

Kopia.


Förslag till Slätteberga dikningsföretag I och II av år 1939

uti Degeberga socken av Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen av
Arvid Danielsson
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande



Stockholm den 8 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Försman.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:
Arvid Danielsson




Degeberga socken	
Aa	Slätteberga 1/16 mtl nr 17
Ab	" " 1/256 " " 121
Ac	" " 1/900 " " 126
Ad	" " 1/144 " " 12
Ae	" " samf för 1/384 mtl nr 111 1/384 mtl nr 112 1/48 mtl nr 113 1/576 mtl nr 114 1/288 mtl nr 115
Af	" " 1/15 mtl nr 116
Ag	" " 1/384 " " 112
Ah	" " 1/900 " " 126
Ai	" " 1/540 " " 125
Ak	" " avs nr 133


Hörröds socken	
Ba	Gaddaröd 1/256 mtl nr 167
Bb	" " 1/256 " " 1510
Bc	" " 1/1024 " " 1514




Förslag till intagningsbassäng



Förslag till intagningsbrunnar



Förslag till dikesöga



Skala 1:50

Bestyrkes itjänsten

Arvid Danielsson

1111 Nr 001

L 1-0985

L 1*0985

DIARIE Nr 17048
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1940

S l ä t t e b e r g a

dikningsföretag I och II av år 1939.

Betänkande.

Afskrift.

Herrn Kungl. Land-
brukets utskott beslut
denna dag fastställt
till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 8
juli 1940.

På Kungl. Land-
brukets utskotts
vägnar

Hjalmar Fröman.

Beskrifning af utskottens vägnar:
Arvid Danneberg

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

/

Betänkande rörande lån och
anslag av allmänna medel till
Slätteberga dikningsföretag I och II
av år 1939 uti Degeberga och Hørröds
socknar av Kristianstads län.

Företagens belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta, där det markerats med röd färg.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Föregående rättslig utredning.

Företagen ha föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av vederbörlig länsstyrelse. Mot denna syneförrättning, som slöts den 7 februari 1939 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närlutna diarietbevis.
(Bil. C.)

Låne- och anslagssökande.

I förening (Bil. D) daterad 1 april 1939 hava delägarna övrensommitt att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

En del av delägarna ha därvid angivit att de ej önska erhålla lån. För fastigheten Slätteberga nr 1²⁶ äro andelarna i företagen så ringa att lån härtill icke beräknats.

Förteckning (Bil. B) har uppgjorts över fastigheter, till vilka lån beräknats.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna, mindre diken och

naturliga mindre bäckdrag, vilka icke tillåta markens rationella
torrläggning för åker och äng.

Torrläggningeförslaget.

Det föreliggande dikningsförslaget avser dessa avlopps

nygrävning samt i lämplig utsträckning ersättande med täkta

ledningar; allt i den omfattning, som bifogade plan- och profil-
ritningar utvisa.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den jordförbättring,

som genom detsammas utförande anses uppkomma, finnas angiven i

till förrättningen hörande hävdeförteckningar mm. och utgör:

för företag I

Åker	6.39 hektar
------	-------------

Äng m.m.	<u>7.55 "</u>
----------	---------------

Summa	13.94 hektar
-------	--------------

med ett förbättringsvärde av 9273:55 kronor.

samt för företag II

Åker	0.41 hektar
------	-------------

Äng m.m.	<u>3.35 "</u>
----------	---------------

Summa	3.76 hektar
-------	-------------

med ett förbättringsvärde av 967:15 kronor.

Sammanlagda arealen är alltså:

Åker	6.80 hektar
Äng m.m.	<u>10.90 "</u>
Summa	17.70 hektar

Sammanlagda förbättringsvärdet är 10240:70 kronor.

Dikningskostnaden finnes angiven i vid förrättningen
uppgjorda kostnadsberäkningar och finnes jämte förrättnings- m.fl.
kostnader upptagna i till detta betänkande fogat kostnadssamman-
drag. (Bil. A.)

Samtliga kostnader utgöra:

för dikningen	9630:- kronor
" syneförrättningen	540:- "
" betänkandet	<u>120:- "</u>
Summa	<u>10290:- kronor</u>

Härav kommer på företag I, 90.654 % eller 9328 kronor 30 öre
och på företag II 9.346 % eller 961 kronor 70 öre.

De fastigheter inom företag I, till vilka lån beräknas, inne-
hava 99.505 % och ett förbättringsvärde av 9227 kronor 65 öre
samt svara för 9282 kronor 12 öre av den beräknade kostnaden.

Deras i företaget ingående areal är

Åker	6.39 hektar
Äng m.m.	<u>7.04 "</u>
Summa	13.43 hektar

Inom företag II äro motsvarande tal 96.278 %, ett förbättringsvärde av 931 kronor 15 öre, samt en kostnad av 926 kronor 90 öre, varjämte den ^{av/}ifrågavarande lånesökande innehavda i företaget ingående arealen är

Åker 0.26 hektar

Eng. m.m. 3.35 "

Summa 3.61 hektar

Deltagningskyldighet.

Den deltagningsskyldighet, som åligger sakägare, är reglerad genom bestämmelserna i synemännens lagakraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej nu hinder mot företagens utförande.

Allmän väg.

I vad företag kan anses angå allmän väg finnes redogjort i utlåtandet mom. 5.

Liknande företag i orten.

Ett flertal närbelägna med statsmedel understödda liknande företag finnas.

Hu avhandlade företag synes enligt vad utrönas kunnat ej hava/
förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

För företag I beräknas kostnaden pr förbättringskrona uppgå till något över 1:- kr och för företag II till 0.99 kr.

Det belopp, som författningsenligt skall kunna utgå såsom bidrag ur statens avdikningsanslag, torde för företag I uppgå till hälften av den beräknade ¹⁸⁰~~kost~~naden eller ⁴⁶³⁶~~463~~ kronor ⁷⁵~~78~~ öre, för företag II till 49.65 % av detta företags kostnader eller 477 kronor 48 öre, sammanlagt således ⁴511²⁶~~4~~ kronor ²⁶~~48~~ öre. Därest ett till 5110 kronor avrundat belopp utgår såsom bidrag fördelas detta på företagen så att företag I erhåller ⁴⁶³²~~4632~~ kronor och företag II ⁷⁰477⁰⁸~~477~~ kronor.

Inom företag I komma på länesökandenas del ^{09 99}4617⁹⁹~~4617~~ kronor av bidraget och deras lån kan uppgå till skillnaden mellan deras förbättringsvärde och detta bidragsbelopp eller 4617⁴⁶~~46~~ kronor.

Inom företag II är länesökandenas andel av bidraget ^{9 32}467³²~~467~~ kronor och lånet kan uppgå till skillnaden mellan deras kostnadsandel och bidragsbelopp eller 467⁵⁸~~467~~ kronor.

Hela lånet blir sålunda 5085 kronor ²⁷~~46~~ öre eller avrundat 5080 kronor ⁹⁰avarev på företag I 4612⁹⁰~~4612~~ kronor och på företag II 467¹⁰~~467~~ kronor.

Tillstyrkan.

Under hänvisning till föreliggande utredning tillstyrker jag, att till här avhandlade företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 5110 kronor och lån ur statens avdikningslånefond till i bil. B angivna fastigheter med 5080 kronor. Kostnaden för företag I överstiger något det beräknade förbättringsvärdet.

Berörda marker erhålla genom företaget en avsevärt underlättad

6. 2
brukning och en uppodling av en del marker kan efter företaget
utföras. Företagen synes synnerligen väl värda att understödjas
med statsmedel.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga-
kraftvunna utlåtande bestämts.

Arbetstid.

Vid syneförrättningen har föreskrivits, att företagen ^{a/}bör vara
avslutade före utgången av år 1942.

Kristianstad 1 april 1939.

Arvid Danvells son

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Kostnadssammandrag.
- B. Förteckning över fastigheter, vartill lån beräknas.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte förrättningshandlingar.
- F. Förelageritning i ett blad.

Kostnadssammandrag

angående Slätteberga dikningsföretag I och II av år 1939 uti
Degeberga och Hörröds socknar av Kristianstads län.

Dikningskostnader i företag I	8730:-	
" " " II	<u>900:-</u>	9630:-
Förrättningskostnader	540:-	
Betänkande m.m.	<u>120:-</u>	660:-
	<u>Summa</u>	<u>10290:-</u>

Kristianstad 1 april 1939.

Arvid Darnielsen

Statens o. lantbruksingenjör.

Nid arbetsplanens fastställande
har beräkningen för företaget beräk-
nats till 10 290 kronor varav län-
tornas andel 10 208 kronor 2 öre
sedan från delaktigheten i länets
utskutits förhållanden i Slätte-
berga nr 126.

Stockholm den 8 juli 1940
P. Knut. Lantbruksstyrelsens
röster.

Hjalmar Torsman

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Glätteberga dikningsföretag I och II av år 1939" uti Degeberga och Hörröds socknar av Kristianstads län, för vilka lån tillstyrkes.

Degeberga socken.

1/16	1	7	Glätteberga	Nils Erlandsson
11/384	1	12	"	Edvin Jönsson
1/15	1	16	"	Olof Anderberg
7/450	1	25	"	Nils Trulsson
avg.	1	33	"	Alfred Nilsson

Hörröds socken.

17/256	15	10	Gaddaröd	Adolf Andersson
9/1024	15	14	"	Nils Andersson
19/256	16	7	"	Adolf Andersson

Kristianstad 1 april 1939.

Arvid Danielsson

Statens o. lantbruksingenjör.

1.
Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt upp-
gift den 7 februari 1939 avslutad laga syneförrättning angående
företag, benämnt "Slätteberga dikningsföretag I och II av år
1939" uti Degeberga och Hörröds socknar, Kristianstads län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbyg-
dens vattendomstols kansli den 20 april 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Undertecknade delägare i "Slätteberga dikningsföretag I och II av år 1939" uti Degeberga och Hörröds socknar av Kristianstads län överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande och uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Slätteberga och Gaddaröd i april 1939.

Nils Erlandsson

1/16 mantl. Slätteberga

Jöns Erlandsson

1/2561 mant. Slätteberga (Önskar ej lån.)

Per Alfred Olsson

7/900 mant. Slätteberga

Bror Elofsson

11/144 mant. Slätteberga. (Önskar ej lån.)

John Håkansson

11/384 mant. Slätteberga. (Önskar ej lån.)

Edvin Jönsson

11/384 mant. Slätteberga

Nils Nilsson

1/48 mant. Slätteberga. (Önskar ej lån.)

John Håkansson

1/576 mant. Slätteberga. (Önskar ej lån.)

Herman Jonasson

1/288 mant. Slätteberga. (Önskar ej lån.)

Olof Anderberg

1/15 mant. Slätteberga

Edvin Jönsson

11/384 Slätteberga

Adolv Andersson

19/256 mant. Gaddaröd

Företag II.
Edvin Jönsson

11/384 mant. Slätteberga

Per Alfred Olsson

7/900 mant. Slätteberga

Adolv Andersson

19/256 och 17/512 mant. Gaddaröd

Nils Andersson

9/1024 mant. Gaddaröd

Nils Trulsson

7/250 mant. Gaddaröd

Alfred Nilsson

avs. Slätteberga

Bevittnas:

Ola Persson

Hanna Persson

Tolseröd

Räkning

Kristianstad

den

i april

19 39.

12

Slätteberga dikningsföretag I och II av år 1939.

Debet

till

Statens o. lantbruksingenjör A. Danielsson, Kristianstad.

an. Betänkande

21 -

Diariebevis

3 -

Vävkopia

46 75

Avskrifter

28 60

Översiktskarta

8 -

Ansökan m.m.

10 -

Inbindning m.m.

2 65

Summa

120 -

Avskrifterna sif 1-12 vid-
meras i häften
Arvid Danielsson

L _____ 1*0985

DIARIE Nr 17648
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1940

S l ä t t e b e r g a

dikningsföretag I och II

av år 1939.

1
Aveskrift.

Protokoll hållet vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen angående

torrläggning av mark tillhörande

Slätteberga by i Degeberga socken av

Kristianstads län.

År 1938 den 25 november inställde sig undertecknad statens o.
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Olof Anderberg i Slätteberga
för att på grund av länsstyrelsens efter ansökan utfärdade förord-
nande (bil. 1) verkställa syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av mark till Slätteberga by uti Degeberga
socken av Kristianstads län.

Såsom biträdande synemän infunno sig skiftesgodemännen Lars
Olsson i Hörröd och Nils Persson i Flensma.

Efter personliga kallelser hade följande personer tillstådes-
kommit:

Olof Anderberg,

Alfred O. Nilsson,

John Håkansson,

Nils Håkansson,

Nils Erlandsson,

Nils Trulsson,

Per Alfred Olsson,

Adolf Andersson,

Nils Andersson,

Bror Elofsson,

Jöns Erlandsson,

Nils Nilsson,

Herman Jonasson.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet

med ansökan därom, uppläst vid sammanträdets början, bilades protokollet.

§ 2.

På framställd fråga yppades ej jäv mot synemännen, som ej

heller visste sig stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sedan till förrättningsmannen inkommit en skrivelse enligt

vilken Alfred Nilsson förenade sig med sökanden blev denna föreningshandling uppläst, vidhölle av undertecknaren och vitsordades medelst synemännens påskrift. (Bil. 2.)

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet så långt möjligt av täckta led-

ningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade

marker kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att

kostnaderna härför skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Nils Erlandsson förmenade att viss del av hans mark hade

avlopp över Tolseröd och därför ej hade samband med nu avhandlade företag.

Nils Håkansson förmenade sin jord vara fullgott torrlagd

samt yrkade att dike å hans mark skall göras öppet.

Det beslöts att ersättning icke skall utgå för jord som åtgår till öppet dikesutvigande.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning erforderliga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats senare, varom i enlighet med de närvarandes beslut underrättelser endast behövde ske brevledes till de olika sakägarna åtta dagar förut.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Slätteberga den 25 november 1938.

Arvid Danielsson

Statens e. lantbruksingenjör.

Lars Olsson

Nils Persson.

År 1939 den 7 februari inställde sig åter förenämnda synemän hos Olof Anderberg i Slätteberga, varvid tillstädeskommo följande sakägare:

Nils Erlandsson,

Jöns Erlandsson,

Per Alfred Olsson,

Bror Elofsson,

John Håkansson,

Nils Håkansson,

Nils Nilsson,

Herman Jonasson,

Olof Anderberg,

Adolf Andersson,

Nils Andersson,

Nils Trulsson,

Alfred Nilsson,

Edvin Jönsson.

§ 8.

Nils Erlandsson yrkade att rörledning uppdroges till punkt 8+35 å hans mark.

§ 9.

Nils Håkansson hade överlämnat sin fastighet till Edvin Jönsson, som önskade att dike å fastigheten i viss utsträckning skulle vara täckt.

§ 10.

Adolf Andersson förmenade dikningen, som berör hans mark kunna bli väl dyr, då marken vore av ringa värde och yrkade att sidodiket söderifrån göres till ett företag.

§ 11.

Upprättade förslagshandlingar företeddes och förklarades, varefter upplästes hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd (bil. 3) i sammandrag, kostnadsberäkning (bil. 4) och kostnadsfördelningslängd (bil. 5) för företag I och motsvarande handlingar för företag II (bil. 6, 7 och 8).

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil. 9).

§ 13.

Det beslöts att utse gemensam arbetsstyrelse för företagen, vilken skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Olof Anderberg, Slätteberga, Nils Erlandsson, Slätteberga och Alfred Nilsson Slätteberga.

§ 14.

Till ordförande valdes lantbrukaren Olof Anderberg adr. Slätteberga pr Degeberga; och skulle till företaget hörande handlinga förvaras av ordföranden.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet (bil. 10).

§ 16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och slöts sammanträdet med uppläsande av protokollet.

Slätteberga den 7 februari 1939.

Arvid Danielsson.

Statens e. lantbruksingenjör.

Lars Olsson

Nils Persson

gode män.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen, Kristianstad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen

6
i och för torrläggning av vattenskadade marker till Slätteberga
by, Degeberga socken av Kristianstads län.

Slätteberga pr Degeberga den 30 juni 1937.

Olof Anderberg

F1 15 H3rröä.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
extra lantbruksingenjören A. Danielsson i Luleå att i enlighet
med förekrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej
möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning;
skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnan-
de.

Kristianstad i landskansliet den 19 mars 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Allan Riets.

Bil. 2.

Undertecknad förena mig härmed med Olof Anderberg i hans den
30 juni 1937 dagtecknade ansökan om syneförrättning enligt vatten-
lagen i fråga om torrläggning av mark inom Slätteberga by i Dege-
berga socken och påyrkar att företaget utsträcker att även omfatta
avlopp från mig tillhörig mark.

Slätteberga den 17 juni 1938.

Alfred . Nilsson.

Förestående föräningshandling är vid sammanträde den 25
november 1938 vidhållen av Alfred Nilsson och vitsordas härmed.

7
Slätteberga den 25 november 1938.

Arvid Danielsson.

Statens e. lantbruksingenjör.

Lars Olsson

Nils Persson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer.
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{16}$	1 ⁷	Aa	<u>Segeberga, Sällsberga</u>	Nils Erlandsson åker, muldjord på Stenjord skogsmark, Stenjord åker, muldjord på Stenjord äng, odlingsmark, körkort på Stenjord ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Summa	1 2 3 4 5 6 7 8 9
$\frac{1}{256}$	1 ²¹	Ab	-	Frus Erlandsson morre, morjord på Stenjord Summa	10
$\frac{2}{900}$	1 ²⁶	Ac	-	Per Alfred Olsson morre, morjord på Stenjord Summa	11
$\frac{11}{144}$	1 ²	Ad	-	Peter Eläfrson morre, morjord på Stenjord Summa	12
$\frac{11}{384}$	1 ¹¹	} Ac	-	John Håkansson	
$\frac{11}{384}$	1 ¹²		-	Edvin Jönsson	
$\frac{1}{48}$	1 ¹³		-	Nils Nilsson	
$\frac{1}{576}$	1 ¹⁴		-	John Håkansson	
$\frac{1}{288}$	1 ¹⁵		-	Herman Jonsson	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera i kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{15}$	, 16	Af	<u>Segeberg, Fläckeberg</u>	mors, morsjord på Skerjor	13
				Summa	
				Olof Underberg	
				mors, morsjord på Skerjor	14
				äng, odlingsmark, kördor på Skerjor	15
				" " "	16
				" " "	17
				äker, rulljord på Skerjor	18
				äng, odlingsmark, kördor på Skerjor	19
				skogsmark, Skerjor	20
				äng, odlingsmark, kördor på Skerjor	21
				" " "	22
				" " "	23
				äker, rulljord på Skerjor	24
$\frac{11}{384}$	, 12	Ag	-	" " "	25
				" " "	26
				" " "	27
				" " "	28
				" " "	29
				" " "	30
				väg	31
				Summa	
				Edvin Jönsson	
				äker, rulljord på Skerjor	32
			-	" " "	33
				" " "	34
				överses	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					12			10	1	20	100	12	-	90	10	80
					12				1	20		12	-		10	80
					14			10	1	40	100	14	-	90	12	60
		86						180	154	80	900	774	-	720	619	20
		04						160	6	40	200	8	-	40	1	60
		1	09					140	152	60	700	763	-	560	610	40
	14							700	98	-	1400	196	-	700	98	-
		18						240	43	20	600	108	-	360	64	80
					16			50	8	-	75	12	-	25	4	-
		68						270	183	60	900	612	-	630	428	40
		05						400	20	-	800	40	-	400	20	-
		37						360	133	20	1200	444	-	840	310	80
	60							700	420	-	1400	840	-	700	420	-
	1	44						320	460	80	1600	2304	-	1280	1843	20
	70							480	336	-	1600	1120	-	1120	784	-
	83							450	373	50	1500	1275	-	1050	871	50
	61							480	292	80	1200	732	-	720	439	20
	05							1260	63	-	1400	70	-	140	7	-
	44							840	369	60	1400	616	-	560	246	40
						02										
4	81	3	27		30	02			3116	90		9898	-		6781	10
	20							700	140	-	1400	280	-	700	140	-
	28							560	156	80	1400	392	-	840	235	20
	18							770	138	60	1100	198	-	720	59	40
	66								435	40		870	-		434	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, muldjord på stenjord	35
				äng, odlingsmark, kantzor på stenjord	36
				åker, muldjord på stenjord	37
				äng, odlingsmark, kantzor på stenjord	38
				" " "	39
				" " "	40
				åker, muldjord på stenjord	41
				Summa	
$\frac{19}{256}$	16 ⁷	Ba	Höröd, Goddared	Adolf Andersson	
				äng, odlingsmark, kantzor på stenjord	42
				Summa	
				Sammandrag:	
$\frac{3}{16}$	1 ⁷	Aa	Scyberga, Fläskberga	Nils Erlandsson	1-9
$\frac{1}{256}$	1 ²¹	Ab	" "	Jön Erlandsson	10
$\frac{2}{900}$	1 ²⁶	Ac	" "	Per Alfred Olsson	11
$\frac{11}{144}$	1 ²	Ad	" "	Bror Elafsson	12
$\frac{11}{384}$	1 ¹¹	Ae	" "	John Håkansson	13
$\frac{11}{384}$	1 ¹²		" "	Edvin Jönsson	
$\frac{1}{48}$	1 ¹³		" "	Nils Nilsson	
$\frac{1}{576}$	1 ¹⁴		" "	John Håkansson	
$\frac{1}{288}$	1 ¹⁵		" "	Herman Jonasson	
$\frac{1}{15}$	1 ¹⁶	Af	" "	Olaf Uuderberg	14-31
$\frac{11}{384}$	1 ¹²	Ag	" "	Edvin Jönsson	32-41
$\frac{19}{256}$	16 ⁷	Ba	Höröd, Goddared	Adolf Andersson	42
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	66								435	40		870	-		434	60
	33							700	231	-	1400	462	-	700	231	-
			21					300	63	-	1000	210	-	700	147	-
	16							720	115	20	1200	192	-	480	76	80
			37					250	92	50	500	185	-	250	92	50
			16					350	56	-	500	80	-	150	24	-
			45					250	112	50	500	225	-	250	112	50
	15							500	75	-	1000	150	-	500	75	-
	1 30		1 19						1180	60		2374	-		1193	40
			23					150	34	50	300	69	-	150	34	50
			23						34	50		69	-		34	50
	28		204			01			594	10		1812	75		1218	65
						08				80		8	-		7	20
						19				190		19	-		17	10
						12				120		12	-		10	80
						12				120		12	-		10	80
	4 81		3 27			30	02		3116	90		9898	-		6781	10
	1 30		1 19						1180	60		2374	-		1193	40
			23						34	50		69	-		34	50
	6 39		6 73			82	02		4931	20		14204	75		9273	55

Fläckebygd den

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			7 februari 1939. Arvid Danielsson skatens o. lantbrukningsgården Lars Olsson Nils Persson gode män.		

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
20-24+50	450	<u>Dikessträckan C-E-F.</u>						
20-23+30	330	9" cementrör m	330	2.-	660	-		
23+30-24+50	120	4" tegelrör st	360	0.22	79	20	739	20
20-23+30	330	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	330	2.-	660	-		
23+30-24+50	120	d:o d:o "	120	1.-	120	-	780	-
22,23+15 24+50		Intagningsbrunn diam. 70 cm typ A st	3	40.-	120	-	120	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m.					160	80
		<u>Summa</u>					1800	-
30-30+40	40	<u>Dikessträckan E-G.</u>						
30-30+40	40	4" tegelrör st	125	0.22	27	50		
30-30+40	40	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 40	40	1.-	40	-		
30+40		Intagningsbrunn diam. 70 cm typ A st	1	40.-	40	-	107	50
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m.					12	50
		<u>Summa</u>					120	-

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		~~Servandrag!~~						
0+25-8+35	810	Dikessträckan A-B-C-D					6810	-
20-24+50	450	" C-E-F					1800	-
30-30+40	<u>40</u>	" E-G					<u>120</u>	-
	1300	<u>Summa</u>					8730	-
		Slätteberga den 7 februari 1939,						
		Arvid Danielsson						
		Statens o. lantbruksingenjör.						

Första I.
Korsnads fördelning och lämnad.

Hamnansdel	Reg. nr.	Lic. o. kortan	Staden by	Delägare
			~~Stadsberga torken~~	
$\frac{1}{16}$	1 7	Ua	Släckeberga	Nils Erlandsson
$\frac{1}{256}$	1 21	Ab	"	Jöns Erlandsson
$\frac{2}{900}$	1 26	Ac	"	Per Alfred Olsson
$\frac{11}{144}$	1 2	Ad	"	Bror Elafsson
$\frac{11}{384}$	1 11	Ae	"	Joh. Håkansson
$\frac{11}{384}$	1 12			Edvin Jönsson
$\frac{1}{48}$	1 13			Nils Nilsson
$\frac{1}{576}$	1 14			Joh. Håkansson
$\frac{1}{288}$	1 15			Herman Jonasson
$\frac{1}{15}$	1 16	Af	"	Olof Underberg
$\frac{11}{384}$	1 12	Ag	"	Edvin Jönsson
			~~Hönöds torken~~	
$\frac{19}{256}$	16 7	Ba	Gaddarö	Adolf Andersson
				Summa

Sök.

Ästfij. n:r	Nuvarande värde		Blivande värde		Förbättring värde		Deltagningsskyldighet				
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	i %	i den beräk- nade grän- ningskort- naden	i förräk- nings kortnaden	kr.	öre
1-9	594	10	1812	75	1218	65	13.141	1147	21	64	33
10		80	8	-	7	20	0.078	6	81		38
11	1	90	19	-	17	10	0.185	16	15		90
12	1	20	12	-	10	80	0.116	10	13		57
13	1	20	12	-	10	80	0.116	10	13		57
14-31	3116	90	9898	-	6781	10	73.123	6383	64	357	96
32-41	1180	60	2374	-	1193	40	12.869	1123	46	63	-
42	34	50	69	-	34	50	0.272	32	47	1	82
	4931	20	14204	75	9273	55	100.000	8730	-	489	53
Stäckeberga den 7 februari 1929 Nils Danielsson stakens o. lantbrukssingeför Lars Olsson Nils Persson godk. män.											

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12	13		14		15		16

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{11}{384}$	1 ¹²	Ag	<u>Deysberga, Ställeberga</u>	Edvin Jönsson åker, muldjord på skenjord Summa	43
$\frac{7}{900}$	1 ²⁶	Uth	~	Per Ulfrad Olsson åker, muldjord på skenjord Summa	44
$\frac{19}{256}$	16 ⁷	Ba	<u>Hörsjö, Gaddarö</u>	Adolf Andersson äng, odlingsmark, kårstov på skenjord väg äng, odlingsmark, kårstov på skenjord Summa	45 46 47
$\frac{17}{512}$	15 ¹⁰	Ba	~	Adolf Andersson äng, odlingsmark, kårstov på skenjord ~ skogsmark, skenjord Summa	48 49 50
$\frac{9}{1024}$	15 ¹⁴	Ba	~	Nils Andersson äng, odlingsmark, kårstov på skenjord Summa	51
$\frac{7}{450}$	1 ²⁵	Bi	<u>Deysberga, Ställeberga</u>	Nils Trulsson äng, odlingsmark, kårstov på skenjord ~ Summa	52 53

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							560	33	60	800	48	-	240	14	40
	06								33	60		48	-		14	40
	15							560	84	-	800	120	-	240	36	-
	15								84	-		120	-		36	-
			50					60	30	-	210 (300)	105	-	150	75	-
			34			02		60	20	40	210 (300)	71	40	150	51	-
			84			02			50	40		176	40		126	-
			23					60	13	80	240 (300)	55	20	180	41	40
			40					60	24	-	210 (300)	84	-	150	60	-
					07			50	3	50	75	5	25	25	1	75
			63		07				41	30		144	45		103	15
			69					60	41	40	210 (300)	144	90	150	103	50
			69						41	40		144	90		103	50
			87					60	52	20	240 (300)	208	80	180	156	60
			25					30	7	50	300	75	-	270	67	50
			1 12						59	70		287	80		224	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
aus	1 ³³	Uk	<u>Segeberga, Slättseberga</u>	Alfred Nilsson Lant och trädgård, mulljord på Hålsjö 54 Summa	
Sammmandrag:					
$\frac{11}{384}$	1 ¹²	Ag	<u>Segeberga, Slättseberga</u>	Edvin Jönsson	43
$\frac{7}{900}$	1 ²⁶	Uk	" "	Per Alfred Olsson	44
$\frac{19}{256}$	16 ⁷	Ba	<u>Hööv, Goddäröv</u>	Adolf Andersson	45-47
$\frac{17}{512}$	15 ¹⁰	Bb	" "	Same	48-50
$\frac{9}{1024}$	15 ¹⁴	Bc	" "	Nils Andersson	51
$\frac{7}{450}$	1 ²⁵	Ui	<u>Segeberga, Slättseberga</u>	Nils Trulsson	52-53
aus	1 ³³	Uk	" "	Alfred Nilsson Summa	54

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	30							200	40	-	2000	400	-	1800	360	-	
	20								40	-		400	-		360	-	
	06									33 60		48	-		14 40		
	15									84 -		120	-		36 -		
			84				02			50 40		176	40		126 -		
			63		07					47 30		144	45		103 15		
			69							41 40		144	90		103 50		
			1 12							59 70		283	80		224 10		
	20									40 -		400	-		360 -		
	41	3	28		07		02			350 40		1317	55		967 15		
Släckeberga den 7 februari 1939. Arvid Danielsson Statenus. Landbrukingsinsp. Lars Olsson Nils Persson gode män.																	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
Kostnadsförslag för Slätteberga dikningsföretag nr II av år 1939.								

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
40-43-45		<u>Dikessträkan B-H.</u>						
40-42-50	250	Schaktning av mossjord, rötter						
		m ³	370	0.70	259	-		
		Schaktning av sand, med sten "	50	2.-	100	-	359	-
42-50-43- 45	95	6" tegelrör	300	0.40	120	-	120	-
42-50-43- 45	95	Grävning för täckt ledning, rø- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m.	95	2.-	190	-	190	-
43-07, 43-45		Intagningsbrunnar 70 cm diam. typ A	2	40.-	80	-		
42-50		Dikesöga	1	70.-	70	-	150	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.					81	-
		<u>Summa</u>					900	-
		Slätteberga den 7 februari 1939, Arvid Danielsson Statens o. lantbruksingenjör.						

Bil. 8.

Företag II.
Kostnadsfördelningstjänst

Hammarstel	Reg. nr. 2	Livs. & kortan	Locken by	Delägare
			<u>Bojoberga socken</u>	
$\frac{11}{384}$	1 12	Ag	Släckeberga	Edvin Jönsson
$\frac{7}{900}$	1 26	Abh	"	Per Alfred Olosson
$\frac{7}{450}$	1 25	Abi	"	Nils Trulsson
ans	1 33	Abh	"	Alfred Nilsson
			<u>Hörårs socken</u>	Såk.
$\frac{19}{256}$	16 7	Ba	Gottarås	Adolf Andersson
$\frac{12}{256}$	15 10	Bb	"	Done
$\frac{9}{1024}$	15 14	Bc	"	Nils Andersson
				Summa

[illegible]

Utlåtande avgivet vid syneförrättning en-

ligt vattenlagen i fråga om torrläggning av

mark inom Slätteberga i Degeberga socken och

Gaddaröd i Hårröds socken av Kristianstads län.

Kom.1. Torrlägningsområdets läge, företagens ändamål, om-
fattning, beskaffenhet och benämning.

Torrlägningsområdet är beläget inom Slätteberga i Degeberga socken och Gaddaröd i Hårröds socken av Kristianstads län och inom det i kungl. kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden med nr 88 angivna Helgeåns nederbördsområde.

På grund av dikenas lägen och fallförhållanden uppdelas arbetena inom området i två skilda dikningsföretag.

Företagen avse förbättrad torrläggning av åker ävensom torrläggning av till odling eller betesanläggning lämpad mark och omfattas med anledning av framställda yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden de avloppssträckor, som å hithörande plan och profilritningar betecknats A-B-C-D, C-E-F, E-G och F-H.

Företagen utgöra sådan dikning, som i vattenlagen 7 kap. avhandlas.

Företagen skola benämnas "Slätteberga dikningsföretag I och II av år 1939".

Företag I omfattar dikesträckorna A-B-C-D, C-E-F och E-G samt företag II dikesträckan F-H.

Kom.2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig på av länsstyrelsen i Kristianstads län efter ansökan utfördat för-

ordnande, har laga hinder icke funnits föreläggas.

Hinder beträffande företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Mem.3. Karta. PROFILRITNINGAR M.M.

Över torrläggingsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, varå upptagits den mark, som ansetts genom torrläggningen kunna ernå förbättring. Såsom sådan har uppmätts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tjockdikens ögen samt för fall åt siderna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans deck ej över 1.5:1000.

A plankartan angives med siffror markens höjdläge över för förrättningen antaget jämförelseplan; med heldragna dubbla röda linjer betecknas de avlopp, som skola göras öppna, och med enkla sådana linjer tjocka ledningar samt med röda ringar platserna för intagningsbrunnar.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektioneritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda. Profilritningarnas längdskala är 1:4000 och dess höjdskala 1:100; sektionerna hava upprättats i skala 1:100.

Förelageritningar i skala 1:50 hava uppgjorts för intagnings-

bestämning, intagningsbrunnar och dikesögon, som skola ingå i företaget.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid arbetets utförande, avseende och framtida underhåll, hava till plan- och höjdlägen angivits å karta och profilritningar.

Nom. 4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensionering m.m.

För beräkning av framrinnande vattenmängder hava nederbördsområdena i olika punkter efter direkt mätning blivit uppmätta och befunnits utgöra:

i punkt 1+40	160 hektar
3+50	127 "
5+60	109 "
6+80	100 "
8+35	90 "
22	13 "
23+15	8 "
24+50	3 "
30+40	3 "
42+42	20 "
43+07	4 "
43+45	3 "

Vid bestämmande av dimensionerna för öppet dike och täckta ledningar har antagits en största avrinning av 1 liter per sekund och hektar från ifrågavarande nederbördsområde.

Fallförhållandena hava medgivit användande i stor utsträckning av täckta ledningar. Allenast sträckan 40+42+50 av diket N-H

göres öppen, enär täkt ledning här icke syns ekonomisk förevar-
lig.

Det vid förrättningen framställda ykandet om öppet dike (s 2)

har av den nye ägaren av fastigheten ändrats. Ekonomiska och
tekniska skäl motivera att hela ifrågavarande sträcka utföres så-
som täkt ledning.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneritning-
arna.

Mem. 5. Broar och trummar. Väg.

Inga broar eller trummar skola ingå i företaget.

Mellan punkterna 42+31 och 42+42 genom löper-öppen dikessträ-

cka befintlig trumma för allmän väg. Inga åtgärder beträffande den-
samma erfordras för möjliggörande av de här föreskrivna torrlägg-
ningsarbetena, varför densamma anses icke berörd; dock/ skall det Allmänna
dikningsföretaget att, innan arbetet å denna sträcka påbörjas, i
god tid underrätta vägstyrelsen om förhållandet.

Mem. 6. Kreditningar.

I samband med företagen skola inga kreditningar betäckas.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på

grund av företagets utförande skall göras skriftligen till för
företagen utsedd arbetstyrelse och senast å den dag, då företa-
gen genom uppläsande av avsyningsbevis å allmänt sannasträde med
sakägarna förklarats avsynade och godkända. Kreditningsbeloppet
skall bestämmas av två stycken av arbetstyrelsen tillkallade,
ejävrige och i lantbruk kunnige män.

Beträffande oförutsedd ökade genom dessa lända föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 57 par. till efterrättelse för den som i anledning därav vill framställa ansökan.

Kom. 7. Kostnadsförelägg.

Kostnaderna för företagens utförande hava beräknats till 9630 kronor varav belöper

I företag I 8730 kronor samt

" " II 900 "

Kom. 8. Båtnadsuppskattning.

Den i förevarande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringeförmåga. Uppskattning av den värdeförändring, som genom företagens utförande uppkommer, har verkställts av synemännen. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet i fråga om jordman samt till dess belägenhet.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0:0, d.v.s. den anses för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för vattenskadad mark, har grad 1:0, d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. För varje höjdförändring medelhöjd har figurens häremot svarande försumpnings-

grad uträknade. Genom reduktion av det blivande värdet med denna
 för varje figur uträknade grad har ägefigurens nuvarande värde er-
 hållits. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom
 företagens utförande uppkommande förbättringen eller båtnadsvärdet.

I värderingslängderna finnas för varje ägefigur och ägelett m
 nu avhandlade värden angivna.

De beräknade förbättringsvärdena uppgå
 för företag I till 9273 kronor 55 öre och
 " " II " 967 " 15 "
 Sammanlagt uppgår förbättringsvärdet sålunda till 10240 kronor 70
 öre.

Kostnadsfördelningen.

Till grund för fördelningen av med ett företag förenade kost-
 nader skola beräknade genom ifrågavarande företags utförande upp-
 kommande båtnadsvärden läggas, vilka som förut sagts finnas uträk-
 nade i tillhörande värderingslängd.

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav
 angiven vart och ens deltagningsskyldighet i procenttal samt den
 kostnad i enlighet med upprättade kostnadsförelag, som belöper å
 varje delägare i de olika företagen.

Förrätningskostnaderna och andra för företagen gemensamma
 kostnader fördelas mellan dem så att

företag I för 8730 kronor beräknad kostnad gällar 90.654 % och

" II " 900 " " " " 9.346 %

Förrätningskostnaderna skola, om företagen komma till utföran-

de fördelas efter nu angivna grunder, men skola vid förrättningens avslutande förskjutas av de sökande.

I kostnadsfördelningslängden har medelet förkortningen "sök" angivits de delägare, som äro sökande till förrättningen eller därmed likställda.

Kom.10. Arbetets utförande.

Företagen skola, om desamma fullföljas, utföras i noggrann överensstämmelse med det föreliggande förslaget. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och lärostyrelsen underrättats om val av styrelse för företagen, samt böra vara fullbordade före utgången av år 1942.

I övrigt stadgas beträffande arbetet:

att cementrör skola skjutas av svensk cement och godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas;

att rören läggas innan de höllas skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att uppschaktad dikesjord vid öppen dikesträcka ej må uppläggas närmare dikekant än 1 meter och ej heller i starkare lutning mot markytan än 1:1;

att vallar av dikesjord genomgrävas för framläppande av ytvatten vid tillstötande diken och vid svackor i markytan samt i övrigt minst på var femtonde meter;

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dike läge eller annat, som ej inverkar minskande på terrälläggningens djup eller på avrinningen och varem

berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den som utagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av lantbruksingenjör eller dennes ombud; samt

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den i dennes ställe förordnats samt detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst.

Mem. 11. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott stånd. Renning av bäddning, brunnar och dikebögen skall ske minst två gånger årligen och i övrigt så ofta behovet det påkallar. Renning av öppet dike verkställas då sådan finnes erforderlig.

Koppling direkt till försträng förbjudes.

Mem. 12. Organisation.

För handhavande av företagens angelägenheter skola intressenterna utse en gemensam arbetstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 par.

Styrelsen åligger:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 par. anmäla styrelseval till länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller efter infordrande av anbud utlämna arbetet på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga

personer, som kunna av statens lantbruksingenjör godtagas såsom
entreprenörer, och på villkor, som prövas för delägarna mest gynnsamma och betryggande, varvid skilda entreprenadsummor för de olika företagen böra fastställas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person öfverse
ka arbetets utförande;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av
kostnaderna;

att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen framlägga dem
för delägarna för granskning;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare
teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 par.
föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg vid behov och minst
en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma
angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll;

att tillse och ombesörja dikenas vidmakthållande och upprätthållning, som bör verkställas å åretid, då växande gröda därav minst
tager skada; samt

att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mem.13. Vattendometolavgift.

Sådan avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendometolarnas organisation och verksamhet, som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 par. skall, då i förevarande fall för intet av företagen det beräknade båtnadsvärdet uppgår till 10.000 kronor, icke erläggas.

Mem.14. Bilagor.

Värdesingelängderna (bil. 3,6) och kostnadsfördelningslängderna (bil. 5,8) samt i tillämpliga delar kostnadsförelagen (bil. 4,7) äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

Mem.15. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller vill han föra talan mot detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klagande vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Slätteberga den 7 februari 1939.

Arvid Danielsson

statens o. lantbruksingenjör.

Lars Olsson Nils Persson

gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Stänsberga delningsförelägg*
Joru II av år 1939 uti
Segsberga socken och *Krisliavred* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	30	0,50	15	-	15	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	5	3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal ar st.	19	0,24	4	56		
		har st.	6,80	0,78	5	30		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.	37	0,18	5	94		
		har st.	10,90	0,58	6	32		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.	2	0,05		10		
		har st.	0,02	0,78		02		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						
		övriga regalarck blad st.					41	24
		Överföres					56	24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				56 24
1938		Avvägning.				
jun 16/21		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	5.5	12,00	66 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	17.72	0.50	8 86	
		avvägda punkter st.	140	0.02	4 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	5.0	2,00	10 -	
		i annan mark "		5,00		89 06
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, st.	54	0.05	2 70	
		har	17.72	0.10	1 77	4 47
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	54	0,04	2 16	2 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			/ -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	52	0,06	3 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	52	0,12	6 24	9 36
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.385	3.00	1 15	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	11.85	3.50	4 15	5 30
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	8	12	96	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	26	22	5 72	
		"				
		"				6 68
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02	2 -	
		dagar	1.5	12,00	18 -	20 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	0.270	6,00	1 62	
		2) " " över 20 " "	1.088	10,00	10 88	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	34	0,03	1 02	2 12
		Överföres				214 29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				214 29
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 63	16 13
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	140	0,01	1 40	1 40
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	15	0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		6 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00	30 —	30 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	6 —	
		slamficka	1	12,00	12 —	
						21 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				325 32
		1) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	54	0,07	3 78	
		har	17,72	0,17	2 98	
		Överföres			16 76	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 56	
		3) insättning av höjdlägestal st.	140	0,02	2 80	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,06	1 20	24 57
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.385	5.00	1 92	
		ändring av befintligt avlopp	1.185	6.00	7 11	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 66	
		3) broar och trummor, ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		15 69
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1	12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	44	0,55	24 20	
		Översigtskarta i d:o, § 41				24 20
						76 46
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		~~Belopp~~ Annonskostnader ang. sammanträden			30 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 22	40 22
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				98 -
						138 22
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				325 32
		Lösen för kopior och avskrifter				76 46
		Övriga förrättningskostnader				138 22
						540 -
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gårds och Allor häradsrätt.

Slädeberga den 7 februari 19 39

Arvid Samuelson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga :

Kronor kvitteras :

den 19

Förstämde auskipter

paginrade 1-46 vidimera
i tjänsten
Avid Danicson

9. 9. 40

260
70

10

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 11/10 1940
godkänd den 17/10 1940

L 1*0985

DIARIE Nr 17648
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940 till
Slätteberga dikningsföretag I och II av år 1939 i Degeberga och Hörröds
socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

2 h. känd.
1 h.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med femtusenettiohundratio (5.110)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med femtusenåttio (5.080)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av **statens e.lantbruksingenjör A.Danielsson** vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha **h** undertecknad..., som av vederbörande intressenter utsetts till **styrelse** för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom **vi** jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1943,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stätteberga, Degerberga den 15 augusti 1940.
Olof Andersberg
ägar av Stätteberga nr 116.

Att

Olof Andersberg, Stätteberga

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

✓ Erik Hainelsson

Adress Kivstamsta

Wibb Carlstedt

Adress Wänåst Degerberga

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 oktober 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Hertzberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 25/10 1940

260
40

DIARIE Nr 17647
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1940

Avskrift.

A V S Y N I N G S B E V I S.

Den 12 december verkställdes avsyning av Slätteberga dikningsföretag I-II av år 1939, varvid arbetet befanns utfört enligt förslaget.

På grund av framställning från vederbörande markägare hade en brunn utöver i förslaget föreskrivna utförts nära punkt 4.

De till företagen hörande arbeten hava av mig godkänts.

Kristianstad den 13 december 1939.

Arvid Danielsson.

Statens e. lantbruksingenjör.

Stpl.

Vidimeras, i tjänsten:

Arvid Danielsson

Vid genomgång av företagets räkenskaper har befunnits att den avtalade entreprenadkostnaden uppgått till 9.000:- kronor och att entreprenören därjämte funnits berättigad till någon ersättning på grund av påträffat berg, varför hela kostnaden för företaget kommit att med någon procent överstiga den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden.

Kristianstad den 4 oktober 1940.

Arvid Danielsson
statens e. lantbruksingenjör.

C 1

1940 den 25 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Slätteberga dikningsföretag I och II av År 1939
i Dagsberga och Hörröds socknar av Kristianstads län.

Lån 6.080 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Lantbruksstyrelsens beslut den 8 juli 1940.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Dagsberga socken.</u>			
Slätteberga	1/16	7 1	Nils Erlandsson
"	11/584	12 1	Edvin Jönsson
"	1/15	16 1	Olof Anderberg
"	7/450	25 1	Nils Trulsson
"	avs.	33 1	Alfred Nilsson
<u>Hörröds socken.</u>			
Gaddaröd	17/512	10 15	Adolf Andersson
"	9/1024	14 15	Nils Andersson
"	19/256	7 16	Adolf Andersson

Stockholm den 25 oktober 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



8/740

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Slätteberga dikningsföretag I och II av år
1939" uti Degeberga och Hörröds socknar av Kristianstads län,
för vilka lån tillstyrkes.

Degeberga socken.

×	1/16	1	7	Slätteberga	o Nils Erlandsson
×	11/384	1	12	"	Edvin Jönsson <i>Nils Hälsösten?</i>
×	1/15	1	16	"	o Olof Anderberg
×	7/450	1	25	"	Nils Trulsson
×	avs.	1	33	"	Alfred Nilsson

Hörröds socken.

×	17/256	15	10	Gaddaröd	Adolf Andersson
×	9/1024	15	14	"	Nils Andersson
×	19/256	16	7	"	Adolf Andersson

Kristianstad i april 1939.

Arvid Danickson

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Undertecknade delägare i "Slätteberga dikningsföretag I och II av år 1939" uti Degeberga och Hörröds socknar av Kristianstads län överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande och uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Slätteberga och Gaddaröd i april 1939.

Nils Erlandsson,

1/16 mant. Slätteberga.

Jöns Erlandsson,

1/2561 mant. Slätteberga (önskar ej lån.)

Per Alfred Olsson,

7/900 mant. Slätteberga.

Bror Elofsson,

11/144 mant. Slätteberga (önskar ej lån.)

11/384 mtl. John Håkansson,

Slätteberga (önskar ej lån.)

11/384 mtl. Edvin Jönsson,

Slätteberga.

Nils Nilsson,

1/48 mtl. Slätteberga (önskar ej lån.)

1/576 mtl. John Håkansson,

Slätteberga (önskar ej lån.)

Herman Jonasson,

1/288 Slätteberga (önskar ej lån.)

Olof Anderberg,

1/15 mtl. Slätteberga.

11/384 Edvin Jönsson,

Slätteberga.

Adolv Andersson,

19/256 mtl. Gaddaröd.

Företag II.

11/384 Edvin Jönsson,

Slätteberga.

Per Alfred Olsson,

7/900 Slätteberga.

Adolv Andersson,

19/256 mtl. Gaddaröd.

17/512 " "

9/1024 mtl. Nils Andersson,

Gaddaröd.

Nils Trulsson,

7/450 mtl. Gaddaröd.

Alfred Nilsson,

avs. Slätteberga.

Bevittnas:

Ola Persson Hanna Persson

Tolseröd.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Arvid Jönsson