



No 961 Kristianstads Litter

12 NOV 1960
U. S. AIR FORCE
BIAIRIE NIP

Genoms. Kungl. Landbrukshögskolans
 best. sedan dess förbättrat till of-
 värdhet och arbetets utförande.

Stockholm den 16 sept. 1940.
 Fr. Hingst. Landbruksministerens kontor.
 Albert Ernsth.

Lieferan mit den zu Kurze
den 16. 9. 1840 feststehende werke
planen besorgte
Wormart, countess



BITN.Nr 002

U 2 0986 2

No 961 Kristianstad 2. rit

L _____ 2*0986

DIARIE Nr. 20112

K. LANDHOLMSTVÄLSTEN

12 NOV. 1940

Betänkande

rörande

Smedstorps - Skogsängadikning

1937.

Genom Kungl. Landhushålls-
styrelsens beslut denna dag
fastställt till yrkätt
vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 september 1940.

På Kungl. Landhushållsstyrelsens ägnar.
Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Smedstorp Skogsängadikning I och II 1937" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Smedstorp i Smedstorps socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 17 dec. 1937 har anförts besvär.

I utslag meddelat den 25 juli 1938 har vattendomstolen med vissa ändringar fastställt förrättningen. Bland annat har vattendomstolen förordnat att företaget skall uppdelas i två företag.

Mot vattendometolens utslag har vad icke inom laga tid an-
mälts, vilket framgår av närlutna diariebevis, bil.F.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.G och H hava delägarna överenskommit att
gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möj-
liga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

Litt A 1 63/80 mtl. 33³⁴ Smedstorp äges numera av Alfred Nils-
sons sterbhus. *Samtliga* Sterbhusdelägarna hava underskrivit föreningshand-
lingen.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vil-
kas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas
rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och del-
visa ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan-
och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med
samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas
som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckning och värderingslängd samt i vattendomstolens utslag samt utgör för:

Företag I.

Åker	7.285 har
Äng	9.335 "
med ett förbättringsvärde av	8391.20 kr.

Företag II.

Äng	10270 har
med ett förbättringsvärde av	3526.30 kr.

Själva dikningskostnaderna finnas angivna i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen och i av vattendomstolen uppgjort kostnadsförslag samt i till detta betänkande fogat sammandrag bil. A och B.

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningen	8700.00 kr.
Syneförrättningen	384.78 "
Kostnader i vattendomstolen	178.81 "
Betänkandet	<u>101.20 "</u>
<u>Summa</u>	<u>9364.79 kr.</u>

Företag II.

Dikningen	2570.00 kr.
Syreförrättningen	161.70
Kostnader i vattendomstolen	75.14
Betänkandet	<u>42.53</u>
<u>Summa</u>	<u>2849.37 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande och vattendomstolens utslag.

Hinder mot företagen.

Enär domstolsutslaget vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Petersborg Smedstorps dikningsföretag av år 1927".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 1.12 och för företag II 0.81.

De summor som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag från statens avdikningsanslag och som lån från statens avdikningslånefond utgöras

I anslag.

För företag I 50 % av hela kostnaden eller 4195.60 kronor.

" " II 43.35 % " " " 1235.20 " .

I lån.

För företag I 4195.60 kronor.

" " II 1614.17 " .

Medräknas utredningskostnaderna, domstolsförfarandet inbegripet, överstiger beträffande företag I de beräknade kostnaderna den beräknade båtnaden med 10 %. Denna omständighet bör ej utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel enär dess utförande är en nödvändig förutsättning för att därav beroende jordbruk skall kunna ekonomiskt bedrivas.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag alltså, att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med:

för företag I 4195.00 kronor och

" " II 1235.00 " samt lån ur statens avdikningslånefond med:

för företag I 4195.00 kronor och

" " II 1615.00 " .

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens utlåtande och vattendomstolens utslag bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av
ett år.

Kristianstad i mars 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.
- B. " " " " " II.
- C. Förteckning över fastigheter i företag I för vilka lån sökes.
- D. " " " " " II " " " " .
- E. Utdrag ur Söderbygdens vattendomsstols protokoll samt dess
utslag.
- F. Diariebevis.
- G. Föreningshandling.
- H. " .
- I. Ett häfte synehandlingar.
- K. Ritningar i två blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag I.

Dikningen			8269 27 ^x	
			~~8700~~	
Syreförrättningen	384	78		
Kostnader i vattendomstolen	178	81		
Betänkandet	101	20	664	79
			8934 06	
Summa			~~9364~~	~~79~~

Kristianstad i mars 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Ännderingen vidtagen av Kungl. Lantbruks-
styrelsen med stöd av från förslagsställaren
inlämnad utgift angående företagskostnader.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag II.

Dikningen			2510 83	X
			~~2570 -~~	
Synerförrättningen	161	70		
Kostnader i vattendomstolen	75	¹⁴ 40		
Betänkandet	42	53	279 37	
			2790 20	
			~~2849 37~~	
Summa				

Kristianstad 1 mars 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x Minsteningar vidlagas av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förlagsställaren erhållna uppgift angående förlagets kostnader.

Sammandrag.

Förlag I

kr. 8934:06

" II

" 2790:20

Summa kronor 11 724:26

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förlagen beräknats till 11 724:26 kronor

Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till
utförande av "Smedstorps Skogsängadikning I och II 1937" för vil-

ka lån tillstyrkes.

Företag I.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Smedstorps socken.</u>				
1 63/80	33 ³⁴	A	Smedstorp	Alfred Nilssons sterbhus
17/1600	33 ⁴⁶	B	"	Emil Larsson i Tjustorp
69/1600	33 ⁴⁷	C	"	" " "
21/800	33 ⁵⁰	E	"	Johan Gustavsson

Kristianstad i mars 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.D.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till
utförande av "Smedstorps Skogsängadikning I och II 1937" för vilka

lån tillstyrkes.

Företag II.

			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Smedstorps socken.</u>	
69/1600	33 ⁴⁷	C	Smedstorp	Emil Larsson i Tjustorp
17/800	33 ⁴⁹	D	"	Per Henriksson, Kråkekärr.

Kristianstad 1 mars 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

U t s l a gmeddelat den 25 juli 1938.

Klaganden har i första hand yrkat att vattendomstolen måtte förklara att nu ifrågavarande företag icke må komma till utförande. Detta yrkande grundas därpå att enligt klagandens förmenande företaget icke kommer att vara ekonomiskt lönsamt. Det förhållandet, att kostnaderna för ett företag utav förevarande beskaffenhet överstiga värdet av beräknad båtnad, utgör emellertid icke i och för sig hinder för medgivande till företaget. Endast under förutsättning att skada kan beräknas uppkomma av företaget kan av sådan anledning hinder möta mot ett företag. Då i förevarande fall icke någon skada kan beräknas uppkomma av företaget, varder förty klagandens nu behandlade yrkande av vattendomstolen lämnat utan avseende. I detta sammanhang må anmärkas att enligt vad i 7 kap. 27 § vattenlagen finnes stadgat den, som icke är sökande till ett företag av nu ifrågavarande beskaffenhet eller likställd med sökande, icke är pliktig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet av den båtnad som hans mark därigenom beredes. Då klaganden icke är sökande till nu ifrågavarande företag eller likställd med sökande, är således denna bestämmelse tillämplig å klaganden.

Klaganden har i andra hand yrkat att vara helt befriad från deltagningsskyldighet uti ifrågavarande företag. Då emeller-

tid genom företaget båtnad uppenbarligen kommer att varad beredd klaganden tillhörig mark och således klaganden lagligen är pliktig taga del i företaget, varder detta yrkande lämnat utan bifall.

Slutligen har klaganden yrkat nedsättning i honom åliggande deltagningsskyldighet. Detta yrkande grundas dels därpå att enligt klagandens förmenande båtnaden för honom tillhörig mark blivit beräknad för hög och dels därpå att honom ålagts att taga del i kostnaden för arbeten, vilka för honom äro utan nytta. Vad då först angår den för klaganden tillhörig mark beräknade båtnaden, så har vattendomsstolen vid verkställd undersökning funnit att anledning icke föreligger till ändring ifråga om beräknad båtnad i vad angår till klagandens fastighet 1 63/80 mantal Smedstorp 33³⁴ hörande ägofigurerna nummer 1, 2 och 3. Beträffande övriga till fastigheten hörande i företaget ingående ägofigurer eller ägofigurerna nummer 4 - 9 har vattendomsstolen däremot funnit att nedsättning i någon mån bör ske. Vattendomsstolen har nämligen funnit att grundvärdet å dessa ägofigurer med hänsyn till jordmånens beskaffenhet icke skäligen kan sättas högre än till 1.200 kronor per hektar. Detta medför att båtnaden för dessa ägofigurer bör beräknas endast till följande belopp, nämligen för nummer 4 till 345 kronor 60 öre, för nummer 5 till 336 kronor, för nummer 6^{till} 421 kronor 20 öre, för nummer 7 till 140 kronor 40 öre, för nummer 8 till 638 kronor 40 öre och för nummer 9 till 28 kronor 80 öre. Vid beräkning nedan av klagandens deltagningsskyldighet i företaget kommer således det nu sagda att vara iakttaget.

Vidkommande härefter kostnaderna för företaget så har vattendomstolen med anledning av klagandens i målet förda talan ansett sig böra undersöka huruvida de av synemännen föreskrivna åtgärderna äro erforderliga för beredande av avsedd torrläggning av sökandena tillhörig mark. Härutinnan må först framhållas att ehuru i och för torrläggning av sökandena tillhörig mark icke erfordras att sträckningen 10-12+30 av diket C-E utföres såsom täckt ledning utan är tillräckligt att det nu å denna sträckning befintliga diket, vilket i varje fall skall bibehållas, i någon mindre mån varder fördjupat, vattendomstolen dock, sedan klaganden förklarat sig önska att diket å denna sträckning utföres såsom täckt ledning - något som också otvivelaktigt är till avsevärd nytta för klaganden - icke anser någon anledning föreligga till ändring i vad synemännen beträffande denna dikessträckning bestämt. I detta sammanhang må anmärkas att vattendomstolen för överskådlighetens skull i det följande kommer att benämna punkten 12+30 för E¹. Vad åter angår sträckningen 6+5-5+32 av diket C-B, så finnes vattendomstolen att anledning icke föreligger att utföra diket å denna sträckning - vilket dike framgår i råskillnad - såsom täckt ledning. Vid vattendomstolens sammanträde hava också vederbörande sakägare förklarat sig ^{icke} vilja påfordra täckt ledning å denna sträckning. Skall diket å denna sträckning utföras såsom öppet dike erfordras för beredande av erforderligt avlopp för vattnet endast en mindre fördjupning av diket närmst nedströms om punkten 5+32.

eller ungefärligen ned till punkten 5+60. Genom denna ändring
bliva kostnaderna för denna dikessträcka mindre än av synemän-
nen angivits, därutinnan hänvisas till innehållet uti en vid
detta förslag fogad, av vattenrättsingenjören K. Elfström upp-
rättad promemoria (Prot.bil.B), i vilken även närmare angivits
vilka arbeten, som bliva erforderliga nedströms om punkten 5+32.
Av vad ovan anförts framgår utan vidare att de marker, vilka
för sin torrläggning äro beroende av upptagandet utav dikena
C-B-A och B-F kunna vinna avsedd torrläggning utan att någon
fördjupning behöver ske av diket nedom punkten C. De äro så-
ledes fullständigt oberoende av huruvida diket D-C-E¹-E varder
utfört eller icke. Vid sådant förhållande anser vattendomstolen
det vara riktigast att upptagandet av diket D-C-E¹-E å ena
samt av dikena C-B-A och B-F å andra sidan varda behandlade så-
som två av varandra helt oberoende företag. Vad härefter slut-
ligen angår diket D-G, så har vattendomstolen vid verkställda
beräkningar funnit att för avledande av förekommande vattenmäng-
der den täckta ledningen å sträckningen 8+80-6+5 icke behöver er-
hålla så stor lutning som av synemännen bestämts, utan att det är
tillräckligt med en lutning av 6,0:1000. Detta medför även att
botten i det öppna diket vid punkten 8+80- för överskådlighetens
skulle här nedan benämnt G¹ - icke behöver förläggas lägre än å
höjden + 4.90, vilket höjdläge även är tillräckligt i och för be-

redande av torrläggning av marker, som äro direkt beroende av detta dikes beskaffenhet. Genom nu angivna förändringar vinnes ävenledes en kostnadsminskning, därutinnan hänvisas till förutnämnda promemoria av vattenrättsingenjören Elfström (Prot.bil.B) som härvid även lämnat närmare redogörelse angående beskaffenheten av nu behandlade dikessträckor.

Härefter återstår att utreda huruvida det företag, som omfattar upptagande av diket D-C¹-C-E¹-E - vilket företag vattendomstolen finnes skäligen kunna benämnas Smedstorps Skogsängadikning I 1937, under det att det företag, som omfattar upptagande av diken A-C-B och E-F lämpligen kan benämnas Smedstorps Skogsängadikning II 1937 - bör i och för kostnadernas fördelning uppdelas i olika avdelningar. På grund av förefintliga fall och föreliggande särskilda kostnader har vattendomstolen funnit att en avdelnings^{indelning} kan vara berättigad, därvid sträckningarna D-C¹, C¹-C-E¹ och E¹-E böra behandlas var för sig. I ovan nämnda promemoria (Prot.bil.B) har av vattenrättsingenjören Elfström verkställt utredning i detta hänseende. Såsom av denna utredning framgår bör avdelningsindelning ske på sätt närmare finnes av Elfström angivet.

Med tillämpning av vad ovan i detta utslag blivit anfört hava av vattenrättsingenjören Elfström upprättats nya kostnadsfördelningslängder för de två olika företagen (Prot.bil.C och D).

Under hänvisning till vad ovan anförts stadgar vattendom-

stolen med ändring av synemännens utlåtande följande:

- 1) ifrågavarande företag skall uppdelas i två av varandra helt oberoende företag, benämnda Smedstorps Skogsängadikning I 1937 och Smedstorps Skogsängadikning II 1937;
- 2) företaget I skall omfatta upptagandet av dikessträckan D-C¹-C-E¹-E i enlighet med synemännens utlåtande dock med de ändringar beträffande sträckningen D-C¹-C, som finnas närmare angivna i den såsom Prot.bil.B betecknade promemorian;
- 3) för företag I skall gälla den såsom Protl. bil. C betecknade kostnadsfördelningslängden;
- 4) 4) företaget II skall omfatta upptagandet av dikessträckningarna C-B-A och B-F i enlighet med synemännens utlåtande dock med de ändringar ifråga om sträckningen C-5+32, som finnas närmare angivna i den såsom Prot. bil.B betecknade promemorian;
- 5) för företag II skall gälla den såsom Prot.bil.D betecknade kostnadsfördelningslängden.

Vattendomstolen finner vidare erforderligt stadga att av för-
rättningskostnaderna uppgående till sammanlagt 546 kronor 48 öre
70,41 % eller ett belopp av 384 kronor 78 öre skall gäldas av
delägarna uti företag I och återstående 29.59 % eller 161 kronor
70 öre av delägarna i företag II, skölande inom vardera företaget
dessas kostnader - vilka skola förskjutas av sökandena - därest fö-
retagen komma till utförande, fördelas efter enahanda grund som
kostnaderna för företagen eller således med användande av de i de

upprättade kostnadsfördelningslängderna angivna andelstalen.

Då icke för någotdera utav ifrågavarande två företag avgift enligt bestämmelserna uti 11 kap. 95 § vattenlagen skulle uppgå till 15 kronor, skall icke någon sådan avgift erläggas.

Vad synemännen i övrigt stadgat skall fortfarande lända till efterrättelse, dock att då delägarna i företag II icke äro flera än två, styrelse icke skall utses för detta företag eller stadgar för detsamma antagas.

Slutligen stadgar vattendomstolen att det skall åligga sökandena till ifrågavarande företag, Emil Larsson i Tjustorp och Johan Gustavsson i Smedstorp, en för båda och båda för en, att till klaganden Alfred Nilsson i Smedstorp i ersättning för kostnader å förevarande mål utgiva skäligen funna tvåhundra femtio tre (253) kronor 95 öre, skolande emellertid, därest företagen komma till utförande, dessa kostnader fördelas mellan delägarna i företagen efter enahanda grund som förrättningskostnaderna.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton.

NYTT
Kostnadsförslag
för

Cef

Bil. 1.

"Smedstorps Skogsängadiknings 1937".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Företag I.</u>						
		<u>Dikessträckan D-C¹-C-E¹-E¹.</u>						
D-C ¹								
41+50-8+80	270	<u>Öppet dike</u>						
		Schaktning av lera med sten och						
		rötter	m ³	360	1.50	540	-	
		10 % tillägg				60	-	600 -
		<u>Täckt förledning.</u>						
C ¹ -C								
8+80-6+5	275	Schaktning	lm	275	1.80	495	-	
		24" cementrör enl. synehand-						
		lingarna	"	275	6.50	1787	50	
6+5,7+30		Intagningsbrunnar, typ 2 samt						
		anordning för vattenintag vid						
		C				190	-	
8+80		"Dikesöga" enl. synehandlingarna				50	-	
C-E ¹								
10(6+5)-	230	Schaktning och 18" cementrör						
12+30		enl. synehandlingarna				1564	-	
11+32		Intagningsbrunn enl. synehand-						
		lingarna, typ 1				40	-	
12+30		Intagningsbassäng				150	-	
E ¹ -E		10 % tillägg				423	50	4700 -
12+30-18+54	624	<u>Öppet dike</u>						
		Schaktning och kuvert vid E en-						
		ligt synehandlingarna				3100	-	
		10 % tillägg				300	-	3400 -
		<u>Summa kronor</u>						8700 -

	1	2	3	4	5	6	7
			<u>Företag II.</u>				
			<u>Dikessträckan C-B-A och B-F.</u>				
			<u>Öppet dike.</u>				
C-B-A							
6+5-5+32	73		Schaktning av sten och grus m ³	80	2.50	200 -	
5+32-2	332		Schaktning enl. synehandlingarna			1279 -	
			10 % tillägg			<u>151 -</u>	1630 -
B-F	185		<u>Öppet dike.</u>				
			Enligt synehandlingarna				940 -
			<u>Summa</u>				<u>2570 -</u>
			Karl Elfström.				
			Rätt avskrivet; betygar				
			Ex officio:				
			Gösta Masreliez.				

My konstnadsfördelningsskuld för "Smiddstens Skogsränga-
delning I 1937"

Namn				Namn	Betydning ang. skatte	Betydning namn	Betalad		Relativ betald	Betalad skatt		Betalad skatt	Betalad skatt i procent
Namn	Namnet	Registernummer	Skatt				kr.	ö.		%	kr.		
Smeds- berg	1/80	33 ³⁴	A	Alfred Nilsson	-	1-3	1536	-	0.90621	316	25	38.755	
						4-8	1881	60	1.60301	3016	23		
						9	28	80	1.34387	38	68		
"	17/1600	33 ⁴⁶	B	Emil Larsson	"	11-21	406	80	"	546	36	6.280	
"	69/1600	33 ⁴⁷	C	Jone	"	24-54	2207	60	"	2964	96	34.080	
"	2/800	33 ⁵⁰	E	Johan Gustavsson	"	82,83	986	80	1.60301	1533	37	20.885	
						84,86							
						87							
						84,85	1373	60	0.90621	289	25		
						87,88							
Summa							8391	20	-	8700	-	100.000	
Karl Nyström. Rätt arkiverat, bekräftar													
Ex officio: Gösta Mörberg.													

Bil.F.

Att vad icke inom laga tid anmälts emot Söderbygdens vattendomstols utslag den 25 juli 1938 i mål angående av Alfred Nilsson i Smedstorp anförda besvär över en den 17 dec. 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Smedstorps Skogsängadikning 1937" och avseende torrläggning av mark till Smedstorp i Smedstorps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 jan. 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Bil.G.

Undertecknade delägare i "Smedstorps -Skogsängadikning 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Smedstorp i jan. 1938.

Emil Larsson, n:r 6 Tjustorp, Smedstorp

Per Henriksson, Kråkekärr

Johan Gustavsson, n:r 33 Smedstorp

Bevittnas:

Esther Anthonsson

Erik Andersson.

Bil.H.

Härmed förenar jag mig med övriga delägare i "Smedstoprs
Skogsängadikning 1937" i deras i jan. 1938 daterade ansökan till
Kungl. Maj:t om största möjliga lån och anslag av stat~~s~~medel till
företagets utförande .

Smedstorp i mars 1939.

Kristina Nilsson, Ernst Nilsson, Gösta Nilsson, Sigvard Nilsson.

Bevittnas:

N.B. Nilsson

Emil Larsson

Smedstorp

Tjustorp.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
~~legitimerings~~
den av Kungl. Maj:t den 16/9 1939 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emil Larsson

Avskrift.

R ä k n i n g

Kristianstad den 3 april 1939

Smedstorps Skogsängadikning I och II 1937

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1939 Betänkande	30:-
Översiktskartor, 2 st.	8:-
Vävkopia av ritningar	56:23
Avskrift av handlingar	38:50
Ansökningshandl. och exp.	6:-
Diariebevis med kom. arvode	2:50
Inbindning, tre band	2:50

Summa kronor 143:73

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre
månader från den 4 april 1939.

Lennart Holmström


Vidimeras:

Lennart Holmström

L.S. 1938

L _____ 2*0986

DIARIE Nr 18821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1939



831

Handlingar

rörande

Smedstorps - Skogsängadikning

1937.

Utdrag av protokoll, hållet vid samman-
träde med Söderbygdens vattendomstol i Tjus-
torp den 24 maj 1938.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga
målet angående av Alfred Nilsson i Smedstorp anförda besvär över
en den 17 december 1937 avslutad laga syneförrättning angående
företag, benämnt "Smedstorps Skogsängadikning 1937" och avseende
torrläggning av mark till Smedstorp i Smedstorps socken, Kristian-
stads län, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas
hos Emil Larsson i Tjustorp denna dag klockan 11.

Då målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till
behandling, inställde sig klaganden personligen, biträdd av juris
kandidaten Folke Guldstrand i Tomelilla.

Samtliga icke klagande delägare i företaget, Emil Lars-
son i Tjustorp, tillika ordförande i den för företaget utsedda
styrelsen, samt Johan Gustavsson i Smedstorp och Per Henriksson
i Kråkekärr, tillika ledamöter i styrelsen, inställde sig person-
ligen.

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga av handlingar-
nas innehåll.

Utan avgift.

Förrättningsmannen (lantbruksingenjören Lennart Holmström,
Kristianstad).

På föranledande av ordföranden förklarade Guldstrand, att klaganden återkallade sin invändning därom, att förrättningen icke skulle hava handlagts i laga ordning.

Ordföranden anförde: Klaganden hade i sin besvärsskrift gjort gällande att företaget icke borde komma till stånd, enär de beräknade kostnaderna för företaget överstege den uppskattade båtnaden därav. Det vore emellertid att märka att detta förhållande icke i och för sig utgjorde hinder för medgivande till företaget, såvida ej skada uppkomme för annan. Klaganden hade vidare, under åberopande av bestämmelsen i 7 kapitlet 27 § vattenlagen, yrkat, att det uttryckligen måtte förklaras, att han såsom icke sökande till företaget ej skulle vara skyldig att bidraga med högre belopp än som svarade mot värdet av hans båtnad av företaget. Härutinnan kunde anmärkas att nämnda stadgande i vattenlagen vore gällande, även om synemännen icke direkt utsagt detta. Klaganden hade slutligen yrkat antingen fullständig befrielse från delaktighet i företaget eller ock nedsättning i sin delaktighet. Enär emellertid klaganden, om han vunne båtnad av företaget - något som här uppenbarligen vore förhållandet - även vore skyldig att deltaga däri, rörde målet egentligen endast frågan om

storleken av klagandens delaktighet.

På frågor av ordföranden uppgav nu Guldstrand: Klaganden gjorde gällande, att de av synemännen åsatta grundvärdena å klagandens marker vore alltför höga, samt hemställde, att vatten- domstolen i samband med prövningen härav måtte undersöka, hur- vida den av synemännen angivna torrlägningsgraden å klagandens i företaget ingående mark vore riktigt beräknad. Däremot hade klaganden ingen anmärkning att framställa mot de av förrättnings- mannen verkställda avvägningarna. Klaganden gjorde vidare gällan- de, att vissa av de föreslagna dikessträckorna vere onödiga eller kunde utföras på ett enklare och billigare sätt än enligt syne- männens utlåtande.

Ordföranden anförde: För vinnande av torrläggning av sökandenas mark syntes det icke vara erforderligt att göra sträcken 10 - 12⁺³⁰ av diket G-E täckt. Med hänsyn till föreliggan- de fallförhållanden vore det för vinnande av torrläggning av sö- kandenas mark tillräckligt att verkställa en mindre fördjupning av det redan befintliga diket å denna sträcka.

Larsson uppgav, att förrättningsmannen ansett att nämnda dikessträcka borde göras täckt, enär jorden på ömse sidor därom

begagnades till betesmark och det kunde befaras, att kreaturen skulle komma att trampa ned dikeskanterna, därest diket gjordes öppet.

Sedan ordföranden framhållit att klaganden själv finge avgöra, huruvida han önskade erhålla nämnda dikessträcka utförd i enlighet med synemännens utlåtande, uppgav klaganden, att han med hänsyn till de fördelar en täckt ledning medförde önskade få sträckan utförd såsom täckt enligt utlåtandet.

Beträffande de övriga dikessträckor, som enligt utlåtandet skulle utföras såsom täckta ledningar, anförde Gustavsson: Han yrkade på att sträckan 8⁺⁸⁰ - 6⁺⁵ av diket D - C måtte utföras såsom täckt ledning i enlighet med synemännens utlåtande. Däremot ansåge han icke anledning föreligga att utföra dikessträckan 6⁺⁵ - 5⁺³² av diket C - B såsom täckt ledning. Diket ginge ju nämligen å denna sträcka ungefär i gränsen mellan Gustavssons och klagandens marker, varför man måste hägna där, även om diket gjordes täckt. Enligt Gustavssons uppfattning ginge rågränsen dock icke precis i diket utan i en på klagandens sida uppförd gärdsgård.

Sedan jämväl klaganden förklarar sig anse det onödigt

med täckt ledning å sistnämnda dikessträcka, uppgav Larsson att han icke påyrkade ledningens utförande såsom täckt på denna sträcka.

Härefter företogs syngång, varvid flerstädes verkställdes grävning för utrönande av jordmånens beskaffenhet.

Efter syngångens avslutande fortsattes sammanträdet å Larssons gärd, varvid Larsson yrkade fastställelse av synemännens utlåtande med den ändring beträffande utförandet av ledningssträckan 6⁺⁵ - 5⁺³², varom under sammanträdet överenskommits.

Det antecknades att kostnaderna för kungörelser i målet och för vattendomstolens sammanträde uppginge till etthundraåtta (108) kronor 95 öre ävensom att Guldstrand nu till vattenrättssekreteraren erlade detta belopp.

Guldstrand yrkade ersättning för rättegångskostnaderna i enlighet med en nu ingiven kostnadsräkning (Prot.bil.A).

Larsson anförde: Han bestrede skyldighet att gälda klagandens rättegångskostnader. Om emellertid ersättning därför skulle utgå, överlämnades prövningen av de yrkade beloppens skälighet till vattendomstolen.

Sedan målet därefter jämväl i övrigt överlämnats till

vattendomstolens prövning, tillkännagavs att utslag däri komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm måndagen den 25 juli 1938.

Därefter hölls enskild överläggning, varvid beslöts följande

U t s l a g.

meddelat den 25 juli 1938.

Klaganden har i första hand yrkat att vattendomstolen måtte förklara att nu ifrågavarande företag icke må komma till utförande. Detta yrkande grundas därpå att enligt klagandens förmenande företaget icke kommer att vara ekonomiskt lönande. Det förhållandet, att kostnaderna för ett företag utav förevarande beskaffenhet överstiga värdet av beräknad båtad, utgör emellertid icke i och för sig hinder för medgivande till företaget. Endast under förutsättning att skada kan beräknas uppkomma av företaget kan av sådan anledning hinder böta mot ett företag. Då i förevarande fall icke någon skada kan beräknas uppkomma av företaget, varder förty klagandens nu behandlade yrkande av vattendomstolen lämnat utan avseende. I detta sammanhang må anmärkas att enligt vad i 7 kapitlet 37 § vattenlagen finnes stadgat den,

som icke är sökande till ett företag av nu ifrågavarande beskaffenhet eller likställd med sökande, icke är pliktig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet av den båtnad som hans mark därigenom beredes. Då klaganden icke är sökande till nu ifrågavarande företag eller likställd med sökande, är således denna bestämmelse tillämplig å klaganden.

Klaganden har i andra hand yrkat att varda helt befriad från deltagningsskyldighet uti ifrågavarande företag. Då emellertid genom företaget båtnad appenbarligen kommer att varda beredd klaganden tillhörig mark och således klaganden dagligen är pliktig taga del i företaget, varder detta yrkande lämnat utan bifall.

Slutligen har klaganden yrkat nedsättning i honom åliggande deltagningsskyldighet. Detta yrkande grundas dels därpå att enligt klagandens förmenande båtnaden för honom tillhörig mark blivit beräknad för hög och dels därpå att honom ålagts att taga del i kostnaden för arbeten, vilka för honom äro utan nytta.

Vad då först angår den för klaganden tillhörig mark beräknade båtnaden, så har vattendomstolen vid verkställd undersökning funnit att anledning icke föreligger till ändring ifråga om beräknad båtnad i vad angår till klagandens fastighet 1 63/80

mental Smedstorp 33³⁴ hörande ägofigurerna nummer 1, 2 och 3. Be-
träffande övriga till fastigheten hörande i företaget ingående
ägofigurer eller ägofigurerna nummer 4 - 9 har vattendoms-
stolen funnit att nedsättning i någon mån bör ske. Vattendom-
stolen har nämligen funnit att grundvärdet å dessa ägofigurer
med hänsyn till jordmånens beskaffenhet icke skäligen kan sättas
högare än till 1.200 kronor per hektar. Detta medför att båtnaden
för dessa ägofigurer bör beräknas endast till följande belopp,
nämligen för nummer 4 till 345 kronor 60 öre, för nummer 5 till
336 kronor, för nummer 6 till 421 kronor 20 öre, för nummer 7
till 140 kronor 40 öre, för nummer 8 till 638 kronor 40 öre och
för nummer 9 till 28 kronor 80 öre. Vid beräkning nedan av
klagandens deltagningsskyldighet i företaget kommer således det
nu sagda att varda iakttaget.

Vidkommande härefter kostnaderna för företaget så har vat-
tendomsstolen med anledning av klagandens i målet förda talan an-
sett sig böra undersöka huruvida de av synemännen föreskrivna åtgär-
derna äro erforderliga för beredande av avsedd torrläggning
av sökandena tillhörig mark. Härutinnan må först framhållas att
ehuru i och för torrläggning av sökandena tillhörig mark icke er-

fordras att sträckningen 10 - 12⁺³⁰ av diket C - E utföres såsom täckt ledning utan är tillräckligt att det nu å denna sträckning befintliga diket, vilket i varje fall skall bibehållas, i någon mindre mån varder fördjupat, vattendomsstolen dock, sedan klaganden förklarat sig önska att diket å denna sträckning utföres såsom täckt ledning - något som också otvivelaktigt är till avsevärd nytta för klaganden - icke anser någon anledning föreligga till ändring i vad synemännen beträffande denna dikessträckning bestämt. I detta sammanhang må anmärkas att vattendomsstolen för överskådlighetens skull i det följande kommer att benämna punkten 12⁺³⁰ för E¹. Vad åter angår sträckningen 6⁺⁵ - 5⁺³² av diket C-B, så finner vattendomsstolen att anledning icke föreligger att utföra diket å denna sträckning - vilket dike framgår i råskillnad - såsom täckt ledning. Vid vattendomsstolens sammanträde hava också vederbörande sakägare förklarat sig icke vilja påfordra täckt ledning å denna sträckning. Skall diket å denna sträckning utföras såsom öppet dike erfordras för beredande av erforderligt avlopp för vattnet endast en mindre fördjupning av diket närmast nedströms om punkten 5⁺³² eller ungefärligen ned till punkten 5⁺⁶⁰. Genom denna ändring bliva kostnaderna för

denna dikessträcka mindre än av synmännen angivits, därutinnan hänvisas till innehållet uti en vid detta utslag fogad, av vattenrättsingenjören K. Elfström upprättad promemoria (Prot. bil. B), i vilken även närmare angivits vilka arbeten, som blivå erforderliga nedströms om punkten 5⁺³². Av vad ovan anförts framgår utan vidare att de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av upptagandet utav dikena C-B-A och B-F kunna vinna avsedd torrläggning utan att någon fördjupning behöver ske av diket nedan punkten C. De äro således fullständigt oberoende av huruvida diket D-C-E¹-E varder utfört eller icke. ~~Vid sådant förhållande anser vattendomstolen det vara riktigtast att upptagandet av diket D-C-E¹-E varder utfört eller icke. Vid sådant förhållande anser~~ vattendomstolen det vara riktigtast att upptagandet av diket D-C-E¹-
samt/
E å ena/ av dikena C-B-A och B-F å andra sidan varda behandlade såsom två av varandra helt oberoende företag. Vad härafter slutligen angår diket D-C, så har vattendomstolen vid verkställda beräkningar funnit att för avledande av förekommande vattenmängder den tänkta ledningen å sträckningen 8⁺⁸⁰ - 6⁺⁵ icke behöver erhålla så stor lutning som av synmännen bestämts, utan att det är tillräckligt med en lutning av 6,0 : 1000. Detta medför även att botten

i det öppna diket vid punkten S⁺⁸⁰ - för överskådlighetens skull
här nedan benämnt C¹ - icke behöver förläggas lägre än å höjden
+ 4,90, vilket höjdläge även är tillräckligt i och för beredande
av torrläggning av marker, som äro direkt beroende av detta dikes
beskaffenhet. Genom nu angivna förändringar vinnes ävenledes en
kostnadsminskning, därutinnan hänvisas till förutnämnda prome-
moria av vattenrättsingenjören Elfström (Prot.bil. B), som härvid
även lämnat närmare redogörelse angående beskaffenheten av nu
behandlade dikessträckor.

Härefter återstår att utreda huruvida det företag, som
omfattar upptagande av diket D-C¹-C-E¹-E - vilket företag vatten-
domstolen finner skäligen kunna benämnas Smedstorps Skogsängadik-
ning I 1937, under det att det företag, som omfattar upptagande
av dikena C-B-A och B-F lämpligen kan benämnas Smedstorps Skogs-
ängadikning II 1937 - bör i och för kostnadernas fördelning upp-
delas i olika avdelningar. På grund av förefintliga fall och
föreliggande särskilda kostnader har vattendomstolen funnit att
en avdelningsindelning kan vara berättigad, därvid sträckningarna
D-C¹, C¹-C-E¹ och E¹-E böra behandlas var för sig. I ovan-
nämnda promemoria (Prot.bil. B), har av vattenrättsingenjören Elf-

ström verkställets utredning i detta hänseende. Såsom av denna utredning framgår bör avdelningsindelning ske på sätt närmare finnes av Elfström angivet.

Med tillämpning av vad ovan i detta utslag blivit anfört hava av vattenrättsingenjören Elfström upprättats nya kostnadsfördelningslängder för de två olika företagen (Prot.bil. C och D).

Under hänvisning till vad ovan anförts stadgar vattendomenstolen med ändring av synemännens utlåtande följande:

1) ifrågavarande företag skall uppdelas i två av varandra helt oberoende företag, benämnda Smedstorps Skogsängadikning I 1937 och Smedstorps Skogsängadikning II 1937;

2) företaget I skall omfatta upptagandet av dikessträckan D-C¹-C-E¹-E i enlighet med synemännens utlåtande dock med de ändringar beträffande sträckningen D-C¹-C, som finnas närmare angivna i den såsom Prot.bil. B betecknade prememorian;

3) för företag I skall gälla den såsom Prot.bil. C betecknade kostnadsfördelningslängden;

4) företaget II skall omfatta upptagandet av dikessträckningarna C-B-A och E-F i enlighet med synemännens utlåtande dock med de ändringar ifråga om sträckningen C-5³², som finnas

närmare angivna i den såsom Prot.bil. B betecknade promemorian;

5) för företag II skall gälla den såsom Prot.bil. D betecknade kostnadsfördelningslängden.

Vattendomstolen finner vidare erforderligt stadga att av förrättningskostnaderna uppgående till sammanlagt 546 kronor 48 öre 70,41 % eller ett belopp av 384 kronor 78 öre skall gäldas av delägarna uti företag I och återstående 29,59 % eller 161 kronor 70 öre av delägarna i företag II, skolande inom vardera företaget dessa kostnader - vilka skola förskjutas av sökandena - därest företagen komma till utförande, fördelas efter enahanda grund som kostnaderna för företagen eller således med användande av de i de upprättade kostnadsfördelningslängderna angivna andelstalen.

Då icke för någotdera utav ifrågavarande två företag avgift enligt bestämmelserna uti 11 kapitlet 95 § vattenlagen skulle uppgå till 15 kronor, skall icke någon sådan avgift erläggas.

Vad synemännen i övrigt stadgat skall fortfarande lända till efterrättelse, dock att då delägarna i företag II icke äro flera än två, styrelse icke skall utses för detta företag eller stadgar för detsamma antagas.

Slutligen stadgar vattendomsstolen att det skall åligga

sökandena till ifrågavarande företag, Emil Larsson i Tjustorp
och Johan Gustavsson i Smedstorp, en för båda och båda för en,
att till klaganden Alfred Nilsson i Smedstorp i ersättning för
kostnader å förevarande mål utgiva skäligen befunnna tvåhundrafen-
tietre (253) kronor 95 öre, skolande emellertid, därest före-
tagen komma till utförande, dessa kostnader fördelas mellan del-
ägarna i företagen efter enahanda grund som förrättningskostnader-
na.

Talan mot vattendomsstolens utslag fullföljes efter vad
till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

<sup>av
kansli</sup>
På vattendomsstolens vägnar:

H. Hamilton

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående
utslag; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i
Söderbygdens vattendomsstols kansli den 23 augusti 1938.

Ex officio:

Utan avgift.

Per Lindberg

Förrättningsmannen.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom

Smedstorp 33 i Smedstorps socken av Kristianstads län.

År 1937 den 15 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Johan Gustavsson i Smedstorp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Smedstorp 33 i Smedstorps socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Alfred Nilsson, Smedstorps gård

Johan Gustavsson, " 33

Per Henriksson, Kråkekärr

Emil Larsson, Tjustorp

Såsom biträdande gode män: Edvin Persson, Graneborg, och Nils Andersson, Hemmet, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Johan Gustavsson & Smedstorp 33 förenade sig med sökanden. Denna skrivelse (bil.2), som upplästes, vidhölls vid anfordran därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av avloppsdikey till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Sökanden Emil Larsson meddelade därjämte, att han för sin del kunde nöjas med mindre diken inom sina ågor, vilka utgjordes av skogs och betesmark.

§ 5.

Per Henriksson förmenade, att syneförrättning i och för detta ärendelvore onödig enär vandringsrättaren kunde upprättat ett billigare förslag än lantbruksingenjören och sakägarna själva kunde överenskommit om kostnadernas fördelning.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar, och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal, fredagen den 10 dec. 1937 kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Edvin Persson.

Nils Andersson.

År 1937 den 17 dec.

Denna dag sammanträdde synemännen hos Johan Gustavsson i Smedstorp. Sedan det till den 10 dec. utsatta sammanträdet på grund av snöstorm måst inställas hade efter kallelser, som i rekommenderade brev tillställts samtliga sakägare till dagens sammanträde infunnit sig:

Emil Larsson, Tjustorp

Per Henriksen, Kråkekärr

Johan Gustavsson, Smedstorp .

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.3), kostnadsberäkning (bil.4) och kostnadsfördelningslängd (bil.5).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.6).

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre med-

lemmar. Hårtill valdes Emil Larsson, Tjustorp, Per Henriksson, Kråkekärr, och Johan Gustavsson, Smedstorp.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen valdes Emil Larsson, Tjustorp
pr Smedstorp, och skulle till företaget hörande handlingar och
ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet
(bil. 7).

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Edvin Persson.

Hils Andersson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrätt-
ningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å
avloppedike genom och från vattenskadade marker till n:r 33
Smedstorp i Smedstorps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörande torde först av förrättnings-
mannen kunna med säkerhet angivas.

Tjustorp den 20 maj 1935.

Emil Larsson.

6 Tjustorp, Smedstorp.

Bevittnas:

Lars Kullman.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 jan. 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Allan Riets.

Bil. 2.

Undertecknade förena sig härmed med Emil Larsson, Smedstorp 33, i hans den 20 maj 1935 daterade ansökan om syneförrättning enligt gällande vattenlag å avloppsdiken från vattenberörda marker till Smedstorp 33 m.fl. hemman i Smedstorps socken av Kristianstads län.

Smedstorp den 26 april 1937.

Johan Gustavsson, nr 33 21/800 mtl., Smedstorp.

Förestående föreninghandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 15 november 1937 och vidhölls vid förfrågan

därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Edvin Persson

Hils Andersson.

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1 ⁶³ / ₈₀	33 ³⁴	H	<u>Smedstupa socken</u> Smedstupa	Alfred Nästén	
				äker, mylla på lera	1
				" " "	2
				" " "	3
				" " på lera och grus	4
				" " " "	5
				" " " "	6
				" " " "	7
				" " " "	8
				" " " "	9
				högland mark	10
				ing. Summa	
14 ¹ / ₁₆₀₀	33 ⁴⁶	B	Smedstupa	Emil Nästén i Fjerdal	
				äng, mylla på lera och grus	11
				" " " "	12
				" " " "	13
				" " " "	14
				" " " "	15
				" " " "	16
				" " " "	17
				" " " "	18
				" " " "	19
				" " " "	20
				" " " "	21
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
69/600	83 ⁴⁷	C	Smedstorp	tomil Laxen i Fjöstorp	
				Väg impf	22
				Fjöstad mark impf.	23
				äng, mylla på lott. gull	24
				" " " "	25
				" " " "	26a
				" " " "	26b
				" " " "	27a
				" " " "	27b
				" " " "	28a
				" " " "	28b
				" " " "	29
				" " " "	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				" " " "	33
				" " " "	34
				" " " "	35
				" " " "	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				" " " "	41
				" " " "	42
				" " " "	43
				" " " "	44
				" " " "	45
				" " " "	46
				" " " "	47
				ämnad	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>träsked</i> <i>äng, mylla på lövbl. grus</i>	48
				" " " "	49
				" " " "	50
				" " " "	51
				" " " "	52
				" " " "	53
				" " " "	54
				" " " "	55
				" " " "	56
				" " " "	57
				" " " "	58
				" " " "	59
				" " " "	60
				" " " "	61
				" " " "	62
				" " " "	63
				" " " "	64
				" " " "	65
				" " " "	66
				" " " "	67
				" " " "	68
				" " " "	69
				" " " "	70
				" " " "	71
				" " " "	72
				" " " "	73
				" " " "	74
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
		6	39.0				1	68.0	1048	90		2844	80		1795	90
		0	10.0					200	30	-	400	60	-	200	30	-
		0	31.0					180	55	80	600	186	-	420	130	20
		0	32.5					180	58	50	600	195	-	420	136	50
		0	21.5					40	8	60	~~400~~ ²⁴⁰	57	60	200	43	-
		0	18.5					200	17	-	400	34	-	200	17	-
		0	19.0					40	7	60	~~400~~ ²⁴⁰	45	60	200	38	-
		0	18.5					200	17	-	400	34	-	200	17	-
		0	24.0					320	76	80	400	96	-	80	19	20
		0	11.0					280	30	80	400	44	-	120	13	20
		0	07.0					280	19	60	400	28	-	120	8	40
		0	11.5					200	23	-	400	46	-	200	23	-
		0	51.5					60	30	90	~~600~~ ⁴⁸⁰	247	20	420	216	30
		1	03.5					240	248	40	600	621	-	360	372	60
		0	18.5					280	57	80	400	74	-	120	22	20
		0	18.5					280	57	80	400	74	-	120	22	20
		0	27.0					240	64	80	400	108	-	160	43	20
		0	50.5					280	141	40	700	353	50	420	212	10
		1	59.0					280	165	20	700	413	-	420	247	80
		0	21.0					210	44	10	~~700~~ ⁶³⁰	132	30	420	88	20
		0	15.0					210	31	50	~~700~~ ⁶³⁰	94	50	420	63	-
		0	14.5					210	30	45	~~700~~ ⁶³⁰	91	35	420	60	90
		0	22.0					210	46	20	~~700~~ ⁶³⁰	138	60	420	92	40
		0	31.5					210	66	15	~~700~~ ⁶³⁰	198	45	420	132	30
		0	12.5					280	33	-	400	30	-	120	15	-
		0	25.0					70	17	50	700	175	-	630	157	50
		0	58.0					80	46	40	400	232	-	320	185	60
		0	66.0					60	39	60	~~600~~ ⁵⁷⁰	356	40	480	316	80
		14	22.5				1	68.0	2504	80		7024	30		4519	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
17/800	3347	D	Imedstorp	Per Hemickern, Stråhukörn	
				äng, mylla på lövl. guss	75
				" " " "	76
				" " " "	77
				" " " "	78
				" " " "	79
				" " " "	80
				<u>Summa</u>	
21/800	3350	E	Imedstorp	Johan Oucharnen	
				väg	imp. 81a
				högland mark	imp. 81b
				äker, mylla på lövl	82
				" " "	83
				" " "	84
				" " "	85
				" " "	86
				" " "	87
				" " "	88
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1 ⁶³ / ₈₀	33 ³⁴	A	<u>Sammandrag.</u> <u>Smidstrup socken.</u> Smidstrup " " " "	Alfred Nilsson	
17 ⁴ / ₁₆₀₀	33 ⁴⁶	B		Emil Larsson i Fjndrup	
6 ⁹ / ₁₆₀₀	33 ⁴⁷	C		" " " "	
17 ⁴ / ₈₀₀	33 ⁴⁹	D		Pet. Henniksen, Strålsbær	
21 ¹ / ₈₀₀	33 ⁵⁰	E		Johan Paulsen	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
426.5								0 030		2 559 20		6324 -				3764 80	
		158.5								268 10		674 90				406 80	
		1422.5						1 68.0		2504 80		7024 30				4519 50	
		379.5								647 60		1862 -				1214 40	
302.0								0 05.2		2501 60		4832 -				2330 40	
728.5		1960.5						1 762		8481 30		20717 20				12235 90	
Smiddtys den 17 dec. 1937. Lennart Stenroos. Statens landbruksingenjör. Edvin Persson. Nils Andersson.																	

Kostnadsförslag

Bil. #.

"Smedstorpens Skogsbogadikning 1937".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	2-6+5	405	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
	2-5+32	332	Schaktning av lera med sten och rötter m ³	500	1.30	650	-		
	2-5+32	332	Schaktning av grus och sten "	370	1.70	629	-	1279	-
	5+32-6+5	73	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	73	1.-	73	-		
	5+32-6+5	73	18" cementrör "	73	4.50	328	50	401	50
	5+32		Intagningsbassäng, enl. ritn. st	1	150.-			150	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					184	50
			<u>Summa</u>					2015	-
	6+5-41+50	545	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
	6+5-8+80	275	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	275	2.00	550	-		
	6+5-8+80	275	24" cementrör "	275	6.50	1787	50	2337	50
	6+5,7+30		Intagningsbrunnar och lock av betong, inre diam.=0.90 m typ 2	2	70.-			140	-
	8+80		Dikesöga av betong enl. ritning	1	50.-			50	-
	8+80-41+50	270	Schaktning av lera med sten och rötter m ³	725	1.50			1087	50
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					360	-
			<u>Summa</u>					3975	-
	3+20								
	20-21+85	185	<u>Dikessträckan E-F.</u>						
	20-21+85	185	Schaktning av lerjord med sten och rötter m ³	450	1.30	585	-		
	20-21+85	185	Schaktning av grus och sten "	160	1.70	272	-	357	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					83	-
			<u>Summa</u>					940	-

	1	2	3	4	5	6	7
	6+5=10						
	10-18+54	854	<u>Dikesströken C-E.</u>				
	10-12+30	230	Schaktning för tätt ledning				
			m.m. 1m	230	2.30	529 -	
	10-12+30	230	18" cementrör "	230	4.50	<u>1035 -</u>	1564 -
	12+30-18+50	620	Schaktning av mossmylla med stora stenar, mycket buskar och träd m ³	2000	1.40		2800 -
	12+50-18+54	4	Agovägakulvert enligt ritning st	1	300.-		300 -
	11+32		Intagningsbrunn och lock av betong. Inre diam.=0.7 m typ 1 st	1	40.-		40 -
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				466 -
			<u>Summa</u>				<u>5170 -</u>
			<u>Sermandrag.</u>				
	2-6+3	405	Dikesströken A-B-C				2015 -
	6+3-41+50	545	" C-D				3975 -
	3=20						
	20-21+85	183	" B-F				940 -
	6+3=10						
	10-18+54	<u>854</u>	" C-E				<u>5170 -</u>
	1989		<u>Summa kronor</u>				<u>12100 -</u>

Smedstorp den 17 dec. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Förstafrämjingslöning för Smekstuga
Sergantslöning 1937.

Sammantel	Registernummer	Littera a° borten	Lacken, by, kommun	Slagare	Skrande
<u>Smedstypen avskan.</u>					
1 63/80	3334	A	Smedstyp	Alfred Nilsson	
14 1/1600	3346	B	"	Emil Larsson i Tjustorp 102	arb.
69 1/1600	3347	C	"	" " " "	"
14 1/800	3349	D	"	Pet Henniksson, Träskhätt 14	
21 1/800	3350	E	"	Johan Andersson 16	arb.
<u>Summa</u>					

Afd. I Nr. C-E						Afd. II Nr. A-B-C-D och B-F						Summa		Totalt		Totalt	
Sälagningstyp	Bakad		Färdig		Bakad färdig	Sälagningstyp	Bakad		Färdig		Bakad färdig	Summa	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt
	Stk.	%	Stk.	%			Stk.	%	Stk.	%							
7-9	1585	50	37.750	1951	67	1/2 (4-6)	2179	30	27.119	1879	35	3831	02	3.661	173	02	
alla	406	80	9.687	500	82	1-3						500	82	4.139	22	62	
24-25	2207	60	52.563	2717	57	55-74	2311	90	28.769	1993	69	4711	20	38.936	212	78	
						alla	1214	40	15.112	1047	26	1047	26	8.655	277	30	
						alla	2330	40	29.000	2009	90	2009	70	16.609	90	76	
	4199	90	100.000	5770	-		8096	-	100.000	6930	-	12110	-	100.000	546	48	

Bevilligat den 17 dec. 1937

Denmark Holmström

Platens handskrivningsskr.

Edvin Persson. Nils Andersson.

Utdrag av
U T L Å T A N D E

Bil. 6
Bil. 6

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av jord till Smedstorp i Smedstorps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Emil Larsson för Smedstorp 33⁴⁶ och 33⁴⁷

Johan Gustafsson, " 33⁵⁰

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E och B-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella töckdikesögen samt för fall åt sidorna mot

diket räknat, vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

412. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alestringsförmåga.

Enär jordägarnas deltapningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anses synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenakadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdåge motsvaras alltså av en viss försumpnings-

grad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgörs

i punkt A	300 hektar
5+32	335 "
C	450 "
7+30	455 "
11+32	105 "
12+30	100 "
E	50 "
F	8 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikessträckorna A-D-5+32, 8+30-D, 12+30-E och D-F skola göras öppna men sträckorna 5+32-8+30 och C-12+30 täckas.

Vid bestämmandet av dike- och diken- dimensioner hava synmännen ut-
gått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

Enär det vid dikningsförelagets upprättande visat sig oeko-
nomiskt att torrlägga i företaget ingående ängsmark till lagen-
ligt djup för åker hava synmännen vitsordat sökanden Emil Lars-
sons till protokollets § 4 framställda yrkande om grundare torr-
läggning av änge- och betesmarken och är alltså torrläggning-
förelaget beträffande dessa marker icke avsett för dessas od-
ling till åker utan för förbättrad änge- och betesmark. Blivande
värdet av ägofigurer, som sålunda icke äro skola odlas, är i
värderingslängden anmärkt med rött **Wick**.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritning-
arna samt till kostnadsförelaget.

610. Företaget medför byggandet av en ägogåskulvert till vilken
förelagsritning upprättats. Den utföres på dikningsföretagets
bekostnad, men framtida underhållet bekostas av den eller de per-
soner, för vare räkning den uppföres.

Företaget berör ej allmän väg.

710. På grund av företagets beskaffenhet finna synmännen skäligt
bestämma, att ersättning för jord, som åtgår till öppet dike ut-
vidgande ej skall utgå. Fordras ersättning för jord, som töckes
från de öppna dikesträckorna uppkastade jordvallarna skall detta
anmälas för företagets styrelse senast vid det allmänna sammanträ-
det, vid vilket företaget genom avsyningsbevisets uppläsande
förklaras avsynat och godkänt. Ersättningen skall utgå efter ett

pris av 14 kronor pr ar åker och 6 kronor pr ar annan mark, som täckes av jordvallarna. Erstatningens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två av företagets styrelse tillkallade skriftestegdomän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Erstatningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

Sio. Synemännen hava undersökt hurvida dikningsamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ-kostnad	
Företaget i sin helhet	12235	90	12100	-	0	98
A-B-C-D+B-F	8036	-	6930	-	0	86
C-D+C-E	8709	60	9145	-	1	05

Av denna utredning framgår, att företaget skall indelas i två förberedande avdelningar av vilka

Avd I omfattar sträckan C-E

" II " " A-B-C-D+B-F.

Till grund för fördelning av dikningskostnaden skall läggas

beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

§ 10. Företaget skall benämnas: "Smedstorpens Skogsämnadilning 1937".

§ 11. Dess angelägenheter skola handhåvas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

§ 12. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelsen hos länsstyrelsen;

§ 13. Å offentlig auktion eller genom införande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

§ 14. Självt eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

§ 15. Verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringlämd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenns vidmakthållande och upprening å årstid, då växande gräda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

19:10. Beträffande arbetet för övrigt stadga synomännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna synoförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underkännats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökanden att till länsstyrelsen erlagga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synomännen jämlikt föreskrifterna i öberopade lag bestämmas till aderton (18) kronor

35 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1939;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förelaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på svinnningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de hällas;

att den från öppna kanalen uppkastade dikesjorden ej må förläggas närmare kanalbanken än 1 meter eller med starkare sidolutning än 1:1.

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande överallt, där öppet dike tillstötter eller ytvattnet har benägenhet att samlas;

att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att vid arbetets utförande vatten i kanalen ej får uppdammas eller utsläppas till sådan myckenhet att ovan eller nedan liggande jord och vattenverk därav lider skada;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän ar-

betet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjödes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande. Rensning av öppna kanalen skall ske årligen och så ofta behov därav förefinnes. Skadas dikesslännt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena till företaget gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget förenad kostnad, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sine till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälken därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa tillstöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Smedstorp den 17 dec. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Edvin Persson

Nils Andersson.

ARVODESRÄKNING

Bl. 7.

för laga syneförrättning angående *"Smidbyges - Skysningslikning 1937"*

uli Smidbyges socken och *Smidbygd* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 6		0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 2		3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje " 3		6,00	18	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 45 ar st. 16		1.24	3	84		
		har 7.285		0.78	5	68		
		äng och odlingsmark medelareal 27 ar st. 71		0.18	12	78		
		har 19.605		0.58	11	37		
		annan mark och impediment, medelareal 35 ar st. 5		0.14	-	70		
		har 1.742		0.12	-	74		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			6	-		
		blad						
		övriga regalarck					65	11
		blad						
		Överföres					68	11

1	2	3	4	5	6	7
1987	26/4 - 30/4	Överfört				68 11
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	7 285 0,00	3 64	
		avvägda punkter	st.	46 0,03	1 38	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har	19 605 1,-	19 60	
		avvägda punkter	st.	125 0,06	7 50	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2 2,00	4 -	
		i annan mark	"	4 5,00	20 -	80 12
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 3/ ar,	st.	92 0,05	4 60	
			har	28 652 0,10	2 86	7 46
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	92 0,04		3 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	2	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0 89 1,50	1 33	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	174 0,06	10 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	87 0,12	10 44	26 21
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1 89 3,50	6 61	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	26 0,25	6 50	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	3 3,00	9 -	22 11
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagrar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 312 3,50	4 59	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " " " "	"			
		" " " " " "	"			
		" " " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 " "	"	10,00	10 -	14 59
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	47 0,03	1 41	2 41
		Överföres				238 69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				238 69
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.89	4,00	7 56	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			12 10	19 66
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		8 —
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 71
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	40	3 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
15/11	10/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
23/11	23/11	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
4/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
23/11		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 —
23/11		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 —
23/11		slamficka <i>inlag</i>	1/3	12,00		4 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				336 96
		1) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarblad			3 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 31 ar ägofigurer st.	92 007		6 44	
		har	18 652 1/4		4 01	
		Överföres			24 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 61	
		3) insättning av höjdlägestal st.	174	0,02	3 42	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	47	0,05	2 35	34 58
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	189	6-	11 34	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 30	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		22 84
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamsicka "	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				83 22
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2	10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				44 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				68 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				3 50
		Summa kronor				126 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				336 96
		Lösen för kopior och avskrifter				83 22
		Övriga förrättningskostnader				126 30
		Summa kronor				546 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Engelblads och Jönvallskas häradsrätt.

Smestad den 10 dec 1937

Samuel Jönvall
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor /-7 vidimeras.

Samuel Jönvall Kronor kvitteras ;

den 19

105

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. St. skattekontoret
den 18/11 1940
gesl. med den 21/11 1940

290
1/0

L _____ 2*0986
20112
DIARIE N: 1
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 september 1940 till
Smedstorps Skogsängadikning I 1937 och Smedstorps Skogsängadikning II
1937 i Smedstorps socken av

KRISTIANSTADS LÄN

2 h. handl.
2 utv.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med femtusentrehundraåttio (5.380)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med femtusenåttahundra (5.800)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1937 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~treendeman~~ för företaget, *ordförande*.

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ^{oss} mig.

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1941,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tjustorp

den *23. Okt.* 19*40*.

Emil Larsson

Att

lantbrukaren Emil Larsson i
Tjustorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Audesson
Adress *Smedstorp*

Erik Leiky
Adress *Tjustorp Smedstorp*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 november 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Auf Kestholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jHälikt stödandet 1 l 3, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Smedstorps Skogsängadikning I 1937 och Smedstorps Skogsängadikning II 1937 i Smedstorps socken av Kristianstads län.

Lån 5.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 september 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Smedstorps socken.</u>			
Smedstorp	1 63/80	33 34	Alfred Nilssons återhus
"	17/1600	33 46	Emil Larsson
"	69/1600	33 47	Donsanne
"	17/800	33 49	Per Henriksen
"	21/800	33 50	Johan Gustavsson

Stockholm den 27 november 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm




16/9 40

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till
utförande av "Smedstorps Skogsångadikning I och II 1937" för vil-

ka lån tillstyrkes.

Företag I.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Smedstorps socken.</u>				
1 63/80	33 ³⁴ ✓	A	Smedstorp	Alfred Nilssons storbhus
• 17/1600	33 ⁴⁶ ✓	B	"	Emil Larsson i Tjustorp
• 69/1500	33 ⁴⁷ ✓	C	"	" " "
• 17/800	33 ⁴⁹	"	"	Pet 2 Larssonson
• 21/800	33 ⁵⁰ ✓	E	"	Johan Gustavsson

Kristianstad i mars 1939.

W. Martensson

Statens lantbruksingenjör.

P. Nil

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till
utförande av "Smedstorps Skogsängadikning I och II 1937" för vilka

lån tillstyrkes.

Företag II.

			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Smedstorps socken.</u>	
69/1600	33 ⁴⁷	O	Smedstorp	~~Emil Larsson i Tjustorp~~
17/000	33 ⁴⁹	D	"	Per Henriksson, Kråkekärr.

Kristianstad 1 mars 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Godk. 27/11 1940 290

DIARIE Nr 20111

K LANTBRUKSSTYRELSEN

12 NOV. 1940

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Smedstorps Skogsängadikning 1 och 11 1937 i Smedstorps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Anslag från statens avdikningsanslag 5.380 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5.800 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Emil Larsson, Tjustorp pr Smedstorp.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 8 november 1940.

Lennart Lomstén

statens lantbruksingenjör.

