


Förslag till Sösdala dikningsföretag av år 1939

uti N. Mellby socken av Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen av
Arvid Danielsson.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturmässiska byrås arkiv




Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskriften bestyrkes å tjänstens
vägnar: *Arvid Danielsson*


Intagningsbrunn.



Dikesöga.



Skala 1:50.





- A Sösdala 37
- B " 48
- C " 414

Nr. 001

1-0988

Bestyrkes i tjänsten:

Arvid Danielsson



L _____ 1*0988

DIARIE Nr 1137
K. LANTERUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1941

Sösdala

dikningsföretag av år 1939.

Älskling

B E T Ä N K A N D E

till

Sösdala dikningsföretag av år 1939

uti N. Mellby socken av Kristianstads län.

Inskrift.

Genom Kungl. Lantbruksskyltens beslut denna
dag fastställas till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.

På Kungl. Lantbruksskyltens vägnar:
Albert Smith.

Inskriften beskrivs i fästans vägnar:

Arvid Danielsson

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100.000.

Betänkande rörande lån och anslag

av allmänna medel till Sösdala diknings-
företag av år 1939 uti N. Mellby socken
av Kristianstads län.

Företagets belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktakarta, där det markerats med röd färg.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ångemark.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlä-
gen, verkställd av undertecknad på förordnande av vederbörlig
länstyrelse. Mot denna syneförrättning, som slöts den 10 juli
1939 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diarie-
bevis. (bil. C).

Låns- och anslagsöskande.

I förening (bil. D) daterad i november 1939 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos vederbörlig myndighet göra ansö-
kan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till fö-
retagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Närvarande avdämning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken, vilkas dimensioner dock äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker eller äng.

Torrläggningsföreläget.

Det föreliggande dikningsföreläget avser de öppna dikenas fördjupning och ersättande med täckta ledningar; allt i den utsträckning, som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närliggande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör, kunna förväntas föreligga.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den jordförbättring, som genom detta utförande anses uppkomma, finnes angiven till förrättningen hörande hävdeförteckning m.m. och utgör:

Åker 2,36 hektar

Äng m.m. 0,59 "

Summa 2,95 "

med ett förbättringsvärde av 1.919 kronor 80 öre.

Dikningskostnaden finnes angiven i vid förrättningen uppgjord kostnadsberäkning och finnes jämte förrättnings- m. fl. kostnader upptagen i till detta beträffande fogat kostnadsammandrag.

(Bil. A.)

Samtliga kostnader utgöra:

för dikningen	1650:- kronor
" syneförrättningen	200:- "
" betänkande m.m.	<u>69:40</u> "
Summa	1919:40 "

Deltagningskyldighet.

Den deltagningskyldighet, som åligger sakägare, är reglerad genom bestämmelserna i synemännens lagakraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej nu hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Ett flertal närbelägna med statsmedel understödda liknande företag finnas.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

För företaget beräknas kostnaden per förbättringskrona uppgå till 1,00 kr.

Det belopp, som författningsenligt skall kunna utgå såsom bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 procent av hela kostnaden eller 959 kronor 70 öre. Därvid ett till 950:- kronor avrundat belopp utgår såsom bidrag beräknas lån till åter-

stående kostnad (969:40 kronor) eller i avrundat belopp till 960:- kronor.

Tillstyrkan.

Under hänvisning till föreliggande utredning tillstyrker jag, att till. här avhandlade företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 950:- kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 960:- kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens lagkraftvunna utlåtande bestämts.

Arbetsid.

Vid syneförrättningen har föreskrivits, att företaget bör vara avslutat före utgången av år 1941.

Kristianstad 1 december 1939.

Arvid Danielsson

statens o. lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Kostnadsanmämandrag.
- B. Förteckning över fastigheter, vartill lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte förrättningshandlingar.
- F. Förelägsritning i ett blad.

Bil. A.

Kostnadsberäkning i sammandrag rörande Söedals dikningefö-retag av år 1939.

Dikningen	1.650:-
Syneförrättningen	200:-
Betänkandet	<u>69:40</u>

Summa 1.919:40

Kristianstad 1 december 1939.

Arvid Danielsson

statens o. lantbruksingenjör.

Arskrift.

Vid arketsplanens fastställande har kostna-
den för förslaget beräknats till 1.919 kronor 40 öre.

Stockholm den 16 september 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Arskriften bekräftas på fänskens vägnar:
Arvid Danielsson

Bil. B.

UPPGIFT

å sökande av lån från statens avdikningelånefond till utförande
av Sösdala dikningsföretag av år 1939 uti N. Mellby socken av
Kristianstads län.

1/32	3 ⁷	Sösdala	Hulda Nilsson.
13/400	4 ⁸	"	Oskar Svensson.
1/320	4 ¹⁴	"	Hulda Nilsson.

Kristianstad i december 1939.

Arvid Danielsson

statens o. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgiften 10 juli 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Sösdala dikningsföretag av år 1939" uti Norra Mellby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 januari 1940.

Ex officio:

Georg Österholm.

Lösen redov. gm stpl... 0,75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Lantbruksingenjören A. Danielsson, p.b.

Bil. D.

Undertecknade delägare i "Sösdala dikningsföretag av år 1939"
uti N. Mellby socken av Kristianstads län överenskomma att gemen-
samt göra framställning om lån och bidrag av allmänna medel till
alla kostnader för företagets utförande m.m. och uppdraga åt fru
Hulda Nilsson, Sösdala, att, å våra vägnar ingå, till vederbörlig
myndighet med ansökan därom, underskriva för medlens utfående er-
forderliga kontrakt, samt utkvittera och mot redovisningsskyldig-
het uppbära beviljade medel.

Sösdala i november 1939.

Oscar Svensson.

Hulda Nilsson.

Bevittnas:

Emil Helgesson,

Ester Helgesson,

Sösdala n:r 3

Sösdala n:r 3.

Räkning

Kristianstad

1

december

19 39.

Hon

Sösdala dikningsföretag av år 1939

Debet

till

Statens e. lantbruksingenjör

Arvid Danneberg

KRISTIANSTAD

Betänkande m.m. 5 sid. å 3:-

15 -

Kopier

19 70

Avskriften 34 sid.

18 70

Översiktskarter

8 -

Lagakraftbevis

4 -

Inbindning, ansökningens uppsättande, expedition m.m.

4 -

Summa kronor

69 40

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader efter delfäendet klander anföra vid vederbörlig domstol.

Avskriften sid 1-11
 Beträffande åtgärden i vägnar:
 Arvid Danneberg

L. 1*0988

DIARIE Nr 1137

K. LANTERUKSSTYRELSEN

20 JAN 1941

Sösdala

dikningsföretag av år 1939.

Syreförkl.

Protokoll hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen i fråga om torrläggning

av mark till Sösdala n:r 3⁷, 4⁸ och 4¹⁴

uti N. Mellby socken av Kristianstads län.

År 1939 den 10 juli inställde sig undertecknad statens e.

lantbruksingenjör hos Hulda Nilsson i Sösdala för att på grund

av länsstyrelsens efter ansökan utfärdade förordnande (se bil. 1)

verketälla syneförrättning enligt vattenlagen angående torrlägg-

ning av mark till Sösdala n:r 3⁷, 4⁸ och 4¹⁴ uti N. Mellby socken

av Kristianstads län.

Såsom godemän inställde sig skiftesgodemännen Per Nilsson i

Lunnahöja och Nils Jönsson i Sandåkra.

Efter personliga kallelser hade tillstädeskommit

Hulda Nilsson och Berndt Nilsson för Sösdala n:r 3⁷ och 4¹⁴

samt Oskar Svensson för Sösdala n:r 4⁸.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet

med ansökan därom upplästes vid sammanträdets början.

§ 2.

På framställd fråga yppades ej jävsanmärkning mot synemännen.

§ 3.

Sökanden yrkade anläggandet så långt möjligt av täckt led-

ning för torrläggning av berörda marker för dessas torrläggning

till lagenligt djup för åker och kostnadernas fördelning enligt

lag.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade och förklarade dikningsföreläget och meddelade, att synemännen före sammanträdet besiktigt marken.

§ 5.

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd (bil. 2) i sammandrag, kostnadsförelag (bil.3) och kostnadsfördelningslängd (bil. 4) upplästes.

§ 6.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande. (Bil.5.)

§ 7.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet. (Bil. 6.)

§ 8.

Vederbörliga handlingar skulle bli tillgängliga hos fru Hulda Nilsson adr. Sösdåla.

§ 9.

Förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Sösdala den 10 juli 1939.

Arvid Danielsson

statens e.lantbruksingenjör.

Per Nilsson

Nils Jönsson

gode män.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstad.

Undertecknad anhåller vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Sösdala nr 3 i N. Mellby socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende, torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas. Sösdala pr N. Mellby den 10/9 1938.

Hulda Nilsson gm Berndt Nilsson

Länsstyrelsens i Kristianstad ^{län/} resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 22 februari 1939

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Hulda Nilsson i Sösdala anhållit om förordnande för vederbörande förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Sösdala nr 3 i Norra Mellby socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna e. lantbrukingenjören A. Danielsson att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningspåkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningen

mannen denna resolution.

År och dag som ovan:

A. H. Rodhe

Wilh. Rönström.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
N. Mellby, Sösdala 37	A	1/32			Hulda Nilsson
				1	åker, muldjord på stengjord
				2	" "
				3	äng, stengjord
				4	" "
				5	åker, muldjord på stengjord
				6	" "
				7	äng, odlingsmark, stengjord
				8	åker, muldjord på stengjord
				9	" "
					Summa
" "	414	C	1/320		Hulda Nilsson
				10	åker, muldjord på stengjord
				11	" "
				12	" "
					Summa
" "	48	B	13/400		Oskar Svensson
				13	åker, muldjord på stengjord
				14	äng, stengjord
				15	åker, muldjord på stengjord
				16	" "
					Summa

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Läge (pånummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Kostnadsförslag.						

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
2-5	300	<u>Dikessträkan A-B.</u>						
2-2+25	25	Renning	lm	25	1,-	<u>25 -</u>	25	-
2+25- 3+77	152	9" cementrör	"	152	2.25	342 -		
3+77-5	123	6" tegelrör	st	425	0.40	<u>170 -</u>	512	-
2+25- 3+77	152	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	152	3.-	456 -		
3+77-5	123	dio dio	"	123	2.50	<u>207 50</u>	763	50
		Intagningsbrunnar vid 3+33, 3+77 och 5	st	3	50.-	150 -		
		Dikesöga vid 2+25	"	1	50.-	<u>50 -</u>	200	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall mm. tillägges					<u>149 50</u>	
		<u>Summa</u>					<u>1650 -</u>	
		 Sösdala den 10 juli 1939. Arvid Danielsson statens o. lantbruksingenjör.						

Mil. 4.

Kostnadsförordningens längd

Hemmanstal	Reg. nr.	L. H. & korten	Sacken, by	Selägare	Sölkante
$\frac{1}{32}$	37	A.	N. Mellby Sacken		
$\frac{1}{320}$	414	C.	Sösdala	Huvda Nilsson	Sök.
$\frac{13}{400}$	48	B.	"	Sone	"
			"	Oskar Svensson	
				Summa	

Utlåtande avgivet vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen i fråga om torr-

läggning av mark tillhörande Sösdala

nr 3⁷, 4⁸ och 4¹⁴ uti H. Mellby socken

av Kristianstads län.

Nom.1. Torrlägningsområdets läge, företagets ändamål, om-

fattning, beskaffenhet och benämning.

Torrlägningsområdet är beläget inom Sösdala nr 3⁷, 4⁸ och
4¹⁴ uti H. Mellby socken av Kristianstads län och inom det i

Kungl. kungörelsen den 13 april 1922 om nummerbeteckning & neder-
bördsområden med nr 88 angivna Helgeåns nederbördsområde.

Företaget avser förbättrad torrläggning av åker samt torr-
läggning av till odling eller bete lämpad mark och omfattar i
enlighet med framställda yrkanden och på grund av förefintliga
fallförhållanden den dikesstricka, som & tillhörande plan- och
profilritningar betecknats A-B.

Företaget utgör sådan dikning, som i vattenlagens 7 kap. av-
handlas.

Företaget skall benämnas "Sösdala dikningsföretag av år 1939"

Nom.2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig
på av Länsstyrelsen i Kristianstads län efter ansökan utfärdat
föreskrifvande, har laga hinder icke funnits föreligga.

Hinder beträffande företagets utförande på sätt i detta ut-
låtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Men.3. Karta, profilritning m.m.

Över terrängningsområdet har upprättats plankarta i skala

1:4000, varå upptagits all den mark, som ansetts genom terrängningsföretaget kunna erfa förbättring. Såsom sådan har uppmätts den mark, vars terrängning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad terrängning d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvågd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdekillingad mellan detta vattenstånd och eventuella töckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej över 1,5:1000.

A plankartan angives med blå siffror markens höjdläge över för förrättningen antaget jämförelseplan; med heldragna dubbla röda linjer betecknas den del av befintligt avlopp, som erfordrar visst arbete och som även för framtiden skall vara öppen; med enkel heldragen röd linje betecknas den ströcka, vars töckt ledning skall utföras och med röda ringar platserna för intagningsbrunnar.

Över avloppet hava upprättats profil- och sektioneritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda. Profilritningens längdskala är 1:4000, dess höjdeskala 1:100; sektionerna ha upprättats i skala 1:100.

Förelägsritningar i skala 1:50 hava uppgjorts för intagningsbrunnar och dikesöga.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid arbetets utförande, hava till plan- och höjdlagen angivits på karta och profilritning.

Mon.4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensionering m.m.

Vattenmängden på olika dikessträckor har antagits utgå från vid flod 1 liter i sekunden för varje hektar av ifrågakommande nederbördsområde.

Nederbördsområdena hava direkt inmätte och befunnits utgå från:

1 punkt 3433 8 hektar

3477 6 "

5 4 "

Vattenmängderna uppgå sålunda vid flod till

1 punkt 3433 8 1/2

3477 6 "

5 4 "

Företaget utföres med täckt ledning. För övrigt hänvisas till plan-, profil och sektionsritningar samt till kostnadsföreläget.

Mon.5. Broar och trummar.

Brobyggnader erfordras ej.

Mon.6. Ersättningar.

I samband med företaget skola inga ersättningar beräknas.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till

vattenlagen 7 kap. 57 §.

Kom. 7. Kostnadsförelägg.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 1650 kronor.

Kom. 8. Bätnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande bätnaden består i höjning av jordens alstringeförhållande. Uppskattning av den värdeförändring, som genom företagets utförande uppkommer har verkställts av synmännen.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet i fråga om jordmån samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning.

Jordens värde före företaget anse synmännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av förrampning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den förrampande vattenytan har grad 0,0 d.v.s. anse för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för vattenskedad mark har grad 2,0 d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller.

Höjdekillingen mellan den förrampande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sine mellan lika höjdekillingar. För varje Eggefigurs medelhöjd har figurerna häremot svarande förrampningsgrad uträknats. Genom reduktion av det blivande värdet med

denna för varje figur uträknade grad har ågofigurens nuvarande värde erhållits. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen eller bättnadevärdet.

I värderingslängden finnas för varje ågofigur och ågolott nu avhandlade värden angivna.

För hela företaget beräknas förbättringsvärdet till 1919 kronor 80 öre.

Num. 9. Kostnadsfördelning.

Till grund för fördelningen av samtliga med företaget förskade kostnader av vad slag de vara må skola läggas de bättnade värden, som, enligt vad förut sagts, finnas uträknade i värderingslängden.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vare och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget, som belöper å varje delägare.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande förskjutas av den sökande.

I kostnadsfördelningslängden har införts beteckningen "sök" för den delägare, som är sökande till förrättningen.

Num. 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om detta må fullföljas, utföras i noggrann

Överensstämmelse med föreliggande förslag. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och bör vara fullbordad före utgången av år 1941.

I övrigt stadgas beträffande arbetets utförande:

Att cementrör skola skjutas av svensk cement och godkännas av lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas;

Att rörens läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de hölljas;

Att uppkastad dikesjord invid öppen dikeströcka icke får läggas närmare dikeskanten än 1 meter eller med starkare lutning mot markytan än 1:1;

Att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge eller annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

Att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjör eller dennes ombud;

Att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den i dennes ställe förordnats.

Meml. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott skick. Renning av

brunnar och dikeöga skall ske minst två gånger årligen och i övrigt så ofta behovet det påkallar. Renning av den öppna dikesträckan skall ske vid behov.

Koppling direkt till värsträng förbjudes.

Item.12. Organisation.

För företaget erfordras, då det samma har allena två ögon delägare, ej styrelse, men intressenterna må om de så önska utse sådan för handhavande av företagets angelägenheter.

Item.13. Bilagor.

Värderingslängden (bil. 2) och kostnadsfördelningslängden (bil. 4) samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget (bil. 3) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Item.14. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller vill han föra talan mot detta synemännens utlåtande, ingiwe inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrättningen förklarats avslutad, sina till Österbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingiwas i tre exemplar.

Östadsala den 10 juli 1939.

Arvid Danielsson

statens o. lantbruksingenjör.

Per Nilsson Nils Jönsson

gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Södala dikebyggnadsföretag av år 1939"

uti Södala socken och Kiviks lands

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	4	0,50	2	-	2	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	0.6	3,00	1	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.	12	0.17	2	04		
		har	2.36	1.06	2	50		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.	4	0.14		56		
		har	0.59	0.74		43		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad st.					11	33
		Överföres					13	33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				51 16
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0.3	4,00	1 20	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			1 56	2 76
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	45	0,01	45	45
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00	21 —	21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	0.5	12,00	6 —	6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	0.25	12,00	3 —	3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	0.25	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	0.25	12,00	3 —	
		slamficka		12,00		6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				93 27
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	16	0.07	1 12	
		har	2.95	0.14	41	
		Överföres			8 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			38	
		3) insättning av höjdlägestal	45	0,02	90	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	37	11 93
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.3	6.00	1 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 10	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00		2 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	0.5	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	24	0,55	13 20	
		Översiktskarta i d:o, § 41				13 20
		Summa kronor				39 03
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 30	12 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			36 -	
						60 40
		Summa kronor				72 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				93 27
		Lösen för kopior och avskrifter				34 03
		Övriga förrättningskostnader				72 70
		Summa kronor				200 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till v. Gäinge häradsrätt.

Söndala den 10 juli 1929.

Uvid Danielsson
Statens Jantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga :

Auskuften 2161-25 Kronor kvitteras :
Bestyrelsen i Jämsjöens vägnar den 19
Uvid Danielsson

292
50
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 23/1 1941
godkänd den 30/1 1941

L 1*0988

DIARIE Nr 1137
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 september 1940 till
Sösdala dikningsföretag av år 1939 i Norra Mellby socken av
KRISTIANSTADS LÄN

2h. hand.
Lilla

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med niohundrafemtio (950)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med niohundrasextio (960)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens e.lantbruksingenjör A.Danielsson vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~^{oss.}~~mig~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lösåla den 30 oktober 1940
Hulda Nilsson Bernstål
Lösåla 3.7 4.14 Lösåla n: 3

Att fru Hulda Nilsson och hennes make
Bernstål Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hilding Larsson Alfred Jönsson
Adress Hålsåla, Lösåla Adress Lösåla

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 februari 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

100

1941 den 12 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sösdala dikningsföretag av år 1939 i Norra Mell-
by socken av Kristianstads län.

Lån 960 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lant-
bruksstyrelsens beslut den 16 september 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Norra Mellby</u> <u>socken:</u>			
Sösdala	1/32	7 3	Hulda Nilsson
"	13/400	8 4	Oscar Svensson
"	1/320	14 4	Hulda Nilsson

Stockholm den 12 februari 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 12/2 1941

1137 $\frac{1}{2}$
40

Avskrift.

A V S Y N I N G S B E V I S.

Den 17 november 1939 har av undertecknad verkställt avsyning av till Sösdala dikningsföretag av år 1939 hörande arbeten. Företaget befanns därvid utfört enligt förslaget.

Kristianstad den 18 november 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Stadens e. lantbruksingenjör

Arvid Danielsson

16/9 40

DIKRET 1554
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JAN. 1940

U P P G I F T

å sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande
av Sösdala dikningsföretag av år 1939 uti N. Mellby socken av Kris-
tianstads län.

✓ 1/32	3 ⁷	Sösdala	Hulda Nilsson.
✓ 13/400	4 ⁸	"	Oskar Svensson.
✓ 1/320	4 ¹⁴	"	Hulda Nilsson.

Kristianstad i december 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.