


[illegible]

Ullstorps socken

Aa	<i>Toarp</i>	10^{21}
Ab	"	10^{13}
Ac	"	9^1
Ad	"	$ax 10^9$
Ae	"	$ax 10^{24}$
Af	"	$ax 10^{10}$
Ag	"	10^{11}
Ah	"	10^{12}

Bollerups socken

<i>B</i>	<i>Bollerup</i>	19
<i>Ca</i>	<i>Gärarp</i>	7 ⁵
<i>Cb</i>	"	197
<i>Cc</i>	"	11 ¹⁵
<i>Cd</i>	"	196
<i>Ce</i>	"	11 ¹⁴
<i>Cf</i>	"	11 ¹³
<i>Cg</i>	"	11 ⁹
<i>Ch</i>	"	117

Gnorn Kungl. Rantbrukstygelnus
betulit denna dag beteslill till efter-
rättern vid arbetets afbrytande.

Storkholm den 1 juli 1940.
 På Kungl. Kulturbeskyddelsens vägnar:
 Hjalmar Groman.

Förslag
till dikning inom

Toarp

i Ullstorps socken samt

Bollerups säteri och Gärarp

i Bollerups socken av



Kristianstads län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen



år 1938 av

Spina itomontius

Statens lantbruksingenjör.



Skala = 1:50.




— AICH.Nr 001

1-098

nr 942 Kristianstads luth

L _____ 1*0989
13246
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1940



Anschrift.

Gennem Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställas till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Höckstaden den 1 juli 1940

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Groman.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Toarp-Gärarps dikningsföretag 1938" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Toarp i Ullstorps socken samt Bollerups säteri och Gärarp i Bollerups socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e .

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättelig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 20 sept. 1938 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis,

Bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad den 20 sept. 1938 hava delägarna

Överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande fastighet:

Lätt A 1/2 mtl. 9¹ Toarp Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut, Bollerup.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Avdikningsrådets beskaffenhet.

Jordmånsens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Närvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikning-
en möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till sy-
neprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och
utgör:

Åker	17.120 har
Äng	1.620 "
med ett förbättringsvärde av	13066.18 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

Åker	17.120 har
Äng	1.330 "
med ett förbättringsvärde av	13042.40 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprote-
kollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betän-
kande fogat sammandrag, bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	11970.00 kr.
Syneförrättningen	589.75
Betänkandet	<u>119.33</u>
Summa	<u>12679.08 kr.</u>

Lånesökandes andelar utgöra för:

Dikningen	11948.63 kr.
Syneförrättningen	588.69
Betänkandet	<u>119.33</u>
Summa	<u>12656.65 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Ende syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Toarp Sällabäcks dikningsföretag av år 1930".

Hu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.97.

Den summa som således författningssenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 48.95% av hela kostnaden eller 6206.41 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 6461.22 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 6205 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 6460 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens la-

ga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd
av ett år.

Kristianstad 1 maj 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i ett blad.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Dikningen			116 51 28 x)
			~~11970~~
Syreförrättningen	589	75	
Betänkandet	119	33	709 08
			12360 36
			~~12679 08~~
Summa			

Kristianstad i maj 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x) Minsteringen vidtagna av Kungl. Lantbrukstygelsn med stöd av sin förelagställen utgått utgift angående företags kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12360 kronor 36 öre, varav i lantbrukets andel 12338 kronor 29 öre, sedan sin delaktighet i lant utskutits fastigheten Torup 9!

Stockholm den 1 juli 1940

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:
Hjälmar Grönau.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Toarp - Gärarps dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Ullstorps socken.</u>				
23/720	av 10 ⁹	Ad	Toarp	Erik Johansson
23/720	av 10 ¹⁰	Af	"	Tuve Jönsson
1/30	10 ¹¹	Ag	"	Sigfrid Hilding
1/30	10 ¹²	Ah	"	" "
11/60	10 ¹³	Ab	"	Johan Johansson
11/540	10 ²¹	Aa	"	" "
	av 10 ²⁴	Ae	"	Erik Johansson
<u>Bollerups socken.</u>				
1/8	1 ⁹	B	Bollerups säteri Artur Nilsson	
1/30	7 ⁵	Ga	"	" Albert Nilsson
1/50	11 ⁷	Ch	"	" Anders Larsson
9/400	11 ⁹	Gg	"	" Otto Svensson
1/80	11 ³	Cf	"	" Otto Svensson
1/40	11 ¹⁴	Ce	"	" Axel Åstradsson
1/200	11 ¹⁵	Cc	"	" Albert Nilsson
3/160	19 ⁶	Cd	"	" Axel Åstradsson
1/160	19 ⁷	Cb	"	" Albert Nilsson

Kristianstad 1 maj 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 september 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Toarp Gärarps dikningsföretag 1938" och avseende torrläggning av mark till Toarp i Ullstorps socken samt Bollerups säteri och Gärarp i Bollerups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 jan. 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Toarp Gärarps dikningsföretag 1938", vilka godkänna synemännens denna dag därom avgivna utlåtande, överenskomma härmed, att gemensamt söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt å våra vägnar upptaga tillfälligt lån för arbetets snabba utförande. Toarp den 20 sept. 1938.

Johan Johansson

Axel Åstradsson

Albert Nilsson

Sigfrid Hilding

Erik Johansson

Tuve Jönsson

Artur Nilsson

Otto Svensson

Anders Larsson

Lagmannen Tage Ludvig Syl-

vans Lantbruksinstitut. Bollerup.

Å. Hovgard.

Bevittnas:

Lennart Holmström.

F. Gröndahl.

Föreningen för utredning av
Lantbruksstyrelsen
den 17/7 1917
Svea Hovgard

Lennart Holmström

13246

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN


22 JUL 1940

L _____ 1*0989

DIARIE Nr 9380

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 MAJ 1939



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom To-

arp i Ullstorps socken samt Gärarp och Bol-

lerup i Bollerups socken av Kristianstads län.

År 1938 den 24 augusti inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Erik Johansson å Toarp 10 för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Toarp i Ullstorps socken samt Gärarp och Bollerup i Bollerups socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Lagman Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut Bollerup genom dess direktör Åke Hovgard;

Johan Johansson, Toarp 10

Erik Johansson, " 10

Sigfrid Hilding, " 10

Axel Åstradsson, Gärarp 11

Albert Nilsson, " 19

Ordföranden i Ingelstads och Järrestads vägdistrikt G. Anton

Jönsson, Hedenborg;

Såsom biträdande gode män: Nils Jönsson, Toarp 1 och Fredrik

Gröndahl, Söderåkra, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet

samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synmännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Hu infunno sig Tuve Jönsson, Toarp 10, Artur Nilsson, Norratorp, Otto Svensson, Gärarp 11, och Anders Larsson, Gärarp 11.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Sigfrid Hilding, Toarp, Tuve Jönsson, Toarp, Albert Nilsson, Gärarp, och Axel Åstradsson, Gärarp förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling (bil.2), som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes av synmännen genom anteckning därom å akten i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täkta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Det upplästes, att företaget berörde allmän väg och att i denna funnes nedlagd en rörtrumma på för ovanför liggande mark torrläggning nödigt djup.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 20 sept. 1938 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

F. Gröndahl

Nils Jönsson.

År 1938 den 20 september.

Denna dagsammanträde åter förenämnda synemän i Toarp, varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Direktören Å. Hovgard, Bollnerup.

Johan Johansson, Toarp

Erik Johansson, "

Tuve Jönsson, "

Sigfrid Hilding, "

Axel Åstradsson, Gårarp

Albert Nilsson, "

Arthur Nilsson, Norratorp

G. Anton Jönsson, Hedenberg.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ågobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.3), kostnadsberäkning (bil.4) och kostnadsfördelningslängd (bil.5).

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.6).

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Sigfrid Hilding, Toarp, Johan Johansson, Toarp, och Albert Nilsson, Gårarp.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen valdes Johan Johansson, Toarp pr Tomelilla, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Beräkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.7).

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad

och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

F. Gröndahl.

Nils Jönsson.

Bil. 1

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Toarp i Ullstorps socken.

Toarp pr Tomelilla den 21 maj 1937.

Johan Johansson

Erik Johansson.

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättningar, skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 26 jan. 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Allan Riets.

Bil.2.

Till Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

I och för torrläggning av oss undertecknade tillhörig mark förena vi oss med Johan Johansson och Erik Johansson Toarp nr 10 i deras den 21 maj 1937 daterade ansökan om laga synförrätt- ning för torrläggning av vattensjuka marker till Toarp nr 10 i Uälsterps socken av Kristianstads län.

Toarp nr 10 den 14 juni 1938.

Sigfrid Hilding, Toarp nr 10¹, 10¹²

Tuve Jönsson, " " 10

Albert Nilsson, Gårarp nr 7, 11, 19, 20.

Axel Åstradsson, " " 19, 3/160 och 11, 1/40 mtl.

Förestående föreningshandling är uppläst vid synförrätt- ning enligt vattenlagen den 24 aug. 1938 och vidhålls betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

F. Gröndahl.

Hils Jönsson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
11/540	10 ²¹	Aa	Ullstads socken	Johan Johansson	
			Toarp	äker, myr på sand	1
				" " Summa	2
11/60	10 ¹⁰	Ab	Toarp	Johan Johansson	
				väg imp	3
				" imp	4
				äker, myr på lera	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				äker, myr på sand	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" myr på lera	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				Summa	
1/2	9'	Ac	Toarp	Lagmannen Tage Ludvig Syl-	
				vans Leutnanten Sten Sten, Bäckers	
				väg imp. Överfries	20

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
0 24.0								960	230 40	1200	288 -			240	57 60	
0 10.0								1080	108 -	1200	120 -			120	12 -	
0 34.0									338 40		408 -				69 60	
							0 06.0									
							0 03.0									
		0 47.0						460	451 20	1600	752 -			640	370 80	
		0 40.0						960	384 -	1600	640 -			640	256 -	
		0 14.0						960	134 40	1600	224 -			640	89 60	
		0 10.0						400	40 -	800	80 -			400	40 -	
0 16.0								480	76 80	1200	192 -			720	115 20	
0 26.0								600	156 -	1200	312 -			600	156 -	
0 04.0								720	28 80	1200	48 -			480	19 20	
0 07.0								720	50 40	1200	84 -			480	33 60	
0 56.0								720	403 20	1200	672 -			480	268 80	
0 22.0								600	172 -	1200	264 -			600	172 -	
0 24.0								800	192 -	1600	384 -			800	192 -	
0 19.0								640	121 60	1600	304 -			960	182 40	
0 31.0								800	248 -	1600	496 -			800	248 -	
0 41.0								320	121 20	1600	656 -			1280	524 80	
0 12.0								320	38 40	1600	192 -			1280	153 60	
2 58.0	1 11.0						0 09.0		2588 -		5700 -				2712 -	
							0 02.0									
							0 02.0									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört Äg. förbättras ej " " " " mylla på grus och sand " " " " " " " " " <u>Summa</u>	21 22 23 24 25 26
23/720	an 10 ⁹	A d	Toarp	Erik Johansson	
				Snut och fälgård, mylla på sand åker " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	27 28 29 30 31 32 33 34
	an 10 ²⁴	A e	Toarp	Erik Johansson	
				vägg imp åker, mylla på sand <u>Summa</u>	35 36
23/720	an 10 ¹⁰	A f	Toarp	Tuva Jansson	
				vägg imp åker, mylla på sand " " <u>överföres</u>	37 38 39

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
						0 02.0										
						0 12.0										
						0 16.0										
		0 07.5						75	5 62	150		11 25		75	5 62	
		0 08.0						75	6 -	150		12 -		75	6 -	
		0 06.5						60	3 90	150		9 75		90	5 85	
		0 07.0						60	4 20	150		10 50		90	6 30	
		0 29.0				0 30.0			19 72			43 50			23 78	
0 04.0								960	38 40	1200		48 -		240	9 60	
0 43.0								600	258 -	1200		576 -		600	258 -	
0 29.0								600	174 -	1200		348 -		600	174 -	
0 20.0								600	120 -	1200		240 -		600	120 -	
0 34.0								960	326 40	1200		408 -		240	81 60	
0 12.0								840	100 80	1200		144 -		360	43 20	
0 11.0								840	92 40	1200		132 -		360	39 60	
0 12.0								600	72 -	1200		144 -		600	72 -	
1 65.0									11 82 -			19 80 -			7 98 -	
						0 05.0										
0 07.0								840	58 80	1200		84 -		360	25 20	
0 07.0						0 05.0			58 80			84 -			25 20	
						0 03.0										
0 29.0								600	174 -	1200		348 -		600	174 -	
0 26.0								600	156 -	1200		312 -		600	156 -	
0 55.0						0 03.0			3 30 -			6 60 -			3 30 -	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överskrift</i> åker, mylla på sand " " <i>Summa</i>	40 41
<i>1/30</i>	<i>10"</i>	<i>Ag</i>	<i>Torp</i>	<i>Ligfrid Hilding</i>	
				<i>våg</i> åker, mylla på sand " " " " " " " " " " " " " " <i>Summa</i>	<i>imp</i> 42 43 44 45 46 47 48 49
<i>1/30</i>	<i>10¹²</i>	<i>Ag</i>	<i>Torp</i>	<i>Ligfrid Hilding</i>	
				mörkelpå åker, mylla på lera " " " " " " " " " " <i>Summa</i>	<i>imp</i> 50 51 52 53 54 55 56

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 55.0				0 02.0					330 -		660 -		330 -			
0 13.0								600	78 -	1200	156 -	600	78 -			
0 16.0								720	115 20	1200	192 -	480	76 80			
0 84.0				0 03.0					523 20		1008 -		484 80			
				0 08.0												
0 07.0								720	50 40	1200	84 -	480	33 60			
0 05.0								720	36 -	1200	60 -	480	24 -			
0 05.0								720	36 -	1200	60 -	480	24 -			
0 40.0								720	288 -	1200	480 -	480	192 -			
0 40.0								840	336 -	1200	480 -	360	144 -			
0 11.0								720	79 20	1200	132 -	480	52 80			
0 26.0								600	156 -	1200	312 -	600	156 -			
1 34.0				0 08.0					981 60		1608 -		626 40			
				0 01.0												
0 26.0								640	166 40	1600	416 -	960	249 60			
0 21.0								480	100 80	1600	336 -	1120	235 20			
0 12.0								800	96 -	1600	192 -	800	96 -			
0 38.0								640	243 20	1600	608 -	960	364 80			
0 28.0								960	268 80	1600	448 -	640	179 20			
0 27.0								960	259 20	1600	432 -	640	172 80			
1 52.0				0 01.0					1134 40		2432 -		1297 60			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Dallerups socken</u>		
1/8	19	B	<u>Dallerups säteri</u>	Arthur Nilsson	
				våg imp 57	
				" imp 58	
				åker, mylla på lera 59	
				" " 60	
				<u>Summa</u>	
1/31	7 ⁵	Ca	Görarp	Albert Nilsson	
				våg imp 61	
				åker, mylla på lera 62	
				" " 63	
				" " 64	
				<u>Summa</u>	
1/160	19 ⁷	Cb	Görarp	Albert Nilsson	
				åker, mylla på lera 65	
				" " 66	
				" " 67	
				<u>Summa</u>	
1/200	11 ¹⁵	Cc	Görarp	Abert Nilsson	
				åker, mylla på lera 68	
				" " 69	
				" " 70	
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
3/60	19 ⁶	Cd	Görarp	Atel Åstrandsson	
				mörkeltgrön imp	71
				" imp	72
				åker, mylla på lera	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				våg imp	87
				<u>Summa</u>	
1/40	11 ¹⁴	Ce	Görarp	Atel Åstrandsson	
				våg imp	88
				mörkeltgrön imp	89
				åker, mylla på lera	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 03.0										
						0 03.0										
0 38.0								960	364	80	1600	608	-	640	243	20
0 16.0								640	102	40	1600	256	-	960	153	60
0 16.0								800	128	-	1600	256	-	800	128	-
0 57.0								800	408	-	1600	816	-	800	408	-
0 32.0								1280	409	60	1600	512	-	320	102	40
0 17.0								800	136	-	1600	272	-	800	136	-
0 54.0								960	518	40	1600	864	-	640	345	60
0 15.0								800	120	-	1600	240	-	800	120	-
0 13.0								640	83	20	1600	208	-	960	124	80
0 19.0								320	60	80	1600	304	-	1280	243	20
0 20.0								480	96	-	1600	320	-	1120	224	-
0 25.0								960	240	-	1600	400	-	640	160	-
0 38.0								960	364	80	1600	608	-	640	243	20
0 54.0								800	472	-	1600	864	-	800	402	-
						0 06.0										
4 08.0						0 12.0			3464	-		6528	-		3064	-
						0 03.5										
						0 07.0										
0 23.0								960	220	80	1600	368	-	640	147	20
0 14.0								800	112	-	1600	224	-	800	112	-
0 15.0								1120	168	-	1600	240	-	480	72	-
0 15.0								800	120	-	1600	240	-	800	120	-
0 14.0								800	112	-	1600	224	-	800	112	-
0 81.0						0 04.5			732	80		1296	-		563	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/80	11 ¹³	C f.	Gärarp	Arter Svensson åker, mylla på lera <u>Summa</u>	95
9/400	11 ⁹	C g	Gärarp	Oslo Svensson åker, mylla på lera <u>Summa</u>	96
1/50	11 ⁷	C h	Gärarp	Anders Larsson åker, mylla på lera åker <u>Summa</u>	97 98

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammenantbrex</u>		
			<u>Ustrops socken</u>		
11/540	10 ²¹	Aa	Torp	Johan Jönsson	
11/60	10 ¹³	Ab	"	Jön	
1/2	9 ¹	Ac	"	Lagmannen Tage Ludvig Syl-	
				vaas lantbrukare i st. fut, Bollrup	
23/720	aa ⁹	Ad	"	Erik Jönsson	
	aa ²⁴	Ae	"	Jön	
23/720	aa ¹⁰	Af	"	Twe Jönsson	
1/30	10 ¹¹	Ag	"	Sigfrid Hilding	
1/30	10 ¹²	Ah	"	Jön	
			<u>Bollrups socken</u>		
1/8	1 ⁹	B	Bollrups fäteri	Arthur Nilsson	
1/30	7 ⁵	Ca	Görarp	Albert Nilsson	
1/60	19 ⁷	Cb	"	Jön	
1/200	11 ¹⁵	Cc	"	Jön	
3/160	19 ⁶	Cd	"	Åke Astradsson	
1/40	11 ¹⁴	Ce	"	Jön	
1/80	11 ¹³	Cf	"	Åke Jönsson	
9/400	11 ⁹	Cg	"	Jön	
1/50	11 ⁷	Ch	"	Anders Larsson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0 34.0								338 40				408 -				64 60 v	
2 58.0		1 11.0				0 09.0		2 588 -				5 300 -				2 712 - v	
		0 29.0				0 30.0		19 72				43 50				9 23 78 v	
1 65.0								1182 -				1980 -				798 - v	
0 07.0						0 05.0		58 80				84 -				25 20 v	
0 84.0						0 03.0		523 20				1008 -				484 80 v	
1 34.0						0 08.0		981 60				1608 -				626 40 v	
1 52.0						0 01.0		1134 40				2432 -				1297 60 v	
0 99.0						0 17.5		633 60				1584 -				950 40 v	
0 80.0						0 04.5		598 40				1280 -				681 60 v	
1 41.0								1259 20				2256 -				996 80 v	
0 48.0								384 -				768 -				384 - v	
4 08.0						0 12.0		3464 -				6528 -				3064 - v	
0 81.0						0 04.5		732 80				1296 -				583 20 v	
0 16.0								128 -				256 -				128 - v	
		0 08.0						64 -				128 -				64 - v	
0 05.0		0 14.0						107 20				304 -				196 80 v	
17 12.0		1 62.0				0 94.5		14197 32				27263 50				13066 18 v	
Toorp den 20 sept. 1938 Lennart Holmström Hassans lantbruksskoleläro E. Grön dahl Nils Järsson																	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. Y.

"Tegs- Öhrarps dikningsföretag 1938".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
2+80-5+14	234	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
2+80-3+30	70	Upprättsning av öppet dike lm	70	2.00			140	-
3+30-4+57	107	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	107	2.00			214	-
4+57-4+68	11	Genom väg. Skall ej röras "	11					
4+68-5+14	46	Schaktning för täckt ledning m.m.	46	2.80	128	80		
3+50-4+57 4+68-5+14	153	18" cementrör "	153	4.70	719	10	847	90
3+50		Dikesöga av betong st	1	50.-			50	-
4+57, 4+68, 5+14		Integningsbrunnar och lock av betong. Inre diam= 0.7 m. st	3	40.-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					138	10
		<u>Summa</u>					1510	-
5+14-7+99	285	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
5+14-6+63	149	Schaktning för täckt ledning m.m.	149	2.00	298	-		
6+63-7+3	40	d:o d:o "	40	2.50	100	-		
5+14-7+3	189	10" cementrör "	189	2.20	415	80	813	80
7+3-7+99	96	Schaktning för täckt ledning m.m.	96	1.50	144	-		
7+3-7+99	96	7" tegelrör, frakten inb. st	325	0.45	146	25	290	25
5+78, 6+63, 7+3, 7+99		Integningsbrunnar som ovan st	4	40.-			160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					125	95
		<u>Summa</u>					1390	-

1	2	3	4	5	6	7
5-14-10 10-11+66	166	~~Dikeströken B-D.~~				
10-10+66	66	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m.	lm	66	2.60	171 60
10+66-11+66	100	d:o d:o	"	100	2.30	230 -
10-10+66	166	15" cementrör	"	166	3.60	597 60
10+60,11+66		Intagningsbrunnar som ovan	st	2	40.-	80
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				110 80
		<u>Summa</u>				1190 -
11+66-16+91	325	~~Dikeströken D-A-F-G.~~				
11+66-13+90	224	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m.	lm	224	2.50	560 -
11+66-13+90	224	15" cementrör	lm	224	3.60	806 40
13+90-14+62	72	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m.	lm	72	2.60	187 20
13+90-14+62	72	12" cementrör	"	72	2.70	194 40
14+62-15+33	73	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m.	lm	73	2.30	167 90
15+33-16	63	d:o d:o	"	63	2.60	163 80
16-26+27	27	d:o d:o	"	27	2.70	72 90
14+62-16+27	165	9" cementrör	"	165	2.00	330 -
16+27-16+91	64	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m.	lm	64	2.00	128 -
16+27-16+91	64	7" tegelrör, frakten inh.	st	215	0.45	96 75
12+39,12+97, 13+39,13+90, 14+62,16+27,16+91		Intagningsbrunnar som ovan	st	7	40.-	280 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				302 40
		<u>Summa</u>				3295 -
40-16+27						
40-41+83	183	~~Dikeströken F-H.~~				
40-41+83	183	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m.	lm	183	1.50	274 50
40-41+83	183	5" tegelrör, frakten inh.	st	620	0.30	186 -
40+92,41+83		Intagningsbrunnar som ovan	"	2	40.-	80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				54 50
		<u>Summa</u>				395 -

1	2	3	4	5	6	7
14+62=30 30-31+61	161	<u>Dikessträckan K-I.</u>				
30-31+61	161	Schaktning för tjäkt ledning m.m.	lm	161 2.50	402 50	
30-31+61	161	7" tegelrör, frakten inb.	st	545 0.45	245 25	647 75
30+61, 31+61		Intagningsbrunnar som ovan	"	2 40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg tillägges o:al0 %				72 25
		<u>Summa</u>				800 -
11+66=20 20-26+76	676	<u>Dikessträckan D-K.</u>				
20-22+88	288	Schaktning för tjäkt ledning m.m.	lm	288 1.80	518 40	
22+88-23+27	39	d:o d:o	"	39 2.00	78 -	
23+27-24+13	86	d:o d:o	"	86 2.50	215 -	
24+13-25+70	157	d:o d:o	"	157 2.00	314 -	
20-25+70	570	9" cementrör	"	570 2.00	1140 -	2265 40
25+70-26+44	74	Schaktning för tjäkt ledning m.m.	lm	74 1.50	111 -	
26+44-26+76	32	d:o d:o	"	32 1.70	54 40	
25+70-26+76	106	5" tegelrör, frakten inb.	st	360 0.30	108 -	273 40
21+15, 22+25, 22+88, 23+27, 24+13, 24+51, 25+70, 26+44, 26+76		Intagningsbrunnar som ovan	"	9 40.-		360 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges o:a 10 %				291 20
		<u>Summa</u>				3190 -
		<u>Sammandrag.</u>				
2+80-5+14	234	Dikessträckan A-B				1510 -
5+14-7+99	285	" B-C				1390 -
5+14=10		"				
10-11+66	166	" B-D				1190 -
11+66-16+91	525	" D-E-F-G				3295 -
40-16+27		"				
40-41+83	183	" F-H				595 -
14+62+30 30-31+61	161	" E-I				800 -
11+66=20 20-26+76	676	" D-K				3190 -
		<u>Summa</u>				11970 -

Toarp den 20 sept. 1958.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

	1	2	3	4	5	6	7

Kosta adöfrö Mellin gölängst för Toorp-
Görarps dikningöfrö Aug 1908.

Heimans tal	Registernummer	Littera i kartan	Söken, by, hemman	Seläyöre	Seläkande
			<u>Ullsörps socken</u>		
11/540	10 ²¹	Aa	Doarp	Johan Johansson	11/540
11/60	10 ¹³	Ab	"	<u>Brug</u>	"
1/2	9 ¹	Ac	"	Lagman Tage Ludwig Sigfridus Lautbrakes- iusti Lut; Bollrup	"
23/720	av 10 ⁹	Ad	"	Erik Johansson	"
	av 10 ²⁴	Ae	"	<u>Brug</u>	"
23/720	av 10 ¹⁰	Af	"	Jure Jönsson	"
1/30	10 ¹¹	Ag	"	Sigfrid Hilding	"
1/30	10 ¹²	Ah	"	<u>Brug</u>	"
			<u>Bollrup socken</u>		
1/8	1 ⁹	Bc	^{Bollrup} Säteri	Arthur Nilsson	"
1/30	7 ⁵	Ca	Görarp	Albert Nilsson	1/30
1/160	19 ⁷	Cb	"	<u>Brug</u>	"
1/200	11 ¹⁵	Cc	"	<u>Brug</u>	"
7/160	19 ⁶	Cd	"	Atel Astradsson	"
1/40	11 ¹⁴	Ce	"	<u>Brug</u>	"
1/80	11 ¹³	Cf	"	Olof Lousson	"
9/400	11 ⁹	Cg	"	<u>Brug</u>	"
1/50	11 ⁷	Ch	"	Anders Larsson	"
				<u>Summa</u>	

Kart. I Sträskan B-C						Kart. II Str. A-B+B-D-E-F-G+F-H+E-I+D-K						Samman beräknad		Fördelningssat		Fördelningssat	
Beräknings- figurer	Fördelningssat		Fördelningssat	Beräknad delnings- kostnad		Beräknings- figurer	Fördelningssat		Fördelningssat	Beräknad delnings- kostnad		Samman beräknad		Fördelningssat	Fördelningssat		
	Kr.	Öre		Kr.	Öre		Kr.	Öre		Kr.	Öre	Kr.	Öre		Kr.	Öre	
alla	69	60	5.496	-	76	39	1947	20	16.502	-	1745	91	76	39	0.638	-	376
8-14	764	80	60.392	-	839	45	366	-	3.102	-	328	19	2585	36	21.599	-	12738
28-29	432	-	34.112	-	474	16	237	80	0.202	-	21	37	21	37	0.179	-	106
							366	-	3.102	-	328	19	802	35	6.703	-	3953
							2520	0.214	-	22	64	22	64	0.189	-	112	
							484	80	4.108	-	434	63	434	63	3.631	-	2141
							626	40	5.309	-	561	69	561	69	4.692	-	2767
							1297	60	10.997	-	1163	48	1163	48	9.720	-	5732
							950	40	8.054	-	852	11	852	11	7.119	-	4199
							681	60	5.776	-	611	10	611	10	5.105	-	3011
							996	80	8.448	-	893	80	893	80	7.467	-	4404
							384	-	3.254	-	344	27	344	27	2.876	-	1696
							3064	-	25.966	-	2747	20	2747	20	22.951	-	12535
							563	20	4.773	-	504	99	504	99	4.219	-	2488
							128	-	1.085	-	114	79	114	79	0.959	-	566
							64	-	0.542	-	57	35	57	35	0.479	-	282
196	80	1.668	-	176	48	176	48	1.474	-	869							
	1266	40	100.000	-	1390	-	11799	78	100.000	-	10580	-	11970	-	100.000	-	58975
Torp den 20 sept. 1928																	
Kennart Holmström																	
Hälsas från Hultsfors																	
J. Gröndal																	
Nils Jönsson																	

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av jord till Toarp i Ullstorps socken samt Bollerups säteri och Gärarp i Bollerups socken, Kristianstads län.

1:9. Företaget, som avser torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:9. Sökande till företaget äro:

Johan Johansson för Toarp 10^{13,21}

Erik Johansson för " 10^{9,24}

Tuve Jönsson, " " 10¹⁰

Sigfrid Hilding " " 10^{11,12}

Albert Nilsson, för Gärarp 7^{5,11} 15,19⁷

Axel Åströmsson, " " 19^{6,11} 14

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkte med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D-E-F-G, F-H, E-I och D-K.

3:9. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup

är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, svängd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella töchdikesögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstiggande 1.5:1000.

419. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltaningskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utränas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord som ligger i jämhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämhöjd med eller högre än kurvan för den vattenståndade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter fö-

retagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål

m.m.

Nederbördsområdet är direkt inlätt och utgör:

i punkt	4+57	118 hektar
	4+68	114 "
	B	113 "
	5+78	15 "
	7+3	13 "
	C	10 "
	10+60	95 "
	D	88 "
	12+39	56 "

1 punkt 12+97	54 hektar
13+39	47 "
13+90	43 "
E	38 "
F	27 "
G	14 "
40+92	10 "
H	8 "
30+61	8 "
I	6 "
21+15	29 "
22+25	26 "
22+88	23 "
23+27	21 "
24+13	16 "
24+51	15 "
25+70	12 "
26+44	6 "
K	5 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vatten-

lagens kap. 7 § 4 bestämma synmännan, att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännan utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsskiz-
ningarna samt till kostnadsförslaget.

610. Brob. ggnader förekomma ej. Den för avledandet av vattnet
under allmänna vägen anlagda rörtrumman kan användas i befint-
ligt skick.

710. Framställning om ersättning för skada å växande gräs på
grund av företagets utförande skall göras skriftligen till ar-
betsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsynings-
bevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna för-
klarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas
av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För
övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. Synmännen hava undersökt huruvida dikningesamfälligheten
skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt
följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	13066	18	11970	-		92
A-B+B-C	1681	38	2900	-	1	72
Hela företaget utom B-C	11799	78	10580	-		90
A-B+B-D+D-K	5066	98	5890	-	1	16
A-B+B-D-E-F-G+G-H+E-I	7908	58	7390	-		93

Av denna utredning framgår, att företaget skall indelas i

två förberedande avdelningar av vilka

avd I omfattar sträckan B-C

avd. II " " A-B-D-E-F-G, F-H, E-I och D-K.

Till grund för fördelning av dikningekostnaden skall läggas

beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga. Se-

dan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje

sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden,

vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga

med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav an-

givet vara och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och

procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade

kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

§10. Företaget skall benämnas "~~Teorp-Öfverarna~~ dikningsföretag 1938".

Desse angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,

som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifter-

na i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

§11 Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anställa styrel-

seval hos länsstyrelsen;

§12 Å offentlig auktion eller genom infördrande av anbud, föreställa

arbetet på förnuftigaste sätt samt till entreprenör, som kan av

statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

§13 Själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka

arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade
förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa
för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-
na sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt
sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång
årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-
heters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprening å årstid
då växande gröska därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

1010. Beträffande arbetet för övrigt stadga synmännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad

avgift för vattendomstol, vilken avgift synmännen jämlikt fö-

reskrifterna i öberopade lag bestämma till nittion (19) kronor

59 öre;

Allt arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1939;

Allt arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande svayningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

Allt arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dike's läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakkämare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

Allt cementören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

Allt den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Allt Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

1210. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga
sakkägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kom-
mer till utförande.

1310. Är någon misshöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendometol i Stockholm ställda besvär. I
besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Besvären
skola ingivas i tre exemplar.

Toarp den 20 sept. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

F. Gröndahl.

Nils Jönsson.

ARVODESRÄKNING

Sil 7.

för laga syneförrättning angående " *Torp - Göarys liknings-*
förelag 1938
i *Ullstorps och Talsarups* socken^{var} och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10.						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 4.3		3,00	12	90		
		i annan mark, raklinje " 0.7		3,00				
		krokinje " 0.7		6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " 11,00		5,00				
		i annan mark, raklinje " 11,00		5,00				
		krokinje " 11,00		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " 1,00		1,00				
		krokinje " 2,00		2,00				
		i annan mark, raklinje " 2,00		2,00				
		krokinje " 5,00		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 23 ar st.	71	0.17	12	07		
		har 16.82 1.06	16.82	1.06	17	83		
		äng och odlingsmark medelareal 16 ar st.	10	0.14	1	40		
		har 1.62 0.74	1.62	0.74	1	20		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	17	0.05		85		
		har 0.945 0.78	0.945	0.78		73		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " 1						
		i annan mark, raklinje " 1						
		krokinje " 1						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalarkblad st.					55	18
		Överföres					61	68

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				61 68
10/6-9/6, 1/7-7/7		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	17	0,50	8 50	
		avvägda punkter	210	0,03	6 30	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	162	1,-	1 62	
		avvägda punkter	27	0,06	1 38	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4,3	2,00	8 60	
		i annan mark	0,7	5,00	3 50	65 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar,	98	0,05	4 90	
			19,385	0,10	1 97	6 87
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	98	0,04		3 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	162	0,06	9 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	81	0,12	9 72	26 44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	3,5	3,50		12 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0,25	2 50	
						2 50
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	2	12,00	24 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	25 50	35 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	81,5	0,03	2 44	3 44
		Överföres				246 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				246 96
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	3.26 4,00	13 04	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			11 97	25 01
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 37
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	17 0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	2 0,20	40	7 50
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9 3,00		27 —
24/8,	24/9	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1 12,00		12 —
10/9		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	1 12,00		12 —
30/8		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2 12,00		6 —
8/9		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4 12,00		3 —
8/9		utlopp för täckt ledning	"	1/4 12,00		3 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				344 80
		1) 1:sta regalarb. blad	st.	1	7 —	
		övriga regalarb. blad	st.		2 35	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal	19 ar ägofigurer	98 0.07	6 86	
			har	19.85 0.14	2 71	
		Överföres			19 72	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 32	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 39	
		3) insättning av höjdlägestal st.	2 35	0,02	4 66	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	81,5	0,06	4 07	32 19
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	3.26	6.-	19 56	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		22 06
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	42	0,55		22 10
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				80 35
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				35 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				99 -
		Belgibering av kanaler				20 -
		Summa kronor				164 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				344 80
		Lösen för kopior och avskrifter				80 35
		Övriga förrättningskostnader				164 60
		Summa kronor				589 75

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställd genom stämning till *Landsbrotts och Försvars* häradsrätt.

Toarp den *20 sept.* 19 *78*

Leumart Hultström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
okoll med bilagor/-vidimeras

Leumart Hultström kvitteras:

den 19

Avskrift.

R Ä K N I N G.

Kristianstad den 9 maj 1939

Toarp- Gärarps dikningsföretag 1938

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1939	Betänkande	21:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	51:83
	Avskrift av handlingar	27:50
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
		Summa kronor 119:33

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre
månader från den 10 maj 1939.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

240/40
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 23/7 1940
godkänd den 1/8 1940

L _____ 1*0989
13246
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 för
Toarp - Gärarps dikningsföretag 1938 i Ullstorps och Bollерups sock-
nar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femtusenåtta-
hundredratjugo (5.820) kronor att utgå från statens avdikningsanslag
och dels ett lån av sextusentrehundra femtio (6.350)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha 2 undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och~~ förtroende-
man för företaget, *ordföranden* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~en~~ och förbind ~~en~~ ^{oss.} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom, att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationerna bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Toarp

den 15 juli 1940.

Johan Johansson

med hustru
Lillemor Johansson

Att

lantbrukaren Johan Johansson
i Toarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Björk
Adress Toarp Tomelilla

Anna Björk
Adress Toarp Tomelilla

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 augusti 1940.

A. Kyrman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1/2 3/2 40

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Toarp - Gårds dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Fittera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Ullsterne socken.</u>				
• 23/720	av 10 ⁹	• v Ad	Toarp	Erik Johansson
23/720	av 10 ¹⁰	• v Af	"	Tuve Jönsson
1/30	10 ¹¹	• v Ag	"	Sigfrid Hilding
1/30	10 ¹²	• v Ah	"	" "
11/60	10 ¹³	• v Ab	"	Johan Johansson
11/540	10 ²¹	• v An	"	" "
	av 10 ²⁴	Ae	"	Erik Johansson
<u>Bollerups socken.</u>				
1/8	1 ⁸	• v B	Bollerups säteri	Artur Nilsson
• 1/30	7 ⁵	• v Cc	"	" Albert Nilsson
1/50	11 ⁷	• v Ch	"	" Anders Larsson
9/400	11 ⁹	• v Cg	"	" Otto Svensson
1/30	11 ³	• v Cf	"	" Otto Svensson
1/40	11 ¹⁴	• v Ce	"	" Axel Åstradsson
• 1/200	11 ¹⁵	• v Cc	"	" Albert Nilsson
• 3/160	19 ⁶	• v Cd	"	" Axel Åstradsson
• 1/160	19 ⁷	• v Cb	"	" Albert Nilsson

Kristianstad i maj 1939.

Annartorvén
Statens lantbruksingenjör.

1940 den 9 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Toarp - Gärarps dikningsföretag 1938 i Ullsterps och Bollerups socknar av Kristianstads län.

Lån 6.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 1 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Ullsterps socken</u>			
Toarp	✓ 23/720	av 10 ⁹	Erik Johansson
"	✓ 23/720	av 10 ¹⁰	Tuve Jönsson
"	✓ 1/30	10 ¹¹	Sigfrid Hilding
"	✓ 1/30	10 ¹²	Dime
"	✓ 11/60	10 ¹³	Johan Johansson
"	✓ 11/540	10 ²¹	Dime
"		av 20 ²⁴	Erik Johansson
<u>Bollerups socken</u>			
Bollerups säteri	✓ 1/0	1 ⁹	Artur Nilsson
"	✓ 1/30	7 ⁵	Albert Nilsson
"	✓ 1/50	11 ⁷	Anders Larsson
"	✓ 9/400	11 ⁹	Otto Svensson
"	✓ 1/60	11 ³	Dime
"	✓ 1/40	11 ¹⁴	Axel Astradsson
"	✓ 1/200	11 ¹⁵	Albert Nilsson
"	✓ 3/160	19 ⁶	Axel Astradsson
"	✓ 1/160	19 ⁷	Albert Nilsson

Stockholm den 9 augusti 1940.

PA Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin



S.

Godk. 9/8 1940 ^{240/40}

DIARIE Nr 13247
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1940

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.
Företagets namn: Toarp - Gärarps dikningsföretag 1938 i Ull-
storps och Bollserups socknar av Kristianstads län.
Planen fastställd den 1 juli 1940.
Bidrag från statens avdikningsanslag 5.820 kronor.
Lån från statens avdikningslånefond 6.350 kronor.
Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.
Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Johan Johans-
son, Toarp pr Tomelilla.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd
avsyning har företaget befunnits vara utfört i överensstäm-
melse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag
dess godkännande. Kristianstad den 19 juli 1940.

Gunnar Cronstadius
statens lantbruksingenjör.

