Vemmentorp-Lönsjöholms dikningsföretag 1938.

Blad 1

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juli 1940
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Svensson.

Likheten med den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1/7 1940 fastställda arbetsplanen bestyrkes:


Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Lönsjöholm och Vemmentorp

i Örkelljunga socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1938 av

Statens lantbruksingenjör.



Registernummer

Örkelljunga socken.

Aa	Lönsjöholm	2^{3}
Ab	"	3^{2}
Ac	"	3^{3}
Ad	"	2^{4}
Ae	"	allmän landvinning
Ba	Vemmentorp	av 4^{7}
Bb	"	av 4^{7}
Bc	"	av 4^{7}
Bd	"	4^{21}
Be	"	av 4^{7}
Bf	"	4^{25}
Bg	"	4^{4}

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 Mtr.

Nr 955 Kristianstads 3 rutn
KTN.Nr 001
KTN.Nr 005
L 3:0995 1
Nr 955 Kristianstads 3 rutn

Lantbruksstyrelsen
Likhetsmed den av Kungl. Maj:t
den 1 / 7 1940 fastställda arbets-
planen bestyrkes:


Vemmentorp-Lönsjöholms dikningsföretag 1938.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
tillstånd denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Petersson.

Blad 2.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Biblioteksarkiv.




Längd-skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.
0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.


Höjd-och sektions-skala = 1:100.

Förslag till kulvertar vid 9+72 och 12+88.




armeras med 10 st. ϕ 9 mm/m per m.


Förslag till broar vid 7+20, 16+7 och 18+77.



Skala = 1:50.

Förslag till bro vid 5+13.





INV.Nr 002 3*0995

2

Nr 955 Kristianstad 3 rit.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juli 1940
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Petersson

Vemmentorp-Lönsjöholms dikningsföretag 1938.

Blad 3.


Likaledes med den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1/7 1940 fastställda arbets-
plan godkänd.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Hydrografiska byrå.




Skala = 1:100.

Förslag till intagningsbrunn




Förslag till dikesöga vid 62+19.



Skala = 1:50.

Förslag till spåntring vid B. 20+44.



Skala = 1:100.

KTH.Nr 003
L 3:0995 3
Nr 955 Kristianstad 3 rutor

13882

L 3*0995

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

Betänkande

rörande

Vemmentorp - Lönsjöholms

dikningsföretag

1938.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juli 1940
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hjalmar Svensson.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Vemmentorp -Lönsjöholms dikningsföretag 1938" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Lönsjöholm och Vemmentorp i Örkelljunga socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättningen enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 12 okt. 1938 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil. C.

Låne- och anslagsansökande.

I förening, bil.D, daterad i dec. 1938 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om

största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande fastigheter:

Litt Ad 1/54 mtl. 2^4 Lönsjöholm Joh. Bernhard Persson.

" Bb 5/648 mtl. av 4^7 Vemmentorp Viktor Bernt Bengtsson.

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och delvisa ersättande med rördiken, allt i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneproto-

kollet fogad hävdeförteckning och värderingelängd och utgör

åker	17.950 har
äng	8.660 "
med ett förbättringsvärde av	20012.63 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

åker	17.950 har
äng	7.635 "
med ett förbättringsvärde av	20002.23 kr.

Själva dikningskostnden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag, bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	18800.00 kr.
Syneförrättningen	841.07
Betänkandet	153.57
Summa	19794.64 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	18790.23 kr.
Syneförrättningen	840.63
Betänkandet	153.57
Summa	19784.43 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens la-

ga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Vemmentorp Järnblåsts vattenavledningsföretag av år 1932".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Realtivkostnaden för företaget utgör 0.99.

Den summa, som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 49.65 % av hela kostnaden eller 9828.04 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 9961.46 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag alltså, att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 9830 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 9960 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i maj 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Diariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Fullmakt för Joel Karlsson.

F. Ett häfte synehandlingar.

G. Ritningar i tre blad.

Bil. A.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Dikningen			18800	-
Syneförrättningen	841	07		
Betänkandet	153	57	994	64
Summa			19794	64

Kristianstad i maj 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19794 kronor 64 öre, varav å lånetagarnas andel 19784 kronor 35 öre, utan från delaktighet i lånet utredits fastigheterna Linnéholm 2:4 och Vemmenhög 5/648 mantal av 47.

Stockholm den 1 juli 1940
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Svensson

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Vemmentorp Lönsjöholms dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Örkelljunga socken.	
3/32	3^{2}	Ab	Lönsjöholm	Karl Hugo Paulsson
1/64	3^{3}	Ac	"	Edvard Paulsson
1/12	4^{4}	Bg	Vemmentorp	Arvid Rosengren
1/72	av 4^{7}	Ba	"	August Persson
1/72	av 4^{7}	Bc	"	Johannes Nilssons sterbhus
1/162	av 4^{7}	Be	"	August Nilsson
avs	4^{21}	Bd	"	" "
avst	4^{25}	Bf	"	Karl Svensson

Kristianstad i maj 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12 oktober 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Vemmentorp Lönsjöholms dikningsföretag 1938" och avseende torrläggning av marker till Lönsjöholm och Vemmentorp i Örkelljunga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 jan. 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Vemmentorp - Lönsjöholms dikningsföretag 1938" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Vemmentorp i dec. 1938.

Hugo Paulsson, Lönsjöholm, äg. till 3/32 mtl. 3^{2}

Edvard Paulsson, " " " 1/64 " 3^{3}

August Nilsson, Vemmentorp äg " 1/62 4^{21}, 4^{7}

Wiktor Bengtsson, äg. till 5/648 4^2 Vemmentorp

Karl Svensson, " " avs 4^{25} "

Arvid Rosengren, " " 1/12 4^4 "

För Johannes Nilssons sterbhus, Matilda Johansson genom Joel

Karlsson, äg. till 1/72 mtl. 4^7 Vemmentorp

Bernhard Persson, äg. till 1/54 mtl. 2^4, Lönsjöholm

August Persson, " " 1/72 " 4^7 Vemmentorp.

Bevittnas:

Gunnar Johansson Bror Pålsson

Lönsjöholm Vemmentorp.

Bil.E.

F u l l m a k t

för Joel Karlsson att å mina vägnar underteckna föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Vemmentorp Lönsjöholms dikningsföretag 1938".

Vemmentorp i febr. 1939.

Matilda Johansson

(ensam sterbhusdelägare i Johannes Nilssons sterbhus).

Bevittnas:

Bror Pålsson Gunnar Johansson

Vemmentorp Lönsjöholm

Lantmäterikontoret 1/7 40

Gunnar Johansson

Avskrift.

R Ä K N I N G.

Kristianstad den 10 maj 1939

Vemmentorp Lönsjöholms dikningsföretag 1938 Debet
till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1939	Betänkande	21:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningar	84:97
	Avskrift av handlingar	28:60
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
	Summa kronor	153:57

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 11 maj 1939.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

L 3*0995

DIARIE N:r 10851
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN 1939

DIARIE N:r 13882
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG 1940

879
1

Handlingar

rörande

Vemmentorp - Lönsjöholms

dikningsföretag

1938.

Avskrift. Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Lönsjöholm och Vemmentorps byar i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

År 1938 den 8 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Arvid Rosengren i Vemmentorp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Lönsjöholms och Vemmentorps byar i Örkelljunga socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Arvid Rosengren, Vemmentorp 4

Viktor Bengtsson, " 4

Karl Svensson, " 4

August Nilsson, " 4

August Persson, " 4

Bernhard Persson, Lönsjöholm 2

Edvard Pålsson, " 3

Hugo Pålsson, " 2

Ældermannen i Lönsjöholms byalag Karl Påsson.

Såsom biträdande gode män: Oskar Olsson, Florshult, och John Jönsson, Kyrkolycke, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet

samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av öppna och täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Vidare yrkades att torrläggningen planlades sålunda, att Lönsjöns vattenstånd ej berördes därav.

§ 4.

August Nilsson var nöjd med den torrläggning hans jord redan innehade och önskade därför befrielse från deltagningsskyldighet. August Persson framställde det önskemålet att vid dikningen jorden förlades så mycket som möjligt i de torvgravar, som funnos vid kanalens södra sida.

§ 5.

Det beslöts, att ersättning för jord, som åtginge till öppet dikes utvidgande ej skulle utgivas.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter

sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 12 okt. 1938 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

John Jönsson Oscar Olsson.

År 1938 den 12 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Vemmentorp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Karl Hugo Pålsson, Lönsjöholm

Edvard Pålsson, "

August Persson, Vemmentorp

August Nilsson, "

Arvid Rosengren, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade

dikningsförslaget samt upplästa hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.2), kostnadsberäkning (bil.3) och kostnadsfördelningslängd (bil.4).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.5).

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Hugo Pålsson, Lönsjöholm, Edvard Pålsson, Lönsjöholm och Arvid Rosengren, Vemmentorp.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen valdes Hugo Pålsson, Lönsjöholm pr Åsljunga, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 6.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Oscar Olsson

John Jönsson.

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för Statens lantbruksingenjör att handläggas en laga syneförrättning för sänkning av Lönsjön i och för torrläggning av vattensjuka marker till Lönsjöholms och Vemmentorps byar inom Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörande torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas. samt dess slutliga utsträckning,

Vemmentorp och Lönsjöholm, Åsljunga den 1/8 1935.

Arvid Rosengren, äg. av 1/12 mtl. n:r 4 Vemmentorp

Edvard Paulsson, " " 1/64 " " 3 Lönsjöholm

Hugo Paulsson, " " 3/32 " " 3 "

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande. Kristianstads landskansli den 27 jan. 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek Allan Rietz.

Bil. 2.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kördelförteckning, ägoberskrivning och
värderingslängd över vattenskadade marker
i Lövtjärnarna och Remmentorps byar i
Örkelljunga socken av Kristianstads län;
upprättad år 1938 vid syneförrättning enligt
Vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Örkelljunga socken		
26/5/1928	2 3	Aa	Länsjöbacken	Johan Nilsson Örnstedt	
				äng, får bättras ej	1
				" " "	2
				" " "	3
				Summa	
3/32	3 2	Ab	D:o	Karl Hugo Pålsson	
				åker, fruktbar på grus o sand	4
				" " "	5
				" " "	6
				" " "	7
				" " "	8
				" " "	9
				" " "	10
				" " "	11
				" " "	12
				" får bättras ej	13
				äng, fruktbar på grus o sand	14
				" " "	15
				" " "	16
				" " "	17
				" " "	18
				" " "	19
				" " "	20
				" " "	21
				" " "	22
				" får bättras ej	23
				" " "	24
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	01.0									
						0	12.0									
						0	06.0									
						0	19.0									
0	60.0							280	168	-	1400	840	-	1120	672	-
0	19.5							280	54	60	1400	273	-	1120	218	40
0	05.0							980	49	-	1400	70	-	420	21	-
0	43.0							420	180	60	1400	602	-	980	421	40
0	35.0							280	98	-	1400	490	-	1120	392	-
0	62.0							420	260	40	1400	868	-	980	607	60
0	49.5							280	138	60	1400	693	-	1120	554	40
0	48.0							560	268	80	1400	672	-	840	403	20
0	24.0							280	67	20	1400	336	-	1120	268	80
						0	48.0									
		0	14.0					80	11	20	200	28	-	120	16	80
		0	11.0					400	44	-	1000	110	-	600	66	-
		0	03.0					160	4	80	800	24	-	640	19	20
		0	09.0					240	21	60	800	72	-	560	50	40
		0	08.5					160	13	60	800	68	-	640	54	40
		0	06.5					160		80	800	4	-	640	3	20
		0	01.0					160	1	60	800	8	-	640	6	40
		0	05.5					80	4	40	~~800~~ 720	79	60	640	35	20
		0	08.0					80	6	40	~~800~~ 720	57	60	640	51	20
						0	40.5									
						0	40.5									
3	46.0	0	60.5			0	69.0		1893	60		5255	20		3861	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker förbättras ej	25
				" " "	26
				" " "	27
				beske imp.	28
				Summa	
1/64	33	Ac	Lövsjöholm	Edvard Påhlsson	
				åker, Svarmyra, på grus i sand	29
				" " "	30
				" " "	31
				" " "	32
				" " "	33
				" " "	34
				" förbättras ej	35
				" Svarmyra på grus i sand	36
				åker " "	37
				" " "	38
				" " "	39
				" " "	40
				" " "	41
				" " "	42
				" " "	43
				" " "	44
				" " "	45
				" " "	46
				" " "	47
				" " "	48
				" " "	49
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	46.0	0	60.5			0	69.0		1893	60		5255	20		3861	60
						0	02.0									
						0	04.0									
						0	06.0									
						0	05.0									
3	46.0	0	60.5			0	86.0		1893	60		5255	20		3861	60
0	81.0							280	86	80	1400	434	-	1120	347	20
0	41.5							420	174	30	1400	581	-	980	406	70
0	52.0							560	291	20	1400	728	-	840	436	80
0	83.0							420	348	60	1400	1162	-	980	813	40
0	03.0							1120	33	60	1400	42	-	280	8	40
0	10.5							980	102	90	1400	147	-	420	44	10
						0	06.0									
0	38.5							420	161	70	1400	539	-	980	377	20
		0	09.5					180	17	10	600	57	-	420	39	90
		0	07.5					180	13	50	600	45	-	420	31	50
		0	10.0					180	18	-	600	60	-	420	42	-
		0	08.5					180	15	30	600	51	-	420	35	70
		0	13.0					180	23	40	600	78	-	420	54	60
		0	10.0					180	18	-	600	60	-	420	42	-
		0	17.5					180	31	50	600	105	-	420	73	50
		0	01.0					180	1	80	600	6	-	420	4	20
		0	11.5					800	34	50	600	69	-	800	34	50
		0	03.5					120	4	20	600	21	-	480	16	80
		0	04.0					120	4	80	600	24	-	480	19	20
		0	70.0					160	112	-	800	560	-	640	448	-
		0	55.0					240	132	-	800	440	-	560	308	-
2	59.5	2	21.0			0	06.0		1625	20		5209	-		3583	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				äng, torvmyra på grus o sand	50
				backe inp	51
				Summa	
1/54	2:4	Ad	Lönsjöbolm	Johan Bernard Persson	
				mosse, mossjord	52
				" förbättras ej	53
				" " "	54
				" " "	55
				" " "	56
				" " "	57
				" " "	58
				äng " "	59
				" " "	60
				" " "	61
				åker " "	62
				Summa	
Allmän landväg		Ae	S:0	Lönsjöbolms by	
				äng, förbättras ej	63
				" " "	64
				" " "	65 a.
				" " "	65 b.
				" " "	66
				" " "	67
				" " "	68
				" " "	69
				" " "	70
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	59.5	2	21.0			0	06.0		1625	20		5209	-		3589	80
		0	05.0					80	4	-	~~800~~ 720	76	-	640	32	-
						0	03.0									
2	59.5	2	26.0			0	09.0		1629	20		5245	-		3615	80
		0	16.0					70	11	20	100	16	-	20	4	80
						0	13.5									
						0	07.0									
						0	07.0									
						0	03.0									
						0	03.5									
						0	01.0									
						0	02.0									
						0	07.0									
						0	11.0									
						0	10.0									
		0	16.0			0	65.0		11	20		16	-		4	80
						0	03.0									
						0	72.0									
						1	11.0									
						0	01.0									
						0	48.5									
						0	32.5									
						0	11.0									
						0	07.0									
						0	05.0									
						2	91.0									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Aug Fjöbåttsen ej	71
				" " "	72
				" " "	73
				" " "	74
				" " "	75
				" " "	76
				" " "	77
				" " "	78
				Fjöbåttsen " "	79
				" " "	80
				" " "	81
				" " "	82
				" " "	83
				" " "	84
				" " "	85
				" " "	86
				Fjöbåttsen. Fjöbåttsen ej ämp	87
				" " " "	88
				" " " "	89
				" " " "	90
				" " " "	91
				" " " "	92
				" " " "	93
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						2	91.0									
						6	08.0									
						0	04.0									
						0	01.0									
						0	44.0									
						0	06.0									
						0	29.0									
						0	47.0									
						0	82.0									
						0	20.0									
						0	37.5									
						0	38.0									
						0	42.0									
						0	10.0									
						0	11.5									
						0	22.0									
						0	08.0									
						0	24.0									
						0	10.0									
						0	38.0									
						0	32.5									
						0	24.5									
						8	81.0									
						0	03.0									
						8	84.0									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/72	47	Ba	Hammarstorp	August Persson	
				åker, torvmyra på grus ö fund	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				norre, norrjord	99
				" "	100
				" "	101a
				väg imp	101b
				backe "	102
				" "	103
				Summa	
5/648	47	Bb	Ö:o	Viktor Bernt Bengtsson	
				norre, norrjord	104
				" fårbättes ej	105
				Summa	
1/72	47	Bc	Ö:o	Johannes Viktors Hedblom	
				åker, torvmyra på grus ö fund	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	60.0							840	504	-	1400	840	-	560	336	-
0	18.5							700	129	50	1400	259	-	700	129	50
0	42.5							420	178	50	1400	595	-	980	416	50
0	39.0							420	163	80	1400	546	-	980	382	20
0	46.0							700	322	-	1400	644	-	700	322	-
		0	11.0					70	7	70	100	11	-	30	3	30
		0	04.5					70	3	15	100	4	50	30	1	35
		0	05.0					70	3	50	100	5	-	30	1	50
						0	11.5									
						0	01.0									
						0	05.0									
2	06.0	0	20.5			0	17.5		1312	15		2904	50		1592	85
		0	280					80	224	40	100	28	-	20	5	60
						0	01.0									
		0	28.0			0	01.0		224	40		28	-		5	60
0	51.0							360	183	60	1200	612	-	840	428	40
0	13.5							700	94	50	1400	189	-	700	94	50
0	14.5							360	52	20	1200	174	-	840	121	80
0	06.0							360	21	60	1200	72	-	840	50	40
0	08.0							200	16	-	1000	80	-	800	64	-
0	12.0							200	24	-	1000	120	-	800	96	-
0	10.0							200	20	-	1000	100	-	800	80	-
0	09.0							200	18	-	1000	90	-	800	72	-
0	08.0							200	16	-	1000	80	-	800	64	-
0	08.0							200	16	-	1000	80	-	800	64	-
1	40.0								461	90		1597	-		1125	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd	
				åker, lerjord på grus o sand	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				äng "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				" "	132
				mosse, mossjord	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138a
				väg ämp	138b
				" "	139
				berg "	140
				högländ mark "	141a
				" "	141b
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	40.0								46	90		1597	-		11	75 10
0	13.0							200	26	-	1000	180	-	800	104	-
0	11.0							200	22	-	1000	110	-	800	88	-
0	08.0							360	28	80	1200	96	-	840	67	20
0	07.0							240	16	80	1200	84	-	960	67	20
0	04.0							240	9	60	1200	48	-	960	38	40
0	03.5							240	8	40	1200	42	-	960	33	60
0	11.0							240	26	40	1200	132	-	960	105	60
		0	04.5					180	8	10	600	27	-	420	18	90
		0	13.0					120	15	60	600	78	-	480	62	40
		0	07.0					120	8	40	200	14	-	80	5	60
		0	05.0					80	4	-	200	10	-	120	6	-
		0	06.5					120	7	80	200	13	-	80	5	20
		0	06.0					120	7	20	600	36	-	480	28	80
		0	03.0					120	3	60	600	18	-	480	14	40
		0	05.0					360	18	-	600	30	-	240	12	-
		0	05.5					360	9	80	600	33	-	240	13	20
		0	05.0					70	3	50	100	5	-	30	1	50
		0	05.0					40	2	-	100	5	-	60	3	-
		0	04.5					70	3	15	100	4	50	30	1	35
		0	06.0					40	2	40	100	6	-	60	3	60
		0	06.5					50	3	25	100	6	50	50	3	25
		0	04.0					70	2	80	100	4	-	30	1	20
						0	10.0									
						0	05.0									
						0	05.0									
						0	07.0									
						0	01.0									
3	97.5	0	86.5			0	28.0		709	50		2529	-		1819	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd	
				Backe imp	142
				Högländ mark "	143
				" " "	144
				Summa	
Asp.	4 21	Bd	Tennentorp	August Nilsson	
				åker, fourmylla på grus- o sand	145a
				" "	145b
				" "	146
				" "	147
				" "	148
				" "	149
				Väg imp	150a
				Högländ mark "	150b
				Summa	
1/162	4 7	Bc	Ö:o	August Nilsson	
				åker, fourmylla på grus- o sand	151
				" "	152
				" "	153
				Högländ mark imp	154
				Summa	
Asp.	4 25	Bf	Ö:o	Karl Svensson	
				åker, fourmylla på grus- o sand	155
				" "	156
				" "	157
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. (PETTER. SKARA)

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	97.5	0	86.5			0	28.0		709	50		2529	-		1819	50
						0	02.5									
						0	70.5									
						0	02.0									
1	97.5	0	86.5			1	03.0		709	50		2529	-		1819	50
0	59.0							280	165	20	1400	826	-	1120	660	80
0	01.0							980	9	80	1400	14	-	420	4	20
0	46.0							280	128	80	1400	644	-	1120	515	20
0	16.5							800	49	50	1000	165	-	700	115	50
0	10.5							300	31	50	1000	105	-	700	73	50
0	05.0							400	20	-	1000	50	-	600	30	-
						0	05.5									
						0	03.5									
1	38.0					0	09.0		404	80		1804	-		1799	20
0	06.5							980	63	70	1400	91	-	420	27	30
0	78.0							280	218	40	1400	1092	-	1120	873	60
0	63.5							560	355	60	1400	889	-	840	533	40
						0	05.5									
1	48.0					0	05.5		637	70		2072	-		1434	70
0	51.0							560	285	60	1400	714	-	840	428	40
0	77.0							280	215	60	1400	1078	-	1120	862	40
0	19.0							280	53	20	1400	266	-	1120	212	80
1	47.0								554	40		2058	-		1503	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	4 4	Dg	Vemmentorp	Arvid Rosengren	
				Åker. Förvuxlla prägrusi sand	158
				" "	159
				" "	160
				" "	161
				" "	162
				" "	163
				" "	164
				" "	165
				" "	166
				" "	167
				" "	168
				" "	169
				" "	170
				" "	171
				" "	172
				" "	173
				" "	174
				" "	175
				" "	176
				" "	177
				" "	178
				" "	179
				" "	180
				" "	181
				Väg Canal mark ämp	182
				" "	183
				Väg "	184
				" "	185
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	29.0							560	162	40	1400	406	-	840	243	60
0	20.0							280	56	-	1400	280	-	1120	224	-
0	21.0							420	88	20	1400	294	-	980	205	80
0	19.0							280	53	20	1400	266	-	1120	212	80
0	09.5							420	39	90	1400	133	-	980	93	10
0	08.0							420	33	60	1400	112	-	980	78	40
0	09.5							280	26	60	1400	133	-	1120	106	40
0	14.0							280	39	20	1400	196	-	1120	156	80
0	08.0							240	19	20	1200	96	-	960	76	80
0	09.0							240	21	60	1200	108	-	960	86	40
0	09.0							240	21	60	1200	108	-	960	86	40
0	07.5							240	18	-	1200	90	-	960	72	-
0	13.0							240	31	20	1200	156	-	960	124	80
0	11.5							240	27	60	1200	138	-	960	110	40
0	07.0							240	16	80	1200	84	-	960	67	20
0	24.0							280	67	20	1400	336	-	1120	268	80
0	12.5							240	30	-	1200	150	-	960	120	-
0	08.5							240	20	40	1200	102	-	960	81	60
0	10.0							280	28	-	1400	140	-	1120	112	-
0	12.0							280	33	60	1400	168	-	1120	134	40
0	11.5							280	32	20	1400	161	-	1120	128	80
0	08.0							420	33	60	1400	112	-	980	78	40
0	24.0							420	100	80	1400	336	-	980	235	20
0	03.5							560	19	60	1400	49	-	840	29	40
						0	03.0									
						0	01.0									
						0	04.0									
						0	04.0									
3	09.0					0	12.0		1020	50		4154	-		3133	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				högstånd mark imp	186
				väg "	187
				" "	188
				högstånd mark "	189
				" " "	190
				väg "	191
				äng, torrmyra på grus o sand	192
				" "	193
				" "	194
				" "	195
				" "	196
				" "	197
				" "	198
				" "	199
				" "	200
				" "	201
				" "	202
				" "	203
				" "	204
				" "	205
				" "	206
				" "	207
				" "	208
				" "	209
				" "	210
				" "	211
				" "	212
				" "	213
				överföres	

FLITCROFTSKA TRYCKERIET, LUND
379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	09.0					0	12.0		1020	50		4154	-		3133	50
						0	25.0									
						0	05.0									
						0	05.5									
						0	04.0									
						0	03.5									
						0	02.0									
		0	01.0					140	1	40	200	2	-	60	-	60
		0	05.5					120	6	60	600	33	-	480	26	40
		0	28.0					120	33	60	600	168	-	480	134	40
		0	07.0					120	8	40	600	42	-	480	33	60
		0	22.0					240	52	80	600	132	-	360	79	20
		0	05.0					40	2	-	200	10	-	160	8	-
		0	07.5					180	13	50	600	45	-	420	31	50
		0	180					120	21	60	400	72	-	280	50	40
		0	29.0					60	17	40	600	174	-	540	156	60
		0	12.0					40	4	80	400	48	-	360	43	20
		0	30.0					60	18	-	600	180	-	540	162	-
		0	23.5					60	14	10	600	141	-	540	126	90
		0	25.0					120	30	-	600	150	-	480	120	-
		0	10.0					120	12	-	600	60	-	480	48	-
		0	04.0					360	14	40	600	24	-	240	9	60
		0	30.0					80	24	-	400	120	-	320	96	-
		0	37.0					90	33	30	150	55	50	60	22	20
		0	06.5					80	5	20	400	26	-	320	20	80
		0	31.0					80	24	80	200	62	-	120	37	20
		0	14.0					80	4	20	150	21	-	120	16	80
		0	25.5					75	19	12	150	38	25	75	19	13
		0	17.0					30	5	10	~~150~~ 135	22	95	105	17	85
8	09.0	3	88.5			0	57.0		1386	82		5780	70		4393	88

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				äng. Torrmyra på grusö sand	214
				" "	215
				" "	216
				" förbättras ej	217
				" " "	218
				" " "	219
				åker. Torrmyra på grusö sand	220
				" "	221
				" "	222
				Summa	
			Sammandrag:		
			Örkelljunga socken		
365/1728	2 3	Aa	Lövö ej öbarlin	Jonas Nilsson Örtedt	
3/32	3 2	Ab	0:0	Karl Hugo Pålsson	
1/64	3 3	Ac	0:0	Edvard Pålsson	
1/54	2 4	Ad	0:0	Jonas Bernard Persson	
Allmän väg		Ae	0:0	Lövö ej öbarlins by	
1/72	ö 4 7	Ba	Vammentorp	August Persson	
5/648	ö 4 7	Bb	0:0	Viktor Bernt Bengtsson	
1/72	ö 4 7	Bc	0:0	Johannes Nilssons dödsbo.	
ödes.	ö 21	Bd	0:0	August Nilsson	
1/162	ö 4 7	Be	0:0	Änke	
ödest.	ö 25	Bf	0:0	Karl Svensson	
1/12	ö 4	Bg	0:0	Astrid Rosengren	
				Summa	

PETTERSONSKA TRYCKERIET, SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
3	09.0	3	88.5			0	57.0		1386	82		5780	70		4293	88	
		0	21.0					75	15	75	150	31	50	75	15	75	
		0	08.0					45	3	60	~~150~~ 120	9	60	75	6	-	
		0	11.6					75	8	25	150	16	50	75	8	25	
						0	18.5										
						0	32.0										
						0	29.0										
0	80.0							200	60	-	1000	300	-	800	240	-	
0	07.5							200	15	-	1000	75	-	800	60	-	
0	06.5							200	13	-	1000	65	-	800	52	-	
3	53.0	4	28.5			1	36.5		1502	42		6278	80		4775	88	
						0	19.0										
3	46.0	0	60.5			0	86.0		1393	60		5255	20		3861	60	L
2	59.5	2	26.0			0	09.0		1629	20		5245	-		3615	80	L
		0	16.0			0	65.0		11	20		16	-	✓	4	80	//
						8	84.0										
2	06.0	0	20.5			0	17.5		1312	15		2904	50		1592	35	L
		0	28.0			0	01.0		22	40		28	-	✓	5	60	//
1	97.5	0	86.5			1	03.0		709	50		2529	-		1819	50	L
1	38.0					0	09.0		404	80		1804	-		1399	20	L
1	98.0					0	05.5		637	70		2072	-		1434	30	L
1	47.0								554	40		2058	-		1503	60	L
3	58.0	4	28.5			1	36.5		1502	42		6278	80		4775	88	L
17	95.0	8	66.0			13	35.5		8177	87		28190	-		20012	63	

Forts.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			- mentorp den 12 okt. 1938 Lennart Hamström Oscar Olsson	John Jönsson	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Bil. 3.

Kostnadsförslag

Vemmentorp-Lönsjöholms diknings-företag 1928.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
3+60-15a+20= 14+60,14+60- 20+44	1744	**Dikessträckan A-A^1-B.**						
		Schaktning av grus och sten nå-						
		got sand m^3	3400	1.80	6120	-		
		Schaktning av dyjord "	7000	0.80	5600	-	11720	-
20+44		Spontning medelst upptagd 3"						
		plank tvärs över utloppet från						
		Lönsjön enl. ritning					100	-
5+13		Byvägsbro enl. ritning, gjutning						
		av landfästen och vingmurar m^3	9	25.-	225	-		
		Plank och kantvirke fot	50	1.30	65	-		
		För tjärning m.m.			10	-	300	-
7+20		Ägobro av trä enl. ritning 3"						
		plank och bulkar fot^3	120	1.30	156	-		
		Spik m.m.			24	-	180	-
9+72		Byvägsbro av kulverttyp enl. rit-						
		ning armerad betong-rör, inre di-						
		am = 1.50 lm	4	50.-	200	-		
		Gjutning av frontmurar i betong m^3	8	25.-	200	-		
		Glacin m.m.			50	-	450	-
12+88		Byvägsbro av kulverttyp som ovan						
		st	1	450.-			450	-
16+7,18+77		Ägobroar av trä som ovan "	2	180.-			360	-
							13560	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					1340	-
		Summa					14900	-
20+44 = 50 50-54+30	430	**Dikessträckan B-C-D.**						
50-52+19	219	Schaktning av sandjord m^3	20	1.60	36	-		
		" " dyjord "	1500	0.80	1200	-	1236	-
52+19-54+30	211	9" cementrör lm	211	2.-	422	-		
		Överföres			422	-	1236	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			422 -	1236 -
52+19-54+30	211	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m	211 2.-	422 -	
52+19-40		Dikesöga	st	½ 70.-	35 -	
52+65,53+22, 54+30		Intagningsbrunnar inre diam. = 0.70 m	st	3 40.-	120 -	999 -
						2235 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				225 -
		Summa				2460 -
52+19-40 40-41+60	160	Dikessträckan C-E.				
40-41+60	160	9" cementrör	1m	160 2.-	320 -	
40+41+60	160	Grävning för täckt ledning, rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m.	1m	160 1.40	224 -	
40+80,41+60		Intagningsbrunnar inre diam. = 0.70 m	st	2 40.-	80 -	
52+19-40		Dikesöga	"	½ 70.-	35 -	659 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				61 -
		Summa				720 -
14+92-60 60-60+36	36	Dikessträckan A^1-F.				
		Schaktning av grus och sand	m^3	230 1.80	414 -	
		" " dyjord	"	300 0.80	240 -	654 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				66 -
		Summa				720 -
		Sammandrag.				
3+60-15a+20= 14+60,14+60- 20+44	1744	Dikessträckan A-A^1-B				14900 -
20+44-50 50-54+30	430	" B-C-D				2460 -
52+19-40 40-41+60	160	" C-E				720 -
14+92-60 60-60+36	36	" A^1-F				720 -
		Summa				18800 -

Vemmentorp den 12 okt. 1938.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Kostnadsfördelningslängd för "Vemmentorp-Lövsjö-bolags dikningsföretag 1928"

Nummerordning	Registernummer	Linjen å kartan	Socken, by, tomtnamn	Delägare	Sämjemän	Fördelningsgrunder Kr.	Fördelningsgrunder Öre	Fördelningsgrunder %	Beräknad kvarstående kostnad Kr.	Beräknad kvarstående kostnad Öre	Fördelningsbelopp Kr.	Fördelningsbelopp Öre
				Ökallsjunga socken								
3/32	3 2	Ab	Röstjöbolan	Karl Hugo Pålsson	S.	3861	60	19.296	3627	65	162	29
1/64	3 3	Ac	"	Edvard Pålsson	S.	3615	80	18.068	3396	78	151	97
1/54	2 4	Ad	"	Jfru. Bernhard Persson		4	80	0.024	4	51		20
1/72	av 4 7	Ba	Vemmentorp	August Persson		1592	25	7.957	1495	92	66	92
5/648	av 4 7	Bb	"	Viktor Bernt. Bengtsson		5	60	0.028	5	26		24
1/72	av 4 7	Bc	"	Johannes Nilssons dödsbo		1819	50	9.092	1709	30	76	47
avs.	4 21	Bd	"	August Nilsson		1399	20	6.991	1314	31	58	80
1/162	av 4 7	Be	"	Enns		1434	30	7.167	1347	40	60	28
avst.	4 25	Bf	"	Karl Svensson		1503	60	7.513	1412	44	63	19
1/12	4 4	Bg	"	Arvid Persson	S.	4775	88	23.864	4486	43	200	71
				Summa		20012	63	100:000	18800	–	841	07

Vemmentorp den 12 Okt 1928

Samuel Halvarsson
Hakens Lantbruksingenjör

Axel Olsson Ivan Jönsson

Bil. 5.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Lönsjöholm och Vemmentorp i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagа hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Karl Hugo Pålsson för Lönsjöholm 3^2

Edvard Pålsson " " 3^3

Arvid Rosengren " Vemmentorp 4^4

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-A^1-B-C-D, C-E och A^1-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillerkändes båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget ansees all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med mark-

ytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

§10. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningaskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttryckar jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; ansees sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattensnkadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade

grad erhälles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är uppgjort med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens luckningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är dels direkt inmätt, dels beräknat med stöd av befintliga kartmaterial och utgör:

i punkt 12	625 hektar			
52+65	15	"		
53+22	13	"		
D	2	"	9" 15‰	17 l/sek
40+80	9	"		
E	8	"	9" 3‰	25 l/sek

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att kanalsträckorna A-A^1-B-C och A^1-F skola göras öppna samt C-D och C-E täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Vid bottenlutningen 0.5:1000, bottenbredden 0.5 meter samt sidolutningen 1:1 beräknas blivande hög- och medelvattenstånd i kanalsträckan A-B uppgå till respektive 0,9 och 0,35 meter.

Med företaget avses ej någon sänkning av nuvarande vattenstånd i den s.k. Lönsjön. För att hindra utskärning skall därför i sjöns utlopp i punkt B anbringas en spånt enligt upprättad ritning samt den uppkastade dikesjorden från sträckan B-C kvarligga mot sjösidan.

För övrigt hänvisas till plan, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6 §. Företaget berör ej allmän väg. Företaget medför anläggandet av tre byvägsbroar och tre ägobroar, till vilka förslagsritningar upprättats. De byggas på dikningsskyldigas bekostnad, men framtida underhållet åligger den eller de personer, för vars räkning broarna uppföras.

7 §. Ersättning för jord, som åtgår till öppet dikes utvidgande, skall i enlighet med sakägarnas beslut icke utgå.

Fordras ersättning för jord, som täckas av de uppkastade jordvallarna vid öppna dikessträckan skall detta framställas till företagets styrelse senast den dag, då genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna arbetet förklaras avsynat och godkänt. Ersättning skall utgå för all mark, vars värde efter företagets utförande i värderingslängdens kolumn 13 angives vara 400 kronor pr hektar och därutöver, och efter de priser pr hektar, som finnas angivna i denna kolumn. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning av vallarna, verkställd av två av företagets styrelse tillkallade gode män. Den sålunda lösta jorden

tillfaller ej dikningsföretaget utan må av ersättningstagaren tagas i anspråk genom vallarnas bortförslande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningsamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med inkttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Vemmentorp - Lönsjöholms dikningsföretag 1938".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägare;

att genom kringsänd hållelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada samt,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen insända i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Trettio (30) kronor.

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1940;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna upplåst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den från öppna kanalen upptagna dikesjorden ej må förläggas närmare kanalkanten än 1 meter eller med starkare sidolutning än 1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande överallt, där öppet dike tillflyter eller ytvattnet har benägenhet att samlas;

att sten av nämnbördan storlek eller därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att vid arbetets utförande vatten i kanalen ej får uppdämmas eller utsläppas till sådan mycksenhet att ovan eller nedan liggande jord och vattenverk därav lider skada;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjuden såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande. Ränsning av öppna diken skall ske årligen och så ofta behov därav förefinnes. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena till företaget gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget föreuad kostnad, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller mot detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I Besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vemmentorp den 12 okt. 1938.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Oscar Olsson

John Jönsson.

Bil. 6.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Vemmenhögs-Löderups-Tjörnarps dikningsföretag 1938

Åhus-Ljunits *socken och* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	4	6,00	24	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 23 ar st.	80	0.17	13	60		
		har	18.59	1.06	19	70		
		äng och odlingsmark medelareal 16 ar st.	117	0.14	16	38		
		har	19.66	0.74	14	54		
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar st.	24	0.05	1	20		
		har	2.75	0.78	2	14		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					104	56
		Överföres					111	06

1	2	3	4	5	6	7
1978		Överfört				111 06
20/6 - 8/7		**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	6	12,00	72 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*	18.59	0.50	9 29	
		avvägda punkter ... *st.*	192	0.03	5 76	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „	20	1.-	20 -	
		avvägda punkter ... „	190	0.06	11 40	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	3	2,00	6 -	
		i annan mark ... „	4	5,00	20 -	144 45
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 18 *ar,* ... *st.*	221	0.05	11 05	
		... *har*	41	0.10	4 10	15 15
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ... *st.*	221	0,04		8 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	1.85	1,50	2 77	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	290	0,06	17 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	145	0,12	17 40	41 57
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2.85	3,50		9 97
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	40	0.25		10 -
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	4	3,00		12 -
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar ...	1/2	12,00	6 -	8 -
		***Dimensionsberäkning,** § 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	2.4	3,50	8 40	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	2.4	1,00	2 40	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00	4 71	15 11
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	70	0,03	2 10	3 10
		... *Överföres*				279 25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				379 25
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	2.85	4,00	11 40	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			18 80	30 20
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...			13 —	
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00	4 —	17 —
		Kostnadsberäkning ...			9 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00	4 —	18 —
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ...	1	3,00		3 —
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ...		0,01		3 82
		***Översiktskarta**, § 41* ...				
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	10	0,30	3 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		5 —
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	8	3,00		24 —
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	2	12,00		24 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00		6 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ... *„*	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1/2	12,00		6 —
		slamficka ... *„*		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				514 27
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 —	
		övriga regalark blad ... *st.*	2		5 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer ... *st.*	221	0.07	15 47	
		... *har*	41.-	0.14	5 74	
		Överföres			83 71	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			33 71	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 30	
		3) insättning av höjdlägestal st.	382	0,02	7 64	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	70	0,05	3 50	51 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	2.85	6.-	17 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 -	
		3) broar och trummor, „ „			17 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		44 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	46	0,55		25 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				127 30
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				57 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				95 -
		Bekjörning av kallebrer				47 30
		Summa kronor				199 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				574 27
		Lösen för kopior och avskrifter				127 30
		Övriga förrättningskostnader				199 50
		Summa kronor				841 07

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Norra Våbo *häradsrätt.*

Vemmenhög *den* 12 okt. *19* 38

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

[illegible] avskrift av [illegible]

[illegible] 16 [illegible]

Sommartorp Kronor ..... kvitteras:

..... den ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
368277

Gr. 7 h band 3 fack

238 1/10

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 6/8 1940 godkänd den 16/8 1940

L 3*0995
13882

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 för Vemmentorp - Lönsjöholms dikningsföretag 1938 i Örkelljunga socken av KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av niotusenåttahundratjugo (9.820) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av niotusenniohundrasextio (9.960) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~vi~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ ~~förtroende-man~~ för företaget, Ordförande med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1941 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
155139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lönsjöholm den 19 juli 1940

Hugo Paulsson

Att lantbrukaren Hugo Paulsson i Lönsjöholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Karlsson
Adress Östra Ljungby

Ernst Johnsson
Adress Östra Ljungby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 augusti 1940.

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift över verkliga kostnader för utförandet av "Vemmentorp-Lönsjöholms dikningsföretag 1938" i Örkelljunga socken av Kristianstads län enl. av arbetsstyrelsen företedda räkenskaper.

Syneförrättningen	841:07
Betänkande	153:57
Vattendomstolsavgift	30:-
Arbetskostnader	17371:-
Räntor	540:-
Försäkringar	309:75
Styrelsearvode	100:-
Styrelsens utgifter	73:05
Arbetskontroll	423:-
Jordersättning	490:-
Summa kronor	20331:44

Kristianstad den 24 okt. 1940.

Vennart Tornström

Statens lantbruksingenjör.

Ber. kostn. 19.794:64

1/11 40

3/7 40

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Vemmentorp Lönsjöholms dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

	Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
				Kristianstads län.	
				Örkelljunga socken.	
×	3/32	3^{2}	Ab	Lönsjöholm	Karl Hugo Paulsson
×	1/64	3^{3}	Ac	"	Edvard Paulsson
×	1/12	4^{4}	Bg	Vemmentorp	Arvid Rosengren
×	1/72	av 4^{7}	Ba	"	August Persson
×	1/72	av 4^{7}	Bc	"	Johannes Nilssons sterbhus
×	1/162	av 4^{7}	Be	"	August Nilsson
×	ave	4^{21}	Bd	"	" "
/	avst	4^{25}	Bf	"	Karl Svensson

Kristianstad i maj 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vemmentorp - Löne Jöholms dikningsföretag 1938 i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Lån 9.960 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 1 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Örkelljunga socken.			
Löne Jöholm	3/32	3	Karl Hugo Paulsson
"	1/64	3	Edvard Paulsson
Vemmentorp	1/12	4	Arvid Rosengren
"	1/72	av 4	August Persson
"	1/72	av 4	Johannes Nilssons sterbhus
"	1/162	av 4	August Nilsson
"	avs.	4	Densamme
"	avst.	4	Karl Svensson

Stockholm den 19 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

238/40

13883

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Vemmentorp - Lönsjöholms dikningsföretag 1938 i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 1 juli 1940.

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.820 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 9.960 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Hugo Paulsson, Lönsjöholm pr Åsljunga.

Vid av mig företagen besiktning har befunnits, att arbete i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen verkställts för omkring 12.000 kronor. Arbetet pågår. Jag tillstyrker en första utbetalning av 15.000 kronor av beviljade statsmedel. Kristianstad den 31 juli 1940.

Gunnar Blomström
statens lantbruksingenjör.

~ 60 %.



Godk. 4/11 1940 238

T/O

DIARIE Nr 18984
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT 1940

B E V I S

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Vemmentorp-Lönsjöholms dikningsföretag 1938 i Örkelljunga socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 1 juli 1940.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9820:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 9960:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 aug. 1940.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Hugo Paulsson, Lönsjöholm pr Åsljunga.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 24 okt. 1940.

Sigurd Tornvall

Statens lantbruksingenjör.



Kontr. uppg.