


Registernummer

Glimåkra socken

Aa _I	Kilinge	3 ⁹	Ak	Kilinge	4 ⁹
Aa _{II}	"	3 ⁷	Al	"	1 ¹⁷
Aa _{III}	"	2 ²	Am	"	av 1 ⁵
Ab	"	2 ³	An	"	1 ¹⁵
Ac	"	1 ¹⁴	Ba	Glimåkra	3 ³
Ad	"	1 ¹⁶	Bb	"	3 ²
Ae	"	1 ¹⁰	Bc	"	5 ⁶
Af	"	1 ⁹	Bd	"	5 ⁷⁷
Aga	"	av 6 ¹	Be	"	5 ¹²⁰
Agb	"	av 6 ¹			
Ah	"	7 ²			
Ai	"	4 ¹			

Östra Broby socken

Ca	Friggatofta	1 ²³
Cb	"	2 ⁷
Cc	"	4 ¹
Cd	"	2 ⁸



Skala 1:4000



LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL Kilingaåns vattenavledningsföretag 1955


I Glimåkra o Östra Broby SOCKEN(-NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1955 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPHA

Klas Westling
(NAMN)
statens lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 7... L2 Nr 406



Skalar:





LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1955
DIARIE Nr.
SAX Nr.













Förslag till Kilingsåns vattenavledningsföretag 1955

i Glimåkra o. Östra Broby socken(nar) av Kristianstads län
upprättat år(-en) 1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original Kopie Klas Westberg
(Namn)
statens landbruksingenjör
(Titel)

Antal rikt. st. 7 L2 406



53+17-53+24



Skala 1:100






















LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Kilingaåns vattenavledningsföretag 1955

i Glömnäkra o Östra Broby socken (när) av Kristianstads län
upprättat år(-en) 1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia
Klas Westling
(Namn)
statens lantförvaltsingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 7
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN ARKIV
L 2 Nr 406




Skala 1:100.



LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Kilingåns vattenavledningsföretag 1955
i Glimåkra a Östra Broby socken-(när) av Kristianstads län
upprättat år(-en) 1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
(utan) (utan)
Original
Kopia
Klas Westling
(Namn)
statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 7
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
L2 Nr 406






















Skala 1:100.



LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1955
DIARIE Nr
SÄK Nr

Förslag till Kilingaåns vattenavledningsföretag 1955
i Glimåkra o Östra Bröby socken (när) av Kristianstads län
upprättat år (aa) 1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original Klas Westling
Kopia
(Namn)
statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 7 KUN. LANTBRUKS- STYRELSENS ARIV L 2 Nr 406



Skala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Kilingaåns vattenavledningsföretag 1955

Glimåkra o Östra Broby socken (när) av Kristianstads län
upprättat år(-en) 1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av



Original
Kopia

Klas Westling
(Namn)
statens lantbruksingenjör
(Titel)



Antal ritn. st. 7

KUNBL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 406

Förslag till ägovägsbro vid 16+26-16+29



Förslag till ägovägsbro vid 50+05-50+10



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1955
DIARIE Nr.
SAK Nr.

Förslag till Kilingaåns vattenavledningsföretag 1955

i Glimåkra a Östra Broby socken (när) av Kristianstads län

upprättat år(en) 1955 {1} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av {uten}

Original
Kopia

Klas Westling
(Namn)

statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 7 Arkivnummer L2 406



Akt nr:

11-L2-406

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 NOV. 1955

DIARI: Nr

SAK Nr

Synehandlingar

rörande

Kilingaåns

vattenavledningsföretag 1955

i Glimåkra och Ö:a Broby s:nar

av Kristianstads län.

L 2 — *7* 406

Nederbördsområde nr 88.

ORIGINALHANDLINGAR


rörande

torrläggning av mark inom Glimåkra n:ris 3 och 5
samt Kilinge n:ris 1,2,4,6 och 7 i Glimåkra socken
samt Friggatofa nr 1 i Östra Broby socken av Kris-
tianstads län; upprättade åren 1953-55 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,

statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextio (60) skrivna och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 7 blad.



1.
Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande fördjupning av den
s.k. Kilingaån m.m. för torrlägg-
ning av mark inom Glimåkra n:ris
3 och 5 samt Kilinge n:ris 1,2,4,
6 och 7 i Glimåkra socken samt
Friggatofte nr 1 i Östra Broby
socken av Kristianstads län.

År 1953, september 24, kl. 10 f.m. i Församlingshemmet i Glimåkra.
Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Manfred Svensson i Romperöd och John E. Bosrup
i Bosarp,

sökanden

Glimåkra municipalsamhälle genom Verner Jönsson, Tage Svensson och
Edvin Nilsson enligt bifogad fullmakt,

övriga sakägare eller ombud

Lave Nilsson i Kilinge,

Olof Kjellsson i " ,

Axel Olofsson i " ,

John Jönsson i " ,

Harald Jönsson i " ,

Karl Malm i " ,

Svante Svensson i " ,

Axel Nilsson i " samt

Kilingaåns regleringsföretag 1889-90 genom kassören i styrelsen
förutnämnda Svante Svensson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes, och meddelade sökanden, att med ansökningen avsåges syn
enl. vattenlagen, varför ansökningen ingivits till länsstyrelsen.

2.
§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade genom sina närvarande ombud, att avloppen skulle uppgrävas till sådant djup och dimensioner, att vattnet i ån ej översvämmade kringliggande marker, och då närmast ej översvämma de municipalsamhället tillhörig mark i företaget. Planer förelåg nämligen på, att bebygga denna mark.

Avloppen i företaget hade tidigare upptagits efter en laga syneförrättning handlagd åren 1889-90 av dåvarande lantbruksingenjören i länet E.W.Ewe. Kartor och handlingar till detta företag företeddes vid sammanträdet, och förvarades dessa av Svante Svensson i Kilinge.

Övriga sakägare, undantagandes sökanden, ansågo sig ej ha större nytta av företagets utförande. Avloppen vore emellertid i starkt behov av rensning, enär de ej hade rensats sedan år 1911. Skulle avloppen nu fördjupas och breddas, ansågs av samtliga sakägare, att det var nödvändigt, att arbetena började ungefär 400 meter längre ner i avloppet, än som vid undersökningen planerats. På nämnda 400 meter vore nämligen en större skärning, och vid flöden hade det alltid visat sig, att just på denna sträcka hade vattenavrinningen bromsats upp.

§ 5.

Mark till avloppets utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Däremot yrkade närvarande sakägare, att ersättning skulle utgå för in-

trång av jord- och stenupplag.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna, att befintliga broar skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt, därest detta krävdes för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Glimåkra den 24 september 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Arvid E. Norberg
Samuel Svensson

År 1955, januari 21, kl. 10.30 f.m. i Församlingshemmet i Glimåkra.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Glimåkra municipalsamhälle genom Verner Jönsson och Edvin Nilsson

enl. bifogat protokollsutdrag,

Lave Nilsson i Kilinge för ägor där och i Friggatofa,

Gösta Kjellsson i d:o ,

Axel Olofsson i d:o ,

John Jönsson i d:o ,

4.
Harald Jönsson i Kilinge,
Karl Malm i d:o ,
Svante Svensson i d:o ,
Axel Nilsson i d:o för ägor där och i Friggatofa,
Kilingaåns regleringsföretag 1889-90 genom ledamöterna av styrelsen Svante Svensson och Lave Nilsson,
Tage Svensson i Kilinge och
Börje Nilsson i Glimåkra.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Verner Jönsson i Glimåkra och till övriga ledamöter Edvin Nilsson i Glimåkra, Axel Nilsson, Tage Svensson och Gösta Kjellsson i Kilinge med Karl Malm i Kilinge och Börje Nilsson i Glimåkra till suppleanter.

Kartor och handlingar angående företaget skulle förvaras å Glimåkra kommunalkontor, adress Glimåkra.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna,

förklarades förrättningen avslutad.

Glimåkra den 21 januari 1955.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Alfred Svensson

Johan E. Bodrup

■ Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med Glimåkra
municipalfullmäktige, fredagen den 28 april 1950.

§.1.

Till justeringsmän valdes Bror Jönsson och Bo Bosrup.

=====

§.7.

Från municipalnämnden förelåg förslag, om att fullmäktige måtte besluta att ingå till länsstyrelsen med anhållan om utredning ang. sänkning av Killingeån med beräknad utgång från reningsverket. Fullmäktige beslutade i enlighet med nämndens förslag, samt uppdrog åt nämnden att hos länsstyrelsen anhålla om denna utredning samt att i övrigt hava hand om ärendet.

Justerat:

Bror Jönsson, Bo Bosrup.

Glimåkra dag som ovan,

Henning Lindahl.

Ordf.

Justeringen anslagen i Glimåkra kyrka den 7/5 1950.

Rätt avskrivet betygas,

Henning Lindahl
Ordf.

Folke Westrup.
Kyrkoherde.

Nr 34 / 1074-1950
Ark. - 1 JUNI 1950 till
Länsskriften i
Kristianstads län

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län,

K r i s t i a n s t a d .

Ang. sänkning av Killingeån

På uppdrag av Glimåkra municipalsamhälle, anhåller
undertecknad vördsamt, att Länsstyrelsen måtte utse
förrättningsman för ovannämnda dikningsföretag.

Glimåkra den 31 maj 1950

Municipalnämnden

GLIMÅKRA

Nils Jönsson
(Nils Jönsson)
ordf.


nr 576-50
 582/50

Resolution.

Lantbruksnämnden i länet
 anmodas att med remisshandlingarnas återställande
 hit inkomma med yttrande i ärendet.

Kristianstad i landskansliet
 landskontoret den 1 juni 1950.

På tjänstens vägnar:


 P.G. Linde

✓ 34 / 40 Ek D. år 1950.

44/40 (95)
Ark. II - 6 JULI 1950 III
Landskommitté I
Kristianstads län

Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 29 juni 1950.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Anton Ljunggren, Hilding Jönsson, Nils Carlsson, Klas Westling och J.A. Hilberts.

§ 3.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen hade inkommit från:

Glimåkra municipalsamhälle, Glimåkra,

Delegationen beslöt att i samtliga fall till förrättningsman föreslå lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad.

Justerat:
H. HENRIKSSON

Vid protokollet:
J.A. HILBERTS.

Rätt utdraget betyga:

Engne Vikström

May David Nilsson


Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av municipalsamfundet i Glimåkra municipalsamfund
gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa synförrättning i och
för sänkning av Killingeån i Glimåkra.

Kristianstad i landskansliet den 7 juli 1950.

På länsstyrelsens vägnar: /


G. Fjellman


P. G. Linde

11.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 24 sept. 1953 kl. 10 f.m.
inom Glimåkra n:ris 3 och 5 samt Kilinge n:ris
1,2,4,6 och 7 i Glimåkra socken samt Frigga-
tofta nr 1 i Östra Broby socken av Kristian-
stads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande fördjupning av
den s.k. Kilingaån m.m. för torrläggning av mark inom Glimåkra
n:ris 3 och 5 samt Kilinge n:ris 1,2,4,6 och 7 i Glimåkra socken
samt Friggatoftha nr 1 i Östra Broby socken av Kristianstads län
kommer att handläggas vid sammanträde i Församlingshemmet i Glim-
åkra den 24 dennes kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan. Företaget angår även allmän väg
inom torrläggningsområdet.

Kristianstad den 3 september 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Kungärd: laga ordning i Glimåkra kyrka den 13/9 53

*Folkvaldrottning
Kyrkan*

Avsänd till pastorsämbetet i Glimåkra socken den 3 sept. 1953.

12.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 24 sept. 1953 kl. 10 f.m.
inom Glimåkra n:ris 3 och 5 samt Kilinge n:ris
1,2,4,6 och 7 i Glimåkra socken samt Friggat-
tofta nr 1 i Östra Broby socken av Kristian-
stads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande fördjupning av
den s.k. Kilingaån m.m. för torrläggning av mark inom Glimåkra
n:ris 3 och 5 samt Kilinge n:ris 1,2,4,6 och 7 i Glimåkra socken
samt Friggatoftha nr 1 i Östra Broby socken av Kristianstads län
kommer att handläggas vid sammanträde i Församlingshemmet i Glim-
åkra den 24 dennes kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan. Företaget angår även allmän väg
inom torrlägningsområdet.

Kristianstad den 3 sept. 1953.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Rubriken kungjord genom anslag i laga ordning i Ö.Broby
församlings kyrka sönd.6/9 1953 betygar

K.-E. Braunstein
/K.-E.Braunstein/
Kyrkoherde.

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Broby socken den 3 sept. 1953.

13.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning äng.fördjupning av Kilingaån inom
Kilinge, Glimåkra och Friggatofta byar i Glim-
åkra och Östra Broby s:nar av Kristianstads län
den 21 jan. 1955 kl. 10.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande fördjupning av
Kilingaån för torrläggning av mark inom Kilinge, Glimåkra och Frig-
gatofta byar i Glimåkra och Östra Broby socknar av Kristianstads
län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Församlingshem-
met i Glimåkra den 21 januari 1955 kl. 10.30 f.m. Företaget förme-
nas angå samtliga fastigheter i 1889-90 års förslag till Kilinga-
åns reglering m.m. för torrläggning av mark inom nämnda byar samt
Hittarps by i Glimåkra socken.

Kristianstad den 29 december 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.



*Y lager ordning avslagen vid gudstjänst
i Glimåkra kyrka den 2 jan. 1955.*

Glimåkra den 10/1/1955

*Olro Oredson
Kyrkoadjunkt*

Avsänd till pastorsämbetet i Glimåkra socken den 29 dec. 1954.

14.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning ang.fördjupning av Kilingaån inom
Kilinge, Glimåkra och Friggatofa byar i Glim-
åkra och Östra Broby s:nar av Kristianstads län
den 21 jan. 1955 kl. 10.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande fördjupning av Kilingaån för torrläggning av mark inom Kilinge, Glimåkra och Friggatofa byar i Glimåkra och Östra Broby socknar av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Församlingshemmet i Glimåkra den 21 januari 1955 kl. 10.30 f.m. Företaget förmenas angå samtliga fastigheter i 1889-90 års förslag till Kilingaåns reglering m.m. för torrläggning av mark inom nämnda byar samt Hittarpsby i Glimåkra socken.

Kristianstad den 29 december 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Kungjörd i laga ordning i Ö.Broby församlings kyrka
sönd.2/1 1955 betygat

K.-E. Braunstein
/K.-E.Braunstein/

Kyrkoherde.

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Broby socken den 29 dec.-1954.

15
Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med Glimåkra Municipipalfullmäktige, torsdagen den 10 Sept. 1953.

§. 1.

Till att justera dagens protokoll valdes Nils Jönsson och Tage Svensson.

=====

§. 4.

Till att representera Glimåkra Municipalfullmäktige för mark som ägdes av samhället N:ris 3 och 5, vid Syneförrättning enl. vattenlagen rörande fördjupning av Killingeån, som kommer att hållas i Glimåkra Församlingshem, torsdagen den 24 Sept. valdes Verner Jönsson Tage Svensson och Edvin Nilsson.

Justerat:

Glimåkra dag som ovan,

Nils Jönsson Tage Svensson,

Henning Lindahl.

Ordf.

Justeringen i Glimåkra kyrka den 20 sept. 1953.

Rätt avskrivit betygas:

Folke Westrup.

Henning Lindahl
Ordf.

Utdrag ur protokoll, hållet vid

..... sammanträde med Glimåkra

..... municipalfullmäktige

den 26 oktober 1953

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Nils Svensson och Tage Svensson.

§ 12.

Till att representera Glimåkra Municipalfullmäktige för mark inom municipalsamhället som äges av samhället n:ris 3 och 5. vid syneförrättning enl. vattenlagen rörande Killingeåns fördjupning, som kommer att hållas, valde fullmäktige Werner Jönsson, Tage Svensson och Edvin Nilsson.

Justerat:

År och dag som ovan

Nils Svensson, Tage Svensson

Henning Lindahl

Ordförande

Anslag om justeringen har i laga ordning skett i

Glimåkra

församlingar den 1/11 1953

Folke Westrup

Rätt utdraget betygar:

Henning Lindahl

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Glimåkra n:ris 3 och 5 samt Kilinge n:ris 1,2,4,6 och 7 i Glimåkra socken samt Friggatofa nr 1 i Östra Broby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 24 september 1953 kl. 10 f.m.

- | | | | | |
|-----|--|--------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Lantbrukare | Lave Nilsson, | Kilinge, | GLIMÅKRA |
| 2. | " | Olof Kjellsson, | " , | " |
| 3. | " | Axel Olofsson, | " , | " |
| 4. | " | John Jönsson, | " , | " |
| 5. | " | Harald Jönsson, | " , | " |
| 6. | " | Karl Malm, | " , | " |
| 7. | " | Tage Svensson, | " , | " |
| 8. | " | Svante Svensson, | " , | " |
| 9. | " | Axel Nilsson, | " , | " |
| 10. | Municipalnämnden i Glimåkra. | | | |
| | | Adr. Ordf. Nils Jönsson, | | " |
| 11. | Lantbrukare | Börje Nilsson, | Glimåkra, | " |
| 12. | Glimåkra Mek. Verkstad, Erlandsson & Co. | | | " |
| 13. | Lantbrukare | Axel Nilsson, | Friggatofa, | " |
| 14. | Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 3 september 1953, intygas.

I tjänsten;

Klas Westling.

Angående sammanträdet den 21 januari 1955 kl. 10.30 f.m. har underrättelser avsänts till

15. Herr Verner Jönsson, Kommunalkontoret, Glimåkra,
16. Kilingaåns regleringsföretag 1889-90, adr. Ordf. Bror Jönsson, Glimåkra samt

17. Kilingsåns regleringsföretag 1889-90, adr. Kassören Svante
Svensson, Kilinge pr Glimåkra.

Att underrättelser avsänts till förestående personer med
posten den 29 december 1954, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående uppgrävning av Kilingaån för torrläggning av mark inom Glimåkra n:ris 3 och 5 samt Kilinge n:ris 1,2,4,6 och 7 i Glimåkra socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1953-55.

Avdikningsområdets belägenhet, tidigare förrättning rörande avloppets uppgrävning samt synpunkter vid företagets planläggning.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrläggningssmöjligheter för huvudsakligen redan odlad mark, är att hänföra till vattenavledning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Som av paragraf 4 förrättningsprotokollet framgår ha-va avloppen inom torrläggningsområdet tidigare uppgrävts efter en laga syneförrättning handlagd åren 1889-90 av dåvarande lantbruksingenjören i länet E.W.Ewe. Vid den av Ewe handlagda förrättningen beräknades avrinningen vid flod till 0.7 sekl/ha. Denna avrinningsmängd har emellertid visat sig för liten. Vid den nu handlagda förrättningen har därför avrinningen vid flöden beräknats till 1.0 sekl/ha.

Beträffande företagets planläggning anmärkes i övrigt här, att förslaget upprättats med hänsyn till torrläggning av i första hand den Glimåkra municipalsamhälle tillhöriga marken, vilken å plankartan till företaget betecknats Bb, Bc och Bd. Yrkande angående företagets planläggning å dylikt sätt har även skett enligt paragraf 4 i förrättningsprotokollet. Med avseende å företagets planläggning är även att anteckna, att synemännen icke ansett möjligt att i samband med de nu planerade arbetena ombygga och fördjupa avloppet med dess betydande släntförstärkningar å den sträcka, som å förslagsritningarna betecknats A-B. Avlop-

pets fördjupning har därför föreslagits att börjas vid B, och har endast reparation och iordningställande av sträckan A-B i enlighet med 1889-90 års förslag förutsatts i samband med utförandet av de nu planerade arbetena.

Sökande.

Sökande till förrättningen (jmf. ansökningshandlingen och paragraf 1 av förrättningsprotokollet) är Glimåkra municipalsamhälle såsom ägare till fastigheterna Glimåkra ² 3, ⁹ 4, ⁶ 5 och ⁷⁷ 5.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de avloppssträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer och betecknats A-B-C-D och C-E respektive. Beträffande företagets planläggning hänvisas jämväl till vad tidigare i detta utlåtande anförts.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 0.4 meter över högvattenytan i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Beträffande båtnadsvärderingen är här att anföras att uppskattningen avser markens värdeökning genom avloppens fördjupning utöver 1889-90 års förslag. Hänsyn har alltså icke tagits till avloppens igenslamning och bristande underhåll.

Med iakttagande av vad sålunda ovan anförts och jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava

synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företags utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda värderingslängd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 122.271 kronor 75 öre och efter företaget 157.711 kronor 50 öre, vadan värdet av båtnaden genom företagets utförande uppskattats till 35.439 kronor 75 öre.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Avloppets nederbördsområde utgör vid E omkring 26 kvadratkilometer, vid D omkring 96 kvadratkilometer och vid C omkring 122 kvadratkilometer. Avrinningen från varje kvadratkilometer har vid flodtillfällen uppskattats till ungefär $0.1 \text{ m}^3/\text{sek}$ och vid somarmedelvattenavrinning till omkring en tiondedel härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder hava de erforderliga dimensionerna för avloppen beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom det beräknade högvattenståndet i avloppen efter företagets utförande av förslagsritningarna.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning

gäldas av torrlägningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppens utvidgning och rätning, men att de däremot yrkat ersättning för intrång av jord- och stenupplag. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning för mark till avloppens utvidgning och rätning ej skall utgå. För intrång av jord- och stenupplag finna synemännen däremot skäligt föreskriva, att ersättning skall utgå, varvid av praktiska skäl ersättningen bör innefatta såväl intrånget av de jordmassor m.m., som härröra från det bristande underhållet av 1889-90 års företag som av de jordmassor m.m., som komma från avloppens fördjupning nu utöver 1889-90 års företag. Ersättningen skall uträknas efter arbetenas utförande och beräknas å sådant sätt att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan avloppen och upplaget, ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter arbetenas utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden, undantagandes att markvärdet å ägofigurerna 64-66, 69, 71, 74 och 75 vid uträknandet av ersättningsbeloppen skall anses vara 5.000 kronor. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän. Beträffande uträkningen av ersättningsbeloppen skall i övrigt gälla, att där något markvärde i övrigt ej framgår av arealuträknings- och värderingslängden, skall detta anses vara 2.500 kr/ha i odlad och 1.000 kr/ha i icke odlad mark. Med avseende på dikesjordens uppläggning skall i övrigt gälla vad nedan

under "arbetsföreskrifter" finnes föreskrivet.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av ägovägsbroarna vid 16+26 och 50+05. Beträffande ägovägsbron vid 16+26 har denna föreslagits att utföras med betonglandfästen på ett avstånd av 6 meter mätt vinkelrätt mot avloppets längdriktning. Synemännen finna skäligen bestämma, att kostnaderna för landfästena samt i farbanan ingående 3 st. järnbalkar skola bestridas av torrlägningsintressenterna, under det att farbanan i övrigt bör bekostas av vederbörande jordägare, d.v.s. i detta fall ägaren till fastigheten Kilinge 2³, vilken skall bekosta underhållet av nuvarande brobyggnad. Bron vid 50+05 har föreslagits att utföras med kulvertrör med en invändig diameter av 1.8 meter, och har kostnaderna för bron medräknats bland övriga kostnader för torrlägningsintressenterna.

Därest ytterligare broar framdeles erfordras över avloppssträckorna B-C-D och C-E böra dessa erhålla en fri öppning mellan landfästena av 6 meter å sträckan B-C och 5 meter å sträckan C-D. Därest rör användas till trummor å sträckan C-E, böra rören hava en invändig diameter av minst 1.8 meter. Skulle å sträckan C-E utföras bro eller trumma med annat konstruktions sätt, bör bron eller trumman hava en genomloppsöppning med mot nämnda rör svarande genomskärningsarea.

Landsvägsbron vid E synes ej kunna i något avseende beröras av företagets utförande.

Kostnadsfördelning.

Som tidigare i detta utlåtande anförts, hava i före-

taget ingående avlopp tidigare upptagits efter en laga syneförrättning handlagd åren 1889-90 av dåvarande lantbruksingenjören i länet E.W.Ewe. Bottenlinjen enligt 1889-90 års förslag är inritad på profil- och sektionsritningar över de i nu ifrågavarande företag ingående avloppssträckorna liksom bottenbredd och släntlutning. Av nämnda ritningar framgår, att underhållet av 1889-90 års företag är mycket försummat. Av paragraf 4, sista stycket, förrättningsprotokollet framgår även, att avloppen enligt sakägarnas uppgifter ej rensats sedan år 1911.

Av kostnadsförslaget framgår, att kostnaderna för företagets utförande, undantagandes förrättningskostnader, nu av synemännen beräknas till 51.000 kronor. Kostnaden för avloppens upprensning och iordningställande enligt 1889-90 års förslag beräknas härvid enligt samma kostnadsförslag av synemännen till 20.700 kronor. Avloppens fördjupning utöver 1889-90 års förslag beräknas alltså draga en kostnad av $51.000 - 20.700 = 30.300$ kronor. Synemännen finna skäligt bestämma, att kostnaderna för avloppens upprensning till djup och dimensioner enligt 1889-90 års förslag skola åvila delägarna i 1889-90 års företag enligt delningsgrund, som angivits för kostnadernas fördelning vid detta företag, men att kostnaderna för avloppens fördjupning och breddning därutöver till nu föreslagna dimensioner skola gäldas av sakägarna i det nu planlagda företaget i förhållande till båtnadsvärdet av marken enligt den till handlingarna fogade arealuträknings- och värderingslängden, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §. Det antecknas härvid, att någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § ej föreligger.

I kostnadsfördelningslängden för företaget (angivande

alltså kostnadsfördelningen för arbetena utöver 1889-90 års förslag) finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest arbetena i sin helhet bortsättas på en gång, skall på grund av förestående beräkning av arbetskostnaderna 40.588 procent påföras 1889-90 års företag och 59.112 procent 1955 års företag.

Om 1955 års företag kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna i det samma efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för arbetskostnadernas fördelning inom företaget. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden. Beträffande förrättningskostnadernas gäldande skall i övrigt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§ iakttagas.
Framtida underhåll.

1889-90 års torrlägningsföretag är enligt samstämmig uppgift av sakägarna utfört.

Beträffande underhållet av avloppssträckorna A-B-C-D och C-E finna synemännen skäligen bestämma, att sedan 1955 års företag utförts och godkänts, skall underhållet av sträckan A-B-C-D återgå till 1889-90 års företag dock med den ändringen, att 30 procent av underhållskostnaderna betalas av Glimåkra municipalsamhälle och återstående 70 procent fördelas på delägarna i 1889-90 års företag efter delningsgrund för sträckan A-B-C-D, som bestämts vid laga syneförrättningen nämnda år. Sträckan C-E underhålls av ägarna till fastigheterna litt Bb, Bc, Bd och Be efter båtnadsvärde enligt den nu upprättade arealuträknings- och värderingslängden.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

I företaget ingående ägovägsbroar underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnad på respektive plats. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av båtnaden genom företagets utförande till 35.439 kronor 75 öre. På grund härav åligger det förrättningsökanden jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 53 kronor 16 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Synemännen finna skäligt bestämma, att 1889-90 års företag och 1955 års företag skall hava gemensam arbetsstyrelse, vilken skall väljas på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande skall bl.a. vara

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Kilingaåns vattenavledningsföretag 1955,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1961,

att arbetena skola anses lagligen avslutade, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup och

på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att envar markägare låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppen å sina marker, så att avloppen ej skadas av betande kreatur m.m. samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Glimåkra den 21 januari 1955.

Klas Westberg, Alfred Lommm John E. Borrey

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Areabuträknings- och värderingslängd
Till

Kilingsås vattenledningsföretag 1955
i Glimåkra och Östra Proby socknar av
Kristianstads län.

Glömsåkra socken

AA I Örs. Kiliuge 3⁷; Karl Magnus Hansson
åker, torvmylla på stent. grus

Summa:

AA II 1/4 mull. Kiliuge 2²; Lars Nilsson

åker, mylla på stent. grus

- - - - -

- - - - -

ängemark, grus.

åker, torvbl. mylla på stent. grus

- - - - -

- - - - -

Summa:

AB 1/4 mull. Kiliuge 2³; Gösta och Olle Kjellsson.

ängemark, mkt stent.

åker, torvbl. mylla på stent. grus

ängemark, stent.

åker, stent.

ängemark, torvjord

- - - - - mkt stent.

- - - - -

Summa:

AC 45/688 mull. Kiliuge 1⁴; Axel Olofsson

ängemark, stent.

Summa:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	25			—	—	—	—	—	—
4		25			—	—	—	—	—	—
5										
6										
7	2	46			—	—	—	—	—	—
8	3	41			—	—	—	—	—	—
9	4	16			—	—	—	—	—	—
10	5			27	—	—	—	—	—	—
0.6/065 ¹¹	6	29			1.500	435.00	1.625	471.25	125	36.25
0.9/095 ¹²	7	17			2.250	382.50	2.375	403.75	125	21.25
13	8	33			2.250	742.50	2.500	825.00	250	82.50
14		1 82		27		1560.00		1700.00		140.00
15										
16										
17	9			52	900	468.00	1.000	520.00	100	52.00
0.7/08 ¹⁸	10	1 43			1.750	2502.50	2.000	2860.00	250	357.50
19	11			36	1.350	486.00	1.500	540.00	150	54.00
0.8/09 ²⁰	12	29			1.600	464.00	1.800	522.00	200	58.00
0.8/09 ²¹	13			27	1.600	432.00	1.800	486.00	200	54.00
22	14			11	900	99.00	1.000	110.00	100	11.00
23	15			13	800	104.00	1.000	130.00	200	26.00
24		1 72		1 39		4555.50		5168.00		612.50
25										
26										
27	16			04	1.350	54.00	1.500	60.00	150	6.00
28				04		54.00		60.00		6.00
29										
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ad 15/688 mell. Kiliinge 1¹⁶, Axel Olofsson

ängmark, skrub.

åker, mylla på morän

Summa:

Ad 1/16 mell. Kiliinge 1¹⁰, Johan Jonsson

åker, torvt. mylla på sand mor.

- u -

- u -

- u -

- u -

Summa:

Ad 1/16 mell. Kiliinge 1⁹, Johan Jonsson

åker, torvt. mylla på sand mor.

- u -

- u -

- u -

- u -

Summa:

Ad 3/16 mell. Kiliinge nr 6, Harald Jonsson

åker, torvt. mylla på sand mor.

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

mylla på sand mor.

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

Summa:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	17			41	1350	553.50	1500	615.00	150	61.50
3	18	28			1400	392.00	1800	504.00	400	112.00
4		28	41			945.50		1119.00		173.50
5										
6										
7	19	26			1750	455.00	2.250	585.00	500	130.00
8	20	29			1250	362.50	2.000	580.00	750	217.50
9	21	77			1250	962.50	2.100	1540.00	750	577.50
10		132				1780.00		2705.00		925.00
11										
12										
13	22	30			1250	375.00	2.100	600.00	750	225.00
14	23	69			1500	1035.00	2.250	1552.50	750	517.50
15	24	06			2000	120.00	2.500	150.00	500	30.00
16		105				1530.00		2302.50		772.50
17										
18										
19	25	26			2.000	320.00	2.500	650.00	500	130.00
20	26	23			2.000	460.00	2.500	575.00	500	115.00
21	27	26			2000	520.00	2.500	650.00	500	130.00
22	28	15			2250	337.50	2.500	375.00	250	37.50
23	29	19			2250	427.50	2.500	475.00	250	47.50
24	30	11			2000	220.00	2.500	275.00	500	55.00
25	31	22			1750	385.00	2.500	550.00	750	165.00
26	32	30			2000	600.00	2.500	750.00	500	150.00
27	33	65			1750	1137.50	2.500	1625.00	750	487.50
28		237				4607.50		5925.00		1317.50
29										
30										

Aq 6 5/16 mtl. Kilinge 56', Karl Malmer

äker, tvärl. mylla på sand mor.

--

--

--

--

Summa:

Ah 5/16 mtl. Kilinge 72', Tage Svensson

äker, mylla på sand mor.

--

--

Summa:

Ai 1/4 mtl. Kilinge 4', Craute Svensson

äker, mylla på sand mor.

--

--

--

--

--

--

--

--

stemb.

--

--

--

ängemark, stemb.

Summa:

AK Jord. Kilinge 49', Glänsåkra municipalsamhälle

mark för reningsanläggning

Summa:

Al 59/1576 mtl. Kilinge 117', Axel Nilsson

äker, stemb.

--

mylla på morän

Summa:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	34	1 01			1750	1767.50	2.500	2525.00	750	757.50
3	35	56			2250	1260.00	2.500	1400.00	250	140.00
4	36	148			2250	3330.00	2.500	3700.00	250	370.00
5		3 05				6357.50		7625.00		1267.50
6										
7										
8	37	79			2250	1777.50	2.500	1975.00	250	197.50
9	38	17			2.000	340.00	2.500	425.00	500	85.00
10		96				2117.50		2400.00		282.50
11										
12										
13	39	1 19			1800	2142.00	2.700	3213.00	900	1071.00
14	40	45			2400	1080.00	3.000	1350.00	600	270.00
15	41	86			2.100	1806.00	3.000	2580.00	900	774.00
16	42	84			1.800	1512.00	2.700	2268.00	900	756.00
17	43	38			2.000	760.00	2.500	950.00	500	190.00
18	44	39			1750	682.50	2.500	975.00	750	292.50
19	45		71		1200	852.00	2.000	1420.00	800	568.00
20		4 11	71			8834.50		12756.00		3921.50
21										
22										
23	46	25			12000	3000.00	10.000	3750.00	3.000	750.00
24		25				3000.00		3750.00		750.00
25										
26										
27	47	08			1200	96.00	1.500	120.00	300	24.00
28	48	23			1800	414.00	2.000	460.00	200	46.00
29		31				510.00		580.00		70.00
30										

Fastighet och ägare.
Ägobeskrivning m. m.

Ara 5/64 all. Källinge sv 1⁵, Axel Nilsson

ängmark,	mycket skönt
åker,	trubbl. mylla på sand
- - -	- - -
- - -	- - -
- - -	- - -
- - -	- - -

Summa:

Ara 39/1576 all. Källinge 1¹⁵, Axel Nilsson

åker,	mylla på sand.
- - -	- - -

Summa:

Ba 5/584 all. Glänsåkra 5³, Börje Nilsson

åker,	mylla på sand
- - -	- - -
- - -	- - -
- - -	- - -
ängmark	

Summa:

Bb 79/1536 all. Glänsåkra 5²; Glänsåkra municipalsamhälle

ängmark	(föreantämliga beten)
- - -	- - -
åker,	mylla på sand
- - -	- - -
- - -	- - -
- - -	- - -
- - -	- - -

Summa:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	49		15		900	135.00	1.000	150.00	100	15.00
3	50	55			2.000	1100.00	2.500	1375.00	500	275.00
4	51	11			2.250	247.50	2.500	275.00	250	27.50
5	52	102			1.750	1785.00	2.500	2550.00	750	765.00
6	53	31			2.000	620.00	2.500	775.00	500	155.00
7	54	100			2.000	2000.00	2.500	2500.00	500	500.00
8		299	15			5887.50		7625.00		1737.50
9										
10										
11	55	49			2.250	1102.50	2.500	1225.00	250	122.50
12	56	34			2.250	765.00	2.500	850.00	250	85.00
13		83				1867.50		2075.00		207.50
14										
15										
16	57	32			2.000	640.00	2.500	800.00	500	160.00
17	58	1			1.800	1800.00	2.700	2700.00	900	900.00
18	59	99			2.400	2376.00	3.000	2970.00	600	594.00
19	60	58			2.100	1218.00	3.000	1740.00	900	522.00
20	61		14		1.200	168.00	1.500	210.00	300	42.00
21		289	14			6202.00		8420.00		2218.00
22										
23										
24	62		08		13.500	1080.00	15.000	1200.00	1.500	120.00
25	63		05		12.000	600.00	15.000	750.00	3.000	150.00
26	64	69			10.500	7245.00	15.000	10350.00	4.500	3105.00
27	65	26			13.500	3510.00	15.000	3900.00	1.500	390.00
28	66	42			10.500	4410.00	15.000	6300.00	4.500	1890.00
29	67	26			13.500	3510.00	15.000	3900.00	1.500	390.00
30		163	13			20355.00		26400.00		6045.00

0.4/09

Be 1/16 mth. Glinaåkra 5⁶, Glinaåkra municipalsamhälle

åker, mylla på sand (för samhälleliga behov)

- - - - - (- - - - -)

- - - - - (- - - - -)

- - - - - (- - - - -)

ängemark, sandjord (- - - - -)

Summa:

Be 3/128 mth. Glinaåkra 5⁷, Glinaåkra municipalsamhälle

ängemark, sandjord (för samhälleliga behov)

åker, mylla på sand (- - - - -)

- - - - - (- - - - -)

Summa:

Be 1000. Glinaåkra 5¹²⁰, Glinaåkra sockerfabrik

Landstämman & Co.

stent

Summa:

Åsby Broby sockers.

Ca 1000. Figgabofte 1²⁵, Axel Nilsson

åker, tvärl. mylla på stent. grus

- - - - - (- - - - -)

- - - - - (- - - - -)

- - - - - stent.

ängemark, sandjord

- - - - - stent.

Summa:

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Cb 3/256 mll. Fuggalofta 2⁷, Lave Nilsson

äker, lammgräs på slätt. grus

- - -

- - -

ängsmark

- - -

- - -

Summa:

Cc 1/3 mll. Fuggalofta 4¹, Per Bengtsson

äker, lammgräs på slätt. grus

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Summa:

Sammandrag:

Glumäkra socken.

Aa II Cos. Källinge 3⁷, Karl Magnus Nilsson

Aa III 1/4 mll. - " - 2², Lave Nilsson

Ab 1/4 mll. - " - 2⁵, Gösta och Olle Kjellgren

Ac 45/688 mll. - " - 1¹⁴, Rolf Olofsson

Ad 45/688 mll. - " - 1¹⁶ - " -

Ae 1/16 mll. - " - 1¹⁰, Johan Jönsson

Af 1/16 mll. - " - 1⁹ - " -

Översikt:

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Överfrit:

Aga	3/16 mtl.	Kilunge	av 6'	Harald Jönsson
Agb	3/16 mtl.	"	"	Karl Anslin
Ah	3/16 mtl.	Kilunge	7 ²	Tage Svensson
Ai	1/4 mtl.	"	4'	Staute Svensson
Al	Övrd.	"	4 ⁹	Glimåkra municipalsamh.
Am	39/1876 mtl.	"	1 ¹⁷	Oel Nilsson
An	3/64 mtl.	"	Öv 1 ⁵	"
Ar	39/1876 mtl.	"	1 ¹⁵	"
Ba	3/384 mtl.	Glimåkra	3 ³	Boije Nilsson
Bb	79/1886 mtl.	"	3 ²	Glimåkra municipalsamh.
Bc	1/16 mtl.	"	5 ⁶	"
Bd	3/128 mtl.	"	5 ⁷	"
Be	Övrd.	"	5 ¹²⁰	Glimåkra sock. omlämnad,

Ömlämnad i 6:

Östra Booby socken.

Ca	Övrd.	Figgatöfta	1 ²³	Oel Nilsson
Cb	3/16 mtl.	"	2 ⁷	Lore Nilsson
Cc	1/3 mtl.	"	4'	Per Bengtsson

Samma:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	6 44		2 11			1.0425,00		13.05450		262950
2	2 37					460750		392500		131750
3	3 05					635750		763500		126750
4	96					21750		240000		38250
5	4 11		71			883450		1275600		392150
6	fäk	45				300000		375000		75000
7		31				51000		58000		7000
8	2 99		15			588750		762500		173750
9		83				186750		207500		20750
10	2 89		14			620200		842000		221800
11	fäk	163	13			2035500		2640000		604500
12	fäk	2 37	54			3397500		4365000		967500
13	fäk	90	25			1245000		1725000		480000
14										
15		10				135000		150000		15000
16										
17		3 05	52			433275		470100		36825
18		1 81	107			—		—		—
19		2 10				—		—		—
20		36 16	5 62			12.227175		15.771150		35.43975
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Glimåkra den 21 januari 1955.

Klas Westberg August Svensson John E. Bosrup

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Kilingaåns vattenavledningsföretag 1955" 1							
Glimåkra och Östra Broby socknar av Kristianstads län.							
Aa <u>Avs. Kilinge 3</u> 7.							
II							
Karl Magnus Fransson							
åker, torvm.på stenb.grus	1	0.25		---	---	---	-:--
Summa		0.25					-:--
2							
Aa <u>III 1/4 mtl Kilinge 2</u> .							
Lave Nilsson.							
åker, mylla på stenb.grus	2	0.46		---	---	---	-:--
" , "	3	0.41		---	---	---	-:--
" , "	4	0.16		---	---	---	-:--
ångsmark, grusj.	5		0.27	---	---	---	-:--
5 åker, torvbl.mylla på stenb.	6	0.29		1500	1625	125	36:25
5 " , " grus	7	0.17		2250	2375	125	21:25
" , "	8	0.33		2250	2500	250	82:50
Summa		1.82	0.27				140:--
3							
Ab <u>1/4 mtl Kilinge 2</u> .							
Gösta och Olle Kjellsson.							
ångsmark, mkt stenb.	9		0.52	900	1000	100	52:--
8 åker, torvbl.mylla på stenb.	10	1.43		1750	2000	250	357:50
ångsmark, stenb.	11		0.36	1350	1500	150	54:--
9 åker, stenb.	12	0.29		1600	1800	200	58:--
9 ångsmark, torvjord	13		0.27	1600	1800	200	54:--
" , mkt stenb.	14		0.11	900	1000	100	11:--
" , "	15		0.13	800	1000	200	26:--
Summa		1.72	1.39				612:50
14							
Ac <u>45/688 mtl Kilinge 1</u> .							
Axel Olofsson.							
ångsmark, stenb.	16		0.04	1350	1500	150	6:--
Summa			0.04				6:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ad 45/688 mtl Kilinge 1 ¹⁶							
Axel Olofsson.							
Ångsmark, stenb.	17		0.41	1350	1500	150	61:50
Åker, mylla på morän	18	0.28		1400	1800	400	112:-- 07/0.9
Summa		0.28	0.41				173:--
Ae 1/16 mtl Kilinge 1 ¹⁰							
John Jönsson.							
Åker, torvbl. mylla på sand m.m.	19	0.26		1750	2250	500	130:-- 07/0.9
" , " "	20	0.29		1250	2000	750	217:50 05/0.8
" , " "	21	0.77		1250	2000	750	577:50 05/0.8
Summa		1.32					925:--
Af 1/16 mtl Kilinge 1 ⁹							
John Jönsson.							
Åker, torvbl. mylla på sand m.m.	22	0.30		1250	2000	750	225:-- 05/0.8
" , " "	23	0.69		1500	2250	750	517:50 06/0.9
" , " "	24	0.06		2000	2500	500	30:--
Summa		1.05					772:50
Aga 3/16 mtl Kilinge av 6 ¹							
Harald Jönsson.							
Åker, torvbl. mylla på sand m.m.	25	0.26		2000	2500	500	130:--
" , " "	26	0.23		2000	2500	500	115:--
" , " "	27	0.26		2000	2500	500	130:--
" , mylla på sand m.m.	28	0.15		2250	2500	250	37:50
" , " "	29	0.19		2250	2500	250	47:50
" , " "	30	0.11		2000	2500	500	55:--
" , " "	31	0.22		1750	2500	750	165:--
" , " "	32	0.30		2000	2500	500	150:--
" , " "	33	0.65		1750	2500	750	487:--
Summa		2.37					1317:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
1							
<u>Agb 3/16 mtl Kilinge av 6.</u>							
<u>Karl Malm.</u>							
åker, torvbl. mylla på sand m.m.	34	1.01		1750	2500	750	757:50
" , " "	35	0.56		2250	2500	250	140:--
" , " "	36	1.48		2250	2500	250	370:--
Summa		3.05					1267:50
2							
<u>Ah 3/16 mtl Kilinge 7.</u>							
<u>Tage Svensson.</u>							
åker, mylla på sand m.m.	37	0.79		2250	2500	250	197:50
" , " "	38	0.17		2000	2500	500	85:--
Summa		0.96					282:50
I							
<u>Al 1/4 mtl Kilinge 4.</u>							
<u>Svante Svensson.</u>							
åker, mylla på sand m.m.	39	1.19		1800	2700	900	1071:--
" , " "	40	0.45		2400	3000	600	270:--
" , " "	41	0.86		2100	3000	900	774:--
" , " "	42	0.84		1800	2700	900	756:--
" , " stenb.	43	0.38		2000	2500	500	190:--
" , " "	44	0.39		1750	2500	750	292:50
ängsmark, stenb.	45		0.71	1200	2000	800	568:--
Summa		4.11	0.71				3921:50
9							
<u>Ak avst. Kilinge 4.</u>							
<u>Glimåkra municipalsamhälle.</u>							
mark för reningsanläggning	46	0.25		12000	15000	3000	750:--
Summa		0.25					750:--
17							
<u>Al 39/1376 mtl Kilinge 1.</u>							
<u>Axel Nilsson.</u>							
åker, stenb.	47	0.08		1200	1500	300	24:--
överföres		0.08					24:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.08					24:--
Åker, mylla på morän	48	0.23		1800	2000	200	46:--
Summa		0.31					70:--
Am 3/64 mtl Kilinge av 1.							
Axel Nilsson.							
Ångsmark, mkt stenb.	49		0.15	900	1000	100	15:--
Åker, torvbl. mylla på sand	50	0.55		2000	2500	500	275:--
" , "	51	0.11		2250	2500	250	27:50
" , "	52	1.02		1750	2500	750	765:--
" , "	53	0.31		2000	2500	500	155:--
" , "	54	1.00		2000	2500	500	500:--
Summa		2.99	0.15				1737:50
An 39/1376 mtl Kilinge 1.							
Axel Nilsson.							
Åker, mylla på sand	55	0.49		2250	2500	250	122:50
" , "	56	0.34		2250	2500	250	85:--
Summa		0.83					207:50
Ba 31/384 mtl Glimåkra 3.							
Börje Nilsson.							
Åker, mylla på sand	57	0.32		2000	2500	300	160:--
" , "	58	1.00		1800	2700	900	900:-- 0.6/0.9
" , "	59	0.99		2400	3000	600	594:--
" , "	60	0.58		2100	3000	900	522:--
Ångsmark	61		0.14	1200	1500	300	42:--
Summa		2.89	0.14				2218:--
Bb 79/1536 mtl Glimåkra 3.							
Glimåkra municipalsamhälle.							
Ångsmark (för samhälleliga behov)	62		0.08	13500	15000	1500	120:--
" (")	63		0.05	12000	15000	3000	150:--
Överföres			0.13				270:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			0.13				270:--
Åker, mylla på sand (för sam- 64	64	0.69		10500	15 000	4500	3105:--
hälleliga behov)							
" " 65	65	0.26		13500	15 000	1500	390:--
" " 66	66	0.42		10500	15 000	4500	1890:--
" " 67	67	0.26		13500	15 000	1500	390:--
Summa		1.63	0.13				6045:--
6							
Be 1/16 mtl Glimåkra 5.							
Glimåkra municipalsamhälle.							
Åker, mylla på sand (för sam- 68	68	0.45		13500	15 000	1500	675:--
hälleliga behov)							
" " 69	69	0.61		10500	15 000	4500	2745:--
" " 70	70	0.42		13500	15 000	1500	630:--
" " 71	71	0.89		10500	15 000	4500	4005:--
Ängsmark, sandjord (för sam- 72	72		0.54	12000	15 000	3000	1620:--
hälleliga behov)							
Summa		2.37	0.54				9675:--
77							
Bd 3/128 mtl Glimåkra 5.							
Glimåkra municipalsamhälle.							
Ängsmark, sandjord (för sam- 73	73		0.25	12000	15 000	3000	750:--
hälleliga behov)							
Åker, mylla på sand " 74	74	0.24		10500	15 000	4500	1080:--
" " " 75	75	0.66		10500	15 000	4500	2970:--
Summa		0.90	0.25				4800:--
120							
Be avst. Glimåkra 5. Glim-							
åkra mek. verkstad, Erlands-							
son & Co.							
tomt 76	76	0.10		13500	15 000	1500	150:--
Summa		0.10					150:--
Ostra Broby socken.							
23							
Ca avst. Friggatofa 1.							
Axel Nilsson.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad		
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur	
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor	
åker, torvbl.mylla på stenb.	77	0.97		1750	1875	125	121:25	0.7/0.8
" , " grus	78	0.43		2125	2250	125	53:75	0.85/0.9
" , " "	79	1.39		1000	1125	125	173:75	0.4/0.45
" , stenb.	80	0.26		1275	1350	75	19:50	0.85/0.9
Ängsmark, torvjord	81		0.24	---	---	---	-:--	
" , stenb.	82		0.28	---	---	---	-:--	
Summa		3.05	0.52				368:25	
<u>Cb 3/256 mtl Friggatofta 2 .</u>								
<u>Lave Nilsson.</u>								
åker, torvmylla på stenb.	83	1.57		---	---	---	-:--	
" , " grus	84	0.24		---	---	---	-:--	
Ängsmark	85		0.58	---	---	---	-:--	
"	86		0.15	---	---	---	-:--	
"	87		0.34	---	---	---	-:--	
Summa		1.81	1.07				-:--	
<u>Cc 1/3 mtl Friggatofta 4 .</u>								
<u>Per Bengtsson.</u>								
åker, torvmylla på stenb.	88	0.26		---	---	---	-:--	
" , " grus	89	0.28		---	---	---	-:--	
" , " "	90	0.25		---	---	---	-:--	
" , " "	91	0.17		---	---	---	-:--	
" , " "	92	1.14		---	---	---	-:--	
Summa		2.10					-:--	
<u>Sammandrag.</u>								
<u>Glimåkra socken.</u>								
<u>Aa⁷ II avs. Kilinge 3 .</u>								
Karl Magnus Fransson		0.25		---			-:--	
<u>Aa² III 1/4 mtl Kilinge 2 .</u>								
Lave Nilsson		1.82	0.27				140:--	
Överföres		2.07	0.27				140:--	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört Ab 1/4 mtl Kilinge 2 ³ .		2.07	0.27				140:--
Gösta och Olle Kjellsson Ac 45/688 mtl Kilinge 1 ¹⁴ .	X	1.72	1.39				612:50
Axel Olofsson Ad 45/688 mtl Kilinge 1 ¹⁶ .		0.28	0.41				173:50
Axel Olofsson. Ae 1/16 mtl Kilinge 1 ¹⁰ .							
John Jönsson Af 1/16 mtl Kilinge 1 ⁹ .	X	1.32					925:--
John Jönsson Aga 3/16 mtl Kilinge av 6 ¹ .	X	1.05					772:50
Harald Jönsson. Agb 3/16 mtl Kilinge av 6 ¹ .		2.37					1317:50
Karl Malm. Ah 3/16 mtl Kilinge 7 ² .	X	3.05					1267:50
Tage Svensson Ai 1/4 mtl Kilinge 4 ¹ .		0.96					282:50
Svante Svensson Ak avst. Kilinge 4 ⁹ .	X	4.11	0.71				3921:50
Glimåkra municipalsamhälle Al 39/1376 mtl Kilinge 1 ¹⁷ .		0.25					750:--
Axel Nilsson Am 3/64 mtl Kilinge av 1 ⁵ .	X	0.31					70:--
Axel Nilsson An 39/1376 mtl Kilinge 1 ¹⁵ .	X	2.99	0.15				1737:50
Axel Nilsson Ba 31/384 mtl Glimåkra 3 ³ .	X	0.83					207:50
Börje Nilsson	X	2.89	0.14				2218:--
Överföres		24.20	3.11				14401:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört ² <u>Bb 79/1536 mtl Glimåkra 3</u>		24.20	3.11				14401:50
Glimåkra municipalsamh. ⁶ <u>Be 1/16 mtl Glimåkra 5</u>		1.63	0.13				6045:--
Glimåkra municipalsamh. ⁷⁷ <u>Bd 3/128 mtl Glimåkra 5</u>		2.37	0.54				9675:--
Glimåkra municipalsamh. ¹²⁰ <u>Be avst. Glimåkra 5</u>		0.90	0.25				4800:--
Glimåkra mek. verkstad Erlandsson & Co.		0.10					1501:--
Östra Broby socken. ²³ <u>Ca avst. Friggatofta 1</u>							
Axel Nilsson ⁷ <u>Ob 3/256 mtl Friggatofta 2</u>	X	3.05	0.52				368:25
Lave Nilsson ¹ <u>Cc 1/3 mtl Friggatofta 4</u>		1.81	1.07				-:--
Per Bengtsson		2.10					-:--
Summa		36.16	5.62				35439:75

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till		"Kilingaåns vattenavledningsföretag 1955" i				
		Glimåkra och Östra Broby socknar av Kristianstads län.				
6+50-10+40	390	<u>Avloppssträckan A-B.</u>				
		Upprensning av i rännan nedra-				
		sad sten, bättring av den				
		stensatta kantmuren till fö-				
		rebyggande av ras. Renhugg-				
		ning och justering av slänt				
		ovanför muren	m 390	7:--		2730:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a				
		10 % av ovanstående, som ut-				
		föres med				270:--
		Summa				3000:--
10+40-33+24	2284	<u>Avloppssträckan B-C.</u>				
		Röjning av träd, buskar och				
		rötter	m 2284	1:--	2284:--	
10+40-18+70	830	Schaktning av:				
		Grus, sten och block	m ³ 1260	4:--	5040:--	
		Grus och sten	" 240	3:--	720:--	
		Sand o. sandbl. torvj.	" 220	2:50	550:--	
18+70-26+00	730	Schaktning av:				
		Sand o. sandbl. torvj.	" 2010	2:50	5025:--	
		Grus, sten o. block	" 450	4:--	1800:--	
26+00-33+24	724	Schaktning av:				
		Grus, sten och block	" 2320	4:--	9280:--	
		Grus och sten	" 760	3:--	2280:--	
		Sand o. sandbl. torvjord	" 850	2:50	2125:--	29104:--
16+26-16+29		Ägovägsbro enl. ritn. se sär-				
		överdres				29104:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				29104:--
		skilt kostnadsförslag				3200:--
						32304:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				3196:--
		Ersättning för jordupplag upp- mätes efter arbetets utföran- de men beräknas här till				3300:--
		Summa				38800:--
33+24-35+50	226	<u>Avloppssträckan C-D.</u>				
		Röjning av träd, buskar och rötter	m 226	1:--	226:--	
33+24-35+50	226	Schaktning av:				
		Grus, sten och block	m³ 430	4:--	1720:--	
		Grus och sten	" 130	3:--	390:--	2336:--
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %				264:--
		Ersättning för jordupplag upp- mätes efter arbetets utföran- de men beräknas här till				200:--
		Summa				2800:--
50+00-53+17	317	<u>Avloppssträckan C-E.</u>				
		Röjning av träd, buskar och rötter	m 316	0:50	158:--	
50+00-53+17		Schaktning av:				
		Grus, sten och block	m³ 100	4:--	400:--	
		Grus och sten	" 850	3:--	2550:--	3108:--
50+05-50+10		Ägovägsbro enl. ritn. se sär- skilt kostnadsförslag				2400:--
		Överföres				5508:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				5508:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				492:--
		Ersättning för jordupplag upp- mätas efter arbetets utföran- de men beräknas här till				400:--
		Summa				6400:--
		<u>Sammandrag:</u>				
		Avloppssträckan A-B			3000:--	
		" B-C			38800:--	
		" C-D			2800:--	
		" C-E			6400:--	
		Summa kronor			51000:--	
Beträffande uppläggningsen av jord och sten se bestämmelserna i synemännens utlåtande.						
Att avloppens fördjupning utöver 1889-90 års förslag beräknas draga en kostnad av 30.300 kronor se efterstående kostnadsförslag.						
<u>Spec. kostnadsförslag till ägovägsbro vid 16+26-16+29.</u>						
		Schaktning av massor utöver sektion	m ³ 30	4:--	120:--	
		Betong 1:3:3, inkl. form och armering	m ³ 18	120:--	2160:--	
		Bärbalkar INP 24 inkl. frakt	kg 730	0:70	511:--	
		Kantjärn med förankring 50x50x 9 mm	kg 50	0:80	40:--	
		Plattjärn 200 x 10 mm	" 80	0:60	48:--	
		Stagjärn N.P. 8	kg 50	1:--	50:--	
		Glaci, återfyllning av schakt- massor m.m.			271:--	
		Överföres			271:--	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till upprensning av "Kilingaåns regleringsföretag av åren 1889-1890" i Glimåkra och Ö. Broby socknar av Kristianstads län för återställande av företaget i vid 1889-1890 års förrättning bestämt skick.						
6+50-10+40	390	<u>Avloppssträckan A-B.</u>				
		Upprensning av i rännan nedrasad sten; bättring av den stensatta kantmuren till förebyggande av ras. Renhuggning och justering av slänt ovanför muren.	m 390	7:--	2730:--	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ovanstående; som utföres med			270:--	3000:--
		Summa				3000:--
10+40-33+24	2284	<u>Avloppssträckan B-C.</u>				
		Röjning av träd och buskar	m 2284	1:--	2284:--	
10+40-18+70	830	Upprensning	m ³ 680	4:--	2720:--	
		"	" 120	3:--	360:--	
		"	" 80	2:50	200:--	
18+70-26+00	730	"	" 125	4:--	500:--	
		"	" 530	2:50	1325:--	
26+00-33+24	724	"	" 910	4:--	3640:--	
		"	" 140	3:--	420:--	
		"	" 110	2:50	275:--	11724:--
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %				1176:--
		Summa				12900:--
33+24-35+00	176	<u>Avloppssträckan C-D.</u>				
		Röjning av träd och buskar	m 176	1:--	176:--	
33+24-35+00	176	Upprensning	m ³ 389	4:--	1520:--	
		överföres			1696:--	

[illegible]

Förstadsfördelningplängd

till Kilingaåns vattenavledningsföretag 1955 i

Glimåkra och Östra Broky socknar av Kristianstads län.

Fästighet och ägare	Sökan- de eller icke sökande	Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad vattensked för utloppets fördjupning utöver 1889-1890 års förslag.		Förbättringskostnad	
		kr	ör	‰	kr	ör	kr	ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Glimåkra socken</u>								
Aa $\frac{1}{4}$ mts Kilinge 2 ² Love Nilsson	Sökh	140	-	0,395	119	68	7	35
Ab $\frac{1}{4}$ " " 2 ³ Göta & Olle Kjellsson	"	612	50	1,728	523	58	32	14
Ac $\frac{45}{688}$ " " 1 ¹⁴ Axel Olofsson	"	6	00	0,017	5	15	0	32
Ad $\frac{45}{688}$ " " 1 ¹⁶ " "	"	173	50	0,490	148	47	9	11
Ae $\frac{1}{16}$ " " 1 ¹⁰ John Jönsson	"	925	60	2,610	790	82	48	54
Af $\frac{1}{16}$ " " 1 ⁹ " "	"	772	50	2,180	660	54	40	54
Ag $\frac{3}{16}$ " " av 6 ¹ Harald Jönsson	"	1317	50	3,717	1126	25	69	13
Ah $\frac{3}{16}$ " " av 6 ¹ Karl Malm	"	1267	50	3,576	1083	53	66	51
Al $\frac{3}{16}$ " " 7 ² Tage Svensson	"	282	50	0,797	241	49	14	82
Am $\frac{1}{4}$ " " 4 ¹ Svante Svensson	"	3921	50	11,065	3352	70	205	78
AK dursb " 4 ⁹ Glimåkra Municipalsamh.	Sökh	750	-	2,116	641	15	39	35
Al $\frac{39}{1376}$ mts " 1 ¹⁷ Axel Nilsson	Sökh	70	-	0,198	59	99	3	68
Am $\frac{3}{64}$ " " av 1 ³ " "	"	1737	50	4,903	1485	61	91	18
An $\frac{39}{1376}$ " " 1 ¹⁵ " "	"	207	50	0,586	177	56	10	90
Ba $\frac{21}{384}$ " Glimåkra 3 ³ Börje Nilsson	"	2218	-	6,259	1896	48	116	40
Överföres		14401	50	40,637	12313	01	755	75

1	2	3	4	5	6
Överför		14401 50	40,637	12313 01	755 75
Bt ⁷⁹ / ₁₅₃₆ mte Glimåkra 3 ² Glimåkra kommunalråd	Sölz	6045 -	17,057	5168 27	317 22
Bc ¹ / ₁₆ " " 5 ⁶ " "	"	9675 -	27,300	8271 90	507 71
Bd ³ / ₁₂₈ " " 5 ⁷⁷ " "	"	4800 -	13,544	4103 83	251 89
Be dakt " 5 ¹²⁰ Glimåkra mch. verk- stad, Erlandsson & B: Gåsh	150 -	0,423	128 17	7 87	
Östra Bröby roken					
Ca dakt Triggatoffa 1 ²³ Axel Nilsson	"	368 25	1,039	314 82	19 32
Summa		35439 75	100,000	30300 -	1859 76

Glimåkra 31 januari 1955.

Klas Westberg, Nymfred Promman John E. Borsberg

Sammanställning av förrättningskostnader till
Kilingaåns vattenavledningsföretag 1955 i Glimåkra m.fl. s:nar av
Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan

1332:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbindning

av 2 band handlingar m.m.)

65.76

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

112.-

Hantlangning m.m. *hanst lokalhyra*

350.-

Summa

1.859.76

Glimåkra den 21 januari 1955.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.