







Förslag till Maglöbäckens dkningsföretag 1955


i Norra Mellby socken-(het) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1954 55 { utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia





























Klas Westling
(Namn)
statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 7 Arkivnummer **L2** **408**



LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Maglobäckens dikningsföretag 1955
i Norra Mellby socken-(när) av Kristianstads län
upprättat år(-en) 1954-55 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original Kopia
Klas Westling
(Namn)
statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 7 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARB. Nr **408**






LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Maglöbäckens dikningsföretag 1955

i Norra Mellby socken-(näs) av Kristianstads län
upprättat år(-en) 1954 55 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia
Klas Westling
(Namn)
statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 7 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr **408**



Skalar:

för längd 1:4000



för höjd och sektioner 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Maglöbäckens dikringsföretag 1955

i Norra Mellby socken(-ner) av Kristianstads län


upprättat år(-en) 1954-55 {uten} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia


Klas Westling
(Namn)
statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 7 Arkivnummer L2 408


Typritning till brokulvertar vid 9+08 och 10+20.



Typritning till intagningsbrunnar.



Typritning till rörutlopp vid B och C.




Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till	<u>Maglöbäckens dikningsföretag 1955</u>	
i	<u>Norra Mellby socken av Kristianstads</u>	län
upprättat år 1954-55	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	<u>Klas Westling</u>	
Kopia	statens lantbruksingenjör	
Antal ritn. st.	7	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
		408




Förslag till rörledning å str. 19+00-19+11 genom allmänna vägen där.



Frontmuren rutarmens med rundjärn ϕ 6 m/m, $\frac{1}{2}$ 250 m/m

Tagit del
2/3 1955
Väglösningen i Kristianstads län
Enligt uppdrag
J. K. K. K.

Förslag till undergjutning av enskilda vägbron vid 4+12-4+16



LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Maglöbackens dikningsföretag 1955

i Norra Mellby socken (när) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1954-55 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av utan

Original Kopia *Klas Westling*
(Namn)
statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 7 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARB. Nr 408



Akt nr:

11-L2-408

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 NOV. 1955

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Lönne et.
Synehandlingar

rörande

Maglöbäckens

dikningsföretag 1955

i N:a Mellby socken

av Kristianstads län.

L 2 _ * 7 * 408

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Maglö nr 1 i Norra Mellby
socken av Kristianstads län; upprättade åren 1954-55
vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling,

statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiosju (47) skrivna och
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 7 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm) och

"

"

5 (Lund).

1.
Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning av mark inom Mag-
lö nr 1 (Maglö gård m.fl. fastighe-
ter) i Norra Mellby socken av Kris-
tianstads län.

År 1954, september 28, kl. 10 f.m. på Sösdala hotell.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman.

skiftesgodemännen Evald Andersson i Elimä och Valter Jonasson i

Adseke

sökandena

fru Alice Arndt genom sin son Ernst Moritz Arndt enl. bif. fullmakt

Alfred Andersson och

Johan Jönsson

övriga sakägare eller ombud

Svante Nilsson,

Otto Fridolf,

Edvin Jönsson,

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästaren Knut Svens-
son i Hässleholm,

Ernst Svensson,

Erik Fagerström, ny ägare efter Oscar Nymän och

Karl Persson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

I samband härmed meddelade sakägarna, att huvudavloppet inom företaget tidigare uppgrävts år 1921 efter år 1920 handlagd syneförrättning. Företaget benämndes Maglö-Horröds dikningsföretag. I detta företag hade även ingått utförandet av en bäck från Horröd m.m. utmynnande i nu ifrågavarande huvudavlopp vid 7+86.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras med sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde huvudavloppet utföras öppet och sidodikena som täckta diken.

§ 5.

För mark till avloppens utvidgning och rätning ävensom för intrång av jord- och stenupplag yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna.

§ 6.

Av företagets utförande berördes dels landsvägsbron vid 19+04 och dels de enskilda vägbroarna vid 4+13, 9+08 och 10+20. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att landsvägsbron vore mycket gammal och att ingen av sakägarna kunde uppgiva dess ålder. Beträffande de enskilda vägbroarna voro dessa utförda år 1921 i samband med utförandet av 1920 års företag.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade fortsätta för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultat

tatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid som komme att kungöras i laga ordning.

Sösdala den 28 september 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Ewald Andersson

Walter Jonasson

År 1955, mars 24, kl. 10.30 f.m. på Maglö gård.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

fru Alice Arndt på Maglö gård biträdd av sin son Paul Magnus Arndt,

Maglö,

Alfred Andersson i Maglö,

Johan Algot Jönsson i " , ny ägare efter Johan E. Jönsson,

Svante Nilsson i Maglö,

Otto Fridolf i " ,

Edvin Jönsson i " ,

Ernst Svensson i " ,

Erik Fagerström i " ,

Karl Persson i " samt

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemän-

4.
nens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Paul Magnus Arndt på Maglö gård och till öfriga ledamöter Johan Jönsson och Ernst Svensson, båda i Maglö. Till suppleanter i styrelsen valdes Otto Fridolf och Alfred Andersson, ävenledes båda i Maglö.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt herr Paul Magnus Arndt, adress Maglö gård pr Sösdala.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Maglö gård pr Sösdala den 24 mars 1955.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Walter Magnusson *Ernst Andersson*

Nr 6/100-1951-57-
Ank.d. - 1 FEB. 1951 till
Landstinget i
Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande uppgrävning och fördjupning av en större bäck inom Maglö by i Norra Mellby socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Maglö gård pr SÖSDALA den 16 januari 1951.

Alice Arntz

Johann Johansson
Hjertqvist


Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av Alice Arndt, Maglö gård, Sösdala, m.fl.
gjord ansökan ~~varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,~~
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning i och
för uppgrävning och fördjupning av en större bäck inom Maglö by i
Norra Mellby socken.

Kristianstad i landskansliet den 3 februari 1951.


Per Westling


P.G. Linde

7.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 28 sept. 1954 kl. 10 f.m. inom
Maglö nr 1 (Maglö gård m.fl. fastigh.) i N:a
Mellby socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Maglö nr 1 (Maglö gård m.fl. fastigh.) i N:a Mellby soc-
ken av Kristianstads län, vilket företag jämväl angår allmän väg
inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde
på Sösdala hotell den 28 sept. 1954 kl. 10 f.m., då sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 30 aug. 1954.

Kenn Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i N:a Mellby förs.
den 5 Sept 64 12 54
Erik Engström
Kusthögskola u. Pastor Komminister Kyrkostad

5
- . 54
9

Avsänd till pastorsämbetet i N:a Mellby socken den 30 aug. 1954.

Fullmakt för min son Ernst Moritz Andt
 Magt att vid dipningskommittéet
 Söndals hotel den 28 sept 1954 för min
 fader.

Magt den 28 - 9 - 54.

Oluf Andt

Bevittnas:

Alfred Andersson

Loonik Aikola

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Maglö nr 1 (Maglö gård m.fl. fastigh.) i N:a Mellby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 28 sept. 1954 kl. 10 f.m.

- | | | | |
|---|-------------------|-------------|---------------|
| 1. Fru | Alice Arndt, | Maglö gård, | SÖSDALA |
| 2. Lantbrukare | Alfred Andersson, | Maglö, | " |
| 3. " | Svante Nilsson, | " , | " |
| 4. " | Otto Fridolf, | " , | " |
| 5. " | Edvin Jönsson, | " , | " |
| 6. " | Johan Jönsson, | " , | " |
| 7. " | Ernst Svensson, | " , | " |
| 8. " | Oscar Nyman, | " , | " |
| 9. " | Karl Persson, | " , | " |
| 10. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 30 augusti 1954, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Maglö nr 1 (Maglö gård m.fl. fastigheter) i Norra Mellby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1954-55.

Avdikningsområdets belägenhet och tidigare syneförrättning inom torrläggningsområdet.

Företaget, vars ändamål är att söka erhålla bättre torrläggningsmöjligheter för till större delen redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Såsom av paragraf 3 i förrättningsprotokollet framgår, har huvudavloppet inom företaget d.v.s. dikessträckan A-B-C-D tidigare uppgräfts efter en syneförrättning handlagd år 1920. Enär markerna inom torrläggningsområdet sjunkit efter utförandet av 1920 års företag, kräves nu fördjupning av avloppet för att kringliggande marker skola erhålla nödig torrläggning.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro						
Alice Arndt	såsom ägare till fast.	Maglö	1	2	12	18
			1	1	och	1
Johan Jönsson	"	"	"	"	"	13
					1	och
Alfred Andersson	"	"	"	"	"	36
					1	och 1
						44

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna avloppssträckor och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar, och äro de förra betecknade A-B-C-D-E och de senare B-G-H, G-I, C-K och C-L respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.5 meter över ordinärt sommarmedelvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 59.836 kronor och efter företaget 120.983 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 61.147 kronor.

Båtnaden utgöres av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet utgör för avloppssträckan A-7+88 omkring

2.500 hektar. Vid B utgör nederbördsområdet omkring 550 hektar, vid C omkring 475 hektar och vid D omkring 425 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 1.0 sekundliter och vid somarmedelvattenavrinning till omkring en tiondedel härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C-D-E beräknats, och framgå dessa dimensioner av förslagsritningarna. Å dessa har jämväl de beräknade vattenstånden i avloppssträckan A-B-C inritats.

Nederbördsområdet för de täckta ledningarna å sträckorna B-G-H, G-I, C-K och C-L har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt G	45 hektar		
42+80	25	"	
H	10	"	
90+25	15	"	
I	5	"	
K	30	"	och
L	15	"	.

Även vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostna-

den för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning för såväl mark till avloppens utvidgning och rätning som för intrång av jord- och stenupplag å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna. Beträffande den öppna avloppssträckan A-B-C-D-E finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skall utgå. Den mark, som tages i anspråk för nämnda ändamål, är nämligen relativt obetydlig, och å sträckan 1+80-4+50 har dyrbar släntförstärkning föreskrivits för att undvika utvidgning av avloppet i den djupa skärningen här. För intrång av jord- och stenupplag finna synemännen däremot skäligt bestämma, att ersättning skall utgå. Ersättningen skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan dike och upplag ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Skulle å någon sträcka dylikt värde saknas i längden, skall värdet anses utgöra 3.000 kr/ha i odlad mark och 1.000 kr/ha i icke odlad mark. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän. Beträffande uppläggningsen av upplagen skall i övrigt gälla bl.a. det, att upplag ej får placeras å tomtmarken norr om avloppet mellan pålarna 3+00 och 4+00.

Beträffande de täckta ledningarna å avloppssträckorna

B-G-H, G-I, C-K och C-L finna synemännen skäligt bestämma, att därest skada skulle uppstå å växande gröda i samband med utförandet av desamma, skall framställning om ersättning härför göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast inom en månad efter det företaget godkänts. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av landsvägsbron vid 19+04. Synemännen hava därvid föreslagit, att i den befintliga bron skall inläggas en kulvertledning med en invändig diameter av 1.0 meter, samt att den befintliga broöppningen sedan icke får igenfyllas eller igengjutas till större höjd än +9.50 som av förslagsritningen framgår. Den befintliga öppningen kan härigenom tjänstgöra som breddavlopp vid flöden. Synemännen finna skäligt bestämma, att kostnaderna för kulvertledningen bör bestridas av torrlägningsföretaget. Beträffande ombesörjandet av arbetena med kulvertledningen skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å ritningen över brobyggnaden gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Kostnaden för kulvertledningen har, som av kostnadsförslaget framgår, beräknats till 1.700 kronor. Synemännen finna skäligt bestämma, att därest vägförvaltningen i länet önskar ut-

riva bron och i stället ersätta den med en rörledning med en in-
vändig diameter av minst 1.4 meter, skall torrlägningsföretaget
till vägförvaltningen inbetala ovannämnda belopp 1.700 kronor.
Därest vägförvaltningen vill använda sig av denna möjlighet, bör
förvaltningen snarast möjligt efter det detta utlåtande vunnit la-
ga kraft till torrlägningsföretagets arbetsstyrelse skriftligen
anmäla detta.

Av företaget beröres jämväl de enskilda vägbroarna vid
4+13, 9+08 och 10+20. På grund härav har förslag upprättats dels
till undergjutning av bron vid 4+13 och dels till nya vägbroar
vid 9+08 och 10+20, varjämte kostnaderna för såväl undergjutningen
som de nya broarna medräknats bland övriga torrlägningskostnader.
Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfällig-
heten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt
följande tablå:

avd. I dikesstr. A-B-C-D, C-K och C-L med ägofig. 1-15, 20-22, 24, 25,					
					27-31 och 35-50,
"	II	"	D-E	"	" 51-62 samt
"	III	"	B-G-H och G-I	"	" 16-19, 23, 26 och
					32-34.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för
varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Dikessträcka.		Kostnad i kr.		Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B-C-D, C-K, C-L	39.825:-	46.744:-		0.852
II	D-E	6.600:-	6.723:-		0.982 och
III	B-G-H och G-I	7.225:-	7.680:-		0.941.

Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att även
avloppen inom avdelning I utföras. Vid verkställd undersökning en-

ligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande av, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att ovannämnda uppdelning skall bibehållas.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående brobyggnader underhållas av den eller dem, som skola underhålla

nuvarande brobyggnad å resp. plats. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av båtnaden genom arbetenas utförande till 61.147 kronor. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 91 kronor 72 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha va underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende på företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Maglöbäckens dikningsföretag 1955,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1961, landsvägsbron vid 19+04 bör dock vara ändrad eller ombyggd inom två månader efter det arbetena nedanför bron anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

- ningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,
- att vid i företaget ingående öppna avloppssträckor jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,
- att dikesjorden ej får uppläggas på tomtmarken på avloppets norra sida mellan pålarna 3+00 och 4+00,
- att vid i företaget ingående öppna avloppssträckor envar markägare, om så erfordras, låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppet, så att detta ej skadas av betande kreatur,
- att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
- att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt
- att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Maglö gård pr SÖSDALA den 24 mars 1955.

Klas Westling, Walden Magnusson, Axel Andersson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n å d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Realuträkning - och värderingsslängd
till
"Kaglöfärbens dikningsföretag 1955"
i Kava Kullby socken av Kullamånteds
län.

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Ad. 7/100 mtl. Haglö 117 Erik Lagustén
åker, mylla på löv

Summa

Ad. 232/2000 mtl. Haglö 148 Ernst Persson
åker, mylla på löv

- - - - - skrub.

- - - - - skrubunden

- - - - - mylla på löv

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

ängemark.

Summa

Ad. 124/2000 mtl. Haglö 113 Johan Jönsson
åker, mylla på löv

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Summa

Ad. 148/2000 mtl. Haglö 111 Edvin Jönsson
åker, mylla på löv

- - - - - (ngt. skrub.)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	1	65			1800	1.170:-	3000	1.950:-	1200	780:-
3		65				1.170:-		1.950:-		780:-
4										
5										
6	2	27			2.100	567:-	3000	810:-	900	243:-
7	3	30			1.200	360:-	1500	450:-	300	90:-
8	4	34			1.200	408:-	2000	680:-	800	272:-
9	5	1 01			1.500	1515:-	3000	3030:-	1.500	1.515:-
10	6	1 42			1.500	2130:-	3000	4260:-	1.500	2.130:-
11	7	24			1.800	432:-	3000	720:-	1.200	288:-
12	8	64			1.500	960:-	3000	1920:-	1.500	960:-
13	9			09	800	72:-	1000	90:-	200	18:-
14		4 22		09		6.444:-		11.960:-		5.516:-
15										
16										
17	10	1 36			1.500	2.040:-	3000	4.080:-	1.500	2.040:-
18	11	1 65			1.500	2.475:-	3000	4.950:-	1.500	2.475:-
19	12	90			1.500	1.350:-	3000	2.700:-	1.500	1.350:-
20	13	67			1.500	1.005:-	3000	2.010:-	1.500	1.005:-
21	14	38			1.800	684:-	3000	1.140:-	1.200	456:-
22		4 96				7.554:-		14.880:-		7.326:-
23										
24										
25	15	1 93			1.500	2.895:-	3000	5.790:-	1.500	2.895:-
26	16	80			1.500	1.200:-	3000	2.400:-	1.500	1.200:-
27		2 73				4.095:-		8.190:-		4.095:-
28										
29										
30										

äker, mylla på lön

44-38861-100

— 12 —

— 11 —

Summa

№ 961544 Alfred Anderson

aker, mylla på tor

-11- 1 -11-

— 11 —

Summa

Maglő 135

Frante Nilsson

äker, mylla på lön

-11-

Lumma

Maglő 136

Refred Anderson

äker, mylla på tor

-4-

-H- - 8-

....., *toivomulla ja mielin*

-2-

-11- -1-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan.		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	17	52			1200	624:-	3000	1.560:-	1800	936:-
3	18	23			1200	276:-	3000	690:-	1800	414:-
4	19	18			1500	870:-	3000	540:-	1500	270:-
5	20	1 28			1500	1920:-	3000	3840:-	1500	1920:-
6		2 21				3090:-		6.630:-		3.540:-
7										
8										
9	21	61			1.500	915:-	3000	1.830:-	1.500	915:-
10	22	63			1.500	945:-	3000	1.890:-	1.500	945:-
11	23	29			1.200	348:-	3000	870:-	1.800	522:-
12		1 53				2.208:-		4.590:-		2.382:-
13										
14										
15	24	1 06			1500	1.590:-	3000	3.180:-	1.500	1.590:-
16	25	86			1500	1.290:-	3000	2.580:-	1.500	1.290:-
17		1 92				2.880:-		5.760:-		2.880:-
18										
19										
20	26	67			600	402:-	2.400	1.608:-	1.800	1.206:-
21	27	36			2.100	756:-	3.000	1.080:-	900	324:-
22	28	19			2.400	456:-	3.000	570:-	600	114:-
23	29	24			1.500	360:-	3.000	720:-	1.500	360:-
24	30	04			2.400	96:-	3.000	120:-	600	24:-
25	31	14			2.100	294:-	3.000	420:-	900	126:-
26		1 64				2.364:-		4.518:-		2.154:-
27										
28										
29										
30										

02/08

äker, mylla på torv
sugumark.

Summa

aker, mylla på toro

144

100

- 1 -

- 1 -

toivunulla ja mielen

-H- -K-

angenehm

— 11 —

- 14 -

Summa

aker, mylly ja luo
-"-

-11-

— 4 —

-4-

— 14 —

—

1

.....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

Överfäen

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	32	93			1200	1.116:-	3.000	2.790:-	1.800	1.674:-
3	33		15		500	75:-	1.500	225:-	1.000	150:-
4	34		1	09	800	872:-	2.000	2.180:-	1.200	1.308:-
5		93	1	24		2.063:-		5.195:-		3.132:-
6										
7										
8	35	3	23		1.200	3.876:-	3.000	9.690:-	1.800	5.814:-
9	36	3	18		1.200	3.816:-	3.000	9.540:-	1.800	5.724:-
10	37	2	16		1.500	3.240:-	3.000	6.480:-	1.500	3.240:-
11	38		23		1.500	345:-	3.000	690:-	1.500	345:-
12	39		12		2.400	288:-	3.000	360:-	600	72:-
13	40		14		2700	378:-	3000	420:-	300	42:-
14	41		21		1.500	315:-	3000	630:-	1500	315:-
15	42			13	1200	156:-	3000	390:-	1800	234:-
16	43			34	900	306:-	1.500	510:-	600	204:-
17	44			91	1200	1.092:-	2000	1.820:-	800	728:-
18		9	27	1	38	13.812:-		30.530:-		16.718:-
19										
20										
21										
22	45		23		2400	552:-	3000	690:-	600	138:-
23	46		73		1.800	1.314:-	3000	2.190:-	1.200	876:-
24	47	1	65		1500	2.475:-	3000	4.950:-	1.500	2.475:-
25	48		18		2100	378:-	3000	540:-	900	162:-
26	49	1	23		1.500	1.845:-	3000	3.690:-	1.500	1.845:-
27	50		27		1.500	405:-	3000	810:-	1.500	405:-
28	51	1	23		1.500	1.845:-	3000	3.690:-	1.500	1.845:-
29	52		69		1.800	1.062:-	3000	1.770:-	1.200	708:-
30	.	6	11			9.876:-		18.330:-		8.454:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

ängsmark, low och guss

- - -

- - -

- - -

lowjord

- - -

low och guss

- - -

lowjord

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Summa

vänd

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Sammandrag

A6 2/100 mtl Haglöf 1'8 Erik Lagerström

A7 232/2000 -- -- 148 Ernst Persson

A8 124/2000 -- -- 113 Johan Jönsson

A9 148/2000 -- -- 111 Edvin Jönsson

A10 97/2000 -- -- 16 Otto Fridolf.

A11 8/200 -- -- 144 Alfred Andersson

A12 124/2000 -- -- 135 Ivanke Nilsson

A13 143/2000 -- -- 136 Alfred Andersson

A14 45/2000 -- -- 112 En Alice Lundt

A15 359/2000 -- -- 118 of same

A16 568/2000 -- -- 12 of same

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3		65				1.170:-		1.950:-		780:-
4										
5		4 22		09		6.444:-		11.960:-		5.516:-
6										
7		4 96				7.554:-		14.880:-		7.326:-
8										
9		2 73				4.095:-		8.190:-		4.095:-
10										
11		2 21				3.090:-		6.630:-		3.540:-
12										
13		1 53				2.208:-		4.590:-		2.382:-
14										
15		1 92				2.880:-		5.760:-		2.880:-
16										
17		1 64				2.364:-		4.518:-		2.154:-
18										
19		93		1 24		2.063:-		5.195:-		3.132:-
20										
21		9 27		1 38		13.812:-		30.530:-		16.718:-
22										
23		6 11		3 21		14.156:-		26.780:-		12.624:-
24		36 17		5 92		59.836:-		120.983:-		61.147:-
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Mågå vid pr Söndals den 24 maj 1955.
 Klas Westling, Västeråsman, Olof Andersson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Maglöpäckens dikningsföretag 1955" i							
N:a Mellby socken av Kristianstads län.							
17							
Ab 7/100 mtl Magl8 1 .							
Erik Fagerström.							
Åker, mylla på torv	1	0.65		1800	3000	1200	780:--
Summa		0.65					780:--
48							
Ac 232/2000 mtl Magl8 1 .							
Ernst Svensson.							
Åker, mylla på torv	2	0.27		2100	3000	900	243:--
" , mkt stenb.	3	0.30		1200	1500	300	90:--
" , stembunden	4	0.34		1200	2000	800	272:--
" , mylla på torv	5	1.01		1500	3000	1500	1515:--
" , "	6	1.42		1500	3000	1500	2130:--
" , "	7	0.24		1800	3000	1200	288:--
" , "	8	0.64		1500	3000	1500	960:--
Ängsmark	9		0.09	800	1000	200	18:--
Summa		4.22	0.09				5516:--
13							
Ad 124/2000 mtl Magl8 1 .							
Johan Jönsson.							
Åker, mylla på torv	10	1.36		1500	3000	1500	2040:--
" , "	11	1.65		1500	3000	1500	2475:--
" , "	12	0.90		1500	3000	1500	1350:--
" , "	13	0.67		1500	3000	1500	1005:--
" , "	14	0.38		1800	3000	1200	456:--
Summa		4.96					7326:--
11							
Ae 148/2000 mtl Magl8 1 .							
Edvin Jönsson.							
Åker, mylla på torv	15	1.93		1500	3000	1500	2895:--
" , " (ngt stenb.)	16	0.80		1500	3000	1500	1200:--
Summa		2.73					4095:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
⁶ <u>Af 97/2000 mtl Magl8 1 .</u> <u>Otto Fridolf.</u>							
åker, mylla på torv	17	0.52		1200	3000	1800	936:--
" , "	18	0.23		1200	3000	1800	414:--
" , "	19	0.18		1500	3000	1500	270:--
" , "	20	1.28		1500	3000	1500	1920:--
<u>Summa</u> ⁴⁴		2.21					3540:--
<u>Ag 3/200 mtl Magl8 1 .</u> <u>Alfred Andersson.</u>							
åker, mylla på torv	21	0.61		1500	3000	1500	915:--
" , "	22	0.63		1500	3000	1500	945:--
" , "	23	0.29		1200	3000	1800	522:--
<u>Summa</u> ³⁵		1.53					2382:--
<u>Ah 124/2000 mtl Magl8 1 .</u> <u>Svante Nilsson.</u>							
åker, mylla på torv	24	1.06		1500	3000	1500	1590:--
" , "	25	0.86		1500	3000	1500	1290:--
<u>Summa</u> ³⁶		1.92					2880:--
<u>Ai 143/2000 mtl Magl8 1 .</u> <u>Alfred Andersson.</u>							
åker, mylla på torv	26	0.67		600	2400	1800	1206:-- 0.2/0.8
" , "	27	0.36		2100	3000	900	324:--
" , "	28	0.19		2400	3000	600	114:--
" , torvmylla på morän	29	0.24		1500	3000	1500	360:--
" , "	30	0.04		2400	3000	600	24:--
" , "	31	0.14		2100	3000	900	126:--
<u>Summa</u> ¹²		1.64					2154:--
<u>Ak 45/2000 mtl Magl8 1 .</u> <u>Fru Alice Arndt.</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på torv	32	0.93		1200	3000	1800	1674:--
ängsmark	33		0.15	500	1500	1000	150:--
"	34		1.09	800	2000	1200	1308:--
Summa 18		0.93	1.24				3132:--
Al 359/2000 mtl Magl8 1 .							
Fru Alice Arndt.							
åker, mylla på torv	35	3.23		1200	3000	1800	5814:--
" , "	36	3.18		1200	3000	1800	5724:--
" , "	37	2.16		1500	3000	1500	3240:--
" , "	38	0.23		1500	3000	1500	345:--
" , "	39	0.12		2400	3000	600	72:--
" , torvmylla på morän	40	0.14		2700	3000	300	42:--
" , "	41	0.21		1500	3000	1500	315:--
ängsmark	42		0.13	1200	3000	1800	234:--
"	43		0.34	900	1500	600	204:--
"	44		0.91	1200	2000	800	728:--
Summa 2		9.27	1.38				16718:--
Am 568/2000 mtl Magl8 1 .							
Fru Alice Arndt.							
åker, mylla på torv	45	0.23		2400	3000	600	138:--
" , "	46	0.73		1800	3000	1200	876:--
" , "	47	1.65		1500	3000	1500	2475:--
" , "	48	0.18		2100	3000	900	162:--
" , "	49	1.23		1500	3000	1500	1845:--
" , "	50	0.27		1500	3000	1500	405:--
" , "	51	1.23		1500	3000	1500	1845:--
" , "	52	0.59		1800	3000	1200	708:--
ängsmark, torv och grus	53		0.44	1500	3000	1500	660:--
" , "	54		0.38	1500	3000	1500	570:--
överföres		6.11	0.82				9684:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6.11	0.82				9684:--
Hängsmark, torvjord	55		0.04	1500	3000	1500	60:--
" , torv och grus	56		0.20	1500	3000	1500	300:--
" , torvjord	57		0.61	1500	3000	1500	915:--
" , "	58		0.43	1500	3000	1500	645:--
" , "	59		0.38	1500	3000	1500	570:--
" , "	60		0.20	600	2400	1800	360:--0.20.8
" , "	61		0.16	900	1000	100	16:--
" , "	62		0.37	800	1000	200	74:--
Summa		6.11	3.21				12624:--
<u>Sammandrag.</u>							
Ab 7/100 mtl Magl8 1 .	17						
Erik Fagerström		0.65					780:--
Ac 232/2000 mtl Magl8 1 .	48						
Ernst Svensson		4.22	0.09				5516:--
Ad 124/2000 mtl Magl8 1 .	13						
Johan Jönsson		4.96					7326:--
Ae 148/2000 mtl Magl8 1 .	11						
Edvin Jönsson		2.73					4095:--
Af 97/2000 Magl8 1 .	6						
Otto Fridolf		2.21					3540:--
Ag 3/200 mtl Magl8 1 .	44						
Alfred Andersson		1.53					2382:--
Ah 124/2000 mtl Magl8 1 .	35						
Svante Nilsson		1.92					2880:--
Ai 143/2000 mtl Magl8 1 .	36						
Alfred Andersson		1.64					2154:--
Ak 45/2000 mtl Magl8 1 .	12						
Fru Alice Arndt		0.93	1.24				3132:--
Överföres		20.79	1.33				31805:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört 18 <u>Al 359/2000 mtl Magl8 1 .</u>		20.79	1.33				31805:--
Fru Alice Arndt 2 <u>Am 568/2000 mtl Magl8 1 .</u>		9.27	1.38				16718:--
Fru Alice Arndt		6.11	3.21				12624:--
Summa		36.17	5.92				61147:--
Magl8 gård pr Sösdala den 24 mars 1955. Klas Westling, Walter Jonasson, Evald Andersson.							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Maglöbäckens dikningsföretag 1955" i Norra Mellby socken av Kristianstads län.				
<u>0+00-12+88</u>	<u>1288</u>	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+00-1+80	180	Upprensning av kanalbotten				
		lm	180	1:-	<u>180:-</u>	180:-
1+80-4+50	270	Förstärkning av slänterna mellan 1+80-4+50 enligt sektionsritningarna.				
		Virkesåtgång m ³	43	200:-	8.600:-	
		Arbete samt rensning av avloppet lm	270	15:-	<u>4.050:-</u>	12.650:-
4+50-12+88	838	Grävning för öppen kanal:				
		Sandbl. torvjord m ³	2700	2:50	6.750:-	
		D:o av grus och sten "	300	4:-	1.200:-	
		d:o av berg "	15	30:-	<u>450:-</u>	8.400:-
7+88		Spont längs avloppets norra sida, där bäck utmynnar				100:-
7+29		D:o längs avloppets södra sida				100:-
4+12-4+16		Undergjutning och förstärk- ning av befintlig ägovägs- bro enligt ritning st	1	650:-	<u>650:-</u>	650:-
9+08-10+20		Brokulvertar enl. ritning st	2	850:-	<u>1.700:-</u>	<u>1.700:-</u>
						23.780:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %				2.380:-
		Ersättning för den mark, som tages i anspråk för jord och stenupplag, uträknas överföres				
						<u>26.160:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört efter företagets utförande men beräknas här överslags- vis till				26.160:- 2.340:- <u>28.500:-</u>
<u>12+88-16+40</u>	<u>352</u>	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
12+88-16+40		Grävning för öppen kanal: Sandbl. torvjord m ³ 1100 2:50 2.750:- d:o av sten och grus " 50 4:- <u>200:-</u> 2.950:- För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 % 300:- Ersättning för den mark, som tages i anspråk för jord- och stenupplag, uträknas efter företagets utförande men beräknas här överslags- vis till 850:- <u>Summa kronor</u> 4.100:-				
<u>16+40-19+00</u>	<u>260</u>	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
16+40-19+00	260	Grävning för öppen kanal: Sandbl. torvjord m ³ 400 2:50 1.000:- D:o av sten och grus " 50 4:- <u>100:-</u> 1.100:- För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 % 100:- Ersättning för den mark, som tages i anspråk för jord- och stenupplag, uträknas överföres 1.200:-				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört efter företagets utförande men beräknas här överslags- vis till				1.200:- 500:- <u>1.700:-</u>
		<u>Summa kronor</u>				<u>1.700:-</u>
<u>19+00-23+50</u>	<u>450</u>	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
19+00-19+13	13	Rörtrumma av 1.000 mm väg- rör med frontmurar enligt ritning och särskilt kost- nadsförslag				1.700:-
19+13-23+50	437	Grävning för öppen kanal: Sandbl. torvjord m ³ D:o sten och grus "	1200 100	2:50 4:-	3.000:- <u>400:-</u>	3.400:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %				500:-
		Ersättning för den mark, som tages i anspråk för jord- och stenupplag, uträknas efter företagets utförande men beräknas här överslags- vis till				1.000:-
		<u>Summa kronor</u>				<u>6.600:-</u>
<u>40+00-41+90</u>	<u>190</u>	<u>Dikessträckan B-G.</u>				
40+00-41+90	190	Betongrör 300 mm lm	190	7:-	<u>1.330:-</u>	1.330:-
40+00-41+00	100	Grävning, läggning samt återfyllning lm	100	2:-	200:-	
41+00-41+90	90	Grävning, läggning samt återfyllning lm	90	4:50	<u>405:-</u>	605:-
		överföres				1.935:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				1.935:-
40+00		Rörutlopp enligt ritning st	1	150:-	150:-	150:-
41+00; 41+90		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 700 mm st	2	75:-	150:-	150:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn, möjligen er- forderlig rustbädd under rören å vissa sträckor till- lägges omkring 20 % och utföres med				2.235:-
						465:-
		Summa kronor				2.700:-
<u>41+90-44+70</u>	<u>280</u>	<u>Dikessträckan G-H.</u>				
41+90-44+70	280	Betongrör 250 mm (10") lm	280	5:-	1.400:-	1.400:-
41+90-42+85	95	Grävning, läggning samt återfyllning lm	95	4:-	380:-	
42+85-43+88	103	Grävning, läggning samt återfyllning lm	103	4:-	412:-	
43+88-44+70	82	Grävning, läggning samt återfyllning lm	82	5:-	410:-	1.202:-
42+80; 43+80 44+70		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 700 mm st	3	75:-	225:-	225:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn, möjligen er- forderlig rustbädd under rören å vissa sträckor				2.827:-
		överföres				2.827:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				2.827:-
		tillägges omkring 20 % och				
		utföres med				573:-
		Summa kronor				3.400:-
<u>90+00-91+20</u>	<u>120</u>	<u>Dikessträckan G-I.</u>				
90+00-90+25	25	Betongrör 225 mm (9") 1m	25	4:50	112:50	
90+25-91+20	95	Betongrör 150 mm (6") 1m	95	3:-	285:-	397:50
90+00-91+20	120	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning 1m	120	4:-	480:-	480:-
90+25;91+20		Intagningsbrunnar av betong				
		med armerade lock och inre				
		diam. = 700 mm st	2	75:-	150:-	150:-
		För oförutsedda fall, arbe-				1.027:50
		tets tillsyn m.m. tillägges				
		omkring 10 %				97:50
		Summa kronor				1.125:-
<u>100+00-101+60</u>	<u>160</u>	<u>Dikessträckan C-K.</u>				
100+00-101+60	160	Betongrör 300 mm (12") 1m	160	7:-	1.120:-	1.120:-
100+00-101+50	150	Grävning, läggning samt				
		dikesjordens återfylln. 1m	150	4:-	600:-	
101+50-101+60	10	Grävning, läggning samt				
		dikesjordens återfylln. 1m	10	4:50	45:-	645:-
100+00		Rörutlopp enligt ritning,				
		halva kostnaden utföres med			75:-	75:-
101+60		Intagningsbrunn av betong				
		med armerat lock och ett				
		gallerförsett 18" intag-				
		ningsrör för tillrinnande				
		överföres				1.840:-

läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				1.840:-
		ytvatten st	1	100:-	100:-	100:-
						1.940:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till- lägges omkring 10 %				185:-
		<u>Summa kronor</u>				<u>2.125:-</u>
110+00-113+08	308	Dikessträckan C-L.				
110+00-113+08	308	Betongrör 250 mm (10") lm	308	5:-	1.540:-	1.540:-
110+00-112+00	200	Grävning, läggning samt dike- jordens återfyllning lm	200	3:50	700:-	
112+00-112+26	26	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfyllning lm	26	4:50	117:-	
112+26-112+30	4	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfyllning lm	4	5:-	20:-	
112+30-113+08	78	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfyllning lm	78	3:-	234:-	1.071:-
112+30;113+08		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 700 mm st	2	75:-	150:-	150:-
110+00		Rörutlopp enligt ritning, halva kostnaden utföres med För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn, möjligen er- forderlig rustbädd under rören å vissa sträckor till- lägges omkring 20 % och utföres med				75:-
						564:-
		<u>Summa kronor</u>				<u>3.400:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>						
0+00-12+88	1288	Dikessträckan A-B				28.500:-
12+88-16+40	352	"- B-C				4.100:-
16+40-19+00	260	"- C-D				1.700:-
19+00-23+50	450	"- D-E				6.600:-
40+00-41+90	190	"- B-G				2.700:-
41+90-44+70	280	"- G-H				3.400:-
90+00-91+20	120	"- G-I				1.125:-
100-101+60	160	"- C-K				2.125:-
110-113+08	308	"- C-L				3.400:-
Summa kronor						53.650:-

Beträffande bestämmelser angående jord- och stenupplag se synemännens utlåtande.

Därest det vid arbetenas utförande skulle visa sig, att rörledningarna å vissa sträckor böra läggas på underlag av trävirke, skall detta utföras enligt kontrollantens anvisningar.

Spec. kostnadsförslag till landsvägstrumma vid 19+00 - 19+13.

Betongrör 1.000 mm, inköp					
och frakt	1m	13	70:-	910:-	
Grävning och läggning	1m	13	30:-	390:-	
Betongmurar, rutarmerade	m ³	4	100:-	400:-	
<u>Summa kronor</u>				<u>1.700:-</u>	

Maglö gård pr Sösdala den 24 mars 1955.

Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Hästrädesförelningssång
till

Maglövårens dikningsföretag 1955

i Stora Mellby socken av Kristianstads.
län

Lärighet och ägar.

Läkande eller ickeläkande

Stora Mellby socken

Ab 7/100 mtl.	Maglö	117	Erik Lagerlöf		ej sök.
Ac 233/2000	"	148	Eust Svensson	l	"
Ad 134/2000	"	113	Johan Jönsson	l	sök.
Ae 148/2000	"	111	Edvin Jönsson	l	ej sök.
Af. 97/2000	"	16	Olof Fridolf.	l	"
Ah. 124/2000	"	135	Frank Nilsson	l	"
Ag 3/250	"	144	Rufied Andersson	l	sök.
Ai 143/2000	"	136	Same	l	"
Ak 45/2000	"	112	En. Alice Lundt	l	"
Al 359/2000	"	118	Same	l	"
Am. 568/2000	"	12	Same	l	"

Summa

Arv I str. A-B-C, C-K och C-L				Arv II str. D-E				Arv III str. B-G-H = G-J				Summa			
Fästningskyldiga ägofigurer	Fästningsvärde		Fästningskostnad.	Fästningskyldiga ägofigurer	Fästningsvärde		Fästningskostnad	Fästningskyldiga ägofigurer	Fästningsvärde		Fästningskostnad.	Fästningsvärde	Fästningskostnad		Fästningskostnad
	Kr	öre			Kr	öre			Kr	öre			Kr	öre	
1	780	-	664 68									780	-	664 68	1.239 22 93
2-9	5.516	-	4.699 35									5.516	-	4.699 35	8.759 162 08
10-14	7.326	-	6.241 77									7.326	-	6.241 77	11.634 215 28
15	2.895	-	2.466 36					16	1.200	-	1.128 91	4.095	-	3.595 27	6.701 123 99
20	1.920	-	1.636 01					17-19	1.620	-	1.524 04	3.540	-	3.160 05	5.890 108 99
24-25	2.880	-	2.453 62									2.880	-	2.453 62	4.574 84 64
31-32	1.860	-	1.584 64					23	522	-	491 08	2.382	-	2.075 72	3.869 71 59
27-31	948	-	807 65					26	1.206	-	1.134 54	2.154	-	1.942 19	3.620 66 98
								32-34	3.132	-	2.946 43	3.132	-	2.946 43	5.492 101 62
35-44	16.718	-	14.243 41									16.718	-	14.243 41	26.549 491 26
45-50	5.901	-	5.027 51	51-62	6.723	-	6.600 -					12.624	-	11.627 51	21.673 401 04
	46.744	-	39.825 -		6.723	-	6.600 -		7.680	-	7.225 -	61.147	-	53.650 -	100.000 1850 40
															18 10 70 53 500 40

Majl² gjord på Sösdala den 24 mars 1955.
 Klas Westling, Värdmästare Ewald Andersson

Sammanställning av förrättningskostnader till

Maglöbäckens dikningsföretag 1955 i N:a Mellby socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan 1358:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbindning av

2 band handlingar m.m.)

67.-

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

200.40

Hantlangning m.m.

225.-

Summa

1.850.40

Sösdala den 24 mars 1955.

Klas Westberg.

lantbruksingenjör, förrättningsman.