





SÖDERBYGDENS
10 MAJ 1955
VATTENDOMSTOL

22 9/1955

Registernummer.
Krislinge socken

Aa	Bivaröd	22 ¹
Ab	"	22 ¹ kallat Kilsmo
Ac	"	22 ¹² kallat Spångers
Ba	Hjärsåsilla	8 ⁹
Bb	"	4 ¹³
Bc	"	4 ¹⁵
Bd	"	4 ⁸⁹

Plan över pumpstationens läge
Skala 1:1000



Invalningsområde I: fast lott Aa-Ac och Bb-Bd.
II: " " Ba.

FÖRSLAG TILL Kilsmo-Spångers invalningsföretag 1955

I Krislinge SOCKEN (NÄR) AV Kristianstads LKN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1944-55 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KÖPIA

Nils Westling
(NAMN)

Statens Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 9

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

L2
409



BLD 9/1955



LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1956
DIARIE N°
SAK N°

Skala 1:100



Förslag till Kilsmo-Spångens invallningsföretag 1955

i Krislinge socken-(mar) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1954-55 {uten} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Klas Westling
Kopia (Namn)

statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 9 Arkivnummer **L 2 409**



1955

10.13.00

Exo. hvy

Lvy

10.30

10.30 = blivande bottenhöjd

+5.00 i rikets 0-plan

+28

+31

+32

+33

+34

+35

+36

+37

+38

+39

+40

+41

+42

+43

+44

+45

+46

+47

+48

+49

+50

+51

+52

+53

+54

+55

+56

+57

+58

+59

+60

+61

+62

+63

+64

+65

+66

+67

+68

+69

+70

+71

+72

+73

+74

+75

+76

+77

+78

+79

+80

+81

+82

+83

+84

+85

+86

+87

+88

+89

+90

+91

+92

+93

+94

+95

+96

+97

+98

+99

+100

+101

+102

+103

+104

+105

+106

+107

+108

+109

+110

+111

+112

+113

+114

+115

+116

+117

+118

+119

+120

+121

+122

+123

+124

+125

+126

+127

+128

+129

+130

+131

+132

+133

+134

+135

+136

+137

+138

+139

+140

+141

+142

+143

+144

+145

+146

+147

+148

+149

+150

+151

+152

+153

+154

+155

+156

+157

+158

+159

+160

+161

+162

+163

+164

+165

+166

+167

+168

+169

+170

+171

+172

+173

+174

+175

+176

+177

+178

+179

+180

+181

+182

+183

+184

+185

+186

+187

+188

+189

+190

+191

+192

+193

+194

+195

+196

+197

+198

+199

+200

+201

+202

+203

+204

+205

+206

+207

+208

+209

+210

+211

+212

+213

+214

+215

+216

+217

+218

+219

+220

+221

+222

+223

+224

+225

+226

+227

+228

+229

+230

+231

+232

+233

+234

+235

+236

+237

+238

+239

+240

+241

+242

+243

+244

+245

+246

+247

+248

+249

+250

+251

+252

+253

+254

+255

+256

+257

+258

+259

+260

+261

+262

+263

+264

+265

+266

+267

+268

+269

+270

+271

+272

+273

+274

+275

+276

+277

+278

+279

+280

+281

+282

+283

+284

+285

+286

+287

+288

+289

+290

+291

+292

+293

+294

+295

+296

+297

+298

+299

+300

+301

+302

+303

+304

+305

+306

+307

+308

+309

+310

+311

+312

+313

+314

+315

+316

+317

+318

+319

+320

+321

+322

+323

+324

+325

+326

+327

+328

+329

+330

+331

+332

+333

+334

+335

+336

+337

+338

+339

+340

+341

+342

+343

+344

+345




+346

+347

+348



M 87/1955



LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1956
DIARIÉ Nr.
SAK Nr.
























Skala 1:100.



Förslag till	<u>Kilsmo-Spångens invallningsföretag 1955</u>		
i	<u>Knistlinge</u>	socken(-när) av	<u>Kristianstads</u> län
upprättat år(-en) 1944	55 { utan }	samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original	<u>Klas Westling</u> (Namn) statens lantbruksingenjör (Titel)		
Kopia			
Antal ritn. st.	9	Arkivnummer	L2 409



Med 9/1955



LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1956
DIARIUM N°
SÄK N°

Skala 1:100.



Förslag till Kilsmo-Spångens invallningsföretag 1955

1. Kristlinge socken(-n) av Kristianstads län
upprättat år(-en) 1944-55 {uten} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original Kopie Klas Wactling
(Namn)
statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal rikt. st. 9 Arkivnummer **L 2 409**



M.D. 9/10/55

Förslag till pumpstation vid A.
Längdsektion.



Skala 1:50.




LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1966
DIARIET NR
SÄK NR

Förslag till	<i>Kilsbo-Spångens invallningsföretag 1955</i>		
i	<i>Knistinge</i>	socken(-när) av	<i>Kristianstads</i> län
upprättat år(-en) 1944 55	{ -utan	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	<i>Klas Westling</i>		
Kopia	(Namn)		
	Statens Lantbruksingenjör		
Antal ritn. st. 2	Arkivnummer	L 2	409



M.D. 9/1955


Typritning för vägtrummor.



Vingmurarna rutarmeras med rundjärn $\phi 8 \text{ m/m}$ $\% 250 \text{ m/m}$.


Trumma vid påle	L	d
33 ⁺¹⁰ - 33 ⁺¹⁶	6.0 m	1.2 m
35 ⁺⁷⁸ - 35 ⁺⁸⁰	7.0 m	1.2 m
47 ⁺⁰³ - 47 ⁺¹⁰	7.0 m	1.0 m
49 ⁺³⁴ - 49 ⁺⁴⁰	6.0 m	1.0 m

Förslag till dikesöga vid B.




Betongmurarna rutarmeras med rundjärn $\phi 6 \text{ m/m}$ $\% 250 \text{ m/m}$.

Förslag till dikesöga vid C.




Stolter och botten stenkäddas förbi det tillstötande diket.

Typritning till inloppningsbrunnar.



LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1956
DIARI N°
SAK N°

Skala 1:50



Förslag till Kilsmo-Spångens invallningsföretag 1955





i Knistinge socken(-nen) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1944 af utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

Klas Westling
(Namn)
statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. af 9 Arknummer L2 409



Skala 1:50



Förslag till

Kilsmo-Spångers invallningsföretag 1955

Knistlinge

socken-(när) av *Kristianstads* län

upprättat år(-en) 1944-55 { i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopie

Klas Westling
(Namn)

statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal rltm. st. 9

Arklhnyu

L 2 409



Akt nr:

11-L2-409



Soll 9/1955

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Synehandlingar
rörande

Bohus län

Kilsmo-Spångens
invallningsföretag 1955
i Knisslinge socken
av Kristianstads län.

L 2 — * 9 * 409



BUD 9/1955

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande


torrläggning av mark inom Bivaröd nr 22 och Hjärsåslilla n:ris 4 och 8 i Knislinge socken av Kristianstads län;
upprättade åren 1944-55 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad etthundraåtta (108) skrivna och paginerade sidor + 4 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 15 blad för 1944-52 års utredning och i 9 blad för 1955 års förslag.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 10 (Karlshamn).

Till

Akt L2 409

finns ytterligare ritningar, som skildrar ett äldre, ej utfört, förslag till invallning. De ritningarna har inte skannats in, men de ligger bland de övriga kartorna i arkivet.



Gösta Regnéll

2008-09-17

1.
Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrlägg-
ning medelst invallning
mot Helgeån av mark inom
Bivaröd nr 22 och Hjärsås-
lilla n:ris 4 och 8 i Knis-
linge socken av Kristianstads
län.

År 1944, december 1, kl. 9.30 f.m. hos arrendatorn Nils Andersson
på Spångens gård, Bivaröd.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Assar Erlandsson och Enok Olsson
sökanden

greve G. Wachtmeister & Vanås

övrigasakägare eller ombud

byggmästare Karl Persson i Balsby, ägare till fastighet i Hjärsås-
lilla
-erna
arrendator Nils Andersson, Spången,
Sven Svensson, Kilsmo,
Viktor Ljunggren och
Johan Bill.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälde ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avlopps- och vallsträckningar, om vilkas utförande
fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befun-
nits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade byggmästare Karl Persson gjort
gemensam sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning
härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vits-

2.
ordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

Byggmästare Persson meddelade nu, att han önskade deltaga i de med företagets utförande förenade kostnaderna endast för fast. litt. Bc ö Bd i Hjärsåslilla. Fastigheten 8⁹ i Hjärsåslilla ^(litt. Bc) vore nämligen täckdikad till en pumpstation vid Helgeån, där alltså vattnet från fastigheten pumpades ut i ån. Täckdikningen vore verkställd efter förslag från hushållningssällskapet i länet och täckdikenas avstånd vore 12 meter. Att nu ändra lutningen i täckdikningen genom omläggning av densamma, vore mindre lämpligt. Emellertid vore det vid utförandet av det nu planerade invallningsföretaget lämpligast, att skyddsvallen utfördes så att även fastigheten Hjärsåslilla 8⁹ komme innanför skyddsvallarna. Skyddsvallarna bleve med denna sträckning billigast.

§ 5.

Sökanden och den med honom likställda yrkade, att företaget skulle utföras å sådant sätt att trygghet mot översvämning samt möjlighet att torrlägga den i företaget ingående marken till 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd.

§ 6.

Något anspråk om ersättning för intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej i annat hänseende, än att ersättning ansågs böra utgå för intrång av jordupplag å sträckor, där avloppen komme att utföras öppna.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppen ledande vägar yrkades, att erforderliga vägbroar skulle ombyggas och eventuellt nyanläggas å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning. Spångens gård pr KNISLINGE den 1 december 1944.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Knut Johansson *Quack Almqvist*

3.
År 1952, december 13, kl. 10 f.m. på Vanås gods kontor.

Närvarande:

förutnämnda syhämäner och nedannämnda sakägare

greve Gustaf Wachtmeister på Vanås genom sin son greve C.A. Wachtmeister enligt bifogad fullmakt,

Torsten Andersson på Spången, som år 1946 förvärvat egendomen ifråga samt byggmästare Karl Persson i Balsby, ägare till fastighet i Hjärsås-lilla.

§ 9.

Torsten Andersson inlämnade en skrivelse enligt vilken han förenade sig med sökandena angående företagets utförande. Torsten Andersson hade nämligen år 1946 med tillträde år 1947 inköpt egendomen Spången eller Bivaröd 22¹².

Greve Gustaf Wachtmeister och byggmästare Persson hade tidigare till förrättningsmannen inlämnat skrivelser enligt vilka de återkallade ansökningen angående förrättningen. Dessa skrivelser bilades handlingarna. Greve Wachtmeisters ombud meddelade, att han vidhöll återkallelsen av ansökningen. Byggmästare Persson meddelade, att han i det uppkomna nya läget icke ogärna såg företagets utförande.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att på grund av Torsten Anderssons föreningsskrivelse komme utredningen rörande företagets utförande att fortsättas. Sakägarna komme därför att kallas till nytt sammanträde, vilket komme att utlysas i laga ordning.

Vanås pr KNISSLINGE den 13 december 1952.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Arvid Mauritz *Erik Olsson*

4.
År 1954, september 16, kl. 10 f.m. hos lantbr. Torsten Andersson
på Spångens gård.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Nils Svensson i Östra Olinge och Viking Nilsson
i Solberga samt
sakägarna

Torsten Andersson på Spångens gård (Bivaröd 22¹²)

greve C.A. Wachtmeister på Västerslövs gård såsom ombud för sin
fader greve Gustaf Wachtmeister på Vanås, innehavare av Vanås
fideikommiss, vari fastigheten Bivaröd 22¹ inginge (Kilsmo
gård) samt

Sven Svensson, arrendator av Kilsmo gård.

§ 11.

De vid föregående sammanträden tjänstgörande godemännen
Assar Erlansson och Enok Olsson tjänstgjorde ej längre i denna
egenskap. Av denna anledning hade förrättningsmannen till dagens
sammanträde kallat lantbrukarna Nils Svensson och Viking Nilsson
att delta som godemän. Något jäv mot Svensson och Nilsson anmäl-
des på tillfrågan ej.

§ 12.

De skrivelser enligt paragraf 9 i förrättningsprotokol-
let, enligt vilka greve Wachtmeister och byggmästare Karl Persson
återkallade ansökningen angående förrättningen bilades handlingar-
na.

Den av Torsten Andersson ~~Andersson~~ ävenledes enligt para-
graf 9 av förrättningsprotokollet inlämnade föreningsskrivelsen
vitsordades av synemännen, sedan Andersson meddelat, att han vid-
höll sitt yrkande enligt föreningsskrivelsen.

§ 13.

Vid sammanträdet den 13 december 1952 hade ett preli-
minärt förslag till torrläggning av markerna framvisats, vilket
förslag var utarbetat med ledning av de mätningar och undersökningar
som utförts före sammanträdet den 1 december 1944. Detta förslag
behövde nu omarbetas, enär den mark, som låge närmast Odersberga
eller i torrlägningsområdets östra del borde utgå ur förslaget.
Likaså erfordrades viss omarbetning, enär ett avlopp utförts på

Spångens gård, vilket avlopp tidigare var avsett att avledas utanför torrläggningssområdet.

§ 14.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade fortsätta för företagets utförande erforderliga värderingar m.m., varefter sakägarna komme att kallas till nytt sammanträde i laga ordning.

Spångens gård pr Knisslinge den 16 sept. 1954.

Klar Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

W. L. Harrison E. King, Philson

År 1955, april 15, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Torsten Andersson på Spångens gård.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare:

greve Gustaf Wachtmeister på Vanås,

Torsten Andersson på Spångens gård och

Sven Svensson, arrendator av Kilsmo gård.

§ 15.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för förrättningens handläggning. Efter kartläggning och avvägning m.m. under år 1943 hade sammanträde med sakägarna hållits år 1944, varefter förrättningen vilat på anhållan av sökandena. Sedan dessa återkallat ansökningsen, hade Torsten Andersson såsom ny ägare till Spångens gård gjort gemensam sak med sökandena såsom av § 9 i förrättningsprotokollet framgår. Skrivelsen härom framlämnades vid sammanträdet år 1952.

På grund av Torsten Anderssons föreningsskrivelse hade förrättningen upptagits till förnyad handläggning resulterande i det nu framlagda förslaget med därtill hörande utlåtande m.m. Det nu upprättade förslaget utgör en omarbetning av det förslag, som framlades vid 1952 års sammanträde. 1952 års förslag har omarbetats på grund av de motiv, som anförts enl. § 13 av förrättningsprotokollet.

§ 16.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes greve Carl-Axel Wachtmeister, Västerlövs gård pr Hanaskog, och till övriga ledamöter lantbrukaren Torsten Andersson, Spångens gård pr Knislinge och byggmästaren Karl O. Persson, Balsby. Till suppleant i styrelsen utsågs lantbrukaren Sven Svensson, Kilsmo pr Knislinge.

Kartor och handlingar till företaget skulle förvaras å Vanås godskontor postadress Knislinge.

§ 17.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att av sammandraget framginge, att 2 st. räkningar å arvodet för lantbruksingenjörens arbete upprättats.

7.
Arvodesräkning nr 1 avsåg räkning för arbete utfört under åren 1943-52 och arvodesräkning nr 2 räkning å arbete utfört under åren 1953-55. Båda arvoden skulle inbetalas till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å Styrelsens postgirokonto nr 1036. Arvodesräkning nr 1 avsåg alltså arvode för den utredning, som framlagts 1952 och arvodesräkning nr 2 arvode för det slutliga förslag, som framlagts år 1955 och utarbetats med ledning av den tidigare utredningen.

§ 18.

Sedan bestämmelserna angående dels utlåtandets underställande och dels besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Spångens gård pr KNISLINGE den 15 april 1955.

Klas Westling.
statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Edlinghillsen

W. J. Lennman



N:o 29/28 Ekdm.

1942

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 28 maj 1942.


Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har greve G. Wachtmeister, Vanås pr Knislinge, anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa undersökning för torrläggning ~~xx~~ medelst invallning mot Helgeån av vattensjuka marker till Spångens gård m.fl. i Bivaröds by i Knislinge socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen, skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

Över På länsstyrelsens vägnar:

L. Jellman *Revisor*



Stämpel sex kronor.

Jepsson.

Greve G. Wachtmeister, Vanås.

29/28
 N:o / 28 Ekdm. Ant. den
 20. MAJ 1942
 TILL LANDESKANSLIET
 I KRISTIANSTADS LÄN

Till
 Länsstyrelsen i Kristianstads
 län

Härmed anhålles nördramt om
 förordnande för statens landbrukssingens
 att i.m. med föreskrifterna i gällande
 naturlag verkställa undervakning
 för tilläggning medelst inwallning
 med Högens av natursydda marker
 till Spångersgård m.fl. i Binsröds
 by i Knivlinge socken av Kristianstads
 län.

Förutgått uttäckning och därav
 lundande sakägare träd först- och främst-
 mingsmannen med säkerhet kunna angivas.
 Värns nr Knivlinge d 6/5 1942
 Wachsmöster.

Jesper

17/49 10.

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Sedan länsstyrelsen genom beslut den 28 maj
1942 förordnat förre lantbruksingenjören L. Holmström
i Kristianstad att i enlighet med föreskrifterna i
gällande vattenlag verkställa undersökning för torr-
läggning av vattensjuka marker till Spångens gård m.fl.
i Bivaröds by i Knislinge socken
uppdrager länsstyrelsen härigenom åt Eder att verk-
ställa ifrågavarande förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 6 april 1943.



Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning enl. 10 kap. vattenlagen vid
Spångens gård, Knislinge s:n, den 1.12.1944 kl. 9.30.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning medelst invallning mot Helgeån av mark inom Bivaröd
nr 22 och Hjärsåslilla n:ris 4 och 8 i Knislinge socken av Kristian-
stads län kommer att handläggas vid sammanträde hos arrendatorn Nils
Andersson, Spångens gård pr Knislinge fredagen den 1 december 1944
kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Kristianstad den 10 november 1944.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Knislinge församling

den 19 nov 1944

Bror Blåhult
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Knislinge socken den 10 november 1944.

12.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 13 dec. 1952 kl. 10 f.m. inom
Bivaröd nr 22 och Hjärsåslilla n:ris 4 och 8
i Knisslinge socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
medelst invallning mot Helgeån av mark inom Bivaröd nr 22 och
Hjärsåslilla n:ris 4 och 8 i Knisslinge socken av Kristianstads
län kommer att handläggas vid nytt sammanträde på Vanås gårdskon-
tor den 13 december 1952 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 19 november 1952.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Knisslinge församling

den *23 nov.* 19*52*

Flam Eriksson
Kyrkoherde v. Pastor Kommissarie Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Knisslinge socken den 19 nov. 1952.

18.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande torrläggning av mark den 16 sept. 1954 kl. 10 f.m. inom Bivaröd nr 22 samt Hjärsåslilla n:ris 4 och 8 i Knisslinge socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning mot Helgeån av mark inom Bivaröd nr 22 samt Hjärsåslilla n:ris 4 och 8 i Knisslinge socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Tors-ten Andersson, Spångens gård pr Knisslinge den 16 september 1954 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 25 augusti 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Knisslinge församling

den 29/8 1954
P. H. Johansson
Ordförande i Förel. Kommandet Förel. Kommandet

Avsänd till pastorsämbetet i Knisslinge socken den 25 aug. 1954.

14.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande torrläggning av mark den 15 april 1955 kl. 10.30 f.m. inom Bivaröd nr 22 samt Hjärsåslilla n:ris 4 och 8 i Knisslinge socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning mot Helgeån av mark inom Bivaröd nr 22 samt Hjärsåslilla n:ris 4 och 8 i Knisslinge socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Tors-
ten Andersson, Spångens gård pr Knisslinge den 15 april 1955 kl. 10.30 f.m.

Kristianstad den 21 mars 1955.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Knisslinge församling

den 27 mars 1955

Sumat Elmberg
Kyrkoherde v. Pastor Kommisar Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Knisslinge socken den 21 mars 1955.

Fremant

für Gen. C. A. Wachsmuth aus
 Graz mit verbindl. Empfehlung
 und Status Landbesitzer in Genie.
 13 dec. 1952.

Wien 23. 11. 52.

Wachsmuth

Hausdoyler ^{Arzt} Hans Nyberg

Föreningshandling.

Undertecknad förenar sig härmed med Greve Wachtmeister
å Vanås gods i hans av den 6 maj 1942 daterade ansökan om
syn enligt vattenlagen i Bivaröds m.fl. byar av Kristian-
stads län.

Balsby den 1 nov. 1943.

H.O. Persson

Bevittnas.

Henrik Åberg

Gottfrid Bengtsson

Förestående förening vitsordas.

Spången pr KNISLINGE den 1 december 1944.

Wes. Westling, Arvid Larsson, Gustaf Almqvist

Till Lantbruksingeniör K. Westling, Kristianstad.

Sedan länsstyrelsen i Kristianstad på ansökning av mig den 6 april 1943 förordnat Eder att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning av vattensjuka marker till Spångens och Kilsmo gårdar i Knisslinge socken av Kristianstads län, får jag härmed av förekommen anledning återkalla denna min ansökning.

Kristianstad den 28. 1. 1957 .

W. W. W. W. W.

Till Lantbruksingeniör K. Westling, Kristianstad.

Sedan jag i skrivelse den 1 november 1943 för min fastighet i Hjärsåslilla gjort gemensam sak med sökanden till en syneförrettning rörande invallning av vattensjuka marker inom Spångens och Kilsmo gårdar i Knisslinge socken av Kristianstads län, får jag härmed återkalla denna min skrivelse.

Kristianstad den 12 januari 1951.

H. O. Persson

Till

Herr Lantbruksingenjören i Kristianstads län.

Greve Gustaf Wachtmeister i Wanås har troligen under något av åren 1941 eller 1942 hos vederbörande myndighet gjort ansökan om förrättning enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen för torrläggning av mark å nr 22 Bivaröd i Knislinge socken, vilket ärende för närvarande är föremål för Herr Lantbruksingenjörens handläggning.

Sedan ansökning om förrättning gjordes har Greve Wachtmeister enligt köpekontrakt den 23 november 1946 till under-tecknad försålt egendomen Bivaröd 22¹², som beröres av förrättningen ifråga och som tillträdde av mig den 14 mars 1947.

Den av mig inköpta egendomen Bivaröd 22¹² är kanske det område å Bivaröd nr 22 som mest besväras av vatten, varför

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning medelst invallning mot Helgeån av mark inom Bivaröd nr 22 och Hjärsåslilla n:ris 4 och 8 i Knislinge socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 1 december 1944 kl. 9.30 f.m.

1. Greve	Gustaf Wachtmeister,	Vanås gods,	KNISLINGE
2. Arrendator	Nils Andersson,	Spången,	"
3. "	Sven Svensson,	Kilsmo,	"
4. "	Viktor Ljunggren,	Bivaröd,	"
5. "	Johan Bill,	"	"
6. Lantbrukare	Per Andersson d.ä.,	Hjärsåslilla,	"
7. Byggmästare	Karl Persson,		BALSBY

Att förestående underrättelser avsänts med posten
den 10 november 1944, intygas

ex officio:

W. Westling

U T L Å T A N D E

angående torrläggning medelst invallning mot Helgeån av mark inom Bivaröd nr 22 samt Hjärsåslilla n:ris 4 och 8 i Knisslinge socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1944-55.

Torrläggningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är, som av det förestående framgår, att hänföra till invallning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande, företagets planläggning m.m.

Sökande till förrättningen är greve Gustaf Wachtmeister såsom innehavare av Vanås fideikommiss, vari vid tiden för ansökningens ingivande ingick de fastigheter, som å plankartan för företaget betecknats med litt Aa, Ab och Ac d.v.s. samtliga av företaget berörda fastigheter inom Bivaröd.

Vid förundersökningen av företaget gjorde därefter byggmästare K.O. Persson såsom ägare till fastigheterna litt Ba, Bc och Bd i Hjärsåslilla gemensam sak med sökanden angående företagets utförande enligt föreningshandling dagtecknad den 1 november 1943. Såsom av paragraf 4 i förrättningsprotokollet framgår, avsåg föreningen närmast fastigheterna litt Bc och Bd. Beträffande den av Persson innehavda fastigheten litt Ba önskade han däremot ej deltaga i kostnader för dikning och ^{ny}/pumpanläggning samt underhåll m.m. av dessa,

enär han vid punkt 25+28 låtit utföra en pumpanläggning, som han önskade få bibehålla, och till vilken pumpanläggning fastigheten litt Ba vore täckdikad.

Sedan från Vanås fideikommiss fransålts fastigheten litt Ac eller Spångens gård, har greve Gustaf Wachtmeister i skrivelse till förrättningsmannen dagtecknad den 28.1.1950 återkallat sin ansökning angående förrättningen. Enligt skrivelse dagtecknad den 12 januari 1951 har byggmästare Persson ävenledes återkallat sin skrivelse av den 1 nov. 1943 enligt vilken han förenat sig med sökanden. Däremot har den nye ägaren till Spångens gård, Torsten Andersson, enligt skrivelse dagtecknad den 12 december 1952 förklarat, att han förenade sig med sökandena angående företagets utförande och önskade utredningen fullföljd. Samtliga nu nämnda 3 st. skrivelser finnas fogade till dessa handlingar. Enär kostnaderna för företaget i sin helhet av synemännen beräknats till 147.000:- + 3.800:- = 150.800 kronor och båtnaden till 167.778:50 + 5.400:- = 173.178 kronor 50 öre, blir förhållandet mellan kostnad och båtnad 0.87, varför synemännen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 48 § förklara, att greve Wachtmeister och byggmästare Persson skola, därest företaget kommer till utförande, vara att betrakta som sökande till detsamma.

På grund av byggmästare Perssons yrkande om bibehållande av pumpanläggningen vid 25+28 för avledande av vattnet från fastigheten litt Ba, har torrlägningsområdet av synemännen uppdelats sålunda, att

invallningsområde I omfattar fastigheterna litt Aa-Ac och Bb-Bd samt

"

II

"

fastigheten

"

Ba.

Plankarta och profilritningar.

Över de avlopps- och vallsträckningar, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och beskaffenheten i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 0.4 meter över exc. högvattenstånd i Helgeån, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Beräkningar för pumpanläggning och avloppsledningar.

Invallningens nederbördsområde utgör omkring 520 hektar, varav omkring 340 hektar utgöres av åker och omkring 180 hektar av skogsmark. Avrinningen vid flöden pr hektar beräknas för åkern till 1.25 sekundliter och för skogsmarken till 0.80 sekundliter, vilket för hela nederbördsområdet motsvarar en avrinning av 569 sekundliter eller 34.140 minutliter. Pumpen bör alltså hava en kapacitet motsvarande minst denna vattenmängd.

Årsnederbörden för trakten kan beräknas till omkring 600 millimeter. Av den del, som faller på åkern, beräknas 60 % få pumpas, och av den del, som faller inom skogsområdet, 50 %. Dessa delar av årsnederbörden motsvarar en vattenmängd av 1.764.000 kubikmeter.

Uppfordringshöjden för vattnet blir maximalt skillnaden mellan bottenläget i avloppet innanför pumpstationen och högvattenytan utanför densamma d.v.s. i detta fall skillnaden mellan 13.20 och 10.30 eller 2.90 meter. Då maximivattenmängden, som skall bort-

föras, som förut angivits, beräknas till 569 sekundliter, kan den för bortförandet erforderliga kraften beräknas till $\frac{100 \times 569 \times 2.9}{60 \times 75} = 37 \text{ HK.}$

I medeltal kan lyfthöjden för vattnet beräknas till omkring 2.0 meter. Då, som förut visats, den vattenmängd, som i medeltal pr år skall bortföras genom pumpning, beräknas till 1.764.000 kubikmeter, blir energibehovet pr år vid 60 procents verkningsgrad hos pumpaggregatet $\frac{1.764.000 \times 2.0 \times 1000}{102 \times 60 \times 60 \times 0.60} = 16.000 \text{ kwh.}$

Nederbördsområdet för i företaget ingående täckta avloppsledningar synes utgöra

vid punkt	71+50	75 hektar	
	74+35	60 "	
	F	40 "	
	61+76	8 "	och
	E	6 "	.

Enär nederbördsområdet för rörledningarna utgöres av åkermarker, hava rörledningarna dimensionerats för en största avrinning av 1.25 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag, och anföres beträffande planläggningen blott här, att minsta avståndet mellan åkanten och skyddsvallen skall utgöra 5 meter, som även framgår av påskrift å profilritningen över skyddsvallen.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt,

skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av invallningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgår den sålunda verkställda uppskattningen av arealuträknings- och värderingslängderna. Resultatet av värderingen framgår av nedanstående tablå:

Invallnings- område.	Markvärde före företaget.	Markvärde efter företaget.	Båtnad.
I	147.179:50	314.958:-	167.778:50
II	23.400:-	28.800:-	5.400:-
S:ma	170.579:50	343.758:-	173.178:50

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men

viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende på sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängderna.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sak-

ägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppens utvidgning och till skyddsvallar, men att de däremot yrkat ersättning för intrång av jordupplag å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning ej skall utgå för mark till avloppens utvidgning och till skyddsvallar liksom ej heller för intrång av rörledningarna å sträckorna B-E och C-F samt för framdragande av elektrisk ledning till pumpstationen. För intrång av jordupplag efter dikessträckan A-B-C-D finna synemännen däremot skäligt bestämma, att ersättning skall utgå. Ersättningen skall uträknas efter arbetenas utförande och beräknas å sådant sätt att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan avloppen och upplaget, ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken enligt arealuträknings- och värderingslängderna. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppet skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att saksägarna yrkat, att erforderliga vägbroar skulle ombyggas och eventuellt nyanläggas å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna. Med anledning härav har förslag till vägbroar vid 33+10, 35+73, 47+03

och 49+34 upprättats, och kostnaderna medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Kostnadsfördelning.

På grund av yrkandet utav byggmästare Persson om bibehållande av pumpanläggningen vid 25+28 för avledande av vattnet från fastigheten litt Ba, har torrlägningsområdet, som förut framhållits, av synemännen uppdelats på två enheter sålunda, att

invallningsområde I omfattar fastigheterna litt Aa-Ac och Bb-Bd samt

" II " fastigheten litt Ba.

Kostnadsfördelning inom invallningsområde I.

Invallningsområde nr I skall gälda kostnaderna för utförandet av avloppsdikena A-B-C-D, B-E och C-F, skyddsvallen å sträckan G-A-H-I samt pumpstationen vid A med därtill hörande elektrisk utrustning ävensom kostnaderna för underhållet av dessa arbeten samt driftskostnaderna för pumpstationen vid A.

Någon anledning till avdelningsbildning inom invallningsområdet för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för ovannämnda arbeten m.m. skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av marken enligt ovan åberopade utlåtagandet vidfogade värderingslängd, och antecknas härvid att samtliga sakägare inom invallningsområdet äro att betrakta som sökande till förrättningen.

I kostnadsfördelningslängden för område I finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i

förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnadsfördelning inom invallningsområde II.

Invallningsområde nr II skall gälla kostnaden för utförandet av skyddsvallen å sträckan I-K, och antecknas här, att sakägaren inom invallningsområdet är att betrakta som sökande till förrättningen.

I kostnadsfördelningslängden för område II finnes angivet förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget beräknas belöpa på sakägaren inom området.

Enär förslaget är upprättat med hänsyn till att vattnet från fastigheten litt Ba skall bortföras genom pumpstationen vid 25+28 antecknas här, att ägaren till fastigheten litt Ba ej äger att ändra torrläggningen å fastigheten på sådant sätt, att vattnet från fastigheten tillföres avlopp och pumpstation, som utföres för torrläggning av marken inom invallningsområde I.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

För att mellan de båda invallningsområdena erhålla en rättvis fördelning av förrättningskostnaderna finna synemännen skäligt bestämma att 95 procent av dessa skola påföras invallningsområde I och 5 procent invallningsområde II. Inom vardera invallningsområdet fördelas därefter förrättningskostnaderna efter de procenttal, som angivits för anläggningskostnadernas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för underhållet av avloppsdikena A-B-C-D, B-E

och C-F, skyddsvallen å sträckan G-A-H-I, pumpstationen vid A samt driftskostnaderna m.m. vid pumpstationen bestridas av markägarna inom invallningsområde I efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden för invallningsområde I angivits för anläggningskostnadernas fördelning.

Underhållet av vallsträckan I-K bekostas av ägaren till fastigheten litt Ba, d.v.s. av invallningsområde II.

Kostnad för underhållsarbete, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Verkställighet.

Innan arbetena få påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval. Därjämte skall synemännens utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 55 § hava underställts Söderbygdens vattendomstols prövning.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängderna för de båda invallningsområdena beräknas det sammanlagda värdet av båtnaden inom områdena till 173.178 kronor 50 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 259 kronor 77 öre.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja erforderliga underhålls¹arbetens utförande å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga eller åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras

av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Kilsmo-Spångens invallningsföretag 1955,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1962,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att jordtag för erhållande av vallfyllnad ej få anordnas så nära vallarna, att dessas bestånd äventyras,

att vid utförandet av skyddsvallarna i företaget jorden noggrant skall sammanpackas, skulle sammanpackningen ej befinnas nöjaktig, skola vallarna avsynas först sex månader efter slutförandet, i vilken tidsperiod månaderna januari-april skola ingå,

att pumpning skall verkställas vid pumpstationen så snart vattnet

i diket innanför pumpstationen stigit till höjden +10.80 under sommarhalvåret och till höjden +11.10 under vinterhalvåret,

att beträffande i företaget ingående öppna avloppssträckor den uppschaktade dikesjorden skall läggas minst två meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter

att vid i företaget ingående öppna avloppssträckor samt skyddsvallar envar jordägare låter uppsätta nödiga hägnader, så att ej nämnda avlopp och vallar skadas av betande kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning samt uppgift angående utlåtandets underställande.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio

dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Enär företaget avser invallning mot sådant vattendrag, som i vattenlagen 7 kap. 45 §, tredje stycket sägs, skall detta utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 55 § underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

Spångens gård pr KNISSLINGE den 15 april 1955.

Klas Westling, Rikspolisstyrelsen, Nils-Lerman

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuträknings- och värderingslängd
till
Kilamo - Långens invallningsföretag 1955
i
Kvillinge socken av Kvillingelachs län.
Invallningsområdet I.

Kvistunge socken.

Ad 7 1/16 mll. Rivaöds 22'; Vanås ö. Rivaöds lideikommis

Lund. Grev Gustaf Wachtmeister.

ängmark, hädd.

-v- mylla på mo

-v- hädd.

-v- mylla på mo

-v- -v-

-v- -v-

-v- -v-

-v- -v-

-v- tvärl. mylla på mo

-v- -v-

-v- -v-

-v- -v-

-v- -v-

-v- -v-

-v- -v-

-v- -v-

-v- -v-

-v- -v-

-v- -v-

-v- mylla på mo

-v- -v-

-v- hädd.

skogsmark

ängmark, mylla på mo

-v- -v-

-v- -v-

Överfors

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4	1		1	-	500	500:-	1.000	1.000:-	500	500:-
5	2		1	32	300	396:-	1.500	1.980:-	1.200	1.584:-
6	3			81	800	648:-	1.000	810:-	200	162:-
7	4			26	1.200	312:-	1.500	390:-	300	78:-
8	5			54	300	162:-	1.500	810:-	1.200	648:-
9	6			28	300	84:-	1.500	420:-	1.200	336:-
10	7			25	1.050	262:50	1.500	375:-	450	112:50
11	8			11	1.200	132:-	1.500	165:-	300	33:-
12	9			62	—	—	1.350	837:-	1.350	837:-
13	10		1	49	300	447:-	1.500	2.235:-	1.200	1.788:-
14	11		1	51	450	679:50	1.500	2.265:-	1.050	1.585:50
15	12			87	300	261:-	1.500	1.305:-	1.200	1.044:-
16	13			28	150	42:-	1.500	420:-	1.350	378:-
17	14			29	150	43:50	1.500	435:-	1.350	391:50
18	15			41	150	61:50	1.500	615:-	1.350	553:50
19	16		1	25	450	562:50	1.500	1.875:-	1.050	1.312:50
20	17			71	150	106:50	1.500	1.065:-	1.350	958:50
21	18			90	450	405:-	1.500	1.350:-	1.050	945:-
22	19		1	08	—	—	1.350	1.458:-	1.350	1.458:-
23	20		1	—	600	600:-	1.500	1.500:-	900	900:-
24	21			84	900	756:-	1.500	1.260:-	600	504:-
25	22			97	800	776:-	1.000	970:-	200	194:-
26	23			28	700	161:-	1.000	230:-	300	69:-
27	24		1	74	750	1.305:-	1.500	2.610:-	750	1.305:-
28	25		1	20	600	720:-	1.500	1.800:-	900	1.080:-
29	26			80	750	600:-	1.500	1.200:-	750	600:-
30			20	76		10.023:-		29.380:-		12.357:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

örefält

ängsmark, mylla på mo
-"- lädd.

Summa

AB 7 1/16 mtl. Bivassö 33'; Vassö och Bivassö församling.

Inneh.: Grev Gustaf Wachtmeister

äker, mylla på mo st. mjöta

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

- "- - "-

mylla på mjöta

örefält

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1			20	76		10.023:-		29.380:-		19.357:-
2	27		2	20	750	1.650:-	1500	3.300:-	750	1.650:-
3	28		1	12	800	896:-	1000	1.120:-	200	224:-
4			24	08		12.569:-		33.800:-		21.231:-
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11	29		63		1800	1.134:-	3.000	1.890:-	1200	756:-
12	30		37		1800	666:-	3.000	1.110:-	1200	444:-
13	31		64		1500	960:-	3.000	1.920:-	1500	960:-
14	32		1	08	1200	1.296:-	3.000	3.240:-	1800	1944:-
15	33		94		1200	1.128:-	3.000	2.820:-	1800	16.92:-
16	34		1	58	1200	1.896:-	3.000	4.740:-	1800	2.844:-
17	35		1	33	1200	1.596:-	3.000	3.990:-	1800	2.394:-
18	36		1	35	900	1.215:-	3.000	4.050:-	2.100	2.835:-
19	37		1	34	900	1.206:-	3.000	4.020:-	2.100	2.814:-
20	38		1	54	600	924:-	3.000	4.620:-	2.400	3.696:-
21	39		1	52	600	912:-	3.000	4.560:-	2.400	3.648:-
22	40		2	15	1500	3.225:-	3.000	6.450:-	1500	3.225:-
23	41		1	48	1200	1.776:-	3.000	4.440:-	1800	2.664:-
24	42		1	50	900	1.350:-	3.000	4.500:-	2.100	3.150:-
25	43		60		1200	720:-	3.000	1.800:-	1800	1.080:-
26	44		1	06	600	636:-	3.000	3.180:-	2.400	2.544:-
27	45		32		2100	672:-	3.000	960:-	900	288:-
28	46		30		2100	630:-	3.000	900:-	900	270:-
29	47		2	-	600	1.200:-	3.000	6.000:-	2.400	4.800:-
30			21	73		23.142:-		65.190:-		42.048:-

överförl

Handwriting practice sheet with multiple rows of dashed lines for tracing and dotted lines for independent writing.

šūnīnā, mo el. mājā

överföret

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronpr	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	21	73				23.142:-		65.190:-		42.048:-
2	48	41			2400	984:-	3000	1.230:-	600	246:-
3	49	1 20			900	1.080:-	3000	3.600:-	2.100	2.520:-
4	50	2 -			1200	2.400:-	3000	6.000:-	1800	3.600:-
5	51	55			1500	825:-	3000	1.650:-	1500	825:-
6	52	1 74			1200	2088:-	3000	5.220:-	1800	3.132:-
7	53	1 62			1800	2.916:-	3000	4.860:-	1200	1.944:-
8	54	2 15			1800	3.870:-	3000	6.450:-	1200	2.580:-
9	55	28			1500	420:-	3000	840:-	1500	420:-
10	56	62			2100	1302:-	3000	1.860:-	900	558:-
11	57	70			2400	1.680:-	3000	2.100:-	600	420:-
12	58	82			2100	1722:-	3000	2.460:-	900	738:-
13	59	33			2100	693:-	3000	990:-	900	297:-
14	60	34			900	306:-	3000	1.020:-	2100	714:-
15	61	68			1200	816:-	3000	2.040:-	1800	1.224:-
16	62	1 02			1500	1530:-	3000	3.060:-	1500	1.530:-
17	63	1 50			2700	4.050:-	3000	4.500:-	300	450:-
18	64	60			900	540:-	3000	1.800:-	2100	1.260:-
19	65	82			2400	1968:-	3000	2.460:-	600	492:-
20	66	49			2400	1176:-	3000	1.470:-	600	294:-
21	67	46			2100	966:-	3000	1.380:-	900	414:-
22	68	21			2700	567:-	3000	630:-	300	63:-
23	69	1 25			2400	3000:-	3000	3.750:-	600	750:-
24	70	40			2700	1080:-	3000	1.200:-	300	120:-
25	71	61			2700	1647:-	3000	1.830:-	300	183:-
26	72	23			2100	483:-	3000	690:-	900	207:-
27	73	46			2700	1242:-	3000	1.380:-	300	138:-
28	74			37	300	111:-	2700	999:-	2.400	888:-
29	75			63	900	567:-	3000	1.890:-	2.100	1.323:-
30	43	22	1	-		63.171:-		132.549:-		69.378:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

öreför

ägarmark, mo och mjäla

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

äker, mylla på mo el. mjäla
skogsmark

äker, mylla på mo el. mjäla

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

öreför

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	43	22	1	-		63.17:-		132.549:-		69.378:-
2	76			48	900	432:-	3000	1.440:-	2100	1.008:-
3	77			68	900	612:-	3000	2.040:-	2100	1.428:-
4	78			28	2100	588:-	3000	840:-	900	252:-
5	79			33	900	297:-	3000	990:-	2100	693:-
6	80			80	1500	1200:-	3000	2.400:-	1500	1200:-
7	81			16	2400	384:-	3000	480:-	600	96:-
8	82	06			2700	162:-	3000	180:-	300	18:-
9	83			08	600	48:-	800	64:-	200	16:-
10	84	25			1500	375:-	3000	750:-	1500	375:-
11	85	1 03			1200	1236:-	3000	3.090:-	1800	1854:-
12	86	60			1200	720:-	3000	1.800:-	1800	1080:-
13	87	32			2100	672:-	3000	960:-	900	288:-
14	88	29			1800	522:-	3000	870:-	1200	348:-
15	89	23			900	207:-	3000	690:-	2.100	483:-
16	90	44			1500	660:-	3000	1320:-	1500	660:-
17	91	1 76			1800	3168:-	3000	5.280:-	1800	2112:-
18	92	1 22			2100	2562:-	3000	3.660:-	900	1098:-
19	93	1 23			2700	3.321:-	3000	3.690:-	300	369:-
20	94	1 -			2700	2.700:-	3000	3.000:-	300	300:-
21	95	40			1500	600:-	3000	1.200:-	1500	600:-
22	96	81			1800	1.458:-	3000	2.430:-	1200	972:-
23	97	98			1500	1.470:-	3000	2.940:-	1500	1470:-
24	98	1 32			1500	1.980:-	3000	3.960:-	1500	1980:-
25	99	94			900	846:-	3000	2.820:-	2100	1974:-
26	100	35			2700	945:-	3000	1.050:-	300	105:-
27	101	27			2100	567:-	3000	810:-	900	243:-
28	102	72			2100	1.512:-	3000	2.160:-	900	648:-
29	103	96			1500	1.440:-	3000	2.880:-	1500	1440:-
30	58	40	3	81		93.855:-		186.343:-		92.488:-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

översikt

Brutningsbältnad uppkommer för omkring 4 hektar av fastig-
ar denna bältnad bräddas till 500 ^{kg}/ha eller till 4 x 500

Samman

Ac. stot. Bivastöd 22¹²; Torsten Lundgren (tid. ing. i Väner fideikom-
åker, mylla på sand

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

mylla på mjöta

" " " "

" " " "

mylla på sand

" " " "

mylla på mo

" " " "

mylla på mo el. mjöta

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

översikt

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	58	40	3	81		93.855:-		186.343:-		92.488:-
2	<i>helt ny grundläggning av str. C-74+36</i>					<i>1/2 värdet</i>				
3								2.000:-		2.000:-
4										
5	58	40	3	81		93.855:-		188.343:-		94.488:-
6										
7	<i>miss. inneh. greve (Gustaf Wachtmeister.)</i>									
8	104	40			1750	700:-	2500	1000:-	750	300:-
9	105	28			750	210:-	2500	700:-	1750	490:-
10	106	92			2250	2070:-	2500	2300:-	250	230:-
11	107	57			1750	997:50	2500	1425:-	750	427:50
12	108	58			750	435:-	2500	1450:-	1750	1015:-
13	109	1	21		1750	2117:50	2500	3025:-	750	907:50
14	110	48			2250	967:50	2500	1075:-	250	107:50
15	111	25			1250	312:50	2500	625:-	1250	312:50
16	112	1	16		750	870:-	2500	2900:-	1750	2030:-
17	113	1	07		2000	2140:-	2500	2675:-	500	535:-
18	114	48			2250	1080:-	2500	1200:-	250	120:-
19	115	33			1000	330:-	2500	825:-	1500	495:-
20	116	37			2250	832:50	2500	925:-	250	92:50
21	117	35			2400	840:-	3000	1050:-	600	210:-
22	118	61			1500	915:-	3000	1830:-	1500	915:-
23	119	2	84		900	2556:-	3000	8520:-	2100	5.964:-
24	120	2	26		300	678:-	3000	6780:-	2700	6.102:-
25	121	2	08		600	1248:-	3000	6240:-	2400	4.992:-
26	122	2	45		900	2205:-	3000	7350:-	2100	5.145:-
27	123	1	31		900	1179:-	3000	3930:-	2100	2.751:-
28	124	1	33		1500	1995:-	3000	3990:-	1500	1.995:-
29	125	1	78		900	1602:-	3000	5340:-	2100	3.738:-
30	23	06				26.280:50		65.155:-		38.874:50

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

översikt

åker, mylla på mo el. mjöla

-4-

-4-

-4-

-4-

Summa

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Bb 2/216 mtl. Hjärsåsåstilla 413. Gunnar O. Rickard Lundegren
äker, mylla på mo el. mylla

Summa

Bc 7/216 mtl. Hjärsåsåstilla 415. Karl O. Persson.
äker, mylla på mylla

--

--

--

--

--

--

--

--

Summa

Bd 1/135 mtl. Hjärsåsåstilla 489. Karl O. Persson
äker, mylla på mylla

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Sammandrag

- Aa 7/16 mtl Bivaröd 22'. Vanås och Bivaröds fideikommiss
 Innehavare: greve Gustaf Wachtmeister
- Ab 7/16 mtl Bivaröd 22'. Vanås och Bivaröds fideikommiss.
 Innehavare: greve Gustaf Wachtmeister
- Ac Jost. Bivaröd 22¹². Torsten Andersson (lid. ingående i
 Vanås fideikommiss; innehavare greve Gustaf Wachtmeister)
- Bb 2/216 mtl Hjäråsella 413; Gunnar och Richard Andersson
- Bc 7/216 -- -- 415; Karl O. Persson
- Bd 1/135 -- -- 489; J. m. s.

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2			24	08		12.569:-		33.800:-		21.231:-
3										
4	58	40	3	81		93.855:-		188.343:-		94.488:-
5										
6	27	13				32.394:50		77.365:-		44.970:50
7										
8		25				—		—		—
9	4	91				8.001:-		14.730:-		6.729:-
10		24				360:-		720:-		360:-
11	90	93	27	89		147.179:50		314.958:-		167.778:50
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Spångens gård pr Kuisslinge den 15 april 1953
Klas Westling Riksfiskalens Mannen

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Kilsmo-Spångens invallningsföretag 1955" 1							
Knislinge socken av Kristianstads län.							
Invallningsområde I.							
1							
Aa 7 1/16 mtl Bivaröd 22.							
Vanås o. Bivaröds fideikommiss.							
Inneh. Greve Gustaf Wachtmeister.							
Ängsmark, trädb.	1		1.00	500	1000	500	500:--
" , mylla på mo	2		1.32	300	1500	1200	1584:--
" , trädb.	3		0.81	800	1000	200	162:--
" , mylla på mo	4		0.26	1200	1500	300	78:--
" , "	5		0.54	300	1500	1200	648:--
" , "	6		0.28	300	1500	1200	336:--
" , "	7		0.25	1050	1500	450	112:50
" , "	8		0.11	1200	1500	300	33:--
9 " , torvbl.mylla på mo	9		0.62	---	1350	1350	837:--
" , "	10		1.49	300	1500	1200	1788:--
" , "	11		1.51	450	1500	1050	1585:50
" , "	12		0.87	300	1500	1200	1044:--
" , "	13		0.28	150	1500	1350	378:--
" , "	14		0.29	150	1500	1350	391:50
" , "	15		0.41	150	1500	1350	553:50
" , "	16		1.25	450	1500	1050	1312:50
" , "	17		0.71	150	1500	1350	958:50
" , "	18		0.90	450	1500	1050	945:--
9 " , "	19		1.08	---	1350	1350	1458:--
Ängsmark, mylla på mo	20		1.00	600	1500	900	900:--
" , "	21		0.84	900	1500	600	504:--
" , trädb.	22		0.97	800	1000	200	194:--
Överföres			16.79				16303:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			16.79				16303:--
skogsmark	23		0.23	700	1000	300	69:--
ängsmark, mylla på mo	24		1.74	750	1500	750	1305:--
" " "	25		1.20	600	1500	900	1080:--
" " "	26		0.80	750	1500	750	600:--
" " "	27		2.20	750	1500	750	1650:--
" , trädb.	28		1.12	800	1000	200	224:--
Summa			24.08				21231:--
Ab 7 1/16 mtl Bivaröds 22.							
Vanås och Bivaröds fideikommiss.							
Inneh. Greve Gustaf Wachtmeister.							
åker, mylla på mo el. mjåla	29	0.63		1800	3000	1200	756:--
" " "	30	0.37		1800	3000	1200	444:--
" " "	31	0.64		1500	3000	1500	960:--
" " "	32	1.08		1200	3000	1800	1944:--
" " "	33	0.94		1200	3000	1800	1692:--
" " "	34	1.58		1200	3000	1800	2844:--
" " "	35	1.33		1200	3000	1800	2394:--
" " "	36	1.35		900	3000	2100	2835:--
" " "	37	1.34		900	3000	2100	2814:--
" " "	38	1.54		600	3000	2400	3696:--
" " "	39	1.52		600	3000	2400	3648:--
" , mylla på mjåla	40	2.15		1500	3000	1500	3225:--
" " "	41	1.48		1200	3000	1800	2664:--
" " "	42	1.50		900	3000	2100	3150:--
" " "	43	0.60		1200	3000	1800	1080:--
" " "	44	1.06		600	3000	2400	2544:--
" " "	45	0.32		2100	3000	900	288:--
" " "	46	0.30		2100	3000	900	270:--
Överföres		19.73					37248:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		19.73					37248:--
Åker, mylla på mjåla	47	2.00		600	3000	2400	4800:--
" "	48	0.41		2400	3000	600	246:--
" "	49	1.20		900	3000	2100	2520:--
" "	50	2.00		1200	3000	1800	3600:--
" "	51	0.55		1500	3000	1500	825:--
" "	52	1.74		1200	3000	1800	3132:--
" "	53	1.62		1800	3000	1200	1944:--
" "	54	2.15		1800	3000	1200	2580:--
" "	55	0.28		1500	3000	1500	420:--
" "	56	0.62		2100	3000	900	558:--
" "	57	0.70		2400	3000	600	420:--
" "	58	0.82		2100	3000	900	738:--
" "	59	0.33		2100	3000	900	297:--
" "	60	0.34		900	3000	2100	714:--
" "	61	0.68		1200	3000	1800	1224:--
" "	62	1.02		1500	3000	1500	1530:--
" "	63	1.50		2700	3000	300	450:--
" "	64	0.60		900	3000	2100	1260:--
" "	65	0.82		2400	3000	600	492:--
" "	66	0.49		2400	3000	600	294:--
" "	67	0.46		2100	3000	900	414:--
" "	68	0.21		2700	3000	300	63:--
" "	69	1.25		2400	3000	600	750:--
" "	70	0.40		2700	3000	300	120:--
" "	71	0.61		2700	3000	300	183:--
" "	72	0.23		2100	3000	900	207:--
" "	73	0.46		2700	3000	300	138:--
0.1/0.9 Ångspark, mo el. mjåla	74		0.37	300	2700	2400	888:--
Överföres		43.22	0.37				68055:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		43.22	0.37				68055:--
Ångsmark, mo el. mjåla	75		0.63	900	3000	2100	1323:--
" , "	76		0.48	900	3000	2100	1008:--
" , "	77		0.68	900	3000	2100	1428:--
" , "	78		0.28	2100	3000	900	252:--
" , "	79		0.33	900	3000	2100	693:--
" , "	80		0.80	1500	3000	1500	1200:--
" , "	81		0.16	2400	3000	600	96:--
Åker, mylla på mo el. mjåla	82	0.06		2700	3000	300	18:--
skogsmark	83		0.08	600	800	200	16:--
Åker, mylla på mo el. mjåla	84	0.25		1500	3000	1500	375:--
" , "	85	1.03		1200	3000	1800	1854:--
" , "	86	0.60		1200	3000	1800	1080:--
" , "	87	0.32		2100	3000	900	288:--
" , "	88	0.29		1800	3000	1200	348:--
" , "	89	0.23		900	3000	2100	483:--
" , "	90	0.44		1500	3000	1500	660:--
" , "	91	1.76		1800	3000	1200	2112:--
" , "	92	1.22		2100	3000	900	1098:--
" , "	93	1.23		2700	3000	300	369:--
" , "	94	1.00		2700	3000	300	300:--
" , "	95	0.40		1500	3000	1500	600:--
" , "	96	0.81		1800	3000	1200	972:--
" , "	97	0.98		1500	3000	1500	1470:--
" , "	98	1.32		1500	3000	1500	1980:--
" , "	99	0.94		900	3000	2100	1974:--
" , "	100	0.35		2700	3000	300	105:--
" , "	101	0.27		2100	3000	900	243:--
" , "	102	0.72		2100	3000	900	648:--
Överföres		57.44	3.81				91048:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		57.44	3.81				91048:--
Åker, mylla på mo el.mjåla	103	0.96		1500	3000	1500	1440:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 4 hektar av fastigheten genom igenläggning av str. C-74+35. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 4 x 500 =							
							2000:--
Summa		58.40	3.81				94488:--
12							
As avst. Bivaröd 22							
Forsten Andersson (tid.ing. i Va-							
nås fideikommiss. Inneh.							
Greve Gustaf Wachtmeister.							
Åker, mylla på sand	104	0.40		1750	2500	750	300:--
" , "	105	0.28		750	2500	1750	490:--
" , "	106	0.92		2250	2500	250	230:--
" , "	107	0.57		1750	2500	750	427:50
" , "	108	0.58		750	2500	1750	1015:--
" , "	109	1.21		1750	2500	750	907:50
" , "	110	0.43		2250	2500	250	107:50
" , "	111	0.25		1250	2500	1250	312:50
" , "	112	1.16		750	2500	1750	2030:--
" , "	113	1.07		2000	2500	500	535:--
" , "	114	0.48		2250	2500	250	120:--
" , "	115	0.33		1000	2500	1500	495:--
" , "	116	0.37		2250	2500	250	92:50
" , mylla på mjåla	117	0.35		2400	3000	600	210:--
" , "	118	0.61		1500	3000	1500	915:--
" , mylla på sand	119	2.84		900	3000	2100	5964:--
" , mylla på mo	120	2.26		300	3000	2700	6102:--
" , mylla på mo el.mjåla	121	2.08		600	3000	2400	4992:--
" , "	122	2.45		900	3000	2100	5145:--
" , "	123	1.31		900	3000	2100	2751:--
Överföres		19.95					33141:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		19.95					33141:50
Åker, mylla på mo el.mjåla	124	1.33		1500	3000	1500	1995:--
" , "	125	1.78		900	3000	2100	3738:--
" , "	126	0.64		1200	3000	1800	1152:--
" , "	127	1.38		1200	3000	1800	2484:--
" , "	128	2.05		1800	3000	1200	2460:--
Summa		27.13					44970:50
Bb 2/216 mtl Hjursåslilla 4	13						
Gunnar och Rickard Andersson.							
Åker, mylla på mo el.mjåla	142	0.25		---	---	---	-:--
Summa		0.25					-:--
Be 7/216 mtl Hjursåslilla 4	15						
Karl O. Persson.							
Åker, mylla på mjåla	143	1.14		1800	3000	1200	1368:--
" , "	144	1.64		1500	3000	1500	2460:--
" , "	145	0.44		1500	3000	1500	660:--
" , "	146	0.71		1500	3000	1500	1065:--
" , "	147	0.98		1800	3000	1200	1176:--
Summa		4.91					6729:--
Bd 1/135 mtl Hjursåslilla 4	89						
Karl O. Persson.							
Åker, mylla på mjåla	148	0.24		1500	3000	1500	360:--
Summa		0.24					360:--
Sammandrag.							
Aa 7 1/16 mtl Bivaröds 22	1						
Vanås och Bivaröds fideikommiss.							
Inneh. Greve Gustaf Wachtmeister			24.08				21231:--
Ab 7 1/16 mtl Bivaröds 22	1						
Vanås och Bivaröds fideikommiss.							
Överföres			24.08				21231:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			24.08				21231:--
Inneh.Greve Gustaf Wachtmeister 12 Ac avst. Bivaröd 22 .		58.40	3.81				94488:--
Torsten Andersson (tid.ing. i Vanås fideikommiss. Inneh. Greve Gustaf Wachtmeister 13 Bb 2/216 mtl Hjarsåsllilla .		27.13					44970:50
Gunnar och Rickard Andersson 15 Bc 7/216 mtl Hjarsåsllilla .		0.25					-1:--
Karl O. Persson 89 Bd 1/135 mtl Hjarsåsllilla .		4.91					6729:--
Karl O. Persson		0.24					360:--
Summa		90.93	27.89				167478:50
120.000 18.000 9: 144 16 144		27.89					
		118.82					
							24.91
							24
							575
							6729
							360
							7089

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till "Kilsmo-Spångens invallningsföretag 1955" i						
Knislunge socken av Kristianstads län.						
		<u>Invallningsområde I.</u>				
		<u>A.Anläggningskostnad.</u>				
		<u>I.Avloppsdiken.</u>				
31+28-33+03	175	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
31+28-33+03	175	Schaktning för öppet dike, mo				
		och mjäla m ³ 1100	3:--			3300:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn, släntförstärkning m.m.				
		tillägges c:a 20 %				700:--
		Ersättning för jordupplag upp-				
		mätas efter arbetets utförande.				
		Uppskattas här till				450:--
		Kronor				4450:--
33+03-38+78	575	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
33+03-38+78	575	Schaktning för öppet dike,				
		mo och mjäla m ³ 3600	2:50			9000:--
33+10-33+16	6	Rörtrumma, inre diam. 1.2 m				
		enl. ritn. st 1	850:--	850:--		
35+73-35+80	7	Dito Dito "	1	950:--	950:--	1800:--
						10800:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn, släntförstärkning m.m.				
		tillägges c:a 20 %			2200:--	
		Ersättning för jordupplag uppmä-				
		tes efter arbetets utförande.				
		Uppskattas här till			1700:--	3900:--
		Kronor				14700:--
38+78-50+87	1209	<u>Dikessträckan C-D.</u>				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30+78-50+87	1209	Schaktning för öppet dike, mo och mjäla	m ² 5100	2:50		12750:--
47+3-47+10	7	Rörtrumma, inre diam. 1.0 m enl. ritning	st 1	750:--	750:--	
49+34-49+40	6	Dito Dito	" 1	700:--	700:--	
50+87		Stenklädn. 2.0 m ovan och nedanför fallbrottet			250:--	1700:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				14450:--
		lägges c:a 20 %			2800:--	
		Ersättning för jordupplag, upp- mätes efter arbetets utföran- de. Uppskattas här till			2500:--	5300:--
		Kronor				19750:--
-60+00-62+80	280	<u>Dikessträckan B-E.</u>				
-60+00-62+80	280	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning	lm 280	3:--		840:--
-60+00-62+80	280	Betongrör med muff $\varnothing$ 225 mm (9")	lm 280	5:--		1400:--
61+76,62+80		Intagningsbrunnar av betong				
		enl.ritn. Inre diam. 700 mm	st 2	80:--	160:--	
-60		Dikesöga av betong enl.ritn.	1	150:--	150:--	310:--
						2550:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 %			250:--	
		Kronor				2800:--
70+00-77+45	745	<u>Dikessträckan C-F.</u>				
-70+00-74+35	435	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 435	4:50	1957:50	
74+35-77+45	310	Dito Dito	" 310	4:--	1240:--	3197:50
		överföres				3197:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				3197:50
70+00-74+35	435	Betongrör med muff $\varnothing$ 450 mm (18")	1m 435	12:--	5220:--	
74+35-77+45	310	Betongrör med muff $\varnothing$ 400 mm (16")	1m 310	10:--	3100:--	8320:--
71+50, 73+00, 74+35, 76+00, 77+45		Intagningsbrunnar av betong enl. ritn. Inre diam. = 700 mm st	5	80:--	400:--	
70+00		Dikesöga av betong enl. ritn.	1	200:--	200:--	600:--
						12117:50
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %				1182:50
		Kronor				13300:--
		<u>II. Skyddsvallar.</u>				
0+00-6+70	670	<u>Vallsträckan G-A.</u>				
0+00-6+70	670	Avtorvning av matjord	m ² 1400	0:40		560:--
0+00-6+70	670	Skyddsvall, uppläggning och transport av massor (fast mått)	m ³ 1000	4:--		4000:--
0+00-6+70	670	Torvbeklädnad av vallens yt- terslänt	m ² 600	1:--		600:--
						5160:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				540:--
		Kronor				5700:--
8+40-17+00	860	<u>Vallsträckan A-H.</u>				
8+40-17+00	860	Avtorvning av matjord	m ² 1900	0:40		760:--
8+40-17+00	860	Skyddsvall, uppläggning och transport av massor (fast mått)	m ³ 1300	4:--		5200:--
		överföres				5960:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				5960:--
8+40-17+00	860	Torvbeklädnad av vallens yt-				
		terslänt m ² 850	1:--	850:--	850:--	
						6810:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 %				690:--
		Kronor				7500:--
17+00-23+20	620	<u>Vallsträckan H-I.</u>				
17+00-23+20	620	Avtorvning av matjord m ² 680	0:40			272:--
		Skyddsvall, uppläggning och				
		transport av massor (fast				
		mått) m ³ 300	4:--			1200:--
17+00-23+20	620	Torvbeklädnad av vallens yt-				
		terslänt m ² 160	1:--			160:--
						1632:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 %				168:--
		Kronor				1800:--
31+08-31+28	20	<u>III. Pumpstation.</u>				
		Schaktning för pumpstation,				
		intag och avlopp jämte åter-				
		fyllning och planering m ³ 250	6:--	1500:--		
		Spåntning och länshållning			5000:--	
		Bädd av 2" plank som under-				
		lag för grundplatta m ³ 1,0	210:--	210:--		
		Pumpkammare enl. ritn., form-				
		sättning, armering, gjutning:				
		Betong i bl. 325 kg standard-				
		cement pr m ³ m ³ 28	150:--	4200:--		
		Överföres			10910:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
--		överfört			10910:--	
		Intag och utlopp enl. ritn., formsättning, armering, gjut- ning. Betong som ovan.	m ³ 15	150:--	2250:--	
		Inloppsrör av 1.0 m armerade betongrör jämte ingjutning och fogning	lm 6	80:--	480:--	
		Risgrind vid intaget enl. rit- ning			400:--	
		6 st. U-balkar (NP 10) vid in- tag och utlopp för insättning av bjälksättar; stegjärn av 20 mm rundjärn; L-järn för risgrind			250:--	
--	--	Bjälksättar av 3" plank för in- lopp och en utloppsöppning	m ³ 0,75	200:--	150:--	
--	--	12" cementrör med muff för flottörbrunnar inkl. fast- gjutning	lm 8	10:--	80:--	
--	--	Stenbeklädning vid inlopp enl. ritn.	m ² 20	30:--	600:--	
		Pumphus enl. ritn. under hårt tak (eternit el. tegel)				
		Syllar och trästomme av 6" x 6" kantvirke.				
		Stommen beklädes ut- och invän- digt med icopalpapp samt in- panelas på båda sidor med 1" hyvlade och spåntade bräder.				
--	--	överföres			15120:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			15120:--	
		Sparrar till takstol av 5"x 6" kantvirke, vilka inpane- las som väggarna. Taket för- ses med 2 st. luckor som ger utrymmen för lyftning av pumparna. Ingång förses med dubbeldörr, fönster och dyrk- fritt lås i ytterdörren. Dörrarna med fönster grundas samt strykas 2 ggr med olje- färg. Huset strykes utvändigt en gång med oljefärg.				
		Beräknad kostnad härför			3500:--	18620:--
		Elektrisk ledning från Spångens gård till pumpstationen, ny- byggnad	km 1.3	2000:--	2600:--	
		Transformator (stolp)			1000:--	
		Elektrisk instrumentering			1500:--	
		Invallningspumpar av vertikal propellertyp med motorer och elektr. utrustning.				
		Pumparna uppdelas på 2 aggre- gat med en sammanlagd kapaci- tet av minst 569 lit/sek. Motorer å sammanlagt minst 37 HK. Kostnad (vari även in- går klaffventiler, avlopps- överföres				
					5100:--	18620:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			5100:--	18620:--
		rör, flottöranordning m.m.)				
		enl. anbud från Vadstena mek.				
		verkstad och AB Midbeck, Nässjö			20000:--	25100:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges 10 %				
		av byggnadskostnaden och 5 %				
		av kostnaden för de arbeten				
		m.m., å vilka offert lämnats				3280:--
		Summa				47000:--
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>A. Anläggningskostnad.</u>				
		Dikessträckan A-B			4450:--	
		" B-C			14700:--	
		" C-D			19750:--	
		" B-E			2800:--	
		" C-F			13300:--	55000:--
		Vallsträckan G-A			5700:--	
		" A-H			7500:--	
		" H-I			1800:--	15000:--
		Pumpstation				47000:--
		Summa anläggn.kostn.				117000:--
		<u>B. Driftskostnad.</u>				
		Elektr. energiåtgång pr år 16000 0:08			1280:--	
		Tillsyn och skötsel			220:--	
					1500:--	
		Kapitaliserat efter 5 % motsva-				
		rar årliga driftskostnaden				
		överföres				117000:--

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				117000:--
		ett driftskapital av				30000:--
		Summa kronor				147000:--

Beträffande bestämmelser angående dikesjord, vallläggning m.m., se syne-
männens utlåtande.

Spångens gård pr KNISLINGE den 15 april 1955.

Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.

Kasnade fördelningelängd.

Ull Kilmo - Frångens invallningsfötag 1955 i Knislinge
 viken av Kristianstads län.

Invallningsområde I.

hemman, delägare m.m.

	Sökande eller sök. sökande	Sv. förtättningsvärde.		Fördelningstal för de kost- nader som enl. utlåtandet gäldas av område I	Beräknad anläggnings- kostnad		Förtättningskostnad.	
		Kr.	h	%	Kr.	h	Kr.	h
Aa 7 1/16 mtl. Biravödd. 23'	Vanås och Biravöds fidei- kommis. innehavare: greve Gustaf Wahlmeister	21.231	-	12.654	14.805	18	543	61
Ab 7 1/16 " " 23'	of same of same	94.488	-	56.317	65.890	89	2419	87
Ac aret " " 23 1/2	Touten Andersson (lid. ingående i Vanås fideikom- mis. innehavare: greve Gustaf Wahlmeister)	44.970	50	26.803	31.359	57	1151	46
Bc 7 1/16 mtl. Hjärsållan 4 1/5	Karl O Persson	6.729	-	4.011	4.692	87	172	31
Bd 1/185 " " 489	of same	360	-	0.215	251	55	9	24
Summa		167.778	50	100.000	117.000	-	4295	99

42.95 89
 12.1235 89

Frångens gård för Knislinge den 15 april 1955.
 Klas Westling, Vikingsholm M. Persson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Realuträkningar och värderingslängd
till

Nilsen - Frängens invallningsförelag 1955

Knistinge socker av Kristianstads län

Invallningsområde II

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ba 10/71 mtl. Hjärtadilla 89 Karl O. Persson (Vattmet

åker, mylla på nr el. mjöla

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B e t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	från ägofig 129-141 bestfäres vid pumpstationen vid 20-28, rikken									
2	enl. yrkande av jordägarens biträddes. Den uppskattade värdet									
3	hänförs sig till utförandet av skyddsvallen).									
4										
5	129	46								
6	130	36								
7	131	54								
8	132	39								
9	133	48								
10	134	27								
11	135	69								
12	136	1 11	12	-	1.900	23.400:-	2400	28.800:-	450	5.400:-
13	137	1 14								
14	138	66								
15	139	1 41								
16	140	2 28								
17	141	2 18								
18		12 00	-	-		23.400:-	-	28.800:-	-	5.400:-
19										
20	Spärgens gjord pr kuislinge den 15 april 1953.									
21										
22	Klas Westling, Åkingsfrilsson, Nils Persson									
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Kilsmo-Spångens invallningsföretag 1955" 1							
Knislinge socken av Kristianstads län.							
Invallningsområde II.							
Ba 10/71 mtl Hjärsås lilla 8. (Vattnet från Ägofig. 129-141 bortföres vid pumpstationen vid 25+28, vilken enl. yrkande av jordägaren bibehålles. Den uppskattade båtnaden hänför sig till utförandet av skyddsvallen).							
Karl O. Persson.							
Åker, mylla på mo el. mjöla	129	0.46		Genom utförandet av skyddsvallen kan markvärdet beräknas i genomsnitt stiga med 15 % av 3000 kr el. med 450 kr/ha. Om markvärdet på grund av torrläggning före företaget i genomsnitt kan beräkn. till 65 % av 3000 kr eller till 1.950 kr/ha, kan det alltså efter företaget i genomsnitt beräknas till 80 % av 3000 kr el. till 2.400 kr/ha.			
" "	130	0.36					
" "	131	0.57					
" "	132	0.39					
" "	133	0.48					
" "	134	0.27					
" "	135	0.69					
" "	136	1.11					
" "	137	1.14	12.00	1950	2400	450	5400:--
" "	138	0.66					
" "	139	1.41					
" "	140	2.28					
" "	141	2.18					
Summa		12.00					5400:--

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Kilsmo-Spångens invallningsföretag 1955" i Knislinge socken av Kristianstads län.				
		<u>Invallningsområde II.</u>				
23+20-28+00	480	<u>Vallsträckan I-K.</u>				
		Avtorvning av matjord m ² 1100	0:40		440:--	
		Skyddsvall, uppläggning och transport av massor (fast mått)	m ² 650	4:--	2600:--	
		Torvklädnad av vallens ytter- slänt	m ² 450	1:--	450:--	
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %			310:--	
		Summa			3800:--	
		Spången gård pr KNISLINGE den 15 april 1955.				
		<i>Klas Westling</i> statens lantbruksingenjör.				

[illegible]

Kostnadsfördelningelängd.

till Kilmo - Frängens invallningsföretag 1955 i Knislinge,
reken av Kristianstads län.

Invallningsområde II.

hemman, delägare, m.m.

	Förskande eller icke förskande	Förskattningssvårde		Fördelningstal för de kost- nader som enl. utlåtandet gäldas av område II	Beväbrad anläggninge- kostnad.		Förskattningkostnad.	
		Kr	öre	%	Kr.	öre	Kr.	öre
Ba. 10/71 mth. Hjäsarilla 8 ⁹ Karl O. Persson	likt m. rätt	5.400	-	100.000	3.800	-	226	10
<u>Summa</u>		5.400	-	100.000	3.800	-	226	10
					226 10		4026 10	

Frängens gård m Knislinge den 15 april 1955.

Klas Westling, Räkningsskrivare M. Th. Persson

Sammanställning över förrättningskostnader vid
Kilsmo-Spångens invallningsföretag 1955 i Knisslinge socken av
 Kristianstads län.

Förrättningsaryode enl. arvodesräkning nr 1	898:64
---	--------

"	"	"	nr 2	2.531:-
---	---	---	------	---------

Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbind-

ning av 2 band handlingar, lösen av förordnandet	124.45
m.m.)	

Godemännens resekostnads- och traktamentsersättning	268.-
---	-------

Hantlangning m.m.	700.-
-------------------	-------

Summa

4.522.09

Spångens gård pr KNISSLINGE den 15 april 1955.

Klas Westling.

lantbruksingeniör, förrättningsman

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Stillehavs utredning framlagd i 1952 - utföres ej.

Bredutröknings- och värderingslängd till
insättning av mark inom Bivasteds by mm. i Knivslinge
socken av Kristianstads län uppnått vid bynsförsamling
enl. rättslagar åren 1944-52.

Förslag I

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
776	22'	Aa	<u>Knislinge socken</u> Bivaröd	<u>Vanäs fideikommiss</u>	
				Ängsmerk	1
				"	2
				"	3
				"	4
				"	5
				"	6
				"	7
				"	8
				"	9
				"	10
				"	11
				"	12
				"	13
				"	14
				"	15
				"	16
				"	17
				betesmark	18
				"	19
				"	20
				"	21
				"	22
				Ängsmerk	23
				betesmark	24
				"	25
				"	26
				"	27
				Överföras	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>örför</i>	
				<i>betes eller högmark</i>	28
				" " "	29
				" " "	30
				" " "	31
				" " "	32
				" " "	33
				<i>ängsmark</i>	34
				"	35
				"	36
				"	37
				"	38
				"	39
				"	40
				"	41
				"	42
				"	43
				"	44
				"	45
				"	46
				<i>betes eller högmark</i>	47
				" " "	48
				" " "	49
				" " "	50
				" " "	51
				" " "	52
				" " "	53
				" " "	54
				<i>skogsmark</i>	55
				<i>örför</i>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				örerfort	
				högländ mark förbättras ej	56
				" " " "	57
				" " " "	58
				" " " "	59
				" " " "	60
				Summa	
776	22'	AB	Bivaröd	Varås fidei kommiss	
				arr. John Bill	
				äker, mylla på mr	68
				" " "	69
				" " "	70
				" " "	71
				" , mylla på land	72
				" " "	73
				ängsmark	74
				"	75
				"	76
				"	77
				"	78
				"	79
				"	80
				"	81
				skogsmark	82
				högländ mark förbättras ej	83
				Summa	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarés namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				örför fört	
				öker, mylla på mor el. njala ²	128
				" , - 1 -	129
				" , mylla på sand	130
				" , - 1 -	131
				" , - 1 -	132
				" , - 1 -	133
				" , - 1 -	134
				" , mylla på mor el. njala ²	135
				" , mylla på sand	136
				" , - 1 -	137
				" , - 1 -	138
				" , - 1 -	139
				våg imp	140
				Summa	
7 1/6	22'	A e	Biraröd	Kong's fideikommiss	
				orr. Sven Spensson	
				öker, mylla på njala ²	175
				" , - 1 -	176
				" , - 1 -	177
				" , - 1 -	178
				" , - 1 -	179
				" , - 1 -	180
				" , - 1 -	181
				" , - 1 -	182
				" , - 1 -	183
				" , mylla på mor el. njala ²	184
				" , - 1 -	185
				örför fört	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				äker, mylla på mo el. mjöla	186
				" " - - -	187
				" " - - -	188
				" " - - -	189
				" " - - -	190
				" " - - -	191
				" " - - -	192
				" " - - -	193
				" " - - -	194
				" " - - -	195
				" " - - -	196
				" " - - -	197
				" " - - -	198
				" " - - -	199
				" " - - -	200
				" " - - -	201
				" " - - -	202
				" " - - -	203
				" " - - -	204
				" " - - -	205
				" " - - -	206
				" " - - -	207
				" " - - -	208
				" " - - -	209
				" " - - -	210
				" " - - -	211
				" " - - -	212
				" " - - -	213
				Överföres	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>åker, mylla på mör ch. mjåla</i>	<i>214</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>215</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>216</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>217</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>218</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>219</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>220</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>221</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>222</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>223</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>224</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>225</i>
				<i>ängsmark, dybl. mylla på mjåla</i>	<i>226</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>227</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>228</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>229</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>230</i>
				<i>mörgelgrav</i>	<i>imp 231</i>
				<i>högländ mark förbättras ej</i>	<i>232</i>
				<i>våg</i>	<i>imp 233</i>
				<i>" " " " "</i>	<i>" 234</i>
				<i>Summa</i>	
<i>2/216</i>	<i>413</i>	<i>Ba</i>	<i>Hjörås lilla</i>	<i>Peter Andersson d. ö</i>	
				<i>åker, mylla på mjåla</i>	<i>235</i>
				<i>Summa</i>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofugens nummer
1	2	3	4	5	6
7/216	4 ¹⁵	BB	Hjärsås/lilla	Karl O. Persson äker, mylla på mjåla " <u>Summa</u>	236 237 238 239 240
1/135	4 ⁸⁹	BC	Hjärsås/lilla	Karl O. Persson äker, mylla på mjåla <u>Summa</u>	241
			Sammmandrag <u>Kristlinge socken</u>		
7/16	22 ¹	Aa	Bivaröd	Kanäs fideikommiss	
		AB	"	Desme arr. John Bill	
		Ac	"	Desme. arr. Viktor Ljunggren	
		Ad	"	Desme. arr. Nils Andersson	
		Ae	"	Desme arr. Sven Stensson	
2/216	4 ¹³	Ba	Hjärsås/lilla	Per Andersson d.ä.	
2/216	4 ¹⁵	BB	"	Karl O. Persson	
1/135	4 ⁸⁹	Bc	"	Desme	
			<u>Summa</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	72																
	89																
	121																
	115																
	98																
	495																
	26																
	26																
		36	13			35		2	31								
	3	84	3	46		33			06								
	3	27							15								
	27	99							60								
	60	51	2	13					81								
	24																
	4	95															
	26																
	101	06	41	72		68		3	93								
Klausur m. Knisslinge den 13 december 1952. Klas Westling statens lantbruksingenjör																	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6

Förelagt utredning framlagd år 1952 — utföras ej.
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till invallning av mark inom Bivaröds by i Knisslinge socken av Kristianstads								
2		län upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen åren 1944-52 (1945 års								
3		priser)								
4		<u>Företag I.</u>								
5	30+30-33+03	273 <u>Dikessträckan A-B.</u>								
6	30+30-33+03	273 Schaktning av mo och mjä-								
7		la för öppet dike m ³ 1650 2:30								3795:--
8		För oförutsedda fall, ar-								
9		betets tillsyn m.m. till-								
10		lägges c:a 10 % och utfö-								
11		res med								405:--
12							Summa			4200:--
13	33+03-38+78	575 <u>Dikessträckan B-C.</u>								
14	33+03-38+78	575 Schaktning av mo och mjä-								
15		la för öppet dike m ³ 3400 2:--			6800:--					6800:--
16	34+50-34+54	4 Vägbro av trä enl. ritn. st	1	400:--	400:--					
17	35+78-35+83	5 Markvägsbro av betong enl.								
18		ritn. och spec. kostnads-								
19		förslag st	1		2000:--					2400:--
20		För oförutsedda fall, ar-								
21		betets tillsyn m.m. till-								
22		lägges c:a 10 % och utfö-								
23		res med								900:--
24							Summa			10100:--
25	38+78-52+72	1394 <u>Dikessträckan C-D.</u>								
26	38+78-52+72	1394 Schaktning av mo och mjä-								
27		la för öppet dike m ³ 6300 2:--			12600:--					12600:--
28	52+72	Stenkällning av dikesbotten								
29		och slänter 2 meter ovan								
30		och nedan fallbrottet				100:--				
31	47+03-47+08	5 1.2 m brokulvert med räcke								
32		enl. ritning st	1	800:--	800:--					
33	49+34-49+38	4 Vägbro av trä enl. ritn. "	1	450:--	450:--					1350:--
34							överföres			13950:--
35										

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		överfört			110:--				1232:--	
2		ritning	st 1	55:--	55:--				165:--	
3		För oförutsedda fall, arbe-								
4		tets tillsyn m.m. till-								
5		lägges c:a 10 % och utfö-								
6		res med							153:--	
7										
8							Summa		1550:--	
80+22-85+54	532	Dikessträckan A-G.								
80+22-80+65	43	Schaktning för täckt led-								
10		ning, rörens läggning och								
11		dikesjordens återfylln.lm	43	8:--	344:--					
12										
80+65-81+60	95	Dito Dito	" 95	9:--	855:--					
13										
81+60-81+88	28	Dito Dito	" 28	2:20	61:60					
14										
81+88-81+90	2	Dito Dito	" 2	5:--	10:--					
15										
81+90-84+20	230	Dito Dito	" 230	2:20	506:--					
16										
84+20-85+47	127	Dito Dito	" 127	2:--	254:--					
17										
85+47-85+52	5	Dito Dito	" 5	5:--	25:--					
18										
85+52-85+54	2	Dito Dito	" 2	2:--	4:--				2059:60	
19										
80+22-80+65	43	15" cementrör med muff	" 43	5:--	215:--					
20										
80+65-84+20	355	12" " " "	" 355	3:70	1313:50					
21										
84+20-85+54	134	9" " " "	" 134	2:80	375:20				1903:70	
22										
80+65,81+95,83+10	83+10	Intagningsbrunnar av be-								
23		tong enl.ritn., inre								
24		diam. = 0.7 m	st 5	55:--	275:--					
25										
80+22		Dikesöga av betong enl.								
26		ritning	" 1	75:--	75:--				350:--	
27										
28		För oförutsedda fall, ar-								
29		betets tillsyn m.m. till-								
30		lägges c:a 10 % och utfö-								
31		res med							436:70	
32							Summa		4750:--	
100+06-103+65	359	Vallsträckan L-M.								
33										
34										
35										

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							5210:--	
		Torvbeklädnad av vallens								
		ytterslänt	m ² 1000	0:40	400:--					
		Besåning av krön och inner-								
		slänt	m ² 1600	0:04	64:--				464:--	
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillsyn m.m. tilläg-								
		ges c:a 10 % och utföres med							576:--	
								Summa	6250:--	
9+00-15+00	600	<u>Vallsträckan A-H.</u>								
9+00-15+00	600	Borttagning av grästorv								
		och matjord	m ² 1700	0:20	340:--					
9+00-15+00	600	Transport och uppläggning etc.	m ³ 700	2:60	1820:--				2160:--	
9+00-15+00	600	Torvbeklädnad av vallens								
		ytterslänt	m ² 650	0:40	260:--					
9+00-15+00	600	Besåning av krön och inner-								
		slänt	m ² 1250	0:04	50:--				310:--	
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillsyn m.m. tillägges								
		c:a 10 % och utföres med							230:--	
								Summa	2700:--	
19+50-27+75	825	<u>Vallsträckan I-K.</u>								
19+50-27+75	825	Borttagning av grästorv								
		och matjord	m ² 1700	0:20	340:--					
19+50-27+75	825	Transport och uppläggning								
		etc.	m ³ 500	2:60	1300:--				1640:--	
19+50-27+75	825	Torvbeklädnad av vallens								
		ytterkant	m ² 550	0:40	220:--					
19+50-27+75	825	Besåning av krön och inner-								
		slänt	m ² 1250	0:04	50:--				270:--	
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillsyn m.m. tilläg-								
		ges c:a 10 % och utföres med							190:--	
								Summa	2100:--	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		överfört							57150	--
2		och övrig elektr. utrust-								
3		ning är ej kostnadsberäk-								
4		nad före ansökningens åter-								
5		kallande							--	--
6		Summa kostnad för diken och vallar							57150	--
7		Vanås pr KNISSLINGE den 13 december 1952.								
8		<i>Klas Westling</i>								
9		statens lantbruksingeniör.								
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Sieckörs utredning framlagd år 1952 - utföres ej.

Area/utröknings- och värderingslängd till
invektning av mark inom Bivaröds by m.m. i Kristinge
socken av Kristianstads län upprättad vid syneförrättning
enl. vattenlagen åren 1944-52.

Förslag II.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristlinge socken</u>		
7 1/16	22'	Aa	Bivaröd	Vonäs fidei kommiss	
				hag mark	61
				skogs mark	62
				"	63
				"	64
				"	65
				"	66
				ängsmark	67
				<u>Summa</u>	
7 1/16	22'	Ab	Bivaröd	Vonäs fidei kommiss	
				arr. John Bill	
				äker, mylla på sand	84
				" , ---	85
				" , ---	86
				" , ---	87
				" , ---	88
				" , ---	89
				" , ---	90
				" , ---	91
				" , ---	92
				ängsmark	93
				"	94
				"	95
				"	96
				skogs mark	97
				"	98
				väg	imp 99
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
7 1/2	22'	Ac	Bivaröd	Vanös fidei kommiss	
				arr. Viktor Ljunggren	107
				äker, mylla ju' sand	108
				äker, ---	109
				" , ---	110
				" , ---	111
				väg imp	112
				Summa	
7 1/2	22'	Ad	Bivaröd	Vanös fidei kommiss	
				arr. Nils Andersson	
				äker, mylla ju' sand	141
				" , ---	142
				" , ---	143
				" , ---	144
				" , ---	145
				" , ---	146
				" , ---	147
				" , ---	148
				" , ---	149
				" , ---	150
				" , ---	151
				" , ---	152
				" , ---	153
				" , ---	154
				" , ---	155
				" , ---	156
				" , ---	157
				" , ---	158
				Överföres	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>örefört</i>	
				<i>öker, mylla jui sand</i>	<i>159</i>
				<i>" , ---</i>	<i>160</i>
				<i>" , ---</i>	<i>161</i>
				<i>" , ---</i>	<i>162</i>
				<i>" , ---</i>	<i>163</i>
				<i>" , ---</i>	<i>164</i>
				<i>" , ---</i>	<i>165</i>
				<i>" , ---</i>	<i>166</i>
				<i>" , ---</i>	<i>167</i>
				<i>" , ---</i>	<i>168</i>
				<i>" , ---</i>	<i>169</i>
				<i>" , ---</i>	<i>170</i>
				<i>" , ---</i>	<i>171</i>
				<i>väg</i>	<i>imp 172</i>
				<i>"</i>	<i>" 173</i>
				<i>Summa</i>	
<i>7/16</i>	<i>22'</i>	<i>Aa</i>	<i>Bivaröd</i>	<i>Varås fideikommiss</i>	
				<i>skogs mark</i>	<i>174</i>
				<i>Summa</i>	
			<i>Sammandrag</i>		
			<i>Knistlinge socken</i>		
		<i>Aa</i>	<i>Bivaröd</i>	<i>Varås fideikommiss</i>	
		<i>Ab</i>	<i>"</i>	<i>Desme arr. John Bill</i>	
		<i>Ac</i>	<i>"</i>	<i>Desme arr. Viktor Ljunggren</i>	
		<i>Ad'</i>	<i>"</i>	<i>Desme arr. Nils Andersson</i>	
		<i>Aa</i>	<i>"</i>	<i>Desme</i>	
				<i>Summa</i>	

[illegible]

Hand's pr Kniss-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
1		till invallning av mark inom Bivaröds by i Knisslinge socken av Kristianstads									
2		län upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen åren 1944-52 (1945 års									
3		priser).									
4		Företag II.									
103+65-121+00	2100	Dikessträckan L-M-N.									
100+00-109+69	969	Schaktning av mo eller									
7		mjäla för öppet dike m ³ 3300 1:80 5940:-- 5940:--									
103+67-103+71	4	Kulvertbro enl. ritn. st 2 400:-- 800:-- 800:--									
106+93-106+97	4										
109+69-111+00	131	Schaktning för täckt led-									
10		ning, rörens läggning och									
11		dikesjordens återfylln.lm 131 4:20 550:20									
111+00-113+00	200	Dito Dito "	200	6:--	1200:--						
113+00-114+85	185	Dito Dito "	185	1:80	333:--						
114+85-116+00	115	Dito Dito "	115	1:80	207:--						
116+00-116+05	5	Dito Dito "	5	10:--	50:--						
116+05-117+81	176	Dito Dito "	176	2:--	352:--						
117+81-117+86	5	Dito Dito "	5	10:--	50:--						
117+86-119+83	197	Dito Dito "	197	2:--	394:--						
119+83-121+00	117	Dito Dito "	117	2:--	234:--				3370:20		
109+69-113+00	331	21" cementrör med fläns"									
113+00-114+85	185	18" " " "	185	6:50	1202:50						
114+85-119+83	498	15" " " muff"	498	5:--	2490:--						
119+83-121+00	117	12" " " "	117	3:70	432:90				6773:40		
109+69		Dikesöga av betong enl.									
		ritning st 1 100:-- 100:--									
111+35,113+00		Intagningsbrunnar av be-									
		tong, enl.ritn. inre									
		diam. = 0.9 m st 2 70:-- 140:--									
114+85,116+05,117+86,119+83,121+00		D:o inre diam.0.7 m " 5 55:-- 275:-- 515:--									
		För oförutsedda fall, ar-									
		betets tillsyn m.m. till-									
		överföres									

