






Förslag till Tollarpsdike och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956

i Östra och Västra Vrams socken (när) av Kristianstads län

upprättat år (1956) i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia


Klas Westling (Namn)

statens lantbruksingenjör (Titel)


Antal ritn. st. 2

KONGL. LANTBRUKS-
SKOLENS ARKIV


L2 **Nr 445**



Typritning till vägbroar i avloppssträckan A-B.



Därest någon av broarna utföres med lodräta landfästen till frostfritt djup skall avståndet mellan landfästena mätt vinkelrätt mot avloppets längdriktning utgöra minst 3.5 meter samt broöppningens höjd minst 1.75 meter.



Förslag till Tollarpsdikets och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956






i Östra och Västra Vrams socken (när) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av


Original Klas Westling (Namn)

Kopia statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 9. L. 2 Nr 445



Skalar:



Förslag till Tollarpsdårets och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956

i Östra och Västra Vrams socken (när) av Kristianstads län

upprättat år (en) 1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Klas Westling (Namn)


Kopia statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 9 I 2 Nr 445

KUNGL. LANTBRUKS-
STÄMSELS ARKIV



Skala 1:100.



Förslag till Tollarpsdike och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956


i Östra och Västra Vrams socken-(när) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av lutan

Original
Kopia

Klas Westling
(Namn)
statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 9 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr **445**



Skala 1:100




Förslag till
Tollarpssådens och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956

Östra och Västra Vrams socken (när) av Kristianstads län
upprättat år(-en) 1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia
Klas Westling
(Namn)
statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 9
KUNGL. LANTBRUKS-
STÄMPELSEN ARKIV
Nr 445



Skala 1:100



Förslag till Tollarpsdikets och Ryabäckens vattenanledningsföretag 1956

i Östra och Västra Vrams socken (när) av Kristianstads län

upprättat år (en) 1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av


Original Klas Westling (Namn)

statens lantbruksingenjör (Titel)


Antal ritn. st. 9

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


Nr **445**




Typritning till intagningsbrunnar i dikesträckan D-K.



Typritning till vägtrummor i avloppsträckorna B-C-D-E, C-G-H och D-K.




1.6 meter i avloppssträckan B-C.
1.2 " " " " C-G.
1.0 " " " " övriga avloppssträckor.




Frontmuren ritarmeras med rundjärn $\phi 8 \text{ mm}$ $\frac{1}{2}$ 200 mm.

Förslag till dikeöga vid D.



Frontmuren ritarmeras med rundjärn $\phi 6 \text{ mm}$ $\frac{1}{2}$ 250 mm.

Skalar:



Förslag till Tollarpdike och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956



i Östra och Västra Vrams socken(-nar) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av



Original Kopierat Klas Westling (Namn)
statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 9 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr **445**




Avlopp genom järnvägsvallen vid 36+46-36+52 i avloppssträckan D-E. (Bibehålles).



Avlopp genom järnvägsvallen vid 60+00-60+11 i avloppssträckan G-H. (Bibehålles).



Anslutning mellan rörledningen och trumman genom järnvägsvallen vid 73+65-73+72 i avloppssträckan D-K.



Förslag till Tollarpsdikets och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956

i Östra och Västra Vrams socken-(när) av Kristianstads län
upprättat år(-en) 1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia
Klas Westling
(Namn)
statens landbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 9 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 445



Akt nr:

11-L2-445

Synehandlingar

rörande

Tollarpsdikets och Ryabäckens

vattenavledningsföretag 1956

i Östra och Västra Vrams socknar

av Kristianstads län.

L 2 9 445

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 23
samt Östra Vram nr 7 i Östra Vrams socken ävensom Tol-
larp n:ris 1-9,106,154,187 och 188 samt Tullsåkra n:ris
1 och 2 i Västra Vrams socken av Kristianstads län; upp-
rättade åren 1953-56 vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad nittioen (91) skrivna och
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 9 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad),

" " 5 (Lund).

1.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning m.m. av mark
inom Marielund n:ris 10, 14 och 23
samt Östra Vram nr 7 i Östra Vrams
socken ävensom Tollarp n:ris 1-9, 106,
154, 187 och 188 samt Tullsåkra n:ris
1 och 2 i Västra Vrams socken av
Kristianstads län.

År 1953, sept. 14, kl. 9.30 f.m. i Brandstationen, Tollarp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Nils Karlsson i Stianderöd, Ö.Sönnarslövs soc-
ken och N.Yngve Nilsson i Trobrodal, Ö.Vrams socken,
sökandena

Valfrid Andersson i Tollarp,

Nils Andersson i Tollarp nr 1,

Nils Andersson d.y. i Annelund,

Oskar Stihl i Tollarp nr 1,

Carl Håkansson i " nr 1,

Artur Jönsson i " nr 6 och

Johan Persson i Tollarps boställe,

övriga sakägare eller ombud

Nils Erik Nilsson i Marielund (ny ägare efter Helmer Nilsson),

Nils Svensson i Nyåkra,

Gunnar Svensson i Marielund,

Charles Cederholm i " ,

Tollarps kommunalnämnd och municipalnämnd genom kommunalkamrer

John Eriksson enligt bifogade fullmakter samt

Statens järnvägar genom baningeniören Bj. Björnsson i Kristian-
stad enligt bifogad fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppsdikena skulle upptagas till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup däri- genom i regel bleve beredd, och borde avloppen igenläggas med rör där detta med hänsyn till kostnaderna vore lämpligt.

Ryabäcken och närmaste delar av tilloppen från Tollarp ansågs under alla omständigheter böra utföras som öppna avlopp.

§ 5.

Mark till avloppens utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning.

Däremot yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag, å de sträckor, där avloppen utfördes öppna. I samband härmed yrkades av Nils Svensson, att om avloppet breddades nedanför 8+85, skulle slänterna stenkäddas i likhet med vad som nu var fallet.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna, att befintliga broar skulle ombyggas eller ändras i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt, därest detta krävdes för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma.

Av företagets utförande berördes även 3 st. trummor å järnvägslinjen Kristianstad-Eslöv. På fråga av förrättningsmannen

meddelade sakägarna, att järnvägen här tillkommit på 1880-talet.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Tollarp den 14 september 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

L. Gunnar Liljeström

Nils Karlsson

År 1956, april 16, kl. 10.30 f.m. i Brandstationen, Tollarp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Nils Karlsson i Ständeröd samt

sakägarna

Nils Rietz för ägor i Marielund, ny ägare efter Nils Erik Nilsson,
(Rietz var närvarande genom sin fader Carl Rietz),
Nils Svensson i Marielund,

Gunnar Svensson i " ,
Göran Göransson i " ,
Gunnar Käck i Tollarp nr 2,

Nils Andersson d.ä. i Tollarp nr 1,

Nils Andersson d.y. i " nr 1,

Oskar Stihl i Tollarp nr 1,

Carl Håkansson i " nr 1,

Hjalmar Simonsson i Tollarp nr 7,

Artur Jönsson i Tollarp nr 6,

Valfrid Andersson i " ,

Olof Andersson i Tullsåkra,

Thure Nilsson i " ,

Sven Nilsson i " ,

Johan Persson i Tollarp 5 och 8 ,

Malte Andersson i Rya nr 4, delägare i 1893-95 års förrättning,

Carl Andersson i Tollarp nr 4 och

Tollarps kommunalnämnd och municipalnämnd genom kommunalkamrer

John Eriksson enl. tidigare lämnade fullmakter.

§ 8.

Enär endast en skiftesgodeman kommit tillstädes till sammanträdet, kallade förrättningsmannen pr telefon skiftesgodemannen Efraim Olofsson till sammanträdet. Olofsson förklarade sig oförhindrad att senare under dagen komma till sammanträdet, av vilken anledning sammanträdet ajournerades för att fortsätta kl. 13.

Fortsättning kl. 13.

Nu inställde sig skiftesgodemannen Efraim Olofsson från Sätaröd, V.Vrams socken. Något jäv mot Olofsson anmäldes på tillfrågan ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Valfrid Andersson i Tollarp och till övriga ledamöter Artur Jönsson i Tollarp nr 6 och Carl Håkansson i Tollarp nr 1. Till personlig suppleant för Valfrid Andersson valdes Nils Andersson d.y. i Tollarp nr 1, till personlig suppleant för Artur Jönsson valdes Hjalmar Si-

monsson i Tollarp nr 7 och till personlig suppleant för Carl Håkansson valdes Carl Andersson i Tollarp nr 4.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt fabrikör Valfrid Andersson, adress Tollarp.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § genomgått med sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Tollarp den 16 april 1956.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Efrim Blomberg

Karl Karlsson

29. föredrag

25
Nr. 140 Ekdm 1951
Ank. d. - 5 MAJ 1951 till
Landskansliet i
Kristianstads län

Till Särskilt utvald i Kristianstads län

Förmed anhåller vördsamt om förordnande för behörig förämningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa en avloppsdike genom och från vattenushadade marker till 963 Tollarp m.fl. nummer i Tollarps by och Västra Vrams socken.

Sannolikt av företaget berörda torde först av förämningsmannen kunna med säkerhet angivas

Tollarp den 1 maj 1951.

Gunnar Grick

Nydale Tollarp

Johan Persson nr 8.

Wafnis Spindrup
Tollarp 963
(Med. verkst. tel 75 ol. 275)

Per Johansson
Tollarp 610

Eskil Sten
Tollarp nr 1

Sten Andersson 112
Gösta Linnar 1130
115 Carl Wägnars son 1113
Viktor Wägnars son 1113
Lars Wägnars son 1113

82- 217/51 7.

LÄNSSTYRELSEN

1
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET



Till Statens Lantbruksingenjör Klas
Westling,

Kristians tad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner
länsstyrelsen på därom av Walfrid Andersson,
Tollarp 9⁶³, Tollarp, m.fl. gjord ansökan
skäligt förordna Eder att i enlighet med fö-
reskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder
ej möter, verkställa syn å avloppsdike genom
och från vattenskadade marker till 9⁶³ Tollarp
m.fl. nummer i Tollarps by och Västra Vrams
socken.

Kristianstad i landskansliet den 11 maj
1951.

På länsstyrelsens vägnar:

 
G. Lundborg L. Öhlander

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 14 sept. 1953 kl. 9.30 f.m.
inom Marielund n:ris 10,14 och 23 samt Östra
Vram nr 7 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp
n:ris 1-9,106,154,187 och 188 samt Tullsåkra
n:ris 1 och 2 i Västra Vrams socken av Kris-
tianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 23 samt Östra Vram nr 7 i
Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 1-9,106,154,187 och 188
samt Tullsåkra n:ris 1 och 2 i Västra Vrams socken av Kristianstads
län, vilket företag även angår järnvägstrummor inom torrlägnings-
området, kommer att handläggas vid sammanträde i Brandstationen,
Tollarp den 14 sept. 1953 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 19 augusti 1953.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i V. och Ö. Vrams församlingar
den 23 aug. 1953

Folke Rummemark
Kyrkostyrelsen
Kyrkostyrelsen Kyrkostyrelsen Kyrkostyrelsen

Avsänd till pastorsämbetet i Västra Vrams socken den 19 aug. 1953.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 14 sept. 1953 kl. 9.30 f.m.
inom Marielund n:ris 10,14 och 23 samt Östra
Vram nr 7 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp
n:ris 1-9,106,154,187 och 188 samt Tullsåkra
n:ris 1 och 2 i Västra Vrams socken av Kris-
tianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 23 samt Östra Vram nr 7 i
Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 1-9,106,154,187 och 188
samt Tullsåkra n:ris 1 och 2 i Västra Vrams socken av Kristianstads
län, vilket företag även angår järnvägstrummor inom torrläggnings-
området, kommer att handläggas vid sammanträde i Brandstationen,
Tollarp den 14 sept. 1953 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 19 augusti 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i V. och Ö. Vrams församlingar
den 23 aug 1953
Bohnermark
Kyrkohärförande v. Pastor Komminister Kyrkodjur

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Vrams socken den 19 aug. 1953.

10.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 16 april 1956 kl. 10.30 f.m.
inom Östra Vram, Västra Vram, Träne och Vä
socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 23 samt Östra Vram nr 7 i
Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 1-9,106,154,187 och 188
samt Tullsåkra n:ris 1 och 2 i Västra Vrams socken av Kristian-
stads län, vilket företag även angår samtliga delägare i 1893-95
års förrättning rörande Ryabäckens reglering inom flera byar uti
Träne, Vä samt Västra och Östra Vrams socknar, kommer att hand-
läggas vid nytt sammanträde i Brandstationen, Tollarp den 16 ap-
ril 1956 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrät-
tas.

Kristianstad den 21 mars 1956.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i V. och Ö. Vrams församlingar
den 25. 3. 1956
L. Rummelshagen
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Västra Vrams socken den 21 mars 1956.

//.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 16 april 1956 kl. 10.30 f.m.
inom Östra Vram, Västra Vram, Träne och Vä
socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 23 samt Östra Vram nr 7 i
Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 1-9,106,154,187 och 188
samt Tullsåkra n:ris 1 och 2 i Västra Vrams socken av Kristian-
stads län, vilket företag även angår samtliga delägare i 1893-95
års förrättning rörande Ryabäckens reglering inom flera byar uti
Träne, Vä samt Västra och Östra Vrams socknar, kommer att hand-
läggas vid nytt sammanträde i Brandstationen, Tollarp den 16 ap-
ril 1956 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrät-
tas.

Kristianstad den 21 mars 1956.

Klashestling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i V. och Ö. Vrams församlingar
den 25. 3. 1956
L. Gunnarsh
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Vrams socken den 21 mars 1956.

12.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 16 april 1956 kl. 10.30 f.m.
inom Östra Vram, Västra Vram, Träne och Vä
socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 23 samt Östra Vram nr 7 i
Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 1-9,106,154,187 och 188
samt Tullsåkra n:ris 1 och 2 i Västra Vrams socken av Kristian-
stads län, vilket företag även angår samtliga delägare i 1893-95
års förrättning rörande Ryabäckens reglering inom flera byar uti
Träne, Vä samt Västra och Östra Vrams socknar, kommer att hand-
läggas vid nytt sammanträde i Brandstationen, Tollarp den 16 ap-
ril 1956 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrät-
tas.

Kristianstad den 21 mars 1956.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Andaga i laga ordning
Träne förs.
den 25/3 1956
J. S. Thoncke

Avsänd till pastorsämbetet i Träne socken den 21 mars 1956.

13.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 16 april 1956 kl. 10.30 f.m.
inom Östra Vram, Västra Vram, Träne och Vä
socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 23 samt Östra Vram nr 7 i
Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 1-9,106,154,187 och 188
samt Tullsåkra n:ris 1 och 2 i Västra Vrams socken av Kristian-
stads län, vilket företag även angår samtliga delägare i 1893-95
års förrättning rörande Ryabäckens reglering inom flera byar uti
Träne, Vä samt Västra och Östra Vrams socknar, kommer att hand-
läggas vid nytt sammanträde i Brandstationen, Tollarp den 16 ap-
ril 1956 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrät-
tas.

Kristianstad den 21 mars 1956.

Klaskestling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Vä församling

den 25 mars 1956.

Stenbjörn
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Vä socken den 21 mars 1956.

KOMMUNALKONTORET

TOLLARP

Tel. 103 07

Postgiro 11 13 60

Utdrag ur

Protokoll vid samman-
träde med kommunalnämnden i Tollarps
kommun den 8 september 1953.

=====

§ 554.

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågos
hrr Johan Persson och Fridolf Bjärlestam.

=====

§ 557.

Sedan kommunalnämnden från statens lantbruksingeniör
Klas Westling, Kristianstad, erhållit kallelse till sammanträde
i brandstationen i Tollarp den 14 september 1953 kl. 9,30, därvid
skulle handläggas syneförrättning enligt vattenlagen rörande
torrläggning av mark berörande bl.a. Tollarp 3 och 6, beslöt kommunal-
nämnden befullmäktiga kommunalkamrer John Eriksson, Tollarp, att vid
nämnda förrättning och sammanträde företräda kommunen och kommunal-
nämnden.

=====

Vid protokollet

John Eriksson

Justerat:

H. Åhagen

Ordf.

Johan Persson

Fridolf Bjärlestam

Rätt utdraget betygar

[Signature]

[Signature]

Kommunalnämndens ordf.

Tollarps Kommun.

Åge Tollarp 3³⁵, 6³⁹, 7⁸ u.p.

KOMMUNALKONTORET

TOLLARP

Tel. 103 07

Postgiro 11 13 60

Utdrag ur

Protokoll vid sammanträde med
municipalnämnden i Tollarp den 21 augusti
1953.

=====

§ 478.

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs hrr
Johan Persson och Johan Nilsson.

=====

§ 482.


Sedan det kommit till municipalnämndens kännedom att
syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark
berörande bl.a. Tollarp n:ris 6 och 187 skulle handläggas vid
sammanträde i brandstationen den 14 september 1953, beslöt muni-
cipalnämnden utse kommunalkamrer John Eriksson, Tollarp, att vid
nämnda förrättning och sammanträde företräda municipalnämnden.

=====

Vid protokollet
John Eriksson

Justerat:
Hentz Windh
Ordf.
Johan Persson
Johan Nilsson

Rätt utdraget betygar



Municipalnämndens ordf.

Tollarps municipalhushålls

Åger Tollarp 6", 6' 2", 6' 35", 187', 187", 187", 187" m. f. c.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannenD.-nr *557/53*

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ^{*Beningenborn P. Björnsson*} ~~innehavaren härav~~ eller den, han i sitt ställe förordnar, att ~~vid sammanträden ang. synsårerättning enl. rättslagen~~ ~~resande försläpningar~~ ~~er make inom Marielund, P. Vram, Fällarp m.fl.~~ utföra och bevaka Statens järnvägars _____
talan i mål mot _____

Ombudets laga åtgärder godkännas.

_____ *Malmö* den *26 augusti* 1953


Bevittnas:

_____ *F. Selander*_____ *G. Jörkholz*

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN

Telefon: 22 50 40

POSTGIROKONTO 1092

I SVARSSKRIVELSE

TORDE ÅBEROPAS NR: J:4352

d. 27/8 1953

Statens lantbruksingenjör Klas Westling

K r i s t i a n s t a d

Angående syneförrättning enligt vattenlagen.

I en till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län ställd, till Kungl. domänstyrelsen överlämnad skrivelse den 19 augusti 1953 har Ni meddelat, att syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark i bl.a. Tollarps by kommer att handläggas i Tollarp den 14 september 1953.

Med anledning härav får styrelsen meddela, att fastigheterna Tollarp 187¹ och 187⁷ - 187⁹, som skulle beröras av företaget, av styrelsen försålts till Tollarps municipalsamhälle med tillträde den 30 april 1953 samt att domänverket numera icke har någon fastighet i Tollarp. Stockholm den 27 augusti 1953.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:


S. Holmstedt
Eric Schelin

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 23 samt Östra Vram nr 7 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 1-9,106,154,187 och 188 samt Tullsåkra n:ris 1 och 2 i Västra Vrams socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 14 sept. 1953 kl. 9.30 f.m.

- | | | | | |
|-----|--|--|--------------------|---------|
| 1. | Lantbrukare | Helmer Nilsson, | Östra Vram, | TOLLARP |
| 2. | " | Nils Svensson, | Nyåkra, " , | " |
| 3. | " | Gunnar Svensson, | " , | " |
| 4. | " | Göran Göransson, | Ängadal, | " |
| 5. | " | Folke Jönsson, | Tasseboda, | " |
| 6. | " | Charles Cederholm, | Östra Vram, | " |
| 7. | Fröken | Greta Berg, | " , | " |
| 8. | Lantbrukare | Gunnar Käck, | Nydala, | " |
| 9. | " | Carl Andersson, | Norregård, | " |
| 10. | " | Nils Andersson, | Tollarp nr 1, | " |
| 11. | " | Nils Andersson | Annelund, | " |
| 12. | " | Oskar Stihl, | Tollarp nr 1, | " |
| 13. | " | Carl Håkansson, | " " 1, | " |
| 14. | " | Hjalmar Simonsson, | " " 7, | " |
| 15. | " | Arthur Jönsson, | " " 6, | " |
| 16. | Fabrikör | Walfrid Andersson, | | " |
| 17. | Lantbrukare | Lave Fäldt, | Tullsåkra, | " |
| 18. | " | Nils Nilsson, | Tollarp nr 9, | " |
| 19. | Tollarps kommunalnämnd, | | | |
| | | Adr. Distriktsveterinär Harald Åhagen, | | " |
| 20. | Lantbrukare | Johan Persson, | Tollarps boställe, | " |
| 21. | Konungens Befallningshavande i Kristianstads län, KRISTIANSTAD | | | |
| 22. | Herr | John Tullberg, | Tollarp 106, | TOLLARP |
| 23. | Lantbrukare | Olof Andersson, | Tullsåkra, | " |

24. Lantbrukare Erik Andersson, Tullsåkra, TOLLARP
25. " Ture Nilsson, " , "
26. " Sven Nilsson, Tullsbo, "
27. Distriktschefen för Statens Järnvägars III:dje distr. MALMÖ.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med
posten den 19 augusti 1953, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling.

III Distriktet

Distriktschefen

Sgr

Dnr Ds 557/53

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
registreringsnummer angives

Telefon


Anknytning

Lantbruksingenjören i Kristianstads län

KristianstadTollarpsdikets och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956

Eder skr 6.3.56

Med anledning av rubr. skrivelse får distriktschefen meddela, att för statens järnvägars vidkommande intet finnes att erinra mot översänt förslag till Tollarpsdikets och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956 i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.



U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 23 samt Östra Vram nr 7 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 1-9, 106, 154, 187 och 188 samt Tullsåkra n:ris 1 och 2 i Västra Vrams socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1953-56.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, vars ändamål är att söka erhålla bättre torrläggningssmöjligheter för till större delen redan odlad jord, är att hänföra till vattenavledning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Tidigare förrättning berörande torrläggningssområdet samt företags planläggning.

I företaget ingående avlopp hava tidigare upptagits efter en laga syneförrättning handlagd åren 1893-95 av dåvarande lantbruksingenjören i länet E.W.Ewe. Ewes förrättning benämndes "Ryabäckens reglering inom flera byar uti Träne, Vä samt Västra och Östra Vrams socknar av Gärds härad och Kristianstads län". I 1893-95 års förrättning ingick även andra avloppssträckor än de, vilkas uppgrävning nu ifrågasättes.

Beträffande företagets planläggning antecknas här, att som av paragraf 4 i förrättningsprotokollet framgår, sakägarna yrkat, att avloppen skulle igenläggas med rör där detta med hänsyn till kostnaderna vore lämpligt. Fallförhållandena inom företaget äro emellertid mycket dåliga, och marken ligger på ungefär samma höjd längst ned som högst upp inom torrläggningssområdet. Skulle avloppen igenläggas med rör kräves, att lutningen i

rören blir större än dikesbottens lutning i ett öppet avlopp. Skulle avloppen igenläggas med rör, skulle detta därför komma att innebära, att avloppen i sin nedre del skulle bli mycket djupa. På grund härav har i det upprättade förslaget samtliga avloppssträckor undantagandes sträckan D-K föreslagits att utföras som öppna avlopp. Beträffande företagets planläggning antecknas dessutom, att någon stenvurning av slänterna nedanför 8+85 ej föreslagits, som Nils Svensson enligt paragraf 5 i förrättningsprotokollet yrkat.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Valfrid Andersson såsom ägare till fast. Tollarp	3	39	63	1	och 154
Arthur Jönsson	"	"	"	"	10
Oskar Stihl	"	"	"	"	6
Nils Andersson d.y.	"	"	"	"	14
Nils Andersson d.ä.	"	"	"	"	1
Hjalmar Simonsson	"	"	"	"	17
Carl Håkansson	"	"	"	"	1 och 188
Carl Andersson	"	"	"	"	13
Johan Persson	"	"	"	"	1
Gunnar Käck	"	"	"	"	30
lund 10	23				7
					15
					16
					1 och 1
					6
					1
					2 och av 4
					1
					1
					5, 8 och 106 samt
					1
					av 4 och Marie-

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna avloppssträckor och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning, och äro de förra betecknade A-B-C-D-E, B-F och C-G-H respektive och den senare D-K.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är,

äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 122.757 kronor och efter företaget 192.975 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 70.218 kronor.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets

allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt B 4060 hektar

F	3.200	"	
C	855	"	
21+00	260	"	
D	210	"	
29+00	170	"	
36+46	140	"	
E	125	"	
50+50	590	"	
G	580	"	
53+00	280	"	
H	245	"	
71+08	30	"	och
K	20	"	.

Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till 0.8 sekundliter och vid sommarmedelvattenavrinning till omkring en tiondedel härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppen beräknats, och framgå dessa dimensioner av förslagsritningarna. Å dessa har jämväl de beräknade vattenstånden i avloppssträckorna A-B-C och B-F efter företagets utförande inritats.

Beträffande ovannämnda avrinningsmängd 0.8 sekl/ha har det ansetts tillfyllest att räkna med denna avrinningsmängd, enär markerna inom nederbördsområdet till stor del utgöras av sandjordar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga

fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår att sakägarna ansett att vid öppna avloppssträckor mark till avloppens utvidgning och rätning borde av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning, men att de däremot yrkat att ersättning skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag å dylika sträckor. Med anledning härav finna synemännen skäligen bestämma, att vid öppna avloppssträckor ersättning för mark till avloppens utvidgning och rätning ej skall utgå. För intrång av jord- och stenupplag finna synemännen däremot skäligen bestämma, att ersättning skall utgå. Ersättningen skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan dike och upplag ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Skulle å någon sträcka dylikt värde saknas i längden, skall värdet anses utgöra 3.000 kronor/hektar i odlad jord och 1.000 kr/ha i icke odlad mark. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän. Beträffande uppläggning av vallarna skall i övrigt gälla, att uppläggning ej får ske på tomtmark eller i trädgårdar.

Beträffande den täckta ledningen å avloppssträckan

D-K finna synemännen skäligt bestämma, att, därest skada skulle uppstå å växande gröda i samband med utförandet av densamma, skall framställning om ersättning härför göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast inom en månad efter företaget avsynats och godkänts. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

2 Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att broar och trummor för över avloppet ledande vägar skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt, därest detta krävdes för att den äskade torrlägnings-effekten skulle uppkomma. Med anledning härav har förslag upprättats till ombyggnad av 4 st. broar i avloppssträckan A-B samt till ombyggnad av 11 st. trummor i dikessträckorna B-C-D-E och C-G-H, varjämte kostnaden för ombyggnaden medräknats bland övriga torrlägningskostnader. Beträffande broar i avloppssträckan A-B finna synemännen dessutom skäligt bestämma, att därest bro å denna sträcka utföres med lodräta landfästen, skall avståndet mellan landfästena mätt vinkelrätt mot avloppets längdriktning utgöra minst 3.5 meter, samt broöppningens höjd vara minst 1.75 meter. Därest nya trummor utföras i dikessträckorna B-C-D-E och C-G-H böra dessa erhålla minst samma genomloppsöppning, som föreskrivits för trummorna i respektive dikessträckor i det nu upprättade förslaget.

Inom torrlägningsområdet äro belägna 3 st. järnvägs-trummor, nämligen vid 36+46-36+52 i dikessträckan D-E, vid 60+00-

60+11 i dikessträckan G-H och vid 73+65-73+72 i dikessträckan D-K. Ingen av trummorna föreslås nu till ombyggnad. Järnvägstrummorna vid 36+46 och vid 60+00 äro var och en försedd med tvenne genomloppsöppningar, och avloppet genom trummorna föreslås upptaget till sådant djup, att vattnet skall kunna avbördas genom den djupare öppningen. Beträffande järnvägstrumman vid 73+65 innebär förslaget, att även denna skall bibehållas och anslutas till brunnen vid K genom en kortare rörledning å sätt, som framgår av förslagsritningarna.

Skulle för någon av järnvägstrummorna erfordras något förstärkningsarbete eller dylikt, skall detta bekostas av Statens järnvägar.

Enär förslaget alltså angår Statens järnvägar har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänt torrlägningsförslaget till vederbörande distriktschef för Statens järnvägar för yttrande. Distriktschefens yttrande, enligt vilket från Statens järnvägars sida intet finnes att erinra mot det upprättade förslaget, finnes fogat till detta utlåtande.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avd. I	avloppsstr.	A-B	med	ägofig.	4-15, 23-25, 31 a och 31 b,
"	II	"	B-C	"	" 26, 27, 29, 30 och 32a-35,
"	III	"	C-D	"	" 36-69, 80-82, 96 och 97,
"	IV	"	D-E	"	" 83-85, 104, 105 och 113-184,
"	V	"	B-F	"	" 1-3, 16-22 och 28,
"	VI	"	C-G	"	" 71,
"	VII	"	G-H	"	" 70, 72-79, 86-95, 106, 107 och 185-190 samt

avd. VIII avloppsstr. D-K med ägofig. 98-103 och 108-112.

Kostnaden för varje dikessträcka samt förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr.			Förbättrings- Kostnad pr för- värde i kr. bättringskrona.	
I	A-B	17.500:-	2.204:50	7.938
II	B-C	11.500:-	1.972:-	5.831
III	C-D	10.400:-	28.160:-	0.369
IV	D-E	11.300:-	13.416:-	0.842
V	B-F	1.300:-	2.987:-	0.435
VI	C-G	5.600:-	757:50	7.393
VII	G-H	8.200:-	16.835:-	0.487
VIII	D-K	4.200:-	3.886:-	1.081.

Avdelningarna II-VIII erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I-VII skola sammanföras, men att avdelning VIII skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

Avdelning. Avloppssträcka.		Kostnad i kr.	Förbättrings- Kostnad pr för- värde i kr.	bättringskrona.
I-VII	A-B-C-D-E, B-F och C-G-H	65.800:-	66.332:-	0.992 och
VIII	D-K	4.200:-	3.886:-	1.081.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör

avdelningen ifråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § dessutom iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning, och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§ . Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättnings avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående brobyggnader underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnad å respektive plats. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Beträffande underhållet av de avloppssträckor, som ingå i 1893-95 års förrättning men ej i nu ifrågavarande förrättning finna synemännen skäligen bestämma, att dessa sträckor fortfarande

skola underhållas efter grunder, som framgå av 1893-95 års förrättningshandlingar.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av båtnaden genom företagets utförande till 70.218 kronor. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 105 kronor 33 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden före protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar m.m. skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Tollarpsdikets och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1962,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig erforderliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att vid i företaget ingående öppna avloppssträckor jord och sten skola läggas minst en meter från den nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter samt att beträffande upplagen m.m. i övrigt skall gälla bestämmelserna tidigare i detta utlåtande under rubriken "ersättningar",

att beträffande de i företaget ingående öppna avloppssträckorna envar markägare låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppen, så att dessa ej skadas av betande kreatur, därest kreaturen vid betesgång ej tjudras,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tollarp den 16 april 1956.

Klas Westling, Riks Rättshövding

Efraim Selofsky

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuträknings- och värderingslängd
 till "Fallerpsdihets och Rejabäckens vatten-
 anledningsföretag 1956" i Östra Vram och
 Västra Vrams socknar av Thutlanslöds län.

Östra Trams socken

A₂ ²²⁹/₄₀₉₆ mtl 23' Marielund Nils Erik Nilsson

ängsmark

"

"

åker, mylla på sand, skrub.

"

"

Summa

A₇ ²⁷⁸/₂₀₄₈ mtl 14¹⁴ Marielund Nils Svensson

ängsmark

Summa

A_c ⁷⁵/₄₀₉₆ mtl 14¹² Marielund Nils Svensson

åker, mylla på sand, skrub.

Summa

A_d ⁵/₇₆₈ mtl 14⁹ Marielund Nils Svensson

ängsmark

"

åker, mylla på sand, skrub.

Summa

A₂ ²⁵/₂₀₄₈ mtl 14⁸ Marielund Gunnar Svensson

ängsmark, skrub.

åker, mylla på sand, skrub.

"

"

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	Åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1		03		1600	48:-	2000	60:-	400	12:-
4	2		23		1000	230:-	1800	414:-	800	184:-
5	3		21		1000	210:-	1800	378:-	800	168:-
6	4	36			2000	720:-	2500	900:-	500	180:-
7	5	32			2000	640:-	2500	800:-	500	160:-
8	6	34			2000	680:-	2500	850:-	500	170:-
9		1 02		47		2528:-		3402:-		874:-
10										
11										
12	7		14		—	—	—	—	—	—
13			14		—	—	—	—	—	—
14										
15										
16	8	45			1500	675:-	2000	900:-	500	225:-
17		45				675:-		900:-		225:-
18										
19										
20	9		09		1200	108:-	1500	135:-	300	27:-
21	10		38		1200	456:-	1500	570:-	300	114:-
22	11	11			2000	220:-	2500	275:-	500	55:-
23		11		47		784:-		980:-		196:-
24										
25										
26	12		10		600	60:-	900	90:-	300	30:-
27	13	42			1750	735:-	2500	1050:-	750	315:-
28	14	06			2000	120:-	2500	150:-	500	30:-
29	15	24			1750	420:-	2500	600:-	750	180:-
30		72		10		1335:-		1890:-		555:-

Af $\frac{31}{2048}$ mtl 10^6 Marielund Göran Göransson

ängsmark

v

v

v

v

Summa

Ag $\frac{31}{2048}$ mtl 10^7 Marielund Folke Jönsson

ängsmark

Summa

Ah $\frac{21}{4096}$ mtl 10^{18} Marielund Charles Cederholm

öker, mylla på sand

Tomt och trädgård

Summa

Ai $\frac{11}{512}$ mtl 10^3 Marielund Fröken Greta Berg

öker, mylla på sand

Summa

Al $\frac{1}{64}$ mtl 10^{22} Marielund Fröken Greta Berg

öker, mylla på sand

"

"

Tomt och trädgård

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
0.5/0.9 ₃	16		57		1000	570:-	1800	1026:-	800	456:-
4	17		26		1600	416:-	2000	520:-	400	104:-
5	18		02		1800	36:-	2000	40:-	200	4:-
6	19		10		1400	140:-	2000	200:-	600	60:-
0.5/0.9 ₇	20		65		1000	650:-	1800	1170:-	800	520:-
8			1	60		1812:-		2956:-		1144:-
9										
10										
11	21		08		1400	112:-	2000	160:-	600	48:-
12			08			112:-		160:-		48:-
13										
14										
15	22	23			2100	483:-	3000	690:-	900	207:-
16	23	11			2400	264:-	3000	330:-	600	66:-
17	24	06			4000	240:-	5000	300:-	1000	60:-
18		40				987:-		1320:-		333:-
19										
20										
21	25	25			2400	600:-	3000	750:-	600	150:-
22	26	23			1800	414:-	3000	690:-	1200	276:-
23		48				1014:-		1440:-		426:-
24										
25										
26	27	45			1800	810:-	3000	1350:-	1200	540:-
27	28	1 02			1800	1836:-	3000	3060:-	1200	1224:-
28	29	07			1800	126:-	3000	210:-	1200	84:-
29	30	10			4000	400:-	5000	500:-	1000	100:-
30		1 64				3172:-		5120:-		1948:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning, m. m.

Ba $\frac{13}{2048}$ mtl 7¹⁴ Ö. Tran Fröhen Ereta Berg

åker, mylla på sand, skub.

" " " "

Summa

Västra Trams roken

Ca $\frac{1}{4}$ mtl av 4' Follarp Gunnar Röck

åker, mylla på sand

" " " "

" " " "

" " " "

Summa

Ca $\frac{1}{2}$ mtl av 4' Follarp Carl Andersson

åker, mylla på sand

" " " "

" " " "

Summa

Ca $\frac{1}{64}$ mtl 2⁶ Follarp Carl Andersson

åker, mylla på sand

" " " "

" " " "

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	31 a	13			1250	162:50	2500	325:-	1250	162:50
4	31 b	28			1500	420:-	2500	700:-	1000	280:-
5		41	1			582:50		1025:-		442:50
6										
7										
8										
9	32 a	57			2400	1368:-	3000	1710:-	600	342:-
10	32 b	18			2400	432:-	3000	540:-	600	108:-
11	33	52			2400	1248:-	3000	1560:-	600	312:-
12	34	22			2400	528:-	3000	660:-	600	132:-
13		1 49				3576:-		4470:-		894:-
14										
15										
16	35	13			2400	312:-	3000	390:-	600	78:-
17	36	17			2400	408:-	3000	510:-	600	102:-
18	37	03			2400	81:-	3000	90:-	300	19:-
19		33				801:-		990:-		189:-
20										
21										
22	38	21			2400	504:-	3000	630:-	600	126:-
23	39	61			2400	1464:-	3000	1830:-	600	366:-
24	40	68			2100	1428:-	3000	2040:-	900	612:-
25		1 50				3396:-		4500:-		1104:-
26										
27										
28										
29										
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Cc $\frac{1}{16}$ mte 188' Tollarps Nils. Andersson d. y

åker, mylla på sand

v - -

" - -

v , torvmylla på sand

v - -

v , mylla på sand

v - -

v - -

v - -

Summa

Cd $\frac{5}{512}$ mte 1¹⁷ Tollarps Nils Andersson d. y

åker, torvmylla på sand

Summa

Ce $\frac{23}{256}$ mte 1¹³ Tollarps Nils Andersson d. ä.

åker, torvmylla på sand

" - -

v - -

" - -

" , mylla på sand

v - -

" - -

" - -

" - -

" - -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	41	1 38			1800	2484:-	3000	4140:-	1200	1656:-
4	42	34			1800	612:-	3000	1020:-	1200	408:-
5	43	44			1800	792:-	3000	1320:-	1200	528:-
6	44	17			1500	255:-	3000	510:-	1500	255:-
7	45	94			1500	1410:-	3000	2820:-	1500	1410:-
8	46	13			2100	273:-	3000	390:-	900	117:-
9	47	21			2400	504:-	3000	630:-	600	126:-
10	48	10			1800	180:-	3000	300:-	1200	120:-
11	49	18			2400	192:-	3000	240:-	600	48:-
12		3 79				6702:-		11.370:-		4668:-
13										
14										
15	50	1 02			1500	1530:-	3000	3060:-	1500	1530:-
16		1 02				1530:-		3060:-		1530:-
17										
18										
19	51	29			1500	435:-	3000	870:-	1500	435:-
20	52	1 43			1500	2145:-	3000	4290:-	1500	2145:-
21	53	1 19			1500	1785:-	3000	3570:-	1500	1785:-
22	54	62			1500	780:-	3000	1560:-	1500	780:-
23	55	47			2400	1128:-	3000	1410:-	600	282:-
24	56	08			2400	192:-	3000	240:-	600	48:-
25	57	27			1800	486:-	3000	810:-	1200	324:-
26	58	38			1800	684:-	3000	1140:-	1200	456:-
27	59	11			2400	264:-	3000	330:-	600	66:-
28	60	27			1800	486:-	3000	810:-	1200	324:-
29		5 01				8385:-		15.030:-		6645:-
30										

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Cg $\frac{1}{128}$ mte 1¹⁴ Tollarps Oskar Stihl

äker, torvmylla på sand
" mylla på sand
" torvmylla på sand
" mylla på sand

Summa

Cg $\frac{39}{512}$ mte 1¹⁶ Tollarps Carl Håkansson.

äker, mylla på sand

"
"

Summa

Ch $\frac{7}{256}$ mte 1¹⁵ Tollarps Carl Håkansson

äker, mylla på sand

"
"

Summa

Ci $\frac{1}{8}$ mte 7³⁰ Tollarps Hjalmar Simonson

äker, mylla på sand

"
"
"
"
"
"

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	Åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	61	80			1500	1200:-	3000	2400:-	1500	1200:-
4	62	30			2100	630:-	3000	900:-	900	270:-
5	63	1 59			1500	2885:-	3000	4770:-	1500	2385:-
6	64	24			2400	576:-	3000	720:-	600	144:-
7		2 93				4791:-		8790:-		3999:-
8										
9										
10	65	1 27			1500	1905:-	3000	3810:-	1500	1905:-
11	66	1 10			1500	1650:-	3000	3300:-	1500	1650:-
12	67	76			1750	1330:-	2500	1900:-	750	570:-
13		3 13				4885:-		9010:-		4125:-
14										
15										
16	68	34			2100	714:-	3000	1020:-	900	306:-
17	69	50			1800	900:-	3000	1500:-	1200	600:-
18	70	1 92			1250	2400:-	2500	4800:-	1250	2400:-
19		2 76				4.014:-		7320:-		3306:-
20										
21										
22	71	1 01			1750	1767:50	2500	2525:-	750	757:50
23	72	30			1750	525:-	2500	750:-	750	225:-
24	73	45			2250	1012:50	2500	1125:-	250	112:50
25	74	16			1500	240:-	2500	400:-	1000	160:-
26	75	65			750	487:50	2000	1300:-	1250	812:50
27	76	63			1500	945:-	2500	1575:-	1000	630:-
28	77	74			1500	1110:-	2500	1850:-	1000	740:-
29		3 94				6087:50		9525:-		3437:50
30										

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Överförs

åker, mylla på sand

" " " "

Summa

Ck ⁵³/₂₀₀ mtl 6¹⁰ Follarp Arthur Jönsson

åker, mylla på sand

" toromylla på sand

" " " "

" " " "

" " " "

ängsmark

åker, mylla på sand

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

Summa

Cl Anst 9⁶³ Follarp Valfrid Andersson

åker, mylla på sand

" " " "

" " " "

" " " "

Överförs

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	3	94				6087:50		9525:-		3437:50
2	79	51			1750	892:50	2500	1275:-	750	882:50
3	79	48			1250	600:-	2500	1200:-	1250	600:-
4	4	93				7580:-		12000:-		4420:-
5										
6										
7	80	14			1600	224:-	2000	280:-	400	56:-
0.4/0.9 8	81	42			1200	504:-	2700	1134:-	1500	630:-
0.4/0.9 9	89	48			1200	576:-	2700	1296:-	1500	720:-
0.4/0.9 0	83	70			1200	840:-	2700	1890:-	1500	1050:-
0.4/0.9 1	84	1 12			1200	1344:-	2700	3024:-	1500	1680:-
12	85		07		600	42:-	1000	70:-	400	28:-
13	86	1 34			2250	3015:-	2500	3350:-	250	335:-
14	87	95			2250	2137:50	2500	2375:-	250	237:50
15	88	1 43			2400	3432:-	3000	4290:-	600	858:-
16	89	1 43			2400	3432:-	3000	4290:-	600	858:-
17	90	42			1800	756:-	3000	1260:-	1200	504:-
18	91	71			2400	1704:-	3000	2130:-	600	426:-
19	92	42			1500	630:-	3000	1260:-	1500	630:-
0.4/0.9 20	93	1 34			1200	1488:-	2700	3348:-	1500	1860:-
21	94	50			1800	900:-	3000	1500:-	1200	600:-
22	95	81			1800	1458:-	3000	2430:-	1200	972:-
23	12	11	07			22482:50		33927:-		11444:50
24										
25										
0.4/0.9 26	96	2 36			1200	2832:-	2700	6372:-	1500	3540:-
27	97	21			1400	294:-	2000	420:-	600	126:-
28	98	18			1600	288:-	2000	360:-	400	72:-
29	99	1 41			1200	1692:-	2000	2820:-	800	1128:-
30	4	16				5106:-		9972:-		4866:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överför

åker, mylla på sand

" - -

" - -

" - -

more

"

SummaCn $\frac{65}{512}$ mte 9⁶⁵ Follarp Lave Földt

åker, mylla på sand

SummaCo $\frac{7}{512}$ mte 9²⁷ Follarp Nils Nilsson

åker, mylla på sand

SummaCp best 6³⁹ Follarp Follarp Storkommun

åker, mylla på sand

" - -

" - -

" - -

" - -

ängsmark

ängsmark

ängsmark

more

"

"

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		4 16				5.106:-		9972:-		4.866:-
2	100	1 39			1600	2.224:-	2000	2780:-	400	556:-
3	101	77			1800	1.386:-	2000	1540:-	200	154:-
4	102	11			2000	220:-	2000	220:-	—	—
5	103	1 65			2000	3300:-	2000	3300:-	—	—
6	104			18	200	36:-	500	90:-	300	54:-
7	105			08	200	16:-	500	40:-	300	24:-
8		8 08	0 26			12.288:-		17.942:-		5654:-
9										
10										
11	106	1 30			2100	2730:-	3000	3900:-	900	1170:-
12		1 30				2730:-		3900:-		1170:-
13										
14										
15	107	82			2100	1722:-	3000	2460:-	900	738:-
16		82				1722:-		2460:-		738:-
17										
18										
19	108	71			1600	1136:-	2000	1420:-	400	284:-
20	109	1 17			1200	1404:-	2000	2340:-	800	936:-
21	110	49			1600	784:-	2000	980:-	400	196:-
22	111	85			1600	1360:-	2000	1700:-	400	340:-
23	112	55			1600	880:-	2000	1100:-	400	220:-
24	113			65	500	325:-	1000	650:-	500	325:-
25	114			09	500	45:-	1000	90:-	500	45:-
26	115			10	600	60:-	1000	100:-	400	40:-
27	116			23	200	46:-	500	115:-	300	69:-
28	117			11	200	22:-	500	55:-	300	33:-
29	118			04	200	8:-	500	20:-	300	12:-
30		3 77	1 22			6070:-		8570:-		2500:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

mone

"

"

"

ängsmark, torv. på sand

Summa

Cg hust

3³⁵

Tollarp

Tollarns storkommun

mone

"

ängsmark, torv. på sand

mone

"

Summa

Cra Expr.

3³⁷

Tollarp

Statens järnvägar

åker mylla på sand

Summa

C~~7~~ hust

3³⁹

Tollarp

Telfrid Andersson

åker, mylla på sand

"

"

"

"

mone

ängsmark

mone

Summa

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

CS $\frac{1}{4}$ mte 5' }
 $\frac{1}{4}$ mte 8' } ägarens Tollarps Johan Persson

Ängsmark, skrub.
" , torvj.

morse

- " -

"

åker, mylla på torv

" , - " -

" , - " -

" , mylla på sand

morse

"

"

"

Summa

Ct Aukt 187' Tollarps Tollarps Municipalsamhälle

åker, mylla på sand

" , mylla på torv

" , - " -

" , mylla på sand

" , - " -

" , - " -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
135			56	200	392:-	1000	560:-	300	168:-	
136			82	300	246:-	800	656:-	500	410:-	
137			13	200	26:-	500	65:-	300	89:-	
138			01	200	2:-	500	5:-	300	3:-	
139			06	200	12:-	500	30:-	300	18:-	
140		06		900	54:-	2400	144:-	1500	90:-	
141		18		1800	324:-	3000	540:-	1200	216:-	
142		12		1500	180:-	3000	360:-	1500	180:-	
143		19		2700	513:-	3000	570:-	300	57:-	
144			08	200	16:-	500	40:-	300	24:-	
145			04	200	8:-	500	20:-	300	12:-	
146			08	200	16:-	500	40:-	300	24:-	
147			05	200	10:-	500	25:-	300	15:-	
		55	1	83		1799:-		3055:-		1256:-
148		22		2400	528:-	3000	660:-	600	132:-	
149		26		1500	390:-	3000	780:-	1500	390:-	
150		56		600	336:-	2100	1176:-	1500	840:-	
151		61		2400	1464:-	3000	1830:-	600	366:-	
152		05		1500	75:-	3000	150:-	1500	75:-	
153		08		1800	144:-	3000	240:-	1200	96:-	
		1	78			2937:-		4836:-		1899:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Cv Avest 187⁸ Tollarps Tollarpsmunicipalsamh.

åker, mylla på sand

" -"-

" -"-

" -"-

" -"-

" -"-

" -"-

Summa

Cv Avest 187⁹ Tollarps Tollarpsmunicipalsamh.

åker, mylla på sand

Summa

Cx Avest 154¹ Tollarps Valfrid Andersson

åker, mylla på sand

Summa

Cy Avest 187¹ Tollarps Tollarpsmunicipalsamh.

åker, mylla på sand

" -"-

Summa

Cz Avest 106¹ Tollarps Johan Persson

tomt o trädgård

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
154	12				1500	180:-	3000	360:-	1500	180:-
155	09				1500	135:-	3000	270:-	1500	135:-
156	09				1500	135:-	3000	270:-	1500	135:-
157	29				1200	348:-	2700	783:-	1500	435:-
158	15				1200	180:-	2700	405:-	1500	225:-
159	39				2400	936:-	3000	1170:-	600	234:-
160	18				2100	378:-	3000	540:-	900	162:-
	1	31				2292:-		3798:-		1506:-
161	19				1800	342:-	3000	570:-	1200	228:-
	19					342:-		570:-		228:-
162	12				1800	216:-	3000	360:-	1200	144:-
	12					216:-		360:-		144:-
163	12				2400	288:-	3000	360:-	600	72:-
164	09				2400	216:-	3000	270:-	600	54:-
	21					504:-		630:-		126:-
165	06				4000	240:-	5000	300:-	1000	60:-
	06					240:-		300:-		60:-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

^{8,10-12,14-20,24-31,38-39}
Cå morslott 7 Follarp. Gaup. till förest. nummer
more
åker, krog
ängsmark, löv. på sand
Summa

^{1/2 mte av 4'}
^{1/2 mte av 4'}
Cä morslott 1/2 mte av 4' } Summa 12 och
} Erik Andersson
more
"
ängsmark, löv. på sand
Summa

^{23/256 mte 113}
^{1/16 mte 188}
Cö morslott till 1/16 mte 188' } Nils Andersson d. ä och dy.
} more
} ängsmark, löv. på sand
} Summa

^{3,5,11-20,33-36,42-43}
Da morslott till 2 Follarp. Gaup. till förestående nummer
more
"
ängsmark, löv. på sand
Summa

^{9²⁹}
De morslott till 9²⁹ Follarp 1/3072 mte Nils Andersson
1/3072 mte Simon Simonsen
1/1536 mte Oluf Erik Andersson
more
"
Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	166		17		200	34:-	500	85:-	300	51:-
4	167	02			1800	36:-	3000	60:-	1200	24:-
5	168		03		1200	36:-	2000	60:-	800	24:-
6		02		20		106:-		205:-		99:-
7										
8										
9	169		04		200	8:-	500	20:-	300	12:-
10	170		04		200	8:-	500	20:-	300	12:-
11	171		06		1200	72:-	2000	120:-	800	48:-
12			14			88:-		160:-		72:-
13										
14										
15	172		18		200	36:-	500	90:-	300	54:-
16	173		10		1200	120:-	2000	200:-	800	80:-
17			28			156:-		290:-		134:-
18										
19										
20	174		11		200	22:-	500	55:-	300	33:-
21	175		08		200	6:-	500	15:-	300	9:-
22	176		05		1200	60:-	2000	100:-	800	40:-
23			19			88:-		170:-		82:-
24										
25										
26										
27										
28	177		13		200	26:-	500	65:-	300	39:-
29	178		04		200	8:-	500	20:-	300	12:-
30			17			34:-		85:-		51:-

Dc morslax

Ägare obekant

morse

"

Summa

Dd morslax

Ägare obekant

morse

"

Summa

De morslax

Ägare obekant

morse

"

SummaEa $\frac{1}{4}$ mte 1^a Fellsåkra Olof och Erik Andersson

åker, mylla på sand

"

"

SummaEb $\frac{1}{9}$ mte 2^a Fellsåkra Thure Nilsson

åker, mylla på sand

"

"

SummaEc $\frac{25}{198}$ mte 2^a Fellsåkra Sven Nilsson

åker, mylla på sand

"

"

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	179			05	200	10:-	200	10:-	—	—
4	180			04	200	8:-	200	8:-	—	—
5				09		18:-		18:-		—
6										
7										
8	181			07	200	14:-	200	14:-	—	—
9	182			07	200	14:-	200	14:-	—	—
10				14		28		28:-		—
11										
12										
13	183			08	200	16:-	200	16:-	—	—
14	184			11	200	22:-	200	22:-	—	—
15				19		38:-		38:-		—
16										
17										
18	185	39			2100	819:-	3000	1.170:-	900	351:-
19	186	02			1800	36:-	3000	60:-	1200	24:-
20		41				855:-		1.230:-		375:-
21										
22										
23	187	26			2100	546:-	3000	780:-	900	234:-
24	188	22			1800	396:-	3000	660:-	1200	264:-
25		48				942:-		1440:-		498:-
26										
27										
28	189	43			2100	903:-	3000	1290:-	900	387:-
29	190	27			1800	486:-	3000	810:-	1200	324:-
30		70				1389:-		2100:-		711:-

Sammandrag

Östra Trams socken

Aa	²²⁹ / ₄₀₉₆ mte 23'	marialund	Nils Erik Nilsson
At	⁴⁷⁷ / ₂₀₄₈ mte 14 ¹⁴	"	Nils Svensson
Ac	⁷⁵ / ₄₀₉₆ mte 14 ¹²	"	" "
Ad	⁵ / ₇₆₈ mte 14 ⁹	"	" "
Ae	²⁵ / ₂₀₄₈ mte 14 ⁸	"	Gunnar Svensson
Af	³¹ / ₂₀₄₈ mte 10 ⁶	"	Göran Göransson
Ag	³¹ / ₂₀₄₈ mte 10 ⁷	"	Johanne Jönsson
Ah	²¹ / ₄₀₉₆ mte 10 ¹⁸	"	Charles Cederholm
Ai	¹¹ / ₅₁₂ mte 10 ³	"	Fröken Greta Berg
Al	¹ / ₆₄ mte 10 ²²	"	" " "
Ba	¹³ / ₂₀₄₈ mte 7 ¹⁴	Ö. Tram	" " "

Västra Trams socken

Caa	¹ / ₆₄ mte av 4'	Folleryp	Gunnar Räck
Ca	¹ / ₁₂ mte av 4'	"	Carl Andersson
Cb	¹ / ₆₄ mte 2 ⁶	"	" "
Cc	¹ / ₁₆ mte 188 ¹	"	Nils Andersson d. y
Cd	⁵ / ₅₁₂ mte 1 ¹⁷	"	" " "
Ce	²³ / ₂₅₆ mte 1 ¹³	"	Nils Andersson d. ä.
Cf	¹ / ₁₂₈ mte 1 ¹⁴	"	Oskar Stihl
Cg	³⁹ / ₅₁₂ mte 1 ¹⁶	"	Carl Håkansson
Ch	⁷ / ₂₅₆ mte 1 ¹⁵	"	" "
Ci	¹ / ₈ mte 7 ³⁰	"	Ljahnar Simonsson
Ck	⁵³ / ₂₀₀ mte 6 ¹⁰	"	Arthur Jönsson
Cl	arkt	963	Valfrid Andersson
Cn	²⁵ / ₅₁₂ mte 9 ⁶⁵	"	Leve Földt
Co	⁷ / ₅₁₂ mte 9 ²⁷	"	Nils Nilsson

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4	1	02		47		2528:-		3402:-		874:-
5				14		—		—		—
6		45				675:-		900:-		225:-
7		11		47		784:-		980:-		196:-
8		72		10		1335:-		1890:-		555:-
9				1 60		1812:-		2956:-		1144:-
10				08		112:-		160:-		48:-
11		40				987:-		1320:-		333:-
12		48				1014:-		1440:-		426:-
13	1	64				3172:-		5120:-		1948:-
14		41				582:50		1025:-		442:50
15										
16	1	49				3576:-		4470:-		894:-
17		33				801:-		990:-		189:-
18	1	50				3396:-		4500:-		1104:-
19	3	79				6702:-		11370:-		4668:-
20	1	02				1530:-		3060:-		1530:-
21	5	01				8385:-		15.030:-		6645:-
22	2	93				4791:-		8790:-		3999:-
23	3	13				4885:-		9.010:-		4125:-
24	2	76				4014:-		7320:-		3306:-
25	4	93				7580:-		12.000:-		4420:-
26	12	11		07		22482:50		33.927:-		11.444:50
27	8	08		26		12.288:-		17.942:-		5654:-
28	1	30				2730:-		3.900:-		1170:-
29		82				1722:-		2.460:-		738:-
30	54	43	3	19		97.884:-		153.962:-		56.078:-

			Överförl	
Cp årst	6 ³⁹	Tollarp	Tollarps storhamnen	
Cq årst	3 ³⁵	"	lits	
Era Expr	7 ³⁷	"	Statens järnvägar	
Crå årst	3 ³⁹	"	Valfrid Andersson	
1/4 mte	5 ¹	" <i>lits</i>	Johan Persson	
CS 1/4 mte	8 ¹			
Ct årst	187 ¹	"	Tollarp municipalsamhälle	
Cr årst	187 ⁸	"	"	
Cv årst	187 ⁹	"	"	
Cx åst	184 ¹	"	Valfrid Andersson	
Cy årst	187 ⁷	"	Tollarps municipalsamhälle	
Cz åst	106 ¹	"	Johan Persson	
Cå morslott	7 ^{8,10-12,14-20,44-31,38-34}	"	Samf. till förskände nummer	
Cä morslott	3 ¹ 1/24 mte 184 ¹	"	Sunner Koch och Eare Andersson	
	1 ¹ 1/12 mte 188 ¹			
Cö morslott	3 ^{23/45} mte 113 ¹	"	Nils Andersson d. ä. och d. y.	
	1 ¹ 1/12 mte 188 ¹			
Da morslott till 9 ^{3,5,11-30,33-36,42-43}	"	"	Samf. till förskände nummer	
Db morslott till 9 ²⁹	"	"	1/3072 mte Nils Andersson	
		"	1/3072 mte Simon Simonsson	
		"	1/1536 mte Oluf Orik Andersson	
Dc morslott	"	"	Ägar obekant	
dd morslott	"	"	"	
De morslott	"	"	"	
Ea 1/4 mte 1 ²	Tullsätra	"	Oluf Orik Andersson	
Eb 1/9 mte 2 ⁷	"	"	Thure Nilsson	
Ec 25/42 mte 2 ³	"	"	Evan Nilsson	
			<u>Summa</u>	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	54	43	3	19		97.884:-		153.962:-		56.078:-
2	3	77	1	60		6206:-		8.850:-		2.644:-
3			1	—		980:-		1.670:-		690:-
4		17				459:-		510:-		51:-
5	2	86		16		5156:-		8.670:-		3.514:-
6										
7		55	1	83		1799:-		3.055:-		1.256:-
8		1	78			2937:-		4.836:-		1.899:-
9		1	31			2292:-		3.798:-		1.506:-
10		19				342:-		570:-		228:-
11		12				216:-		360:-		144:-
12		21				504:-		630:-		126:-
13		06				240:-		300:-		60:-
14		02		20		106:-		205:-		99:-
15										
16				14		88:-		160:-		72:-
17										
18				28		156:-		290:-		134:-
19				19		88:-		170:-		82:-
20										
21										
22				17		34:-		85:-		51:-
23				09		18:-		18:-		—
24				14		28:-		28:-		—
25				19		38:-		35:-		—
26		41				855:-		1230:-		375:-
27		48				942:-		1440:-		498:-
28		70				1389:-		2100:-		711:-
29		67	06	9	18	122.757:-		192.975:-		70.218:-
30										

Tollarp den 16 april 1956.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Tollarpsdikets och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956" 1							
Östra Vram och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.							
Östra Vrams socken.							
1							
Aa 229/4096 mtl Marielund 23 .							
Nils Erik Nilsson							
Ängsmark	1		0.03	1600	2000	400	12:--
"	2		0.23	1000	1800	800	184:--
"	3		0.21	1000	1800	800	168:--
Äker, mylla på sand, stenb.	4	0.36		2000	2500	500	180:--
" , "	5	0.32		2000	2500	500	160:--
" , "	6	0.34		2000	2500	500	170:--
Summa		1.02	0.47				874:--
14							
Ab 277/2048 mtl Marielund 14 .							
Nils Svensson							
Ängsmark	7		0.14	---	---	---	-:--
Summa			0.14				-:--
12							
Ac 75/4096 mtl Marielund 14 .							
Nils Svensson							
Äker, mylla på sand, stenb.	8	0.45		1500	2000	500	225:--
Summa		0.45					225:--
9							
Ad 5/768 mtl Marielund 14 .							
Nils Svensson							
Ängsmark	9		0.09	1200	1500	300	27:--
"	10		0.38	1200	1500	300	114:--
Äker, mylla på sand, stenb.	11	0.11		2000	2500	500	55:--
Summa		0.11	0.47				196:--
8							
Ae 25/2048 mtl Marielund 14 .							
Gunnar Svensson.							
Ängsmark, stenb.	12		0.10	600	900	300	30:--
Överföres			0.10				30:--

1. 1. 1.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sand	27	0.45		1800	3000	1200	540:--
" , "	28	1.02		1800	3000	1200	1224:--
" , "	29	0.07		1800	3000	1200	84:--
tomt och trädgård	30	0.10		4000	5000	1000	100:--
Summa		1.64					1948:--
<u>Ba 13/2048 mtl Ö.Vram 7 .</u>							
<u>Greta Berg</u>							
åker, mylla på sand, stenb.	31 a	0.13		1250	2500	1250	162:50
" , "	31 b	0.28		1500	2500	1000	280:--
Summa		0.41					442:50
<u>Västra Vrams socken.</u>							
<u>Caa 1/24 mtl Tollarp av 4 .</u>							
<u>Gunnar Käck</u>							
åker, mylla på sand	32 a	0.57		2400	3000	600	342:--
" , "	32 b	0.18		2400	3000	600	108:--
" , "	33	0.52		2400	3000	600	312:--
" , "	34	0.22		2400	3000	600	132:--
Summa		1.49					894:--
<u>Cab 1/12 mtl Tollarp av 4 .</u>							
<u>Carl Andersson</u>							
åker, mylla på sand	35	0.13		2400	3000	600	78:--
" , "	36	0.17		2400	3000	600	102:--
" , "	37	0.03		2700	3000	300	9:--
Summa		0.33					189:--
<u>Cb 1/64 mtl Tollarp 2 .</u>							
<u>Carl Andersson</u>							
åker, mylla på sand	38	0.21		2400	3000	600	126:--
" , "	39	0.61		2400	3000	600	366:--
" , "	40	0.68		2100	3000	900	612:--
Summa		1.50					1104:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ce 1/16 mtl Tollarp 188¹							
Nils Andersson d.y.							
åker, mylla på sand	41	1.38		1800	3000	1200	1656:--
" " "	42	0.34		1800	3000	1200	1408:--
" " "	43	0.44		1800	3000	1200	528:--
" , torvmylla på sand	44	0.17		1500	3000	1500	255:--
" " "	45	0.94		1500	3000	1500	1410:--
" , mylla på sand	46	0.13		2100	3000	900	117:--
" " "	47	0.21		2400	3000	600	126:--
" " "	48	0.10		1800	3000	1200	120:--
" " "	49	0.08		2400	3000	600	48:--
Summa		3.79					4668:--
Cd 5/512 mtl Tollarp 1¹⁷							
Nils Andersson d.y.							
åker, torvmylla på sand	50	1.02		1500	3000	1500	1530:--
Summa		1.02					1530:--
Ce 23/256 mtl Tollarp 1¹³							
Nils Andersson d.ä.							
åker, torvmylla på sand	51	0.29		1500	3000	1500	435:--
" " "	52	1.43		1500	3000	1500	2145:--
" " "	53	1.19		1500	3000	1500	1785:--
" " "	54	0.52		1500	3000	1500	780:--
" , mylla på sand	55	0.47		2400	3000	600	282:--
" " "	56	0.08		2400	3000	600	48:--
" " "	57	0.27		1800	3000	1200	324:--
" " "	58	0.38		1800	3000	1200	456:--
" " "	59	0.11		2400	3000	600	66:--
" " "	60	0.27		1800	3000	1200	324:--
Summa		5.01					6645:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
¹⁴ <u>Cf 1/128 mtl Tollarp 1 .</u>							
<u>Oskar Stihl</u>							
åker, torvmylla på sand	61	0.80		1500	3000	1500	1200:--
" , mylla på sand	62	0.30		2100	3000	900	270:--
" , torvmylla på sand	63	1.59		1500	3000	1500	2385:--
" , mylla på sand	64	0.24		2400	3000	600	144:--
Summa		2.93					3999:--
¹⁶ <u>Cg 39/512 mtl Tollarp 1 .</u>							
<u>Carl Håkansson</u>							
åker, mylla på sand	65	1.27		1500	3000	1500	1905:--
" , "	66	1.10		1500	3000	1500	1650:--
" , "	67	0.76		1750	2500	750	570:--
Summa		3.13					4125:--
¹⁵ <u>Ch 7/256 mtl Tollarp 1 .</u>							
<u>Carl Håkansson</u>							
åker, mylla på sand	68	0.34		2100	3000	900	306:--
" , "	69	0.50		1800	3000	1200	600:--
" , "	70	1.92		1250	2500	1250	2400:--
Summa		2.76					3306:--
³⁰ <u>Ci 1/8 mtl Tollarp 7 .</u>							
<u>Hjalmar Simonsson</u>							
åker, mylla på sand	71	1.01		1750	2500	750	757:50
" , "	72	0.30		1750	2500	750	225:--
" , "	73	0.45		2250	2500	250	112:50
" , "	74	0.16		1500	2500	1000	160:--
03/08 " , "	75	0.65		750	2000	1250	812:50
" , "	76	0.63		1500	2500	1000	630:--
" , "	77	0.74		1500	2500	1000	740:--
överföres		3.94					3437:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.94					3437:50
åker, mylla på sand	78	0.51		1750	2500	750	382:50
" , "	79	0.48		1250	2500	1250	600:--
Summa		4.93					4420:--
Ök 53/200 mtl Tollarp 6							
Arthur Jönsson							
åker, mylla på sand	80	0.14		1600	2000	400	56:--
" , torvmylla på sand	81	0.42		1200	2700	1500	630:-- 04/0.9
" , "	82	0.48		1200	2700	1500	720:-- 04/0.9
" , "	83	0.70		1200	2700	1500	1050:-- 04/0.9
" , "	84	1.12		1200	2700	1500	1680:-- 04/0.9
Engemark	85		0.07	600	1000	400	28:--
åker, mylla på sand	86	1.34		2250	2500	250	335:--
" , "	87	0.95		2250	2500	250	237:50
" , "	88	1.43		2400	3000	600	858:--
" , "	89	1.43		2400	3000	600	858:--
" , "	90	0.42		1800	3000	1200	504:--
" , "	91	0.71		2400	3000	600	426:--
" , "	92	0.42		1500	3000	1500	630:--
" , "	93	1.24		1200	2700	1500	1860:-- 04/0.9
" , "	94	0.50		1800	3000	1200	600:--
" , "	95	0.81		1800	3000	1200	972:--
Summa		12.11	0.07				11444:50
Ök 54/200 mtl Tollarp 9							
Valfrid Andersson							
åker, mylla på sand	96	2.36		1200	2700	1500	3540:-- 04/0.9
Överföres		2.36					3540:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.36					3540:--
Åker, mylla på sand	97	0.21		1400	2000	600	126:--
" "	98	0.18		1600	2000	400	72:--
" "	99	1.41		1200	2000	800	1128:--
" "	100	1.39		1600	2000	400	556:--
" "	101	0.77		1800	2000	200	154:--
" "	102	0.11		2000	2000	---	---
" "	103	1.65		2000	2000	---	---
mosse	104		0.18	200	500	300	54:--
"	105		0.08	200	500	300	24:--
Summa		8.08	0.26				5654:--
65							
Ga 25/512 mtl Tollarp 9 .							
Lave Fåldt							
Åker, mylla på sand	106	1.30		2100	3000	900	1170:--
Summa		1.30					1170:--
27							
Go. 7/512 mtl Tollarp 9 .							
Nils Nilsson							
Åker, mylla på sand	107	0.82		2100	3000	900	738:--
Summa		0.82					738:--
39							
Op avst. Tollarp 6 .							
Tollarps storkommun							
Åker, mylla på sand	108	0.71		1600	2000	400	284:--
" "	109	1.17		1200	2000	800	936:--
" "	110	0.49		1600	2000	400	196:--
" "	111	0.85		1600	2000	400	340:--
" "	112	0.55		1600	2000	400	220:--
ängsmark	113		0.65	500	1000	500	325:--
skogsmark	114		0.09	500	1000	500	45:--
Överföres		3.77	0.74				2346:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.77	0.74				2346:--
ängsmark	115		0.10	600	1000	400	40:--
mosse	116		0.23	200	500	300	69:--
"	117		0.11	200	500	300	33:--
"	118		0.04	200	500	300	12:--
"	119		0.05	200	500	300	15:--
"	120		0.08	200	500	300	24:--
"	121		0.05	200	500	300	15:--
"	122		0.14	200	500	300	42:--
ängsmark, torvm. på sand	123		0.06	1200	2000	800	48:--
Summa		3.77	1.60				2644:--
35 <u>Og avst. Tollarp 3</u>							
<u>Tollarps storkommun</u>							
mosse	124		0.08	200	500	300	24:--
"	125		0.04	200	500	300	12:--
ängsmark, torvm. på sand	126		0.78	1200	2000	800	624:--
mosse	127		0.06	200	500	300	18:--
"	128		0.04	200	500	300	12:--
Summa			1.00				690:--
37 <u>Gra Expr. Tollarp 7</u>							
<u>Statens järnvägar</u>							
åker, mylla på sand	129 a	0.17		2700	3000	300	51:--
Summa		0.17					51:--
39 <u>Grb avst. Tollarp 3</u>							
<u>Valfrid Andersson</u>							
åker, mylla på sand	129 b	1.38		2100	3000	900	1242:--
"	130	0.88		1500	3000	1500	1320:--
"	131	0.60		1500	3000	1500	900:--
Överföres		2.86					3462:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		2.86					3462:--
mosse	132		0.10	200	500	300	30:--
ängsmark	133		0.02	500	1000	500	10:--
mosse	134		0.04	200	500	300	12:--
Summa		2.86	0.16				3514:--
1/4 mtl 5 gem. 1/4 " 8 ägov. } Tollarp.							
Johan Persson							
ängsmark, stenb.	135		0.56	700	1000	300	168:--
0.3/0.8 " , torvjord	136		0.82	300	800	500	410:--
mosse	137		0.13	200	500	300	39:--
"	138		0.01	200	500	300	3:--
"	139		0.06	200	500	300	18:--
0.3/0.8 åker, mylla på torv	140	0.06		900	2400	1500	90:--
" , "	141	0.18		1800	3000	1200	216:--
" , "	142	0.12		1500	3000	1500	180:--
" , mylla på sand	143	0.19		2700	3000	300	57:--
mosse	144		0.08	200	500	300	24:--
"	145		0.04	200	500	300	12:--
"	146		0.08	200	500	300	24:--
"	147		0.05	200	500	300	15:--
Summa		0.55	1.83				1256:--
Ot avst. Tollarp 187 .							
Tollarps municipalsamhälle							
åker, mylla på sand	148	0.22		2400	3000	600	132:--
" , mylla på torv	149	0.26		1500	3000	1500	390:--
0.2/0.7 " , "	150	0.56		600	2100	1500	840:--
" , mylla på sand	151	0.61		2400	3000	600	366:--
" , "	152	0.05		1500	3000	1500	75:--
överföres		1.70					1803:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.70					1803:--
åker, mylla på sand	153	0.08		1800	3000	1200	96:--
Summa		1.78					1899:--
8 Cu avst. Tollarp 187 .							
Tollarps municipalsamhälle.							
åker, mylla på sand	154	0.12		1500	3000	1500	180:--
" , "	155	0.09		1500	3000	1500	135:--
" , "	156	0.09		1500	3000	1500	135:--
" , "	157	0.29		1200	2700	1500	435:-- 04/09
" , "	158	0.15		1200	2700	1500	225:-- 04/09
" , "	159	0.39		2400	3000	600	234:--
" , "	160	0.18		2100	3000	900	162:--
Summa		1.31					1506:--
9 Cv avst. Tollarp 187 .							
Tollarps municipalsamhälle.							
åker, mylla på sand	161	0.19		1800	3000	1200	228:--
Summa		0.19					228:--
1 Cx avs. Tollarp 154 .							
Valfrid Andersson							
åker, mylla på sand	162	0.12		1800	3000	1200	144:--
Summa		0.12					144:--
7 Cy avst. Tollarp 187 .							
Tollarps municipalsamhälle							
åker, mylla på sand	163	0.12		2400	3000	600	72:--
" , "	164	0.09		2400	3000	600	54:--
Summa		0.21					126:--
1 Cz avs. Tollarp 106 .							
Johan Persson							
tomt och trädgård	165	0.06		4000	5000	1000	60:--
Summa		0.06					60:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
8,10-12,14-20, Cå mosslott 7 24-31,38-39 7 Tollarp. Samf.till förest. nummer							
mosse	166		0.17	200	500	300	51:--
åker, torvj.	167	0.02		1800	3000	1200	24:--
ängsmark, torvm. på sand	168		0.03	1200	2000	800	24:--
Summa		0.02	0.20				99:--
1/24 mtl av 4 ¹ gem. Cå mosslott 1/12 " " 4 ¹ ägov.							
Gunnar Käck och Carl Andersson							
mosse	169		0.04	200	500	300	12:--
"	170		0.04	200	500	300	12:--
ängsmark, torvm. på sand	171		0.06	1200	2000	800	48:--
Summa			0.14				72:--
23/256 mtl 1 ¹³ gem. Cå mosslott till 1/16 " 188 ¹ ägov.							
Nils Andersson d.ä. och d.y.							
mosse	172		0.18	200	500	300	54:--
ängsmark, torvm. på sand	173		0.10	1200	2000	800	80:--
Summa			0.28				134:--
3,5,11-30, Da mosslott till 2 33-36,42-43 2 Tollarp. Samf.till förest. nummer							
mosse	174		0.11	200	500	300	33:--
"	175		0.03	200	500	300	9:--
ängsmark, torvm. på sand	176		0.05	1200	2000	800	40:--
Summa			0.19				82:--
29 Db mosslott till Tollarp 9 1/3072 mtl Nils Andersson 1/3072 mtl Simon Simonsson 1/1536 mtl Olof och Erik Andersson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
mosse	177		0.13	200	500	300	39:--
"	178		0.04	200	500	300	12:--
<u>Summa</u>			0.17				51:--
<u>De mosslott. Ägare obekant</u>							
mosse	179		0.05	200	200	---	---
"	180		0.04	200	200	---	---
<u>Summa</u>			0.09				---
<u>Dd mosslott. Ägare obekant</u>							
mosse	181		0.07	200	200	---	---
"	182		0.07	200	200	---	---
<u>Summa</u>			0.14				---
<u>De mosslott. Ägare obekant</u>							
mosse	183		0.08	200	200	---	---
"	184		0.11	200	200	---	---
<u>Summa</u>			0.19				---
<u>Ea 1/4 mtl Tullsåkra 1.</u>							
<u>Olof och Erik Andersson</u>							
Åker, mylla på sand	185	0.39		2100	3000	900	351:--
" , "	186	0.02		1800	3000	1200	24:--
<u>Summa</u>		0.41					375:--
<u>Eb 1/9 mtl Tullsåkra 2.</u>							
<u>Thure Nilsson</u>							
Åker, mylla på sand	187	0.26		2100	3000	900	234:--
" , "	188	0.22		1800	3000	1200	264:--
<u>Summa</u>		0.48					498:--
<u>Ec 25/198 mtl Tullsåkra 2.</u>							
<u>Sven Nilsson</u>							
Åker, mylla på sand	189	0.43		2100	3000	900	387:--
" , "	190	0.27		1800	3000	1200	324:--
<u>Summa</u>		0.70					711:--

24.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Östra Vrams socken.</u>							
Aa 229/4096 mtl Marielund	1 23						
Nils Erik Nilsson		1.02	0.47				874:--
Ab 277/2048 mtl Marielund	14						
Nils Svensson			0.14				---
Ac 75/4096 mtl Marielund	12						
Nils Svensson		0.45					225:--
Ad 5/768 mtl Marielund	9						
Nils Svensson		0.11	0.47				196:--
Ae 25/2048 mtl Marielund	8						
Gunnar Svensson		0.72	0.10				555:--
Af 31/2048 mtl Marielund	6						
Göran Göransson			1.60				1144:--
Ag 31/2048 mtl Marielund	7						
Folke Jönsson			0.08				48:--
Ah 21/4096 mtl Marielund	18						
Charles Cederholm		0.40					333:--
Ai 11/512 mtl Marielund	3						
Greta Berg		0.48					426:--
Ak 1/64 mtl Marielund	22						
Greta Berg		1.64					1948:--
Ba 13/2048 mtl Ö.Vram	14						
Greta Berg		0.41					442:50
<u>Västra Vrams socken.</u>							
Caa 1/24 mtl Tollarp av	1 4						
Gunnar Käck		1.49					894:--
Cab 1/12 mtl Tollarp av	1 4						
Carl Andersson		0.33					189:--
Överföres		7.05	2.86				7274:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört ⁶		7.05	2.86				7274:50
<u>Cb 1/64 mtl Tollarp 2</u>							
Carl Andersson		1.50					1104:--
<u>Cc 1/16 mtl Tollarp 188</u> ¹							
Nils Andersson d.y.		3.79					4668:--
<u>Cd 5/512 mtl Tollarp 1</u> ¹⁷							
Nils Andersson d.y.		1.02					1530:--
<u>Ce 23/256 mtl Tollarp 1</u> ¹³							
Nils Andersson d.ä.		5.01					6645:--
<u>Cf 1/128 mtl Tollarp 1</u> ¹⁴							
Oskar Stihl		2.93					3999:--
<u>Cg 39/512 mtl Tollarp 1</u> ¹⁶							
Carl Håkansson		3.13					4125:--
<u>Ch 7/256 mtl Tollarp 1</u> ¹⁵							
Carl Håkansson		2.76					3306:--
<u>Ci 1/8 mtl Tollarp 7</u> ³⁰							
Hjalmar Simonsson		4.93					4420:--
<u>Ck 53/200 mtl Tollarp 6</u> ¹⁰							
Arthur Jönsson		12.11	0.07				11444:50
<u>Cl avst. Tollarp 9</u> ⁶³							
Valfrid Andersson		8.08	0.26				5654:--
<u>Cn 25/512 mtl Tollarp 9</u> ⁶⁵							
Lave Fäldt		1.30					1170:--
<u>Co 7/512 mtl Tollarp 9</u> ²⁷							
Nils Nilsson		0.82					738:--
<u>Cp avst. Tollarp 6</u> ³⁹							
Tollarps storkommun		3.77	1.60				2644:--
<u>Cq avst. Tollarp 3</u> ³⁵							
Tollarps storkommun			1.00				690:--
Överföres		58.20	5.79				59412:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört 37 Cra Expr. Tollarp 7 .		58.20	5.79				59412:--
Statens järnvägar 39 Erblavst. Tollarp 3 .		0.17					51:--
Valfrid Andersson 1 1/4 mtl Tollarp 5 } gem. Cs 1 1/4 " " 8 } ägov.		2.86	0.16				3514:--
Johan Persson 1 Ot avst. Tollarp 187 .		0.55	1.83				1256:--
Tollarps municipalsamhälle 8 Ou avst. Tollarp 187 .		1.78					1899:--
Tollarps municipalsamhälle 9 Ov avst. Tollarp 187 .		1.31					1506:--
Tollarps municipalsamhälle 1 Cx avs. Tollarp 154 .		0.19					228:--
Valfrid Andersson 7 Oy avst. Tollarp 187 .		0.12					144:--
Tollarps municipalsamhälle 1 Oz avs. Tollarp 106 .		0.21					126:--
Johan Persson 8, 10-12, Cå mossloft Tollarp 7 14-20, 24-31, 38-39 7 . Samf.		0.06					60:--
till förestående nummer		0.02	0.20				99:--
CH { moss-1/24 mtl Tollarp av 4 } gem. 1 lott 1/12 " " av 4 } ägov.							
Gunnar Käck och Carl Andersson 13 Cö { moss-23/256 mtl Tollarp 1 } gem. 1 lott 1/16 " " 188 } ägov.			0.14				72:--
Nils Andersson d.ä. och d.y.			0.28				134:--
Överföres		65.47	8.40				68501:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till Tollarpsdikets och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956						
i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.						
7+00-14+92	792	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
7+00-14+92	792	Grävning för öppet dike				
		sand med rötter och något				
		sten	m ³ 2100	3:50	7350:--	7350:--
7+85,10+29 11+95,14+16		Ågövägsbroar enl. ritning	st 4	1800:--	7200:--	7200:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
--		tillsyn m.m. tillägges om-				
--		kring 10 % och utföres med				1450:--
--		Ersättning för den areal, som				
--		tages i anspråk för jord-				
--		och stenupplag uträknas ef-				
--		ter företagets utförande men				
		beräknas här överslagsvis till				1500:--
		Summa kronor				17500:--
14+92-20+00	508	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
14+92-20+00	508	Grävning för öppet dike, sand				
		med rötter o. ngt sten	m ³ 1750	3:--	5250:--	5250:--
15+98		Brokulvert enl. ritn. av 1600				
		mm betongrör	st 1	1300:--	1300:--	
18+42,19+48		Dito Dito	" 2	1400:--	2800:--	4100:--
16+43-16+48		Undermuring av stenvmurar vid				
		källare	lm 5	40:--		200:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
--		tillsyn m.m. tillägges omkring				
--		10 % och utföres med				950:--
--		Ersättning för den areal, som				10500:--
		överföres				10500:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				10500:--
		tages i anspråk för jord- och stenupplag, uträknas ef- ter företagets utförande men beräknas här överslagsvis till				1000:--
		Summa kronor				11500:--
20+00-27+85	785	Dikessträckan C-D.				
20+00-27+85	785	Grävning för öppet dike sand				
		m.m.	m ³ 1200	2:75	3300:--	
		sand med ngt sten	" 400	3:--	1200:--	
		torvjord med rötter	" 600	2:25	1350:--	5850:--
20+60,26+94		Ägovägsbroar av 1000 mm be- tongrör enl. ritning	st 2	700:--	1400:--	
25+73		Dito Dito	" 1	600:--	600:--	2000:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 % och utföres med				750:--
		Ersättning för den areal som tages i anspråk för jord- och stenupplag, uträknas efter företagets utförande men be- räknas här överslagsvis till				1800:--
		Summa kronor				10400:--
27+85-40+06	1221	Dikessträckan D-E.				
27+85-40+06		Grävning för öppet dike, sand				
		med träd och rötter	m ³ 850	3:--	2550:--	
		torvjord " "	" 1600	2:50	4000:--	
		stenb.grus " "	" 200	3:50	700:--	7250:--
30+42,32+30		Ägovägsbroar av 1000 mm be- tongrör enl. ritning	st 2	650:--	1300:--	1300:--
		överföres				8550:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				8550:--
40+06		Befintlig järnvägstrumma vid sekt. 36+46-36+52 bibehålles				--:--
		Spont av 2" plank till skydd mot utskärning enl. kontrollan- tens anvisningar				200:--
		För oförutsedda fall, arbetets. tillsyn m.m. tillägges omkring 10 % och utföres med				850:--
		Ersättning för den areal, som tages i anspråk för jord- och stenupplag uträknas efter fö- retagets utförande men beräk- nas här överslagsvis till				1700:--
		Summa kronor				11300:--
90+00-92+06	206	<u>Dikessträckan B-F.</u>				
90+00-92+06	206	Grävning för öppet dike sand med rötter o. ngt sten	m ³ 275	3:25	893:75	- 893:75
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 % och utföres med				81:25
		Ersättning för den areal, som tages i anspråk för jord- och stenupplag, uträknas efter fö- retagets utförande men beräk- nas här överslagsvis till.				325:--
		Summa kronor				1300:--
50+00-52+50	250	<u>Dikessträckan C-G.</u>				
50+00-52+50	250	Grävning för öppet dike sand med rötter och ngt sten				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
52+50		(även stenvmurar) m ³ 1050 Spontning med 2" plank i av- loppets norra sida c:a 6 m. Utföres enl. kontrollantens anvisning.		3:25	3412:50	3412:50
50+56		Ägovägsbro av 1200 mm betong- rör enl. ritning st 1	1	900:--	900:--	900:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 % och utföres med				437:50
		Ersättning för den areal, som tages i anspråk för jord- och stenupplag, uträknas efter företagets utförande, men beräknas här överslagsvis till				600:--
		- Summa kronor				5600:--
52+50-60+11	761	<u>Dikessträckan G-H.</u>				-
52+50-60+11	761	Grävning för öppet dike, sand delvis med rötter och ngt sten m ³ 1650		3:--	4950:--	4950:--
55+29,57+57		Ägovägsbroar av 1000 mm be- tongrör enl. ritning st 2	2	650:--	1300:--	1300:--
		Befintlig järnvägstrumma vid sekt. 60+00-60+11 bibehålles				-:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 % och utföres med				600:--
		Ersättning för den areal, som tages i anspråk för jord- och överföres				6850:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				6850:--
		stenupplag uträknas efter fö-				
		retagets utförande, men beräk-				
		nas här överslagsvis till				-1350:--
		Summa kronor				-8200:--
70+00-73+65	365	Dikessträckan D-K.				
70+00-73+63	363	Betongrör 300 mm (12")	lm	363	6:50	2359:50
70+00-71+00	100	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning	lm	100	2:50	250:--
71+00-71+05	5	Dito Dito	"	5	10:--	50:--
71+05-73+63	258	Dito Dito	"	258	3:--	774:--
70+00		Dikesöga enl. ritning	st	1	150:--	150:--
71+08,72+50		Intagningsbrunnar av betong				
73+63		med armerade lock och inre				
		diam. = 700 mm	st	3	75:--	225:--
73+63-73+65	2	Anslutningsrör (400 mm) mel-				
		lan brunnen vid 73+63 och				
		järnvägstrumman jämte fast-				
		gjutning av röret beräknas till				50:--
						50:--
						3858:50
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges om-				
		kring 10 %				341:50
		Summa kronor				4200:--
		Sammandrag.				
7+00-14+92	792	Dikessträckan A-B				17500:--
14+92-20+00	508	" B-C				11500:--
20+00-27+85	785	" C-D				10400:--
27+85-40+06	1221	" D-E				11300:--
90+00-92+06	206	" B-F				1300:--
		överföres				52000:--

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				52000:--
50+00-52+50	250	Dikessträckan C-G				5600:--
52+50-60+11	761	" G-H				8200:--
70+00-73+65	365	" D-K				4200:--
		Summa kronor				70000:--
Beträffande bestämmelser angående jord- och stenupplag se synemännens ut- låtande.						
		Tollarp den 16 april 1956.				
		<i>Klaskwestling</i>				
		statens lantbruksingenjör.				

Kostnadsfördelningsslängd

Till "Tollarpsdihets och Ryabäckens vatten-
avledningsföretag 1956" i Östra Tran och
Västra Trans socknar av Kristianstads län.

Sochen, By, Hammar, Ågare m. m.

	Sökan de eller icke sökan de	dvd Stäckarna + B-F + C-G+	
		Beltagnings- skadliga äggfigurer	Beräkning värde
		hr	ör
1	2	3	4
<u>Östra Trams rocken</u>			
Aa $\frac{229}{4096}$ mte 23' Marielund. Nils Erik Nilsson	ej sök alla	874	-
Ac $\frac{75}{4096}$ " 14 ¹² " Nils Swansson	" "	225	-
Ad $\frac{5}{168}$ " 14 ⁹ " " "	" "	196	-
Ae $\frac{25}{2048}$ " 14 ⁸ " Gunnar Swansson	" "	555	-
Af $\frac{31}{2048}$ " 10 ⁶ " Göran-Göransson	" "	1144	-
Ag $\frac{31}{2048}$ " 10 ⁷ " Folke Jönsson	" "	48	-
Ab $\frac{21}{4096}$ " 10 ¹⁸ " Charles Cederholm	" "	333	-
Al $\frac{1}{512}$ " 10 ³ " Greta Berg	" "	426	-
AK $\frac{1}{64}$ " 10 ²² " " "	" "	1948	-
Ba $\frac{13}{2048}$ " 7 ¹⁴ Ö. Tram " "	" "	442	50
<u>Västra Trams rocken</u>			
Caa $\frac{1}{4}$ mte av 4' Gallarp. Gunnar Röck	Sök "	894	-
Cab $\frac{1}{12}$ " av 4' " Carl Andersson	" "	189	-
Cb $\frac{1}{64}$ " 2 ⁶ " " "	" "	1104	-
Cc $\frac{1}{16}$ mte av 4' " " } gem. $\frac{1}{16}$ mte av 4' " "	" "	72	-
Cö $\frac{1}{16}$ mte av 4' " " } gem. $\frac{23}{256}$ mte 1 ¹³ " "	" "	134	-
Ce $\frac{23}{256}$ mte 1 ¹³ " " Nils Andersson d. ö.	" "	6645	-
Överföres			

I - VII A-B-C-D-E+ + G-H				Abod VIII Sträckan D-K								Summa för- bättringspånde för hela förslaget		Summa beräknad kostnad		Fördelningsstäl	Förbättrings- kostnad	
Summa förbättrings- värde		Beräknad kostnad		Deltaerings- skylliga ögo- figurer	Förbättrings- värde		Summa förbättrings- värde		Beräknad kostnad		Summa för- bättringspånde för hela förslaget	Summa beräknad kostnad	%	Fördelnings- kostnad				
ln	öre	ln	öre		ln	öre	ln	öre	ln	öre								
5		6		7	8		9		10		11		12		13	14		
874	-	867	24								874	-	867	24	1,239	36	61	
421	-	417	83								421	-	417	83	0,597	17	64	
555	-	550	75								555	-	550	75	0,787	23	26	
1144	-	1135	05								1144	-	1135	05	1,622	47	93	
48	-	47	38								48	-	47	38	0,068	2	01	
333	-	330	32								333	-	330	32	0,472	13	95	
9816	50	9793	21								9816	50	9793	21	3,990	117	91	
894	-	886	98								894	-	886	98	1,267	37	44	
1293	-	1282	44								1293	-	1282	44	1,832	57	14	
72	-	71	06								72	-	71	06	0,101	2	98	
134	-	132	92								134	-	132	92	0,190	5	61	
6645	-	6591	84								6645	-	6591	84	9,417	278	27	
15229	50	15107	02								15229	50	15107	02	21,582	637	75	

1				2	3	4
Överfört.						
Cc	1/6 mte	188'	Tollarp Nils Andersson d. y	nöh	alla	4668 -
Cd	5/512 "	117	" " "	"	"	1530 -
Cf	1/128 "	114	" Oskar Stihl	"	"	3999 -
Cg	39/512 "	116	" Carl Håkansson	"	"	4125 -
Ch	7/256 "	115	" " "	"	"	3306 -
Ci	1/8 "	120	" Hjalmar Simonsson	"	"	4490 -
Ck	53/200 "	610	" Arthur Jönsson	"	"	11444 50
Cl	dorst	963	" Valfrid Andersson	"	96-97 104-105	3744 -
Crh	dorst	339	" " "	"	alla	3514 -
Cx	dorst	154'	" " "	"	"	144 -
Cn	25/512	965	" Lave Fäldt	qjöh	"	1170 -
Co	1/512	927	" Nils Nilsson	"	"	738 -
Cp	dorst	639	" Tollarp storkommun	"	113-122	668 -
Cq	dorst	335	" " "	"	alla	690 -
Cra	Repr	737	" Stens järnvägar	"	"	51 -
Cs	{ 1/4 mte 1/4 ante	{ 51 81	{ Johan Persson	nöh	"	1256 -
Cz	dorst	106'	" " "	"	"	60 -
Ct	dorst	187'	" Tollarp municipalsamhälle	qjöh	"	1899 -
Cu	dorst	187 ⁸	" " "	"	"	1506 -
Cv	dorst	187 ⁹	" " "	"	"	928 -
Cy	dorst	187 ⁷	" " "	"	"	196 -
Ca	{ 78, 10-12, 14-20 24-31, 38-39 }		" Samf. till före- stående nummer	"	"	99 -
Da	{ 3, 5, 11-30 33-36, 42-43 }		" Samf till förestående nummer	"	"	99 -
Överföres						

5		6		7	8	9	10		11		12		13		14	
15229	50	15107	02						15229	50	15107	02	21,582	637	75	
6198	-	6148	35						6198	-	6148	35	8,783	259	54	
3999	-	3967	08						3999	-	3967	08	5,667	167	46	
7431	-	7371	58						7431	-	7371	58	10,531	311	19	
4420	-	4384	25						4420	-	4384	25	6,263	185	07	
11444	50	11352	48						11444	50	11352	48	16,218	429	24	
				98-103		1910 -										
7403	-	7342	62			1910 -		2064	34	9312	-	9406	46	13,439	397	12
1170	-	1160	71							1170	-	1160	71	6,658	49	-
738	-	732	35							738	-	732	35	1,046	30	91
				108-112		1976 -										
1358	-	1346	93			1976 -		2135	66	3334	-	3482	59	4,975	147	01
51	-	50	67							51	-	50	67	0,072	2	13
1316	-	1305	47							1316	-	1305	47	1,865	55	11
3759	-	3728	89							3759	-	3728	89	5,327	157	41
99	-	98	04							99	-	98	04	0,140	4	14
82	-	81	59							82	-	81	59	0,117	3	46
64697	00	64178	03			3886	00	4200	00	68583	00	68378	03	97,683	2886	54

1				2	3	4	
Överfört							
De	monslott 9 ²⁹	Tollary	$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{3072} \text{ mhl Milsdennissen} \\ \frac{1}{3072} \text{ " Simon Simonsen} \\ \frac{1}{1536} \text{ " Olof Erik Andersson} \end{array} \right.$	ej räkh all-		51	-
De	monslott	"	Ägare obekant				
De	monslott	"	" "				
De	monslott	"	" "				
Ea	$\frac{1}{4}$	mhl 1 ²	Tullsäkra Olof Erik Andersson	"	"	375	-
Et	$\frac{1}{9}$	mhl 2 ⁷	" Thure Nilsson	"	"	498	-
Ec	$\frac{25}{198}$	mhl 2 ³	" Sven Nilsson	"	"	711	-
Summa							

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64697 00	64178 03			3886 -	4200 -	68583 00	68378 03	97,683	2886 54
51 -	50 66					51 -	50 66	0,072	2 13
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	-	-
375 -	371 77					375 -	371 77	0,531	15 69
498 -	494 16					498 -	494 16	0,706	20 86
711 -	705 38					711 -	705 38	1,008	29 79
66332 00	65800 00			3886 00	4200 00	70218 00	70000 00	100,000	2.955.01

Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola ovannämnda procenttal tillämpas, dock med begränsning på grund av stadgande i vattenlagens 7 kap. 27 §, att delägare, som ej är sökande till förretningen, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för delningen än som svarar mot värdet av den åtnämd, som bereds hans mark. Förrettningskostnaderna fördelas dock utan sådan begränsning jämlikt vattenlagens 10 kap. 80 §.

Tollarp den 16 april 1956.

Klas Westling, Nils Persson, Efraim Olofsson.

Sammanställning av förrättningskostnader

till Tollarpsdikets och Ryabäckens vattenavledningsföretag 1956

i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan

1947:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbindning

av 2 band handlingar m.m.)

90.97

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

217.04

Hantlangning m.m.

700.-

Summa

2.955.01

Tollarp den 16 april 1956.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman.