





<u>Registernummer</u>		
<u>Vinslövs socken</u>		
Aa	Åraslöv	44'
Ab	--	44'
Ac	--	174
Ad	--	146
Ae	--	145
Af	--	52
Ba	Öllstorp	13'

Skala 1:4000.



FÖRSLAG TILL Åraslöv-Öllstorps dikningsföretag 1956


I Vinslövs SOCKEN(-NAMN) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1956 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
Kopia



Klas Westling
(NAMN)

statens lantbruksingenjör




Typritningar till intagningsbrunnar.


Förslag till dikesöga vid A.



vid 150-400 m/m ledning



vid 500 m/m ledning



Förslag till Årslöv-Öllstorps dikningsföretag 1956

i Vinslövs socken av Kommun Kristianstads län

upprättat år 1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling

Original
Kopia


Antal
ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr
457

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

Förslag till intagningsbassäng vid 14+64



Skala 1:50



Förslag till		<u>Årslöv-Öllstorps dikningsföretag 1956</u>	
i <u>Värslövs socken</u>		kommun <u>Kristianstads</u> län	
upprättat år 1956		i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
		<u>Klas Westling</u>	
Original		Namn	
Kopia		statens lantbruksingenjör	
Antal rikt. st. 3		LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSKAMMARENS ARKIV Nr 457	



Akt nr:

11-L2-457

Synehandlingar
rörande
Åraslöv-Öllstorps diknings-
företag 1956
i Vinslövs socken
av Kristianstads län.

L 2 3 457

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning m.m. av mark inom Åraslöv n:ris 5, 14, 17 och 44
samt Öllstorp nr 13 i Vinslövs socken av Kristianstads län; upp-
rättade år 1956 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtio (40) skrivna
och paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil-
och sektionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A .

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

/.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning m.m. av
mark inom Åraslöv n:ris 5,14,17
och 44 samt Öllstorp nr 13 i Vins-
lövs socken av Kristianstads län.

År 1956, september 5, kl. 10 f.m. hos lantbr. Karl E. Andersson
i Åraslöv.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Hilding Persson i Åraslöv nr 14 och Ragnar

Nicklasson i Fjärlöv nr 8,

sökandena

friherrinnan Sonja Barnekow genom sin make Malte Barnekow enligt

bifogad fullmakt,

Karl E. Andersson i Åraslöv nr 5,

Oscar Fredriksson i " nr 14,

Arvid Håkansson i Öllstorp, ny ägare efter Manfred Karlsson,

Mathilda Bondesson i Åraslöv nr 14, ny ägare efter Alfred Bondes-
sons sterbhus,

Lantbruksnämnden i Kristianstads län genom konsulenten J. Hil-

berts enl. bifogad fullmakt, lantbruksnämnden vore numera

ägare till den fastighet Harald Grankvist tidigare innehaft,

övriga sakägare

Martin Jönsson, arrendator av delar av friherrinnan Barnekows
fastighet.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes, och jäv mot förrättningsman och skiftesgodemän anmälades
på tillfrågan ej.

§ 2.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 3.

Sonja Barnekow gjorde genom sin make Malte Barnekow gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Den upprättade föreningshandlingen bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 4.

Sökandena yrkade att avloppsdiket skulle utföras med sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup däri-
genom i regel bleve beredd, och borde avloppet utföras som täckt ledning.

§ 5.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång genom företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 19 okt. 1956 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser till detta sammanträde ej utfärdas.

Åraslöv pr VINSLÖV den 5 sept. 1956.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Lagman Nicklasson Hilbring Persson

3.

År 1956, oktober 19, kl. 10 f.m. hos lantbr. Karl E. Andersson i
Åraslöv.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Ragnar Nicklasson i Fjärlöv nr 8 och Harald
Johannesson i Vinslöv,
sakägarna
friherrinnan Sonja Barnekow genom sin make friherre Malte Barne-
kow enl. tidigare lämnad fullmakt,
Karl E. Andersson i Åraslöv nr 5,
Oscar Fredriksson i " nr 14,
Mathilda Bondesson i " nr 14,
Arvid Håkansson i Öllstorp genom sin fader Aug. Håkansson enligt
bifogad fullmakt samt
Karl Gustafsson, arrendator av delar av friherrinnan Barnekows
fastighet.

§ 7.

Något jäv mot nye skiftesgodemannen Harald Joh~~an~~nesson
framställdes på tillfrågan ej.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med där-
till hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemän-
nens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes
Karl E. Andersson i Åraslöv nr 5 och till övriga ledamöter Oscar
Fredriksson och Mathilda Bondesson båda i Åraslöv nr 14 med
Arvid Håkansson i Öllstorp till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor
och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Karl E. Andersson, adress

Åraslöv nr 5 pr Vinslöv.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Åraslöv nr 5 pr Vinslöv den 19 oktober 1956.

Klashestling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Ingvar Nilsson Harald Johansson


LÄNSSTYRELSEN
-I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET


Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Harald Granqvist, Åraslöv, Vinslöv, m.fl. gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning för torrläggning av sökandena tillhörig mark inom Åraslöv(Öllstorp, Vinslövs socken, Kristianstads län.

7 Kristianstad i landskansliet den 1 juli 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


Folke Haglund


H. Wikström

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd:

~~nr.~~ Th M-45-53 Ank. den
11 8 JUN 1953
~~Land~~ Landskansliet
~~Kristianstads~~ Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstad län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~^{oss} tillhörig mark inom Årslöv Öllstorp socken(-nar) av Län. län.

Förrättningen avser avlopp från de olika egendommarna
här nedan angivna
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
cirka 36 hekt. avloppens längd cirka 1.000 m
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vinslöv

Meddelanden om förrättningen ställas till Karald Granquist
Lantb. Karald Granquist Årslöv Vinslöv tel. 622
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vinslöv den 13-6 1953.

Sökandes namn:		Fastighet:
<u>Karald Granquist</u>	för fastigheten	<u>174 Årslöv</u>
<u>Karl E. Andersson</u>	» »	<u>52 Årslöv</u>
<u>Oscar Fredriksson</u>	» »	<u>145 Årslöv</u>
<u>Manfred Martensson</u>		<u>134 Öllstorp</u>
<u>Alfred Borden Stenbom</u>		<u>441 Årslöv</u>
		<u>146 Årslöv</u>

Årslövs gård
VINSLOV

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

7.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 5 sept. 1956 kl. 10 f.m. inom
Åraslöv n:ris 5, 14 m, fl, samt Öllstorp nr 13
i Vinslövs socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Åraslöv n:ris 5, 14, 17 och 44 samt Öllstorp nr 13 i Vins-
lövs socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid samman-
träde hos lantbr. Karl E. Andersson, Åraslöv, den 5 sept. 1956 kl.
10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin
talan.

Kristianstad den 15 aug. 1956.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

ordning
i Vinslövs Növlings församling

den

1956

Klas Westling
Kyrkoherde

Fullmakt

frå tidigare Helge Barmhord att
 vid kommunstyrelsen avg. förslagsning
 av Mark inom Ämbets 44 M. M.
 från min sida.

Ämbets den 5/9 1956.

Helge Barmhord

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Sigvard Nicklasson

Martin Gärten

9.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

KRISTIANSTADS LÄN


KRISTIANSTAD

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigar lantbruksnämnden i Kristianstads län lantbrukskonsulent J.A.Hilbets, Kristianstad, att vår talan föra och rätt bevaka vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Åraslöv n:ris 5, 14, 17 och 44 samt Öllstorp nr 13 i Vinslövs socken, som utsatts att hållas hos lantbrukaren Karl E.Andersson, Åraslöv den 5 september 1956 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 27 augusti 1956.

För LANTBRUKSNÄMNDEN I KRISTIANSTADS LÄN



10.
Fullmakt:

Enär jag är förbunden
närvara vid Biskopingsrätten
tisdag, hos Hrn Carl Andersson
fredagen den 19 okt 1856,
överlåter jag härmed åt min
fader Hrn Th. Ekansson att så
behöfva utföra min talan

Öllsorp m. 13. den 18. okt 1856

Othild Ekansson

Bevittnas av

H. Brister.
Umskrän

Ruth Brister
Umskrän

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till synförrättningen rörande torrläggning av mark inom Åraslöv n:ris 5,14,17 och 44 samt Öllstorp nr 13 i Vinslövs socken av Kristianstads län.

Åraslöv pr Vinslöv den 5 september 1956.

Snyg Barnekow

M. Barnekow
ent. fullmakt.

Att friherre Malte Barnekow egenhändigt undertecknat förestående förening för friherrinnan Sonja Barnekows räkning. Föreningens lämplighet vitsordas.

Åraslöv som ovan

Klas Westling, Ragnar Nicklasson
Hilming Persson


F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Åraslöv n:ris 5, 14, 17 och 44 samt Öllstorp nr 13 i Vinslövs socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 5 sept. 1956 kl. 10 f.m.

- | | | | |
|--|---------------------|-----------|--------------|
| 1. Friherrinnan | Sonja Barnekow, | Åraslöv, | VINSLÖV |
| 2. Lantbrukare | Martin Jönsson, | " , | " |
| 3. " | Karl Gustavsson, | " , | " |
| 4. Länsstyrelsen, | | | KRISTIANSTAD |
| 5. Lantbruksnämnden i Kristianstads län, | | | " |
| 6. Fr. | Mathilda Bondesson, | Åraslöv, | VINSLÖV |
| 7. Lantbrukare | Oskar Fredriksson, | " , | " |
| 8. " | Karl E. Andersson, | " , | " |
| 9. " | Arvid Håkansson, | Öllstorp, | " . |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 15 augusti 1956, intygas.

I tjänsten:



13.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Åraslöv n:ris 5,14,17 och 44 samt Öllstorp nr 13 i Vinslövs socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1956.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för till större delen redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Harald Granquist såsom dåv. ägare till fast. Åraslöv 17⁴ (denna fast. äges numera av Kungl. Maj:t och Kronan),
Karl E. Andersson såsom ägare till fast. Åraslöv 5²,
Oscar Fredriksson " " " " " 14⁵,
Manfred Karlsson " dåv. ägare till fast. Öllstorp 13¹ (denna fast. äges numera av Arvid Håkansson),
Sonja Barnekow såsom ägare till fast. Åraslöv 44¹ samt
Alfred Bondessons sterbhus såsom dåv. ägare till fast. Åraslöv 14⁶ (denna fast. äges numera av Mathilda Bondeson).

Företagets utsträckning är beroende^{av} sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, röd linje och betecknats A-B-C-D, B-E och C-F respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de dikessträckor, om vilkas utförande fråga nu är,

äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de olika fastigheterna som de å de särskilda ägofigurerna belöpande andelarna av den särskilda värderingslängd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 33.243 kronor och efter företaget 55.224 kronor, vadan värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden av synemännen uppskattats till 21.981 kronor.

Båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens

lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt 10+90	200 hektar		
11+89	195	"	
13+20	185	"	
14+64	175	"	
B	88	"	
C	75	"	
D	10	"	
E	2	"	och
F	50	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att

sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla intrång av diken och upplag m.m. i samband med företagets utförande. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av rörledningar och brunnar skola några ersättningar för intrång ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avd. I dikesstr. A-B med ägofig. 1-19 och 23-28,

"	II	"	B-C	"	"	29-44,
"	III	"	C-D	"	"	45,
"	IV	"	B-E	"	"	20 samt
"	V	"	C-F	"	"	21,22,46 och 47.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Dikessträcka. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	A-B	12.650:-	10.383:-	1.218
II	B-C	3.450:-	6.156:-	0.560
III	C-D	575:-	1.020:-	0.564
IV	B-E	1.000:-	1.728:-	0.579 och
V	C-F	2.275:-	2.694:-	0.844, var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden.

Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vil-

17

ken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0,908. Till grund för kostnadsfördelningen inom företaget skall därför läggas båt-
nadsvärdet för de olika fastigheterna enligt värderingslängden, och antecknas härvid att ägarna till samtliga fastigheter i företaget äro att betrakta som sökande till förrättningen.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enär avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, ej skulle uppgå till 50 kronor, skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrätt-
ning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads

län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra av-

skrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Åraslöv-Öllstorps dikningsföretag 1956,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1962,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljjas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna

syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Åraslöv pr VINSLÖV den 19 oktober 1956.

Klas Westling

Lagman Miklasson
Havalo Johansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealtäcknings- och värderingslängd
 till "Ärslov-Öllstorp" dihningsföretag 1956
 i Kvenslövs socken av Kristianstads län.

Vinslövs socker

Aa 4 1/4 mte 44' Årslön Sonja Barnehow

Ärr: Martin Jönsson

åker, mylla på m o mjöla

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 35 hektar gammal av-
dunna bättnad beräknas till 600 kr/ha eller till 35 x 600 (val. I)

Summa

A7 4 1/4 mte 44' Årslön Sonja Barnehow

Ärr: Karl Gustavsson

åker, mylla på m o mjöla

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5	1	0 22			2.400	528:-	3.000	660:-	600	132:-
6	2	0 23			2.400	552:-	3.000	690:-	600	138:-
7	3	0 32			2.100	672:-	3.000	960:-	900	288:-
8	4	0 62			2.400	1488:-	3.000	1860:-	600	372:-
9	5	0 14			2.100	294:-	3.000	420:-	900	126:-
10	6	0 26			2.100	546:-	3.000	780:-	900	234:-
11	7	0 32			2.400	768:-	3.000	960:-	600	192:-
12	8	0 40			2.400	960:-	3.000	1200:-	600	240:-
13	9	0 11			1.500	165:-	2.400	264:-	900	99:-
14	10	0 08			2.700	216:-	3.000	240:-	300	24:-
15	11	0 13			2.700	351:-	3.000	390:-	300	39:-
16	12	0 20			2.700	540:-	3.000	600:-	300	60:-
17	Loppets ingentläggning genom fastighetsen. Värdet av									
18								2.100:-		2.100:-
19		3 03				7.080:-		11.124:-		4.044:-
20										
21										
22										
23	13	0 20			2.100	420:-	3.000	600:-	900	180:-
24	14	0 58			2.100	1218:-	3.000	1740:-	900	522:-
25	15	0 82			2.100	1722:-	3.000	2460:-	900	738:-
26	16	0 87			2.100	1827:-	3.000	2610:-	900	783:-
27	17	0 34			2.700	918:-	3.000	1020:-	300	102:-
28	18	0 09			2.700	243:-	3.000	270:-	300	27:-
29	19	0 83			2.400	1992:-	3.000	2490:-	600	198:-
30		3 73				8340:-		11.190:-		2850:-

Äher, mylla på m. o. mjöla

" " " "

" " " "

Brukningsbidrag uppkommer för omkring 1.5 hektar gummi igenläggning
beräknas till 600 kr/ha eller till 1.5×600 (avd. I) =

Summa

A c $\frac{1}{6}$ mte 17^e Årslön Kungl. Majt och kronan (löst -
bruksnärinden) tid ägare Harald
Grankvist

Äher, mylla på m.

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

Äng, torvmylla på m.

" " " "

" mylla på m.

" " " "

" torvmylla på m.

Brukningsbidrag uppkommer för omkring 1 hektar gummi igenläggning
till 600 kr/ha eller till 1×600 (avd. I) =

Brukningsbidrag uppkommer för omkring 1.5 ha gummi att företaget ut-
när om nr. B-16+72. Värdet av denna bidrag beräknas till 400 kr/ha

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		3 73				8340:-		11190:-		2850:-
2	90	0 96			1200	1152:-	3000	2880:-	1800	1728
3	91	0 45			1200	540:-	3000	1350:-	1800	810:-
4	92	0 10			1200	120:-	3000	300:-	1800	180:-
5	av dikenssk. 13+20-14+63. Värde av denna pålund									
6								900:-		900:-
7		5 24				10152:-		16620:-		6468:-
8										
9										
10										
11										
12	93	0 80			2400	1920:-	3000	2400:-	600	480:-
13	94	0 17			2400	408:-	3000	510:-	600	102:-
14	95	0 36			2400	864:-	3000	1080:-	600	216:-
15	96	0 59			2100	1239:-	3000	1770:-	900	531:-
16	97	0 78			2100	1638:-	3000	2340:-	900	702:-
17	98	0 62			2100	1302:-	3000	1860:-	900	558:-
18	99	0 58			2400	1392:-	3000	1740:-	600	348:-
19	30		0 09		900	81:-	3000	270:-	2100	189:-
20	31		0 25		900	225:-	3000	750:-	2100	525:-
21	32		0 08		2100	168:-	3000	240:-	900	72:-
22	33		0 22		1800	396:-	3000	660:-	1200	264:-
23	34		0 33		1800	594:-	3000	990:-	1200	396:-
24	dikenssk. 14+63-B. Värde av denna pålund beräknas									
25								600:-		600:-
26	frående medger igenläggning av nuvarande diket eller till 1.5x400 (avd. J) =									
27		3 90	0 97			10227:-		15810:-		5583:-
28										
29										
30										

Ad $\frac{1}{32}$ mte 14⁶ Årslöv Mathilda Bondesson

(tid äg Alfred Bondesson abbl)

åker, mylla på mr

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

SummaAe $\frac{1}{32}$ mte 14⁵ Årslöv Oskar Fredriksson

åker, mylla på mr

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

Brukningsbältnad uppkommit för omkring 0.75 ha genom att frukttagets sk.

sk. C-D. Värdet av denna bältnad beräknas till 400 kr/ha eller

SummaAg $\frac{1}{16}$ mte 5² Årslöv Karl E. Andersson

åker, mylla på mr

SummaBa $\frac{1}{15}$ mte 13¹ Öllstorp Arvid Höhansson

tid äg. Menfred Karlsson

äng, tvannmylla på mr

" " - " -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Sammandrag

Vinslövs socken

Aa	$4\frac{1}{4}$ mte	44'	Årslöv	Sanja Barnehow
				Är: Martin Jönsson
Ab	$4\frac{1}{4}$ mte	44'	Årslöv	Sanja Barnehow
				Är: Karl Gustavsson
Ac	$\frac{1}{6}$ mte	17'	Årslöv	Kungl. Majt och Kronan, Sent
				bruksnämnden (tid. ägare
				Harald Granqvist)
Ad	$\frac{1}{32}$ mte	14'	Årslöv	Mathilda Banderson
				(tid. äg. Alfred Bandersons albr)
Ae	$\frac{1}{32}$ mte	14'	Årslöv	Oskar Fredriksson
Af	$\frac{1}{16}$ mte	5'	Årslöv	Karl E. Andersson
Ba	$\frac{1}{15}$ mte	13'	Öllstorp	Arvid Håkansson
				(tid. äg. Manfred Karlsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8	3	03				7080:-		11.124:-		4044:-
9										
10	5	24				10.152:-		16.620:-		6468:-
11										
12										
13	3	90	0	97		10.227:-		15.810:-		5583:-
14										
15	1	06				1611:-		3180:-		1569:-
16	0	96				1587:-		3180:-		1593:-
17		85				1530:-		2550:-		1080:-
18										
19				92		1056:-		2760:-		1704:-
20	15	04	1	89		33.243:-		56.224:-		21.981:-
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Årslön pr hektar den 19 okt. 1956.

Klas Westling

Lagman Mikaelsson
Larslofsbarnen

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till " <u>Åraslöv-Öllstorps dikningsföretag 1956</u> "							
i Vinslövs socken av Kristianstads län.							
<u>Aa 4 1/4 mtl 44¹ Åraslöv.</u>							
<u>Sonja Barnekow.</u>							
<u>Arr. Martin Jönsson.</u>							
Åker, mylla på mo och mjäla	1	0.22		2400	3000	600	132:-
" , " "	2	0.23		2400	3000	600	138:-
" , " "	3	0.32		2100	3000	900	288:-
" , " "	4	0.62		2400	3000	600	372:-
" , " "	5	0.14		2100	3000	900	126:-
" , " "	6	0.26		2100	3000	900	234:-
" , " "	7	0.32		2400	3000	600	192:-
" , " "	8	0.40		2400	3000	600	240:-
" , " "	9	0.11		1500	2400	900	99:-
" , " "	10	0.08		2700	3000	300	24:-
" , " "	11	0.13		2700	3000	300	39:-
" , " "	12	0.20		2700	3000	300	60:-
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3.5 hektar genom avlop- pets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 600 kr/ha eller till 3.5 x 600 (avd. I) =							
2100:-							
Summa		3.03					4044:-
<u>Ab 4 1/4 mtl 44¹ Åraslöv.</u>							
<u>Sonja Barnekow.</u>							
<u>Arr. Karl Gustavsson.</u>							
Åker, mylla på mo och mjäla	13	0.20		2100	3000	900	180:-
" , " "	14	0.58		2100	3000	900	522:-
" , " "	15	0.82		2100	3000	900	738:-
" , " "	16	0.87		2100	3000	900	783:-
" , " "	17	0.34		2700	3000	300	102:-
Överföres		2.81					2325:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.81					2325:-
åker, mylla på mo och mjäla	18	0.09		2700	3000	300	27:-
" , " "	19	0.83		2400	3000	600	498:-
" , " "	20	0.96		1200	3000	1800	1728:-
" , " "	21	0.45		1200	3000	1800	810:-
" , " "	22	0.10		1200	3000	1800	180:-
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom igenlägg- ning av dikesstr. 13+20-14+63. Värdet av denna båtnad beräk- nas till 600 kr/ha eller till 1.5 x 600 (avd. I) =							
							900:-
Summa		5.24					6468:-
<u>Ac 1/6 mtl 17⁴ Åraslöv.</u>							
<u>Kungl. Maj:t och Kronan (lant- bruksnämnden) tid. äg. Harald Grankvist.</u>							
åker, mylla på mo	23	0.80		2400	3000	600	480:-
" , "	24	0.17		2400	3000	600	102:-
" , "	25	0.36		2400	3000	600	216:-
" , "	26	0.59		2100	3000	900	531:-
" , "	27	0.78		2100	3000	900	702:-
" , "	28	0.62		2100	3000	900	558:-
" , "	29	0.58		2400	3000	600	348:-
äng, torvmylla på mo	30		0.09	900	3000	2100	189:-
" , "	31		0.25	900	3000	2100	525:-
" , mylla på mo	32		0.08	2100	3000	900	72:-
" , "	33		0.22	1800	3000	1200	264:-
" , torvmylla på mo	34		0.33	1800	3000	1200	396:-
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenlägg- ning av dikesstr. 14+63-B. Värdet av denna båtnad beräknas till 600 kr/ha eller till 1 x 600 (avd. I) =							
							600:-
Överföres		3.90	0.97				4983:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.90	0.97				4983:-
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 ha genom att företags utförande medger igenläggning av nuvarande diket norr om str. B-16+72. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1.5 x 400 (avd. II) =							
							600:-
Summa		3.90	0.97				5583:-
<u>Ad 1/32 mtl 14⁶ Åraslöv.</u>							
<u>Mathilda Bondesson.</u>							
<u>(tid.äg. Alfred Bondessons stbh).</u>							
Åker, mylla på mo	35	0.10		2700	3000	300	30:-
" , "	36	0.28		1800	3000	1200	336:-
" , "	37	0.16		900	3000	2100	336:-
" , "	38	0.27		900	3000	2100	567:-
" , "	39	0.25		1800	3000	1200	300:-
Summa		1.06					1569:-
<u>Ae 1/32 mtl 14⁵ Åraslöv.</u>							
<u>Oskar Fredriksson.</u>							
Åker, mylla på mo	40	0.28		2100	3000	900	252:-
" , "	41	0.06		900	3000	2100	126:-
" , "	42	0.11		900	3000	2100	231:-
" , "	43	0.24		1500	3000	1500	360:-
" , "	44	0.27		1800	3000	1200	324:-
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.75 ha genom att företags utförande medger igenläggning av nuvarande diket norr om str. C-D. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 0.75 x 400 (avd. III) =							
							300:-
Summa		0.96					1593:-
<u>Af 1/16 mtl 5² Åraslöv.</u>							
<u>Karl E. Andersson.</u>							
Åker, mylla på mo	45	0.85		1800	3000	1200	1020:-
Summa		0.85					1020:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ba 1/15 mtl 13¹ Öllstorp.</u>							
<u>Arvid Håkansson.</u>	7						
<u>(tid.äg. Manfred Karlsson).</u>							
äng, torvmylla på mo	46		0.19	2100	3000	900	171:-
" , "	47		0.73	900	3000	2100	1533:-
<u>Summa</u>			0.92				1704:-
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Aa 4 1/4 mtl 44¹ Åraslöv.</u>							
Sonja Barnekow							
Arr. Martin Jönsson		3.03					4044:-
<u>Ab 4 1/4 mtl 44¹ Åraslöv.</u>							
Sonja Barnekow							
Arr. Karl Gustavsson		5.24					6468:-
<u>Ac 1/6 mtl 17⁴ Åraslöv.</u>							
Kungl. Maj:t och Kronon. Lant- bruksnämnden. (tid.äg. Harald Grankvist)		3.90	0.97				5583:-
<u>Ad 1/32 mtl 14⁶ Åraslöv.</u>							
Mathilda Bondesson (tid.äg. Al- fred Bondessons sterbhus)		1.06					1569:-
<u>Ae 1/32 mtl 14⁵ Åraslöv.</u>							
Oskar Fredriksson		0.96					1593:-
<u>Af 1/16 mtl 5² Åraslöv.</u>							
Karl E. Andersson		0.85					1020:-
<u>Ba 1/15 mtl 13¹ Öllstorp.</u>							
Arvid Håkansson (tid. äg. Man- fred Karlsson			0.92				1704:-
<u>Summa</u>		15.04	1.89				21981:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till "Åraslöv-Öllstorps dikningsföretag 1956"				
		i Vinslövs socken av Kristianstads län.				
10+05-15+58	553	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
10+05-10+86	81	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning m.m. lm	81	2.00	162:-	
10+86-10+90	4	Dito Dito, väg lm	4	15.00	60:-	
10+90-11+45	55	Dito Dito lm	55	3.00	165:-	
11+45-11+66	21	Dito Dito lm	21	5.00	105:-	
11+66-13+17	151	Dito Dito lm	151	4.00	604:-	
13+17-13+20	3	Dito Dito, väg lm	3	15.00	45:-	
13+20-14+64	144	Dito Dito lm	144	4.00	576:-	
14+64-15+54	90	Dito Dito lm	90	4.00	360:-	
15+54-15+58	4	Dito Dito, väg lm	4	15.00	60:-	2137:-
10+05-14+64	459	20" betongrör lm	459	15.00	6885:-	
14+64-15+58	94	16" betongrör m. muff lm	94	11.00	1034:-	7919:-
10+05		Dikesöga av betong enl. ritning st	1	150:-		150:-
10+90		Intagningsbrunn av betong och med armerat lock. Inre diam 0.9 m st	1	100:-		100:-
11+89		Intagningsbrunn som ovan (d.=0.9 m) med gallerförsett 10" intagningsrör st	1	130:-		130:-
13+20		Intagningsbrunn som ovan, d.= 0.9 m st	1	100:-		100:-
14+64		Intagningsbassäng enligt ritning st	1	400:-		400:-
		Överföres				10936:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				10936:-
15+58		Intagningsbrunn d.=0.70 m st	1	80:-		80:-
12+50-13+70		Rören läggas på rustbädd enl. kontrollantens anvisningar				
		lm	120	4.00		480:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				1154:-
		Summa				12650:-
15+58-17+32	174	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
15+58-16+50	92	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning m.m.	lm	92	7.00	644:-
16+50-17+32	82	Dito Dito	lm	82	5.00	410:-
15+58-17+32	174	16" betongrör, med muff	lm	174	11.00	1914:-
16+72,17+32,		Intagningsbrunnar som ovan (d.= 0.70 m)	st	2	80.00	160:-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %				322:-
		Summa				3450:-
17+32-18+00	68	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
17+32-18+00	68	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning m.m.	lm	68	3.50	238:-
17+32-18+00	68	6" betongrör med muff	lm	68	3.00	204:-
18+00		Intagningsbrunn som ovan, (d.=0.70 m)	st	1	80.00	80:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %				53:-
		Summa				575:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
15+58=50						
50-50+92	92	<u>Dikessträckan B-E.</u>				
50-50+92	92	Schaktning för täckt led- ning m.m.	lm 92	6.00	552:-	
50-50+92	92	6" betongrör med muff	lm 92	3.00	276:-	828:-
		Intagningsbrunn som ovan (d.= 0.70 m)	st 1	80.00		80:-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %				92:-
		Summa				1000:-
60=17+32						
60-61+32	132	<u>Dikessträckan C-F.</u>				
60-61+32	132	Schaktning för täckt led- ning m.m.	lm 132	7.00	924:-	
60-61+32	132	12" betongrör med muff	lm 132	7.00	924:-	1848:-
60+90		Intagningsbrunn som ovan (d.=0.70 m)	st 1	80.00		80:-
61+32		Intagningsbrunn som ovan (d.=0.70 m) samt med 12" gallerförsett 12" intagnings- rör	st 1	140:-		140:-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %				207:-
		Summa				2275:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag.</u>						
10+05-15+58	553	Dikessträckan A-B				12650:-
15+58-17+32	174	" B-C				3450:-
17+32-18+00	68	" C-D				575:-
15+58=50 50-50+92	92	" B-E				1000:-
17+32=60 60-61+32	132	" C-E				2275:-
	<u>1019</u>	<u>Summa</u>				<u>19950:-</u>
Åraslöv pr VINSLÖV den 19 oktober 1956. <i>Klas Westling</i> statens lantbruksingeniör.						

Kostnadsfördelningslängd
till "Käslösa-Öllstorp's delningsföretag 1956" i Vinslövs
socken av Kristianstads län.

Littera	Kantat	Registernummer	By	Ägare	Sök. eller icke sök.	Förhållingsvärde		Fördelningsdel	Beräknad kostnad		Förhållingskostnad	
						kr	öc		%	kr	öc	kr
	Vinslövs socken.											
Aa	4 1/4	44'	Käslöv	Sonja Barmkors	rik	4.044	-	18.398	3.670	40	163	65
				Ker. Martin Jönsson	rik							
Ab	4 1/4	44'	"	Sonja Barmkors	rik	6.468	-	29.426	5.870	49	261	74
				Ker. Karl Gustavsson	rik							
Ac	1/16	17"	"	Kungl. Maj: och Kronan, Lantbruksnämnden (tid. äg. Harald Granerist)	rik	5.583	-	25.399	5.067	10	225	92
Ad	1/32	14"	"	Mathilda Bändersson (tid.äg. Alfred Bänderssons starkhus)	rik	1.569	-	7.138	1.424	03	63	49
Ae	1/32	14"	"	Oskar Fredriksson	rik	1.593	-	7.247	1.445	78	64	46
Af	1/16	5"	"	Karl E. Andersson	rik	1.020	-	4.640	925	68	41	27
Ba	1/15	13'	Öllstorp	Arvid Läkansson (tid.äg. Hans Fred Karlsson)	rik	1.704	-	7.752	1.546	52	68	95
Summa						21.981	-	100.000	19.950	-	889	48
Käslöv pr												

34
Vinslöv den 19 oktober 1956.

Klas Westberg,

Lagman, Nicklasson
Harelofshamn

Sammanställning över förrättningskostnader till
Åraslöv-Öllstorps dikningsföretag 1956 i Vinslövs socken av
Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan

621:-

Förrättningsmannens utlägg (annonskostnad, inbind-
ning av 2 band handlingar m.m.)

35.48

Godemännens resekostnads- och traktaments-
ersättning

133.-

Hantlangning m.m.

100.-

Summa

889.48

Åraslöv pr Vinslöv den 19 oktober 1956.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman