




Registernummer.

Vedby socken

Aa	Övad	13
Ab	"	16
Ac	"	17
Ad	"	71
Ae	"	81

Riseberga socken

Ba	Stora Björket	117
Bb	"	14
Bc	"	16
Bd	"	26
Be	"	22
Bf	"	17
Bg	"	116
Bh	"	samt.

Skala 1:4000.

FÖRSLAG TILL Övad-Stora Björkets dikningsföretag I & II 1956

I Vedby och Riseberga SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1955 56 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV



ORIGINAL

Rubén
(NAMN)

e. o. lantbruksingenjör


ANTAL RITN. ST. 4

L2 467



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100



Förslag till Övad-Stora Björkets dikningsföretag I o II 1956

i Vedby och Riseberga snar kommun av Kristianstads län

upprättat år 1955 56 i samband med synförklaring enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Antal
rifn. st. 4


LANTBRUKSSTYRELSEN
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

L2


Nr **467**

Per Jönsson
Namn
e.o. lantbruksingenjör
Titel


Förslag till intag vid C.




Ljftbart jängaller av plattjärn 4x40 mm % 50 mm





Förslag till intag vid G.





Ljftbart jängaller av plattjärn 4x40 mm % 50 mm





Typritning till intagningsbrunnar.





Typritning till ägovägsbroar.



Förslag till utlopp vid D.



Förslag till utlopp vid B.



Betongmurarna rutarmaras med rundjärn $\phi 6$ mm % 200 mm.

Skala 1:50.



Förslag till Övad-Stora Björkets dikningsföretag I o II 1956

Vedby och Riseberga s-ngr kommun Kristianstads län

upprättat år 1955-56 utan samband med synförordning enl. vattenlagen av

Original Kopia

Antal ritn. st. 4

LANTBRUKS TYRESEN LANTBRUKS AMNDENS ARKIV

Statens Reproduktionsanstalt 1955, 1633 L



Akt nr:

11-L2-467

Synehandlingar
rörande
Övad-Stora Björkets
dikningsföretag I och II 1956
i Vedby och Riseberga s:nar
av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Övad i Vedby socken och
Stora Björket i Riseberga socken av Kristianstads
län; upprättade åren 1955-56 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av


Per Eriksson

e.o. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtio (40) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Håssleholm).

1.

Protokoll fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av mark inom Övad i Vedby
socken och Stora Björket i Riseberga
socken av Kristianstads län.

År 1955, den 5 september, kl 10 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman hos Torstan Persson i Stora Björket för att enl.
Länsstyrelsens förordnande, bil 1 och 2 handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil 3 och 4 hade införts i tidningen
Nordvästra Skånes Tidningar, Ängelholm och anslagits i Vedby och
Riseberga kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden
enl. bifogade förteckning, bil 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Oskar Jönsson och Tage Åkesson i Hyllstofta.

Sökande till förrättningen:

Torsten Persson, St. Björket 1⁶, 1¹⁴ och 1¹⁷

Ernst Witlock, St. Björket 2⁶ (ny ägare)

K. A. Fröman, St. Björket 2²

Emil Nordgren, Övad 8¹

Övriga sakägare:

Domänintendent John Bergman för kronoegendompen Övad 1³

Arrendator Stig Fogelberg, " "

Nils Anderberg, Övad 1⁶

Adolf Lindgren, Övad 1⁷

Per Hammar, för Theodor Thomassons stbh enl. fullmakt, bil 6.

Banmästare Gunnar Ekström för Statens Järnvägar, dock utan
fullmakt.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för lantbruksingenjör
Klas Westling, bil 1. Länsstyrelsen har i skrivelse den 30 april
1955 överfört detta förordnande på undertecknad förrättningsman,
vilken skrivelse även upplästes, bil 2.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under
år 1954 uppmätts och avvägrats. De upprättade plan- och profil-
ritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökanden Torsten Persson påyrkade torrläggning av sin mark
genom utförande av sträckan 11 - 19+40 såsom täckt ledning. samt

sträckan 40 - 44 och sträckan 47 - 51+30 såsom täckt ledning.

§ 5.

Sökanden K.A. Fröman och Ernst Withlock påyrkade igenläggning av sträckorna 19+40 - 23+08 samt sträckan 30 - 32+79 med rör.

§ 6.

Sökanden Emil Nordgren påyrkade igenläggning av sträckan 10+38 - 11 med rör.

§ 7.

Av företaget beröres en järnvägstrumma vid punkt 5 av dikningsföretaget. Statens Järnvägars ombud meddelade, att järnvägstrumman byggdes omkring år 1891 i samband med järnvägens tillkomst.

§ 8.

Därest diket å sträckan 5 - 10+40 skulle utföras som öppet avlopp yrkade berörda sakägare, att trummorna vid pkt 5+95 och 9+32 skulle - om det visade sig nödvändigt - om byggas på dikningsföretagets bekostnad.

§ 9.

Om diket skulle utföras som öppet avlopp beslöts dels att inga ensättningar skulle utgå för mark till diken och upplag dels att enskilda broar, som inginge i företaget skulle ombyggas på dikningsföretagets bekostnad

§ 10.

Meddelades att syngång skulle företagas efter sammanträdets slut.


§ 11.

Meddelades att sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 12.

Sedan protokollet upplästs och då intet vidare var att anföra, avslutades sammanträdet.


Stora Björket den 5 sept. 1955



e.o. lantbruksingenjör

Såsom gode män:





År 1956, den 23 maj, kl 10 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Torsten Persson i Stora Björket för att fört-sätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil 7, 8 och 9 hade införts i tidningen Nordvästra Skånes Tidningar, Ängelholm och anslagits i Vedby och Riseberga kyrkor.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodeman Tage Åkesson i Hyllstofta och Alfons Johansson i Ebbarp, den sistnämnde i stället för Oskar Jönsson i Hyllstofta.

Delägare:

Torsten Persson i St. Björket

Ernst Witlock i St. Björket

K.A. Fröman i St. Björket

Emil Nordgren i Övad

Arrendator Stig Fogelberg, Övad för Kronan enl. fullmakt, bil 10.

Per Hammar för Theodor Thomassons stbh., fullmakt, bil 11.

§ 13.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Intet jäv fanns att anföra mot den nya synemannen.

§ 15.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 16.

Förrättades styrelseval, varvid till företagets styrelse valdes Torsten Persson, Stora Björket, Klippan, ordf. och till övriga ledamöter K.A. Fröman, Stora Björket och Emil Nordgren, Övad. Att emottaga och förvara handlingar och ritningar utsågs ordföranden.

§ 17.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 18.

Sedan protokollet upplästes och då intet vidare var att an-föra, avslutades förrättningen.

Stora Björket den 23 maj 1956.

Torsten Persson

Tage Åkesson

Alfons Johansson

NR. TIL M-7/53.

Ank. d. 21 JAN 1953

till Landskansliet
i Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingeniör, att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till Lilla och Stora Björket i Riseberga socken samt Övad i Vedby socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Stora Björket pr KLIPPAN den 12 jan. 1953.

Torsten Persson
Stora Björket

Emil Nordgren
Övad

Gunnar Persson
Stora Björket

Hart Hult Färmann
Stora Björket.

Emoch Persson
Lilla Björket


LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Torsten Persson, Stora Björket, Klippan, m.fl. gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till Lilla och Stora Björket i Riseberga socken samt Övad i Vedby socken.

Kristianstad i landskansliet den 28 januari 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Fjellman


Kjell Paradis

Länsstyrelsen
 1
 Kristianstads län
 Landskansliet

Avskrift.

Till Lantbruksingenjör Per Eriksson,
Kristianstad.

Genom beslut nedannämnda dagar har länsstyrelsen förordnat statens lantbruksingenjör Klas Westling i Kristianstad att jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen verkställa syneförrättningar, nämligen

 den 28 januari 1953 inom Lilla och Stora Björket i Riseberga socken samt Övad i Vedby socken,

På därom av lantbruksnämnden i länet gjord framställning finner länsstyrelsen skäligen förordna Eder att i stället för Westling verkställa ifrågavarande förrättningar.

Kristianstad i landskansliet den 30 april 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard.

H. Wikström.

IIIM 35 55.
 Nr 1126.

Rätt avskrivet intyga:

P. Olsson

G. Ljunggren

Kungörelse

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Övad nr 1, 7 och 8 i Vedby socken samt inom Stora Björket nr 1 och 2 i Riseberga socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Torsten Persson, Stora Björket, Klippan, måndagen den 5 september 1955 kl. 10 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företningen berör anläggning å järnvägslinjen Klippan-Ljungbyhed samt samf. tvättplats till Stora Björket nr 1 och 2.

Kristianstad den 12 aug. 1955.

Per Eriksson

e. o. lantbruksingenjör.

Nordvästra Skånes Tidningar.

Måndagen den 15 aug. 1955.

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning den 5 sept.
1955 kl. 10 f.m. inom Övad nr 1, 7 och 8 i Vedby socken samt inom
Stora Björket nr 1 och 2 i Riseberga socken av Kristianstads län.

Bil 4.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Övad nr 1, 7 och 8 i Vedby socken samt inom Stora Björ-
ket nr 1 och 2 i Riseberga socken av Kristianstads län kommer att
handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Torsten Persson, Stora
Björket, Klippan, måndagen den 5 september 1955 kl. 10 f.m., då
sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen berör anläggning å järnvägslinjen Klippan-
Ljungbyhed samt samf. tvättplats till Stora Björket nr 1 och 2.

Kristianstad den 12 aug. 1955.

T. Persson

e.o. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Vedby förs.
den 9 19 55
K. Ljungbyhed
Kyrkohude - Pastor - Kommundata - Kyrkohudens

Avsänd till pastorsämbetet i Vedby socken den 12 aug. 1955.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning den 5 sept.
1955 kl. 10 f.m. inom Övad nr 1,7 och 8 i Vedby socken samt inom
Stora Björket nr 1 och 2 i Riseberga socken av Kristianstads län.


Bil 4.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Övad nr 1,7 och 8 i Vedby socken samt inom Stora Björ-
ket nr 1 och 2 i Riseberga socken av Kristianstads län kommer att
handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Torsten Persson, Stora
Björket, Klippan, måndagen den 5 september 1955 kl. 10 f.m., då
sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Förrättningen berör anläggning å järnvägslinjen Klippan-
Ljungbyhed samt samf. tvättplats till Stora Björket nr 1 och 2.

Kristianstad den 12 aug. 1955.


e.o. lantbruksingenjör.

Ansöket i laga ordning

i Riseberga församling

den 14 augusti 1955

Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt


Avsänd till pastorsämbetet i Riseberga socken den 12 aug. 1955.

F Ö R T E C K N I N G

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Övad nr 1,7 och 8 i Vedby socken samt inom Stora Björket nr 1 och 2 i Riseberga socken av Kristianstads län att hållas hos lantbrukare Torsten Persson, Stora Björket, Klippan, måndagen den 5 sept. 1955 kl. 10 f.m.

Annons i Nordvästra Skånes Tidningar,	ÄNGELHOLM
Kungörelse till pastorsämbetet i Vedby socken,	KLIPPAN
" " " " Riseberga socken,	RISEBERGA
Kallelse till nämndeman Oscar Jönsson,	HYLLSTOFTA
" " skiftesgodeman Tage Åkesson,	"
Meddelande till lantbrukare Torsten Persson, St.Björket,	KLIPPAN
" " " Ernst Witlock,	" , "
" " " K.A. Fröman,	" , "
" " " Emil Nordgren,	Övad, "
" " " Adolf Lindgren,	" , "
" " Theodor Ebehart Thomassons stbh,	" , "
" " fru Tyra Hammar, Bjersgårdsvägen 9,	"
" " Elsa Nilsson, Trädgårdsgatan,	"
" " lantbrukare Nils Mårtensson,	Övad, "
" " Nils Anderberg,	" , "
" " arrendator Per Anderberg,	" , "
" " Stig Fogelberg,	Övadsboställe, "
" " Länsstyrelsen i Kristianstads län,	KRISTIANSTAD
" " domänintendent John Bergman,	HÖÖR
" " distriktschefen för Statens Järnvä-	
gars III:dje distrikt,	MALMÖ.

Kristianstad den 12 aug. 1955.


e.o. lantbruksingenjör.

Fullmakt.

För Per Hammar Klippan
 nu vid syreförädlning ^{5/9 1955}
 hos Lantmä. Torsten Persson
 Stora Björkeå / Ridsberga / Klippan
 nu vår sate beraka och
 vår talan göra.

Klippan d. 5 sept 1955

Helge Nilsson. Thora Hammar
 Trädgårdsg. 1 Klippan. Björkeåds. 9 Klippan
 Beröras:

Rut Lindblad
 skogs. änkens. 9
Hälsingborg

Lena Lundgren
 Bergsliden 5
Hälsingborg

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Övad nr 1, 7 och 8 i Vedby socken samt Stora Björket nr 1 och 2 i Riseberga socken av Kristianstads län kommer att hållas hos lantbrukare Torsten Persson, Stora Björket, **Klippan** onsdagen den 23 maj 1956 kl. 10 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för dikningsföretaget.

Kristianstad den 27/4 1956.

Per Eriksson

e. o. lantbruksingenjör.

Nordvästra Skånes Tidningar,
måndagen den 30 april 1956.


Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning den 23 maj 1956 kl. 10 f.m. inom Övad i Vedby socken samt Stora Björket i Riseberga socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Övad nr 1, 7 och 8 i Vedby socken samt Stora Björket nr 1 och 2 i Riseberga socken av Kristianstads län kommer att hållas hos lantbrukare Torsten Persson, Stora Björket, Klippan onsdagen den 23 maj 1956 kl. 10 f.m.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för dikningsföretaget.


Kristianstad den 27 april 1956.



e.o. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Vedby förs.
den 29 april 1956



Avsänd till pastorsämbetet i Vedby socken den 27 april 1956.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 23 maj 1956 kl. 10 f.m. inom
Övad i Vedby socken samt Stora Björket i Rise-
berga socken av Kristianstads län.

Bil. 9


14.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Övad nr 1, 7 och
8 i Vedby socken samt Stora Björket nr 1 och 2 i Riseberga socken
av Kristianstads län kommer att hållas hos lantbrukare Torsten
Persson, Stora Björket, Klippan onsdagen den 23 maj 1956 kl. 10 f.m.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för
dikningsföretaget.

Kristianstad den 27 april 1956.



e.o. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Riseberga församling

den 29/4 1956

Kyrkans v. för. utskottet i Riksdagsväsendet


Avsänd till pastorsämbetet i Riseberga socken den 27 april 1956.

DOMÄNVERKET

F u l l m a k t

för arrendatorn Stig Fogelberg, Övad, Klippan att vid sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Övad nr. 1, 7 och 8 i Vedby socken samt Stora Björket nr. 1 och 2 i Riseberga socken av Kristianstads län som kommer att hållas hos lantbrukare Torsten Persson, Stora Björket, Klippan onsdagen den 23 maj 1956 kl. 10 f.m. min talan föra och kronans rätt bevaka.

Höör den 23 maj 1956.


J. Bergman

Bevittnas:

.....*Ingrid Melmsbom*.....

.....*Samuel Andersson*.....

Sakord:

Fullmakt.


för f.d. lantbr. Per Hammar
 Klippan att vid samman-
 träde för föresatt handlägg-
 ning av syneförrättning
 enligt vattenlagen för Lou-
 läggning av malk inom Övad
 7:1 i Kälby socken av Kristian-
 stads län hos lantbr. Torsten
 Persson Stora Björke för vår
 talan och vår saken beraka

Klippan d. 23-5-1956.

Blas Nilsson Thora Hammar.

Bevittnags:

Anna Trulsson



S Y N E M Ä N N E N S U T L Å T A N D E

angående

Övad - Stora Björkets dikningsföretag I och II 1956, avseende utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Övad nr 1, 7 och 8 i Vedby socken och Stora Björket nr 1 och 2 i Riseberga socken av Kristianstads län avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1955 och 1956.

Företagens ändamål, omfattning samt uppdelning på skilda företag.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen samt enligt i protokollet intagna yrkanden avser dessa företag att vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för den på bifogade översigtskarta med gul färg betecknade marken, belägen ca 3 km S om Vedby kyrka.

Syneförrättningen omfattar utförande av dikessträckorna, betecknade A-B, B-C, C-D, D-E, D-F, C-G och H-I, vilka å hithörande plankarta utmärkts med heldragna, röda linjer. Synemännen bestämma, att dikessträckorna B-C, D-F, C-G och H-I utföras som täckta avlopp, medan däremot övriga dikessträckor av kostnadsskäl utföras som öppna avlopp.

Torrlägningsområdet har av synemännen uppdelats i tvenne av varandra oberoende företag, nämligen företag I, omfattande dikessträckan A-B, B-C, C-D, D-E, D-F och C-G med kringliggande mark, företag II, omfattande dikessträckan H-I med kringliggande mark.

Beträffande sökande till förrättningen ha synemännen ansett, att mark tillhörande Enock Persson, Lilla Björket lämpligast torrläggas för sig och därför ej bör ingå i här föreslagna företags arbeten. Enock Persson är sålunda ej att betrakta som sökande till denna förrättning.

Företagen ingår i nederbördsområde nr 96 Rönneån och är att hänföra till dikning.

Laga hinder mot företagens utförande anse synemännen icke kunna möta.

Nederbördsområde och dimensionering.

Företagens nederbördsområde, vars gräns på översigtskartan betecknats med en blå linje, har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner ha synemännen utgått

från en största avrinning av 1,2 sekundliter per hektar.

De olika sträckornas dimensioner och lutningar m.m. framgå
av följande tabell:

sträcka	neder- börds- område	avrinning	ledningens lutn.	dim.	öppna botten- bredd	avloppets botten- lutn.	sido- lutn.
	har	l/s	o/oo	mm	m	o/oo	
<u>F ö r e t a g I</u>							
A-6+19	414'	497			0,5	1	1:1,25
6+19-8+43	400	480			0,5	1	1:1,25
8+43-B	380	456			0,5	1	1:1,25
B-11	367	440	2	800			
11-C	365	438	2	800			
C-13	245	294			0,5	3	1:1,25
13-15	236	283			0,5	3	1:1,25
15-17+50	225	270			0,5	4	1:1,25
17+50-19	221	265			0,5	4	1:1,25
19-20	212	255			0,5	3	1:1,25
20-22	207	249			0,5	5	1:1,25
22-D	205	246			0,5	7	1:1,25
D-E	190	228			0,5	10	1:1,25
D-31	12	15	7	225			
31-31+97	10	12	8	150			
31+97-F	8	10	6	150			
C-41+70	113	136	2	500			
41+70-G	108	130	4	400			
<u>F ö r e t a g II</u>							
H-46+80	85	105			0,5	2	1:1,5
46+80-48+50	80	96	2	400			
48+50-49	77	93	2	400			
49-49+80	73	88	2	400			
49+80-I	65	78	10	300			

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar
jämfte kostnadsförslag.

Båtnadsuppskattning.

Värdering av den mark, som ansetts beroende av företagens ut-
förande, har verkställtts av synemännen enligt i yattenlagen 7 kap.
22 § och 10 kap. 60 § meddelade bestämmelser. Båtnaden utgöres av
alstrings- och brukningsbåtnad. Värderingen finnes redovisad i vär-
deringslängderna, bil AI och AII.

Ersättningar.

Av paragraf 9 i förrättningsprotokollet framgår, att någon
ersättning ej påyrkats för mark, som - därest avloppet skulle ut-
föras som öppet dike - åtginge för dikets breddning och för upplag

i samband med företagens utförande. Med anledning härav finnes ej heller skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnad och nytta av företagen.

Enligt kostnadsförslagen, bil. BI och BII uppgår kostnaden, synekostnaden ej inräknad, till för företag I 29.600 kronor samt för företag II 9.000 kronor.

Den genom företagens utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt värderingslängderna, bil AI och AII, uppskattats till för företag I 29.553 kronor samt för företag II 10.061 kronor.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag och omfattar härvid företag I dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, D-F och C-G, företag II dikessträckan H-I.

Beträffande företag I ha synemännen undersökt, huruvida företaget bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

Avd.	Kostnad	Båtnad	Rel.kostnad
AB	4.100	5.662	0,7241
BC	6.100	2.812	2,1693
CD	8.900	12.055	0,7383
DE	800	36	22,2222
DF	3.000	3.926	0,7641
CG	6.700	5.062	1,3236

Vid verkställd undersökning enl. bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § huruvida avdelningarna skola sammanföras eller ej befinnes, att avd. BC, CD och DF skola sammanslås till en avdelning medan däremot avd. AB, DE och CG var för sig skola bära sina egna kostnader.

I företag II förekommer ingen avdelningsbildning.

I kostnadsfördelningslängderna, bil CI och CII finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enl. de upprättade kostnadsförslagen åligger varje delägare.

Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan företagen enl. följande:

företag I	gäldar	74.602	procent	av	totala	förrättningskostnaderna,
företag II	"	25.398	"	"	"	"

Därest företagen komma till utförande skola kostnaderna för

syneförrättningen fördelas mellan sakägarna inom varje företag i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företagen skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 81 § iakttagas.

Broar och trummor.

I samband med företag I:s utförande kräves ombyggnad av ägovägstrummorna vid punkterna 5+65, 5+95, 9+32, 12+98, 15+54, 20+32 och E. Företag I ombesörjer och bekostar ombyggnaden. Trummornas utseende efter ombyggnaden framgår av upprättad typ-ritning och kostnadsförslag.

Inga andra än de här ovan uppräknade trummorna skola ingå i företagens arbeten utan ev. erforderlig överkörsel över det öppna diket ombesörjes och bekostas av vederbörande markägare.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängderna för resp. företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägars åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

De ovan uppräknade av företag I ombyggda ägotrummorna underhållas av företag I.

Domstolsavgift.

Enär avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § ej inom något av företagen skulle uppgå till 50 kronor, skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha underrättats angående styrelseval.

Styrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av lantbruksingenjören,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets

- utförande i överensstämmelse med de upprättade förslagen,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
att vid alla sammankomster föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

- Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 §,
att företagen skola benämnas Övad- Stora Björkets dikningsföretag I och II 1956,
att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1962, skolande arbetena inom de två företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,
att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av lantbruksingenjören eller den han i sitt ställe sätter,
att arbetet skall utföras enligt det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av lantbruksingenjören och med hans skriftliga medgivande företagas,
att beträffande i företagen ingående öppna avloppssträckor jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:de meter,
att därest kreaturen vid betesgång icke tjudras, vederbörande markägare låter uppsätta nödiga hägnader vid det öppna avloppet, så att detta ej skadas av kreaturen,

att cementrören skola godkännas av lantbruksingenjören eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av lantbruksingenjören eller dennes ombud, innan de få höljas,


att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjören eller den han i sitt ställe sätter samt

att avlopp och brunnar skola rensas, när behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej lantbruksingenjören därtill givit sitt skriftliga medgivande.


Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm inom sextio dagar från nedanstående dag.

Stora Björket den 23 maj 1956.


e.o. lantbruksingenjör, förrättningsman

Såsom gode män:


Tage Ekesson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Övad-Stora Björkets dikningsföretag I och II 1956"							
i Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län.							
Företag I.							
Vedby socken.							
Ab 4/100 mtl Övad 1. Lagf.							
Äg. Nils Anderberg, nuv. inneh.							
Adolf Lindgren.							
Åker, mylla på lera	1	0.18		2000	²⁸⁰⁰ ~~4000~~	800	144:--
" , "	2	0.02		2000	²⁸⁰⁰ ~~4000~~	800	16:--
Summa		0.20					160:--
Ac 36/1000 mtl Övad 1.							
Adolf Lindgren							
Åker, mylla på lera	3	0.05		3200	4000	800	40:--
Summa		0.05					40:--
Ad 3/8 mtl Övad 7. Theodor							
Ebehart Thomassons stbh.							
odlingsmark, mylla på lera	4	0.16		2100	3000	900	144:--
Åker, "	5	0.85		2800	4000	1200	1020:--
" , "	6	1.00		2800	4000	1200	1200:--
" , "	7	0.40		3200	4000	800	320:--
" , "	8	0.60		3200	4000	800	480:--
" , "	9	0.88		3000	4000	1000	880:--
odlingsmark, "	10	0.20		900	²¹⁰⁰ ~~3000~~	1200	240:--
Summa		3.73	0.36				4284:--
Ae 208/1000 mtl Övad 8.							
Emil Nordgren.							
Alstringsbåtnad:							
Åker, mylla på lera	11	0.20		2600	4000	1400	280:--
" , "	12	0.05		2400	4000	1600	80:--
Överföres		0.25					360:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.25					360:--
Åker, mylla på lera	13	0.25		2800	4000	1200	300:--
" , "	14	0.37		2600	4000	1400	518:--
" , "	15	0.04		3600	4000	400	16:--
" , "	16	0.43		2800	4000	1200	516:--
Summa		1.34					1710:--
Brukningsbåtnad:							
sträckan 10+38-11, 36 m å	12:-- och 30 m å	2:--					492:--
" 11-11+45, 20 " "	2:--						40:--
" 41+70-41+90, 20 m å	2:--						40:--
Summa							572:--
Totalsumma							2282:--
Riseberga socken.							
Ba 253/10000 mtl Stora Björket 1	17						
Torsten Persson.							
Alstringsbåtnad:							
Åker, mylla på lera	17	0.27		2000	4000	2000	540:--
" , "	18	0.04		2000	4000	2000	80:--
" , "	19	0.29		2000	4000	2000	580:--
" , "	20	0.23		2000	4000	2000	460:--
odlingsmark, "	21		0.01	1750	3500	1750	18:--
Åker, "	22	0.42		2400	4000	1600	672:--
" , "	23	0.20		2400	4000	1600	320:--
Summa		1.45	0.01				2670:--
Brukningsbåtnad:							
sträckan 10+38-11, 30 m å	2:--						60:--
" 11-11+45, 20 m å	2:-- och 40 m å	5:--					240:--
Summa							300:--
Totalsumma							2970:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bb 725/10000 mtl Stora Björket 1	11						
<u>Torsten Persson</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på lera	24	0.22		2800	4000	1200	264:--
" , "	25	0.34		2400	4000	1600	544:--
" , "	26	0.45		2800	4000	1200	540:--
" , "	27	0.48		3200	4000	800	384:--
" , "	28	1.53		2800	4000	1200	1836:--
odlingsmark, "	29		0.13	1400	3500	2100	273:--
åker, "	30	0.34		2000	4000	2000	680:--
" , "	31	0.10		2000	4000	2000	200:--
" , "	32	0.01		2000	4000	2000	20:--
" , "	33	0.18		2000	4000	2000	360:--
" , "	34	0.01		2000	4000	2000	20:--
" , "	35	0.11		2000	4000	2000	220:--
" , "	36	0.07		2400	4000	1600	112:--
odlingsmark, "	37		0.01	2100	3500	1400	14:--
" , "	38		0.01	1750	3500	1750	18:--
åker, "	39	0.16		2400	4000	1600	256:--
" , "	40	0.23		3000	4000	1000	230:--
" , "	41	0.24		2000	4000	2000	480:--
" , "	42	0.15		2000	4000	2000	300:--
odlingsmark, "	43		0.04	1000	2000	1000	40:--
" , "	44		0.05	1000	2000	1000	50:--
Summa		4.62	0.24				6841:--
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 11-11+45, 40 m å	5:--						200:--
" 40-41+70, 170 " å	10:--						1700:--
" 41+70-41+90, 20 m å	2:--						40:--
överföres							1940:--


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							1940:--
sträckan 41+90-42+91, 101 m å 10:--							1010:--
Summa							2950:--
Totalsumma							9791:--
Be 1227/10000 mtl Stora Björket 1 .							
Torsten Persson							
Åker, mylla på lera	45	0.03		3600	4000	400	12:--
" , "	46	0.20		2000	4000	2000	400:--
" , "	47	0.45		2000	4000	2000	900:--
odlingsmark, "	48		0.15	1000	2000	1000	150:--
Åker, "	49	0.25		2800	4000	1200	300:--
Summa		0.93	0.15				1762:--
Bd 11/128 mtl Stora Björket 2 .							
Ernst Witlock							
Åker, mylla på lera	50	0.20		3200	4000	800	160:--
odlingsmark, "	51		0.27	1200	2000	800	216:--
" , "	52		0.01	1000	2000	1000	10:--
Åker, "	53	0.10		2000	4000	2000	200:--
" , "	54	0.28		2450	3500	1050	294:--
" , "	55	0.32		1750	3500	1750	560:--
" , "	56	0.01		2450	3500	1050	11:--
" , "	57	0.03		2450	3500	1050	32:--
Ångsmark	58		0.04	700	1000	300	12:--
Summa		0.94	0.32				1495:--
Be 3/32 mtl Stora Björket 2 .							
K.A. Fröman.							
Alstringsbåtnad:							
Ångsmark	59		0.02	700	1000	300	6:--
Överföres			0.02				6:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			0.02				6:--
Ångsmark	60		0.19	200	⁶⁰⁰ 1000	400	76:--
Åker, mylla på lera	61	0.19		3200	4000	800	152:--
" , "	62	0.14		1750	3500	1750	770:--
" , "	63	0.10		2450	3500	1050	105:--
" , "	64	0.34		2450	3500	1050	357:--
" , "	65	0.40		2800	3500	700	280:--
" , "	66	0.50		2800	3500	700	350:--
Ångsmark	67		0.13	1800	2000	200	26:--
Åker, mylla på lera	68	0.37		2800	3500	700	259:--
" , "	69	0.01		2800	3500	700	7:--
" , "	70	0.01		2800	3500	700	7:--
" , "	71	0.28		2450	3500	1050	294:--
" , "	72	0.01		2450	3500	1050	11:--
" , "	73	0.01		2450	3500	1050	11:--
" , "	74	0.57		2450	3500	1050	599:--
" , "	75	0.15		1750	3500	1750	263:--
skog	76		0.04	400	800	400	16:--
"	77		0.05	400	800	400	20:--
Summa		3.38	0.43				3609:--
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 30-32+70, 270 m å	6:--						1620:--
Summa							1620:--
Totalsumma							5229:--
<u>Bf 137/10000 mtl Stora Björket 1</u>							
<u>Torsten Persson</u>							
Åker, mylla på lera	78	0.08		2400	4000	1600	128:--
" , "	79	0.24		1600	4000	2400	576:--
" , "	80	0.05		2000	4000	2000	100:--
Summa		0.37					804:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bg 137/10000 mtl Stora Björket 1 .	16						
Torsten Persson							
åker, mylla på lera	81	0.30		2400	4000	1600	480:--
" "	82	0.16		2400	4000	1600	256:--
Summa		0.46					736:--
Sammandrag.					Alstr. båtn.	Bruck. båtn.	Summa båtnad
Vedby socken.							
Ab 4/100 mtl Övad 1 .Lagf.äg.	6						
Nils Anderberg, nuv.inneh.							
Adolf Lindgren.		0.20			160		160:--
Ac 36/1000 mtl Övad 1 .	7						
Adolf Lindgren		0.05			40		40:--
Ad 3/8 mtl Övad 7 .	1						
Theodor E.Thomassons stbh.		3.73	0.36	4284			4284:--
Ae 208/1000 mtl Övad 8 .	1						
Emil Nordgren		1.34		1710	572		2282:--
Riseberga socken.							
Ba 253/10000 mtl Stora Björket 1 .	17						
Torsten Persson		1.45	0.01	2670	300		2970:--
Bb 725/10000 mtl Stora Björket 1 .	14						
Torsten Persson		4.62	0.24	6841	2950		9791:--
Bc 1227/10000 mtl Stora Björket 1 .	6						
Torsten Persson		0.93	0.15	1762			1762:--
Bd 11/128 mtl Stora Björket 2 .	6						
Ernst Witlock		0.94	0.32	1495			1495:--
Be 3/32 mtl Stora Björket 2 .	2						
K.A.Fröman		3.38	0.43	3609	1620		5229:--
Bf 137/10000 mtl Stora Björket 1 .	7						
Överföres		16.64	1.51	22571	5442		28013:--

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
					Alstr. Bruk.	Alstr. Bruk.	Summa
					båtn.	båtn.	båtnad
Överfört		16.64	1.51		22571	5442	28013:--
Torsten Persson		0.37			804		804:--
Bg 137/10000 mtl Stora Björket 1	16						
Torsten Persson		0.46			736		736:--
Summa		17.47	1.51		24111	5442	29553:--
Stora Björket den 23 maj 1956.							200 4.9
							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till "Övad-Stora Björkets dikningsföretag I och II 1956"						
1 Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län.						
Företag I.						
	538	Avlopp A-B.				
5-10+38	538	Grävning för öppet avlopp, lera och grus, ngt sten m ³	750	2:50	1875:--	
5+65,5+95,9+32	32	Vägtrummor av vägrör, d=1.2m längd= 4 m med arm.front- murar	3	600:--	1800:--	3675:--
		För oförutsett m.m. tillägges				425:--
		Summa				4100:--
	107	Avlopp B-C.				
10+38-11+45	107	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m.m. m	107	10:--	1070:--	
10+38-11+45	107	800 mm betongrör	" 107	35:--	3745:--	
11+45		Intag enl. ritning			500:--	
10+38		Utlopp enl. ritning			150:--	
11+00		Intagsbrunn av betong med armerat lock. Inre diam. = 1.0 m	st 1	170:--	170:--	5635:--
		För oförutsett m.m. tillägges				465:--
		Summa				6100:--
	1084	Avlopp C-D.				
C-D		Grävning för öppet avlopp, lera och grus, ngt sten m ³	2500	2:--	5000:--	
		pinna	" 530	3:--	1590:--	
12+98,15+54, 20+32		Ägovägstrummor av vägrör, d=1.0 m, längd = 4 m med arm. frontmurar	3	500:--	1500:--	8090:--
		överföres				8090:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				8090:--
		För oförutsett m.m. tillägges				810:--
		Summa				8900:--
		79 <u>Avlopp D-E.</u>				
D-E		79 Grävning för öppet avlopp, le-				
		ra och grus ngt sten m ³ 100 2:50 250:--				
E		Ägotrumba av vägrör, d=1 m				
		längd = 4 m med arm. front-				
		murar st 1 500:-- 500:-- 750:--				
		För oförutsett m.m. tillägges				50:--
		Summa				800:--
		279 <u>Avlopp D-F.</u>				
30-32+79		279 Grävning för täckt ledning,				
		rörens läggning och dikesjor-				
		dens återfyllning m.m. m 279 4:50 1256:--				
30-31	100	9" betongrör " 100 4:50 450:--				
31-32+79	179	6" " " 179 3:-- 537:--				
30+36,31+00		Intagningsbrunnar av betong				
31+97,32+79		med arm.lock. Inre diam.= 70				
		cm st 4 100:-- 400:--				
D		Utlöpp enl. ritning			150:--	2793:--
		För oförutsett m.m. tillägges				207:--
		Summa				3000:--
		291 <u>Avlopp C-G.</u>				
40-41	100	Grävning för täckt ledning, rö-				
		rens läggning och dikesjordens				
		återfyllning m.m. m 100 8:-- 800:--				
41-42+91	191	Dito Dito " 191 5:-- 955:--				
40-41+70	170	500 mm betongrör " 170 15:-- 2550:--				
		Överföres			4305:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			4305:--	
41+70-42+91	121	400 mm betongrör	m 121	11:-	1331:--	
41+00, 41+70		Intagningsbrunnar av betong med arm. lock. Inre diam. = 90 cm	st 2	140:--	280:--	
G		Intag av betong enl. ritn.			250:--	6166:--
		För oförutsett m.m. tillägges				534:--
		Summa				6700:--
		<u>Sammandrag.</u>				
	538	Avlopp A-B			4100:--	
	107	" B-C			6100:--	
	108 1/2	" C-D			8900:--	
	79	" D-E			800:--	
	279	" D-F			3000:--	
	291	" C-G			6700:--	
	2378	Summa			29600:--	
		St. Björket den 23 maj 1956.				
						
		e.c. lantbruksingenjör.				

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

till "Övad-Stora Björkets dikningsföretag I och II 1956" 1

Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län.

Företag I.


Fastighet, ägare m.m.


Fastighet, ägare m.m.	Sökande eller icke sökande	Avd. I dikessträckan A - B		Avd. II dikessträckan B - C - D - F			
		Deltagnings- skyld. ägofigurer	Förbättrings- värde.	Beräknad kostnad.	Deltagnings- skyld. ägofigurer	Förbättrings- värde	Beräknad kostnad
			Kr	Kr		Kr	Kr
Vedby socken.							
Ab 4/100 mtl Övad 1 ⁶ . Lagf. äg. Nils Anderberg. Nuv. inneh. Adolf Lindgren	ej sök	alla	160	11586			
Ac 36/1000 mtl Övad 1 ⁷ . Adolf Lindgren	"	"	40	28:97			
Ad 3/8 mtl Övad 7 ¹ . T.E. Thomassons sth	"	"	4284	502:15			
Ae 208/1000 mtl Övad 8 ¹ . Emil Nordgren	sök.	11-14	1178	853:02		532	509:54
Riseberga socken.							
Ba 253/10000 mtl St. Björket 1 ¹⁷ . Torsten Persson	"				alla	2970	2844:68
Bb 725/10000 " " 1 ¹⁴ Disne	"				24-33	5301	5077:32
Bc 1227/10000 " " 1 ⁶ Disne	"				alla	1762	1687:64
Bd 11/128 " " 2 ⁶ Ernst Witlock	"				"	1495	1431:92
Be 3/32 " " 2 ² K.A. Fröman	"				59-75	5193	4973:87
Bf 137/10000 " " 1 ⁷ Torsten Persson	"				alla	804	770:08
Bg 137/10000 " " 1 ¹⁶ Disne	"				"	736	704:95
Summa			5662	1100:-		18793	18000:-

Avd. III dikessträckan D-E			Avd. IV dikessträckan C-G			Summa förbättringsvärde	Summa beräknad kostnad	Fördelningstal	Förrätningskostnad.
Deltagningsskyld. agofigurer	Förbättrings- värde	Beräknad kostnad	Deltagningsskyld. agofigurer	Förbättrings- värde	Beräknad kostnad				
Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	§	Kr	
						460	115:86	0.3914	4:57
						40	28:97	0.0979	1:14
						4284	3102:15	10.4802	122:28
			15-16	572	757:09	2282	2119:65	7.1610	83:55
						2970	2844:68	9.6104	112:13
			34-44	4490	5942:91	9791	11020:23	37.2305	434:40
						1762	1687:64	5.7015	66:52
						1495	1431:92	4.8376	56:45
76-77	36	800:--				5229	5773:87	19.5063	227:60
						804	770:08	2.6016	30:35
						736	704:95	2.3816	27:79
	36	800:--		5062	6700:--	29553	29600:--	100.0000	1166:78
St. Björket den 23 maj 1956.									
Subjekt									
Fogedskontor									

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Övad-Stora Björkets dikningsföretag I och II 1956"							
i Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län.							
Företag II.							
Riseberga socken.							
Bb 725/10000 mtl Stora Björket 1 .							
Torsten Persson							
äker, mylla på grus	1	0.05		1800	3000	1200	60:--
skog	2		0.07	700	1000	300	21:--
"	3		0.42	600	1000	400	168:--
Summa		0.05	0.49				249:--
Bc 1227/10000 mtl Stora Björket 1 .							
Torsten Persson							
Alstringsbåtnad:							
skog	4		0.02	600	1000	400	8:--
"	5		0.01	600	1000	400	4:--
äker, mylla på grus	6	0.02		1920	2400	480	10:--
" , "	7	0.01		1920	2400	480	5:--
" , torvmylla	8	0.38		960	2400	1440	547:--
" , "	9	0.35		1200	2400	1200	420:--
" , "	10	0.52		480	2400	1920	998:--
" , "	11	0.37		960	2400	1440	533:--
" , "	12	0.66		480	2400	1920	1267:--
" , "	13	0.42		960	2400	1440	605:--
" , "	14	0.40		1680	2400	720	288:--
" , "	15	0.37		1680	2400	720	266:--
" , "	16	0.27		960	2400	1440	389:--
" , "	17	0.44		480	2400	1920	845:--
skog	18		0.13	900	1000	100	13:--
"	19		0.10	900	1000	100	10:--
överföres		4.21	0.26				6208:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4.21	0.26				6208:--
Åker, torvmylla	20	0.30		1440	2400	960	288:--
" , "	21	0.16		720	2400	1680	269:--
" , "	22	0.21		480	2400	1920	403:--
" , "	23	0.02		480	2400	1920	38:--
" , "	24	0.40		480	2400	1920	768:--
" , "	25	0.02		480	2400	1920	38:--
Summa		5.32	0.26				8012:--
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
sträckan 48+30-51+30, 300 m & 6:--							1800:--
Summa							1800:--
<u>Totalsumma</u>							9812:--
<u>Sammandrag.</u>				A-lstr. Brukn.		Summa	
				båtn. båtn.		båtnad.	
<u>Riseberga socken.</u>							
Bb 725/10000 mtl Stora Björket 1		14					
Torsten Persson		0.05	0.49		249		249:--
Bc 1227/10000 mtl Stora Björket 1		6					
Torsten Persson		5.32	0.26		8012	1800	9812:--
Summa		5.37	0.75		8261	1800	10061:--
Stora Björket den 23 maj 1956.							
 Tage Persson							



Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till "Övad-Stora Björkets dikningsföretag I och II 1956"						
i Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län.						
<u>Företag II.</u>						
	530	<u>Avlopp H+I.</u>				
46+00-46+80	80	Grävning av öppet avlopp, grus sand och sten	m ³ 40	5:--	200:--	200:--
46+80-48+50	170	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjor- dens återfyllning m.m.	m 170	9:--	1530:--	
48+50-49+80	130	Dito Dito	" 130	6:--	780:--	
49+80-51+30	150	Dito Dito	" 150	5:--	750:--	
46+80-49+80	300	400 mm betongrör	" 300	11:--	3300:--	
49+80-51+30	150	300 " "	" 150	7:--	1050:--	7410:--
48+50-49+00, 49+80		Intagningsbrunnar av betong med arm-lock. Inre diam. = 80 cm	st 3	120:--	360:--	
46+80		Utlopp enl. ritning			150:--	
I		Intagsbrunn, d=100 cm med 90 cm intagsrör med galler			200:--	710:--
		För oförutsett m.m. tillägges				680:--
		<u>Summa</u>				<u>9000:--</u>
Stora Björket den 23 maj 1956.						
						

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGDtill "Övad-Stora Björkets dikningsföretag I och II 1956" i

Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län.

Företag II.

Fastighet, ägare m.m.	Sökande el. icke sökande	Förbättringsvärde	Fördelningstal	Beräknad kostnad	Förrättningskostnad
		Kr	ö	Kr	Kr
<u>Riseberga socken.</u>					
Bb 725/10000 mtl Stora Björket 1 ¹⁴					
Torsten Persson	sök.	249	2.475	222:75	9:83
Bc 1227/10000 mtl Stora Björket 1 ⁶					
Torsten Persson	"	9812	97.525	8777:25	387:39
<u>Summa</u>		10.061	100.000	9000:--	397:22
Stora Björket den 23 maj 1956.					
 					

Sammanställning av förrättningskostnader till
Övad-Stora Björkets dikningsföretag I och II 1956 i Vedby
och Riseberga socknar av Kristianstads län.

Ersättn. till statsverket enl. SFS 482/1952	952:-
Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbind- ning av handl. m.m.)	90:70
Gode mäns resekostnader och arvoden	119:24
Hantlangning m.m.	<u>402:06</u>
Summa	<u>1.564:00</u>

Stora Björket den 23 maj 1956.


förrättningsman