


<u>Registernummer</u>	<u>Cc</u>	<u>Tomelilla</u>	<u>10³³</u>
<u>Ramsåsa socken</u>	<u>Cd</u>	- "	av 10 ³
<u>Aa Ramsåsa 12'</u>	<u>Ce</u>	- "	av 10 ³
<u>Benestads socken</u>	<u>Cf</u>	- "	1 ³
<u>Ba Stenby 11-6', 8', 10'-16'</u>	<u>Cg</u>	- "	10 ⁷
<u>Bb - " 72</u>	<u>Ch</u>	- "	10 ¹⁶⁷
<u>Bc - " s.k. Stenby utjord.</u>	<u>Ci</u>	- "	10 ⁴
<u>Bd - " 73</u>	<u>Ck</u>	- "	10 ⁶
<u>Tryde socken</u>	<u>Cl</u>	- "	av 10 ⁵
<u>Ca Tomelilla 10³⁴</u>	<u>Cm</u>	- "	av 10 ⁵
<u>Cb - " 10³⁴</u>	<u>Cn</u>	- "	10 ³²



FÖRSLAG TILL Stenby-Tomelilla dikningsföretag 1957

1 Ramsåsa Benestads o Tryde SOCKEN(-NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1957 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL Klas Westling (NAMN)

KÖPA statens lantbruksingenjör (TITEL)


ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV



L2-477



Därest hänsyn ej behövt tagas till ökade avrinningen inom Tomelilla köping hade sträckan B-C kunnat utföras med rör med 4" mindre diameter än förslaget anger.



Förslag till dikesöga vid B



Förslag till Stenby-Tomelilla dikeföretag 1957

i Ramsåsa Benestads o Tryde socken(-nar) av Kristianstads län













upprättat år(-en) 1957 { utan } samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopie



Klas Westling (Namn)

statens lantbruksingenjör (Titel)


Antal ritn. st. 3 Arkivnummer L2 — 477





Befintlig landsvägstrumma vid 5+56-5+64.




Förslag till intagningsbassäng vid C



Typritningar till intagningsbrunnar



Skalar:



Förslag till Stenby-Tornelilla dikningsföretag 1957

i Ramsåsa, Benestads o Tryde socken (när) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1957 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Klas Westling (Namn)

Kopia statens lantbruksstyrelse (Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV

Nr **477**



Akt nr:

11-L2-477

Synehandlingar

rörande

Stenby-Tomelilla dikningsföretag

1957

i Ramsåsa, Benstads och Tryde

socknar

av Kristianstads län.

L 2 3 477

O R I G I N A L H A N D L I N G A R


rörande

torrläggning av mark inom Ramsåsa nr 12 (Tylehögen) i Ramsåsa socken, Stenby n:ris 1-8, 10-16 och 18-23 ävensom s.k. Stenby utjord i Benestads socken samt Tomelilla n:ris 1 och 10 i Tryde socken av Kristianstads län; upprättade år 1957 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtionio (59) skrivna och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.



Skala 1:20 000

Protokoll fört vid syneför-
rättning enl. 10 kap. vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning m.m. av mark inom
Ramsåsa nr 12(Tylehögen) i Ramsåsa
socken, Stenby n:ris 1-8,10-16 och
18-23 ävensom s.k. Stenby utjord i
Benestads socken samt Tomelilla
n:ris 1 och 10 i Tryde socken av
Kristianstads län.

År 1955, oktober 3, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Göran Göransson
på Ödemarks gård (Stenby n:ris 1-6,8,10-16 och 18-23).

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman,
skiftesgodemännen
Karl Håkansson i Ramsåsa och Arvid Norling i Ullstorp,
sökandena

Enoch Wiktor i Stenby,

Gotthard Dahlkvist i Tomelilla nr 10,

Gottfrid Olsson i Tomelilla nr 10 och

Erik Valfrid Ström i " nr 10 (ny ägare efter Sven Larsson),

övriga sakägare eller ombud

domänintendenten J. Bergman i egenskap av ombud för Kungl.

Maj:t och Kronan såsom ägare till fast. Ramsåsa 12¹,

Bo Birger, arrendator av nämnda kronoegendom,

Högestads godsförvaltning genom godskamrer Gunnar Olsson enl.

bif. fullmakt (i Högestad fideikommiss inginge Stenby 1-6,
8,10-16 och 18-23, kallat Ödemarks gård),

Göran Göransson, arrendator av Ödemarks gård,

Per Sassarsson, Stenby 7,

Artur Persson i Vallåker i egenskap av konsistorieombud och om-
bud för Lundsstiftsnämnd enl. bif. fullmakt,

Tomelilla, Tryde och Spjutstorps församlingars pastorat genom lantbr.

Albert Persson i Sälshög 17,

Börje Albin i Tomelilla nr 10,

Karl Gensler i " nr 10,

Gösta Högborg i " nr 1,

Gustaf Olsson i " nr 10,

Olof Johansson i " nr 10 och

Tomelilla köping genom kommunalingeniören Kurt Sjöland enl. bif.
fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Carl Gensler gjorde gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav undertecknade han särskild föreningshandling, som därefter bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras med sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup däri-
genom i regel bleve beredd.

Beträffande företagets planläggning ansågs lämpligt, att avloppssträckan 10+50-17+87 igenlades med rör liksom sidodiket, som utmynnade i bäcken vid 17+87. Nedanför 10+50 ansågs att förslaget borde upprättas i två alternativ, det ena med öppet dike det andra med täckt ledning. Göran Göransson önskade dock täckt avloppsledning även här.

Börje Albin meddelade, att han önskade öppet dike å sträckan 12+64-16+26.

Vatten från Tomelilla köping tillfördes huvudbäcken ~~det~~ ungefär 250 meter söder om 17+87. Kommunalingeniör Sjöland meddelade, att ett område av omkring 17 hektar i köpingen hade sin naturliga lutning till huvudbäcken inom torrlägningsområdet. Området vore dock för närvarande ännu ej bebyggt.

§ 6.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå härför.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Ödemarks gård pr TOMELILLA den 3 oktober 1955.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Bertil Persson

Carl Håkansson

4.
År 1957, april 4, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. G. Göransson på Öde-
marks gård.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Enoch Wiktor i Stenby,

Gotthard Dahlkvist i Tomelilla nr 10,

Gottfrid Olsson i " nr 10,

Erik Ström i " nr 10 genom nyssnämnda Gottfrid Ols-
son enligt fullmakt,

domänintendenten J. Bergman i egenskap av ombud för Kungl. Maj:t
och Kronan såsom ägare till fast. Ramsåsa 12¹,

Bo Birger, arrendator av nämnda kronoegendom,

Göran Göransson, arrendator av Ödemarks gård,

Börje Albin i Tomelilla nr 10,

Karl Gensler i " nr 10,

Bo Lindborg i " nr 10,

Gösta Högborg i " nr 1,

Tomelilla köping genom kommunalingeniören Kurt Sjöland enl. tidigare
lämnad fullmakt och

Gottfrid Andersson i Benestadhed.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill
hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens ut-
låtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes
Gottfrid Olsson i Tomelilla nr 10 och till övriga ledamöter Göran
Göransson i Ödemarksgården och Enoch Wiktor i Stenby med Bo Birger
i Tylehögen till första suppleant och Karl Gensler i Tomelilla nr 10
till andre suppleant.- Att emottaga och förvara till företaget hörande
kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Gottfrid Olsson, adr.
Tomelilla, nr 10 pr TOMELILLA.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Ödemarks gård pr TOMELILLA den 4 april 1957.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.


Biträdande godemän:

Arvid Porling

Erik Håkansson

RESOLUTION.

Oversändes till distriktsingenjören
Carian Svensson Malmö,
 som anmodas avgiva yttrande i ärendet
 och därvid återställa remisshandlingarna.
 Kristianstad i landskansliet den
 30/11 1951.



Nr 42/40 Ekdm 19 51
 Ank. d. 30 NOV. 1951
 Landskansliet i
 Kristianstads län

På tjänstens vägnar:

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Distriktsingenjören
 för vatten och avlopp i
 Malmöhus och Kristianstads län

27 APR. 1953 till
 Landskansliet i
 Kristianstads län

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande
 för lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag handlägga sy-
 neförrättning rörande igenläggning med rör av ett större avlopps-
 dike inom Tomelilla nr 10 i Tomelilla köping samt Stenby by i
 Benestads socken av Kristianstads län ävensom Ramsåsa boställe i
 Ramsåsa socken av Malmöhus län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med
 säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.


Tomelilla den 8/11 nov. 1951.

Gustaf Olsson
 Tomelilla 10

Rens Ramsåsa
 Tomelilla 10

Gustaf Persson
 Tomelilla 1

Emock. Viktor
 Stenby Tomelilla
Gottfrid Dahlqvist
 10 Tomelilla



nr 55/53.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET


Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
därom av Gottfrid Olsson, Tomelilla 10, m.fl. gjord ansökan
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i
nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrätt-
ning rörande igenläggning med rör av ett större avloppsdike
inom Tomelilla nr 10 i Tomelilla köping samt Stenby by i Bene-
stads socken och Ramsåsa boställe i Ramsåsa socken.

Kristianstad i landskansliet den 29 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Allard


Folke Haglund

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrätt-
ning den 3 okt. 1955 kl. 10.30 f.m. inom Ramsåsa,
Benestad och Tryde socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Ramsåsa nr 12 i Ramsåsa socken, Stenby n:ris 1-8,
10-16 och 18-23 ävensom s.k. Stenby utjord i Benestads socken
samt Tomelilla n:ris 1 och 10 i Tryde socken av Kristianstads
län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområ-
det samt avlopp från Tomelilla köping, kommer att handläggas
vid sammanträde hos lantbr. G.Göransson, Ödemarks gård pr Tome-
lilla den 3 okt. 1955 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 7 sept. 1955.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Tryde förs.
den 11 sept. 1955
Sven Harsin
Kyrkostyrelse v. Pastor Komminister Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Tryde socken den 7 sept. 1955.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrätt-
ning den 3 okt. 1955 kl. 10.30 f.m. inom Ramsåsa,
Benestad och Tryde socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Ramsåsa nr 12 i Ramsåsa socken, Stenby n:ris 1-8,
10-16 och 18-23 ävensom s.k. Stenby utjord i Benestads socken
samt Tomelilla n:ris 1 och 10 i Tryde socken av Kristianstads
län, vilket företag även angår allmän väg inom torrlägningsområ-
det samt avlopp från Tomelilla köping, kommer att handläggas
vid sammanträde hos lantbr. G. Göransson, Ödemarks gård pr Tome-
lilla den 3 okt. 1955 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 7 sept. 1955.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Ramsåsa församling

den

16 sept 1955
[Signature]
Kyrkoståndet i Ramsåsa församling

Avsänd till pastorsämbetet i Ramsåsa socken den 7 sept. 1955.

10.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrätt-
ning den 3 okt. 1955 kl. 10.30 f.m. inom Ramsåsa,
Benestad och Tryde socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Ramsåsa nr 12 i Ramsåsa socken, Stenby n:ris 1-8,
10-16 och 18-23 ävensom s.k. Stenby utjord i Benestads socken
samt Tomelilla n:ris 1 och 10 i Tryde socken av Kristianstads
län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområ-
det samt avlopp från Tomelilla köping, kommer att handläggas
vid sammanträde hos lantbr. G.Göransson, Ödemarks gård pr Tome-
lilla den 3 okt. 1955 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 7 sept. 1955.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

*Recepören avslagen i laga ordning
i Benestad söndagen den 11 september 1955,
betygar*

Oscar J. Lund
p.l.

Avsänd till pastorsämbetet i Benestads socken den 7 sept. 1955.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning den 4 april 1957 kl. 10.30
f.m. inom Ramsåsa nr 12 i Ramsåsa socken,
Stenby n:ris 1-8, 10-16 och 18-23 ävensom
s.k. Stenby utjord i Benestads socken samt
Tomelilla n:ris 1 och 10 i Tryde socken av
Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

För fortsatt handläggning av syneförrättningen enl.
vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ramsåsa nr 12 i
Ramsåsa socken, Stenby n:ris 1-8, 10-16 och 18-23 ävensom s.k.
Stenby utjord i Benestads socken samt Tomelilla n:ris 1 och 10
i Tryde socken av Kristianstads län kommer sammanträde att håll-
las hos lantbr. G. Göransson i Ödemarks gård pr Tomelilla den 4
april 1957 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att för-
rättas.

Kristianstad den 13 mars 1957.

Anslaget i laga ordning
i Tryde förs.
den 17 mars 1957
Oven
Kyrkostyrelse v. Pastor Komminister Kyrkoodiunkf

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Avsänd till pastorsämbetet i Tryde socken den 13 mars 1957.

12.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning den 4 april 1957 kl. 10.30
f.m. inom Ramsåsa nr 12 i Ramsåsa socken,
Stenby n:ris 1-8, 10-16 och 18-23 ävensom
s.k. Stenby utjord i Benestads socken samt
Tomelilla n:ris 1 och 10 i Tryde socken av
Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

För fortsatt handläggning av syneförrättningen enl.
vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ramsåsa nr 12 i
Ramsåsa socken, Stenby n:ris 1-8, 10-16 och 18-23 ävensom s.k.
Stenby utjord i Benestads socken samt Tomelilla n:ris 1 och 10
i Tryde socken av Kristianstads län kommer sammanträde att håll-
las hos lantbr. G. Göransson i Ödemarks gård pr Tomelilla den
4 april 1957 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att
förrättas.

Kristianstad den 13 mars 1957.

Anslaget i laga ordning
i Ramsåsa församling
den 17.3.1957
Klas Westling
Kyrkostyrelsen v. Pastor Komminister Kyrkostyrelsen

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Avsänd till pastorsämbetet i Ramsåsa socken den 13 mars 1957.

13.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning den 4 april 1957 kl. 10.30
f.m. inom Ramsåsa nr 12 i Ramsåsa socken,
Stenby n:ris 1-8, 10-16 och 18-23 ävensom
s.k. Stenby utjord i Benestads socken samt
Tomelilla n:ris 1 och 10 i Tryde socken av
Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

För fortsatt handläggning av syneförrättningen enl.
vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ramsåsa nr 12 i
Ramsåsa socken, Stenby n:ris 1-8, 10-16 och 18-23 ävensom s.k.
Stenby utjord i Benestads socken samt Tomelilla n:ris 1 och 10
i Tryde socken av Kristianstads län kommer sammanträde att hål-
las hos lantbr. G. Göransson i Ödemarks gård pr Tomelilla den
4 april 1957 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att
förrättas.

Kristianstad den 13 mars 1957.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

*Kungjörd & laga ordning i Benestad
församling söndagen den 17 mars 1957,
betygar Benestad den 20 mars 1957
Oscar Skerf
f. l.*

Avsänd till pastorsämbetet i Benestads socken den 13 mars 1957.

F u l l m a k t

för godskamrer Gunnar Olsson, Högestad, att vid förrättningar avseende till- och avträdessyner å till Högestads och Christinehofs fideikommiss hörande arrendegårdar, lantmåteri förrättningar och förrättningar avseende avdikning, utföra vår talan och vår rätt bevaka.
Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Högestad den 20 oktober 1948
Greve Carl Pipers förmyndareförvaltn.

H ö g e s t a d
Jonte Multkrantz C.C.Piper

Devittnas

Olof Öhrling Stig Remvig

Rätt avskrift intyga

Olof Öhrling
Högestad

Karl-Erik Pettersson
Högestad

Ink. nr Lunds Stiftsnämnd

1955 den 8/9 Dr. no. 1183/55

Stiftsnämnden i Lunds stift

Beaktat den 8/9 1955

Stiftsnämnden i Lunds stift,

L U N D.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ramsåsa nr 12 i Ramsåsa socken, Stenby n:ris 1-8, 10-16 och 18-23 ävensom s.k. Stenby utjord i Benestads socken samt Tomelilla n:ris 1 och 10 i Tryde socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet samt avlopp från Tomelilla köping, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. G. Göransson, Ödemarks gård pr Tomelilla den 3 okt. 1955 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan, vilket jag härmed får meddela, enär mark inom eckl.fastigheten "Stenby utjord" beröres av förrättningen.

Kristianstad den 7 sept. 1955.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.



Resolution.

Herr .. kyrkoherden O.L.H. Ohm

..... eller, vid förfall för honom, den han i
sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorie-
ombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid
den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.
Lund den .. 12 september 1955.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

.....
Anders Nygren

.....
A. Neuman

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här
öfverlämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

.....
Oscar Olsson

Avskrift

Utdrag av protokollet, fört vid gemensam kyrkostämma / pastoratskyrkostämma / med Tomelilla, Tryde och Spjutstorps församlingar i Tomelilla den 21 december 1954.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll utsågos trafikbilägare Albert L. Jönsson och byggnadssnickare Algot Månsson, båda i Tomelilla.

.....

§ 3.

Till ombud för pastoratet att under år 1955 närvara vid ecklesiastika eller liknande förrättningar å löneboställena omvaldes rektor Ernst Göland, Lantmannaskolan, Tomelilla och lantbrukare Albert Persson, Sälshög 17, Tryde.

Till ersättare för ombuden under samma tid utsågs lantbrukare Oskar Grahm, Kumlaberg, Spjutstorp / postadr. Tomelilla /.

.....

Som ovan

Paul Hallbäck

Ordf.

Justerat:

Albert L. Jönsson Algot Månsson

Ur protokollet rätt utdraget betygar

e.u.

..... *Paul Hallbäck*
Ordf.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med Tomelilla köpings kommunalnämnd
den 14 september 1955.

Närvarande: - - - - -

§ 495.

Uppdrogs åt herrar Manfred Lindgren och Carl Johnsson att justera
protokollet.

§ 507.

Statens lantbruksingeniör hade i skrivelse den 7 dennes meddelat
att syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark
inom Ramsåsa nr 12 och vissa fastigheter i Stenby hålles på Ödemarks
gård den 3 nästkommande oktober.

Kommunalnämnden beslutade utse kommunalingeniören att representera
köpingen vid förrättningen.

Som ovan

A. H. Wall


Ordförande.

Justerat:

Manfred Lindgren

Carl Johnsson

Rätt utdraget betygar:


Kommunkamrer.

Fullmakt

Jag Gustaf Oskar Fornell 10 år för min
 far och utöva min rätt på befäringssamfundet
 som kallas av handskrivningen Wexling Nationstet
 på Odensöns Gård den 4 april 1957

Fornell den 3 april 1957

Henrik Ström

Bovittens

Ruth Wiktor

Enoch Wiktor

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökandena till syneförrättningen rörande torrläggning av mark inom Ramsåsa nr 12, Stenby n:ris 1-8, 10-16 och 18-23 m.m. i Ramsåsa, Benestads och Tryde socknar av Kristianstads län, och yrkar jag att företaget utsträcket att även avse torrläggning av mina marker.

Ödemarks gård pr Tomelilla den 3 okt. 1955.

Carl Gensler

Carl Genslers egenhändiga namnteckning bevittnas. Föreningen vitsordas.

Ödemarks gård som ovan.

Klas Westling

Carl Håkansson

Bror Borling

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ramsåsa nr 12 i Ramsåsa socken, Stenby n:ris 1-8, 10-16 och 18-23 ävensom s.k. Stenby utjord i Benestads socken samt Tomelilla n:ris 1 och 10 i Tryde socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 3 okt. 1955 kl. 10.30 f.m.

- | | | |
|---|------------------------------|--------------|
| 1. Länsstyrelsen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD |
| 2. Domänintendenten J. Bergman, | | HÖÖR |
| 3. Arrendator Bo Erik Birger, | Tylehög, | TOMELILLA |
| 4. Högstads godsförvaltning, | | HÖGESTAD |
| 5. Nämndeman Göran Göransson, | Ödemarks gård, | TOMELILLA |
| 6. Lantbrukare Enoch Wiktor, | Stenby, | " |
| 7. " Per Sassarsson, | " , | " |
| 8. Stiftsnämnden i Lunds stift, | | LUND |
| 9. Ordf. i kyrkofullmäktige i Tryde socken. | | |
| Folkskollärare Nils A. Nilsson, | Tryde, | TOMELILLA |
| 10. Arrendator G. Dahlqvist, | " , | " |
| 11. Lantbrukare Börje Albin, | Tomelilla 10 ³⁴ , | " |
| 12. " Gottfrid Olsson, | " 10 ³³ , | " |
| 13. " Per Nilsson, | " , | " |
| 14. " Gösta Högborg, | Karlsborg, | " |
| 15. " Nils Högborg, | Tomelilla, | " |
| 16. " Gustav Olsson, | " , | " |
| 17. " Bror Lindborg, | " , | " |
| 18. " Erik Valfrid Ström, | " , | " |
| 19. " Olof Johansson, | " , | " |
| 20. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD |
| 21. Ordf. i kommunalnämnden i Tomelilla köping, | | |
| målaremästare A.H. Wall, | Nybogatan 6, | TOMELILLA. |

Att underrättelser av-

22.
sänts till förestående sakägare med posten den 7 september 1955,
intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

Angående sammanträdet det 4 april 1957 kl. 10.30 f.m.

har underrättelser avsänts till

22. Lantbr. G. Göransson, Ödemarks gård pr Tomelilla och

23. Kommunalingeniören Kurt Sjöland, Tomelilla

med posten den 13 mars 1957, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ramsåsa nr 12 (Tylehögen) i Ramsåsa socken, Stenby n:ris 1-8, 10-16 och 18-23 ävensom s.k. Stenby utjord i Benestads socken samt Tomelilla n:ris 1 och 10 i Tryde socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1955-57.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka åstadkomma bättre torrlägningsbetingelser för till större delen redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Nybroåns nederbördsområde nr 89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande, företagets planläggning m.m.

Sökande till förrättningen äro
 Enoch Wictor såsom ägare till fast. Stenby 7²,
 Gottfrid Olsson " " " " Tomelilla 10³³ och 10³⁴ och
 Sven Larsson " dåvande ägare till fast. Tomelilla av 10⁵.
 Denna fastighet äges numera av Erik Valfrid Ström.

Därjämte har Carl Gensler såsom ägare till fast. Tomelilla 10⁴, 10⁶ och av 10³ gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande och undertecknat särskild föreningshandling härom, varigenom han i kostnadshänseende är likställd med sökandena.

Beträffande ansökningen angående förrättningen är denna jämväl undertecknad av Gotthard Dahlqvist i Tomelilla nr 10 och Gustav Persson i Tomelilla nr 1. Dahlqvist och Persson äga mark i huvudavloppet ovanför C, vilken mark emellertid ej ansetts böra göras betalningsskyldig i de avloppssträckor, som nu föreslagits till utförande.

24.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet dike och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning, och är det öppna avloppsdiket betecknat A-B och den täckta avloppsledningen B-C-D.

Beträffande företagets planläggning anmärkes i övrigt här, att som av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, sakägarna yrkat, att tvenne alternativ skulle upprättas till utförande av avlopp nedanför 10+50, varvid det ena alternativet borde avse utförande av öppet avloppsdike och det andra täckt avloppsledning. Avloppets igenläggning med rör nedanför 10+50 skulle draga en kostnad av omkring 50 kronor pr sträckmeter eller för sträckan 5+64-10+50 en kostnad av omkring 25.000 kronor. Då denna stora kostnad icke motsvaras av därigenom uppkommande båtnad, har endast förslag till öppet dike nedanför 10+50 upprättats. Beträffande detta öppna dike avser förslaget, att avloppets utvidgning skall i sin helhet utföras på avloppets södra sida. Stenupplagen på avloppets norra sida omöjliggöra nämligen en utvidgning här.

Börje Albins yrkande ävenledes enligt paragraf 5 i förrättningsprotokollet, att sträckan 12+64-16+26 skulle utföras som öppet dike, har ej av synemännen kunnat bifallas.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvatten-

stånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 98.227 kronor och efter företaget 140.448 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 42.221 kronor.

Båtnaden utgöres till större delen av alstringsbåtnad men till viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra de arealer, som framgå av efterstående sammanställning, nämligen

vid punkt 8+30	350 hektar, därav 17 hektar från Tomelilla köpings stadsplanelagda område,
B	320 " , d:o
12+64	306 " , d:o
14+56	200 " , d:o
16+26	185 " , d:o
C	155 " , d:o
30+88	15 " och
D	10 " .

Med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckan A-B skall utföras som öppet dike och avloppssträckan B-C-D som täckt avloppsledning.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en beräknad avrinning av 5 sekundliter pr hektar för det stadsplanelagda området inom Tomelilla köping och av 1 sekundliter pr hektar för övrig mark.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning göldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Enär endast avloppssträckan A-B skall utföras som öppet dike, och dessutom avloppets utvidgning i sin helhet skall tagas på dess södra sida, finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning skall vid avloppssträckan A-B utgå för såväl mark till avloppets utvidgning som för intrång av jord- och stenupplag. Beträf-

fande ersättningen för mark till avloppets utvidgning bör denna utgå enligt särskild längd bifogad dessa handlingar, där ersättningen för marken beräknats efter markens värde pr ytenhet före företaget enligt arealuträknings- och värderingslängden. Beträffande ersättningen för intrång av jord- och stenupplag finna sy- nemännen skäligt bestämma, att ersättningen bör uträknas efter arbetenas utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan diket och upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts mar- ken efter arbetenas utförande enligt arealuträknings- och värde- ringslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och ut- räkning av ersättningsbeloppen bör uppdragas åt 2 st. i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän. För ytterligare upplag, som placeras å de befintliga stenupplagen, synes ersättning ej behöva gäldas.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med utförandet av rörledningen å dikessträckan B-C-D, skall göras skriftligen hos arbetsstyrelsen innan arbetet blivit avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrel- sen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skif- tesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, man skola rensningarna om möj- ligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnadsfördelning.

Som förut i detta utlåtande framhållits, ingår i neder- bördsområdet även omkring 17 hektar inom Tomelilla köpings stads- planelagda område, och har avrinningen inom detta område ansetts böra beräknas till 5 sekundliter pr hektar men för nederbörds-

området i övrigt endast till omkring 1 sekundliter pr hektar. Därest ledningen å sträckan B-C hade kunnat dimensioneras utan att hänsyn tagits till den ökade avrinningen inom det stadsplanlagda området, hade det varit tillfyllest, om sträckan 10+60-16+26 utförts med rör med en invändig diameter av endast 600 mm i stället för nu föreslagna 700 mm. Likaså hade sträckan 16+26-17+87 kunnat utföras med rör med en invändig diameter av 500 m.m. i stället för nu föreslagna 600 mm. Kostnaden för 500 mm rör beräknas av synemännen till 15 kronor pr sträckmeter, för 600 mm rör till 19 kronor pr sträckmeter och för 700 mm rör till 25 kronor pr sträckmeter. Kostnadsminskningen för sträckan B-C, därest hänsyn ej behövt tagas till den ökade avrinningen inom det stadsplanlagda området, hade kunnat beräknas sålunda

minskad rörkostnad 566 m á 6:-	3.396:-
" " 161 m á 4:-	644:-
" lägningskostnad 727 m á 1:50	1.090:50
därtill andel i oförutsedda utgifter	<u>519:50</u>
	<u>S:ma 5.650:-</u>

Hela kostnaden för utförandet av avloppssträckan B-C har enligt kostnadsförslaget beräknats till 25.600 kronor och för företaget i sin helhet till 38.850 kronor. En kostnad av 5.650 kronor motsvarar 14.5431 procent av kostnadsförslagets slutsumma 38.850 kronor. Med anledning härav finna synemännen skäligen bestämma, att Tomelilla köping skall ingå i kostnaderna för företagets utförande med ett procenttal av 14.5431 och att torrlägningsintressenterna skola påföras återstående 85.4569 procent av kostnaderna.

Synemännen hava därefter undersökt, huruvida diknings-samfälligheten med hänsyn till den på torrlägningsintressenterna belöpande kostnaden skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt efterstående tablå:

avd. I dikesstr. A-B med ägofig. 1-11 och 19-23,

" II " B-C " " 12-18, 24-40 och 53-55 samt

" III " C-D " " 41-52.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Dikesstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona
I	A-B	9.300:-	10.220:-	0.910
II	B-C	19.950:- (efter avdrag av 5.650:-)	26.151:-	0.763
III	C-D	3.950:-	5.850:-	0.675 var-

vid beträffande bruksningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden. Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras. I de kostnader inom företaget, som påförts torrlägningsintressenterna eller 85.4569 procent av totalkostnaderna, skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens andel i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna

i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för anläggningsarbetena och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och den med dem likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 42.221 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 63 kronor 33 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha va underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företaget skall benämnas Stenby-Tomelilla dikningsföretag 1957,
- att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1963,

34.
att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företaget ingående öppen avloppssträcka jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att vid denna öppna avloppssträcka envar markägare låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppet, så att detta ej skadas av betande kreatur o.d.,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ödemarks gård pr TOMELILLA den 4 april 1957.

Klacksting, Brindöring Carl Håkansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha:	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Realutrednings- och värderingslängd

till

Styck - Tomtelilla dikningsförslag 1957
i Rönneåsa, Benestads och Tryde
soknar av Kristianstads län.

Rausåra socken.

A a 1/4 m. l. 12' Rausåra; kallad Tylshögen,
Kungl. Maj:ts och Krons, Gen. Bo Binger
åker, myllia på stubb grus

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

stump lag

- - -

ängsmark, stentunden

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Bevattning bäddad app kommer för fastigheten genom igottläggning
bäddad beräknas till 500 kronor, varför här utföres (avd. II)

Samma

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4	1	-			-		-		-	
5	2	-			2.500	-	2.500	-	-	
6	3	-			-		-		-	
7	4	1 33			4.000	5320,00	5.000	6650,00	1.000	1330,00
8	5	1 35			4000	5400,00	5.000	6750,00	1.000	1350,00
9	6				-		-		-	
10	7				-		-		-	
11	8				17 1.400	238,00	2.000	340,00	600	102,00
12	9				34 1.600	544,00	2.000	680,00	400	136,00
13	10				39 1.600	624,00	2.000	780,00	400	156,00
14	11				44 1.600	704,00	2.000	880,00	400	176,00
15	12				42 1.600	672,00	2.000	840,00	400	168,00
16	13				35 1.600	560,00	2.000	700,00	400	140,00
17	14				76 3.200	2432,00	4.000	3040,00	800	608,00
18	15				29 3.200	928,00	4.000	1160,00	800	232,00
19	16				30 3.200	960,00	4.000	1200,00	800	240,00
20	17				33 3.200	1056,00	4.000	1320,00	800	264,00
21	18				42 3.200	1344,00	4.000	1680,00	800	336,00
22	a' sk. s - 12 ⁶⁴ Värde av denna									
23								500,00		500,00
24										
25		2 68	4 21			20782,00		26520,00		5738,00
26										
27										
28										
29										
30										

Reuvestads socken.

Ba 5 $\frac{15}{32}$ mull. 1'-6', 8', 10'-16', 18'-23',
Stenby; kallad Odemarks gård
Högestads församling
Innehavare: Grev Carl Piper
Ärendator: Göran Göransson
åker, mylla på sten. grus

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Summa

Bb $\frac{1}{12}$ mull. 7² Stenby; Erik Wiktor
åker, mylla på sand m.m.

- - - - -
- - - - -
- - - - -

Summa

Bc s. k. Stenby utjord; Tryde kyrka;
Ärendator: G. Dahlqvist
åker, mylla på sand m.m.

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7	19	—			2.500	—	2.500	—	—	—
8	20	1 04			2.500	2 600,00	5.000	5 200,00	2.500	2 600,00
9	21	82			3.000	2 460,00	5.000	4 100,00	2.000	1 640,00
10	22	1 10			3.500	3 850,00	5.000	5 500,00	1.500	1 650,00
11	23	1 08			4.000	4 320,00	5.000	5 400,00	1.000	1 080,00
12		4 04				13 230,00		20 200,00		6 970,00
13										
14										
15										
16										
17	24	1 64			3.600	5 904,00	6.000	9 840,00	2.400	3 936,00
18	25	1 28			3.600	4 608,00	6.000	7 680,00	2.400	3 072,00
19	26	83			4.200	3 486,00	6.000	4 980,00	1.800	1 494,00
20		3 75				13 998		22 500,00		8 502,00
21										
22										
23										
24										
25										
26	27	22			4.200	9 24,00	6.000	13 20,00	1.800	3 96,00
27		22				9 24,00		13 20,00		3 96,00
28										
29										
30										

S
Nyde socken.Ca 11/280 ^{ull} 10³⁴ Tounelilla; Boje Albin

åker, mylla på sand m.m.

- 1 -

- 4 -

- 1 -

- 4 -

tomtmark

SummaC6 Lovlats till 11/280 ^{ull} 10³⁴ Tounelilla; Gollfrid Albin

åker, mylla på sand m.m.

SummaCC 11/560 ^{ull} 10³³ Tounelilla; Gollfrid Albin

åker, mylla på sand m.m.

- 1 -

- 4 -

- 1 -

- 4 -

- 1 -

- 4 -

- 1 -

- 4 -

tomtmark

åker

- 4 -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3	28	2 80			4.800	13440,00	6.000	16800,00	1.200	3360,00
4	29	1 16			3.600	4176,00	6.000	6960,00	2.400	2784,00
5	30	1 78			4.800	8544,00	6.000	10680,00	1.200	2136,00
6	31	07			5.500	385,00	6.000	420,00	500	35,00
7		5 81				26545,00		34860,00		8315,00
8										
9										
10										
11										
12	32	37			3000	1110,00	6000	2220,00	3.000	1110,00
13		37				1110,00		2220,00		1110,00
14										
15										
16										
17										
18	33	68			3.600	2448,00	6.000	4080,00	2.400	1632,00
19	34	32			4.200	1344,00	6.000	1920,00	1.800	576,00
20	35	31			4.200	1302,00	6.000	1860,00	1.800	558,00
21	36	52			3.600	1872,00	5.400	2808,00	1.800	936,00
22	37	05			5.400	270,00	6.000	300,00	600	30,00
23	38	04			5.400	216,00	6.000	240,00	600	24,00
24	39	24			3.000	720,00	6.000	1440,00	3.000	720,00
25		2 16				8172,00		12648,00		4476,00
26										
27										
28										
29										
30										

Cd 11/1120 mlt. 20 10³ Torslilla; Karl Geusler
åker, mylla på sand m. m.
- - - - -
- - - - -

Summa

Ci 11/2240 mlt. 10⁴ Torslilla; Karl Geusler
åker, mylla på skrub. grus

Summa

Ck 33/1120 mlt. 10⁶ Torslilla; Karl Geusler
åker, mylla på skrub. grus
- - - - -
- - - - -

ängsmark (allbetad)

- - - - -
- - - - -
- - - - -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Cn 11/1680 mlt. nr 10⁵ Louelilla; Eron Rudborg
åker, mylla på stub. ogrus

Summa

Cm 11/840 mlt. nr 10⁵ Louelilla; Erik Valfrid Ström,
tidigare ägare Sven Larsson
åker, mylla på sand m. m.

- 1 -

- 11 -

- 1 -

- 1 -

Summa

Cn 33/1120 mlt. 10³² Louelilla; Olof Johansson
åker, mylla på sand m. m.

- 11 -

- 11 -

Summa

SammandragRamsåsa socken.

Aa $\frac{1}{4}$ mlt. 12' Ramsåsa, kallad Tjulehögen,
Kungl. Maj: l. och Kanan, En. Fr. Ringer

Högestads socken.

Ba $5 \frac{13}{32}$ mlt. 1' - 1' $\frac{1}{2}$, 8', 10' - 16', 18' - 25', Skenby;
kallad Ödemarks gård.

Högestads filitkommis

Luckoom: Greve Carl Piper

Arrendator: Göran Göransson

Bb $\frac{1}{12}$ mlt. 7', Skenby; Enok Wikström

Bc s. k. Skenby allod; Tyde kyrka

Arrendator: G. Dahlqvist

mlt. Tyde socken.

Ca $\frac{11}{280} 10^{34}$ Tomelilla; Boje Albin

Cb ~~Enolot~~ llt $\frac{11}{280}$ mlt 10^{34} Tomelilla;

Gottfrid Olsson

Cc $\frac{11}{560}$ mlt. 10^{33} Tomelilla; Gottfrid Olsson

Cd $\frac{11}{1120}$ mlt. 10^3 Tomelilla; Karl Geusler

Ce $\frac{11}{2240}$ mlt 10^4 Tomelilla; Karl Geusler

Cf $\frac{33}{1120}$ mlt 10^6 Tomelilla; Karl Geusler

Cg $\frac{11}{1680}$ mlt. 10^5 Tomelilla Bo Lundberg

Ch $\frac{11}{840}$ mlt. 10^5 Tomelilla; Erik Kelfrid, Skom

lidgörrögare Sven Larsson

Ch $\frac{33}{1120}$ mlt. 10^{32} Tomelilla; Olof Johansson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5	1-18	2 68	4 21			20782,00		26520,00		5738,00
6										
7										
8										
9										
10										
11	19-23	4 04				13230,00		20200,00		6970,00
12	24-26	3 75				13998,00		22500,00		8502,00
13										
14	27	22				924,00		1320,00		396,00
15										
16	28-31	5 81				26545,00		34860,00		8315,00
17										
18	32	37				1110,00		2240,00		1110,00
19	33-39	2 16				8172,00		12648,00		4476,00
20	40-42	1 11				4764,00		6660,00		1896,00
21	43	08				336,00		480,00		144,00
22	44-49	38	46			1802,00		2720,00		918,00
23	50	39				1404,00		2340,00		936,00
24	51-53	1 21				4512,00		7260,00		2748,00
25										
26	54-55	12				648,00		720,00		72,00
27		22 32	4 67			98227,00		140448,00		42221,00
28										
29										
30										

Ödemarks gärd pr touchilla den 4 april 1957.
 Klas Westling, ~~Anders~~ Carl Råhansky

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till <u>Stenby-Tomelilla dikningsföretag</u> <u>1957</u> i Ramsåsa, Benestads och Tryde socknar av Kristianstads län.							
<u>Ramsåsa socken.</u>							
<u>Aa 1/4 mtl 12¹ Ramsåsa, kallat Tylehögen.</u>							
<u>Kungl. Maj:st och Kronan.</u>							
<u>ArrenBo Birger.</u>							
Åker, mylla på stenb. grus 1		-		-		-	
" , " " " " 2		-		2.500	2500	-	-
" , " " " " 3		-		-		-	
" , " " " " 4		1,33		4000	5000	1000	1330
" , " " " " 5		1,35		4000	5000	1000	1350
stenupplag 6		-		-		-	
" 7		-		-		-	
ängsmark, stenbunden 8			0,17	1400	2000	600	102
" , " 9			0,34	1600	2000	400	136
" , " 10			0,39	1600	2000	400	156
" , " 11			0,44	1600	2000	400	176
" , " 12			0,42	1600	2000	400	168
" , " 13			0,35	1600	2000	400	140
" , " 14			0,76	3200	4000	800	608
" , " 15			0,29	3200	4000	800	232
" 16			0,30	3200	4000	800	240
" 17			0,33	3200	4000	800	264
" 18			0,42	3200	4000	800	336
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning å str. B-12 ⁺⁶⁴ . Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kro- nor, varför här utföres (avd. II)							500
Summa		2,68	4,21				5738

Fastighet och ägare Ägobeskrivning.	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Benestads socken.</u>							
<u>Ba 5 13/32 mtl 1¹-6¹, 8¹, 10¹-16¹, 18¹-23¹</u>							
<u>Stenby, kallat Ödemarks gård, Högstads</u>							
<u>fideikommiss.</u>							
<u>Innehavare: Greve Carl Piper.</u>							
<u>Arrendator: Göran Göransson.</u>							
åker, mylla på stenb. grus	19	-		2500	2500	-	-
" , " " " "	20	1,04		2500	5000	2500	2600
" , " " " "	21	0,82		3000	5000	2000	1640
" , " " " "	22	1,10		3500	5000	1500	1650
" , " " " "	23	1,08		4000	5000	1000	1080
Summa		4,04					6970
<u>Bb 1/12 mtl 7² Stenby.</u>							
<u>Enok Wiktor.</u>							
åker, mylla på sand m.m.	24	1,64		3600	6000	2400	3936
" , " " " "	25	1,28		3600	6000	2400	3072
" , " " " "	26	0,83		4200	6000	1800	1494
Summa		3,75					8502
<u>Bc s.k. Stenby utjord, Tryde kyrka.</u>							
<u>Arrendator: G. Dahlgvist.</u>							
åker, mylla på sand m.m.	27	0,22		4200	6000	1800	396
Summa		0,22					396
<u>Tryde socken.</u>							
<u>Ca 11/280 mtl 10³⁴ Tomelilla.</u>							
<u>Börje Albin.</u>							
åker, mylla på sand m.m.	28	2,80		4800	6000	1200	3360
" , " " " "	29	1,16		3600	6000	2400	2784
" , " " " "	30	1,78		4800	6000	1200	2136
tomtmark	31	0,07		5500	6000	500	35
Summa		5,81					8315

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Cb torvflott till 11/280 mtl 10³⁴</u>							
<u>Tomelilla.</u>							
<u>Gottfrid Olsson.</u>							
Åker, mylla på sand m.m.	32	0,37		3000	6000	3000	1110
Summa		0,37					1110
<u>Cc 11/560 mtl 10³³ Tomelilla.</u>							
<u>Gottfrid Olsson.</u>							
Åker, mylla på sand m.m.	33	0,68		3600	6000	2400	1632
" , " " " "	34	0,32		4200	6000	1800	576
" , " " " "	35	0,31		4200	6000	1800	558
0.9 " , " " " "	36	0,52		3600	5 400	1800	936
" , " " " "	37	0,05		5400	6000	500	30
tomtmark	38	0,04		5400	6000	600	24
Åker, mylla på sand m.m.	39	0,24		3000	6000	3000	720
Summa		2,16					4476
<u>Cd 11/1120 mtl av 10³ Tomelilla.</u>							
<u>Karl Gensler.</u>							
Åker, mylla på sand m.m.	40	0,17		4800	6000	1200	204
" , " " " "	41	0,55		4200	6000	1800	990
" , " " " "	42	0,39		4200	6000	1800	702
Summa		1,11					1896
<u>Ci 11/2240 mtl 10⁴ Tomelilla.</u>							
<u>Karl Gensler.</u>							
Åker, mylla på stenb. grus	43	0,08		4200	6000	1800	144
Summa		0,08					144
<u>Ck 33/1120 mtl 10⁶ Tomelilla.</u>							
<u>Karl Gensler.</u>							
Åker, mylla på stenb. grus	44	0,05		4800	6000	1200	60
" , " " " "	45	0,33		4200	6000	1800	594
Överföres		0,38					654

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,38					654
ängsmark (albevuxen)	46		0,02	-	-	-	-
" "	47		0,03	400	1000	600	18
" "	48		0,20	400	1000	600	120
" "	49		0,21	400	1000	600	126
Summa		0,38	0,46				918
<u>C1 11/1680 mtl av 10⁵ Tomelilla.</u>							
<u>Bror Lindborg.</u>							
åker, mylla på stenb. grus	50	0,39		3600	6000	2400	936
Summa		0,39					936
<u>Cm 11/840 mtl av 10⁵ Tomelilla.</u>							
<u>Erik Valfrid Ström.</u>							
<u>tidigare ägare Sven Larsson.</u>							
åker, mylla på sand m.m.	51	0,67		3000	6000	3000	2010
" , " " " "	52	0,05		3000	6000	3000	1500
" , " " " "	53	0,49		4800	6000	1200	588
Summa		1,21					2748
<u>Cn 33/1120 mtl 10³² Tomelilla.</u>							
<u>Olof Johansson.</u>							
åker, mylla på sand m.m.	54	0,10		5400	6000	600	60
" , " " " "	55	0,02		5400	6000	600	12
Summa		0,12					72
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Ramsåsa socken.</u>							
<u>Aa 1/4 mtl 12¹ Ramsåsa, kallat Tylehögen.</u>							
<u>Kungl. Maj:t och Kronan.</u>							
Arrendator: Bo Birger.	1-18	2,68	4,21				5738
Överföres		2,68					5738

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,68	4,21				5738
<u>Benestads socken,</u>							
<u>Ba 5 13/32 mtl 1¹-1⁶, 8¹, 10¹-16¹</u>							
<u>18¹-23¹ Stenby, kallat Ödemarks</u>							
<u>gård, Högestads fideikommiss.</u>							
Innehavare: Grove Carl Piper.							
Arrendator: Göran Göransson. 19-23		4,04					6970
<u>Bb 1/12 mtl 7² Stenby.</u>							
Enok Wiktor.	24-26	3,75					8502
<u>Bc s.k. Stenby utjord,</u>							
<u>Tryde kyrka.</u>							
Arrendator: G. Dahlqvist	27	0,22					396
<u>Tryde socken.</u>							
<u>Ca 11/280 mtl 10³⁴ Tomelilla.</u>							
Börje Albin	28-31	5,81					8315
<u>Cb torvlott till 11/280 mtl</u>							
<u>10³⁴ Tomelilla.</u>							
Gottfrid Olsson	32	0,37					1110
<u>Ca 11/560 mtl 10³³ Tomelilla.</u>							
Gottfrid Olsson	33-39	2,16					4476
<u>Cd 11/1120 mtl av 10³ Tomelilla.</u>							
Karl Gensler	40-42	1,11					1896
<u>Ci 11/2240 mtl 10⁴ Tomelilla.</u>							
Karl Gensler	43	0,08					144
<u>Ck 33/1120 mtl 10⁶ Tomelilla.</u>							
Karl Gensler	44-49	0,38	0,46				918
<u>Cl 11/1680 mtl av 10⁵ Tomelilla.</u>							
Bo Lindborg	50	0,39					936
Överföres		20,99					39401

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till <u>Stenby-Tomelilla dikningsföretag 1957</u>				
		i Ramsåsa, Benestads och Tryde socknar av Kristianstads län.				
5+64-10+60	496	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
		Schaktning av:				
		grus och sten m ³	2000	3:-	6.000	
		lerskiffer "	150	7:50	<u>1.125</u>	7.125
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn mm tillägges c:a 10 %				723
		Ersättning för jordupplag uppmätes efter arbetets utförande, men uppskattas här till				1.200
		Ersättning för mark, som tages i anspråk för dikets breddning, enl. särskild jordersättningslängd				<u>252</u>
		Summa				9.300
10+60-17+87	727	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
10+60-16+26	566	Betongrör, inre diam. 700 mm (28") lm	566	25:-	14.150	
16+26-17+87	161	Betongrör, inre diam. 600 mm (24") lm	161	19:-	<u>3.059</u>	17.209
10+60-12+64	204	Grävning av rörgrav (delvis med lerskiffer i botten), rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning lm	204	8:-	1.632	
12+64-16+26	362	Grävning av rörgrav (delvis överföres			<u>1.632</u>	17.209

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört med lerskiffer i bottnen), rörens läggning, dikesjordens återfyllning lm	362	6:-	2.172	
16+26-17+87 10+60	161	D:o D:o "	161	6:-	966	4.770
		Dikesöga av betong enl. ritning st	1	175:-	175	
		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning:				
11+74,12+64		inre diam. 900 mm st	2	150:-	300	
14+56,16+26 17+31 17+87		inre diam. 900 mm st	3	125:-	375	
		Intagningsbassäng enl. rit- ning st	1	400:-	400	1.250
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn mm tillägges c:a 10 %				2.371
		Summa				25.600
30-33+38	338	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
30-33+38	338	Betongrör, inre diam. 225 mm (9") lm	338	5:-		1.690
30-31+88	188	Grävning av rörgrav, (delvis med lerskiffer i bottnen), rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning lm	188	3:50	658	
31+88-33+38	150	Grävning av rörgrav, (mycket stenbundet) rörens läggning, dikesjordens återfyllning lm	150	6:-	900	1.558
30+36,31+88, 32+65,33+38		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. överföres				3.248

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				3.248
		700 mm st	4	85:-		340
		För oförutsedda fall, arbe-				
		tets tillsyn mm tillägges				
		c:a 10 %				362
		Summa				3.950
		<u>Sammandrag:</u>				
5+64-10+60	496	Dikessträckan A-B				9.300
10+60-17+87	727	" B-C				25.600
30-33+38	338	" C-D				3.950
		Summa kronor				38.850
		Tomelilla den 4 april 1957.				
		<i>Klas Westling</i>				
		statens lantbruksingenjör.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Kostnadsfördelningslängd

tille "Stenby-Tornelille dihningsföretag 1957"
i Ramsåsa, Benestad och Tryde socknar av
Skristianstads län.

Socken, by, hemman m.m.	Söskande eller icke söskande	Förbättrings- värde		Fördelningstal %	Beräknad kostnad		Förbättrings- kostnad	
		hm	te		hm	te	hm	te
1	2	3		4	5		6	
<u>Ramsåsa socken</u>								
Aa $\frac{1}{4}$ mtl 12' Ramsåsa, kallas Trydehögen Kgl. Majt & Kronen Arr: Bo Birger	ej söh.	5738	-	11,6136	4511	88	167	35
<u>Benestads socken</u>								
Ba $5\frac{13}{32}$ mtl 1'-16', 8', 10'-16', 18'-23' Stenby kallas Ödemarcksgården Kögestads fideikommission Inneh: greve Carl Piper Arr: Göran Göransson	ej söh	6970	-	14,1072	5480	65	203	29
Bb $\frac{1}{2}$ mtl 7' Stenby Enoch Wihstam	söh	8502	-	17,2084	6685	46	247	97
Bc s.h. Stenby utjord Tryde kyrka Arr: S. Dahlqvist	ej söh	396	-	0,8016	311	42	//	55
<u>Tryde socken</u>								
Cc $\frac{11}{280}$ mtl 10 ³⁴ Tornelille, Börje Allbin	-	8315	-	16,8299	6538	42	242	52
Cd $\frac{1}{480}$ mtl 10 ³⁴ " Suttfrid Olsson	söh	1110	-	2,2267	872	84	32	37
Ca $\frac{11}{560}$ mtl 10 ³³ " " "	"	4476	-	9,0593	3519	54	130	55
		35507	-	71,8667	27920	21	1035	60

	2	3	4	5	6
Överför		35507 -	71,8667	27920 21	1035 60
Ad $\frac{1}{1120}$ mte av 10^3 Tomelilla Karl Gensler	g. röh	1896 -	3,8379	1491 02	55 31
ci $\frac{1}{2240}$ mte 10^4 " " "	"	144 -	0,2914	113 21	4 20
ck $\frac{33}{1120}$ mte 10^6 " " "	"	918 -	1,8578	721 76	26 77
cl $\frac{1}{1680}$ mte av 10^5 " Bo Lindberg	g. röh	936 -	1,8946	736 05	27 36
cm $\frac{1}{840}$ mte av 10^5 " (Valfrid Erik) Störn					
(Hid. & Sven Larsson)	röh	2748 -	5,5624	2160 99	80 15
cn $\frac{33}{1120}$ mte 10^{32} " Olof Johansson	g. röh	72 -	0,1461	56 76	2 10
Tomelilla köping, ant utlåtande	g. röh	—	14,5431	5650 -	209 54
Summa	—	42221 -	100,0000	38850 -	1441 -

Ödemarks gård pr Tomelilla den 4 april 1957.
 Klackvilling, Brugrosling Carl Ståhansson

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid

Stenby-Tomelilla dikningsföretag 1957 i Ramsåsa, Benestad och

Tryde socknar av Kristianstads län.

Arvode till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan

970:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, inbindning

av 2 band handlingar m.m.)

72.-

Godemännens resekostnads- och traktaments-

ersättning

125.-

Hantlangning m.m.

274.-

Kronor

1.441.-

Ödemarks gård pr TOMELILLA den 4 april 1957.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman