








Registernummer
Östra Ljungby socken

Aa	Kärröd	11	Bf	Övarp	16
Ab	"	15	Bh	"	12
Ba	Övarp	24	Bi	"	13
Bb	"	28	Bk	"	10
Bc	"	26	Bl	"	13
Bd	"	236	Ca	Ö. Ljungby	61
Be	"	237	Cb	"	64




Skala 1:4000

FÖRSLAG TILL		
Övarps dikningsföretag I & II 1957		
I Östra Ljungby	SOCKEN(NAR) AV Kristianstads	LJN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1957	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	Klas Westling	
KÖPIA	(NAMN)	
	statens lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 4	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	478



Skalar:



Förslag till Övarps dikningsföretag I & II 1957

i Östra Ljungby socken(-ner) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1957 {uten} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

Klas Bengtson
(Namn)


statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4 Arkivnummer L2 478


Förslag till dikesöga vid 1+50




Förslag till rörbrunnar vid 6+45-6+49



Typritning till intagningsbrunnar




Förslag till intagningsbassäng vid H.



Ljftbart järngaller av 4x40 mm bandjärn 5/6 50 mm

Betongmurarna rutarmeras med rundjärn ϕ 8 mm 5/6 250 mm

Skala 1:50



Förslag till Övarps dikningsföretag I & II 1957

Östra Ljunby s:n kommun av Kristianstads län

upprättat år 1957 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Klackestling

Original
Kopia

statens landbruksingenjör

Antal
ritn. st.

4
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr

478



Akt nr:

11-L2-478

Synehandlingar
rörande

Övarps dikningsföretag I och II
1957

i Östra Ljungby socken
av Kristianstads län.

L24. 478

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Kärröd nr 1, Övarp n:ris 1 och 2 samt
Östra Ljungby nr 6 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län;
upprättade år 1957 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofem (45) skrivna och
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 4 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A .

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning m.m. av
mark inom Kärröd nr 1, Övarp
n:ris 1 och 2 samt Östra Ljungby
nr 6 i Östra Ljungby socken av
Kristianstads län.

År 1956, juni 18, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Gunnar Hansson i
Övarp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Gustaf Ljungerud i Östra Ljungby och Hubert
Svensson i Bolestad,

sökandena

Gunnar Hansson i Övarp,

Sven G. Svensson i " och

Ingegerd Paulsson i " ,

övriga sakägare eller ombud

Bengt Bengtsson i Övarp,

K.G.Nilsson i " ,

Rudolf Nilsson i " ,

Marta Jansson i " ,

Erik Jansson i " samt

Statens järnvägar genom ritare Bertil Runersten enl. bifogad
fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes, tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Bengt Bengtsson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

§ 5.

Sökandena yrkade att avloppsdikena skulle utföras med sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1,2 meters djup däri- genom i regel bleve beredd, och borde avloppen nedanför 4+12 samt ovanför 8+20 igenläggas med rör.

§ 6.

Något anspråk på ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej, och ansågs att dikesjorden nedanför 8+20 borde uppläggas på fastigheten litt Bh och ej på litt Bi och Bk.

§ 7.

Av företagets utförande berördes vissa trummor å järnvägen genom torrlägningsområdet. Något yrkande om ombyggnad av någon av trummorna framställdes ej. Järnvägen meddelades vara tillkommen under 1890-talet.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. fram-

läggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Övarp pr ÖSTRA LJUNGBY den 18 juni 1956.

Klas Westberg
statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Gustav Bengtsson *Herman Svensson*

År 1957, maj 13, kl. 11 f.m. hos lantbr. Gunnar Hansson i Övarp.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Gunnar Hansson i Övarp,

Sven G. Svensson i " ,

Ingegärd Paulsson i " ,

Bengt Bengtsson i " ,

K.G.Nilsson i " och

Statens järnvägar genom ritare Bertil Runersten enl. tidigare lämnad fullmakt.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte syne-männens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företagen valdes Gunnar Hansson i Övarp och till övriga ledamöter Sven G. Svensson och Ingegärd Paulsson, båda i Övarp.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Gunnar Hansson, adress

Övarp pr ÖSTRA LJUNGBY.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Övarp pr ÖSTRA LJUNGBY den 13 maj 1957.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör,

Biträdande godemän:

Gösta Jönsson *Robert Swenson*

M. d. 1. 1953

Nr. III M-58-53

Ank. d. 3 1 JUL 1953

till Landskansliet
i Kristianstads län

Är Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anträffas rörande om
förordnande för redovisande förvärdningeman, att verk-
ställa för enligt rättslagen, i och för tilläggning av
rättskadeade marken till Örn i Östra Ljungby so-
ken av Kristianstads län.

De sakägare, som berörs av förslaget torde fört
med säkerhet av förvärdningemannen kunna angiva.

Örn i Östra Ljungby d. 24-53.

M. M. M. Gunnar Flansson
Torquod Paulsson.

LÄNSSTYRELSEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,


Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Gunnar Hansson, Övarp, Östra Ljungby, m.fl. gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneför rättning för torrläggning av sökandena tillhöriga vattenskadade marker i Övarp i Östra Ljungby socken av Kristianstads län.

Kristianstad i landskansliet den 3 augusti 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Allard


H. Wikström

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 18 juni 1956 kl. 10.30 f.m.
inom Kärröd, Övarp samt Östra Ljungby i Östra
Ljungby socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Kärröd nr 1, Övarp n:ris 1 och 2 samt Östra Ljungby
nr 6 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län, vilket företag
även angår anläggningar för Statens järnvägar inom torrläggnings-
området, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Gunnar
Hansson i Övarp den 18 juni 1956 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 25 maj 1956.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Lagenligt kungjord i Ö. Ljungby kyrka d. 27/5 '1956



Carlstedt
Kyrkoh.

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Ljungby socken den 25 maj 1956.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 13 maj 1957 kl. 11 f.m. inom
Kärröd nr 1, Övarp n:ris 1 och 2 samt Östra
Ljungby nr 6 i Östra Ljungby socken av Kristi-
anstad län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Kärröd nr 1, Övarp n:ris 1 och 2 samt Östra
Ljungby nr 6 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län kommer
att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Gunnar Hansson
i Övarp den 13 maj 1957 kl. 11 f.m., då bl.a. styrelseval kom-
mer att förrättas.

Kristianstad den 13 april 1957.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

*Ausläp i laga ordning i Ö. Ljungby kyrka
den 21 och 28 april 1957.*



Ö. Ljungby den 29 april 1957.

Carl Greek

Carl Greek
Kyrkoherde

Avsänd till pastorämbetet i Östra Ljungby socken den 13 april 1957.

**FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättning**

Härigenom befullmäktigas Ex ritare Bertil Runersten

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enl. vatten-
Enligt uppgift i kallelsen lagen rörande torrläggning av mark inom Kärröd nr 1, Övarp nr:ris 1 och 2 samt Östra ^{Ljungby nr 6}

^{"Östra}

Ljungby socken av Kristianstads län.

t ex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Hälsingborg

den

15 juni

19 56

(

Sven Liedgren

)

Baningenjör,


föreståndare för 12 bansektionen

Telefon:

10349

På en gång närvarande vittnen:





Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syne-
förrättning, som avser torrläggning av vattenskadad mark till
Övarp nr 2⁶, 1³ och 1² samt Ö. Ljungby nr 6¹ i Ö. Ljungby socken
av Kristianstads län, samt yrka att företaget utsträcker så,
att jämväl oss tillhöriga marker kunna torrläggas på ett ända-
målenligt sätt.

Övarp den 8/10 1954

Bengt Bengtsson.

Bevittnas:

Karl Mönster.

Oluf Carlsson.

Förestående föreningshandling vitsordas.

Övarp pr Östra Ljungby den 18 juni 1956.

Klas Westling, Herbert Swenn, Gustav Jägerud

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Kärröd nr 1, Övarp nr 1 och 2 samt Östra Ljungby nr 6 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 18 juni 1956 kl. 10.30 f.m.

- | | | | |
|---|--------------------|---------|---------------|
| 1. Krapperups fideikommiss, | | | KRAPPERUP |
| 2. Lantbrukare | Petter Kronkvist, | Kärröd, | ÖSTRA LJUNGBY |
| 3. " | Bengt Bengtsson, | Övarp, | " |
| 4. " | Sven G. Svensson, | " , | " |
| 5. " | K.G. Nilsson, | " , | " |
| 6. " | Josef Nilsson, | " , | " |
| 7. " | Karl Malmros, | " , | " |
| 8. Frk. | Ingegerd Paulsson, | " , | " |
| 9. Lantbrukare | Rudolf Nilsson, | " , | " |
| 10. Fr. | Marta Jansson, | " , | " |
| 11. Lantbrukare | Gunnar Hansson, | " , | " |
| 12. Smedmästare | Eric Jansson, | | " |
| 13. Distriktschefen för Statens Järnvägars III:dje distr. | MALMÖ. | | |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 25 maj 1956, intygas

I tjänsten:

Klas Westling.

Angående sammanträdet den 13 maj 1957 har underrättelse avsänts till

14. Distriktschefen för Statens Järnvägars III distr. Malmö,
intygas

I tjänsten:

Klas Westling.

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

III distriktet



Malmö den 20.3.1957

Lantbruksingenjören i
Kristianstads län

KRISTIANSTAD

Telefon

Anknytning

Eder referens

Edert brev

SJ referens

SJ diarietecken
Ds 380/56

Stidsvig-Östra Ljungby, Övarps diknings-
företag I och II 1957

Eder skr 7.2.57

Härmed meddelas, att för statens järnvägars del intet synes vara att erinra mot företagets utförande på sätt av Eder föreslagits. Det förutsättes dock, att intag anordnas från bandiket till rörledningen vid F.

Arne Carlstedt

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Kärröd nr 1, Övarp n:ris 1 och 2 samt Östra Ljungby nr 6 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1956-57.
Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka utvinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för till huvudsaklig del redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Sven G. Svensson	såsom	ägare	till	fast.	Övarp	2 ⁶	och	2 ⁸	samt
					Östra Ljungby	6 ¹			,
Gunnar Hansson	"	"	"	"	Övarp	1 ³	samt		
Ingegerd Paulsson	"	"	"	"	"	1 ²			.

Därjämte har Bengt Bengtsson såsom ägare till fastigheten Övarp 2⁴ gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande och undertecknat särskild föreningshandling härom, varigenom han i betalningshänseende är likställd med sökandena.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckta ledningar, och äro dikessträckorna betecknade A-B, C-D-E och D-F respektive.

Torrlägningsområdets uppdelning på skilda företag.

På grund av väsentlig olikhet i fallförhållande har torrlägningsområdet av synemännen uppdelats i 2 st. av varandra beroende företag, och omfattar härvid

företag I dikesstr. A-B med ägofigurerna 1-5 och

" II " C-D-E och D-F med ägofigurerna 6-41.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företagens utförande som ock i det skick, vari den antages komma efter företagens utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas bilagda detta utlåtande. Den sålunda verkställda båt-nadsvärderingen framgår av nedanstående tablå:

Företag.	Nuvarande mark- värde.	Blivande mark- värde.	Båtnad.
I	784:-	3.120:-	2.336:-
II	20.910:-	43.584:-	22.674:-

Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som bruknings-

15.
båtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyss-
nämnda värderingslängder. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden
har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som mar-
kens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inver-
kan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande
sättet för uppskattning av bruksningsbåtnaden framgår detta di-
rekt av värderingslängderna.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma
måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med försla-
get, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd,
markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets
allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra
vid punkt B 105 hektar

8+19	90	"	
D	83	"	
12+40	65	"	
E	50	"	
21+20	14	"	och
F	11	"	.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemän-
nen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektions-
ritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få
alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga
fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksinge-
niör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden
för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning

gäldas av dikningsföretagen. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång av dike eller upplag m.m. vid såväl de öppna som de täckta avloppen har ej framställts såsom framgår av paragraf 6 i förrättningsprotokollet. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att några ersättningar för dylikt intrång ej skall utgå i samband med företagens utförande. I samband med fastställandet av denna bestämmelse finna synemännen skäligt föreskriva, att dikesjorden skall å sträckan 6+59 - 8+19 i sin helhet uppläggas på fastigheten litt Bh.

Järnvägstrumman vid F ligger för högt för att möjliggöra torrläggning till 1.2 meters djup av all ovanför trumman belägen mark, vilket sakägarna yrkat jämlikt paragraf 5 i förrättningsprotokollet. De ägofigurer, som ej erhålla full torrläggning, utgöras av ägofigurer 38 och 41. Att ombygga och fördjupa trumman ställer sig emellertid ~~sig emellertid~~ betydligt dyrare än att ersätta den skada, som uppstår därigenom, att ombyggnadsarbetena ej komma till stånd. Synemännen finna därför skäligt medgiva Statens järnvägar att i stället för att ombygga trumman ersätta skadan av att trumman ej ombygges, och beräkna synemännen nämnda skada sålunda:

1. Ersättning till ägaren av fast. Östra Ljungby 6¹ för utebliven båtnad å ägofiguren 38. Areal = 0.25 ha. Skillnad mellan markvärdet i fullt torrlagt skick och markvärdet efter företaget = 800 kronor. Ersättning $0.25 \times 800 = 200$ kronor.
2. Ersättning till ägaren av fast. Östra Ljungby 6⁴ för utebliven båtnad å ägofiguren 41. Areal = 0.08 ha. Skillnad mellan mark-

17.
värdet i fullt torrlagt skick och markvärdet efter företaget
= 1.200 kronor. Ersättning $0.08 \times 1.200 = 96$ kronor.

3. Ersättning till sakägarna inom avdelningarna I och III för
högre relativ kostnad inom avdelningarna på grund av den ute-
blivna båtnaden å 296 kronor.

Relativa kostnaden inom nämnda avdelningar beräknas enligt det
efterstående sålunda:

Avdelning.	Kostnad.	Båtnad.	Kostnad pr förbättringskrona
I och III	12.300:-	16.754:-	0.7342.

Därest båtnaden å 296 kronor tillkommit hade kalkylen fått följande utseende:

Avdelning.	Kostnad.	Båtnad.	Kostnad pr förbättringskrona.
I och III	12.300:-	17.050:-	0.7214.

Genom den uteblivna båtnaden av 296 kronor går sakägarna i avdelningarna miste om en delaktighet i dikeskostnaden motsvarande $296 \times 0.7214 = 213$ kronor 53 öre, vilket belopp bör ersättas av Statens järnvägar.

Synemännen finna alltså skäligt bestämma, att Statens järnvägar skall till torrlägningsintressenterna betala $200 + 96 + 213:53 = 509$ kronor 53 öre och härigenom vara befriad från skyldigheten att ombygga järnvägstrumman vid F.

Broar och trummor.

Järnvägstrummorna vid 7+12 och F skola bibehållas oförändrade efter företagets utförande. Då företaget det oaktat beträffande utförandet kan anses angå Statens järnvägar, har förrättningsmännen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänt torrlägningsförslaget till vederbörande distriktschef för Statens järnvägar för yttrande. Distriktschefens yttrande finnes fogat till dessa handlingar, och skall vad i yttrandet anförts angående anordnande av intag från bandiket till brunnen vid F iakttagas vid arbetenas utförande.

I övrigt kan bro eller trumma över avloppen endast ifrågakomma, där avloppet föreslagits att utföras öppet. Å dylika sträckor förekommer endast bro vid 6+45. Förslag till ombyggnad av denna bro har upprättats, och kostnaderna medräknats bland övriga torrläggningsskostnader.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrläggningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag; och omfattar härvid

företag I dikessträckan A-B med ägofig. 1-5 och

" II dikessträckorna C-D-E och D-F med ägofig. 6-41.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Någon anledning till avdelningsbildning inom detta företag för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. På grund härav, och enär samtliga sakägare inom företaget äro sökande till förrättningen, skola kostnaderna för arbetena inom företaget fördelas mellan sakägarna efter båtnadsvärdet av marken enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd för företag I.

I kostnadsfördelningslängden för företag I finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag II skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå: avdelning I dikesstr. C-D med ägofig. 6-10 och 19-32,

" II " D-E " " 11-18 samt

" III " D-F " " 33-41.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för var-

je avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Dikesstr. Kostnad i kr.			Förbättrings- Kostnad pr för- värde i kr. bättringskrona.	
I	C-D	9.500:-	9.746:-	0.9747
II	D-E	5.300:-	5.920:-	0.8952
III	D-F	2.800:-	7.008:-	0.3995, var-

vid beträffande bruksningsbåtnadens fördelning mellan avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden för företaget. Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande dikessträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och III skola sammanföras, men att avdelning II skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning. Dikesstr. Kostnad i kr.			Förbättrings- Kostnad pr för- värde i kr. bättringskrona.	
I + III	C-D-F	12.300:-	16.754:-	0.7342
II	D-E	5.300:-	5.920:-	0.8952.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget II.

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med

40.
iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola dessutom bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

För att mellan de båda företagen erhålla en rättvis fördelning av förrättningskostnaderna finna synemännen skäligen bestämma, att 15 procent av dessa skola gäldas av företag I och 85 procent av företag II. Inom vardera företaget fördelas därefter förrättningskostnaderna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och den med dem likställde vid förrättnings avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enär avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § icke skulle uppgå till 50 kronor, skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

2.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, . då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Övarps dikningsföretag I och II 1957,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1963 skolande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,

att arbetena inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetena skola utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att vid de öppna avloppssträckorna den uppschaktade dikesjorden skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 40:e meter,

att dikesjorden skall å sträckan 6+59-8+19 i sin helhet uppläggas på fastigheten litt Bh,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Övarp pr ÖSTRA LJUNGBY den 13 maj 1957.

Karl Westling, Gustav Langerud
Knut Svansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
25.										
26.										
27.										
28.										
29.										
30.										

Arealluträkningar - och värderingslängd

från

Örvarps dikningsföretag I och II 1957

i Östra Ljungby socken av Kristianstads län

Företag I

Östra Ljungby sockenBa 1/32 mtl Övarp 2⁴ Bengt Bengtsson

äker, mylla på sand

- - - - -

- - - - -

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 1.0 hektar genom avlop
 denna bättnad beräknas till 1.000 kr/ha eller till

SummaBb 5/144 mtl. Övarp 2⁸ Sven G. Svensson

äker, mylla på sand

- - - - -

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 1.0 hektar genom avlop
 denna bättnad beräknas till 1.000 kr/ha eller till

SummaSammandragBa 1/32 mtl. Övarp 2⁴ Bengt BengtssonBb 5/144 - " - 2⁸ Sven G. SvenssonSumma

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tom		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3	1	05			2.800	140,00	4.000	200,00	1.200	60,00
4	2	10			2.800	280,00	4.000	400,00	1.200	120,00
5	3	02			2.800	56,00	4.000	80,00	1.200	24,00
6	pelt igentäggning genom fastighetska. Värdet av							1.000,00		1.000,00
7		17				476,00		1.680,00		1204,00
8										
9										
10										
11	4	09			2.800	252,00	4.000	360,00	1.200	108,00
12	5	02			2.800	56,00	4.000	80,00	1.200	24,00
13	pelt igentäggning genom fastighetska. Värdet av							1.000,00		1.000,00
14		11				308,00		1.440,00		1.132,00
15										
16										
17										
18										
19	1-3	17				476,00		1.680,00		1.204,00
20	4,5	11				308,00		1.440,00		1.132,00
21		28				784,00		3.120,00		2.336,00
22	Översig för Bistra Ljungby den 13 maj 1957.									
23	Klas Westberg, Gustav Ljunggren, Robert Ljunggren									
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till Övarps dikningsföretag I och II 1957 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län. <u>Företag I.</u>							
<u>Östra Ljungby socken.</u> <u>Ba 1/32 mtl Övarp 2⁴.</u> <u>Bengt Bengtsson.</u>							
åker, mylla på sand	1	0.05		2800	4000	1200	60
" , "-	2	0.10		2800	4000	1200	120
" , "-	3	0.02		2800	4000	1200	24
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.0 hektar genom avlop- pets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 1.000 kr/ha eller till							1.000
<u>Summa</u>		0.17					1.204
<u>Bb 5/144 mtl Övarp 2⁸.</u> <u>Sven G. Svensson.</u>							
åker, mylla på sand	4	0.09		2800	4000	1200	108
" , "-	5	0.02		2800	4000	1200	24
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.0 hektar genom avlop- pets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 1.000 kr/ha eller till							1.000
<u>Summa</u>		0.11					1.132
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Ba 1/32 mtl Övarp 2⁴.</u> Bengt Bengtsson							
	1-3	0.17					1.204
<u>Bb 5/144 mtl Övarp 2⁸.</u> Sven G. Svensson							
	4-5	0.11					1.132
<u>Summa</u>		0.28					2.336

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Övarps dikningsföretag I och II 1957" i Östra Ljungby socken av Kristianstads län.				
		<u>Företag I.</u>				
0+50-4+12	362	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+50-1+50	100	Schaktning av sand o. dy m ³	200	2:50	500:--	
1+50-1+54	4	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfyllning lm	4	30:--	120:--	
1+54-4+12	258	Dito Dito "	258	5:--	1290:--	1910:--
1+50-1+58	8	Arm.betongrör 400 mm (16")lm	8	20:--	160:--	
1+58-4+12	254	Betongrör 400 mm (16") "	254	11:--	2794:--	
1+50		Dikesöga av betong enl. rit- ning st	1	200:--	200:--	
1+83,2+92,4+12		Intagningsbrunnar av betong enl.ritn. Inre diam. 700 mm st	3	80:--	240:--	3394:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				496:--
		<u>Summa kronor</u>				5800:--
		Övarp pr Östra Ljungby den 13 maj 1957. <i>W. Westling</i> statens lantbruksingenjör.				

Kostnadsfördelningplängd

Till "Övarps dihningsföretag I och II 1957" i

Östra Sjungby socken av Kristianstads län.

Företag I

Fastighet, ägare m

	Söskande eller icke söskande	Förbättringsvärde		Fördelningstal %	Beräknad kostnad		Förbättrings- kostnad	
		kr	öre		kr	öre	kr	öre
Ö. Sjungby socken								
Ba 1/32 mlt Övarps 2 ⁴ Bengt Bengtsson	likt. sösk	1204	-	51,541	2489	38	64	53
Bt 5/16 mlt " 2 ⁸ Sven. G. Svensson	sösk	1132	-	48,459	2810	61	60	67
Summa		2336	-	100,000	5300	-	125	20
								15.00

Övarps pr Östra Sjungby den 13 maj 1957.

Klubbstämning, Gustav Jönsson och Robert Svensson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före förläggning		Värde efter förläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealmättnings- och värderingslängd
 till
 Övarps dikningsföretag I och II 1957
 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län
Företag II

Östra Ljungby socken.

Bf Avs nr 12 Övarp 1⁶ Karl Malmros

tomtmark

- 4 -

SummaBk 1/8 mtl Övarp 1² Ingegärd Paulsson

tomtmark

äker, myllan på sand

- 1 -

- 1 -

- 1 -

myllan på mör. el. ujjala

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

ängsmark

skogsmark

Bekänningsskatt utdömd uppkommer för omkring 15 hektar genom igrav-
bräknas till 500 kr/ha eller till 15×500 (avr. II) =SummaBi Avst Övarp 1¹³ Rudolf Nilsson

tomtmark

SummaBk Avst Övarp 1¹⁰ Marta Jansson

tomtmark

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3	6	07			4800	336,00	6000	420,00	1200	84,00
4	7	03			3200	96,00	4000	120,00	800	24,00
5		10				432,00		540,00		108,00
6										
7										
8	8	04			4800	192,00	6000	240,00	1200	48,00
9	9	06			3200	192,00	4000	240,00	800	48,00
10	10	08			3200	256,00	4000	320,00	800	64,00
11	11	10			1600	160,00	4000	400,00	2400	240,00
12	12	35			2000	700,00	4000	1400,00	2000	700,00
13	13	61			2000	1220,00	4000	2440,00	2000	1220,00
14	14	03			2400	72,00	4000	120,00	1600	48,00
15	15	48			1600	768,00	4000	1920,00	2400	1152,00
16	16	21			2800	588,00	4000	840,00	1200	252,00
17	17		53		1600	848,00	4000	2120,00	2400	1272,00
18	18		09		600	54,00	1000	90,00	400	36,00
19	läggning av st. 12 ⁺⁴⁰ - E. värdet av denna båtnad									
20								750,00		750,00
21		196		63		5050,00		10880,00		5830,00
22										
23										
24	19	03			4800	144,00	6000	180,00	1200	36,00
25		03				144,00		180,00		36,00
26										
27										
28	20	06			4800	288,00	6000	360,00	1200	72,00
29		06				288,00		360,00		72,00
30										

B1 1/8 mtl Övarp 13 Gunnar Hansson
äker, mylla på sand

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

- 4 - - 4 -

- 4 - mylla på mjöla

- 4 - - 4 -

- 4 - - 4 -

- 4 - - 4 -

- 4 - - 4 -

- 4 - - 4 -

- 4 - - 4 -

- 4 - - 4 -

Rekonningsbalkad uppkommer för omkring 2.5 hektar genom igen-
beräknas till 500 kg/ha eller till 2.5×500 (avd. I) =

Rekonningsbalkad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom igen-
beräknas till 500 kg/ha eller till 0.5×500 (avd. II)

Summa

Ca 1/2 mtl Östra Ljungby 6' Sven G. Sörensson
äker, torvbl. mylla på mjöla

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

- 4 - - 4 -

- 4 - mylla på mjöla

- 4 - - 4 -

- 4 - - 4 -

Rekonningsbalkad uppkommer för omkring 0.8 hektar genom igen-
denna balkad beräknas till 500 kg/ha eller till 0.8×500 (avd. III) =

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2	21	11			3.200	352,00	4.000	440,00	800	88,00
3	22	20			2.800	560,00	4.000	800,00	1.200	240,00
4	23	18			2.800	504,00	4.000	720,00	1.200	216,00
5	24	17			3.200	544,00	4.000	680,00	800	136,00
6	25	43			3.200	1376,00	4.000	1720,00	800	344,00
7	26	38			2.000	760,00	4.000	1520,00	2.000	760,00
8	27	09			1.200	108,00	4.000	360,00	2.800	252,00
9	28	61			2.800	1708,00	4.000	2440,00	1.200	732,00
10	29	1 37			1.600	2192,00	4.000	5480,00	2.400	3288,00
11	30	41			1.600	656,00	4.000	1640,00	2.400	984,00
12	31	30			1.200	360,00	4.000	1200,00	2.800	840,00
13	32	15			2.400	360,00	4.000	600,00	1.600	240,00
14	läggning av str. 8 ⁺²⁴ D. Värdet av denna båtnad									
15								1.250,00		1.250,00
16	läggning av str. D-12 ⁺⁴⁰ Värdet av denna båtnad									
17								250,00		250,00
18		440				9480,00		19100,00		9620,00
19										
20										
21	33	33			2.800	924,00	4.000	1320,00	1.200	396,00
22	34	35			2.000	700,00	4.000	1400,00	2.000	700,00
23	35	09			1.600	144,00	4.000	360,00	2.400	216,00
24	36	1 12			1.200	1344,00	4.000	4480,00	2.800	3136,00
25	37	17			2.000	340,00	4.000	680,00	2.000	340,00
26	38	25			1.200	300,00	3.200	800,00	2.000	500,00
27	39	42			2.400	1008,00	4.000	1680,00	1.600	672,00
28	läggning av coloppet genom fästigheten. Värdet av									
29								400,00		400,00
30		2 73				4760,00		11120,00		6360,00

Cb Avst Östra Ljungby 6⁴ Smedm. Erik Jansson
 boudhuark

- 4 -

Summa

Sammandrag.

Bf Avs n:r 13 Övarp 16 Karl Malmros

Bh 1/8 mil. - 1 - 1² Ingegärd Paulsson

Bi Avst. - 1 - 1¹³ Rüdolf Nilsson

Bk - 1 - - 1¹⁰ Marta Jansson

Bl 1/8 mil. - 1 - 1³ Gunnar Hansson

Ca 1/4 - - Östra Ljungby 6¹¹ Sven G. Svensson

Cb Avst - 1 - 6⁴ Smedm. Erik Jansson

Summa

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till <u>Övarps dikningsföretag I och II 1957</u> i Östra Ljungby socken av Kristianstads län. <u>Företag II.</u>							
<u>Östra Ljungby socken.</u>							
<u>Bf Avs Nr 12 Övarp 1⁶.</u>							
<u>Karl Malmros.</u>							
tomtmark	6	0.07		4800	6000	1200	84
"	7	0.03		3200	4000	800	24
Summa		0.10					108
<u>Bh 1/8 mtl Övarp 1².</u>							
<u>Ingegård Paulsson.</u>							
tomtmark	8	0.04		4800	6000	1200	48
åker, mylla på sand	9	0.06		3200	4000	800	48
" , "	10	0.08		3200	4000	800	64
" , mylla på mo el. mjäla	11	0.10		1600	4000	2400	240
" , "	12	0.35		2000	4000	2000	700
" , "	13	0.61		2000	4000	2000	1.220
" , "	14	0.03		2400	4000	1600	48
" , "	15	0.48		1600	4000	2400	1.152
" , "	16	0.21		2800	4000	1200	252
ängsmark	17		0.53	1600	4000	2400	1.272
skogsmark	18		0.09	600	1000	400	36
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom igenläg- ning av str. 12+40 - E. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1.5x500 (avd. II) =							750
Summa		1.96	0.62				5.830
<u>Bi Avst Övarp 1¹³.</u>							
<u>Rudolf Nilsson.</u>							
tomtmark	19	0.03		4800	6000	1200	36
Summa		0.03					36

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bk Avst Övarp 1¹⁰.</u>							
<u>Marta Jansson.</u>							
tomtmark	20	0.06		4800	6000	1200	72
Summa		0.06					72
<u>B1 1/8 mtl Övarp 1³.</u>							
<u>Gunnar Hansson.</u>							
åker, mylla på sand	21	0.11		3200	4000	800	88
" , "-	22	0.20		2800	4000	1200	240
" , "-	23	0.18		2800	4000	1200	216
" , "-	24	0.17		3200	4000	800	136
" , mylla på mjäla	25	0.43		3200	4000	800	344
" , "-	26	0.38		2000	4000	2000	760
" , "-	27	0.09		1200	4000	2800	252
" , "-	28	0.61		2800	4000	1200	732
" , "-	29	1.37		1600	4000	2400	3.288
" , "-	30	0.41		1600	4000	2400	984
" , "-	31	0.30		1200	4000	2800	840
" , "-	32	0.15		2400	4000	1600	240
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2.5 hektar genom igen- läggning av str. 8+24 - D. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 2.5x500 (avd. I) =							1.250
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom igen- läggning av str. D - 12+40. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.5x500 (avd. II) =							250
Summa		4.40					9.620
<u>Ca 1/2 mtl Östra Ljungby 6¹.</u>							
<u>Sven G. Svensson.</u>							
åker, torvbl. mylla på mjäla	33	0.33		2800	4000	1200	396
" , "-	34	0.35		2000	4000	2000	700
" , "-	35	0.09		1600	4000	2400	216
" , "-	36	1.12		1200	4000	2800	3.136
Överföres		1.89					4.448

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.89					4.448
åker, mylla på mjåla	37	0.17		2000	4000	2000	340
3/0.8 " , -"-	38	0.25		1200	3200	2000	500
" , -"-	39	0.42		2400	4000	1600	672
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.8 hektar genom igen- läggning av avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.8x500 (avd. III) = 400							
Summa							6.360
<u>Cb Avst Östra Ljungby 6⁴.</u>							
<u>Smedm. Erik Jansson.</u>							
tomtmark	40	0.17		3600	6000	2400	408
3/0.8 -"-	41	0.08		1800	4800	3000	240
Summa		0.25					648
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Bf Avs Nr 12 Övarp 1⁶.</u>							
Karl Malmros	6,7	0.10					108
<u>Bh 1/8 mtl Övarp 1².</u>							
Ingegärd Paulsson	8-18	1.96	0.62				5.830
<u>Bi Avst Övarp 1¹³.</u>							
Rudolf Nilsson	19	0.03					36
<u>Bk Avst Övarp 1¹⁹.</u>							
Marta Jansson	20	0.06					72
<u>Bl 1/8 mtl Övarp 1³.</u>							
Gunnar Hansson	21-32	4.40					9.620
<u>Ca 1/2 mtl Östra Ljungby 6¹.</u>							
Sven G. Svensson	33-39	2.73					6.360
<u>Cb Avst Östra Ljungby 6⁴.</u>							
Smedm. Erik Jansson	40,41	0.25					648
Summa		9.53	0.62				22.674

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Övarps dikningsföretag I och II 1957" i Östra Ljungby socken av Kristianstads län. <u>Företag II.</u>				
6+28-11+77	549	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
6+28-8+19	191	Schaktning av sand o. grus m ³	475	2:50	1187:50	
8+19-10+28	209	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfylln. lm	209	6:--	1254:--	
10+28-10+32	4	Dito Dito "	4	30:--	120:--	
10+32-11+77	145	Dito Dito "	145	6:--	870:--	3431:50
8+19-11+77	358	Betongrör 400 mm (16") "	358	11:--	3938:--	
6+45-6+49	4	Bro med 800 mm rör enl. rit- ning			600:--	
8+19		Dikesöga av betong enl. rit- ning för öga vid 1+50			200:--	
11+77		Intagningsbrunnar av betong enl. ritn. inre diam. = 900 mm st	1	100:--	100:--	
8+36, 9+34, 10+28, 10+32		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam. = 700 mm st	4	80:--	320:--	5158:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				910:50
		Summa kronor				9500:--
11+77-14+77	300	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
11+77-14+77	300	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfyllning lm	300	5:--	1500:--	
11+77-13+40	163	Betongrör 400 mm (16") "	163	11:--	1793:--	
		överföres			1793:--	1500:--

[illegible]

42

Rostnadsfördelningens längd
till Övarps dikebyggnadsföretag I och II 1957 i
Östra Sjöngby socken av Kristianstads län
Företag II

Sochen, by. ägare m.m.

Östra Sjungley rochen

Bf	Ans	N ₂ 12	Övarp	1 ⁶	Harl malmros
Bh	1/8	mtte	"	1 ²	Ingegärd Paulsson
Bi	Ans		"	1 ¹³	Rudolf Nilsson
Bk	Ans		"	1 ¹⁰	Marta Jansson
Bl	1/8	mtte	"	1 ³	Sunnar Hansson
Ca	1/2	"	Ö. Sjungley	6 ¹	Sven. G. Svensson
Ct	Ans		"	6 ⁴	Smedm. Erik Jansson
					<u>Summa</u>

Stående eller icke stående	Säddning- skylariga ägo- företag	And I och III Rästerströckorna C-D + D-F				And II Rästerströckan D-E				Summa förbättrings värde		Summa beräknad kostnad		Fördelningstal %	Förättning- kostnad						
		Förbättring- värde		Beräknad kostnad		Säddning- skylariga ägo- företag		Förbättring- värde		Beräknad kostnad											
		hr	ör	hr	ör	hr	ör	hr	ör	hr	ör	hr	ör								
q söh	alle	108	-	79	21	bruk- bätnad 11-18	5670	-	5076	18	5830	-	5193	65	29,509	209	35				
söh	8-10	160	-	117	47																
q söh	alle	36	-	26	45																
"	alle	72	-	52	89	bruk- bätnad	250	-	223	89	9620	-	7102	84	40,357	286	31				
söh	alle	9376	-	6879	02																
"	alle	6360	-	4669	20																
q söh.	alle	648	-	475	76						648	-	475	76	2,703	19	18				
		16754	-	12300	-		5920	-	5300	-	22674	-	17600	-	100,000	709	45				
															85%						
Dödsprot. Petrus Ljungby den 13 maj 1957.																					
Klas Wätling, Gustav Jönsson, Robert Svensson																					

Donors för Råtra Ljungby den 13 maj 1957.

Klas Westling, Gustav Jönsson, Herbert Jönsson

45.

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid
ÖVARPS dikningsföretag I och II 1957 i Östra Ljungby socken av
Kristianstads län.

Arvode till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan

576:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, inbind-

ning av 2 band handlingar m.m.)

76.65

Godemännens resekostnads- och traktamentser-

sättning

116.-

Hantlangning m.m.

66.-

Summa kronor

834.65

Övarp pr ÖSTRA LJUNGBY den 13 maj 1957.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.