





Registernummer.
Åstorp köping.

Aa	Åstorp	95
Ab	"	93
Ac	"	921
Ad	"	922
Ae	"	1310
Af	"	134
Aga	"	1123
Agb	"	920
Ah	"	46
Ai	"	1124
Ak	"	118
Al	"	1117
Am	"	1118
An	"	116
Ao	"	98
Ap	"	99
Aq	"	918
Ar	"	919
As	"	913
At	"	411
Au	"	739

Skala 1:4000



FÖRSLAG TILL Åstorp 9:11 m.fl. dikeströmsföretag I & II 1957


I Åstorp köping SÖCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1957 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL KÖPIA *Klackbetling.* (NAMN)

statens lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN ARKIV L2 Nr 480



Skalar:

för längd 1:4000



för höjd och sektioner 1:100



Förslag till Åstorp 9. 11 m. fl. dikningsföretag I. II 1957

i Åstorps köping kommun av Kristianstads

upprättat år 1957 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Klas Westling.
Namn


statens...lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn.st. 4


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

YRELSNS
MNDNS
/ **L_{Nr}2** **480**


Förslag till rörtutlopp vid 9+90.



Förslag till intagningsbrunn vid 14+65.




Typritning till övriga intagningsbrunnar



Skala 1:50



Förslag till intagningsbassäng vid 20+76.



Förslag till Åstorp 9.11 m.fl. dikningsföretag I. II 1957


Åstorp köping kommun av Kristianstads län

upprättat år 1957 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original Kopia Namn Klas Westling Titel statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 4 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS 2 Nr 480

Förslag till nytt avlopp genom landsvägen å sträckan 17+33 - 17+47.



Förslag till nytt avlopp genom gamla landsvägen vid 15+82 - 15+92.



Färdig del
Kristianstad den 10/4 1957
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Enligt uppdrag

Skala 1:50



Förslag till Åstorp 9.11^{m.fl.} däckningsföretag I. II 1957


Åstorps köping kommun av Kristianstads län

upprättat år 1957 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 4 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 480



Akt nr:

11-L2-480

Synehandlingar

rörande

Åstorp 9 och 11 m.fl. diknings-
företag I - II 1957

i Åstorps köping
av Kristianstads län.

L 2 4 480

Nederbördsområde nr 95.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R


rörande

torrläggning av mark inom Åstorp n:ris 4,7,9,11 och 13 i Åstorps köping av Kristianstads län; upprättade år 1957 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiotre (53) skrivna och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.



Skala 1:20,000

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning m.m. av mark inom
Åstorp n:ris 4,7,9,11 och 13 i Ås-
torps köping av Kristianstads län.

År 1956, juli 23, kl. 10.30 f.m. i gamla gruvkontoret i Nyvång.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Valter Nilsson i Ådal och Gunnar Ekberg i
Västra Broby,

sökandena

Höganäs-Billesholms Aktiebolag genom förvaltaren Gunnar Christen-
son enligt bifogad fullmakt (förvalt. Christenson biträdades
av lantmästaren Lars Olsson) samt
Harald Nilsson i Åstorp nr 9,

övråga sakägare eller ombud

Ruth Nilsson för ägor i Åstorp nr 9 genom nyssnämnda Harald Nils-
son enl. bifogad fullmakt,

Karl O. Fritzell i Åstorp nr 9,

Henning Lindé i " nr 4,

Hjalmar Lövestedt i " nr 11,

Olle Nilsson i " nr 9,

Johan Persson i " nr 4,

Knut Johansson i " nr 7,

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz
samt

Åstorps köping genom kommunalnämndsordföranden Tage Klarin och
kommunalingenjören Harald Lemje.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppet skulle utföras på sådant sätt, att möjlighet därigenom bereddes att torrlägga deras marker till ändamålsenligt djup. Beträffande företagets planläggning ansågs ändamålsenligt, att avloppet igenlades med rör mellan nya och gamla landsvägen samt på lämplig sträcka ovanför och nedanför dessa vägar, men att avloppet utfördes som öppet avlopp i sin nedre och översta del. Av Lindé yrkades härvid, att igenläggningen skulle utsträckas över hans fastighet.

Kommunalingeniör Lemje meddelade att vattnet från ungefär 20 hektar stadsplanelagt område i Åstorps köping avbördades till avloppet. Området vore ännu ej bebyggt, men det vore lämpligt, att vid avloppets dimensionering hänsyn togs till den ökning i avrinningen, som uppstod vid områdets bebyggelse.

§ 5.

Å de sträckor, där avloppet komme att utföras öppet, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag.

§ 6.

Å de sträckor, där avloppet komme att utföras öppet, yrkade sakägarna, att befintliga broar över avloppet skulle ombyggas i samband med dikningsarbetenas utförande i övrigt, därest detta erfordrades för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma.

Av företagets utförande berördes även en trumma genom riksväg nr 1 inom torrläggningsområdet. Den befintliga trumman meddelades av sakägarna vara tillkommen i mitten av 1930-talet.

3.

Den gamla landsvägen, som korsade avloppet vid 15+82, meddelades ej längre underhållas av vägförvaltningen i länet.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning

Nyväng den 23 juli 1956.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Gunnar Christensson *Valter Nilsson*

År 1957, maj 14, kl. 14 i gamla gruvkontoret i Nyväng.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Höganäs-Billesholms Aktiebolag genom förvaltaren Gunnar Christensson enligt tidigare lämnad fullmakt biträdd av lantmästaren Lars Olsson,

Harald Nilsson i Åstorp nr 9,

Henning Lindhé i " nr 4,

Olle Nilsson i " nr 9

Knut Johansson i " nr 7 och

Åstorps köping genom kommunalingeniören Harald Lemje.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med där-

till hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företagen valdes Harald Nilsson i Åstorp nr 9 och till övriga ledamöter Lars Olsson i Hyllinge och Knut Johansson i Åstorp nr 7 med Henning Lindhé i Åstorp nr 4 och Harald Lemje i Åstorp till suppleanter.

Till revisorer valdes förvaltare G. Christenson i Hyllinge och Hans Risberg i Åstorp.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Harald Nilsson, adress Åstorp nr 9 pr ÅSTORP.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

NYVÅNG den 14 maj 1957.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Samuel Eriksson

Valter Vikström

Nr. III M-75-53

Ank. d. 26 NOV 1953

till Landskansliet
i Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Åstorp n:ris 4,7,9,11 och 13 i Åstorps köping av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Åstorp m.m. den 25/10 1953.

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

Johannes

Harald Nilsson

Åstorp nr 8, 9, 10, 12, 18

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,


Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Höganäs-Billesholms Aktiebolag, Åstorp, o.a., gjord ansökan, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning för torrläggning av mark inom Åstorp n:ris 4, 7, 9, 11 och 13 i Åstorps köping av Kristianstads län.

Kristianstad i landskansliet den 30 november 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Allard


Folke Haglund

7.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 23 juli 1956 kl. 10.30 f.m.
inom Åstorp n:ris 4, 7, 9, 11 och 13 i Åstorps
köping av Kristianstads län.

Kungörelsen är anslagen vid gudstjänst i Björnekulla och V. Broby
församlingars kyrkor sönd. den 1 juli 1956 betygar:

Pelle Erik Forsell
Komminister

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Åstorp n:ris 4, 7, 9, 11 och 13 i Åstorps köping av
Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torr-
läggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde i gamla
gruvkontoret i Nyvång den 23 juli 1956 kl. 10.30 f.m., då sakägare
hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 26 juni 1956.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Avsänd till pastorsämbetet i Åstorps köping den 26 juni 1956.

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 14 maj 1957 kl. 14 inom Åstorp
n:ris 4,7,9,11 och 13 i Åstorps köping av
Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Åstorp n:ris 4,7,9,11 och 13 i Åstorps köping
av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde
i gamla gruvkontoret i Nyvång den 14 maj 1957 kl. 14, då bl.a.
styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 17 april 1957.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Björnekulla församling
den 21 april 1957
Rune Persson
Kyrkoherde Pastor K. Aminister Kyrkördjursl

Avsänd till pastorämbetet i Åstorps köping den 17 april 1957.

F U L L M A K T

för förvaltaren Gunnar Christenson eller den han i sitt ställe förordnar att utföra vår talan samt bevaka vår rätt vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Åstorps köping.

Höganäs den 29 juni 1956

HÖGANÄS-BILLESHOIMS AKTIEBOLAG

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Christenson", written in a cursive style.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 17 februari 1903 beviljat registrering för Höganäs-Billesholms Aktiebolag,

att, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift,

styrelsen, som har sitt säte i Hälsingborg, utgöres av godsägarna Rudolf Gustaf Victor Tornerhjelm å Vrams Gunnarstorp, Billesholms kommun, och Carl Gustaf (Gösta) Liedberg i Assmåsa, Blentarps kommun, båda av Malmöhus län, advokaten Edvard Hugo Stenbeck och direktören Sven Gustaf Schwartz, båda i Stockholm, direktörerna Per Egon Sandfrid Gummeson i Höganäs, Gösta Ehrnberg i Simrishamn och Tage Thomasson i Klippan samt bankdirektören Thorsten Herbert Westerström i Lund, med direktörerna Edvin Verner Olsson och Viggo Georg Terling, båda i Höganäs, samt direktören Henrik Yngve Zacco i Strandbaden, Väsby kommun av ovannämnda län, såsom suppleanter,

verkställande direktör är Gummeson,

och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Tornerhjelm, Liedberg, Gummeson, Olsson, Terling och Zacco var för sig eller av Stenbeck, Schwartz, Ehrnberg, Thomasson och Westerström, två i förening,

det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 2 juli 1906.

Ex officio:

Sven Thunholm

Lösen Kr. 2:-

Stämpel " 2:-

Stämpel

Summa Kr. 4:-

MR Kommissionären

Rätt avskrivet intyga:

U. Åberg

Linja Randow

F u l l m a k t

för lantbrukare Harald Nilsson, Dala Nyvång, att vid sammanträde angående
torrläggning av mark inom Åstorp häris 4,7,9,11 och 13 i Åstorps köping av
Kristianstads län föra talan för Gerhard Larssons sterbhus, Åstorp 9⁵.

Vaggeryd den 22 juli 1956.

Ruth Nilsson
adjunkt, fru.

V i d i m e r a s:

Karin Brorvall

Fru

Bingvägen 19

Vaggeryd

Brorvall,

Karsten

Bingvägen 19

Vaggeryd

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Åstorp n:ris 4,7,9,11 och 13 i Åstorps köping av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ under rättats angående sammanträdet den 23 juli 1956 kl. 10.30 f.m.

- | | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| 1. Höganäs-Billesholms A.B. | | HÖGANÄS |
| 2. Gerhard Larssons sterbhus, | Åstorp 9 ⁵ , | ÅSTORP |
| 3. Lantbrukare Karl O. Fritzell, | " 20 ⁹ , | " |
| 4. " Henning Lindé | " 6 ⁴ , | " |
| 5. Nyvångs arbetares byggnadsförening u.p.a. | | |
| Gruvarbetare Enok Svensson, | Nyvång, 8 | " |
| 6. Gruvarbetare Anton Olsson, | Åstorp 11, | " |
| 7. Nils Lindbergs sterbhus, | Nyvång, | " |
| 8. Fr. Ester Jönsson, | " , | " |
| 9. Fr. Anna Jönsson, | " , | " |
| 10. Möbelhandl. Hjalmar Lövestedt, | " , | " |
| 11. Lantbrukare Harald Nilsson, | Dala, | " |
| 12. " Olle Nilsson, | Åstorp 9 ^{13,18} , | " |
| 13. F.d. åkare Johan Persson, | " 11 ⁴ , | " |
| 14. Lantbrukare Knut Johansson, | " 8 ⁷ , | " |
| 15. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 26 juni 1956 intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Åstorp n:ris 4,7,9,11 och 13 i Åstorps köping av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1956-57.

Avdikningsområdets belägenhet och uppdelning på skilda företag.

Företagen, vilkas ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för uteslutande redan odlad jord, är att hänföra till dikning. De äro belägna å Vegeåns nederbördsområde nr 95. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

På grund av olikhet i fallförhållanden m.m. har torrlägningsområdet av synemännen uppdelats i 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I dikesstr. A-B med ägofig. 1-9 och

" II " B-C " " 10-49.

Sökande och företagens planläggning.

Sökande till förrättningen äro

Höganäs-Billesholms Aktiebolag såsom ägare till fast. Åstorp

21 22 23 4 10

9 , 9 , 11 , 13 och 13 samt

8 9 18

Harald Nilsson såsom ägare till fast. Åstorp 9 , 9 och 9 .

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden m.m., och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning, och är dikessträckan i övrigt betecknad A-B-C.

Vid den synegång, som följde efter sammanträdet den 23 juli 1956 funno synemännen, att det med hänsyn till underhål-

let av avloppet vore synnerligen önskvärt, om avloppet kunde igenläggas med rör genom fastigheterna litt Ae och Af, enär avloppet har benägenhet att rasa igen här. Vid samma synegång yrkades av Harald Nilsson, att avloppets igenläggning skulle utsträckas upp till 20+76 i gränsen mellan Nilssons och Knut Johanssons ägor. Vid förslaget upprättande har hänsyn tagits till nämnda synpunkt och yrkande.

Beträffande företagens planläggning är här dessutom att anteckna, att om endast företag II men ej företag I kommer till utförande, skall brunnen vid 12+00 utbytas mot dikesöga.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppet tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företagen som ock i det skick, vari den beräknas komma efter arbetenas utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas bilagda detta utlåtande. Resultatet av båtnadsuppskattningen framgår av efterstående tabell:

Företag.Markvärde före företaget.Markvärde efter företaget.Båtnad.

I	6.372:-	11.628:-	5.256:-
II	52.740:-	86.505:-	33.765:-

Båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängderna.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Av paragraf 4 i förrättningsprotokollet framgår, att (eller ingående i dess stadsplanlagda område) vattnet från marker tillhöriga Åstorps köping avbördas till avloppet. Å översiktskartan till företaget äro dessa områden betecknade a, b och c respektive. Området a är i sin helhet bebyggt, området b skall enligt uppgift av kommunalingeniören bebyggas under de närmaste åren men beträffande området c föreligger f.n. inga planer på bebyggelse. Området a omfattar en areal av omkring $7\frac{1}{2}$ hektar, området b en areal av omkring $11\frac{1}{2}$ hektar och området c en areal av omkring 18 hektar.

Avrinningen pr hektar för vanlig åkerjord o.d. har av synemännen vid flöden ansetts böra beräknas till omkring 1.2 sekundliter. Beträffande områdena a och b ovan kan det emellertid ej vara tillfyllest att räkna med denna avrinning, utan hava synemännen ansett, att avrinningen pr hektar från området a bör

beräknas till 5 sekundliter och avrinningen från området b till $3\frac{1}{2}$ sekundliter vid flöden. Den ökade avrinningen på grund av bebyggelsen beräknas sålunda till $7\frac{1}{2} \times 3.8 + 11\frac{1}{2} \times 2.3 = 55$ sekundliter. Med hänsyn härtill beräknas avrinningen i avloppets olika punkter sålunda

vid punkt 11+39	187 ha x 1.2 + 55 = 279 sekl.
12+67	155 ha x 1.2 + 55 = 241 "
13+91	112 ha x 1.2 + 55 = 189 "
16+44	100 ha x 1.2 + 55 = 175 "
19+68	90 ha x 1.2 + 55 = 163 " och
20+76	87 ha x 1.2 + 55 = 159 " .

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretagen. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att å de sträckor, där avloppet komme att utföras som öppet dike, skulle ersättning gäldas för intrång av jordupplag. Med anledning härav finna synemännen skäligen bestämma, att där avloppet utföres som öppet dike skall ersättning gäldas för intrång av upplagen. Ersättningen skall uträknas efter företagens utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan dike och upplag ersättes ef-

17.
ter ett värde av 40 öre/m². Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med utförandet av rörledningen i företagen, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast inom en månad efter det respektive företag blivit avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagens utförande kräves ombyggnad av landsvägstrumman vid 17+33-17+47. Beträffande den nuvarande trummans ålder finnas uppgifter införda i paragraf 6 av förrättningsprotokollet. Synemännen finna skäligt bestämma, att kostnaderna för trummans ombyggnad skola bestridas av vägförvaltningen i länet. De arbeten, som skola ingå i vägförvaltningens åliggande, framgå av kostnadsförslaget för företag II. Beträffande ombesörjandet av arbetena med trummans ombyggnad skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Av företagens utförande beröres även vissa markvägs-

broar i företag I samt byvägstrumman vid 13+86 och trumman för gamla landsvägen vid 15+82 i företag II. Kostnaden för ordnandet av nya avlopp genom vägarna här har medräknats bland övriga torrlägningskostnader inom resp. företag.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I dikesstr. A-B med ägofig. 1-9 och

" II " B-C " " 10-49.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Som förut i detta utlåtande anförts, ingår i nederbördsområdet även mark inom Åstorps köping, och beräknas den ökade avrinningen inom detta område på grund av bebyggelsen m.m. som förut anförts till omkring 55 sekundliter. Därest ledningen å sträckan 8+90-12+00 hade kunnat dimensioneras utan att hänsyn behövt tagas till den ökade avrinningen, hade det varit tillfyllest, om sträckan 8+90 utförts med rör med en invändig diameter av 500 mm i stället för nu föreslagna 600 mm. Kostnaden för 500 mm rör beräknas av synemännen till 16 kr pr sträckmeter och för 600 mm rör till 21 kr pr sträckmeter. Kostnadsminskningen för sträckan A-B, därest hänsyn ej behövt tagas till den ökade avrinningen från marker inom köpingen, hade kunnat beräknas sålunda

minskad rörkostnad	310 m á 5:-	1.550:-
"	läggningskostnad 310 m á 1:-	310:-
därtill andel i oförutsedda utgifter		<u>180:-</u>
	S:ma	<u>2.040:-</u>

Hela kostnaden för företag I beräknas till 10.500 kronor. En kostnad av 2.040 kronor motsvarar 19.4286 % av kostnadsförslagets slutsumma. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att

Åstorps köping skall ingå i kostnaderna för företag I med ett procenttal av 19.4286 och att torrlägningsintressenterna skola påföras återstående 80.5714 % av kostnaderna.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företag I för jämkning mellan fastigheterna av den på torrlägningsintressenterna belöpande kostnaden föreligger ej. De på torrlägningsintressenterna belöpande kostnaderna skola därför fördelas mellan fastigheterna i företaget efter båtnadsvärdet enligt arealuträknings- och värderingslängden, och antecknas härvid, att samtliga fastigheter i företag I tillhöra sakägare, som är sökande till förrättningen.

I kostnadsfördelningslängden för företag I finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet den på varje fastighet belöpande andelen i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget belöper på varje fastighet.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Beträffande den ökade avrinningen från Åstorps köping anföres här följande. Därest ledningen å sträckan 12+00 - 20+76 kunnat dimensioneras utan att hänsyn behövt tagas till den ökade avrinningen från bebyggt område, hade sträckan kunnat utföras med rör med 100 mm mindre diameter än förslaget anger, d.v.s. med rör med en invändig diameter av 500 respektive 400 mm. Kostnaden för 400 mm rör beräknas av synemännen till 11 kronor 60 öre pr sträckmeter. Kostnaden för 500 mm respektive 600 mm rör beräknas av synemännen, som förut framhållits, till 16 respektive 21 kronor pr sträckmeter. Kostnadsminskningen för sträckan B-C, därest hänsyn ej behövt tagas till den ökade avrinningen på grund av bebyggelsen m.m. inom köpingen, beräknas alltså sålunda

minskad rörkostnad 623 m á 5:-	3.115:-
" " 253 m á 4.40	1.113:20
" lägningskostnad 876 m á 1:-	876:-
därtill andel i oförutsedda utgifter	<u>505:80</u>
	<u>S:ma 5.610:-</u>

Hela kostnaden för företag II beräknas till 28.600 kronor. En kostnad av 5.610 kronor motsvarar 19.6154 % av kostnadsförslaget slutsumma. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att Åstorps köping skall ingå i kostnaderna för företag II med ett procenttal av 19.6154, och att torrlägningsintressenterna skola påföras återstående 80.3846 % av kostnaderna.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företag II för jämkning mellan fastigheterna av den på torrlägningsintressenterna belöpande kostnaden föreligger ej. De på torrlägningsintressenterna belöpande kostnaderna skola därför fördelas mellan fastigheterna i företaget efter båtnadsvärdet av marken enligt arealuträknings- och värderingslängden dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet den på varje fastighet belöpande andelen i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget belöper på varje fastighet.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

För att mellan de båda företagen erhålla en skälig fördelning av förrättningskostnaderna finna synemännen skäligt bestämma, att av dessa 25 % skola påföras företag I och 75 % företag II. Inom varje företag fördelas därefter förrättningskostnaderna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetena och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna

21.
i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättnings avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden för resp. företag angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Landsvägstrumman i företag II underhålls av vägförvaltningen i länet.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängderna för de båda företagen beräknas värdet av båtnaden sålunda, nämligen inom företag I till 5.256 kronor och inom företag II till 33.765 kronor. På grund härav åligger det förrättnings sökandena inom företag II jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 50 kronor 65 öre.

Inom företag I skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen

7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Åstorp 9 och 11 m.fl. dikningsföretag

I och II 1957,

- att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1963 skollande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig; landsvägstrumman i företag II bör dock vara ombyggd inom en månad efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,
- att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,
- att arbetena skola utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,
- att vid de öppna avloppssträckorna den uppschaktade dikesjorden skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,
- att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
- att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt
- att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så

ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Nyväng den 14 maj 1957.

Klas Westling, Valter Nilsson Gunnar Öberg

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

kvadraträknings- och värderingslängd

betags 9 och 11 m. fl. dikningsföretag I-II 1957

inom betags köping av Kristianstads län

Företag I

Ädtarys köping

AC 1/36 mtl. Ädtarys 9⁸¹ Höganäs Billerholm A. B.

åker, mylla på lera m. m.

- - -

- - -

Summa.

AD 1/24 mtl. Ädtarys 9⁸² Höganäs Billerholm A. B.

åker, mylla på lera m. m.

Summa.

AE 1/16 mtl. Ädtarys 13¹⁰ Höganäs Billerholm A. B.

åker, mylla på lera m. m.

- - -

- - -

Bekräftelse på uppkommet genom avloppets igenläggning i str. 8⁺⁹⁷

8 kr/meter eller till 167 × 8 =

Summa.

AF 5/64 mtl. Ädtarys 13⁴ Höganäs Billerholm A. B.

åker, mylla på lera m. m.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Bekräftelse på uppkommet genom avloppets igenläggning i str. 10⁺⁶⁴

8 kr/meter eller till 136 × 8 =

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3	1	17			3.000	510	4.800	816	1.800	306
4	2	21			3.000	630	4.800	1.008	1.800	378
5		38				1.140		1.824		684
6										
7										
8	3	08			4.200	336	6.000	480	1.800	144
9		08				336		480		144
10										
11										
12	4	30			4.200	1.260	6.000	1.800	1.800	540
13	5	19			4.200	798	6.000	1.140	1.800	342
14	10 ⁺⁶⁴ Värdet av denna båtnad beräknas till									
15								1.336		1.336-
16										
17		49				2.058		4.276		2.218
18										
19										
20	6	18			4.800	864	6.000	1.080	1.200	216
21	7	22			3.600	792	6.000	1.320	2.400	528
22	8	15			4.800	720	6.000	900	1.200	180
23	9	11			4.200	462	6.000	660	1.800	198
24	13 ⁺⁰⁰ Värdet av denna båtnad beräknas till									
25								1.088		1.088
26										
27		66				2.838		5.048		2.210
28										
29										
30										

Sammandrag

A. c. $1/36$ mtl. Årtorp 9²¹ Högåns Killeholm A. B.

A. d. $1/34$ mtl. Årtorp 9²² Högåns Killeholm A. B.

A. e. $1/16$ mtl. Årtorp 13¹⁰ Högåns Killeholm A. B.

A. f. $5/64$ mtl. Årtorp 13⁴ Högåns Killeholm A. B.

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2	1-2	38				1.140		1.824		684
3										
4	3	08				336		480		144
5										
6	4-5	49				2.058		4.276		2.218
7										
8	6-9	66				2.838		5.048		2.210
9		1 61				6.372		11.628		5.256
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Nygring den 14 maj 1957.

Klas Westberg

Valter Nilsson

Summa 6 289

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till Åstorp 9 och 11 m.fl. diknings- företag I-II 1957 inom Åstorps köping av Kristianstads län. <u>Företag I.</u> <u>Åstorps köping.</u> <u>Ac 1/36 mtl Åstorp 9²¹</u> <u>Höganäs-Billesholms AB.</u> åker, mylla på lera m.m. 1 0.17 3000 4800 1800 306 " , -" 2 0.21 3000 4800 1800 378 Summa 0.38 684							
<u>Ad 1/24 mtl Åstorp 9²²</u> <u>Höganäs-Billesholms AB.</u> åker, mylla på lera m.m. 3 0.08 4200 6000 1800 144 Summa 0.08 144							
<u>Ac 1/16 mtl Åstorp 13¹⁰</u> <u>Höganäs-Billesholms AB.</u> åker, mylla på lera m.m. 4 0.30 4200 6000 1800 540 " , -" 5 0.19 4200 6000 1800 342 Brukningsbåtnad uppkommer genom avloppets igenläggning å str. 8+97-10+64. Värde av denna båtnad beräknas till 8 kr/meter eller till 167x8 = 1336 Summa 0.49 2218							
<u>Af 5/64 mtl Åstorp 13⁴</u> <u>Höganäs-Billesholms AB.</u> åker, mylla på lera m.m. 6 0.18 4800 6000 1200 216 " , -" 7 0.22 3600 6000 2400 528 " , -" 8 0.15 4800 6000 1200 180 " , -" 9 0.11 4200 6000 1800 198 Brukningsbåtnad uppkommer genom avloppets igenläggning å str. 10+64-12+00. Värde av denna båtnad beräknas till 8 kr/meter eller till 136x8 = 1088 Summa 0.66 2210							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till Åstorp 9 och 11 m.fl. diknings- företag I-II 1957 inom Åstorps köping av Kristianstads län.				
		<u>Företag I.</u>				
7+00-12+00	500	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
7+00-8+90	190	Grävning för öppet dike lera m.m.	m ³ 300	2.50		750:-
8+90-12+00	310	Betongrör 600 mm (24")	lm 310	21:-		6.510:-
8+90-8+97	7	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyllning	lm 7	10:-	70:-	
8+97-11+31	234	Dito Dito	" 234	5:-	1.170:-	
11+31-11+36	5	Dito Dito	" 5	8:-	40:-	
11+36-12+00	64	Dito Dito	" 64	5:-	320:-	1.600:-
8+90		Dikesöga enl. ritning	st 1	200:-	200:-	
8+97; 9+40 11+39; 12+00		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 900 mm	st 4	130:-	520:-	720:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %				920:-
		Enär endast en jordägare förekommer inom företag I, kan ersättning för intrång av jord- och stenupplag ej behöva ifrågakomma här.				-
					Summa kronor	10.500:-
		Nyvång den 14 maj 1957. <i>Klas Westling</i> statens lantbruksingeniör.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Realuträknings- och värderingslängd.
bbl
Ritarp 95 11 m. fl. dikningsföretag I-II 1957.
inom Ritars köping ar Kristianstads
län.
Företag II

Åstorp köping.

År 5/64 mtl. Åstorp 13⁴ Bröganäs Billeholm K.B.Brukungsbatnad uppkommer för fastigheten genom igtägg-
beräknas till 67 met. d' 8:- eller till 536 kr.

Summa.

År 7/60 mtl. Åstorp 11²³ Bröganäs Billeholm K.B.

äker, mylla på lera

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

Brukungsbatnad uppkommer för fastigheten genom igtägg-
beräknas till 101 met. d' 8:- eller till 808 kr.

Summa

År 5/64 mtl. Åstorp 4⁶ Benning Lindé

äker, mylla på lera

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

Brukungsbatnad uppkommer för fastigheten genom igtäggning
beräknas till 119 met. d' 8:- eller till 952 kr.

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ago- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ågofigur kronor	pr ha kronor	pr ågofigur kronor	pr ha kronor	pr ågofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3										
4						—		536		536
5										
6						—		536		536
7										
8										
9	10	44			4.200	1.848	6.000	2.640	1.800	792
10	11	16			3.600	576	6.000	960	2.400	384
11	12	14			4.200	588	6.000	840	1.800	258
12	13	79			4.200	3.318	6.000	4.740	1.800	1422
13										
14								808		808
15										
16		153				6.330		9.988		3.658
17										
18										
19	14	07			3.600	252	6.000	420	2.400	168
20	15	17			3.600	612	6.000	1020	2.400	408
21	16	20			4.200	840	6.000	1200	1.800	360
22	17	09			4.200	378	6.000	540	1.800	162
23	18	07			4.200	294	6.000	420	1.800	126
24										
25								952		952
26										
27		60				2.376		4552		2.176
28										
29										
30										

A6 1/20 mtl. Årtorp 11²⁴ Hans Rieberg (tid. äg. Nyrup och bryggare) 2
tomt.

Summa 3

A6 Lägenhet nr 26 Årtorp 11⁸ Antan Olsson 4
tomt och hädgård 5

- - - - - 6

För avloppet igenläggning åsk. 15+43-15+82 tilläggs 39 met. 3- 7

Summa 8

A6 Lägenhet nr 52 Årtorp 11¹⁷ Nils Lindberg 9
tomt och hädgård 10

Summa 11

A6 Lägenhet nr 53 Årtorp 11¹⁸ Ester & Anna Jönsson 12
tomt och hädgård 13

Summa 14

A6 Lägenhet nr 20 Årtorp 11⁶ Gjalmar Lövstedt 15
tomt och hädgård 16

Summa 17

A6 1/16 mtl. Årtorp 9⁸ Harald Nilsson 18
äkr, mylla på lera 19

- - - - - 20

- - - - - 21

- - - - - 22

- - - - - 23

- - - - - 24

- - - - - 25

- - - - - 26

Örnfors 27

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2	19	14			7.000	980	10.000	1.400	3.000	420
3		14				980		1.400		420
4										
5										
6	20a	26			8000	2.080	10.000	2.600	2.000	520
7	20b	04			8000	320	10.000	400	2.000	80
8								117		117
9	*	30				2.400		3.117		717
10										
11	21	14			7000	980	10.000	1.400	3.000	420
12		14				980		1.400		420
13										
14										
15	22	14			7000	980	10.000	1.400	3.000	420
16		14				980		1.400		420
17										
18										
19	23	12			5.000	600	8.000	960	3.000	360
20		12				600		960		360
21										
22										
23	24	05			4.800	240	6.000	300	1.200	60
24	25	10			4.200	420	6.000	600	1.800	180
25	26	11			2.400	264	6.000	660	3.600	396
26	27	07			1.800	126	6.000	420	4.200	294
27	28	47			1.800	846	6.000	2.820	4.200	1.974
28	29	17			2.400	408	6.000	1.020	3.600	612
29	30a	85			31600	3.060	6.000	5.100	2.400	2.040
30		1 82				5.364		10.920		5.556

Örnfält

äker, mylla på lera

Fastigheterna lott A₀, A_p och A_q brukas gemensamt. Samtliga vinna
balkaden beräknas till 8 $\frac{1}{2}$ met eller till 484 $\times$ 8 varar å vardera fas-

Summa

A_p 1/32 mtl. Årtags 9⁸ Harald Nilsson

äker, mylla på lera

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

Fastigheterna lott A₀, A_p och A_q brukas gemensamt samtliga vinna
balkaden beräknas till 8 $\frac{1}{2}$ met eller till 484 $\times$ 8 varar å vardera fas-

Summa

A_q 3/64 mtl. Årtags 9¹⁸ Harald Nilsson

äker, mylla på lera

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

Fastigheterna lott A₀, A_p och A_q brukas gemensamt. Samtliga vinna
balkaden beräknas till 8 $\frac{1}{2}$ met eller till 484 $\times$ 8 varar å vardera fas-

Summa.

[illegible]

Ar 1/64 mtl Ritarp 9¹⁸ Olli Nilsson

äker, mylla på lera

"- - -

Summa

As 1/32 mtl Ritarp 9¹³ Olli Nilsson

äker, mylla på lera

"- - -

Summa

At. 1/64 mtl Ritarp 4¹¹ Johan Persson.

äker, mylla på lera

Summa

Au 3/8 mtl Ritarp 7³⁹ Knut Johansson

äker, mylla på lera

"- - -

"- - -

Summa.

Lammändrag.

At. 5/64 mtl Ritarp 13⁴ Lögantens Billestakare L.B.

Aga 7/60 -" - " 11²⁸ J. Eric

At. 5/64 -" - " 4⁶ Hemming Lindé

At. 1/20 -" - " 11²⁴ Hans Rieberg (Kd. N. Nyman's ark. bygnadsfö.)

Örnfors

[illegible]

Ark. Lägenhet nr 26	Stör 11 ⁸	Anton Olsson	Örnfält
Ark. Lägenhet nr 52	- - 11 ⁷	Nils Lindberg.	
Ark. Lägenhet nr 53	- - 11 ⁸	Ester & Anna Jönsson	
Ark. Lägenhet nr 30	- - 11 ⁶	Sjalma Lörstedt.	
Ark 1/16 mtl.	- - 9 ⁸	Harald Nilsson	
Ark 1/32 - -	- - 9 ⁹	Same	
Ark 3/64 - -	- - 9 ⁸	Same	
Ark 1/64 - -	- - 9 ⁹	Ell Nilsson	
Ark 1/32 - -	- - 9 ¹³	Same	
Ark 1/64 - -	- - 4 ¹¹	Johan Persson	
Ark. 3/8 - -	- - 7 ³⁹	Knut Johansson	

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1	2	27				9.686		16.476		6.790
2	20a-20b	30				2.400		3.117		717
3										
4	21	14				980		1.400		420
5										
6	22	14				980		1.400		420
7										
8	23	12				600		960		360
9										
10	24-30b	2 06				5.940		13.651		7.711
11										
12	31-37	88				2.892		6.571		3.679
13										
14	38-41	2 80				10.800		18.090		7.290
15										
16	42, 43	1 46				6.942		8.760		1.818
17										
18	44, 45	10				540		600		60
19										
20	46	31				1.302		1.860		558
21										
22	47-49	2 27				9.678		13.620		3.942
23		12 85				52.740		86.505		33.765
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Nygränd den 14 maj 1957.

Klas Westerling. Valter Nilsson Gunnar Bengtsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till Åstorp 9 och 11 m.fl. diknings- företag I-II 1957 inom Åstorps köping av Kristianstads län. Företag II. Åstorps köping. Af 5/64 mtl Åstorp 13 ⁴ Höganäs-Billesholms AB. Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 12+00-12+67. Värdet av denna båtnad beräknas till 67 meter å 8:- eller till 536 kr.							536
Summa							536
Aga 7/60 mtl Åstorp 11 ²³ Höganäs-Billesholms AB. Åker, mylla på lera " , "- " , "- " , "- Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 14+07-15+08. Värdet av denna båtnad beräknas till 101 meter å 8:- eller till 808 kr.	10 11 12 13	0.44 0.16 0.14 0.79		4200 3600 4200 4200	6000 6000 6000 6000	1800 2400 1800 1800	792 384 252 1422
Summa		1.53					3658
Ah 5/64 mtl Åstorp 4 ⁶ Henning Lindé. Åker, mylla på lera " , "- " , "- " , "- " , "- Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 12+67-13+86. Värdet av denna båtnad beräknas till 119 meter å 8:- eller till 952 kr.	14 15 16 17 18	0.07 0.17 0.20 0.09 0.07		3600 3600 4200 4200 4200	6000 6000 6000 6000 6000	2400 2400 1800 1800 1800	168 408 360 162 126
Summa		0.60					2176

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ai 1/20 mtl Åstorp 11²⁴</u> <u>Hans Risberg.</u> (tid.äg. Ny- vångs arb. byggnadsför.) tomt	19	0.14		7000	10000	3000	420
Summa		0.14					420
<u>Ak Lght Nr 26 Åstorp 11⁸</u> <u>Anton Olsson.</u> tomt och trädgård	20 a	0.26		8000	10000	2000	520
" "	20 b	0.04		8000	10000	2000	80
För avloppets igenläggning å str. 15+43-15+82 tillägges 39 m.å 3;-117							
Summa		0.30					717
<u>Al lght Nr 52 Åstorp 11¹⁷</u> <u>Nils Lindberg.</u> tomt och trädgård	21	0.14		7000	10000	3000	420
Summa		0.14					420
<u>Am lght Nr 53 Åstorp 11¹⁸</u> <u>Ester och Anna Jönsson.</u> tomt och trädgård	22	0.14		7000	10000	3000	420
Summa		0.14					420
<u>An lght Nr 20 Åstorp 11⁶</u> <u>Hjalmar Lövestedt.</u> tomt och trädgård	23	0.12		3000	8000	3000	360
Summa		0.12					360
<u>Ao 1/16 mtl Åstorp 9⁸</u> <u>Harald Nilsson.</u> åker, mylla på lera	24	0.05		4800	6000	1200	60
" , -"	25	0.10		4200	6000	1800	180
" , -"	26	0.11		2400	6000	3600	396
" , -"	27	0.07		1800	6000	4200	294
Överföres		0.33					930

0.5/0

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.33					930
åker, mylla på lera	28	0.47		1800	6000	4200	1974
" , "-	29	0.17		2400	6000	3600	612
" , "-	30 a	0.85		3600	6000	2400	2040
" , "-	30 b	0.24		2400	6000	3600	864
Fastigheterna litt Ao, Ap och Aq brukas gemensamt. Samtliga vin- na båtnad genom igenläggning av str. 15+92-20+76. Bruknings- båtnaden beräknas till 8 kr/meter eller till 484x8 varav å vardera fastigheten föres tredjedelen eller							
							1291
Summa		2.06					7711
<u>Ap 1/32 mtl Åstorp 9⁹</u>							
<u>Harald Nilsson.</u>							
åker, mylla på lera	31	0.10		4800	6000	1200	120
" , "-	32	0.06		4800	6000	1200	72
" , "-	33	0.02		4800	6000	1200	24
" , "-	34	0.06		3000	6000	3000	180
" , "-	35	0.05		1800	6000	4200	210
" , "-	36	0.40		2400	6000	3600	1440
" , "-	37	0.19		4200	6000	1800	342
Fastigheterna litt Ao, Ap och Aq brukas gemensamt. Samtliga vin- na båtnad genom igenläggning av str. 15+92-20+76. Bruknings- båtnaden beräknas till 8 kr/meter eller till 484x8 varav å vardera fastigheten föres tredjedelen eller							
							1291
Summa		0.88					3679
<u>Aq 3/64 mtl Åstorp 9¹⁸</u>							
<u>Harald Nilsson.</u>							
åker, mylla på lera	38	0.44		2400	6000	3600	1584
" , "-	39	0.68		4200	6000	1800	1224
" , "-	40	0.98		3600	6000	2400	2352
" , "-	41	0.70		4800	6000	1200	840
Fastigheterna litt Ao, Ap och Aq brukas gemensamt. Samtliga vin- na båtnad genom igenläggning av str. 15+92-20+76. Bruknings- båtnaden beräknas till 8 kr/meter eller till 484x8 varav å var- dera fastigheten föres tredjedelen eller							
							1290
Summa		2.80					7290

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ar 1/64 mtl Åstorp 9¹⁹</u> <u>Olle Nilsson.</u>							
Åker, mylla på lera	42	0.11		4200	6000	1800	198
" , "-	43	1.35		4800	6000	1200	1620
<u>Summa</u>		1.46					1818
<u>As 1/32 mtl Åstorp 9¹³</u> <u>Olle Nilsson.</u>							
Åker, mylla på lera	44	0.06		5400	6000	600	36
" , "-	45	0.04		5400	6000	600	24
<u>Summa</u>		0.10					60
<u>At 1/64 mtl Åstorp 4¹¹</u> <u>Johan Persson.</u>							
Åker, mylla på lera	46	0.31		4200	6000	1800	558
<u>Summa</u>		0.31					558
<u>Au 3/8 mtl Åstorp 7³⁹</u> <u>Knut Johansson.</u>							
Åker, mylla på lera	47	1.25		3600	6000	2400	3000
" , "-	48	0.55		4800	6000	1200	660
" , "-	49	0.47		5400	6000	600	282
<u>Summa</u>		2.27					3942
		<u>Sammandrag.</u>					
<u>Af 5/64 mtl Åstorp 13⁴</u> Höganäs-Billesholms AB							536
<u>Aga 7/60 mtl Åstorp 11²³</u> Höganäs-Billesholms AB	10-13	1.53					3658
<u>Ah 5/64 mtl Åstorp 4⁶</u> Henning Lindé	14-18	0.60					2176
<u>Ai 1/20 mtl Åstorp 11²⁴</u> Hans Risberg (tid.äg. Ny- vånga arb.byggnadsför.)	19	0.14					420
<u>Överföres</u>		2.27					6790

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.27					6790
<u>Ak lght Nr 26 Åstorp 11⁸</u>							
Anton Olsson	20a-20b	0.30					717
<u>Al lght Nr 52 Åstorp 11¹⁷</u>							
Nils Lindberg	21	0.14					420
<u>Am lght Nr 53 Åstorp 11¹⁸</u>							
Ester och Anna Jönsson	22	0.14					420
<u>An lght Nr 20 Åstorp 11⁶</u>							
Hjalmar Lövestedt	23	0.12					360
<u>Ao 1/16 mtl Åstorp 9⁸</u>							
Harald Nilsson	24-30 b	2.06					7711
<u>Ap 1/32 mtl Åstorp 9⁹</u>							
Harald Nilsson	31-37	0.88					3679
<u>Aq 3/64 mtl Åstorp 9¹⁸</u>							
Harald Nilsson	38-41	2.80					7290
<u>Ar 1/64 mtl Åstorp 9¹⁹</u>							
Olle Nilsson	42-43	1.46					1818
<u>As 1/32 mtl Åstorp 9¹³</u>							
Olle Nilsson	44-45	0.10					60
<u>At 1/64 mtl Åstorp 4¹¹</u>							
Johan Persson	46	0.31					558
<u>Au 3/8 mtl Åstorp 7³⁹</u>							
Knut Johansson	47-49	2.27					3942
Summa		12.85					33765

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till Åstorp 9 och 11 m.fl. diknings- företag I-II 1957 inom Åstorps köping av Kristianstads län. <u>Företag II.</u>				
12+00-22+30	1030	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
12+00-13+86) 13+91-15+82) 15+92-17+33) 17+47-18+23)	594	Betongrör 600 mm (24") lm	594	21:-	12.474:-	12.474:-
14+86-14+91	5	Vägrör 600 mm lm	5	38:-	190:-	
15+82-15+92	10	" 600 mm "	10	38:-	380:-	570:-
17+33-17+42	14	" 600 mm jämte grävning, läggning samt vägbanans iordningställande ävensom brunnen nedströms vägbanken utföres och bekostas av väg- förvaltningen i Kristianstads län och medräknas ej här.				
18+23-20+76	253	Betongrör 500 mm lm	253	16:-	4.048:-	4.048:-
12+00-13+59	159	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfyllning lm	159	4.50	715:50	
13+59-13+86	27	Dito Dito lm	27	6:-	162:-	
13+86-13+91	5	Dito Dito lm	5	15:-	75:-	
13+91-14+65	74	Dito Dito lm	74	7.50	555:-	
14+65-15+82	117	Dito Dito lm	117	5:-	585:-	
15+82-15+92	10	Dito Dito lm	10	20:-	200:-	
15+92-17+33) 17+47-18+23)		Dito Dito lm	217	8:-	1.736:-	
18+23-18+88	65	Dito Dito lm	65	6.50	422:50	
18+88-20+76	188	Dito Dito lm	188	4.30	846:-	5.297:-
		Överföres				5.297:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
20+76-22+30	154	Grävning för öppet dike lera m.m. m ³	500	2.50		1.250:-
22+30		Spontning med 2" plank enl. sektionsritning. Material och arbetskostnad beräk- nas till				200:-
12+67;13+59; 13+91;14+65; 15+43;15+92; 16+44;17+47; 18+23;18+88; 19+68		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och in- re diam. = 900 mm st	11	130:-	1.430:-	
20+76		Intagningsbassäng enl. ritning st	1	400:-	400:-	1.830:-
		För oförutsedda fall; arbe- tets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %				2.531:-
		Ersättning för den areal, som toges i anspråk för jord- och stenupplag ut- räknas efter företagets ut- förande enl. utlåtandets bestämmelser, men beräknas här överslagsvis till				400:-
					Summa kronor	28.600:-
		Nyvang den 14 maj 1957. Klas Westling. statens lantbruksingeniör.				

Kostnads fördelningsplan

1 till Åstorp 9 och 11 di. företag I-II 1957 i Åstorp köping av
Kristianstads lön

Företag II

Färdighet, ägare m.m.	Stående eller icke stående	Förädlings- värde		Fördelningstal %	Beräknad kostnad		Förädlings- kostnad	
		kr	öre		kr	öre	kr	öre
Af $\frac{5}{64}$ mte Åstorp 13 ⁴ Högans Billesholms AB.	kol.	536	-	1,2761	364	97	11	44
Aga $\frac{7}{60}$ " " 11 ²³ " " "	---	3658	-	8,7086	2490	66	78	08
Ab $\frac{5}{64}$ " " 4 ⁶ Henning Linde	gild.	2176	-	5,1804	1481	60	46	45
Ac $\frac{1}{20}$ " " 11 ²⁴ Hans Risberg (tid og ny- närings arb. byggnadsförening)	---	420	-	0,9999	285	97	8	97
AK Lghl N: 26 " 11 ⁸ Anton Olsson	---	717	-	1,7070	488	20	15	30
AL Lghl N: 52 " 11 ¹⁷ Nils Lindberg	---	420	-	0,9999	285	97	8	97
Am Lghl N: 53 " 11 ¹⁸ Ester och Anna Jönsson	---	420	-	0,9999	285	97	8	97
An Lghl N: 20 " 11 ⁶ Hjalmar Sönstede	---	360	-	0,8571	245	13	7	68
AO $\frac{1}{16}$ mte " 9 ⁸ Harald Nilsson	kol.	7711	-	18,3576	5250	27	164	59
Ap $\frac{1}{32}$ " " 9 ⁹ " "	---	3679	-	8,7586	2504	96	78	52
Aq $\frac{3}{64}$ " " 9 ¹⁸ " "	---	7290	-	17,3554	4463	65	155	61
Ar $\frac{1}{64}$ " " 9 ¹⁹ Olle Nilsson	gild.	1818	-	4,3281	1237	84	38	81
As $\frac{1}{32}$ " " 9 ¹³ " "	---	60	-	0,1428	40	84	1	28
At $\frac{1}{64}$ " " 4 ¹¹ Johan Persson	---	558	-	1,3284	379	92	11	91
Au $\frac{3}{8}$ " " 7 ³⁹ Knut Johansson	---	3942	-	9,3848	2684	05	84	14
Åstorp köping enligt utlåendet	---	-	-	19,6154	5610	00	175	87
Summa		33765	-	100,0000	28600	-	896	59

Klackestling, Nyvång den 14 maj 1957.
Valter Nilsson

75%

Sammanställning över förrättningskostnaderna
vid Åstorp 9 och 11 m.fl. dikningsföretag I och II 1957 i Åstorps
köping av Kristianstads län.

Arvode till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan

781:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, inbindning

av 2 band handlingar m.m.)

70:65

Godemännens resekostnads- och traktaments-

ersättning m.m.

118.80

Hantlangning m.m.

225.-

Summa Kronor 1.195.45

Nyvång den 14 maj 1957.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman