




Företag I ägofig. 1-9, dikestr. A-B-C och B-D.
 " II " 10-29, " E-F.

Registernummer.

Norra Strö socken

<i>Aa</i>	<i>Strö</i>	13 ¹¹
<i>Ab</i>	"	5 ¹
<i>Ac</i>	"	13 ¹⁰
<i>Ad</i>	"	13 ⁷
<i>Ae</i>	"	32 ¹
<i>Af</i>	"	22 ¹⁹
<i>Ag</i>	"	22 ¹¹
<i>Ah</i>	"	22 ²¹
<i>Ba</i>	<i>Gamlemölla</i>	75
<i>Bb</i>	"	72

Skala 1:4000



FÖRSLAG TILL Strö-Garnlemölla dikningsföretag I och II 1957

1 Norra Strö SOCKEN(-NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR-(EN) 1957 {1} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
LUTAN}

ORIGINAL *Klasko Estling*
(NAME)


ORIGINAL
KOPIA

..... (NAMN)


..... statens lantbruksingenjör

..... (STYCK)


ANTAL RITN. ST. 3.....	KUNGL. LANTERNAKSTYRELSENS ARKIV	L 2 Nr 482
------------------------	----------------------------------	------------



Förslag till avlopp genom landsvägen vid C i dikesstr. B-C.



Skalar:



Färdig del

9/5 1957

Vägrör-linjen i Kristianstads län

Enligt uppdrag

[Signature]

Förslag till

Strö-Gamlemölla dikningsföretag I och II 1957

Norra Strö socken kommun av Kristianstads län

upprättat år 1957 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

W. Westling

Original

Kopia

Namn


statens lantbruksingenjör

Antal
rifn. st. 3




LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

L 2 Nr

482



Typritning till intagningsbrunnar.



*Murarna rutarmeras med rundjärn
 ϕ 6 mm, c/c = 200 mm*

Skalar:



Förslag till

Strö-Gamlemölla dikningsföretag I och II 1957

i *Norra Strö socken* kommun av *Kristianstads* län

upprättat år *1957* i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Wlass Westling.


Original
Kopia

Antal
ritn. st. *3*

ANTAL RITNINGAR
LANTBRUKSSTYRELSEN
AKIV 2 Nr

statens lantbruksingenjör
Titel

482



Akt nr:

11 - L2 - 482

Synehandlingar
rörande

Strö-Gamlemölla dikningsföretag

I och II 1957

i Norra Strö socken
av Kristianstads län.

L 2 3 482

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Strö n:ris 5,13,22 och 32 samt
Gamlemölla nr 7 i Norra Strö socken av Kristianstads län;
upprättade år 1957 vid syneförrättning enligt vattenla-
gen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiotre (43) skrivna och
paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 3 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enl. 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vat-
tenavlopp för torrläggning av
mark inom Strö n:ris 5,13,22
och 32 samt Gamlemölla nr 7
i Norra Strö socken av Kris-
tianstads län.

År 1957, april 16, kl. 9.30 f.m. hos lantbr. Sven Svensson i
Strö nr 32.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Hugo Larsson i Ängagården och Lennart Roos i
Harastorp,

sökandena

Sven Svensson i Strö 32,

Raoul Hamilton, Strö gård,

Ivar Svensson i Strö 13,

Gunnar Jönsson i " 22,

Olof Jönsson i Kålaberga 7 och

Lennart Nilsson i Gamlemölla 7

övriga sakägare eller ombud

Axel Göransson i Strö 22 och

Fritz Andersson såsom ombud för sin hustru Karin Andersson enl.
bifogad fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes. Beträffande förrättningen förelåg tvenne ansökningar.
Det ansågs lämpligt, att båda ansökningarna behandlades vid sam-
ma förrättning.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa

med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppsdikena skulle upptagas till sådant djup och dimensioner, att möjlighet därigenom bereddes att täckdika den i företaget ingående marken till ett djup av 1.2 meter, och ansågs att avloppen borde utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå härför.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till arbetenas utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 3 juni 1957 kl. 14, och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser till detta sammanträde ej utfärdas.

Strö 32 pr Göinge Fridhem den 16 april 1957.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Eugén Larsson

Lennart Roos

År 1957, juni 3, kl 14 hos lantbr. Sven Svensson i Strö nr 32.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Sven Svensson i Strö 32,

Raoul Hamilton, Strö gård,

Ivar Svensson i Strö 13,

Gunnar Jönsson i " 22,

Lennart Nilsson i Gamlemölla nr 7 och

Fritz Andersson i Strö 13 såsom ombud för sin hustru Karin Andersson enl. tidigare lämnad fullmakt.

§ 7.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 8.

Till arbetsstyrelse för företag I valdes Lennart Nilsson i Gamlemölla nr 7.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företag II valdes Ivar Svensson i Strö nr 13 och till övriga ledamöter greve Raoul Hamilton på Strö gård och Sven Svensson i Strö 32.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Ivar Svensson, adress Strö 13 pr FÄRLÖV.

§ 9.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 10.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen

enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Strö 32 pr GÖINGE FRIDHEM den 3 juni 1957.

Klarkbestling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Eugen Larsson *Hennart Roos*

RESOLUTION.

Indes till Lantbruksnämnden
Kristianstads län
 med anhållan om yttrande i ärendet.
 Remissakten återförväntas.
 Kristianstad i landskansliet
 den 20 maj 1955.
 På tjänstens vägnar:
[Signature]

M-38-55

Ans. 4.20 MAJ 1955
 till Landskansliet
 i Kristianstads län

Lantbruksnämnden
 i Kristianstads län
 23 MAJ 1955
 Dnr FD 4.46

Till
 Sänkstyrelsen i Kristianstad

Härmed anhållas vidkommit om
 förordnande för statens lantbruksinspektör
 att verkställa synförrättning för tur-
 läggning av vattenjuka marker
 till bl. a. Samhället nr 72 i N. Strö
 socken av Kristianstads län.

Samtliga av fördraget berörande
 torde först av försättsringsmännen
 med säkerhet kunna avgöras.

Samhället nr. Strö den 17/5 1955.

Lennart Nilsson.

Samhället 72

Gunnar Jonsson

Strö 22.21

Sven Lennarson

Strö 32.1

Olaf Jönsson

Skilaberget 7.1

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Lennart Nilsson, Gamlemölla, Strö m.fl. gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning i och för torrläggning av vattensjuka marker till bl.a. Gamlemölla nr 7² i N.Strö socken, Araslövs kommun.

Kristianstad i landskansliet den 1 juli 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Allard


H. Wikström

111M-4-36

8 JAN 1956

all Landskanslie
Kristianstads lä

Lantbruksnämnden
i Kristianstads län

1 9 JAN. 1956

D:nr AD 4.01

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Strö n:ris 5, 13 och 32 i N. Strö socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först slutligen kunna fastställas av förrättningsmannen.

Strö den 14 jan. 1956

Rörelse Hammar
som ägare och delägare
i Strö nr. 5

Sven Ljungström

32 Strö

Yrar för mig far

Ongård Strö

RESOLUTION	
Översändes till	lantbruksnämnden
1 län	
med anhållan om yttrande i ärendet.	
Remissakten återförväntas.	
Kristianstad i landskansliet	
den	18 januari 1956
På tjänstens vägnar:	
Schulten	

77/56


LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
därom av Raoul Hamilton, Strö nr 5, Strö, m.fl. gjord ansökan
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning rörande
utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Strö
n:ris 5, 13 och 32 i N.Strö socken inom Araslövs kommun.

Kristianstad i landskansliet den 21 februari 1956.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Uhler


T. Allard

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 16 april 1957 kl. 9.30 f.m.
inom Strö n:ris 5,13,22 och 32 samt Gamlemölla
nr 7 i Norra Strö socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Strö n:ris 5, 13, 22 och 32 samt Gamlemölla nr 7
i Norra Strö socken av Kristianstads län, vilket företag även
angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handlägg-
as vid sammanträde hos lantbr. Sven Svensson i Strö nr 32 den
16 april 1957 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Kristianstad den 21 mars 1957.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i N. Strö förs.

den 24/3 1957

Hans Woxblom
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoordförande

Avsänd till pastorämbetet i Norra Strö socken den 21 mars 1957.

Tullmakt.

för min make Fritz & sin Gemma Freders-
son Gamla Lilla 73, att vid sammanträdet
angående dikningsföretag, hos Lantbr. Sven
Svensson Skö, föra min talan och be-
vaka min rätt.

Gamla Lilla d. 16/4 1957.

Kain Fredersson
Nils Skö Geringe-Lidhem.

Örns tående namnteckning bevittnas:

Pecilia Nilsson

Otto Halpud Nilsson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Strö nr:ris 5, 13, 22 och 32 samt Gamlemölla nr 7 i Norra Strö socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 16 april 1957 kl. 9.30 f.m.

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| 1. Lantbrukare Sven Svensson, | Strö 32 | STRÖ |
| 2. Hanna, Erik, Evert Johannes,
Christian Patrik, Raoul och
Harry Hamilton samt Jens Axel
Maules stbh., | Strö gård | STRÖ |
| 3. Fru Karin Andersson, | Strö 13 | " |
| 4. Ulla Maria, Per Axel
Uno, Gun Marianne och
Stina Gunvår Fredriksson
samt Lydia Larsson, | Strö 22 | STRÖ |
| 5. Lantbrukare Ivar Svensson, | Strö 13 | " |
| 6. " Olof Jönsson, | Kålaberga 7 | " |
| 7. " Lennart Nilsson | Gamlemölla 7 | GÖINGE FRIDHEM |
| 8. " Gunnar Jönsson | Strö 22 | STRÖ |
| 9. " Axel Jöransson | " | " |
| 10. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare
med posten den 21 mars 1957, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Strö n:ris 5,13,22 och 32 samt Gamlemölla nr 7 i Norra Strö socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1957.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrläggningssmöjligheter för uteslutande redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande, uppdelning på skilda företag m.m.

Rörande torrläggning av marken inom torrläggningsområdet föreligger 2 st. ansökningar, och har det, som av paragraf 1 i förrättningsprotokollet framgår, ansett ändamålsenligt, att båda ansökningarna behandlades vid samma förrättning. Följande sakägare äro sökande till förrättningen, nämligen

Lennart Nilsson	såsom ägare till fast. Gamlemölla	7 ² ,
Olof Jönsson	" " " " " "	7 ⁵ ,
Gunnar Jönsson	" " " " Strö	22 ²¹ ,
Sven Svensson	" " " " " "	32 ¹ ,
Ivar Svensson	" " " " " "	13 ¹¹ samt
Raoul Hamilton	" delägare i " " "	5 ¹ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, röd linje och betecknats A-B-C, B-D och E-F respektive.

Enär marken inom torrläggningsområdet avvattnas till

2 st. av varandra oberoende huvudavlopp, har torrlägningsområdet av synemännen uppdelats i 2 företag, och omfattar härvid företag I ägofig. 1-9 med dikesstr. A-B-C och B-D samt

" II " 10-29 " " E-F.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter arbetenas utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas bilagda detta utlåtande. Av längden för företag I framgår, att inom detta företag markens värde före företaget av synemännen beräknats till 13.501 kronor, dess värde efter arbetena till 19.944 kronor, vadan inom detta företag båtnaden beräknats till 6.443 kronor. Av längden för företag II framgår, att inom detta företag ifrågasvarande värden av synemännen beräknats till 55.459 kronor, 79.935 kronor och 24.476 kronor respektive.

Båtnaden utgöres av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som mar-

kens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetena utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	1+50	12	hektar	
	B	9	"	
	C	4	"	
	D	2	"	
	19+83	30	"	
	24+65	19	"	
	25+81	13	"	och
	F	6	"	.

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna för-

rättning gäldas av delägarna i dikningsföretagen. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagens utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast inom en månad efter det respektive företag avsynats och godkänts. Eventuellt ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av brunnar och avlopp skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med utförande av företag I kräves ombyggnad av landsvägstrumman vid C. Avlopp genom landsvägen finnes f.n. strax sydväst om det nu föreslagna, men det befintliga avloppet synes igenrasat. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 18 § finna synemännen skäligen bestämma, att kostnaderna för nya landsvägstrumman vid C bör bestridas av vägförvaltningen i länet. Beträffande ombesörjandet av arbetena med trummans ombyggnad skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslagsritningen gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra

oberoende företag, och omfattar härvid
företag I dikesstr. A-B-C och B-D med ägofig. 1-9 och

" II " E-F " " 10-29.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag I skall
uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande
de tabell:

avdelning I dikesstr. A-B med ägofig. 5b,6,7 och 8,

" II " B-C " " 1,2,4,5a och 9 samt

" III " B-D " " 3.

Kostnaden för varje dikessträcka samt förbättringsvärdet m.m. för
varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Dikesstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	3.000:-	3.292:-	0.911
II	B-C	1.500:-	2.577:-	0.582 och
III	B-D	500:-	574:-	0.871.

Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att större
delen av nedanförliggande dikessträcka utföres. Vid verkställd
undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 §
med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall samman-
föras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa
kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings
torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes,
att avdelningarna I och II skola sammanföras, men att avdelning
III skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna
avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning.	Dikesstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I + II	A-B-C	4.500:-	5.869:-	0.767
III	B-D	500:-	574:-	0.871

17.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen ifråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företag I.

I kostnadsfördelningslängden för företag I finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola dessutom bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Någon anledning till avdelningsbildning inom detta företag för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom detta företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av marken enligt ovan åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetena och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna för-

skjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Det antecknas här, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 30.120 procent påföras företag I och 69.880 procent företag II.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden för respektive företag angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enär avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § icke inom något av företagen skulle uppgå till 50 kronor, skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsen kan vara antingen gemensam för de båda företagen eller också kan ettvar av företagen hava sin särskilda styrelse.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-

17.
sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Strö-Gamlemölla dikningsföretag I och II 1957 ,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1963 skollande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig, landsvägstrumman vid C bör dock vara ombyggd inom en månad efter det arbetena nedanför trumman

anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,
att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då
godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,
att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åbe-

21.
ropa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Strö 32 pr GÖINGE FRIDHEM den 3 juni 1957.

Klas Westling. Håga Lauer Sennart. Roos

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Orealisations- och värderingslängd
till
Sthö - Gaulemälla skivningsförelägg
I och II 1957 i Nova Sthö saken
per Kristhånsleds län
Förelägg I.

Norra Sköv socken

Ag Års nr 30 Sköv 22"; Axel Göransson
åker, mylla på grus m. m.

Summa:

Ah ¹⁰¹⁷/6688 mtl. Sköv 22²¹; Gunnar Jönsson
åker, mylla på tont m. m.

Summa:

Ba ³/572 mtl. Gulemölle 7⁵; Olof Jönsson
åker, mylla på grus m. m.

Summa:

Bb ⁶/572 mtl. Gulemölle 7²; Leonard Nilsson
åker, mylla på m. m. och mylla m. m.

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Tont och frädgård

Summa:

Sammandrag:

Ag Års nr 30 Sköv 22"; Axel Göransson

Ah ¹⁰¹⁷/6688 mtl. " 22²¹; Gunnar Jönsson

Ba ³/572 mtl. Gulemölle 7⁵; Olof Jönsson

Bb ⁶/572 mtl. - " - 7²; Leonard Nilsson

Summa

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till Strö-Gamlemölla dikningsföretag I och II 1957 i Norra Strö socken av Kristianstads län.							
<u>Norra Strö socken.</u>							
<u>Ag Avs Nr 30 Strö 22¹¹.</u>							
<u>Axel Göransson.</u>							
åker, mylla på grus m.m.	1	0.15		2800	3500	700	105
Summa		0.15					105
<u>Ah 1017/6688 mtl Strö 22²¹.</u>							
<u>Gunnar Jönsson.</u>							
åker, mylla på sand m.m.	2	0.90		2800	4000	1200	1080
Summa		0.90					1080
<u>Ba 3/572 mtl Gamlemölla 7⁵.</u>							
<u>Olof Jönsson.</u>							
åker, mylla på grus m.m.	3	0.41		2100	3500	1400	574
Summa		0.41					574
<u>Bb 67/572 mtl Gamlemölla 7².</u>							
<u>Lennart Nilsson.</u>							
åker, myllappå m o. mjäla m.m	4	0.12		2400	4000	1600	192
0.2/0.8 " , -"	5 a	0.12		800	3200	2400	288
" , -"	5 b	0.37		2400	4000	1600	592
" , -"	6	0.67		2800	4000	1200	804
" , -"	7	1.29		2800	4000	1200	1548
" , -"	8	0.29		2800	4000	1200	348
tomt och trädgård	9	0.38		3600	8000	2400	912
Summa		3.24					4684
<u>Ag Avs Nr 30 Strö 22¹¹.</u>							
<u>Axel Göransson</u>	1	0.15					105
Överföres		0.15					105

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört Ah 1017/6688 mtl Strö 22 ²¹ .		0.15					105
Gunnar Jönsson Ba 3/572 mtl Gamlemölla 7 ⁵ .	2	0.90					1080
Olof Jönsson Bb 67/572 mtl Gamlemölla 7 ² .	3	0.41					574
Lennart Nilsson	479	3.24					4684
Summa		4.70					6443
Strö 32 pr GÖINGE FRIDHEM den							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till Strö-Gamlemölla dikningsföretag I och II 1957 i Norra Strö socken av Kristianstads län.				
		<u>Företag I.</u>				
0+00-2+64	264	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+00-0+09	9	Rensning av avloppet lm	9	2:-	18:-	18:-
0+09-2+64	255	Betongrör 225 mm (9") lm	255	5:-	1.275	1.275:-
0+09-1+50	141	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfyllning lm	141	4:-	564:-	
1+50-2+64	114	Dito Dito lm	114	4.50	513:-	1.077:-
0+09		Dikesöga enl. ritning st	1	150:-	150:-	150:-
1+50;2+64		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 700 mm st	2	100:-	200:-	200:-
		För oförutsedda fall till- lägges 10 %				280:-
					Summa kronor	3.000:-
2+64-3+99	135	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
2+64-3+91	127	Betongrör 225 mm (9") lm	127	5:-	635:-	635:-
3+91-3+99	8	Vägrör 300 mm jämte gräv- ning och läggning samt en st. intagningsbrunn uppströms vägen utförts och bekostas av vägförvalt- ningen i länet och medräknas ej här				
2+64-3+20	56	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfyllning lm	56	4.50	252:-	
3+20-3+91	71	Dito Dito lm	71	4:-	284:-	536:-
		Överföres				1.171:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
3+20;3+91		Överfört Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 700 mm st 2	2	100:-	200:-	1.171:- 200:-
		För oförutsedda fall till- lägges omkring 10 %				129:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>1.500:-</u>
30+00-30+52	52	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
30+00-30+52	52	Betongrör 150 mm (6") lm 52	52	3.20	166:40	166:40
30+00-30+52	52	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfyllning lm 52	52	3.50	182:-	182:-
30+52		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam. = 700 mm st 1	1	100:-	100:-	100:-
		För oförutsedda fall till- lägges omkring 10 %				51:60
					<u>Summa kronor</u>	<u>500:-</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
0+00-2+64	264	Dikessträckan A-B				3.000:-
2+64-3+99	135	"- B-C				1.500:-
30+00-30+52	52	"- B-D				500:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>5.000:-</u>

Strö 32 pr GÖINGE FRIDHEM den 3 juni 1957.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

29.
Kostnadsfördelningsslängd
till

Stro-Gaulemölle dikningsföretag
I och II 1957 i Nona Stro socken
av Kristianstads län.

Gr^e
Företag I.

Fastighet, ägare m m

Skrift eller icke skrift

Norra Sköv socken.

A9 Ars. nr. 30 Sköv 22"; Axel Göransson

ej sk

Ah 1017/6688 mlt. Sköv 22²¹; Gunnar Jonsson

sk

Ba 3/572 mlt. Gamleualla 7²; Olof Jonsson

sk

Bb 67/572 mlt. Gamleualla 7²; Lemnert Nilsson

sk

Summa:

Ord. I+II Skenströcken A-B-C.					Ord III Skenströcken B-D.					Samma förhållings- värde.		Samma beräknad kostnad.		Fördelningstal	Förhållings- kostnad.	
Skenströcks- figurer.	Förhållings- värde		Beräknad kostnad.		Skenströcks- figurer.	Förhållings- värde.		Beräknad kostnad.		Ks	ör	Ks	ör	%	Ks.	ör
	Ks	ör	Ks.	ör		Ks.	ör	Ks.	ör							
1	105	-	80	50						105	-	80	50	1.610	4	91
2	1.080	-	828	09						1.080	-	828	09	16.562	50	49
					3	574	-	500	-	574	-	500	-	10.000	30	49
4-9	4.684	-	3.591	41						4.684	-	3.591	41	71.828	218	98
	5.869	-	4.500	-		574	-	500	-	6.443	-	5.000	-	100.000	304	87

30,120 %

Stro 32 pr föinge Fridhem den 3 juni 1957.

Klas Westling, Hugo Larsson Kennart Roos

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Orealutskrivnings- och värderingslängd
 till
 "Sto - Gamlavälles skivningsförslag
 I och II, 1957" i Arma Sto socken
 i Kusthamns län.
 Förslag II.

Anna Skörsaker

Aa 29/64 mtl. Skö 13" Torar Svensson

åker, mylla på lara el. mylla

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- mylla på lara omväx. med us m.

--

--

Summa:Ab 1 mtl. Skö 5'; Hanna Erik, Carl Johannes, Christian
Patrik, Raul & Henry Hamilton, och
Jens Axel Maules skott.

åker, mylla på lara omväx. med us m.

--

--

Summa:

Ac 479/2860 mtl. Skö 32'; Sven Svensson

åker, mylla på tand

--

--

--

--

--

--

--

--

-- mylla på gräs m.

Summa:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnåd	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
24/09 3	10	51			2.000	1.020	4.500	2.295	2.500	1.275
24/09 4	11	42			2.000	840	4.500	1.890	2.500	1.050
5	12	72			3.500	2.520	5.000	3.600	1.500	1.080
6	13	44			3.000	1.320	5.000	2.200	2.000	880
7	14	29			3.000	870	5.000	1.450	2.000	580
8	15	53			4.500	2.385	5.000	2.650	500	265
9	16	64			4.500	2.880	5.000	3.200	500	320
10	17	1 82			3.150	5.733	4.500	8.190	1.350	2.457
11	18	4 58			3.150	14.427	4.500	20.610	1.350	6.183
12		9 95				31.995		46.085		14.090
13										
14										
15										
16	19	2 74			3.150	8.631	4.500	12.330	1.350	3.699
17	20	78			4.050	3.159	4.500	3.510	450	351
18		3 52				11.790		15.840		4.050
19										
20	21	72			2.450	1764	3.500	2.520	1.050	756
21	22	1 27			2.400	3.048	4.000	5.080	1.600	2.032
22	23	85			2.400	2.040	4.000	3.400	1.600	1.360
23	24	37			2.800	1.036	4.000	1.480	1.200	444
24	25	51			2.800	1.428	4.000	2.040	1.200	612
25	26	62			2.100	1.302	3.500	2.170	1.400	868
26		4 34				10.618		16.690		6.072
27										
28										
29										
30										

Ref. Post. Skö 22¹⁹, Ulma Maria, Per Axel Svan, Gunn
 Mannius, Stina Gustaf. Fredriksson
 o Lydia Larsson
 åker, mylla på grus m. m.
 - - -
 tomt och trädgård

Summa:

Sammandrag:

Aa 29/64 mtl. Skö 13¹; Torz Svanström

Ab 1 mtl. Skö 5¹; Hanna, Erik, Evert Johannes,
 Christian Polak, Rosal o Mary Hamilton
 o Jens Axel Maules stth.

Ae 479/2860 mtl. Skö 32¹; Boen Svanström

Ref. Post. Skö 22¹⁹, Ulma Maria, Per Axel Svan,
 Gunn Mannius, Stina Gustaf.
 Fredriksson o Lydia Larsson

Summa

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3										
4	27	04			2.800	112	3.500	140	700	28
5	28	08			2.800	224	3.500	280	700	56
6	29	18			4.000	720	5.000	900	1.000	180
7		30				1.056		1.320		264
8										
9										
10	10-18	9 95				31.995		46.085		14.090
11										
12										
13	19-20	3 52				11.790		15.840		4.050
14	21-26	4 34				10.618		16.690		6.072
15										
16										
17	27-29	30				1.056		1.320		264
18		18 11				55.459		79.935		24.476
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Stro 32 pr höjning Fridhem den 3 juni 1957.

Klas Westerling, Lugo Lennart Roos

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till <u>"Strö-Gamlemölla dikningsföretag I och</u> <u>II 1957"</u> i Norra Strö socken av Kristianstads län. <u>Företag II.</u>							
<u>Norra Strö socken.</u>							
<u>Aa 29/64 mtl Strö 13¹¹.</u>							
<u>Ivar Svensson.</u>							
åker, myllapå lera el. mjäla	10	0.51		2000	4500	2500	1275
" , -"	11	0.42		2000	4500	2500	1050
" , -"	12	0.72		3500	5000	1500	1080
" , -"	13	0.44		3000	5000	2000	880
" , -"	14	0.29		3000	5000	2000	580
" , -"	15	0.53		4500	5000	500	265
" , -"	16	0.64		4500	5000	500	320
" , mylla på lera omväxl.							
med mo m.m.	17	1.82		3150	4500	1350	2457
Dito dito	18	4.58		3150	4500	1350	6183
Summa		9.95					14090
<u>Ab 1 mtl Strö 5¹.</u>							
<u>Hanna, Erik, Evert Johan-</u> <u>nes, Christian Patrik,</u> <u>Raoul o. Harry Hamilton</u> <u>och Jens Axel Maules stbh.</u>							
åker, mylla på lera om- växl. med mo m.m.	19	2.74		3150	4500	1350	3699
Dito dito	20	0.78		4050	4500	450	351
Summa		3.52					4050

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ae 479/2860 mtl Strö 32¹.</u>							
<u>Sven Svensson.</u>							
åker, mylla på sand	21	0.72		2450	3500	1050	756
" , mylla på lera	22	1.27		2400	4000	1600	2032
" , -"-	23	0.85		2400	4000	1600	1360
" , -"-	24	0.37		2800	4000	1200	444
" , -"-	25	0.51		2800	4000	1200	612
" , mylla på grus m.m.	26	0.62		2100	3500	1400	868
Summa		4.34					6072
<u>Af Avst. Strö 22¹⁹.</u>							
<u>Ulla Maria, Per Axel Uno,</u>							
<u>Gun Marianne, Stina Gunvör</u>							
<u>Fredriksson och Lydia Lars-</u>							
<u>son.</u>							
åker, mylla på grus m.m.	27	0.04		2800	3500	700	28
" , -"-	28	0.08		2800	3500	700	56
tomt och trädgård	29	0.18		4000	5000	1000	180
Summa		0.30					264
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Aa 29/64 mtl Strö 13¹¹.</u>							
Ivar Svensson	10-18	9.95					14090
<u>Ab 1 mtl Strö 5¹.</u>							
<u>Hanna, Erik, Evert Johan-</u>							
<u>nes, Christian Patrik,</u>							
<u>Raoul o. Harry Hamilton</u>							
o. Jens Axel Maules strbh.	19-20	3.52					4050
<u>Ae 479/2860 mtl Strö 32¹.</u>							
Sven Svensson	21-26	4.34					6072
Överföres		17.81					24212

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till Strö-Gamlemölla dikningsföretag I och II 1957 i Norra Strö socken av Kristianstads län.				
		<u>Företag II.</u>				
18+48-28+51	1003	<u>Dikessträcken E-F.</u>				
18+48-25+81	733	Betongrör 250 mm (10") 1m	733	6:-	4.398:-	
25+81-26+51	270	Dito 150 mm (6") 1m	270	3:20	864:-	5.262:-
18+48-19+50	102	Grävning, läggning samt dikesjordens återfylln. 1m	102	6:-	612:-	
19+50-21+14	164	Dito dito 1m	164	4:-	656:-	
21+14-22+50	136	Dito dito 1m	136	5:-	680:-	
22+50-24+65	215	Dito dito 1m	215	4:50	967:50	
24+65-25+81	116	Dito dito 1m	116	4:-	464:-	
25+81-26+50	69	Dito dito 1m	69	5:-	345:-	
26+50-28+00	150	Dito dito 1m	150	3:50	525:-	
28+00-28+51	51	Dito dito 1m	51	4:50	229:50	4.479:-
18+48		Dikesöga enl. ritning st	1	150:-	150:-	150:-
19+83, 21+14 21+70, 23+60 24+65, 25+81 25+51		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam = 700 mm st	7	100:-	700:-	700:-
		För oförutsedda fall till- lägges omkring 10 %				10.591:-
						1.009:-
					Summa kronor	11.600:-
		Strö 32 pr GÖINGE FRIDHEM den 3 juni 1957.				
		<i>Klas Westling</i> statens lantbruksingenjör.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Kostnadsfördelningslägga
 till Skö - Gamlemålla dikningsförlägg 1 och II 1957 "
i Norra Skö socken av Kristianstads län.
Förelägg II.

Fästighet och ägare m m.	Sökande eller inte sökande	Förläggingskostnad		Fördelningstal	Fördelad kostnad		Fördelad kostnad	
		Kr.	öre		Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Norra Sköv socken</u>								
Aa 29/64 allt Sköv 15"; Lars Svensson	sök.	14.090	-	57.566	6.677	66	407	18
Ab 1 allt. Sköv 5'; Hanna, Erik, Evert Johannes, Christian Patrik, Raoul & Harry Hamilton & Jens Axel Maules skift.	sök. Raoul Hamilton sök.	4.050	-	16.547	1.919	45	117	04
Ac 479/2860 allt. Sköv 32'; Sven Svensson	sök.	6.072	-	24.808	2.877	73	175	48
Ad 1 allt. Sköv 22'; Ulla Maria, Per Axel Udo, Gunn Mariaanne, Olivia Gunnar Fredriksson & Lydia Larsson	sök.	264	-	1.079	125	16	7	63
Summa:		24.476	-	100.000	11.600	-	707	33

Skö 32 m
69.880%

44.
Göinge Fridhem den 3 juni 1957.

Klas Westling, Luga Lassa Kennert Roos

43

Sammanställning över förrättningskostnader vid
Strö-Gamlemölla dikningsföretag I och II 1957 i Norra Strö
socken av Kristianstads län.

Arvode till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan

684:-

Förrättningsmannens utlägg (annons, inbind-

ning av 2 band handlingar m.m.)

41.16

Godemännens resekostnads- och traktaments-

ersättning m.m.

132.-

Hantlangning m.m. 48 ~~fr.~~ a J.23

155.04

S:ma kronor 1.019.20

Strö 32 pr Göinge Fridhem den 3 juni 1957.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman