




Jbld 24/1957



Fastighetsförteckning

Aa	stg nr	1852+2170+2171+2172+2173+2192	Aå	stg nr	2164
Ab	"	2193+2194+2195+2202+2203+2204	Aä	"	2165+2166
Ac	"	1919+1920+2186+2187+2224+2225+2226	Aö	"	2167
Ad	"	2134+2143+2150+2198	Ba	"	2168
Ae	"	2135+2136	Bb	"	2169
Af	"	2137+2138	Bc	"	2174+2175+2230+2231+2232
Ag	"	2139+2140	Bd	"	2176+2177+2233+2234+2235
Ah	"	2141	Be	"	2178+2179+2236+2237+2238+2239+2240
Ai	"	2142	Bf	"	2180+2181+2241+2242+2243
Aj	"	2144	Bg	"	2182+2183+2244+2245+2247
Al	"	2145+2146	Bh	"	2184+2185+2248+2249+2250+2259
Am	"	2147+2148+2149	Bi	"	2209
An	"	2151	Bk	"	2211
Ao	"	2152	Bl	"	2212+2213
Ap	"	2153	Bm	"	2227
Aq	"	2154	Bn	"	2228
Ar	"	2155	Bo	"	2229
As	"	2156	Bp	"	2251
At	"	2157	Bq	"	2252
Au	"	2158	Br	"	2253
Av	"	2159	Bs	"	2254
Aw	"	2160	Bt	"	2255
Ax	"	2161	Bu	"	2256
Ay	"	2162	Bv	"	2257
Az	"	2163	Bx	"	2258

FÖRSLAG TILL Åsumtorps torrlägningsföretag 1957


1 Kristianstads stad SÖCKENKAMR AV Kristianstads LKN

UPPRITTAT ÅR(EN) 1955-57 (UTAN) SAMBAND MED SYNERORRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL (NAMN) Karl Eriksson

KOPIA (TITEL) a.o. landbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 3... L2 Nr 498



för höjd och sektion 1:100




e. o. lantbrukssingenjör

498




BUO 24/1957


Förslag till intagningsbassäng vid F.




Betongmurarna rutarmeras med rundjärn ϕ 8 mm % 250 mm.



Förslag till utlopp vid B.




Betongmuren rutarmeras med rundjärn ϕ 8 mm $\%$ 250 mm





Typtrynningar till intagningsbrunnar.

Sektion A-A



Sektion B-B


$$d = 0.80 \text{ m.}$$

Skalar:

för längd 1:2000



för höjd 1:100



för detaljer 1:50



Förslag till Åsumtorps torrlägningsföretag 1957

Kristianstads stad kommun Kristianstads län

upprättat åren 1955-57 i samband med (syneförmåttning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

Namn
e.o. lantbrukssingenjör...
Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS Nr

498



Akt nr:

11-L2-498



MUD 24/1957


Synehandlingar
rörande

Åsumtorps torrlägningsföretag
1957

i Kristianstads stad
av Kristianstads län.

L2 3 498

Nederbördsområde nr 88.



BUD 24/1957

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Norra Åsums församling i Kristian-
stads stad; upprättade år 1957 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av


Per Eriksson

e.o. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiotre (53) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sek-
tionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A .

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad.)

Protokoll fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrläggning
av mark inom Norra Åsums församling i
Kristianstads stad.

År 1955, den 6 juni, kl 14 em. inställde sig undertecknad
förrättningsman i Norra Åsums skola, Åsumtorp för att enligt Läns-
styrelsens förordnande, bil 1 och 2 handlägga förrättningen. Kun-
görelser om sammanträdet, bil 3 och 4 hade införts i tidningen
Nyaste Kristianstadsbladet, Kristianstad och anslagits i Norra
Åsums kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt
bifogade förteckning, bil 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Håkan Månsson i Hovby och Birger Bärnheim
i Öllsjödal.

Sökande till förrättningen:

Trädgårdsmästare Henry Mattsson, Solhaga

Övriga sakägare:

Byggnadssnickare Erik Anton Johansson, stadsäg. 2228

Lantbr. Axel Persson, Almedal.

" Sigfrid Olsson, Åsumtorps gård

Fabrikör Carl Hansén, Mariehem

Arrendator Olof Olsson, "

Bokb.arb. Henry Sörensen, Åsumtorp 5²⁷

Kamrer Carl Rahne, V. Storg. 42, Kristianstad för Tora
Listander enl. fullmakt, bil 6.

Byggnadssnickare Arvid Persson, Åsumtorp 5²⁴

Byggnadsarb. Henning Nilsson, " 5¹⁸

Pensionär Nils Nilsson, Åsumtorp 5¹⁷

Statens Järnvägar genom ing. Å. Johansson enl. fullmakt,
bil. 7.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för lantbruksing. Klas
Westling, bil 1. Länsstyrelsen har i skrivelse den 9 nov. 1954
överfört detta förordnande på undertecknad förrättningsman, vilken
skrivelse även upplästes, bil 2.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Trädgårdsmästare Mattsson yrkade, att hans mark skulle torr-
läggas till nödigt djup och att avloppet skulle gå kortaste vägen
ner mot sjön. Vidare meddelade trädgårdsmästare Mattsson, att han
önskade företagets snara utförande och därest inte detta företag

2.
kunde komma till stånd nu på sensommaren ämnade han för sin del söka återkalla förrättningen och ordna torrlägningsledning för sina marker på egen bekostnad.

§ 4.

Anlände byggnadschef Montén och stadsarkitekt Larsson, Kristianstad, den förstnämnde för Kristianstads stad enl. fullmakt, bil 8.

§ 5.

Byggnadschef Montén meddelade, att ett stadsplane-förslag för en del av det nu aktuella torrlägningsområdet är upprättat och godkänt i byggnadsnämnd och drätselkammare. Stadsplanen kan tidigast väntas bli fastställd av Konungen omkring årsskiftet 1955-1956. Vid upprättandet av torrlägningsförslaget bör hänsyn tagas till utarbetad stadsplan. Vidare yrkade byggnadschef Montén, att ledningssträckan nedom landsvägen N.Åsum - Kristianstad skulle sänkas så, att det stadsplanelagda området kunde avvattas även vid högvatten.

§ 6.

Uppsattes föreningsskrivelse, vilken upplästes, undertecknades och vitsordades av synemännen samt bilades protokollet, bil 9.

§ 7.

Av företaget beröras följande allmänna vägtrummor:

1. Trumma för allmänna vägen nr 632 Kristianstad - Norra Åsum, enl. uppgift utförd år 1920.
2. Trumma för allmänna vägen nr 657 Åsumtorp - Härlöv, enl. uppgift utförd år 1930.
3. Järnvägstrumma vid punkt 3+70, enligt uppgift utförd i samband med järnvägens tillkomst år 1902.

§ 8.

Yrkades ersättning för skada å växande gröda i samband med företagets utförande.

§ 9.

En tidigare inkommen föreningsskrivelse från Axel Persson upplästes och vitsordades av synemännen samt bilades protokollet, bil 10.

§ 10.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 11.

Sedan protokollet upplästes och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Åsums sko-

la den 6 juni 1955.

Fabjsson

e.o. lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Håkan Månsson

Birger Bärnheim

År 1957, den 14 augusti, kl. 10 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman i Norra Åsums skola, Åsumtorp för att fort-
sätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet,
bil 11. och 12, hade införts i tidningen Nyaste Kristianstadsbladet,
Kristianstad och anslagits i Norra Åsums kyrka, varjämte meddelanden
utsänts enligt bif. förteckning, bil 13.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Håkan Månsson i Hovby och Birger Bärnheim
i Öllsjödal.

Delägare:

Jöns Sandau, Åsumtorp 5⁹

Karl Svensson, Stg 2212+2213

Martin Jönsson, " 2252

Nils Olsson, " 2254

Bertil Nylander, " 2145+2146

Gunnar Andersson, " 2159

Martin Andersson, " 2169

Nils Nilsson, " 2135+2136

Henry Mattsson, Solhaga, Långebro

Carl Rahne, V. Storg. 42, Kristianstad för Toralister enl.
tidigare inlämnad fullmakt, bil 6.

Byggnadschef A. Montén för drätselkammaren i Kristianstad
enl. fullmakt., bil 8.

Baningenjör Björn Björnsson för Statens Järnvägar enl. fullmakt
bil. 14.

Ingenjör Tryggve Dackman, som ombud för distriktsingenjören
för vatten och avlopp, Malmö

Civilingenjör Folke Sahlström, Kristianstad

Sture Holmberg för Hälsovårdsnämnden i Kristianstad stad.

§ 12.

Förevisades upprättat förslag.

§ 13.

Anlände Carl Hansén, Mariehem

§ 14.

Meddelades att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas
måndagen den 9 september 1957 kl. 19. å samma ställe som dagens.

§ 15..

Sedan protokollet upplästs och då intet vidare var att
anföra avslutades sammanträdet.

N. Åsums skola den 14 aug. 1957

Stenbjörn *Birger Bärnheim*
Jon Nilsson

År 1957, den 9 september, kl 19, inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman i N. Åsums skola för att fortsätta för-
rättnings handläggning.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Håkan Månsson i Hovby och Birger Bärnheim i
Öllsjödal.

Delägare:

Henning Nilsson, 2137+2138

Martin Jönsson, Stg 2252

Jöns Sandau, " 2168

Oskar Johansson, " 2256

Sture Holmberg för Hälsovårdsnämnden i Kristianstads stad

Sven Nilsson, Stg 2157

Nils Olsson, " 2254

Bertil Nylander, Stg 2145+2146

Axel Persson, Almedal

Oskar Svensson för Ola Svensson, dock utan fullmakt.

Henry Mattsson, Solhaga

Arvid Persson, Stg 2139+2140

Martin Andersson, Stg 2169

Göte Jönsson, " 2252

Enock Hansson, " 2158

Gunnar Andersson, " 2159

Carl Hansén, Mariehem

Östen Nilsson, Stg 2161

Byggnadschef Arne Montén, Kristianstad

§ 16.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 17.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 18.

Förrättades styrelseval, varvid till ordf. valdes byggnadschef Arne Montén, Kristianstad med trädgårdsmästare H. Mattsson, Solhaga handelsträdgård, Långebro ^{som ersättare} och till övriga ledamöter lantbr. Axel Persson, Almedal, Långebro och ^{Nils Olsson} lantbr. Åsums Killegård, Åsumtorp. Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar utsågs trädgårdsmästare H. Mattsson, Solhaga, Långebro.) X

§ 19.

Meddelades, att synemännens utlåtande angående företaget jämlikt 8 kap. 38 § vattenlagen kommer att underställas Söderbygdens Vattendomstols prövning.

§ 20.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 21.

Sedan protokollet uppläst och då intet vidare var att anföra avslutades syneförrättningen.


N. Åsums skola den 9 september 1957

Åsums skola *Åsums skola* *Åsums skola*

Kristianstads (N. Åsum)
VAL 57-1

17,400 1951
12 MRS. 1951
Kommitté i
Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.




68,62

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingeniör att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark till Åsumtorps och Åsums byar ävensom avledande av kloakvatten från berörda områden inom Kristianstads stad.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Åsumtorp och Åsum den 20 januari 1951.


H. Mattsson

Solhaga Handelsträdgård




Nils Olsson (Killegården)

RESOLUTION.

Översändes till distriktingenjören för vatten och avlopp i Kristianstads län, C. Freysson som anmodas avgiva yttrande i ärendet och därvid återställa remisshandlingarna. Kristianstad i landskansliet den 13/3 1951.

På tjänstens vägnar:



✓

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

7.
INF/7/1000 dm 1951
Åsk. d. 14 APR. 1951 III
Landskansliet i
Kristianstads län

Dnr a VA L 65/51
VA L 57-1

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län
K r i s t i a n s t a d

Anmodad avgiva yttrande rörande en anhållan av den 20 jan. 1951 från H. Mattsson och Nils Olsson angående förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Åsumtorps och Åsums byar ävensom avledande av kloakvatten från berörda områden inom Kristianstads stad, får distriktsingenjören anföra följande.

Ansökan avser förrättning för torrläggning av mark tillhörande Solhaga Handelsträdgård samt närliggande åkerjord och de båda sökandena representera detta torrlägningsintresse. Det i ansökan angivna avledandet av kloakvatten avser sanering av den tätbebyggelse, som är belägen vid vägskalet 1 km norr om N. Åsums kyrka. Bland fastighetsägarna inom tätbebyggelsen finnes ingen sökande till förrättningen. För närvarande kan det i föreliggande fall icke heller anses lämpligt, att inom förrättningen avseende torrläggning av den berörda marken jämväl upptaga frågan om avledande av kloakvattnet. Distriktsingenjören får därför vördsamt föreslå, att vid förordnandet av förrättningsman för verkställande av den begärda syneförrättningen denna begränsas att omfatta enbart torrläggning av mark inom i ansökan angivna områden.

Samråd har i ärendet ägt rum med lantbruksingenjören i Kristianstads län. Remisshandlingen återgår.

Malmö den 13 april 1951.

DISTRIKTSINGENJÖREN
för vatten och avlopp i
t.f. Malmöhus och Kristianstads län

Bertil Rylander
Bertil Rylander

BR/m

LÄNSSTYRELSEN

1

KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas
Westling,


Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av H. Mattsson, Solhaga Handelsträdgård, Åsumtorp, o.a. gjord ansökan, varöver distriktsingenjören för vatten och avlopp i Malmöhus och Kristianstads län avgivit yttrande, skäligen förordna Eder att i enlighet med föreskrifter i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Åsumtorps och Åsums byar.

Kristianstad i landskansliet den 20 april
1951.



Klas Westling



L. Öhlander

LÄNSSTYRELSEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till e.o. lantbruksingenjören Per Eriksson,
Kristianstad.

Genom beslut den 20 april 1951 har länsstyrelsen förordnat lantbruksingenjören Klas Westling i Kristianstad att jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen verkställa syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Åsumtorps och Åsums byar inom Kristianstads stad.

På därom av lantbruksnämnden i länet gjord framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna Eder att i stället för Westling verkställa ifrågavarande förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 9 november 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

anv. 7. N

T. Allard
T. Allard

H. Wikström
H. Wikström

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Norra Asums församling i Kristianstads stad kommer att handläggas vid sammanträde i Norra Asums skola, Asumtorp, måndagen den 6 juni 1955 kl. 14 em., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen väntas beröra stadsägon:ris 1852, 1919—1920, 2134—2187, 2192—2195, 2198, 2202—2204, 2224—2245 och 2247—2259. (Jordreg.-beteckning Asumtorp n:ris 1, 5, 6, 7, 51 och 53).

Förrättningen berör även anläggningar å järnvägslinjen Kristianstad—Brösarp.

Kristianstad den 14 maj 1955.

Per Eriksson.

e. o. lantbruksingenjör.

Nyaste Kristianstadsbladet,
måndagen den 16 maj 1955.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Norra Åsums församling i Kristianstads stad kommer att handläggas vid sammanträde i Norra Åsums skola, Åsumtorp måndagen den 6 juni 1955 kl. 14 em., då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen väntas beröra stadsägon:ris 1852, 1919 - 1920, 2134 - 2187, 2192 - 2195, 2198, 2202 - 2204, 2224 - 2245 och 2247 - 2259. (Jordreg.-beteckning Åsumtorp n:ris 1, 5, 6, 7, 51 och 53).

Förrättningen berör även anläggningar å järnvägslinjen
Kristianstad - Brösarp.

Kristianstad den 14 maj 1955.

Gabriel

e.o. lantbruksingenjör, förrättningsman

4 laga ordning kungjort i N. Århus
kyrka sönd. d. 22 maj 1955 betygga
Herrn N: m Röstlin
kyrkohende.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom stadsägon:ris 1852, 1919-1920, 2134-2187, 2192-2195, 2198, 2202-2204, 2224-2245 och 2247-2259, (Jordreg.beteckning Åsumtorp n:ris 1,5,6,7,51,53.), i Norra Åsums församling, Kristianstads stad att hållas i Norra Åsums skola, Åsumtorp måndagen den 6 juni 1955 kl. 14 em.

Annons i tidningen Nyaste Kristianstadsbladet,	Kristianstad
Kungörelse till pastorsämbetet i Norra Åsum, Åsumsv.	
2,	Långebro
Kallelse till skiftesgodeman Håkan Månsson, Hovby,	Åsumtorp
" " " Birger Bärnheim, Öllsjö-	
dal	Kristianstad
Meddelande till trädgårdsm. Henry Mattsson, Solhaga	Långebro
" " herr Erik Anton Johansson, Stadsä.	
2228	Långebro
" " lantbr. Nils Olsson, Åsums Killeg.	Åsumtorp
" " fröken Elisabeth Ohlsson, Stadsä.	
2229	Långebro
" " lantbr. Axel Persson, Almedal,	Långebro
" " " Sigfrid Olsson, Åsumtorps	
Gård	Åsumtorp
" " fr. Ingrid Olofsson, Stadsä. 2251	Långebro
" " herr Martin Jönsson, Åsumtorp 1 ¹⁰	"
" " montör Birger Sjören, " 1 ¹¹	"
" " kvarnarb. Nils Olsson, " 1 ¹²	"
" " herr Nils Johansson, Stadsä. 2255	"
" " byggnadsarb. Oscar Johansson, Åsum-	
torp 1 ⁶	"
" " herr Nils Bondesson, Stadsä. 2257	"
" " " Albert Olofsson, " 2258	"
" " fabrikör Carl Hansén, Mariehem	"
" " arr. Olof Olsson, "	"
" " riksdagsman Ola Isakssöns stbh.	"
" " köpman H. E. Simonsson, Nyehusen,	Yngsjö
" " herr Jöns Sandau, Stadsä. 2168	Långebro
" " murare Anton Lindholm, N. Stenbocke-	
gatan 46	Hälsingborg
" " herr Sven Nilsson, Åsumtorp nr 5 ²¹	Långebro
" " " Enok Hansson, " " 5 ²⁰	"

Meddelande till	herr Gunnar Andersson, Åsumtorp 5 ²² ,	Långebro
"	" bokb.arb. Henry Sörensen, " 5 ²⁷ ,	"
"	" fr. Nelly Svensson, " 5 ¹⁰ ,	"
"	" " Tora Listander, Stadsä. 2162	"
"	" herr Nils Sture Emilsson, Stadsä. nr 2163	"
"	" Ola och Agda Svensson, Åsumtorp 51 ² ,	"
"	" byggnadsarb. Bertil Nylander, Åsum- torp nr 5 ²⁶	"
"	" fr. Elin Isaksson, Åsumtorp 5 ¹¹ ,	"
"	" handl. Einar Svensson, Stadsä. 2142	"
"	" herr Arvid Persson, Åsumtorp nr 5 ²⁴	"
"	" byggnadsarb. Henning Nilsson, Åsum- torp nr 5 ¹⁸	"
"	" herr Nils Nilsson, Åsumtorp nr 5 ¹⁷	"
"	" lantbr. Nils Andersson, Åsumtorp	Åsumtorp
"	" " Per Nilsson, Killegården,	21155
"	" mej.konsulent Erik Larell, Åsta	Långebro 200
"	" Per Abrahamssons stbh.	"
"	" herr Emil Göransson, Stadsä. 2155	"
"	" " Torsten Nilsson, " 2155	"
"	" Drätselkammaren,	Kristianstad
"	" byggnadschef Arne Montén, Rådhuset	"
"	" distriktschefen för Statens järnvä- gars III:dje distrikt	Malmö
"	" stadsarkitekt Robert Larsson, Rådhuset	Kristianstad

Kristianstad den 14 maj 1955.

Kristianstad den 14 maj 1955.

Subissan

e.o. Lantbruksingenjör

AVSKRIFT

Kristianst
U. Hov. 42, Box 180
Fullmakt för kamreren Carl Rahne i Kristianstad att å
mina vägnar uppbära och kvittera mig tillkommande medel och
handlingar ävensom att i övrigt handla å mina vägnar.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Kristianstad den den 25 april 1950


Tora Listander

Bevittnas av:

O. F. Ljunggren.

S. Stewén

Vidimeras:



Ladsåga nr 2162

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Ingenjör Å. Johansson


Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enligt
vattenlagen rörande torrläggning av mark
Enligt uppgift i kallelseni Norra Åsums församling i Kristianstads län

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Kristianstad den 4/6 19 55(Björn Björnsson)

Baningenjör,

föreståndare för 30 bansektionenTelefon: Kristianstad 14301

På en gång närvarande vittnen:

Einar SörensenKristianstadGunn FridgrenKristianstad

FULLMAKT

för Byggnadschef Arne Montén eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kristianstads stad
i sock av Kristianstads län
å stadensvägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10-kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kristianstad den 5 juni 1955
KRISTIANSTADS DRÄTSELKAMMARE

Sten Karlsson

Karlsson

Bevittnas:

Engelbert Pettersson

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av vattenskadad mark inom Norra Åsums församling i Kristianstads stad samt yrkar att företaget utsträcker så, att jämväl oss tillhöriga marker kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas.

Åsums skola den 6 juni 1955

från Kristianstads stads råtskammarare
Rune Montén
Myggn. chef.

Bevittnas:

Ståthållaren Birger Bänckman

Ovanstående förening vitsordas.

Subjissen
Ståthållaren Birger Bänckman

F Ö R E N I N G .

Undertecknade förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av vattenskadad tillhörande H. Mattsson, Solhaga Handelsträdgård, Åsumtorp och Nils Olsson, Åsums Killegård samt yrkar att företaget utsträcker så att jämväl oss tillhörig marker kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas.

Åsumtorp den 18 jan. 1955

Stel Persson.

Bevittnas:

Erik Johansson

[Signature]

Ovanstående förening vitsordas:

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

KUNGÖRELSE

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Norra Asums församling i Kristianstads stad kommer att hållas i Norra Asums skola, Asumtorp, onsdagen den 14 augusti 1957 kl. 10 fm.

Förrättningen väntas beröra stadsägor nr:ris 1852, 1919—1920, 2134—2187, 2192—2195, 2198, 2202—2204, 2208—2209, 2211—2213, 2224—2245, 2247—2259, 2860 samt samfällid mark till Asumtorps enskifteslag (betecknad litt. abö, aca, acn, aco, act, ada, adb, adc, add, ade, ado) och till Asumtorps lagaskifteslag (betecknad litt. adv, adz).

Förrättningen berör anläggningen å järnvägslinjen Kristianstad—Brösarp samt allmänna vägarna Kristianstad—Asumtorp och Asumtorp—Härlöv.

Beträffande den samfällida marken har kungörelse om sammanträdet tillställts Drätselkammaren i Kristianstads stad.

Kristianstad den 24 juli 1957.

Per Eriksson

c. o. lantbruksingenjö.

Nyaste Kristianstadsbladet, torsdagen den 25 juli 1957.

K U N G Ö R E L S E.


Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Norra Åsums församling i Kristianstads stad kommer att hållas i Norra Åsums skola, Åsumtorp, onsdagen den 14 augusti 1957 kl. 10 f.m.

Förrättningen väntas beröra stadsägor n:ris 1852, 1919-1920, 2134-2187, 2192-2195, 2198, 2202-2204, 2208-2209, 2211-2213, 2224-2245, 2247-2259, 2860 samt samfälld mark till Åsumtorps enskifteslag (betecknad litt. abö, aca, acn, aco, act, ada, adb, adc, add, ade, ado) och till Åsumtorps lagaskifteslag (betecknad litt. adv, adz).

Förrättningen berör anläggningen å järnvägslinjen Kristianstad-Brösarp samt allmänna vägarna Kristianstad-Åsumtorp och Åsumtorp-Härlöv.

Beträffande den samfällda marken har kungörelse om sammanträdet tillställts Drätselkammaren i Kristianstads stad.

Kristianstad den 12 juli 1957.



e.o. lantbruksingenjör.

*U. Laga ordning kunggjort i
N. Åsums kyrka söndagen
den 21 juli 1957, bekräftar
Himms N. m. Lörén
Kyrkostyrelse.*

F Ö R T E C K N I N G

Över nedanstående dag avända kungörelse, kallelser och meddelanden angående sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Norra Åsums församling i Kristianstads stad att hållas i Norra Åsums skola, onsdagen den 14 augusti 1957 kl. 10 f.m.

Kungörelse till pastorämbetet i Norra Åsum, Åsumsv. 2, LÅNGBRO
 Kallelse till skiftesgodemannen Håkan Månsson, Hovby, ÅSUMTORP
 " " " Birger Bärnheim, Öllsjödal, KRISTIANSTAD

Meddelande till fabrikör Carl Hansén, Mariehem, LÅNGBRO

"	"	herr	Nils Nilsson, Stg. nr 2135+2136,	"
"	"	"	Henning Nilsson " " 2137+2138,	"
"	"	"	Arvid Persson, " " 2139+2140,	"
"	"	"	Einar Svensson, " " 2141,	"
"	"	fr.	Elin Isaksson, " " 2144,	"
"	"	herr	Gustav B. Nylander, " 2145+2146,	"
"	"	"	Jöns Karlsson Sandau, 2147+2148+2149	"
"	"	"	Ola Svensson, " " 2156,	"
"	"	"	Sven Nilsson, " " 2157,	"
"	"	"	Enok Hansson, " " 2158,	"
"	"	"	Gunnar Andersson " " 2159,	"
"	"	"	Henry Sörensen, " " 2160,	"
"	"	"	Östen Nilsson, " " 2161,	"
"	"	fr.	Tora Listander, " " 2162,	"
"	"	herr	Nils S. Emilsson " " 2163,	"
"	"		Gärds härads vägstyrelse, " " 2164,	"
"	"	herr	Ola Isaksson, " " 2165+2166,	"
"	"	"	H.E. Simonsson, " " 2167,	"
"	"	"	Jöns Sandau, " " 2168,	"
"	"	"	Martin Andersson " " 2169,	"

Meddelande till lantbr.	Axel Persson,	Almedal,	LÄNGEBRO
"	"	"	Sigfrid Olsson, Åsumtorps gård,
"	"	"	Karl och Alma Svensson,
			Stg. nr 2212+2213,"
"	"	fr.	Ingrid Olofsson, " " 2251, "
"	"	trädgårdsm.	Henry Mattsson, Solhaga, "
"	"	"	Erik och Julia Johansson,
			Stg. nr 2228, "
"	"	"	Johan och Elna Nilsson,
			Stg. nr 2229, "
"	"	herr	Martin Jönsson, " " 2252, "
"	"	"	Birger Sjören, " " 2253, "
"	"	"	Nils Olsson, " " 2254, "
"	"	"	Nils Johansson, " " 2255, "
"	"	"	Oscar och Anna Johansson,
			Stg. nr 2256, "
"	"	herr	Nils Bondesson, " " 2257, "
"	"	"	Albert Olofsson, " " 2258, "
"	"	lantbr.	Nils Olsson, Åsums Killegård, ÅSUMTORP
"	"	byggnadschef	Arne Montén, Rådhuset, KRISTIANSTAD
"	"	kamrer	Carl Palme, V.Storg.42, "
"	"	chefen för Statens Järnvägars III:de	dikstrikt, MALMÖ
"	"	Drätselkammaren,	KRISTIANSTAD
"	"	Kristianstads stads Hälsovårdsnämnd,	
			Rådhuset, "
"	"	Kristianstads stads Byggnadsnämnd,	
			Rådhuset, "
"	"	förste provinsialläkaren	Hans Bolin,
			Götg. 1, "
"	"	länssarkitekten i Kristianstads län,	"

Meddelande till distriktsing. för vattenförsörjning

och avlopp, Kornettsg. 2 B,


MALMÖ

"

" Statens Vatteninspektion,

DROTTNINGHOLM.

Kristianstad den 13 juli 1957.



e.o. lantbruksingenjör.

S Y N E M Ä N N E N S U T L Å T A N D E

angående

Åsumtorps torrlägningsföretag 1957. avseende utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Åsumtorps by i Kristianstads stads stad avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1955-1957.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom från H. Mattsson, Solhaga handels-trädgård, Åsumtorp samt Nils Olsson, Åsums Killegård, Åsumtorp, varöver distriktsingenjören för vatten och avlopp i Malmöhus och Kristianstads län avgivit yttrande, förordnade länsstyrelsen lantbruksingenjör K. Westling den 20 april 1951, bil. 1, att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Åsumtorps och Åsums byar. Ovannämnda förordnande har genom länsstyrelsens skrivelse av den 9 november 1954 överförts på undertecknad förrättningsman, bil. 2.

Sedermera ha Axel Persson, Almedal, Långebro samt byggnadschefen Arne Montén för Kristianstads stads drätselkammare gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande och undertecknat särskilda föreningshandlingar härom, varigenom de i kostnadshänseende äro likställda med sökandena.

Orientering.

Å den bifogade översiktskartan har torrlägningsområdet inlagts med gul färg. Området är beläget c:a 3 km söder om Kristianstads stads centrum och innefattar i huvudsak ett stadsplanlagt område med kringliggande åkerjörd. Terrängen sluttar i stort österut ned mot Hammarsjön och marken består till övervägande delen av sand, som ställvis är lerblandad. Området avvattnas österut genom ett öppet dike, som utfaller i Hammarsjön. Som framgår av hithörande plankarta är det öppna dikets ungefärliga sträckning A-B-C-D-E-F. Den del av fastigheterna litt. Bm, Ab, Bc, Bd, Be, Bf, Bn och Bo, som beröres av förrättningen avvattnas genom en äldre rörledning med ungefärlig sträckning längs F-G och utmynnande i det öppna diket ungefär i punkt F. Ägofig. nr 26 och 27 å fast. litt. Bh torrlägges för närvarande genom en äldre rörledning, som i stort sett följer det samfälliga området act från punkt H mot det öppna diket. Dessa båda äldre ledningar äro - såvitt kunnat utrönas - igensatta med jord och rötter och för närvarande ej i stånd att nöjaktigt torrlägga ifrågavarande markområden.

Beträffande det stadsplanlagda området så utgöres bebyggelsen inom detta av mindre bostadshus. Antalet invånare är omkring 100 st. Ett 15-tal av dessa bostadshus avleder för närvarande spillvatten

25.
från kök och källare till det öppna diket. Vid nederbörd stiger vattnet i diket och går in i källarna och medför härigenom olägenheter för fastighetsägarna.

Slutligen må också antecknas att det inträffat, att snö och is samlats i det öppna diket och på grund av den fördämning, som då uppstått förorsakat att stora delar av torrlägningsområdet översvämmats.

Företagets omfattning, ändamål m.m.

Syneförrättningen omfattar utförande av huvudavloppet, be-
tecknat A-B-C-D-E-F-G samt avloppet D-H. Sträckan A-B utföres som
öppet avlopp medan alla övriga sträckor utföres som täckta led-
ningar. Å hithörande plankarta har öppet dike markerats med tvenne
jämnlöpande, röda linjer medan täckt ledning utmärks med en hel-
dragen grov, röd linje.

Företaget avser, som av det förestående framgår, torrläggning
av mark belägen såväl inom som utom stadsplan. Upptagandet av av-
loppssträckorna A-B-C-D-E och D-H är sålunda till gagn både för det
stadsplanlagda området och den kringliggande åkermarken. Angående
avledande av vatten för torrläggning av mark inom stadsplan skall
- om avledandet sker ej enbart för viss eller vissa fastigheters
räkning - gälla vad om avledande av kloakvatten är stadgat. (Vatten-
lagen 8 kap. 1 § tredje stycket). I föreliggande fall har staden
förenat sig med sökandena till syneförrättningen för att få det
stadsplanlagda området torrlagt. Torrläggning av sistnämnda om-
råde sker således i viss mån genom stadens försorg samt omfattar
hela det stadsplanlagda området och utföres ej enbart för viss
eller vissa fastigheter inom området.

Med hänsyn till vad ovan anförts ha synemännen beträffande
företaget tillämpat bestämmelser i 8 kap. vattenlagen.

Företaget ingår i Helgeåns nederbördsområde nr 88.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke
kunna möta.

Nederbördsområde och dimensionering.

Vid bestämmande av de erforderliga dimensionerna för de
olika dikessträckorna ha synemännen tagit hänsyn till såväl
nederbördsområdets storlek som avrinningen inom detta. Neder-
bördsområdets storlek för de olika sträckorna ha bestämts med
ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över
trakten. Avrinningen för de olika dikessträckorna framgå av
till utlåtandet fogad tabell, bil. C. Avrinningen från bebyggt
samt stadsplanlagt område har benämnts sanitetsavrinning medan
avrinningen från övrig mark benämnts jordbruksavrinning. Med
ledning av dessa avrinningssiffror ha de erforderliga dimensionerna
för rörledningen å de olika sträckorna beräknats och framgå dessa

26.
dimensioner bl.a. av tabell, bil. D.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Ersättningar.

Av paragraf 8 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning, därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande. Då det är omöjligt att i förväg uppskatta sådan skada eller intrång, finna synemännen skäligt föreskriva, att anspråk om ersättning för dylik skada samt för skada och intrång å tomt- och trädgårdsmark skall göras skriftligen till styrelsen för företaget och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Värdering av skadan eller intrånget och bestämmande av den ersättning, som bör utgå härför, bör uppdragas åt två stycken av företagets styrelse tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande erfordras ombyggnad av avloppet genom allmänna vägarna vid 7+25 och 11+60 samt anordnande av nytt avlopp genom allmänna vägen vid 21+20. Synemännen finna skäligt bestämma, att Kristianstads stad utför och bekostar de nya avloppen vid 7+25 och 11+60 medan avloppet vid 21+20 utföres och bekostas av delägarna i det nu planerade företaget. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till Kristianstads stads byggnadskontor för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare tagit del därav utan erinran, bil. E.

Företaget berör även en järnvägstrumma vid 3+70. Trumman synes kunna behållas i nuvarande skick. Emellertid behöver det öppna diket å järnvägens område samt järnvägstrumman rensas. Denna rensning utföres och bekostas av Statens Järnvägar. Enär förslaget alltså angår Statens Järnvägar har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vederbörande distriktschef för Statens Järnvägar för yttrande. Distriktschefens yttrande, enligt vilket från Statens Järnvägars sida intet finnes att erinra mot det upprättade förslaget, finnes fogad till detta utlåtande, bil. F.

Kostnadsfördelning.

A. Förberednade uppdelning av vissa kostnader mellan det stadsplanelagda området och övrig mark.

Utförandet av sträckorna A-B-C-D-E och D-H är till båtnad

27.
för såväl det stadsplanlagda området som för övrig mark inom torrlägningsområdet. Synemännen anse, att kostnaderna för upptagande av ovannämnda sträckor bör fördelas mellan å ena sidan det stadsplanlagda området och å andra sidan övrig mark inom torrlägningsområdet och bör till grund för fördelningen läggas mängden av det vatten, som skall avledas från respektive område.

För att beräkna de vattenmängden, som skall avledas från respektive område och sålunda ligga till grund för den förberedande kostnadsfördelningen har en särskild tillrinningstabell upprättats, bil. G till utlåtandet. Av denna framgår, att tillrinningen från exempelvis fastigheten litt. Bm med ägofig. nr. 28-29 och arealen 1,85 hektar utgör 18,50 sekundliter. Vidare framgår, att tillrinningen från hela det stadsplanlagda området beräknats utgöra 147,30 sekundliter medan från övrig mark inom torrlägningsområdet väntas tillrinna 50,09 sekundliter.

I kostnaderna för upptagande av avloppssträckorna A-B-C-D-E och D-H skall alltså det stadsplanlagda området svara för $\frac{147.30}{197.39} \cdot 100 = 74.624 \%$ eller i avrundat tal 51.490 kronor och övrig mark för $\frac{50.09}{197.39} \cdot 100 = 25.376 \%$ eller i avrundat tal 17.510 kronor.

Förutom ovannämnda kostnadsandel, 17.510 kronor, skall den utom stadsplanen belägna marken ensam påföras kostnaden för upptagande av sträckan E-F-G eller 14.600 kronor. Sammanlagt påföres alltså den utom stadsplanen belägna marken 32.110 kronor.

B. Förberedande uppdelning av kostnader mellan fastigheter utanför stadsplan.

Värdering av den mark, som är belägen utanför det stadsplanlagda området och som ansetts beroende av företagets utförande har verkställt av synemännen enligt i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § meddelade bestämmelser. Båtnaden utgöres av alstrings- och brukningsbåtnad. Värderingen framgår av värderingslängden, bil. A.

Synemännen ha undersökt, huruvida dikningssamfälligheten med hänsyn till kostnadernas fördelning mellan fastigheterna utanför stadsplanen skall indelas i avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

Avd..	Dikes- sträcka	Ägofig. nr	Kostn. kr	Båtn. kr	Rel. kostn.
I	A-B-C-D-E och D-H	1-7,10-11,23-27	17.510	10.998	1,592
II	E-F-G	8-9,12-22,28-31	14.600	15.061	0,969

Eftersom avdelning II för sin torrläggning är beroende av att nedanförliggande dikessträckor utföras, skall någon avdelningsbildning ej äga rum.

I den längd, bil. H, som upprättats för förberedande uppdelning av kostnaderna mellan fastigheter belägna utom stadsplanen, har sålunda som grund för kostnadsfördelningen lagts båtnaden å de till respektive fastighet hörande ägofigurerna.

C. Kostnadsfördelningslängd.

I kostnadsfördelningslängden för företaget, bil. I, ha sammanförts dels de kostnader, som fördelats på de olika fastigheterna utom stadsplan och dels den kostnad, som skall gäldas av det stadsplanelagda området. Sistnämnda kostnad har påförts Kristianstads stad.

Av kostnadsfördelningslängden framgår de olika fastigheternas samt stadens delaktighet i procent av den sammanlagda kostnaden. Den sålunda upprättade kostnadsfördelnings^{längden}, bil. I, är den, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning vid arbetenas utförande.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna efter enehanda grund, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Utsläpp av spillvatten.

Som tidigare nämnts, utsläppes spillvatten i det öppna diket, sträckan 7+45 - 11+50, från en del fastigheter inom det stadsplanelagda området. Diket kommer genom torrlägningsföretagets utförande att igenläggas med rör. Innan spillvattnet når det öppna diket synes det för närvarande ej ha undergått någon effektivare rening eller avslamning. Den nedbrytning av spillvattnet, som nu till äventyrs förekommer, äger rum i det öppna diket och en rörläggning av diket skulle förmodligen märkbart minska dikets renande effekt. Skall sålunda diket rörläggas, bör spillvattnet antingen undergå nödig rening innan det inledes i rörledningen eller ledas i separata ledningar till stadens avloppsnet.

Enligt en till stadsplaneförslaget hörande avloppsplan framgår, hur staden i framtiden tänkt lösa avloppsfrågan för området. Sålunda planerar staden att utlägga separata spillvattenledningar i gatorna inom området. Dessa ledningar anslutas sedan via en pumpstation, vilken är planerad att uppföras ungefär i punkt 7+45 till stadens ledningsnet, där vattnet senare undergår rening.

På grund av vad ovan anförts samt dessutom en skyndsam förbättring av nu rådande, otillfredsställande torrläggning är på-

fordrad och inte minst ur sanitär synpunkt synnerligen önskvärd, föreslå synemännen, att Kristianstads stad före eller i samband med torrlägningsföretagets utförande, utför och bekostar nödiga anläggningsarbeten för omhändertagande av spillvattnet inom området i anslutning till ovannämnda avloppsplan. För den händelse spillvattenledningen från området ej omedelbart kan anslutas till stadens ledningsnät, får spillvattenledningen anslutas till torrlägningsledningen under förutsättning, att spillvattnet innan dess undergått provisorisk avslamning i en 3-kammarbrunn, förslagsvis med 1.5 m diameter eller i annan likvärdig slamavskiljare. Den provisoriska slamavskiljningen bör dock endast begagnas under en kortare övergångstid.

Beträffande spillvattenutsläppet har Statens vatteninspektion den 9 augusti 1957 avgivit skrivelse, vilken fogats till handlingarna som bilaga K.

Fixpunkter.

Fixpunkternas läge i plan, deras höjdläge och utseende framgå av plan- och profilritningar. Härjämte har särskild fixpunktsbeskrivning upprättats, vilken bilagts handlingarna som bil. L.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll skall fördelas efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden, bil. I, angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages emellertid av denne liksom kostnad för annat underhållsarbete, som erfordras av samma anledning.

I företaget ingående rörtrummor genom allmän väg underhållas av Kristianstads stad.

Domstolsavgift.

Den i förrättningen uppskattade torrlägningsbåtnaden utgör 26.059 kronor. Eftersom avgift enligt 11 kap. 95 § ej uppgår till 50 kronor skall vattendomstolsavgift ej erläggas för detta företag.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall tillstånd till företagets utförande i laga ordning ha inhämtats, samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha underrättats angående styrelseval.

Styrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagets angelägenheter handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 8 kap. 51 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 8 kap. 49 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaden,
- att föra räkenskapen över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 8 kap. 51 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då minsta möjliga skada därav åstadkommes,
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 §,

- att företaget skall benämnas Åsumtorps torrlägningsföretag 1957,
- att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1963,
- att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av lantbruksingenjören eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,
- att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikets läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av lantbruksingenjören företagas,
- att betongrören till företagets rörledningar skola uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att betongrören skola godkännas av vederbörande kontrollant innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av kontrollanten innan de få höljas,

att betongrören skola om möjligt läggas i raka sträckningar mellan brunnarna, vilket i synnerhet gäller rörläggningen genom det stadsplanelagda området, där vid rörläggningen lämpligen rörledningens mittlinje markeras med profiltråd mellan spikar i profilbrädan och varje rörs läge kontrolleras med lod och mall.

att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller vanligen tillämpas för dylika arbeten,

att vid arbeten å trädgårdsmark tillses, att buskar och träd icke onödigtvis skadas. Grästorv och matjord upplägges särskilt, så att de vid rörgravens fyllning åter kunna placeras överst. Alla skador på staket och häckar, som uppkomma under arbetet skall repareras,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas.

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjören eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm inom sextio dagar från nedanstående dag.

Utlåtandets underställande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 38 § skall detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

N. Åsum den 9 september 1957.

[Signature]
e.o. lantbruksingenjör

Såsom gode män:

[Signature]

[Signature]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till Åsumtorps torrlägningsföretag 1957 i Kristianstads stad.							
<u>Aa Stg.nr 1852+2170+2171+2172+ 2173+2192+2193+2194+ 2195+2202+2203+2204</u>							
<u>Carl Hansén.</u>							
åker, mylla på sand	1	0.29		4750	5000	250	73
" , "-	2	0.23		4750	5000	250	58
" , "-	3	0.05		4000	5000	1000	50
" , "-	4	0.53		4750	5000	250	133
" , "-	5	0.03		4250	5000	750	23
" , "-	6	0.35		4750	5000	250	88
" , "-	7	0.02		4250	5000	750	15
Summa		1.50					440
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 3+78-4+06,4+12-6+96,312		m á 5:-					1560
Summa							1560
Totalsumma							2000
<u>Ab Stg.nr 1919+1920+2196+2187+ 2224+2225+2226</u>							
<u>Nils Olsson.</u>							
åker, mylla på sand	8	1.18		3500	5000	1500	1770
" , "-	9	1.19		3750	5000	1250	1488
Summa		2.37					3258
<u>Ac Stg.nr 2134+2143+2150+2198</u>							
<u>Carl Hansén o. h.h. Signe Hansén.</u>							
åker, mylla på sand	10	1.64		4000	5000	1000	1640
" , mylla på sand o lera	11	1.30		4250	5000	750	975
Summa		2.94					2615


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bc Stg.nr 2174+2175+2230+2231+2232</u>							
<u>Axel Persson.</u>							
åker, mylla på sand	12	0.98		3250	5000	1750	1715
" , "-	13	0.81		3750	5000	1250	1013
tomt	14	0.20		3750	5000	1250	250
	<u>Summa</u>	1.99					2978
<u>Bd Stg.nr 2176+2177+2233+2234+2235</u>							
<u>Axel Persson.</u>							
åker, mylla på sand	15	0.18		3000	5000	2000	360
" , "-	16	0.28		3500	5000	1500	420
	<u>Summa</u>	0.46					780
<u>Be Stg.nr 2178+2179+2236+2237+2238+2239+2240</u>							
<u>Axel Persson.</u>							
åker, mylla på sand	17	0.20		2500	5000	2500	500
" , "-	18	0.31		3500	5000	1500	465
" , "-	19	0.03		4500	5000	500	15
	<u>Summa</u>	0.54					980
<u>Bf Stg.nr 2180+2181+2241+2242+2243</u>							
<u>Axel Persson.</u>							
åker, mylla på sand	20	0.17		3000	5000	2000	340
" , "-	21	0.19		3500	5000	1500	285
" , "-	22	0.10		4500	5000	500	50
	<u>Summa</u>	0.46					675
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 11+66-12+78, 70 m á 2:-							140
	<u>Summa</u>						140
	<u>Totalsumma</u>						815

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bg Stg.nr 2182+2183+2244+ 2245+2247</u>							
<u>Sigfrid Olsson.</u>							
åker, mylla på sand	23	0.34		3500	5000	1500	510
" , "-	24	0.33		3750	5000	1250	413
" , "-	25	2.70		4500	5000	500	1350
Summa		3.37					2273
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 11+66-12+78, 175 m å 2:-							350
Summa							350
Totalsumma							2623
<u>Bh Stg.nr 2184+2185+2248+2249+ 2250+2259</u>							
<u>Sigfrid Olsson.</u>							
åker, mylla på sand	26	3.15		4500	5000	500	1575
" , "-	27	3.38		4250	5000	750	2535
Summa		6.53					4110
<u>Bm Stg.nr 2227.</u>							
<u>Henry Mattsson.</u>							
tomt	28	1.22		12750	15000	2250	2745
"	29	0.63		10500	15000	4500	2835
Summa		1.85					5580
<u>Bn Stg.nr 2228.</u>							
<u>Erik A. Johansson o.h.h.</u>							
<u>Julia Johansson.</u>							
tomt	30	0.06		7000	10000	3000	180
Summa		0.06					180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bo Stg.nr 2229.</u>							
<u>Johan Nilsson o.h.h. Elna Nilsson</u>							
tomt	31	0.07		3000	5000	2000	140
Summa		0.07					140
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Aa Stg.nr 1852+2170+2171+2172+ 2173+2192+2193+2194+ 2195+2202+2203+2204</u>				Alstrings- båtn.	Brukn.- båtn.		Summa Båtnad
Carl Hansén		1.50		440	1560		2000
<u>Ab Stg.nr 1919+1920+2186+2187+ 2224+2225+2226</u>							
Nils Olsson		2.37		3258			3258
<u>Ac Stg.nr 2134+2143+2150+2198</u>							
Carl Hansén o.h.h. Sighe Hansén		2.94		2615			2615
<u>Bc Stg.nr 2174+2175+2230+2231+ 2232</u>							
Axel Persson		1.99		2978			2978
<u>Bd Stg.nr 2176+2177+2233+2234+ 2235</u>							
Axel Persson		0.46		780			780
<u>Be Stg.nr 2178+2179+2236+2237 2238+2239+2240</u>							
Axel Persson		0.54		980			980
<u>Bf Stg.nr 2180+2181+2241+2242+ 2243</u>							
Axel Persson		0.46		675	140		815
<u>Bg Stg.nr 2182+2183+2244+2245+ 2247</u>							
Sigfrid Olsson		3.37		2273	350		2623
<u>Bh Stg.nr 2184+2185+2248+2249+ 2250+2259</u>							
Sigfrid Olsson		6.53		4110			4110
Överföres		20.16		18109	2050		20159

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		20.16	Alstrings- båtn. 18109	18109	Bråkn.- båtn. 2050	2050	Summa båtnad 20159
<u>Bm Stg.nr 2227</u>							
Henry Mattsson		1.85		5580			5580
<u>Bn Stg.nr 2228</u>							
Erik A. Johansson o.h.h. Julia Johansson		0.06		180			180
<u>Bo Stg.nr 2229</u>							
Johan Nilsson o.h.h.Elna Nilsson		0.07		140			140
Summa		22.14		24009		2050	26059
N. Åsum den 9 september 1957.							
							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLÄG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till Åsumtorps torrlägningsföretag 1957 i				
		Kristianstads stad.				
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>				
1+00-3+67	267	Schaktning av öppet avlopp				
		lera, dy och sand m.m. m ³	400	2:50	1.000	
		Röjning och huggning av vass				
		m.m. från pkt 1+00 ca 200				
		m ut i sjön m	200	2:-	400	1.400
3+67-3+78	11	Schaktning inom järnvägens				
		område samt rensning av				
		järnvägstrumman ombesörjes				
		och bekostas av Statens				
		Järnvägar				
3+78		Utlöpp enl. ritning			200	
3+78-7+00	322	800 mm arm. lantbruksrör m	322	45:-	14.490	
3+78-7+00	322	Schaktning, stämpning, rör-				
		läggning samt återfylln. m	322	12:-	3.864	
5+28,7+00		Intagsbrunnar enl. ritn.				
		Inre diam. = 1.20 m st	2	350:-	700	19.254
		För oförutsedda fall, arbe-				
		tets tillsyn m.m. tillägges				2.046
					<u>Summa</u>	<u>22.700</u>
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
7+00-7+24						
7+30-9+11	205	800 mm arm. avloppsrör m	205	55:-	11.275	
7+00-7+24	24	Schaktning för hand, stämp-				
		ning, rörläggning samt åter-				
		fylln. och återställande av				
		trädgård i förutvarande				
		skick m	24	30:-	720	
		Överföres			11.995	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			11.995	
7+24-7+30	6	Rörmtrl., schaktning, rör- läggning, återfylln. samt återställande av vägbanan i förutvarande skick utfö- res och bekostas av Kristian- stads stad				
7+30-9+11	181	Schaktning, stämpning, rör- läggning samt återfylln. m	181	15:-	2.715	
7+45,8+70		Intagsbrunnar enl. ritn.				
9+11		Inre diam. = 1.20 m st	3	350:-	1.050	15.760
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges				1.640
					<u>Summa</u>	<u>17.400</u>
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
9+11-11+55	244	800 mm arm. avloppsrör m	244	55:-	13.420	
9+11-11+55	244	Schaktning, stämpning, rör- läggning samt återfylln. m	244	18:-	4.392	
11+55-11+66	11	Rörmtrl., schaktning, rör- läggning, återfylln. samt återställande av vägbanan i förutvarande skick utföres och bekostas av Kristian- stads stad				
9+90,11+20		Intagsbrunnar enl. ritn.				
11+66		Inre diam. = 1.20 m st	3	350:-	1.050	18.862
		Överföres				18.862

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				18.862
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				1.938
					<u>Summa</u>	<u>20.800</u>
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
11+66-12+78	112	800 mm arm. lantbruksrör m	112	45:-	5.040	
11+66-12+78	112	Schaktning, stämpning, rörläggning samt återfylln. m	112	15:-	1.680	
12+78		Intagsbassäng enl. ritn.			700	7.420
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				780
					<u>Summa</u>	<u>8.290</u>
		<u>Dikessträckan F-G.</u>				
12+78-14+75	197	400 mm muffrör av betong m	197	11:-	2.167	
14+75-15+88	113	300 " " " " "	113	7:-	791	
12+78-15+88	310	Schaktning, stämpning, rörläggning samt återfylln. m	310	8:-	2.480	
13+52,14+75, 15+88		Intagsbrunnar enl. ritning. Inre diam. = 0.8 m st	3	120:-	360	5.798
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				602
					<u>Summa</u>	<u>6.400</u>
		<u>Dikessträckan D-H.</u>				
20-21+22	122	500 mm arm. avloppsrör m	122	30:-	3.660	
21+22-21+72	50	300 " " " "	50	10:-	500	
20-20+94	94	Schaktning, stämpning, rörläggning samt återfylln. m	94	12:-	1.128	
		Överföres			5.288	

Nederbördsområde och ber. avrinning.

Läge	Jordbruksavrinning			Sanitetsavrinning			Total avrinning l/s
	ungf. area har	avrinnings intensitet l/s o har	Summa avrinning l/s	ungf. area har	avrinnings intensitet l/s o har	avrinning l/s	
5+28	370	1.5	555	10	15	150	705
7	365	1.5	548	10	15	150	698
7+45	365	1.5	548	10	15	150	698
8+70	360	1.5	540	8	15	120	660
9+11	355	1.5	533	8	15	120	653
9+90	325	1.5	488	3	15	45	533
11+20	320	1.5	480	2	10	20	500
11+66	315	1.5	473	2	10	20	493
12+78	310	1.5	465	2	10	20	485
13+52	10	1.5	15	2	10	20	35
14+75	5	1.5	7.5	2	10	20	27.5
15+88				2	10	20	20
21+22	30	1.5	45	3	15	45	90
21+72	30	1.5	45				45

Avloppens dimensionering.

Läge	Beräk- nad vat- tenmängd att av- börda	Ledningens			
		botten- lutn.	dimen- sion	ungefär- lig av- bördnings- förmåga	
	l/s	o/oo	mm	l/s	
1-3+67	710	Öppet avlopp	(Bottenbredd = 1.0 m Bottenlutn. = 1.0 o/oo Släntlutn. 1:1.5 t max=0.8 m, t med=0.25 m		
3+67-3+78	Järnvägssområde. Stentrumma 0.7x1.0 m				
3+78-5+28	705	4	800	800	
5+28-7	698	4	800	800	
7-7+45	698	4	800	800	
7+45-8+70	660	3	800	700	
8+70-9+11	653	3	800	700	
9+11-9+90	533	2.5	800	610	
9+90-11+20	500	2.5	800	610	
11+20-11+66	493	2.5	800	610	
11+66-12+78	485	2	800	560	
12+78-13+52	35	2	400	90	
13+52-14+75	27.5	2	400	90	
14+75-15+88	20	4	300	60	
20-21+22	90	3	500	200	
21+22-21+72	45	3	300	50	

Till/
Byggnadschef A. Montén,
Byggnadskontoret, Kristianstad.


Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Åsumtorps by i Kristianstads stad har befunnits, att i samband med företagets utförande erfordras ombyggnad av avloppet genom allmänna vägarna vid punkt 7+25 och 11+60 samt anordnande av nytt avlopp genom allmänna vägen vid punkt 21+20.

De nya trummorna vid punkt 7+25 och 11+60 föreslås utförda med 800 mm vägrör. Bottenläget för trumman vid punkt 7+25 skall vara +12.00 m och för trumman vid punkt 11+60 +13.20 m. Jag hemställer, att Kristianstads stad utför och bekostar de nya trummorna vid punkt 7+25 och 11+60.

Trumman vid punkt 21+20 utföres och bekostas av delägarna i det nu planerade företaget. Sistnämnda trumma föreslås utförd med 500 mm vägrör och får bottenläget +13.15 m.

Jag anhåller om yttrande, huruvida det från Kristianstads stad finnes något att invända mot ovanstående förslag.

Kristianstad den 16 augusti 1957.


e.o. lantbruksingenjör

Tagit del utan erinran:

KRISTIANSTADS STADS BYGGNADSKONTOR


BYGGNADSCHEF

44.
LANTBRUKSINGENJÖREN

I

KRISTIANSTADS LÄN

Kristianstad den 5 juli 1957.

Till/

Chefen för Statens Järnvägars III:de distrikt,
Malmö.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Åsumtorps by i Kristianstads stad har befunnits, att av företaget beröres en trumma för järnvägen Kristianstad-Brösarp ca 1.300 m norr om N. Åsums kyrka.

På platsen finnes för närvarande en stentrumma med en gångsöppning av 0,70 X 1,00 m. Trumman synes kunna bibehållas i befintligt skick. Emellertid behöver det öppna diket å järnvägens område samt järnvägstrumman rensas. Denna rensning föreslås utförd och bekostad av Statens Järnvägar.

Tillopp till trumman skall enligt det nya förslaget utgöras av 800 mm betongrör. Dessa slutar omedelbart uppströms järnvägens område. Avloppet nedströms järnvägens område utföres som öppet dike. Utdrag ur torrlägningsförslaget bifogas.

Jag anhåller om yttrande, huruvida det från Statens Järnvägars sida finnes något att erinra mot upprättat förslag.

Kristianstad som ovan:



/Per Eriksson/

e.o. lantbruksingenjör

Malmö den 19.7.57.

III DISTRIKTET
Distriktschefen

D-nr Ds 445/57

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Telefon i detta ärende:

Lantbruksingenjören i Kristianstads län

Kristianstad

Åberopande Edert brev av den 5 juli 1957 angående torrläggning av mark inom Åsumtorps by i Kristianstads stad får distriktschefen meddela att intet synes vara att erinra för SJ del mot upprättat torrlägningsförslag.

Ifrågavarande trumma under järnvägen kommer att rensas genom SJ försorg.

Riesner
gf

Tillrinningstabell för förberedande uppdelning av kostnader för utförande av sträckorna A-B-C-D-E och D-H mellan å ena sidan det stadsplanlagda området och å andra sidan övrig mark inom torrlägningsområdet.

Fastigh. litt.	Ägofig.	Areal	Summa areal	Antagen tillrin- ning	Till- rinning	Summa tillrin- ning	
		har	har	l/s o har	l/s	l/s	
Aa	1-7	1.50					
Ab	8-9	2.37					
Ac	10-11	2.94					
Bd	15-16	0.46					
Be	17-19	0.54					
Bf	20-22	0.46					
Bg	23-25	3.37					
Bh	26-27	6.53					
Bc	12-13	<u>1.79</u>	19.96	1.5	29.94		
	14	0.20					
Bn	30	0.06					
Bo	31	<u>0.07</u>	0.33	5	1.65		
Bm	28-29	<u>1.85</u>	1.85	10	<u>18.50</u>	50.09	
Område inom statspla- nen		<u>9.82</u>	9.82	15	<u>147.30</u>	147.30	
					<u>Summa</u>	<u>197.39</u>	
						<i>kont. korr.</i>	

Längd för förberedande uppdelning av kostnader mellan fastigheter belägna utom stadsplanen.

Fastighetens			Ägo- fig. nummer	Förbättr- värde kr	Fördeln- tal %	Beräkn. kostn.	
Litt.	Stadsägonummer	Ägare				kr	öre
Aa	1852+2170+2171+ 2172+2173+2192+ 2193+2194+2195+ 2202+2203+2204	Carl Hansén	1-7	2.000	7.675	2464	44
Ab	1919+1920+2186+ 2187+2224+2225+ 2226	Nils Olsson	8-9	3.258	12.502	4014	39
Ac	2134+2143+2150+ 2198	Carl Hansén o h.h. Signe Hansén	10-11	2.615	10.035	3222	24
Bc	2174+2175+2230+ 2231+2232	Axel Persson	12-14	2.978	11.428	3669	53
Bd	2176+2177+2233+ 2234+2235	—"	15-16	780	2.993	961	05
Be	2178+2179+2236+ 2237+2238+2239+ 2240	—"	17-19	980	3.761	1207	66
Bf	2180+2181+2241+ 2242+2243	—"	20-22	815	3.127	1004	08
Bg	2182+2183+2244+ 2245+2247	Sigfrid Olsson	23-25	2.623	10.066	3232	19
Bh	2184+2185+2248+ 2249+2250+2259	—"	26-27	4.110	15.772	5064	39
Bm	2227	Henry Mattsson	28-29	5.580	21.413	6875	72
Bn	2228	Erik A. Johans- son o.h.h. Julia Johansson	30	180	0.691	221	88
Bo	2229	Johan Nilsson o.h.h. Elna Nilsson	31	140	0.537	172	43
Summa				26.059	100.000	32110	—

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

till Åsumtorps torrlägningsföretag 1957

i Kristianstads stad.

Fastighetens m.m.

Litt.	Stadsägonummer	Ägare m.m.
Aa	1852+2170+2171+2172+2173+2192+ 2193+2194+2195+2202+2203+2204	Carl Hansén
Ab	1919+1920+2186+2187+2224+2225+ 2226	Nils Olsson
Ac	2134+2143+2150+2198	Carl Hansén o.h.h. Signe Hansén
Bc	2174+2175+2230+2231+2232	Axel Persson
Bd	2176+2177+2233+2234+2235	-"-
Be	2178+2179+2236+2237+2238+2239+ 2240	-"-
Bf	2180+2181+2241+2242+2243	-"-
Bg	2182+2183+2244+2245+2247	Sigfrid Olsson
Bh	2184+2185+2248+2249+2250+2259	-"-
Bm	2227	Henry Mattsson
Bn	2228	Erik A. Johansson o.h.h. Julia Johansson
Bo	2229	Johan Nilsson o.h.h. Elna Nilsson
Området	inom stadsplan	Kristianstads stad
		<u>Summa</u>

Ägofig. nummer	Sök. el- ler icke sök.	Uppskattad båtnad	Beräknad kostnad		Fördeln.- tal	Förrätt- ningskostn.	
		Kr	Kr	öre	%	Kr	öre
1-7	ej sök.	2.000	2.464	44	2.9479	52	26
8-9	sök.	3.258	4.014	39	4.8019	85	13
10-11	ej sök.	2.615	3.222	24	3.8544	68	33
12-14	liks. med sök.	2.978	3.669	53	4.3894	77	82
15-16	"	780	961	05	1.1496	20	38
17-19	"	980	1.207	66	1.4446	25	61
20-22	"	815	1.004	08	1.2011	21	29
23-25	ej sök.	2.623	3.232	19	3.8662	68	54
26-27	"	4.110	5.064	39	6.0579	107	40
28-29	sök.	5.580	6.875	72	8.2245	145	81
30	ej sök.	180	221	88	0.2654	4	71
31	ej sök.	140	172	43	0.2062	3	65
	liks. med sök.	—	51.490	+	61.5909	1.091	90
		26.059	83.600	-	100.0000	1.772	83

N. Åsum den 9 september 1957.

Åke Rönner

Per Jönsson

Bojer Bänke

Statens Vatteninspektion

KUNGL. FISKERISTYRELSEN

TILLSYNSAVDELNINGEN

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm 99 04 64, 99 04 74

Akt nr 203:35

Till Lantbruksingenjör Per Eriksson

K r i s t i a n s t a d.

Som svar på Eder skrivelse i rubricerade ärende, vilket avser igenläggning med rör av ett öppet dike, vilket utfaller i Hammarsjön, får statens vatteninspektion meddela följande.

I skrivelsen uppgives att kloakvatten från en fastighet med WC samt spillvatten från kök och källare från ett femtontal fastigheter inom stadsplanelagt område för närvarande utledes i diket utan föregående behandling. Vidare anges, att Kristianstads stad i framtiden tänkt ordna avloppsfrågan för ifrågasvarande område.

Vatteninspektionen har vid behandlingen av ärendet funnit, att en igenläggning av diket på nuvarande stadium kommer att innebära, att utsläppt avloppsvatten ledes till Hammarsjön utan att någon påtaglig nedbrytning dessförinnan äger rum av i kloakvattnet förekommande organiskt material. Avloppsvattnet bör därför om det alltjämt skall utledas i diket, sedan detta rörlagts, underkastas skälig behandling antingen i separata avslamningsbrunnar eller, vilket synes mera rationellt, i en för området gemensam avloppsreningsanläggning. Möjligen kan en provisorisk avslamning av avloppsvattnet ifrågakomma, då, som uppgivits, staden i framtiden ämnar ombesörja avledandet av kloakvattnet från aktuell bebyggelse.

Med hänsyn till att avloppsfrågan synes hänga intimt samman med frågan om torrläggningen anser statens vatteninspektion, att igenläggningen av diket bör anstå till dess detta befriats från utsläpp av obehandlat kloakvatten.


Drottningholm den 9 augusti 1957.

Statens Vatteninspektion

Torsten B. Hasselrot
Torsten B. Hasselrot

Jan Weman


Jan Weman

Förteckning och beskrivning av höjdfixpunkter.

Läge: Allmänna vägen Kristianstad - Åsumtorp, omedelbart V om fast. litt Aä.

Markering: Järnrör i betongplint med gjutjärnsbetäckning.

Höjd: +14.56 m



Läge: Allmänna vägen Åsumtorp-Härlöv, omedelbart S om fast. litt Al.


Avst. från hushörn A=11.89 m

" " " B=10.73 m

" " " C=12.46 m

Markering: Järnrör i betongplint med Gjutjärnsbetäckning.

Höjd: +15.14 m



Läge: Allmänna vägen Åsumtorp-Härlöv, omedelbart V om fast. litt Ad.


Markering: Järnrör i betongplint med gjutjärnsbetäckning.

Höjd: +15.51 m

Sammanställning över förrättningskostnader till Åsumtorps
torrlägningsföretag 1957 i Kristianstads stad

Ersättning till statsverket enl. SFS 482/1952	1.354:-
Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbind- ning av handlingar m.m.)	107:07
Gode mäns resekostnader och arvoden	195:36
Hantlangning m.m.	<u>116:40</u>
<u>Summa</u>	<u>1.772:83</u>

N. Åsum den 9 september 1957.


förrättningsman