





Registernummer.

Skånes Fagerhults socken

Aa	Smedhult	11 ²⁸	Aib	Smedhult	av 12 ²¹
Ab	"	Sågmölleplan till nr 11	Ak	"	10 ³
Ac	"	11 ²¹	Al	"	10 ⁶
Ad	"	av 11 ⁶	Am	"	10 ⁴ 14 ⁴⁶ 17 ⁴⁶
Ae	"	av 12 ⁵	An	"	12 ²²
Af	"	19 ¹⁸	Ao	"	10 ⁵
Ag	"	12 ²³	Ap	"	11 ¹⁰
Ah	"	19 ¹⁰	Ba	Långalt	6 ⁶
Aia	"	12 ¹⁸	Ca	Karsatorpet	1 ⁸

Skala 1:4000.








LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1958
DIARIE Nr.
SAK Nr.

FÖRSLAG TILL Smedhultsbäckens dikeinringsföretag 1958


I Skånes Fagerhults SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1958 {1 JAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
Klar Westling.
(NAMN)
statens lantbruksingenjör.

ANTAL RITN. ST. 4 LANTB. 2 506


9 okt 1958



Typritning till dikesöga.



Typritning till
intagningsbrunnar.



Förslag till Smedhultsbäckens dikebyggnadsföretag 1958

i Skånes Fagerhults socken kommun Kristianstads län

upprättat år 1958 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av Klas Westling


Original Kopier

Antal ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV


Nr **506**

Statens Reproduktionsanstalt 1953 242153



LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1958
DIARIENr
SAK 15

Skala 1:100



Förslag till Smedhultsbäckens dikningsföretag 1958

i Skånes Fagerhults socken Kristianstads län

upprättat år 1958 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Namn Klas Westling




Kopia Titel statens landbruksingenjör

Antal ritn. st. 4 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. **506**

Färdig del.
10/2/1958
Kristianstad län
Väglörvalten i Kristianstads län
Enligt uppdrag
[Signature]

Förslag till ombyggnad av landsvägstrumman vid 4+19-4+25

Typritning till ägovägstrummar



Förslag till Smedhultsbäckens dikningsföretag 1958

i Skånes Fagerhults socken, kommun Kristianstads län

upprättat år 1958 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klaskerling

Original
Kopia

Antal
ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS Nr. 506
ARKIV

statens Lantbruksingenjör



{

Akt nr:

11-L2-506

LÄNDRÄTTSHUSEN
9 DEC 1958
DIARE N:
SÄK 47

Arv

Synehandlingar
rörande
Smedhultsbäckens dikningsföretag
1958
i Skånes Fagerhults socken
av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Smedhult n:ris 10,11,12 och 18,
Långalt nr 6 och Karsatorpet nr 1 i Skånes Fagerhults socken
av Kristianstads län; upprättade åren 1956-58 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextioåtta (68) skrivna
och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil-
och sektionsritningar i 4 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

7.
Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning av mark
inom Smedhult n:ris 10, 11, 12 och
18, Långalt nr 6 och Karsatorpet
nr 1 i Skånes Fagerhults socken av
Kristianstads län.

År 1956, oktober 31, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Lenander Gustafsson i Långalt.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Valter Johansson i Yxenhult och Ruben Svensson
i Smedhult,

sökandena

Lenander Gustafsson i Långalt,

Levin Gustafsson i Smedhult,

Kurt Allan Karlsson i " och

Fritz Gustafsson i " ,

Övriga sakägare eller ombud

Eva Henriksson i Smedhult genom sin make Erik Henriksson,

Advokaten Ella Tengbom-Velander såsom ombud för sin make adv.

Börje Velander, ny ägare till fastigheten Smedhult 10²,
enl. bifogad fullmakt,

Hjalmar Eliasson i Smedhult,

Sigfrid Karlsson i Ränneslöv för ägor i Smedhult,

Adolf Isaksson i Smedhult,

Viktor Egelholm i " ,

Hilding Svensson i " ,

Oskar Petrusson i " ,

Gunnar Svensson i Karsatorp,

2.
Smedhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1929 genom förutnämnda
Fritz Gustafsson och

Smedhult-Långalts torrlägningsföretag av år 1934 genom förutnämnda
Lenander Gustafsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppsdikena skulle upptagas till sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup däri-
genom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som öppna diken.

§ 5.

Mark till avloppens utvidgning och rätning ansågs av vederbörande jordägare böra upplåtas utan ersättning. Lika så ansågo de närvarande, att någon ersättning för intrång av jord- och stenupplag ej borde utgå.

I samband härmed yrkades av Erik Henriksson att jord- och sten ej skulle uppläggas i trädgården på hans hustrus fastighet.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna, att befintliga dylika skulle ombyggas i samband med torr-

3.
läggningsarbetenas utförande i övrigt, och kostnaderna medräknas bland övriga torrlägningskostnader.

Bland broarna befanns även en landsvägstrumma vid 4+19. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att den befintliga trumman var utförd i samband med utförandet av 1929 års torrlägningsföretag.

§ 7.

Gunnar Svensson, Oskar Petrusson, Hilding Svensson, Viktor Egelholm, Hjalmar Eliasson och Adolf Isaksson yrkade, att den gamla uppdelningen av avloppet i skilda företag skulle bibehållas. Mot detta yrkande protesterade Levin Gustafsson och Lenander Gustafsson och yrkade att de nu projekterade avloppssträckorna skulle utgöra ett nytt företag.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Långalt pr SKÅNES FAGERHULT den 31 okt. 1956.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Levin Johansson
Peter Gustafsson

4.
År 1958, mars 18, kl. 11.30 f.m. hos lantbr. Lenander Gustafsson
i Långalt.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Lenander Gustafsson i Långalt,

Kurt Allan Karlsson i Smedhult,

Fritz Gustafsson i " ,

Hjalmar Eliasson i " biträdd av f. länsskogvaktare A. Karls-
son,

Sigfrid Karlsson i Ränneslöv för ägor i Smedhult,

Adolf Isaksson i Smedhult,

Viktor Egelholm i " ,

Hilding Svensson i " ,

Oskar Petrusson i " ,

Levin Gustafsson i " och

Gunnar Svensson i Karsatorp.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes H.L.Gustafsson i Långalt och till övriga ledamöter Kurt-Allan Karlsson och Viktor Egelholm, båda i Smedhult. Till personlig suppleant för H.L. Gustafsson valdes Levin Gustafsson i Smedhult, till personlig suppleant för Kurt-Allan Karlsson valdes Fritz Gustafsson i Smedhult och till personlig suppleant för Viktor Egelholm valdes Adolf Isaksson, ävenledes i Smedhult.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren H.L.Gustafsson, adress Långalt pr SKÅNES FAGERHULT.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Långalt pr SKÅNES FAGERHULT den 18 mars 1958.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Peter Sörensen

Väner Johansson

III M-37-54
Ank. d. 2 OKT 54
till Landskansliet
i Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

[Handwritten mark]

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Smedhult, Långalt och Kassatorp i Skånes Fagerhults socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen, men företaget beräknas komma att angå sakägarna i dels Smedhultsbäckens nygrävningsföretag 1929 och dels Smedhult-Långalts torrlägningsföretag 1934.

Smedhult m.m. pr Skånes Fagerhult den 25 Sept 1954

Fridtjof Gustavsson *H. G. Gustavsson*
Lerim Sus Topf *Karl-Magnus Karlsson*

7.
90/54.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens Lantbruksingeniör Klas Westling,


Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
därom av Fritz Gustavsson, Smedhult, Skånes Fagerhult, m.fl.
gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med före-
skrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verk-
ställa syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Smed-
hult, Långalt och Kassatorp i Skånes Fagerhults socken.

Kristianstad i landskansliet den 4 oktober 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


Folke Haglund


H. Wikström

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning den 31 oktober 1956 kl.
10.30 f.m. inom Smedhult n:ris 10,11,12
och 18, Långalt nr 6 och Karsatorpet nr
1 i Skånes Fagerhults socken av Kristian-
stads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Smedhult n:ris 10,11,12 och 18, Långalt nr 6 och Karsa-
torpet nr 1 i Skånes Fagerhults socken av Kristianstads län, vil-
ket företag även angår delägarna i Smedhult-Långalts dikningsföre-
tag 1934 samt allmän väg inom torrläggningssområdet, kommer att
handläggas vid sammanträde hos lantbr. Lenander Gustafsson i
Långalt den 31 dennes kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 2 oktober 1956.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

I vederbörlig ordning anslaget i Sk.Fagerhults kyrka sönd. den
7 okt. 1956 betygar:

L. Bengtsson
kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Skånes Fagerhults socken den 2/10 1956.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 18 mars 1958 kl. 11.30 f.m.
inom Smedhult n:ris 10,11,12 och 19, Långalt
nr 6 och Karsatorpet nr 1 i Skånes Fagerhults
socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Smedhult n:ris 10,11,12 och 19, Långalt nr 6 och
Karsatorpet nr 1 i Skånes Fagerhults socken av Kristianstads
län, vilket företag även bl.a. angår delägarna i Smedhult-
Långalts dikningsföretag 1934, kommer att handläggas vid nytt
sammanträde hos lantbr. Lenander Gustavsson i Långalt den 18
mars 1958 kl. 11.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att för-
rättas.

Kristianstad den 12 febr. 1958.

Klackestling.

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Skånes Fagerhults församling

den *16/2* 1958

L. Bengtson
Kyrköherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Skånes Fagerhults socken den 12/2-58.

Fullmakt för advokaterna Börje Velander och Ella Tengbom-Velander eller den någondera i sitt ställe förordnar att vid alla Domstolar, myndigheter samt enskilda personer eller bolag, där sådant kan ifrågakomma, anhängiggöra, utföra och bevaka min vår talan i sak emot

och den saken eljest kan röra, angående dikning

gällande fullmakten jämväl att mottaga stämningar och andra delgivningar, att antaga eller förkasta förlikning samt slutligen uppbära och kvittera alla uti ifrågavarande sak mig oss tillkommande medel, handlingar m. m.; godkännande jag vi allt vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Hälsingborg den 31 oktober 195⁶

Börje Velander

Bevittnas:

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Smedhult n:ris 10,11,12 och 18, Långalt nr 6 och Karsatorpet nr 1 i Skånes Fagerhults socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 31 oktober 1956 kl. 10.30 f.m.

- | | | |
|---|-----------------|------------------|
| 1. Lantbrukare Allan Karlsson, | Smedhult nr 11, | SKÅNES FAGERHULT |
| 2. " Johan Edvard Nils- | | |
| son (ålderman) | " " " " | " |
| 3. Fr. Eva Henriksson, | " " " " | " |
| 4. Herr Rudolf Isaksson, | " " " " | " |
| 5. Lantbrukare Fritz Gustavsson, | " " 18, | " |
| 6. " Emil Karlsson, | " " " | " |
| 7. Fru Lilly Deltoft, | | |
| c/o Adolf Isaksson, | " " 10, | " |
| 8. Lantbrukare Hjalmar Eliasson, | " " 10, | " |
| 9. Byggm. Sigfrid Karlsson, | | RÄNNESLÖV |
| 10. Lantbrukare Adolf Isaksson, | Smedhult nr 10, | SKÅNES FAGERHULT |
| 11. Handl. Viktor Egelholm, | | " " |
| 12. Lantbrukare Hilding Svensson, | " " 12, | " |
| 13. " Levin Gustavsson, | " " 10, | " |
| 14. " Oskar Petrusson, | " | HISHULT |
| 15. " Lenander Gustafsson, | Långalt, | SKÅNES FAGERHULT |
| 16. " Gunnar Svensson, | Karsatorp, | " " |
| 17. Ordf. i Smedhult-Långalts torrlägningsföretag 1934, | | |
| Lantbrukare Lenander Gustafsson, | Långalt, | SKÅNES FAGERHULT |
| 18. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 2 oktober 1956, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Smedhult n:ris 10,11,12 och 19, Långalt nr 6 och Karsatorpet nr 1 i Skånes Fagerhults socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1956-58.

Avdikningsområdets belägenhet och tidigare syneförrättningar berörande torrläggningsområdet.

Företaget, vars ändamål är att söka erhålla bättre torrläggningssmöjligheter för såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Lagans nederbördsområde nr 98. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Som av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår har avloppen i företaget, i detta fall huvudavloppet A-B-C-D-E, tidigare upptagits efter prövning vid laga förrättningar. Sålunda upptogs ungefärliga sträckan 3+25-B-C-17+30 efter en år 1905 av dåvarande lantbruksingenjören E.W.Ewe handlagd laga syneförrättning. Efter en år 1929 handlagd syneförrättning av dåvarande lantbruksingenjören Lennart Holmström upptogs därefter en del av denna sträcka ånyo, nämligen ungefärliga sträckningen 3+25-B-11+57. Slutligen upptogs efter syneförrättning handlagd år 1934 av e. lantbruksingenjören Thore Möller dikessträckan 17+30-D-E jämte en del avlopp huvudsakligen ovanför E. Beträffande underhållet av huvudavloppet i företaget eller sträckan A-B-C-D-E finnes för närvarande alltså inga bestämmelser rörande underhållet av sträckan 11+57-C-17+30, enär synemännen vid 1929 års förrättning underlät att meddela bestämmelser härom.

För att få avloppen nedanför E utförda i ett samman-

13. hang och underhållet ordnat i samband härmed, är det erforderligt, att avloppen nedanför E behandlas som en samfällighet och icke uppdelas på olika företag som av Gunnar Svensson m.fl. yrkats enligt paragraf 7 i förrättningsprotokollet. Yrkandet om uppdelning av avloppen på olika företag enligt nämnda paragraf har därför icke kunnat av synemännen bifallas. Beträffande underhållet av resterande avloppsdiken i 1934 års förrättning finnas bestämmelser införda under "framtida underhåll" nedan.

Beträffande syneförrättningen nu vilja synemännen dessutom framhålla, att synemännen anse ny förrättning rörande torrlägningsområdet erforderlig dels för att få underhållsfrågan inom torrlägningsområdet löst, dels enär marken i företaget påtagligen sjunkit efter dikningen och odlingen av marken och dels enär broarna i avloppets nedre del äro för små för att icke verka hindrande på vattenframrinningen vid flöden.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Fritz Gustavsson	såsom ägare till fast. Smedhult 19 ¹ ,	<i>Af</i>
Levin Gustafsson	" " " " " 10 ⁵ ,	<i>Ad</i>
Allan Karlsson	" " " " " <i>Aa</i> 11 ²⁸ och av 11 ⁶ samt	
Benander Gustafsson	" " " " " Långalt 6 ⁶ .	<i>Ba</i>

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna diken och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning, och äro de öppna dikena betecknade A-B-C-D-E och B-F-G och den täckta avloppsledningen D-K. Med hänsyn till kostnadsfördelningen har förslag även upprättats dels till öppna avloppsdiket G-H och dels till täckt ledning å sträckan C-I. Någon sökande till utfö-

44
44
randet av dessa dikessträckor har emellertid ej anmält sig, varför dessa sträckor ej skola utföras nu.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning i åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som för sin torrläggning ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda värderingslängd, som finnes bilagd detta utlåtande. Av den preliminära värderingslängden framgår, att därest samtliga dikessträckor alltså även G-H och C-I utfördes, beräknas markens värde före företaget till 34.267 kronor och dess värde efter företaget till 64.280 kronor, vadan i dylikt fall värdet av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden beräknats till 30.013 kronor. När emellertid dikessträckorna G-H och C-I ej skola utföras nu, reduceras värdet av båtnaden till 28.291 kronor 84 öre såsom framgår av sammandraget i den slutliga vär-

deringslängden. Närmare utredning rörande denna reducering av båtnaden finnes införd senare i detta utlåtande under "kostnadsfördelning."

Båtnaden utgöres av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetena utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för dikessträckorna A-B-C-D-E och B-F-G-H har bestämts med ledning av generalstabens kartor över trakten och nederbördsområdet för de täckta ledningarna å sträckorna C-I och D-K med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten. Med ledning härav beräknas nederbördsområdena sålunda

vid punkt A	1.100	hektar,	
B	800	"	
C	500	"	
D	450	"	
E	400	"	
H	250	"	
I	20	"	och
K	20	"	.

Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 1.25 sekundliter och vid somarmedelvattenavrinning till omkring en tiondedel härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppen

/6

för avloppen beräknats, och framgå dessa dimensioner av förslagsritningarna. Beträffande öppna avloppssträckan A-B-C-D-E har jämväl det beräknade högvattenståndet i avloppet efter företags utförande inritats å profilritningen.

) Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av torrlägningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl till avloppens utvidgning och rättning som till plats för jord- och stenupplag m.m. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång. I samband med fastställandet av denna föreskrift finna synemännen skäligt bestämma, att upplag ej få placeras i trädgården på fastigheten litt Ac.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att befintliga broar över avloppen skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt. Dylika broar finnas för närvarande vid 3+12, 4+19, 4+70, 6+12, 9+92, 12+84, 14+40, 16+03, 18+79, 21+60 och 23+26 i dikessträckan

17.
A-B-C-D-E.

Av dessa broar eller trummor utgör den vid 4+19-4+25 avlopp genom landsvägen här. Beträffande den befintliga trummans ålder finnas uppgifter införda i paragraf 6 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för nya trumman genom landsvägen böra bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena vid trumman skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

På grund av yrkandet, att även enskilda markvägsbroar eller trummor skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt, har förslag till ombyggnad av trummorna vid 3+12, 6+12, 9+92, 12+84, 14+40, 16+03, 18+79, 21+60 och 23+26 upprättats, och kostnaderna för ombyggnaden medräknats i kostnadsförslaget. Beträffande den befintliga bron vid 4+70 har emellertid synemännen icke ansett rimligt, att denna skall ombyggas på samma sätt, som föreslagits för övriga trummor och broar, enär jordarealen på norra sidan diket är mycket obetydlig. I stället för att medtaga brons ombyggnad bland de arbeten, som skola utföras, hava synemännen ansett skäligt att tillerkänna markägaren en ersättning med 300 kronor för försvårad överfart, och att denne därefter skall vara skyldig att själv ombestyra eventuell ny brobyggnad.

Beträffande nya trummor över avloppssträckan A-B-C-D-E finna synemännen dessutom skäligt bestämma, att därest nya trummor utföras över avloppet, och dessa utföras med rör, böra rören

erhålla en invändig diameter av minst 1.4 meter i dikessträckan A-B och minst 1.2 meter i dikessträckan B-C-D-E för att ingen skadlig uppdämning skall orsakas av dessa byggnader. Därest trummorna utföras på annat sätt än med rör, skola de hava en genomloppsöppning motsvarande minst öppningen i ovannämnda rör.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avdelning I dikesstr. A-B med ägofig. 1-24,26,27 och 36-43,

"	II	"	B-C	"	"	25,44,45 och 60-64,
"	III	"	C-D	"	"	65-77,79-83 och 85a,
"	IV	"	D-E	"	"	84,86b och 87-98,
"	V	"	B-F	"	"	28-30 och 35,
"	VI	"	F-G	"	"	31-34,55 och 56,
"	VII	"	G-H	"	"	46-51 och 57-59,
"	VIII	"	C-I	"	"	52-54 samt
"	IX	"	D-K	"	"	78,85b och 86a.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av efterstående tabell:

Avdelning. Dikesstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-

värde i kr. bättringskrona.

I	A-B	10.200:-	8.111:-	1.2576)
II	B-C	6.500:-	3.600:-	1.8056
III	C-D	4.650:-	5.431:-	0.8562)
IV	D-E	4.550:-	7.243:-	0.6282
V	B-F	1.400:-	1.721:-	0.8135)
VI	F-G	1.300:-	858:-	1.5152
VII	G-H utf.ej.	1.050:-	959:-	1.0949
VIII	C-I utf.ej.	950:-	934:-	1.0171) och
IX	D-K	1.300:-	1.156:-	1.1246.

Avdelningarna II-IX erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande dikessträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att dels avdelningarna I-V och VIII skola sammanföras, dels avdelningarna VI och VII sammanföras men att dels avdelning IX icke skall sammanföras med någon annan avdelning. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan, därest samtliga dikessträckor skulle utföras, blir alltså

Avdelning. Dikessträcka. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för- värde i kr. bättringskrona.

I-V+VIII	A-B-C-D-E+			
	B-F+C-I	28.250:-	27.040:-	<u>1.0447</u>
VI+VII	F-G-H	2.350:-	1.817:-	1.2933 och
IX	D-K	1.300:-	1.156:-	1.1246.

Någon sökande finnes emellertid ej inom avdelningarna VII och VIII d.v.s. dikessträckorna G-H och C-I, varför dessa dikessträckor ej skola utföras nu. Avdelningarnas VII och VIII andel i kostnaderna för nedanförliggande dikessträckor måste därför fastställas liksom det belopp, vartill båtnaden inom avdelningarna VII och VIII skall skattas, när dikessträckorna G-H och C-I utgå. Beträffande avdelning VII anföres därför. Kostnaden för utförandet av dikessträckan F-G beräknas till 55.31915 procent av kostnaden för utförandet av dikessträckan F-G-H. På grund härav bör båtnaden för avdelningarna VI och VII beräknas till 55.31915 procent av båtnaden för avdelningarna d.v.s. av 1.817 kronor eller till 1.005 kronor 15 öre. Minskningen utgör alltså 811 kronor 85 öre, vilken minskning skall verkställas å ägofigurerna 46-51 och 57-59 i förhål-

lande till den uppskattade båtnaden å varje ägofigur. Beträffande avdelning VIII anføres följande. Kostnaden för utförandet av dikessträckorna A-B-C-D-E och B-F beräknas till 96.63716 procent av kostnaderna för dikessträckorna A-B-C-D-E, B-F och C-I. På grund härav bör båtnaden inom avdelningarna, när dikessträckan C-I utgår, beräknas till 96.63716 procent av 27.040 kronor eller till 26.130 kronor 69 öre. Minskningen utgör 909 kronor 31 öre, vilken minskning skall verkställas å ägofigurerna 52-54. Genom att dikessträckorna G-H och C-I utgå, bör den beräknade båtnaden genom arbetenas utförande minskas med 811:85 + 909:31 eller med 1.721 kronor 16 öre d.v.s. från 30.013 kronor till 28.291 kronor 84 öre. Fastställandet av denna reducerade båtnad har ansetts erforderligt, därest efter arbetenas utförande fråga skulle uppstå om delaktighetens begränsning å sätt i vattenlagen 7 kap. 27 § finnes stadgat för dem, vilka ej sökt företaget eller förenat sig med sökandena om utförandet. Reduktionen för förestående ägofigurer har verkställts i den "slutliga arealuträknings- och värderingslängden", vilken längd alltså visar de gällande båtnadsvärdena för fastigheterna vid utförandet av samtliga dikessträckor undantagandes G-H och C-I.

Beträffande den slutliga fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan, när dikessträckorna G-H och C-I utgå, gäller alltså följande fördelning

Avdelning. Dikessträcka. Kostnad i kr.		Förbättrings-Kostnad pr förvärde i kr.		bättringskrona.
I-V+VIII	A-B-C-D-E+B-F	27.300:-	26.130:69	1.0447
VI+VII	F-G	1.300:-	1.005:15	1.2933
IX	D-K	1.300:-	1.156:-	1.1246

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som till-

hör avdelningen ifråga, och såsom denna finnes angiven i den slutliga arealuträknings- och värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för underhållet av i företaget ingående vattenavlopp bestridas av sakägarna i detsamma efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående broar och trummor underhållas dock av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnad på respektive plats. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Beträffande underhållet av 1934 års dikningsföretag, som benämnes Smedhult-Långalts torrlägningsföretag av år 1934, finna synemännen skäligt meddela särskilda bestämmelser. Av detta företag överföres nämligen, som förut anförts, sträckan 17+30-D-E

att fördjupas och underhållas i samband med nu till utförande föreslagna arbeten. Återstående dikessträckor i 1934 års förrättning äro där betecknade D-E-F, E-E¹ och C-C¹. Med anledning härav har förrättningsmannen låtit upprätta ny kostnadsfördelningslängd att ligga till grund för underhållet av dessa sträckor, och finnes denna kostnadsfördelningslängd fogad till dessa handlingar. Till grund för kostnadsfördelningen i längden har lagts den kostnad pr förbättringskrona, som legat till grund för kostnadsfördelningen i 1934 års förrättning.

Domstolsavgift.

Enär avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, ej skulle uppgå till ett belopp av 50 kronor, skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Smedhultsbäckens dikningsföretag 1958,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1964, landsvägstrumman vid 4+19 bör dock vara ombyggd inom två månader efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade

24

förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att vid i företaget ingående öppna avloppssträckor jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att därest kreaturen vid betesgång ej tjudras, envar markägare låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppen, så att dessa ej skadas av kreaturen,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höllas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att avlopp och brunnar skola rensas, när behov härav föreligger.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åbe-

25.
ropa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Långalt pr SKÅNES FAGERHULT den 18 mars 1958.

Klaskestling, Peder Sørensen Værre Johnsen

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Bålnad	
		åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		ha	a	ha	a						
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

Preliminär

arealuträknings- och värderingslängd
till "Smedhultsbäckens dikningsförelag 1958"
i Skånes Fagerhults socken av Kristianstads län.
gällande därest samtliga dikessträckor
A-B-C-D-E, B-F-G-H, C-I och D-K utförts.

Skånes Fagerhults sockenAa Avst. 11²⁸ Smedhult, Allan Karlsson

ängsmark

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

åker, torvjord

SummaAb Sägmölleplan till nr 11 Smedhult, Samf. till nr 11 Smedhult.

Skogsmark

- " -

SummaAc Avst. nr 16 11²¹ Smedhult, Eva Henriksson

åker, mylla på grus

- " - - " - - " -

SummaAd $\frac{37}{864}$ mtl. av 11⁶ Smedhult, Allan Karlsson

åker, mylla på grus

SummaAe $\frac{3}{26}$ mtl. av 12⁵ Smedhult, Rudolf Isaksson

åker, mylla på grus

SummaAf $\frac{7}{116}$ mtl. 19¹ Smedhult, Fritz Gustavsson

åker, mylla på grus

- " - - " -

ängsmark

åker, mylla på grus

Överföres:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3	1			31	300	93	1.500	465	1.200	372
4	2			48	300	144	1.500	720	1.200	576
5	3			43	300	129	1.500	645	1.200	516
6	4			40	300	120	1.500	600	1.200	480
7	5			02	300	6	1.500	30	1.200	24
8	6			02	300	6	1.500	30	1.200	24
9	7	04			1200	48	2.400	96	1.200	48
10		04	1	66		546		2586		2040
11										
12	8			21	600	126	800	168	200	42
13	9			10	600	60	800	80	200	20
14				31		186		248		62
15										
16	10	12			1.890	227	2.700	324	810	97
17	11	15			1.350	202	2.700	405	1.350	203
18		27				429		729		300
19										
20	12	12			1.350	162	2.700	324	1.350	162
21		12				162		324		162
22										
23	13	01			2.430	24	2.700	27	270	3
24		01				24		27		3
25										
26	14	29			1.620	470	2.700	783	1.080	313
27	15	03			2.160	65	2.700	81	540	16
28	16			17	840	143	1.200	204	360	61
29	17	10			1.200	120	2.400	240	1.200	120
30		42	17			798		1308		510

Överfört.

ängsmark

åker, torvjord

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

nylla på grus

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 -

skogsmark

ängsmark

- 1 -

Summa

Aq Arst. 12²³ Smedhult Emil Karlsson

skogsmark

- 1 -

Summa

Ah 7/116 m. H. 191 Smedhult Fritz Gustavsson

åker, torvjord

- 1 - - 1 -

skogsmark

- 1 -

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Åg- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ågofigur kronor	pr ha kronor	pr ågofigur kronor	pr ha kronor	pr ågofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1		42		17		798		1308		510
2	18			03	600	18	800	24	200	6
3	19	39			1.200	468	2.000	780	800	312
4	20	35			1.200	420	2.400	840	1.200	420
5	21	25			1.680	420	2.400	600	720	180
6	22	25			1.680	420	2.400	600	720	180
7	23	66			960	634	2.400	1584	1.440	950
8	24	40			1.200	480	2.400	960	1.200	480
9	25	38			1.920	730	2.400	912	480	182
10	26	66			1.200	792	2.400	1584	1.200	792
11	27	74			1.200	888	2.400	1776	1.200	888
12	28	67			1.440	965	2.400	1608	960	643
13	29	72			1.440	1037	2.400	1728	960	691
14	30	37			1.440	533	2.400	888	960	355
15	31	17			1.920	326	2.400	408	480	82
16	32	51			1.440	734	2.400	1224	960	490
17	33			35	600	210	800	280	200	70
18	34			41	840	344	1.200	492	360	148
19	35			09	840	76	1.200	108	360	32
20		6 94		1 05		10.293		17.704		7411
21										
22	36			17	400	68	800	136	400	68
23	37			02	400	8	800	16	400	8
24				19		76		152		76
25										
26	38	16			1.680	269	2.400	384	720	115
27	39	04			1.680	67	2.400	96	720	29
28	40			19	400	76	800	152	400	76
29	41			85	400	340	800	680	400	340
30		20		1 04		752		1312		560

Överfört:

skogsmark

- 1 -

- 1 -

- 1 -

Summa

Aia Avs. 12¹⁸ Smedhult, Hjalmar Eliasson

skogsmark

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

åker, torvjord

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

Summa

Aib 44/1392 mtl. av 12²¹ Smedhult, Sigfrid Karlsson

skogsmark

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

Summa

Ak 1/16 mtl. 10³ Smedhult, Adolf Isaksson

åker, torvjord

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1		20	1	04		752		1312		560
2	42			91	600	546	800	728	200	182
3	43			04	600	24	800	32	200	8
4	44			48	600	288	800	384	200	96
5	45			29	600	174	800	232	200	58
6		20	2	76		1784		2688		904
7										
8	46			18	500	90	800	144	300	54
9	47			19	500	95	800	152	300	57
10	48			22	300	66	800	176	500	110
11	49			08	200	16	800	64	600	48
12	50			11	400	44	800	88	400	44
13	51			55	400	220	800	440	400	220
14	52	23			1.200	276	2.000	460	800	184
15	53	22			1.000	220	2.000	440	1.000	220
16	54	53			1.000	530	2.000	1060	1.000	530
17		98	1	33		1557		3024		1467
18										
19	55			11	400	44	800	88	400	44
20	56			08	500	40	800	64	300	24
21	57			25	500	125	800	200	300	75
22	58			29	500	145	800	232	300	87
23	59			88	500	440	800	704	300	264
24			1	61		794		1288		494
25										
26	60	40			1.200	480	2.000 ¹⁵⁰⁰	960 ⁸⁰⁰	1.200 ³⁰⁰	480 ¹²⁰
27	61	61			1.200	732	2.000 ¹⁵⁰⁰	1464 ⁸⁰⁰	1.200 ³⁰⁰	732 ¹⁸⁰
28	62	36			1.200	432	2.000 ¹⁶⁰⁰	864 ⁴⁰⁰	1.200 ³⁰⁰	432 ¹²⁰
29	63	1	04		1.200	1248	2.000 ¹⁶⁰⁰	2496 ⁴⁰⁰	1.200 ³⁰⁰	1248 ³¹⁰
30		2	41			2892		5784		2892 ⁷³⁰

320

490

145

415

1370

Al Avs. nr. 18 10⁶ Smedhult, Hjalmar Eliasson
åker, torvjord

Summa

Am 3/64 mtl. 10⁴ Smedhult, Viktor Egelholm
åker, torvjord

- " - - "
- " - skrub.
- " - torvjord
- " - skrub.
äugemark, skrub.

- " - - "
- " - - "
- " - - "
- " - - "
- " - - "
- " - - "
- " - - "

Summa

An 29/696 mtl. 12²² Smedhult, Hilding Svensson
skogsmark

Summa

Ac 1/64 mtl. 10⁵ Smedhult, Levin Gustavsson
äugemark, skrub.

åker, torvjord
- " - - "
- " - - "
- " - - "
- " - - "
- " - - "

Överföres:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad		
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	
	ha	a	ha	a							
1											
2	64		31		1.200	372 ¹⁷⁵⁰	2.400 ¹⁸⁰⁰	744 ⁵⁵⁰	1.200 ⁶⁰⁰	372 ¹⁹⁰	170
3			31			372		744		372 ¹⁹⁰	170
4											
5	65	7.15	25		960	240 ¹⁹²⁰	2.400 ¹⁸⁰⁰	600 ⁹⁰⁰	1.440 ⁸⁴⁰	360 ²¹⁰	240
6	66	7.10	86		960	816 ²⁶⁰⁰	2.400 ¹⁸⁰⁰	2064 ¹⁰⁹⁰	1.440 ⁸⁴⁰	1238 ⁷²⁰	895
7	67	7.65	36		1.050	378 ¹³⁰⁰	1.500 ¹²⁰⁰	540 ²⁵⁰	450 ¹⁵⁰	162 ⁶⁰	90
8	68	7.55	80		1.200	960 ²¹⁵⁰	2.400 ²¹⁰⁰	1920 ⁹⁷⁰	1.200 ⁹⁰⁰	960 ⁷²⁰	760
9	69	7.20	04		1.440	58 ¹⁷¹⁰	1.800 ¹⁵⁰⁰	72 ²⁷⁰	360 ¹⁸⁰	14 ¹⁰	10
10	70	7.55		08	1.080	86 ¹⁷¹⁰	1.800 ¹⁵⁰⁰	144 ⁶³⁰	720 ⁴²⁰	58 ⁴⁰	50
11	71	7.70		38	1.080	410 ¹⁶²⁰	1.800 ¹⁵⁰⁰	684 ⁵⁴⁰	720 ⁴²⁰	274 ¹⁶⁰	205
12	72	7.75		20	1.080	216 ¹⁶²⁰	1.800 ¹⁵⁰⁰	360 ⁵⁴⁰	720 ⁴²⁰	144 ⁹⁰	110
13	73	7.90		22	1.260	277 ¹⁸⁰⁰	1.800 ¹⁶⁰⁰	396 ⁵⁴⁰	540 ³⁴⁰	119 ⁷⁰	120
14	74	8.50		10	1.440	144 ¹⁶⁹⁰	1.800 ¹⁷⁰⁰	180 ²⁵⁰	360 ²⁶⁰	36 ³⁰	25
15	75	8.50		07	1.440	101 ¹⁷⁴⁰	1.800 ¹⁷⁰⁰	126 ³⁰⁰	360 ²⁶⁰	25 ²⁰	20
16	76	8.50		09	1.440	130 ¹⁷⁵⁰	1.800 ¹⁷⁰⁰	162 ³¹⁰	360 ²⁶⁰	32 ²⁰	25
17	77	8.50		10	1.440	144 ¹⁸⁰⁰	1.800 ¹⁷⁰⁰	180 ³⁶⁰	360 ²⁶⁰	36 ³⁰	35
18		2.31		24		3970		7428		3458 ²¹⁸⁰	2585
19											
20	78			52	400	608	600	912	200	304	
21				52		608		912		304	
22											
23	79			29	800	232	1.000	290	200	58	
24	80		34		1.680	571	2.400	816	720	245	
25	81		83		1.200	996	2.400	1992	1.200	996	
26	82		21		960	202	2.400	504	1.440	302	
27	83		20		960	192	2.400	480	1.440	288	
28	84		42		960	403	2.400	1008	1.440	605	
29	85a		07		1.200	84	2.400	168	1.200	84	
30		2.07		29		2.680		5258		2578	

Överfört:

åker, torvjord
-1- -1-
-1- -1-

Summa

Ap 1/16 mtl. 11¹⁰ Smedhult, Oskar Petrusson

åker, torvjord
-1- -1-
-1- -1-
-1- -1-

Summa

Ba 1/16 mtl. 6⁶ Långelt, Lenander Gustavsson

åker, torvjord
-1- -1-
-1- -1-

Summa

Ca 1/49 mtl. 1⁸ Karsatorpet, Gunnar Svensson

åker, torvjord
-1- -1-
-1- -1-
-1- -1-
-1- -1-

Summa

Sammandrag.

Aa Avst. 11²⁸ Smedhult, Allan Karlsson

Ab Sågmölleplan till nr. 11 Smedhult, samf. till Nr. 11 Smedhult

Ae Avs nr. 16, 11²¹ Smedhult, Eva Henriksson

Ad 37/864 mtl. av 11⁶ Smedhult, Allan Karlsson

Ae 3/26 mtl. av 12⁵ Smedhult, Rudolf Isaksson

Överföres:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
	2	07		29		2.680		5.258		2578
1	856	35			1200	420	2400	840	1200	420
	86a	36			1200	432	2400	864	1200	432
2	86b	93			1200	1116	2400	2232	1200	1116
3		3		71		4648		9194		4546
4										
5	87	24			1200	288	2400	576	1200	288
6	88	1		03	1200	1236	2400	2472	1200	1236
7	89	44			1200	528	2400	1056	1200	528
8	90	63			1440	907	2400	1512	960	605
9		2		34		2959		5616		2657
10										
11	91	61			1200	732	2400	1464	1200	732
12	92	57			1200	684	2400	1368	1200	684
13	93	43			1200	516	2400	1032	1200	516
14		1		61		1932		3864		1932
15										
16	94	17			1200	204	2400	408	1200	204
17	95	28			1200	336	2400	672	1200	336
18	96	16			1200	192	2400	384	1200	192
19	97	12			1440	173	2400	288	960	115
20	98	09			1440	130	2400	216	960	86
21		82				1035		1968		933
22										
23										
24										
25	1-7	04	1	66		546		2586		2040
26	8-9			31		186		248		62
27	10-11	27				429		729		300
28	12	12				162		324		162
29	13	01				24		27		3
30		44	1	97		1347		3914		2567

Överfört:

Af 7/116 mtl. 19' Smedhult; Fritz Gustavsson
 Ag Arst. 12²³ Smedhult; Emil Karlsson
 Ah 7/116 mtl. 19' Smedhult; Fritz Gustavsson
 Aia Arv 12¹⁸ Smedhult; Hjalmar Eliasson
 Aib 44/1392 mtl. av 12²¹ Smedhult; Sigfrid Karlsson
 Ak 1/16 mtl. 10³ Smedhult; Adolf Isaksson
 Al Arv nr. 15 10⁶ Smedhult; Hjalmar Eliasson
 Am 3/64 mtl. 10⁴ Smedhult; Viktor Egelholm
 An 29/696 mtl. 12²² Smedhult; Hilding Svensson
 Ao 1/64 mtl. 10³ Smedhult; Levin Gustavsson
 Ap 1/16 mtl. 11¹⁰ Smedhult; Oskar Petrusson
 Ba 1/16 mtl. 66 Långgård; Lenander Gustavsson
 Ca 1/49 mtl. 18 Kärsetorpet; Gunnar Svensson

Summa:

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fästighet och ägare

Ägobeskrivning m.m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Preliminär</u>							
arealuträknings- och värderingslängd till " <u>Smedhults- bäckens dikningsföretag 1958</u> i Skånes Fagerhults socken av Kristianstads län gällande därest samtliga dikessträckor A-B-C-D-E, B-F-G-H, C-I och D-K utförts.							
<u>Aa avst. 11²⁸ Smedhult.</u>							
<u>Allan Karlsson.</u>							
ängsmark	1		0.31	300	1500	1200	372
"	2		0.48	300	1500	1200	576
"	3		0.43	300	1500	1200	516
"	4		0.40	300	1500	1200	480
"	5		0.02	300	1500	1200	24
"	6		0.02	300	1500	1200	24
åker, torvjord	7	0.04		1200	2400	1200	48
Summa		0.04	1.66				2040
<u>Ab Sågmölleplan till nr 11 Smedhult.</u>							
<u>Samf. till nr 11 Smedhult.</u>							
skogsmark	8		0.21	600	800	200	42
"	9		0.10	600	800	200	20
Summa			0.31				62
<u>Ac avst. nr 16 11²¹ Smedhult.</u>							
<u>Eva Henriksson.</u>							
åker, mylla på grus	10	0.12		1890	2700	810	97
" , -"-	11	0.15		1350	2700	1350	203
Summa		0.27					300

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ad 37/864 mtl av 11⁶ Smedhult.</u>							
<u>Allan Karlsson.</u>							
åker, mylla på grus	12	0.12		1350	2700	1350	162
Summa		0.12					162
<u>Ae 3/26 mtl av 12⁵ Smedhult.</u>							
<u>Rudolf Isaksson.</u>							
åker, mylla på grus	13	0.01		2430	2700	270	3
Summa		0.01					3
<u>Af 7/116 mtl 19¹ Smedhult.</u>							
<u>Fritz Gustavsson.</u>							
åker, mylla på grus	14	0.29		1620	2700	1080	313
" , "-	15	0.03		2160	2700	540	16
ängsmark	16		0.17	840	1200	360	61
åker, mylla på grus	17	0.10		1200	2400	1200	120
ängsmark	18		0.03	600	800	200	6
åker, torvjord	19	0.39		1200	2000	800	312
" , "	20	0.35		1200	2400	1200	420
" , "	21	0.25		1680	2400	720	180
" , "	22	0.25		1680	2400	720	180
" , "	23	0.66		960	2400	1440	950
" , "	24	0.40		1200	2400	1200	480
" , mylla på grus	25	0.38		1920	2400	480	182
" , torvjord	26	0.66		1200	2400	1200	792
" , "	27	0.74		1200	2400	1200	888
" , "	28	0.67		1440	2400	960	643
" , "	29	0.72		1440	2400	960	691
" , "	30	0.37		1440	2400	960	355
" , "	31	0.17		1920	2400	480	82
" , "	32	0.51		1440	2400	960	490
Överföres		6.94	0.20				7161

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6.94	0.20				7161
skogsmark	33		0.35	600	800	200	70
ängsmark	34		0.41	840	1200	360	148
"	35		0.09	840	1200	360	32
Summa		6.94	1.05				7411
<u>Ag avst. 12²³ Smedhult.</u>							
<u>Emil Karlsson.</u>							
skogsmark	36		0.17	400	800	400	68
"	37		0.02	400	800	400	8
Summa			0.19				76
<u>Ah 7/116 mtl 19¹ Smedhult.</u>							
<u>Fritz Gustavsson.</u>							
åker, torvjord	38	0.16		1680	2400	720	115
" , "	39	0.04		1680	2400	720	29
skogsmark	40		0.19	400	800	400	76
"	41		0.85	400	800	400	340
"	42		0.91	600	800	200	182
"	43		0.04	600	800	200	8
"	44		0.48	600	800	200	96
"	45		0.29	600	800	200	58
Summa		0.20	2.76				904
<u>Aia avs 12¹⁸ Smedhult.</u>							
<u>Hjalmar Eliasson.</u>							
skogsmark	46		0.18	500	800	300	54
"	47		0.19	500	800	300	57
"	48		0.22	300	800	500	110
"	49		0.08	200	800	600	48
Överföres			0.67				269

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			0.67				269
skogsmark	50		0.11	400	800	400	44
"	51		0.55	400	800	400	220
åker, torvjord	52	0.23		1200	2000	800	184
" , "	53	0.22		1000	2000	1000	220
" , "	54	0.53		1000	2000	1000	530
Summa		0.98	1.33				1467
<u>Aib 44/1392 mtl av 12²¹ Smedhult.</u>							
<u>Sigfrid Karlsson.</u>							
skogsmark	55		0.11	400	800	400	44
"	56		0.08	500	800	300	24
"	57		0.25	500	800	300	75
"	58		0.29	600	800	300	87
"	59		0.88	500	800	300	264
Summa			1.61				494
<u>Ak 1/16 mtl 10³ Smedhult.</u>							
<u>Adolf Isaksson.</u>							
åker, torvjord	60	0.40		1200	2400	1200	480
" , "	61	0.61		1200	2400	1200	732
" , "	62	0.36		1200	2400	1200	432
" , "	63	1.04		1200	2400	1200	1248
Summa		2.41					2892
<u>Al avs nr 13 10⁶ Smedhult.</u>							
<u>Hjalmar Eliasson.</u>							
åker, torvjord	64	0.31		1200	2400	1200	372
Summa		0.31					372

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Am 3/64 mtl 10⁴ Smedhult.</u>							
<u>Viktor Egelholm.</u>							
åker, torvjord	65	0.25		960	2400	1440	360
" , "	66	0.86		960	2400	1440	1238
" , stenb.	67	0.36		1050	1500	450	162
" , torvjord	68	0.80		1200	2400	1200	960
" , stenb.	69	0.04		1440	1800	360	14
ängsmark, stenb.	70		0.08	1080	1800	720	58
" , "	71		0.38	1080	1800	720	274
" , "	72		0.20	1080	1800	720	144
" , "	73		0.22	1260	1800	540	119
" , "	74		0.10	1440	1800	360	36
" , "	75		0.07	1440	1800	360	25
" , "	76		0.09	1440	1800	360	32
" , "	77		0.10	1440	1800	360	36
Summa		2.31	1.24				3458
<u>An 29/696 mtl 12²² Smedhult.</u>							
<u>Hilding Svensson.</u>							
skogsmark	78		1.52	400	600	200	304
Summa			1.52				304
<u>Ao 1/64 mtl 10⁵ Smedhult.</u>							
<u>Levin Gustavsson.</u>							
ängsmark, stenb.	79		0.29	800	1000	200	58
åker, torvjord	80	0.34		1680	2400	720	245
" , "	81	0.83		1200	2400	1200	996
" , "	82	0.21		960	2400	1440	302
" , "	83	0.20		960	2400	1440	288
Överföres		1.58	0.29				1601

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.58	0.29				1601
Åker, torvjord	84	0.42		960	2400	1440	605
" , "	85a	0.07		1200	2400	1200	84
" , "	85b	0.35		1200	2400	1200	420
" , "	86a	0.36		1200	2400	1200	432
" , "	86b	0.93		1200	2400	1200	1116
<u>Summa</u>		3.71	0.29				4546
<u>Ap 1/16 mtl 11¹⁰ Smedhult.</u>							
<u>Oskar Petrusson.</u>							
Åker, torvjord	87	0.24		1200	2400	1200	288
" , "	88	1.03		1200	2400	1200	1236
" , "	89	0.44		1200	2400	1200	528
" , "	90	0.63		1440	2400	960	605
<u>Summa</u>		2.34					2657
<u>Ba 1/16 mtl 6⁶ Långalt.</u>							
<u>Lenander Gustavsson.</u>							
Åker, torvjord	91	0.61		1200	2400	1200	732
" , "	92	0.57		1200	2400	1200	684
" , "	93	0.43		1200	2400	1200	516
<u>Summa</u>		1.61					1932
<u>Ca 1/49 mtl 1⁸ Karsatorpet.</u>							
<u>Gunnar Svensson.</u>							
Åker, torvjord	94	0.17		1200	2400	1200	204
" , "	95	0.28		1200	2400	1200	336
" , "	96	0.16		1200	2400	1200	192
" , "	97	0.12		1440	2400	960	115
" , "	98	0.09		1440	2400	960	86
<u>Summa</u>		0.82					933

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammandrag.							
<u>Aa avst. 11²⁸ Smedhult.</u>							
Allan Karlsson	1-7	0.04	1.66				2040
<u>Ab Sågmölleplan till nr 11 Smedhult.</u>							
Samf. till nr 11 Smedhult	8-9		0.31				62
<u>Ac avs nr 16 11²¹ Smedhult.</u>							
Eva Henriksson	10-11	0.27					300
<u>Ad 37/864 mtl av 11⁶ Smedhult.</u>							
Allan Karlsson	12	0.12					162
<u>Ae 3/26 mtl av 12⁵ Smedhult.</u>							
Rudolf Isaksson	13	0.01					3
<u>Af 7/116 mtl 19¹ Smedhult.</u>							
Fritz Gustavsson	14-35	6.94	1.05				7411
<u>Ag avst. 12²³ Smedhult.</u>							
Emil Karlsson	36-37		0.19				76
<u>Ah 7/116 mtl 19¹ Smedhult.</u>							
Fritz Gustavsson	38-45	0.20	2.76				904
<u>Aia avs 12¹⁸ Smedhult.</u>							
Hjalmar Eliasson	46-54	0.98	1.33				1467
<u>Aib 44/1392 mtl av 12²¹ Smedhult.</u>							
Sigfrid Karlsson	55-59		1.61				494
<u>Ak 1/16 mtl 10³ Smedhult.</u>							
Adolf Isaksson	60-63	2.41					2892
<u>Al avs nr 13 10⁶ Smedhult.</u>							
Hjalmar Eliasson	64	0.31					372
Överföres		11.28	8.91				16183

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		11.28	8.91				16183
<u>Am 3/64 mtl 10⁴ Smedhult.</u>							
Viktor Egelholm	65-77	2.31	1.24				3458
<u>An 29/696 mtl 12²² Smedhult.</u>							
Hilding Svensson	78		1.52				304
<u>Ao 1/64 mtl 10⁵ Smedhult.</u>							
Levin Gustavsson	79-86	3.71	0.29				4546
<u>Ap 1/16 mtl 11¹⁰ Smedhult.</u>							
Oskar Petrusson	87-90	2.34					2657
<u>Ba 1/16 mtl 6⁶ Långalt.</u>							
Lenander Gustavsson	91-93	1.61					1932
<u>Ca 1/49 mtl 1⁸ Karsatorpet.</u>							
Gunnar Svensson	94-98	0.82					933
<u>Summa</u>		22.07	11.96				30013

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Slutlig
arealuträkningen och värderingsslängd
till Fnedhults länns dikeförädlings
1958. i Skånska Faguhults socken av
Kristianstads län, gällande vid utlösnings-
detallkart av dikesträckorna A-B-C-D-E,
B-F-G och D-k.

Skånes Länshuset, socken

Aa ant. Länshuset 11²⁸ Allan Karlsson

Se preliminär längd

Ab Länsmästarvägen Länshuset n^o 11 Länst. Länshuset 11

Se preliminär längd

Ac ant. n^o 16 Länshuset 11³¹ Bror Henriksson

Se preliminär längd

Ad 87/864 mtl. Länshuset av 11⁶ Allan Karlsson

Se preliminär längd.

Ae 3/16 mtl. Länshuset av 13⁵ Rudolf Traksson

Se preliminär längd.

Af 7/16 mtl. Länshuset 19¹ Erik Gustafsson

Se preliminär längd

Ag ant. Länshuset 13²³ Emil Karlsson

Se preliminär längd.

Ah 7/16 mtl. Länshuset 19¹ Erik Gustafsson.

Se preliminär längd.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3	1-7	04	166			546.-		2.586.-		2.040.-
4										
5										
6	8-9		31			186.-		248.-		62.-
7										
8										
9	10-11	87				429		729.-		300.-
10										
11										
12	12	12				162.-		324.-		162.-
13										
14										
15	13	01				24.-		27.-		3.-
16										
17										
18	14-35	694	105			10.293.-		17.704.-		7.411.-
19										
20										
21	36-37		19			76.-		152.-		76.-
22										
23										
24	38-45	20	276			1.784		2.688.-		904.-
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Aia av Livedhult 12¹⁸ Bjälmar Eliasson
skogsmark

- II -

- I -

- II -

- II -

- II -

äker, lövfod

- II -

- II -

- II -

- II -

Lumma

Aib 44/1392 mtl. Livedhult av 12³¹ Sigfrid Karlsson
skogsmark

- II -

- I -

- II -

- II -

Lumma

Ak 1/16 mtl. Livedhult 10³ Adolf Traksson
se preliminär längd.

Al av 10² 13 Livedhult 10⁶ Bjälmar Eliasson
se preliminär längd.

Am 3/64 mtl. Livedhult 10⁴ Viktor Egelhelmer
se preliminär längd.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	Åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2	46		18			90.-		98.29		8.29
3	47		19			95.-		103.75		8.75
4	48		23			66.-		82.88		16.88
5	49		08			16.-		23.36		7.36
6	50		11			44.-		50.75		6.75
7	51		55			220.-		263.76		33.76
8	52	23				276.-		280.86		486
9	53	22				220.-		225.82		5.82
10	54	53				530.-		544.01		14.01
11		98	1	33		1557.-		1663.48		106.48
12										
13										
14	55		11			44.-		88.-		44.-
15	56		08			40.-		64.-		24.-
16	57		25			125.-		136.50		11.50
17	58		29			145.-		158.35		13.35
18	59		88			440		480.51		40.51
19			1	61		794.-		927.36		133.36
20										
21										
22	60-63	2	41			2892.-		5.784.-		2.892.-
23										
24										
25	64	31				372.-		744.-		372.-
26										
27										
28	65-77	2	31	1	24	3.970.-		7.428.-		3.458.-
29										
30										

A₁₁ 29/696 mtl. Inredhult 13²² Bilding Svensson
 Ic preliminär längd

A₂ 1/64 mtl. Inredhult 10⁵ Levin Gustavsson
 Ic preliminär längd

A₃ 1/16 mtl. Inredhult 11¹⁰ Oskar Pettersson
 Ic preliminär längd

A₄ 1/16 mtl. Långast 6⁶ Levander Gustavsson
 Ic preliminär längd

A₅ 1/49 mtl. Karatörret 18 Gunnar Svensson
 Ic preliminär längd

Lammrandrag.

A₆ ant. Inredhult 11²⁸ Allan Karlsson

A₇ Lågmalleplan till Inredhult n² 11. Långf. till Inredhult 11

A₈ ant n² 16 Inredhult 11²¹ Eva Henriksson

A₉ 27/864 mtl. Inredhult av 11⁶ Allan Karlsson

A₁₀ 3/26 mtl. Inredhult av 12⁵ Rudolf Traksson

A₁₁ rel. A₁₂ 7/400 mtl. Inredhult 19¹ Erit. Gustavsson

A₁₂ ant. Inredhult 12²³ Emil Karlsson

A₁₃ av. Inredhult 12¹⁸ Bjälmar Eliasson

A₁₄ 44/1392 mtl. Inredhult av 12²¹ Sigfrid Karlsson

A₁₅ 1/16 mtl. Inredhult 10³ Adolf Traksson

A₁₆ av n² 13 Inredhult 10⁶ Bjälmar Eliasson
 Örnfröes

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

		Örnfält	
Am. 3/64 mtl.	Snredhult 10 ⁴	Viktor Egelhelmer	1
Am. 29/696 mtl.	Snredhult 12 ²²	Bilding Svensson	2
Ap. 1/64 mtl.	Snredhult 10 ⁵	Lerius Gustavsson	3
Ap. 1/16 mtl.	Snredhult 11 ¹⁰	Oskar Svensson	4
Ba. 1/16 mtl.	Långalt. 6 ⁶	Lennander Gustavsson	5
Ca. 1/49 mtl.	Karcatorget 18	Gunnar Svensson	6
		Gunnar.	7
			8
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
	11	28	8	91		19.115.-		33.576.84		14.461.84
	2	31	1	24		3.970.-		7.428.-		3.458.-
			1	52		608.-		912.-		304.-
	3	71		29		4648.-		9.194.-		4.546.-
	2	34				2.959.-		5.616.-		2.657.-
	1	61				1.932.-		3.864.-		1.932.-
		82				1.035.-		1.968.-		933.-
	22	07	11	96		34.267.-		62.558.84		28.291.84
	Längast pr Skånes Lagerhus den 18 mars 1958									
	Klas Westling, <u>Ruben Brunner</u> <u>Vass Johansson</u>									

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till "Smedhultsbäckens dikningsföretag 1958 i Skånes Fagerhults socken av Kristianstads län.				
0+14-9+30	916	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+14-9+30	916	Schaktning för öppet avlopp				
		Torvjord med ngt. rötter m ³	1600	2:-	3.200	
		Grus o sten "	1300	2.75	3.575	6.775
3+12-3+16	4	Rörtrumma av betong enl. typritn. Inre diam. 1.4 m	1		1.000	
6+12-6+17	5	Dito dito st	1		1.200	2.200
4+70		Ersättning för försvårad överfart			300	300
4+19-4+25		Vägtrumma av betongrör un- der allmänna vägen Skånes Fagerhult-Boalt utföres och bekostas av vägförvalt- ningen i länet För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				925
					Summa	10.200
9+30-14+46	516	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
9+30-14+46	516	Schaktning för öppet avlopp				
		Torvjord med ngt. rötter m ³	1100	2:-	2.200	
		Stenbunden grus	250	2.75	688	
		Grus m.m.	250	2.50	625	3.513
9+92-9+96	4	Rörtrumma av betong enl.				
12+84-12+88	4	typritn. Inre diam. 1.2m st	3	800.-		2.400
14+40-14+44	4	Överföres				5.913

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				5.913
		För oförutsedda fall m.m.				
		tillägges ca 10 %				587
					Summa	6.500
14+46-18+85	439	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
14+46-18+85	439	Schaktning för öppet avlopp				
		Torvjord med ngt rötter m ³	900	2:-	1.800	
		Stenbunden grus "	280	3:-	840	2.640
16+03-16+07	4	Rörtrumma av betong enl.				
18+79-18+83	4	typritn. inre diam. 1.2m st	2	800:-	1.600	1.600
		För oförutsedda fall m.m.				
		tillägges ca 10 %				410
					Summa	4.650
18+85-23+40	455	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
18+85-23+26	455	Schaktning för öppet avlopp				
		Torvjord med ngt rötter m ³	1200	2:-	2.400	
		Stenbunden grus "	20	2.75	55	2.455
21+60-21+64	4	Rörtrumma av betong enl.				
23+26-23+30	4	typritn. inre diam. 1.2 mst	2	800:-	1.600	1.600
23+40		Stensatt fallbrott st	1	100:-	100	100
		För oförutsedda fall m.m.				
		tillägges ca 10 %				395
					Summa	4.550
60-62+31	231	<u>Dikessträckan B-F.</u>				
60-62+31	231	Schaktning för öppet avlopp				
		Torvjord med ngt rötter m ³	350	2:-	700	
		Stenbunden grus "	100	3:-	300	
		Stor sten o grus "	70	4:-	280	1.280
		Överföres				1.280

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1.280
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 %				120
					Summa	1.400
62+31-64+06	175	<u>Dikessträckan F-G.</u>				
62+31-64+06	175	Schaktning för öppet avlopp				
		Torvjord med ngt rötter m ³	125	2:-	250	
		Stenbunden grus	50	3:-	150	
		Stor sten o grus	200	4:-	800	1.200
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 %				100
					Summa	1.300
64+06-65+92	186	<u>Dikessträckan G-H.</u> (utföres ej)				
64+06-65+92	186	Schaktning för öppet avlopp				
		Torvjord med ngt rötter m ³	110	2:-	220	
		Stenbunden grus "	250	3:-	750	970
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 %				80
					Summa	1.050
50+00-50+78	78	<u>Dikessträckan C-I.</u> (utföres ej)				
50+00-50+78	78	Schaktning för täckt avlopp, rörens läggning o dikes- jordens återfyllning m	78	2.75		214:50
50+00-50+78	78	Betongrör, inre diam. 225 mm (9") m	78	5:-		390:
50		Dikesöga av betong enl. ritning st	1	150:-	150	
50+78		Intagningsbrunn av betong enl. ritn. Inre diam. 700 mm st	1	100:-	100	250
		Överföres				854:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		männens utlåtande. Långgalt pr SKÅNES FAGERHULT den 18 mars 1958. <i>Klas Westling</i> statens lantbruksingenjör.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

61.

Kostnadsfördelningslängd

till

Smedhultsbäckens dikningsföretag 1958

i Skånes Fagerhults socken av Kristianstads län.

Fastighet och ägare

Fastighet och ägare	Sökande eller icke sökande	Afd. I-V + VIII				
		Deltagningskyldiga "agofigurer"	Förbättringsvärde		Beräknad kostnad	
			Kr.	öre		Kr.
<u>Skånes Fagerhults socken.</u>						
Aa avst. Smedhult 11 ²⁸ Allan Karlsson + 1	Sök.	1-7	2040	-	2131	28
Ab Sägsmölleplan till Smedhult n:r 11 Samf. till Smedhult 11	Ejsök.	8-9	62	-	64	78
Ac avst. n:r 16 Smedhult 11 ²¹ Eva Henriksson	"	10-11	300	-	313	43
Ad ³ / ₆₄ mtl. Smedhult av 11 ⁶ Allan Karlsson + 1	Sök.	12	162	-	169	26
Ae ³ / ₂₆ mtl. Smedhult av 12 ⁵ Rudolf Isaksson	Ejsök.	13 14-30	3	-	3	14
Af & Ah ⁷ / ₁₆ mtl. Smedhult 19 ¹ Fritz Gustavsson 1	Sök.	35, 38-45	7525	-	7861	72
Ag avst. Smedhult 12 ²³ Emil Karlsson	Ejsök.	36-37	76	-	79	42
Aia avs. Smedhult 12 ¹⁸ Hjalmar Eliasson	"	52-54	24	69	25	80
Aib ⁴⁴ / ₁₃₉₂ mtl. Smedhult 12 ²¹ Sigfrid Karlsson	"					
Ak ¹ / ₁₆ mtl. Smedhult 10 ³ Adolf Isaksson	"	60-63	2892	-	3021	40
Al avs n:r 13 Smedhult 10 ⁶ Hjalmar Eliasson	"	64	372	-	388	64
Am. ³ / ₆₄ mtl. Smedhult 10 ⁴ Viktor Egelholm	"	65-77	3458	-	3612	75
An. ²⁹ / ₆₉₆ mtl. Smedhult 12 ²² Hilding Svensson	"					
Ao ¹ / ₆₄ mtl. Smedhult 10 ⁵ Levin Gustavsson 1	Sök.	86 b 79-85	3694	-	3859	29
Ap ¹ / ₁₆ mtl. Smedhult 11 ¹⁰ Oskar Petrusson	Ejsök.	87-90	2657	-	2775	89
Ba ¹ / ₁₆ mtl. Långalt 6 ⁶ Lenander Gustavsson 1	Sök.	91-93	1932	-	2018	45
Ca ¹ / ₄₉ mtl. Karsatorpet 1 ⁸ Gunnar Svensson	Ejsök.	94-98	933	-	974	75
Summa			26130	69	27300	-

Vid den slutliga fördelningen av företagens verkliga kostnader

Avd. VI + VII					Avd IX					Summa				Fördelningstal	Förärräkningskostnad	
Deltagningsskyldiga ägofigurer	Förbättringsvärde		Beräknad kostnad		Deltagningsskyldiga ägofigurer	Förbättringsvärde		Beräknad kostnad		Förbättringsvärde		Beräknad kostnad				
	Kr.	öre	Kr.	öre		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			
										2040	-	2131	28	7.1280	121	65
										62	-	64	78	0.2166	3	70
										300	-	313	43	1.0483	17	89
										162	-	169	26	0.5661	9	66
										3	-	3	14	0.0105	0	18
31-34	790	-	1021	74						8315	-	8883	46	29.7106	507	06
										76	-	79	42	0.2656	4	53
46-51	81	79	105	78						106	48	131	58	0.4401	7	51
55-59	133	36	172	48						133	36	172	48	0.5768	9	85
										2892 ₈₀₀	-	3021	40	10.1050	172	46
										372 ₂₀₀	-	388	64	1.2998	22	18
										3458 ₂₂₀₀	-	3612	75	12.0828	206	22
					78	304	-	341	87	304	-	341	87	1.1434	19	51
					856-86a	852	-	958	13	4546a	-	4817	42	16.1118	274	98
										2657a	-	2775	89	9.2839	158	45
										1932a	-	2018	45	6.7507	115	21
										933a	-	974	75	3.2600	55	64
	1005	15	1300	-		1156	-	1300	-	28291	84	29900	-	100.0000	1.706	68

14.572

skola ovannämnda procenttal tillämpas, dock med begränsning på grund

64.
av stadgande i vattenlagens 7 kap. 27 §, att delägare, som ej är sökande till förrättningen, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet av den båtad, som beredes hans mark. Förrättningskostnaden fördelas dock utan sådan begränsning jämligt vattenlagens 10 kap 80 §

Långelt pr Skånes Lagershult den 18 mars 1958.

Klas Westling. Pekon-Svensson Vårer Johansson

Längd för fördelning av underhållskostnaderna
vid återstående dikesträckor i Smedhult-Långalls
torrläggningsföretag år 1934

Littra å 1934 års karta	Dikesstr. D-E					Dikesstr. E-F				
	Höföfigur	Båtnad		Båtnad x 0,6096859 = = beräknad kostnad		Höföfigur	Båtnad		Båtnad x 0,7210948 = = beräknad kostnad	
		Kr.	öre	Kr.	öre		Kr.	öre	Kr.	öre
1 ⁴ A	70-71	232	30	141	63					
1 ⁴ B	72-90, 101-102	487	20	297	04	91-100, 103-109	826	15	595	73
5 ⁷ A						156-159	63	90	46	08
6 ⁹ B						154	113	60	81	92
6 ⁶ G	128-129, 131	53	55	32	65					
5 ⁸ B						160-177	531	75	383	44
5 ⁶ L						178-182	295	15	212	83
1 ⁵ Ba	69	96	25	58	68					
1 ² B										
22 12 Mabb										
		869	30	530	00		1.830	55	1.320	00

Dikesstr. E-E'								Dikesstr. C-C'							
"Agofigur	Båtnad		Båtnad x 0,9616844 = beräknad kostnad		Summa beräknad kostnad		Procent att lägga till grund för underhållskostnadens för- delning vid dikesstr D-E-F+E-E'	"Agofigur	Båtnad		Båtnad x 0,6010928 = beräknad kostnad		Procent att lägga till grund för underhållskostnadens för- delning vid dikesstr. C-C'		
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			%	Kr.	öre	Kr.		öre	%
					141	63	5,0582								
					892	77	31,8846								
					46	08	1,6457								
142-153	592	10	569	41	651	33	23,2618								
136-136b, 139-140	395	75	380	59	413	24	14,7586								
					383	44	13,6943								
					212	83	7,6011								
					58	68	2,0957	65-68	99	00	59	51	18,0333		
					—	—	—	56-64	379	00	227	81	69,0333		
					—	—	—	39-42	71	00	42	68	12,9334		
	987	85	950	00	2800	00	100,0000		549	00	330	00	100,0000		

Långalt pr Skånes Lagerhult den 18 mars 1958.
 Klax Westling, Pekensson Vår Johansson

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid
Smedhultsbäckens dikningsföretag 1958 i Skånes Fagerhults soc-
ken av Kristianstads län.

Arvode till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan 1.029:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, inbind-
ning av 2 band handlingar m.m.)

83.68

Godemännens resekostnads- och traktaments-

ersättning m.m.

144.-

Hantlangning m.m.

450.-

Kronor

1.706.68

Långalt pr SKÅNES FAGERHULT den 18 mars 1958.

Klas Estling

statens lantbruksingeniör.