

SÖDERBYGGENS
17 APR. 1959
VATTENDOMSTOL

Skörpinge Kronoslätts df
1941-43

Ba

Skörpinge df 1920

Lånad av
ling. Kindblom
vid besök i
Kristianstad
se fnr 1698

Registernummer.

Strövelstorps socken

- | | | | |
|-----------|--------------|----------------|---------------------------|
| Aa | Vilhelmsfält | 2 ⁵ | kallat Gamla Vilhelmsfält |
| Ab | " | 2 ³ | kallat Kulltorp |
| Ac | " | 2 ² | kallat Hedentorp |

Höja socken

- | | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Ba | Skörpinge | 21 ³ |
|-----------|-----------|-----------------|

Ängelholms stad

- | | |
|-----------|--------------|
| Ca | Stadsäga 321 |
|-----------|--------------|

FÖRSLAG TILL Kulltorp-Vilhelmsfält's dikningsföretag 1959


I Strövelstorps socken mm av Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1959 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL
KÖPIA
Klas Westling
(NAMN)
statens lantbruksingenjör
(TITEL)



ANTAL RITN. ST. 4
KUNST LANTBRUKS
STYRELSENS ARKIV
nämndens
L 2 Nr 531

Skala 1:4000




A
Fp 4.11
Varabäck






Skalar:

för längd 1:4000



för höjd 1:100



Förslag till Kulltorp-Vilhelmsfäls dikningsföretag 1959

i Strövelstorps socken m.m. kommun av Kristianstads län
upprättat år 1959 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av



















Klas Westling
Namn
statens lantbruksingenjör
Titel

Original
Kopia


Antal
ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSÄMBETS
ARKIV

L 2 Nr **531**



Skala 1:100

















Förslag till Kulltorp-Vilhelmsfälts dikningsföretag 1959

i Strövelstorps socken m.m. kommun av Kristianstads län
upprättat år 1959 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Klas Westling
Namn
statens lantbruksingenjör
Titel

Original
Kopia

Antal
ritn. st. 4
LANTBRUKSTYRELSEN
LANTBRUKSNÄMNDEN
Arkiv
L 2 Nr 531



Skala 1:100



Förslag till Kulltorp-Vilhelmsfält's dikningsföretag 1959

i Strövelstorps socken m.m. kommun av Kristianstads län

upprättat år 1959 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling
Namn

statens lantbruksingenjör
Titel

Original
Kopia

Antal
ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSEN
LANTBRUKSNÄMNDEN
Arkiv


L 2 Nr

531



Akt nr:


11-L2-531



BUD 8/1959



Nederbördsområde nr 95.



ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom
Vilhelmsfält nr 2 i Strövelstorps socken, Skörpinge nr 21
i Höja socken samt stadsägan nr 321 i Ängelholms stad av
Kristianstads län; upprättade åren 1958-59 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtioen (51) skrivna
och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, pro-
fil- och sektionsritningar i 4 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A .

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

1.
Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande torrläggning av
mark samt avledande av kloakvat-
ten inom Vilhelmsfält nr 2 i
Strövelstorps socken, Skörpinge
nr 21 i Höja socken samt stads-
ägan nr 321 i Ängelholms stad av
Kristianstads län.

År 1958, juni 13, kl. 10.30 f.m. hos fru Birgit Mattsson på
Kulltorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Bernhard Olsson i Norra Varalöv, Strövelstorps
socken och Anders Persson i Nygård, Ausås socken,

sökanden

fru Birgit Mattsson, ägare till Kulltorps gård (Vilhelmsfält ³ 2),
övriga sakägare eller ombud m.m.

civilekonom Ture Wifelt, delägare i Gustaf Nilssons sterbhus å
Vilhelmsfält,

Joel Larsson, Hedentorp, arrendator av fastigheten Vilhelmsfält
2
2 , dels för egen del och dels såsom ombud för jordägaren
Axel Blomgren enl. bifogad fullmakt,

Ängelholms stad genom stadsombudsmannen Ivar Hege och byggnads-
chefen Hazze Tegrell enl. bifogat protokollsutdrag,

Sture Engström i Skörpinge dels för egen del och dels såsom
delägare i Skörpinge dikningsföretag 1920,

Hälsovårdsnämnden i Ängelholm genom sin ordförande byggmästare
Fritiof Jönsson,

distriktsingeniören för vatten och avlopp Bertil Retzner i Kris-
tianstad.

2.
§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Axel Blomgrens ombud gjorde å sin huvudmans vägnar gemensam sak med sökanden angående företagets utförande för att få avloppet utsträckt jämväl över fastigheten Vilhelmsfält 2². Med anledning härav undertecknade han särskild föreningshandling, som därefter bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppet skulle utföras med sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd. Avloppet borde utföras som öppet dike. Vid fördelning av kostnaderna borde hänsyn tagas till avloppsvattnets förening genom utsläpp av kloakvatten framför allt från Skörpinge-Kronoslätts dikningsföretag 1941-43.

§ 6.

Mark till avloppets utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Däremot yrkades ersättning för intrång av jordupplag av ombudet för Gustaf Nilssons sterbhus i Vilhelmsfält.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar över-
enskoms mellan sakägarna, att dessa skulle ombyggas av vederböran-
de jordägare och på dennes bekostnad utan att medtagas bland kost-
naderna för företagets utförande. Ombudet för Gustaf Nilssons
sterbhus ville dock reservera sig mot denna överenskommelse för
den händelse, att rören i de befintliga broarna ej voro till-
räckligt stora för vattnets avledande. Vore så ej fallet, utan
nya och större rör behövde anskaffas, yrkade han, att broarnas
ombyggnad skulle medtagas bland övriga torrlägningskostnader.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja
för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet
av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kost-
nadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt samman-
träde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungö-
ras i laga ordning.

Kulltorp pr ÄNGELHOLM den 13 juni 1958.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Bernhard Olsson

Andersson

År 1959, mars 18, kl. 10.30 f.m. hos fru Birgit Mattsson på Kulltorp.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Fru Birgit Mattsson på Kulltorp,

civilekonom Ture Wifelt, delägare i Gustaf Nilssons sterbhus å Vilhelmsfält,

Joel Larsson, Hedentorp, arrendator av fastigheten Vilhelmsfält²
2 samt

Ängelholms stad genom stadsombudsmannen Ivar Hege och byggnadschefen Hazze Tegrell samt

Sture Engström i Skörpinge dels för egen del och dels såsom delägare i Skörpinge dikningsföretag 1920.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes fru Birgit Mattsson på Kulltorp och till övriga ledamöter byggnadschefen Hazze Tegrell, Ängelholm och civilekonom Ture Wifelt på Gamla Vilhelmsfält.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt fru Birgit Mattsson, adress Kulltorp pr ÄNGELHOLM.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i

Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen samt utlåtandets underställande meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.


Kulltorp pr ÄNGELHOLM den 18 mars 1959.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Bernhard Olsson *Indur Tamm*



Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike (Gjeddesbäcksdiket) genom vattenskadade marker till Hedentorp, Kulltorp, Vilhelmsfält m.fl. marker i Strövelstorps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Strövelstorp pr Ängelholm den

31/2

1956.

Birgit Mattsson

(Birgit Mattsson)

Kulltorp

Ängelholm

0451-12355

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Birgit Mattsson, Kulltorp, Ängelholm, gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å avloppsdike (Gjeddesbäcksdiket) genom vattenskadade marker till Hedentorp, Kulltorp, Vilhelmsfält m.fl. marker i Strövelstorps socken, Ausås kommun.

Kristianstad i landskansliet den 3 oktober 1956.

*Coll
Bo*

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard
T. Allard

H. Wikström
H. Wikström

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 13 juni 1958 kl. 10.30 f.m.
inom Vilhelmsfält nr 2 i Strövelstorps socken
Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stadsägan
nr 321 i Ängelholms stad av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark samt avledande av kloakvatten inom Vilhelmsfält nr 2 i
Strövelstorps socken, Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stads-
ägan nr 321 i Ängelholms stad av Kristianstads län kommer att
handläggas vid sammanträde hos fru Birgit Mattsson, Kulltorp pr
Ängelholm den 13 juni 1958 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget angår även
Ängelholms stad samt delägarna i Skörpinge dikningsföretag 1920
och i Skörpinge-Kronoslätts dikningsföretag 1941-43.

Kristianstad den 11 maj 1958.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i löp ordning
i Strövelstorps församling
den 18 maj 1958
Y. G. R. R.
th Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Strövelstorps socken den 12 maj 1958.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 13 juni 1958 kl. 10.30 f.m.
inom Vilhelmsfält nr 2 i Strövelstorps socken
Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stadsägan
nr 321 i Ängelholms stad av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark samt avledande av kloakvatten inom Vilhelmsfält nr 2 i
Strövelstorps socken, Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stads-
ägan nr 321 i Ängelholms stad av Kristianstads län kommer att
handläggas vid sammanträde hos fru Birgit Mattsson, Kulltorp pr
Ängelholm den 13 juni 1958 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget angår även
Ängelholms stad samt delägarna i Skörpinge dikningsföretag 1920
och i Skörpinge-Kronoslätts dikningsföretag 1941-43.

Kristianstad den 11 maj 1958.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

*Lagenligt anslagen i Höja församling
den 18 maj 1958 intygar*

*Johan Tykesson
kyrkoherde*

Avsänd till pastorsämbetet i Höja socken den 12 maj 1958.

10.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 13 juni 1958 kl. 10.30 f.m.
inom Vilhelmsfält nr 2 i Strövelstorps socken
Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stadsägan
nr 321 i Ängelholms stad av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark samt avledande av kloakvatten inom Vilhelmsfält nr 2 i
Strövelstorps socken, Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stads-
ägan nr 321 i Ängelholms stad av Kristianstads län kommer att
handläggas vid sammanträde hos fru Birgit Mattsson, Kulltorp pr
Ängelholm den 13 juni 1958 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget angår även
Ängelholms stad samt delägarna i Skörpinge dikningsföretag 1920
och i Skörpinge-Kronoslätts dikningsföretag 1941-43.

Kristianstad den 11 maj 1958.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Att ovanstående kungörelse varit anslagen vid gudstjänst
i Ängelholms kyrka söndagen den 18 maj 1958 betygar i tjänsten:

Emil Lybrenus
pastorsadjunkt.

Avsänd till pastorsämbetet i Ängelholms stad den 12 maj 1958.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 18 mars 1959 kl. 10.30 f.m.
inom Vilhelmsfält nr 2 i Strövelstorps socken,
Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stadsägan
nr 321 i Ängelholms stad av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Vilhelms-
fält nr 2 i Strövelstorps socken, Skörpinge nr 21 i Höja
socken samt stadsägan nr 321 i Ängelholms stad av Kristian-
stads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos fru
Birgit Mattsson, Kulltorp pr Ängelholm den 18 mars 1959 kl.
10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas. Före-
taget angår även Ängelholms stad samt delägarna i Skörpinge
dikningsföretag 1920 och i Skörpinge-Kronoslätts dikningsföre-
tag 1941-43.

Kristianstad den 16 febr. 1959.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Strövelstorps församling

den 22 februari 1959

Hugo Jupp
Pastor i Strövelstorps församling

Avsänd till pastorsämbetet i Strövelstorps socken den 16.2.59.

18.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 18 mars 1959 kl. 10.30 f.m.
inom Vilhelmsfält nr 2 i Strövelstorps socken,
Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stadsägan
nr 321 i Ängelholms stad av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark samt avledande av kloakvatten inom Vilhelmsfält nr 2 i
Strövelstorps socken, Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stads-
ägan nr 321 i Ängelholms stad av Kristianstads län kommer att
handläggas vid nytt sammanträde hos fru Birgit Mattsson, Kulltorp
pr Ängelholm den 18 mars 1959 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelse-
val kommer att förrättas. Företaget angår även Ängelholms stad
samt delägarna i Skörpinge dikningsföretag 1920 och i Skörpinge-
Kronoslätts dikningsföretag 1941-43.

Kristianstad den 16 febr. 1959.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Lagenl. anslagen i Höja församling den 22 febr. 1959

intygar

Johan Tykesson
kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Höja socken den 16 febr. 1959.

13.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 18 mars 1959 kl. 10.30 f.m.
inom Vilhelmsfält nr 2 i Strövelstorps socken,
Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stadsägan
nr 321 i Ängelholms stad av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Vilhelms-
fält nr 2 i Strövelstorps socken, Skörpinge nr 21 i Höja
socken samt stadsägan nr 321 i Ängelholms stad av Kristian-
stads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos
fru Birgit Mattsson, Kulltorp pr Ängelholm den 18 mars 1959
kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.
Företaget angår även Ängelholms stad samt delägarna i Skör-
pinge dikningsföretag 1920 och i Skörpinge-Kronoslätts dik-
ningsföretag 1941-43.

Kristianstad den 16 febr. 1959.

Klackenberg
statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit anslagen vid gudstjänst
i Ängelholms kyrka sönd.d. 22/2 1959 betygar i tjänsten:

Ingve Hager

Ingve Hager
Pastorsämbetet, Ängelholm

Avsänd till pastorsämbetet i Ängelholms stad den 16 febr. 1959.

Fullmakt för arrendatorn Joel Larsson,
Hedentorps Gärd på Angelholm att vid synförrättning
enl. bif. brevkort vid sammanträde hos Fru Birgit Malm
Kulltorp på Angelholm d. 13 juni 1958 kl. 10.30 fm. föra min
saken.

Klippan 9-6-58.

Okt Blomgren

Att ovanstående fullmakt egenhändigt under-
skrivits av Fotograf Axel Blomgren i Klippan 9-6-58 och
arrendator Joel Larssons namn då fanns utsett i full-
machten, intygas vi på en gång närvarande vittnen.

Lilly Karlsson.

Fotografbiträde.

Järnvägsq. 31 Klippan.

Brunna Nilsson

Handlande

Klippan

Utdrag av protokoll, hållet
vid sammanträde med drätselkammaren i
Ängelholm den 19 maj 1958.

§ 238. Föredrogs lantbruksingenjören Claes Westlings skrivelse den 11 maj 1958 om utseende av ombud för staden att närvara vid syneförrättning den 13 juni 1958 kl. 10:30 enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Vilhelmsfält nr 2 i Strövelstorps socken, Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stadsägan nr 321 i Ängelholms stad.

Drätselkammaren beslöt enhälligt uppdraga åt stadsombudsmannen Ivar Hege och byggnadschefen Hazze Tegrell att utföra stadens talan och bevaka dess rätt vid ifrågavarande syneförrättning.

Som ovan.

In fidem:

Ivar Hege.

Justeras:

K.G. Ullvin.

Hugo Dahlström.

Einar Nilsson.

Rätt utdraget, betyga

S. Jönsson

N. M. M. M.

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till syneförrättningen rörande uppgrävning av det s.k. Gjeddesbäckesdiket inom Vilhelmsfält nr 2 i Strövelstorps socken av Kristianstads län, och yrkar jag att dikets uppgrävning utsträcker² jämväl över fastigheten Vilhelmsfält 2.

Kulltorp pr ÄNGELHOLM den 13 juni 1958.

Atel Olsson

*fm Joel Larsson
ent. fullmakt.*

Egenhändiga namnteckningen bevittnas. Föreningshandlingens lämplighet vitsordas.

Kulltorp som ovan.

Klas Westling, Bernhard Olsson Intendant.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i ett avdikningsföretag inom Vilhelmsfält nr 2 i Strövelstorps socken, Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stads-ägan nr 321 i Ängelholms stad av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 13 juni 1958 kl. 10.30 f.m.

1. Fru Birgit Mattsson, Dykens väg 6, HÄSLEHOLM.
2. Lantbr. Gustaf Nilssons sterbh. Vilhelmsfält, ÄNGELHOLM.
3. " Birger Wifelt, " " , " .
4. Fotograf Axel Blomgren, Järnvägsgatan 31, KLIPPAN.
5. Lantbr. Joel Larsson, Hedentorp, ÄNGELHOLM.
6. " Sture Engström, Skörpinge 21, " .
7. Drätselkammaren i Ängelholm, " .
8. Lantbr. Paul Hansson, Utmarken, " .
9. Skörpinge dikningsföretag 1920,
adr. lantbr. Sture Engström, Skörpinge 21, " .
10. Skörpinge-Kronoslätts dikningsföretag 1941-43,
adr. kommunalordf. Stefan Svensson, Skörpinge, " .
- Avskrift av kungörelse har översänts till
11. Hälsovårdsnämnden i Ängelholm,
adr. byggmäst. Fritiof Jönsson, Espehögsgat. 10, " .
12. Förste provinsialläkaren i Kristianstads län, KRISTIANSTAD.
13. Distriktsingeniören för vatten och avlopp,
adr. Vägförvaltningen, " .

Därjämte har avskrift av ansökningshandlingar och kungörelse översänts till

14. Statens vatteninspektion, DROTTNINGHOLM.

Att förestående underrättelser och avskrifter avsänts med posten den 12 maj 1958, betygas.

På tjänstens vägnar:

Klas Westling

18.
Statens Vatteninspektion
KUNGL. FISKERISTYRELSEN

TILLSYNSAVDELNINGEN

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm 99 04 64, 99 04 74

Akt nr 203:287

Till

Lantbruksingenjör Klas Westling
Boulevarden 45
Kristianstad.

Ang. planerat dikningsföretag inom Vilhelmsfält m.m. i Strövelstorps
och Höja socknar samt Ängelholms stad av Kristianstads län.

Som svar å Edert brev av den 12 maj 1958 i rubricerade ärende får
statens vatteninspektion meddela följande.

Föreliggande förslag avser fördjupning av ett öppet dike, som i
sitt övre lopp röner viss påverkan från Ängelholms stads sopavstjäl-
ningsplats och längre nedströms (vid E och F enligt översänd kartskiss)
mottager vatten från Skörpinge - Kronoslätts dikningsföretag 1941-43
resp. Skörpinge dikningsföretag 1920.

Statens vatteninspektion har efter granskning av tillgängliga
handlingar i ärendet intet att erinra mot att föreliggande förslag
kommer till utförande. Med hänsyn till dikets påverkan bl.a. från sop-
tippen kan en igenväxning av detta dock ske relativt snabbt, varvid
upprensningar måste företagas. Helst böra dessa med hänsyn till själv-
reningseffekten i diket endast omfatta en mindre del av diket åt gången.

Drottningholm den 6 juni 1958.

Jan Weman
Jan Weman

Statens Vatteninspektion
Bertil Stendahl
Bertil Stendahl

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Vilhelmsfält nr 2 i Strövelstorps socken, Skörpinge nr 21 i Höja socken samt stadsägan nr 321 i Ängelholms stad av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1958-59.

Tidigare torrlägningsförrättning berörande området samt avdikningsområdets belägenhet m.m.

Avloppet inom torrlägningsområdet har tidigare upptagits efter en laga syneförrättning handlagd år 1912 av dåvarande e. lantbruksingenjören S. Aspegrén. Företaget benämndes uppgrävning av Gjeddesbäcksdiket genom Hedentorp, Kulltorp och Vilhelmsfält i Strövelstorps socken, Södra Åsbo härad och Kristianstads län.

Avloppet behöver nu fördjupas utöver 1912 års förslag. Några fixpunkter el.d. från 1912 års förrättning hava ej kunnat påträffas. På grund härav och på grund av det betydande utsläpp av kloakvatten, som numera äger rum i avloppet, erfordras ny förrättning för avloppets upptagande och underhåll.

Företaget är beläget i Vegeåns nederbördsområde nr 95, och avser såväl torrläggning av mark som avledande av kloakvatten.
Sökande.

Sökande till förrättningen är fru Birgit Mattsson såsom ägare till fastigheten Vilhelmsfält 2³ (kallat Kulltorp).

Dessutom har Axel Blomgren såsom ägare till fastigheten Vilhelmsfält 2² (kallat Hedentorp) gjort gemensam sak med sökanden och undertecknat särskild föreningshandling härom, varigenom han i betalningshänseende är likställd med sökanden.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande

plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer och betecknats A-B-C-D-E.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som för sin torrläggning ansetts beroende av företagets utförande. Nämda mark innefattar de områden, vilka med nu befintligt avlopp ej kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppet tagits.

Beträffande markernas höjdläge framgår detta av höjdlägestal införda med blå beteckning å plankartan.

Nederbördsområde, avrinning och årlig regnvattenmängd.

Avloppets nederbördsområde har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid pkt E	300 hektar, därav 20 hektar tätbebyggelse,
D	340 " , " 20 " " ,
C	400 " , " 20 " " och
B	620 " , " 20 " " .

Maxiavrinningen har beräknats utgöra från jordbruksmarken 1.5 sekl/ha och från tätbebyggelsen 10 sekl/ha. Detta ger en maximal avrinning av yt- och grundvatten av

vid pkt E	$280 \times 1.5 + 20 \times 10 = 620$ lit/sek.,
D	$320 \times 1.5 + 20 \times 10 = 680$ " ,
C	$380 \times 1.5 + 20 \times 10 = 770$ " och
B	$600 \times 1.5 + 20 \times 10 = 1.100$ " .

Årsnederbörden i Ängelholmstrakten beräknas i medeltal uppgå till 650 mm pr år. Härav torde c:a 40 procent avdunsta eller upptagas av växtligheten. Återstående 60 procent eller c:a 400 mm beräknas få avledas genom kanal eller ledningar. Denna del av nederbörden beräknas sålunda till

vid pkt E $300 \times 10.000 \times 0.4 = 1.200.000 \text{ m}^3/\text{år},$

D $340 \times 10.000 \times 0.4 = 1.360.000 \text{ m}^3/\text{år},$

C $400 \times 10.000 \times 0.4 = 1.600.000 \text{ m}^3/\text{år}$ och

B $620 \times 10.000 \times 0.4 = 2.480.000 \text{ m}^3/\text{år}.$

Årlig spillvattenmängd.

Vid E utmynnar i företaget ledningarna från Skörpinge-Kronoslätts dikningsföretag 1941-43 och omkring 120 meter sydost om E ledningen från Skörpinge dikningsföretag 1920. Framför allt ledningarna i Skörpinge-Kronoslätts dikningsföretag 1941-43 nyttjas i stor utsträckning för avledande av spillvattnet från bebyggelsen här.

Enligt verkställd utredning innehåller tätbebyggelseområdet c:a 120 bostadsfastigheter. Av dessa har i c:a 80 st. installerats w.c.-anläggningar till ett antal av ungefär 90 st. Inom tätbebyggelseområdet finnes dessutom c:a 10 st. småindustri-fastigheter.

Bostadsområdet beräknas hysa en folkmängd av minst 400 personer. De olika industrierna beräknas sysselsätta tillsammans omkring 170 personer.

Om det antages, att vattenförbrukningen för hushållsändamål uppgår till 120 liter pr person och dygn, och att industriernas vattenförbrukning motsvarar c:a 80 liter pr person och dygn, samt att spillvattenmängden är lika med vattenförbrukningen, så skulle den årliga spillvattenmängden från ovannämnda tätbebyggelseområde uppgå till

$$Q_{\text{spill}} = (120 \times 400 + 80 \times 170) \frac{365}{1.000} = 22.484 = \text{ung. } 22.500 \text{ m}^3/\text{år.}$$

Avloppets dimensionering.

Avloppsdiket inom torrlägningsområdet, som benämnes A-B-C-D-E, har betecknats med tvenne jämnlöpande, röda linjer å plankartan till förrättningen. Avloppet har dimensionerats med hänsyn till avledandet av de vattenmängder, som finnas angivna förut i detta utlåtande, ävensom med hänsyn till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken. De föreslagna dimensionerna ävensom det beräknade högvattenståndet i avloppet efter företagets utförande framgå av profilritningen.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande, och som finnes angiven å den upprättade plankartan. Uppskattning har därvid skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 73.720 kronor och efter företaget 107.492 kronor, vadan värdet av båtnaden å marken genom företagets utförande uppskattats till 33.772 kronor.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av denna torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna ansett, att mark till avloppets utvidgning och rätning borde utan ersättning upplåtas av vederbörande jordägare, men att ersättning för intrång av jordupplag yrkats av ombudet för Gustaf Nilssons sterbhus i Vilhelmsfält. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skall utgå. För intrånget av upplag finna synemännen däremot skäligt bestämma, att ersättning skall utgå. Ersättningen skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan diket och upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Skulle å någon sträcka dylikt värde saknas i längden, skall jordvärdet anses vara 4.000 kr/ha. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppet skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna såvitt möjligt är utföras å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna överenskommit, att broar för över avloppet ledande vä-

gar skulle ombyggas av vederbörande jordägare och på dennes bekostnad utan att medtagas bland övriga torrlägningskostnader, men att ombudet för Gustaf Nilssons sterbhus i Vilhelmsfält reserverat sig häremot för den händelse, att rören i de befintliga broarna ej vore tillräckligt stora för vattnets avledande utan behövde ersättas med större. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att broarna över avloppet vid 10+75-10+80 och vid 14+50-14+57 skola ombyggas av vederbörande jordägare och på dennes bekostnad, men har kostnaden för rivning av de befintliga broarna medräknats bland kostnaderna för företagets utförande. Vid ombyggnaden må rören i de befintliga broarna användas, därest dessa äro hela. Beträffande vägbroarna vid 8+45-8+51 samt vid 21+35-21+40 synas dessa kunna bibehållas i oförändrat skick tillsvidare. Det antecknas emellertid, att rören i bron vid 8+45-8+51 synas vara i minsta laget för vattenframsläppningen. Med anledning härav få synemännen föreskriva, att därest broar över avloppet framdeles ombyggas och ersättas med nya rör eller om ny bro anlägges och utföres med rör, böra rören å sträckan A-B hava en invändig diameter av minst 1.0 meter och å sträckan B-C-D-E av minst 0.8 meter.

Kostnadsfördelning.

Synemännen finna skäligt bestämma, att avloppet inom torrlägningsområdet skall utföras som öppet dike och icke som täckt ledning (jmf vattenlagen 8:3).

I kostnaderna för företagets utförande skall deltaga dels ägarna till den mark, som vinner torrlägningsbåtnad genom företagets utförande och dels utanför torrlägningsområdet belägna fastigheter, som föranleda igenslamning och igenväxning av avloppet genom att i detsamma utsläppa kloakvatten. Den utsträckning, i vilken kloakvatten utsläppes i avloppet, framgår av utredningen under "årlig spillvattenmängd". Härtill kommer dessutom förorening från Ängelholms stads soptipp, som är belägen på fastigheten litt

Ca norr om pkt D. Föroreningen från soptippen kan ej exakt angivas, men från densamma framtränger en betydande mängd orenlighet. Synemännen finna skäligt bestämma, att den del av kostnaderna, som påföres kloakledningsintresset och soptippen, skall gäldas av Ängelholms stad. Som skäl härför vilja synemännen anföra bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 14 §, som stadga, att i fråga om företag, som är gemensamt för samhälle och därtill hörande, å området utom stadsplanen belägna fastigheter, skall vid fördelning av kostnader skälig hänsyn tagas jämväl till samhällets skyldighet att svara för allmänna sanitära intressen. Det antecknas, att marken inom Skörpinge-Kronoslätts dikningsföretag 1941-43 är belägen i omedelbar anslutning till Ängelholms stads stadsplanelagda område, och enligt vad synemännen ha sig bekant pågår f.n. utredning angående avledandet av kloakvattnet från delar av Skörpinge-Kronoslätts dikningsföretag 1941-43 till Ängelholms stads avloppsnät.

Beträffande storleken av den kostnad, som synemännen anse böra påföras Ängelholms stad, vilja synemännen anföra, att kloakledningsintresset ej har någon fördel av att avloppet fördjupas och breddas utöver 1912 års förslag, utan utföres detta arbete för att bättre tillgodose markens torrläggning. I de arbeten som nu skola utföras, ingår emellertid borttagandet av en hel del dy, föroreningar och växtlighet förorsakade även av det tillförda kloakvattnet. Avloppets nödtorftiga upprensning och borttagandet av dessa föroreningar m.m. anse synemännen bör kostnadsberäknas till 3 kronor pr sträckmeter. Den sträcka, som skall rensas, utgör omkring 1.700 meter. Kostnaden för en dylik rensning kan alltså beräknas till omkring 5.100 kronor. Av denna kostnad anse synemännen, att Ängelholms stad bör påföras en tredjedel eller en beräknad kostnad av 1.700 kronor, vilken kostnad med motsvarande procenttal påförts Ängelholms stad i den upprättade kostnadsför-

delningslängden för anläggningskostnad.

Resterande andel i anläggningskostnaden finna synemännen skäligt bestämma skall påföras torrläggningssintresset d.v.s. de fastigheter, som påförts båtnad härför enligt arealuträknings- och värderingslängden, att påföras nämnda fastigheter i mån av båtnad enligt nämnda längd och antecknas, att någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av dessa kostnader mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § ej föreligger.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna på de fastigheter, som påförts torrläggningssbåtnad, skall bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och den med denne likställde vid förrättningens avslutande.

Ärendets behandling av statens vatteninspektion.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 44 § har förrättningsmannen översänt avskrift av ansökningshandling och kungörelse till statens vatteninspektion ävensom översänt avskrift av kungörelse till de i samma paragraf omnämnda myndigheterna. Med anledning av skrivelsen till statens vatteninspektion har nämnda myndighet till förrättningsmannen avgivit yttrande i ärendet, vilket yttrande finnes fogat till detta utlåtande. Vat-

teninspektionen anför, att med hänsyn till dikets påverkan bl.a. från soptippen kan en igenväxning av diket ske relativt snabbt, varvid upprepningar måste företagas. Helst borde dessa med hänsyn till självreningseffekten i diket endast omfatta en mindre del av diket åt gången.

Framtida underhåll.

Med ledning av skrivelsen från statens vatteninspektion finna synemännen skäligt föreskriva, att, sedan företaget utförts, bör vid utförandet av framtida underhållsarbeten diket i sin helhet ej upprepans på en gång utan endast en del av diket åt gången. Synemännen hava därvid uppdelat diket i tre avdelningar med olika kostnadsfördelning och omfattar härvid

avdelning I dikessträckan A-B eller str. 6+41-12+41,

" II " B-C " str. 12+41-16+05 och

" III " C-D-E " str. 16+05-21+90.

Av dessa avdelningar får högst två stycken upprepans under samma år.

För fördelning av underhållskostnaderna mellan dels torrlägningsintressenterna och dels kloakledningsintresset skall enligt föreskrift i vattenlagen 8 kap. 10 § mängden och beskaffenheten av det vatten, som tillföres avloppet, läggas till grund. Beträffande den förorening, som tillföres avloppet från soptippen, har, som förut anförts, denna ej närmare kunnat angivas. Den synes f.n. vara betydande, och torde bero på att orenligheten pressas ut på grund av belastningen av ovanpå liggande lager. Viss hänsyn har, som av det efterstående framgår, tagits av föroreningen från soptippen, men synemännen vilja framhålla, föroreningen kan vara större än de räknat med.

På grund av kloakvattnets "beskaffenhet" har dess mängd multiplicerats med tal, olika inom envar av avdelningarna I, II

och III för att kloakvattnet skall bli jämförbart med den avrinande regnvattenmängden m.m. med hänsyn till underhållskostnadernas fördelning. Det antecknas härvid, att kloakvattnet i Skörpings-Kronoslätts dikningsföretag 1941-43 undergår mycket ofullständig rening, och att kloakvattnet därför förorsakar betydande uppslamningar och igenväxningar av avloppsdiket. Dessa äro givetvis störst i avloppets övre del eller sträckan C-D-E, något mindre i sträckan B-C och minst i sträckan A-B. Det tal, varmed kloakvattenmängden skall multipliceras, bör därför vara störst för sträckan C-D-E, mindre för sträckan B-C och minst för sträckan A-B. För att erhålla en skälig poängsättning av kloakvattnet med hänsyn till dess inverkan på underhållskostnaderna för avloppet anse synemännen därför, att kloakvattenmängden för avloppssträckan C-D-E bör multipliceras med talet 30, kloakvattenmängden för sträckan B-C med 20 och kloakvattenmängden för sträckan A-B med 10. Med ledning härav beräknas kloakvattnets andel i underhållskostnaderna enligt nedan.

Str. C-D-E.

$Q_{\text{max.spill}} = 22.500$ multipliceras med 30, som ger	675.000
Kloakvattnets andel i underh. $\frac{675.000 \times 100}{1.200.000 + 22.500} =$	55.21%
Härtill förorening från soptippen avrundat till	4.79 %
Summa andel	60.00 %.

Str. B-C.

$Q_{\text{max.spill}} = 22.500$ multipliceras med 20, som ger	450.000
Kloakvattnets andel i underh. $\frac{450.000 \times 100}{1.600.000 + 22.500} =$	27.73 %
Härtill förorening från soptippen avrundat till	2.27 %
Summa andel	30.00 %

Str. A-B.

$Q_{\text{max.spill}} = 22.500$ multipliceras med 10, som ger	225.000
Kloakvattnets andel i underh. $\frac{225.000 \times 100}{2.480.000 + 22.500} =$	8.99 %

Härtill förorening från soptippen avrundat till	1.01 %
Summa andel	10.00 %.

Resterande andelar i underhållskostnaderna, nämligen

inom str. C-D-E	40 procent,
" " B-C	70 " och
" " A-B	90 "

finna synemännen skäligt påföra dem, som med hänsyn till markens torrläggning påförts båtnad genom företagets utförande att fördelas mellan dem efter båtnad enligt värderingslängden, och har särskild kostnadsfördelningslängd för underhållskostnadernas fördelning upprättats och bilagts övriga handlingar rörande förrettningen.

Enär mängden och beskaffenheten av det kloakvatten, som tillföres avloppsdiket, kan komma att väsentligt förändras framdeles, finna synemännen skäligt bestämma, att grunderna för underhållskostnaderna och dessas fördelning skall kunna ändras framdeles. Det kan ju tänkas, att mera kloakvatten på grund av ökad bebyggelse och genom ytterligare utnyttjande av soptippen kommer att tillföras avloppet, men det kan ju också tänkas, vilket förefaller troligast, att kloakvattnet från delar av bebyggelsen i Skörpinge kommer att tillföras Ängelholms stads avloppsnät och alltså bortledas från avloppet. Det kan också förutsättas, att kloakvattnet framdeles kommer att undergå bättre rening. Med ledning av vad sålunda anförts bestämma synemännen, att därest väsentlig ändring i mängden och beskaffenheten av det kloakvatten, som tillföres avloppet framdeles kommer att inträffa, äger den därav beroende att påkalla ny förrättning för underhållskostnadernas omräkning, och skall härvid för övrigt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 40 § iakttagas.

Domstolsavgift.

Enligt det förestående beräknas värdet av den genom fö-

retagets utförande uppkommande torrlägningsbåtnaden till 33.772 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 50 kronor 66 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall tillstånd till företagets utförande i laga ordning hava inhämtats, varjämte länsstyrelsen i Kristianstads län skall hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 8 kap. 48 och 51 §§.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 8 kap. 49 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 8 kap. 51 §, varvid envar sakägare äger rösträtt efter de procenttal, som framgå av kostnadsfördelningslängden för underhållet, såvida ej fråga är allenast om åtgärd, som hör till företagets utförande, då envar äger röst-rätt efter procenttalen för delning av anläggningskostnaden, att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet, att ombesörja avloppets vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Kulltorp-Vilhelmsfälts dikningsföretag 1959.

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1965,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup el-

ler på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må
 efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skrift-
 liga medgivande företagas,

att jord och sten m.m. ur avloppet skola läggas minst en meter
 från dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än
 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas
 vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst
 på var 50:e meter,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
 arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör el-
 ler den han i sitt ställe sätter samt

att avloppet skall rensas, när behov därav föreligger, varvid be-
 träffande rensningsarbetenas omfattning skall gälla den begräns-
 ning, som stadgats förut i detta utlåtande under rubriken "ar-
 betets underhåll".

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
 neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
 tio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol
 i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas
 klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären
 fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
 sökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Utlåtandets underställande.

Enär företaget avser såväl torrläggning av mark som avle-
 dande av kloakvatten skall detta utlåtande på grund av bestämmelser-
 na i vattenlagen 8 kap. 38 § underställas Söderbygdens vattendom-
 stols prövning, innan arbetet får utföras.

Kulltorp pr. ÄNGELHOLM den 18 mars 1959.

Klas Westling, Bernhard Olsson, In den Tamm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

till
Kulltorp - Vilhelmstälts dt 1959
i
Skrövelstorp och Höja socknar
samt Ängelholms stad
av Kristianstads län

Grövelstorps sockenAa $1\frac{5}{32}$ mtl. Vilhelmstätt 2⁵ (kallat Gamla Vilhelmstätt)

Gustav Alfred Nilssons storbh.

åker, mylla på sand el. mör

- - - - -

SummaAb. $\frac{5}{16}$ mtl. Vilhelmstätt 2³ (kallat Kulltorp.)

Fru Birgit Mattsson

åker, mylla på sand el. mör

- - - - -

- - - , gyllja

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - , mylla på sand el. mör

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4	1	21			2.400	504,00	4.000	840,00	1.600	336,00
5	2	79			3.200	2528,00	4.000	3160,00	800	632,00
6		1 00				3032,00		4000,00		968,00
7										
8										
9										
10	3	2 00			3.600	7200,00	4.000	8000,00	400	800,00
11	4	60			3.200	1920,00	4.000	2400,00	800	480,00
12	5	51			2.400	1224,00	4.000	2040,00	1.600	816,00
13	6	18			2.000	360,00	4.000	720,00	2.000	360,00
14	7	92			2.000	1840,00	4.000	3680,00	2.000	1840,00
15	8	1 12			2.000	2240,00	4.000	4480,00	2.000	2240,00
16	9	20			3.200	640,00	4.000	800,00	800	160,00
17	10	25			3.200	800,00	4.000	1000,00	800	200,00
18	11	25			3.200	800,00	4.000	1000,00	800	200,00
19	12	1 20			2.000	2400,00	4.000	4800,00	2.000	2400,00
20	13	73			2.400	1752,00	4.000	2920,00	1.600	1168,00
21	14	1 00			2.400	2400,00	4.000	4000,00	1.600	1600,00
22	15	1 66			2.400	3984,00	4.000	6640,00	1.600	2656,00
23	16	1 74			2.400	4176,00	4.000	6960,00	1.600	2784,00
24	17	64			2.400	1536,00	4.000	2560,00	1.600	1024,00
25	18	67			3.600	2412,00	4.000	2680,00	400	268,00
26	19	2 15			2.400	5160,00	4.000	8600,00	1.600	3440,00
27	20	2 10			2.400	5040,00	4.000	8400,00	1.600	3360,00
28	21	1 51			3.600	5436,00	4.000	6040,00	400	604,00
29		19 43				51020,00		77720,00		26400,00
30										

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Övertört

åker, mylla på sand el. mör

-H- -H-

-H- -H-

Summa

Fl. 35/512 mtl. Vilhelmsfält 2² (kallat Hedentorp)

Axel Blomgren

åker, mylla på sand el. mör

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

Summa

Höja socken

Ba. aust. 21³ Skörpinge 21³ Sture Engström

Summa

Ca stadsåga 321 Ängelholms stad

åker, mylla på sand el. mör

-H- -H-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		19 43				51320,00		77720,00		26400,00
2	22	1 07			3.600	2852,00	4.000	4280,00	400	428,00
3	23	75			3.600	2700,00	4.000	3000,00	400	300,00
4	24	19			1.600	304,00	3.600	684,00	2.000	380,00
5		21 44				58176,00		85684,00		27508,00
6										
7										
8										
9	25	06			1.600	96,00	3.600	216,00	2.000	120,00
10	26	79			3.200	2528,00	4.000	3160,00	800	682,00
11	27	62			1.600	992,00	3.600	2232,00	2.000	1240,00
12	28	1 37			2.800	3636,00	4.000	5480,00	1200	1644,00
13	29	79			2.800	3612,00	4.000	3160,00	1200	948,00
14		3 63				9664,00		14248,00		4024,00
15										
16										
17										
18	30	—				—		—		—
19	31	—				—		—		—
20		—				—		—		—
21										
22										
23										
24	32	44			3.200	1408,00	4.000	1760,00	800	352,00
25	33	45			3.200	1440,00	4.000	1800,00	800	360,00
26		89				2848,00		3560,00		712,00
27										
28										
29										
30										

20/09

24/09

04/09

Sammandrag:

Aa 1 $\frac{5}{32}$ mtl. Vilhelmsfält 2⁵ (kallat Gamla Vilhelmsfält)

Gustav Alfred Nilssons strbh

Ab 5 $\frac{1}{16}$ mtl Vilhelmsfält 2³ (kallat Kulltorp)

Fru Birgit Mattsson

Ac 35/512 Vilhelmsfält 2² (Kallat Hedentorp)

Axel Blomgren

Ba avst. 21³ Skörpinge 21³ Sture Engström

Ca stadsäga 321 Ängelholms stad

Summa

11

21

31

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	00				3032,00		4000,00		968,00
4										
5	21	44				58176,00		85684,00		27508,00
6										
7	3	63				9664,60		14248,00		4584,00
8		—				—		—		—
9		89				2848,00		3560,00		712,00
10	26	96				73720,00		107492,00		33772,00
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Kulltorp pr Angelholm den 18 mars 1959

Klas Westling, Bernhard Olsson, Indentation.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Kulltorp-Vilhelmsfälts dikningsföre- tag 1959 i Strövelstorp och Höja socknar samt Ängelholms stad av Kristianstads län. <u>Strövelstorps socken.</u> Aa 1 5/32 mtl Vilhelmsfält 2 ⁵ . (Kallat Gamla Vilhelmsfält). Gustav Alfred Nilssons stbh.							
åker, mylla på sand el. m	1	0.21		2400	4000	1600	336
" , "-	2	0.79		3200	4000	800	632
Summa		1.00					968
Ab 5/16 mtl Vilhelmsfält 2 ³ . (Kallat Kulltorp) Fru Birgit Mattsson.							
åker, mylla på sand el. m	3	2.00		3600	4000	400	800
" , "-	4	0.60		3200	4000	800	480
åker, gyttja	5	0.51		2400	4000	1600	816
" , "	6	0.18		2000	4000	2000	360
" , "	7	0.92		2000	4000	2000	1840
" , "	8	1.12		2000	4000	2000	2240
" , mylla på sand el. m	9	0.20		3200	4000	800	160
" , "-	10	0.25		3200	4000	800	200
" , "-	11	0.25		3200	4000	800	200
" , "-	12	1.20		2000	4000	2000	2400
" , "-	13	0.73		2400	4000	1600	1168
" , "-	14	1.00		2400	4000	1600	1600
" , "-	15	1.66		2400	4000	1600	2656
" , "-	16	1.74		2400	4000	1600	2784
" , "-	17	0.64		2400	4000	1600	1024
Överföres		13.00					18728

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		13.00					18728
Åker, mylla på sand el. mo	18	0.67		3600	4000	400	268
" , "-	19	2.15		2400	4000	1600	3440
" , "-	20	2.10		2400	4000	1600	3360
" , "-	21	1.51		3600	4000	400	604
" , "-	22	1.07		3600	4000	400	428
" , "-	23	0.75		3600	4000	400	300
" , "-	24	0.19		1600	3600	2000	380
Summa		21.44					27508
Ac 35/512 mtl Vilhelmsfält 2 ² .							
(Kallat Hedentorp)							
Axel Blomgren.							
Åker, mylla på sand el. mo	25	0.06		1600	3600	2000	120
" , "-	26	0.79		3200	4000	800	632
" , "-	27	0.62		1600	3600	2000	1240
" , "-	28	1.37		2800	4000	1200	1644
" , "-	29	0.79		2800	4000	1200	948
Summa		3.63					4584
Höja socken.							
Ba Avst 21 ³ Skörpinge 21 ³ .							
Sture Engström.							
	30	-					-
	31	-					-
Summa		-					-
Ca stadsäga 321.							
Ängelholms stad.							
Åker, mylla på sand el. mo	32	0.44		3200	4000	800	352
" , "-	33	0.45		3200	4000	800	360
Summa		0.89					712

0.4/0.9

0.4/0.9

0.4/0.9

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
SAMMANDRAG.							
<u>Aa 1 5/32 mtl Vilhelmsfält 2⁵.</u> (Kallat Gamla Vilhelmsfält) Gustav Alfred Nilssons stbh.		1.00					968
<u>Ab 5/16 mtl Vilhelmsfält 2³.</u> (Kallat Kulltorp) Fru Birgit Mattsson		21.44					27508
<u>Ac 35/512 mtl Vilhelmsfält 2².</u> (Kallat Hedentorp) Axel Blongren		3.63					4584
<u>Ba avst 21³ Skörpinge 21³.</u> Sture Engström		-					-
<u>Ca stadsäga 321.</u> Ängelholms stad		0.89					712
Summa		26.96					33772

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till <u>Kulltorp-Vilhelmsfälts dikningsföretag 1959</u> i Strövelstorp och Höja socknar samt Ängelholms stad av Kristianstads län.				
6+41-12+41	600	<u>Dikessträckan A-B.</u> Schaktning av sand och mo m.m. m ³	1750	2.50	4.375:-	
10+75-10+80		Rivning av befintlig trum- ma varvid rören tillvara- tagas st	1	200:-	200:-	
		För oförutsedda fall, event. erforderlig slänt- förstärkning m.m. tilläg- ges omkring 12 proc.			525:-	5.100:-
		Ersättning för mark till jordupplag uppmätas efter arbetets utförande och uppskattas här till				1.300:-
					Summa	6.400:-
12+41-16+05	364	<u>Dikessträckan B-C.</u> Schaktning av sand och mo m.m. m ³	1250	2.50	3.125:-	
14+50-14+57		Rivning av befintlig trum- ma varvid rören tillvara- tagas st	1	200:-	200:-	
		För oförutsedda fall, event. erforderlig släntförstärk- ning m.m. tillägges om- kring 12 proc.			375:-	3.700:-
		Överföres				3.700:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	d-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3.700:-
		Ersättning för mark till jordupplag uppmätes efter arbetets utförande och uppskattas här till				800:-
					<u>Summa</u>	<u>4.500:-</u>
16+05-21+90	585	Dikessträckan C-D-E. Schaktning av sand och mo m.m.	m ³ 1900	2.50	4.750:-	
		För oförutsedda fall, event. erforderlig släntförstärkning m.m. tillägges omkring 12 proc.			<u>550:-</u>	<u>5.300:-</u>
		Ersättning för mark till jordupplag, uppmätes efter företagets utförande och uppskattas här till				1.300:-
					<u>Summa</u>	<u>6.600:-</u>
		<u>SAMMANDRAG.</u>				
6+41-12+41	600	Dikessträckan A-B				6.400:-
12+41-16+05	364	" B-C				4.500:-
16+05-21+90	585	" C-D-E				6.600:-
					<u>Summa</u>	<u>17.500:-</u>
Beträffande bestämmelser angående jordupplag se synemännens utlåtande						
Kulltorp pr ÄNGELHOLM den 18 mars 1939.						
<i>Klas Westling</i>						
statens lantbruksingenjör.						

45.

Kostnadsfördelningslängd
för anläggningskostnad
till

Kulltorp - Vilhelmsfältts diknings-
företag 1959 i Strövelstorps och
Höja socknar samt Ängelholms stad
av Kristianstads län

Fastighets				
Littra å synskartan	namn	nummer	mantal	innehavare
	<u>Strövelstorps socken</u>			
Aa	Vilhelmstält	2 ⁵	1 5/32	Gustav Alfred Nilssons -strbh.
AB	- " -	2 ³	5/16	Fru Birgit Mattsson
Ac	- " -	2 ²	35/512	Axel Blomgren
	<u>Ängelholms stad</u>			
Ca	Ängelholm	Stadsäga nr 321		" Ängelholms stad
För	sanitär delaktighet			- " - - " - dessutom enl. utlåtandet.
				<u>Summa</u>

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd

för underhållskostnad

till

Kulltorp-Vilhelmstälts diknings-
företag 1959 i Strövelstorps och
Höja socknar samt Ängelholms stad
av Kristianstads län

Littra å synskartan	Fastigheters			
	namn	nummer	mantal	innehavare
	<u>Strövelstorps socken</u>			
Aa	Vilhelmstält	2 ⁵	1 ⁵ / ₃₂	Gustav Alfred Nilssons strbht.
Ab	— " —	2 ³	5/ ₁₆	Frn Birgit Mattsson Kronsstrand.
Ac	— " —	2 ²	35/ ₅₇₂	Axel Blomgren
	<u>Ängelholms stad</u>			
Ca	Ängelholm	Stadsågar nr. 321		Ängelholms stad
För	sanitär delaktighet			— " — — " — dessutom enl. utlåtande.
				<u>Summa</u>

Båtnad		Delaktighetstal för delning av underhållskostnaden av dikesträckan			Delaktighetstal vid röstning 2 fråga om skötsel och underhåll. Ang. begränsning se vattenlagen 3:22 och 8:51
		A-B	B-C	C-D-E	
968	-	2.579	2.006	1.146	2
27508	-	73.307	57.016	32.581	57
4584	-	12.217	9.502	5.430	10
712	-	1.897	1.476	0.843	1
		10.000	30.000	60.000	30
33772	-	100.000	100.000	100.000	100
Kulltorp pr Ängelholm den 18 mars 1959 Klas Westling. statens lantbruksingenjör Ättäckande gäde man: Bernhard Olsson, Årdevärmen.					

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid
Kulltorp-Vilhelmsfälts dikningsföretag 1959 i Strövelstorps och
Höja socknar samt Ängelholms stad av Kristianstads län.

Arvode till statsverket enligt lant-

bruksingeniörstaxan 757:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, inbind-

ning av 2 band handlingar m.m.) 85.21

Godemännens resekostnads- och traktaments-

ersättning 179.-

Hantlangning m.m. 160.-

Summa

1.181.21

Kulltorp pr ÄNGELHOLM den 18 mars 1959.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman.