



MLD 16/1959

Registernummer.

Vånga socken

Aa	Vånga	32
Ab	"	22 ¹
Ac	"	20 ²
Ad	"	25 ⁸
Ae	"	12 ¹⁰
Af	"	av 21 ⁴
Ag	"	21 ⁸
Ah	"	21 ³
Ai	"	25 ⁶
Al	"	av 18 ¹
Am	"	177
An	"	av 9 ⁴
Ar	"	12 ¹⁹
As	"	12 ¹⁷
At	"	26 ³
Au	"	107
Av	"	372
Aw	"	16 ²
Ax	"	16 ³
Ay	"	1,2.9
Az	"	17
Aa	"	17
Aä	"	9, 10.17
Aö	"	12, 16, 20.26
Ba	"	107, 372-3
Bb	"	16, 25.37
Bc	"	12, 16, 20.26
Ca	Snäckestad	18
Cb	"	1



Förslag till Tjojevågens invallningsföretag 1959

I Vånga SOCKEN(NAMN) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1959 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL (NAMN) *Klas Westling*

(TITEL) *statens lantbruksingenjör*

ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANTBRUKS SJYRELSENS ARKIV L2 542



BUD 16/1959



Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

Förslag till

Tjöllevikens invallningsföretag 1959

Vånga socken

~~kommun~~

av Kristianstads

in

upprättat år 1959

i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling.

amn

Original
~~Kopia~~

statens lantbruksingenjör

WIRTSCHAFTS

Antal
ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS Nr


542




MUD 14/1959

Förslag till pumpstation.

Sektion a-b-c enl. planskissen (skala 1:50)



Planskiss över pumpanläggningen (skala 1:200)



Skala 1:50



Förslag till Tjöllevikens invallningsföretag 1959

i Vånga socken(-nen) av Kristianstads län


upprättat år(-en) 1959 {uten} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
KopiaKlas Westling
(Namn)statens landbruksingenjör
(Titel)

Antal rtt. st. 4

Arkivnummer

L2 542




Akt nr:

11 - L2 - 542



SkD 16/1959



L^a 24^a 542



BKD 16/1159

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning medelst invallning mot den s.k. Tjojleviken
av Ivösjön av mark inom Vånga n:ris 1-3,9,10,12,16-18,
20-22,25,26 och 37 i Vånga socken av Kristianstads län;
upprättade åren 1954-1959 vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiosju (57) skrivna
och paginerade sidor + 2 tidningar och 1 ritning samt åtföljas
av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 10 (Karlshamn).

4.

Protokoll fört vid syne-
förrättning, enl. 10 kap. vatten-
lagen rörande torrläggning medelst
invallning mot den s.k. Tjojlevi-
ken av mark inom Vånga n:ris 1-3,
9,10,12,16-18,20-22,25,26 och 37
samt Snäckestad nr 1 i Vånga soc-
ken av Kristianstads län.

År 1954, september 9, kl. 10 f.m. hos lantbr. Erik Hansson i
Vånga nr 16.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Oskar Nilsson i Västra Staversvad och Bernt
Jönsson i Vånga nr 13

sökandena

Erik Hansson i Vånga nr 16,

Claes Olsson i " " 3,

Nils Svensson i " " 22,

Hugo Holmer i " " 21, delägare i den fastighet hans fader

Per Holmer tidigare innehaft,

Svante Bernhardtsson i Vånga nr 25,

Mattias Nilsson i " " 37,

Harry Olsson i " " 16,

Hakvin Mattsson i Snäckestad och

Allan Andersson i Vånga nr 24,

övriga sakägare

Clas Persson i Vånga nr 1 och

Ture Bengtsson i " " 25.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor och vallsträckningar, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde tilloppen till pumpstationen utföras öppna eller täckta efter ty i varje fall ansågs lämpligast.

Beträffande skyddsvallen i torrlägningsområdets västra del ansåg Svante Bernhardsson att det troligen vore lämpligt, att denna vall förlades i gränsen mellan fastigheterna litt. Ao och Ap å ena sidan samt fastigheten litt. An å andra sidan.

Hakvin Mattsson yrkade, att marken till Sneckestad om möjligt skulle medtagas i företaget.

§ 5.

För mark till skyddsvall och avloppsdiken ävensom för intrång av jord och stenupplag o.d. yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, varom kungörelser skul-

le utfärdas enligt därom i vattenlagen meddelade bestämmelser.

Vånga 16 pr VILLANDS VÅNGA den 9 september 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Bernard Nilsson

Oscar Nilsson

År 1959, november 26, kl. 11 f.m. hos lantbr. Erik Hansson i
Vånga nr 16.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Johan Nilsson i Vånga mölla, Villands Vånga och

Hilding Nilsson i Backagården, Oppmanna,

sakägarna

Erik Hansson i Vånga nr 16,

Harry Olsson i " nr 16,

Hakvin Mattsson i Snäckestad genom sin son Henry Mattsson,

Nils Svensson i Vånga nr 22,

Hugo Holmer i Vånga nr 21,

Ragnar Holmer i " nr 74,

§ 7.

Vid föregående sammanträde hade Oskar Nilsson i Stavers-
vad och Bernt Jönsson i Vånga nr 13 tjänstgjort som godemän. Av
dessa hade Bernt Jönsson avlidit och Oskar Nilsson var förhindrad
närvara vid sammanträdet. Av denna anledning hade förrättningsman-
nen till dagens sammanträde kallat skiftesgodemännen Johan Nils-

4.
son i Vånga mölla och Hilding Nilsson i Backagården till dagens sammanträde. Något jäv mot de nya godemännen anmäldes på tillfrågan ej.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Erik Hansson i Vånga nr 16 och till övriga ledamöter Ragnar Holmer i Vånga nr 74 och Nils Svensson i Vånga nr 22 med Mattias Nilsson i Vånga nr 37 till förste suppleant och Harry Olsson i Vånga nr 16 till andre suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Erik Hansson, adress Vånga nr 16 pr VILLANDS VÅNGA.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående dels besvär mot förrättningen och dels utlåtandets underställning meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Vånga nr 16 pr VILLANDS VÅNGA den 26 nov. 1959.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Johan Liljgren Hilding Nilsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning medelst invallning mot den s.k. Tjojleviken av Ivösjön av vattensjuk mark inom Vånga och Snäckestads byar i Vånga socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

VILLANDS VÅNGA den 7 maj 1951.

Erik Hansson N:16 Vånga Mattias Nilsson m:37 Vånga
Harry Olsson N:16 Vånga Hakvin Mattsson Vånga
Olof Övergaard N:22 Vånga Per Holmstr. N:21 Vånga
Pern Oudsson Vånga 9 Allan Andersson N:24 Vånga
Vilhelm Petersson Vånga 24 Frank Bernhardsson N:25 Vånga
Gunnar Andersson Vånga 25 Olof Olsson 2 Vånga


Jnr 216/51

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens Lantbruksingenjör Klas
Westling, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner
länsstyrelsen på därom av Erik Hansson, nr 16,
Vånga, Villands Vånga, m.fl. gjord ansökan
skäligt förordna Eder att i enlighet med fö-
reskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder
ej möter, verkställa syneförrättning rörande
torrläggning medelst invallning mot den s.k.
Tjojleviken av Ivösjön av vattensjuk mark
inom Vånga och Snäckekestads byar i Vånga socken.
Kristianstad i landskansliet den 11 maj
1951.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Lundborg


L. Öhlander

218 E.
✓ 28/40 EkdM

7
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 9 sept. 1954 kl. 10 f.m. inom
Vånga n:ris 1-3 m.fl. samt Snäckestad nr 1 i
Vånga socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning
medelst invallning mot den s.k. Tjojleviken av mark inom Vånga n:ris
1-3, 9, 10, 12, 16-18, 20-22, 25, 26 och 37 samt Snäckestad nr 1 i Vånga
socken av Kristianstads län, kommer att handläggas vid sammanträde
hos lantbr. Erik Hansson i Vånga nr 16, den 9 sept. 1954 kl. 10 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 17 aug. 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Vånga församling

den 22 aug. 1954

Gösta Sander
Kyrkohärd v. Pastor Komminister Kyrkodjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Vånga socken den 17 aug. 1954.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torr-
läggning medelst invallning mot den s.k. Tjojeviken av
mark inom Vånga n:ris 1-3,9,10,12,16-18,20-22,25,26 och
37 samt Snäckestad nr 1 i Vånga socken av Kristianstads län
kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr.
Erik Hansson i Vånga nr 16 den 26 dennes kl. 11 f.m., då
bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 3 november 1959.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

En likalydande kungörelse har den 3 november 1959 av-
sänts till pastorsämbetet i Vånga socken, adress Villands Vånga,
betygas

Klas Westling

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Vånga n:ris 1-3,9,10,12,16-18,20-22,25,26 och 37 samt Snäckestad nr 1 i Vånga socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 9 sept. 1954 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare	Claes Olsson,	Vånga nr 3,	VILLANDS VÅNGA
2.	"	Nils Svensson,	" " 22,	"
3.	"	Erik Hansson,	" " 16,	"
4.	"	Rune Oredsson,	" " 21,	"
5.	"	Clas Persson,	" " 21,	"
6.	"	Hugo Holmer,	" " 21,	"
7.	Fr.	Elisabet Holmer,	" " 21,	"
8.	"	Ingeborg Folkebrand,	" " 21,	"
9.	Herr	Einar Holmer,	" " 21,	"
10.	"	Ragnar Holmer,	" " 21,	"
11.	Lantbrukare	Allan Andersson,	" " 17,	"
12.	Alfred Anderssons	sterbhus,	" ,	"
13.	Lantbrukare	Gunnar Andersson,	" nr 17,	"
14.	"	Nils Axelsson,	" " 9,	"
15.	Agronom	Helmer Lindgren,	Allarp,	ARKELSTORP
16.	Lantbrukare	Svante Bernhardsson,	Vånga nr 12,	VILLANDS VÅNGA/
17.	"	Mattias Nilsson,	" nr 37,	"
18.	"	Harry Olsson,	" nr 16,	"
19.	Herr	Ture Bengtsson,	" ,	"
20.	Lantbrukare	Hakvin Mattsson,	Snäckestad nr 1,	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 17 aug. 1954, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående torrläggning medelst invallning mot den s.k. Tjojleviken av Ivösjön av mark inom Vånga n:ris 1-3,9,10,12,16-18,20-22,25, 26 och 37 i Vånga socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1954-1959.

Torrläggningssområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad mark, är, som av det förestående framgår, att hänföra till invallning. Det är beläget å Skräboåns nederbördsområde nr 87. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Erik Hansson	såsom ägare till fast. Vånga	12 ¹⁰ , 16 ³ , 20 ² , 25 ⁸ och 26 ³ ,
Mattias Nilsson	" " " " "	10 ⁷ och 37 ² ,
Harry Olsson	" " " " "	16 ² ,
Nils Svensson	" " " " "	22 ¹ ,
Rune Oredsson	" " " " "	av 21 ⁴ ,
Allan Andersson	" " " " "	9, 10 och 17, (Åå)
Nils Axelsson	" " " " "	av 9 ⁴ ,
Svante Bernhardson	" " " " "	12 ¹⁷ ,
Claes Olsson	" " " " "	3 ² ,
Gunnar Andersson	" " " " "	17 ⁷ ,
Hakvin Mattisson	" " " " "	Snäckestad 1 ⁸ och
Per Holmer såsom dåvarande	" " " " "	Vånga av 18 ¹ , 21 ³ och
	25 ⁶	(dessa fastigheter ägas numera av Elisabeth Holmer, Ingeborg Folkebrand, Einar Holmer och Ragnar Holmer).

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden med vissa modifikationer i enlighet med vad som anförts härom nedan under "företagets planläggning och förutsättningar m.m." Syneförrättningen omfattar med anledning härav utförandet av skyddsvall å den sträcka, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, grön linje, utförande av öppet dike å den sträcka, som å samma karta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer samt utförande av täckt avloppsdike å de sträckor, som utmärkts med en heldragen, grov, röd linje. Skyddsvallen är betecknad A-B-C och avloppsdikena D-B-E-F och E-G. I företaget ingår även utförandet av pumpstation vid B med härför erforderlig elektrisk ledning samt elektrisk utrustning i övrigt.

Plankarta och profilritning.

Över de avlopps- och vallsträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och beskaffenheten i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 0.50 meter över högvattenytan i Ivösjön, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Beräkningar för invallningen.

Invallningens nederbördsområde utgör omkring 160 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till 1.25 sekundliter motsvarande för hela nederbördsområdet en avrinning av 200 sekundliter eller 12.000 minutliter. Pumpen bör alltså hava en kapacitet motsvarande minst denna vattenmängd.

Årsnederbörden för trakten kan beräknas till omkring 600 millimeter, varav torde få beräknas att omkring 60 procent kommer att få pumpas. Denna del av årsnederbörden motsvarar en

vattenmängd av 576.000 kubikmeter. På grund av källor inom invallningsområdet, varom nedan finnes närmare angivet, synes den vattenmängd, som årligen behöver pumpas, böra beräknas till omkring 700.000 kubikmeter.

Uppfordringshöjden för vattnet blir maximalt skillnaden mellan högvattenytan i Ivösjön och bottenläget i avloppet innanför pumpstationen d.v.s. skillnaden mellan 6.50 och 4.38 eller 2.12 meter. Då maximivattenmängden, som skall bortföras, som förut angivits, beräknats till 200 sekundliter, kan den för bortförandet erforderliga kraften beräknas till

$$\frac{100 \times 200 \times 2.12}{60 \times 75} = 9.5 \text{ HK.}$$
 För erhållande av nödig trygghet synes motorstyrkan böra beräknas till omkring 12 HK.

I medeltal kan lyfthöjden för vattnet beräknas till omkring 1.40 meter. Då, som förut visats, den vattenmängd, som i medeltal pr år skall bortföras genom pumpning, beräknas till 700.000 kubikmeter, beräknas energibehovet pr år vid 60 procents verkningsgrad hos pumpaggregatet till
$$\frac{700.000 \times 1.40 \times 1000}{102 \times 60 \times 60 \times 0.60} = 4.450 \text{ kwh.}$$

Nederbördsområdet för i företaget ingående täckta avloppsledningar synes utgöra

vid punkt 21+43	18 hektar	
G	6	"
56+43	105	"
57+41	25	" och
F	21	" .

Jämväl vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.25 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av invallningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Företagets planläggning och förutsättningar.

I dessa frågor vilja synemännen bl.a. anföra, att synemännen icke ansett lämpligt, att någon mark till Snäckestad medtages i invallningsföretaget, utan har detta begränsats till att omfatta endast mark inom Vånga by till den omfattning, som framgår av plankartan.

Inom och utom invallningsområdet finnas tvenne ganska rikt givande källor. Den ena är belägen vid den punkt, som å plankartan betecknats k_1 eller ungefär vid 53+20 i dikessträckan E-F. Den andra är belägen vid k_2 ungefär 30 meter utanför pkt 6+60 å skyddsvallen A-B-C. Källan vid k_2 synes vara den rikast givande. Vattnet från källan vid k_1 beräknas få pumpas, som av förslaget framgår, men vattnet från källan vid k_2 beräknas komma utanför invallningsområdet. Synemännen vilja emellertid göra sakägarna uppmärksamma på, att vid torrlägningsarbetenas utförande kan vattnet i källådran till k_2 avskäras, vilket kan komma att förorsaka svårigheter och kostnader. Det har icke för synemännen varit möjligt att bestämma källådrans läge ovanför k_2 .

Beträffande slutligen grundläggningen för pumpstationen vilja synemännen framhålla, att marken vid de ställen, där pumpstationen kunde tänkas bliva förlagd, är lös. Med anledning härav har förrättningsmannen genom byggnadskontorets i Kristianstad försorg

14.

låt tit verkställa sondborrning vid nämnda ställen, vilka äro belägna vid de platser, som å plankartan betecknats b_1, b_2, b_3 och b_4 respektive. Resultatet av borrningarna framgår av en ozalidkopia, som bilagts övriga handlingar angående förrättningen. Bästa grundläggningsförhållandena funnos enligt utredningen vid b_1 , vid vilken plats också föreslagits, att pumpstationen skall förläggas. Med ledning av borrningarna har föreslagits, att pålning skall verkställas under pumpstationen å sätt, som framgår av pumpritning och kostnadsförslag.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda värderingslängd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 79.421 kronor och efter företaget 144.144 kronor, vadan värdet av båtnaden genom företagets utförande av synemännen uppskattats till 64.723 kronor. Beträffande tillvägagångssättet vid denna uppskattning torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Båtnaden utgöres till större delen av alstringsbåtnad, men en mindre del av densamma utgöres även av brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning för såväl mark till skyddsvall och

öppna avloppsdiken som för intrång av jord- och stenupplag vid dessa öppna avloppsdiken. Beträffande skyddsvallarna finna synemännen därför skäligt bestämma, att ersättning skall gäldas för den areal, som åtgår ^{till}/~~dessa~~ enligt den upprättade jordersättningslängden, där ersättningsbeloppet pr ytenhet för marken beräknats efter dess värde pr ytenhet före företaget enligt arealuträknings- och värderingslängden. Beträffande de öppna avloppsdikena finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning skall utgå för mark till avloppens utvidgning ävenledes enligt den upprättade jordersättningslängden, där ersättningsbeloppet pr ytenhet för denna marklösen även beräknats efter markens värde pr ytenhet före företaget enligt arealuträknings- och värderingslängden. Beträffande ersättningen för intrång av jord- och stenupplag vid dessa öppna dikessträckor finna synemännen skäligt bestämma, att denna skall uträknas efter arbetenas utförande och beräknas på sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan avloppet och upplagen, ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän. Vad slutligen gäller rörledningarna i invallningsföretaget finna synemännen skäligt bestämma, att därest vid utförandet av dessa skada skulle uppstå å växande gröda, skall framställning om eventuell ersättning härför göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast inom en månad efter det företaget blivit avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör värderas av 2 st. arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av avlopp och brunnar skola några

ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare. Det antecknas därvid här, att av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden mer än hälften belöper å fastighet tillhörig dem, som sökt företaget, varför återstående sakägare på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 51 § skola vara skyldiga taga del i detsamma.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna efter samma grunder, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för underhållet av i företaget ingående arbeten ävensom driftskostnaderna vid detsamma bestridas av sakägarna i företaget efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för underhållsarbete, som föranletts av enskild sakägars åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha-
va underrättats angående styrelseval. Därjämte skall synemännens
utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 55 § ha-
va underställts Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbete-
na få utföras.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas
den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 64.723 kro-
nor. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vat-
tenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni
1920 angående indrivningen och användningen av vissa enligt vatten-
lagen utgående avgifter, att så snart tillstånd till företagets ut-
förande i laga ordning inhämtats till Konungens Befallningshavande
i Kristianstads län inbetala ett belopp av 97 kronor 08 öre.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets ange-
lägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt
sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap.
64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-
sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan
godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utfö-
rande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja erforderliga underhållsarbetens utförande å års-tid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företaget skall benämnas Tjojlevikens invallningsföretag 1959,
- att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1965,
- att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av lantbruksingenjören i det distrikt, inom vilket företaget är beläget,
- att eventuella jordtag för erhållande av vallfyllnad ej få anordnas så nära vallarna, att dessas bestånd äventyras, ävensom att vid vallfyllnaden jorden noggrant skall sammanpackas; skulle sammanpackningen ej befinnas nöjaktig, skall vallen avsynas först sex månader efter slutförandet, i vilken tidsperiod dock månaderna januari-april skall ingå,

att pumpning skall verkställas så snart vattnet i diket vid pumpstationen stigit^{stic}/höjden + 4.75,

att beträffande i företaget ingående öppna avloppssträckor den uppschaktade dikesjorden skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att därest kreaturen vid betesgång ej tjudras, vederbörande jordägare låter uppsätta nödiga hägnader vid dessa öppna avlopp liksom vid skyddsvallen så att dike och vall ej skadas av kreaturen,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av kontrollanten, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av kontrollanten, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av avsyningsförrättaren samt

att rensning av brunnarna i de täckta ledningarna skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling genom inhuggning i dessa ledningar förbjudes, utan skall kopplingen ske i brunnarna.

Besvärshänvisning samt uppgift angående utlåtandets underställning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Växiö ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Enär företaget avser invallning vid sjö, skall detta utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 55 § underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

Villands Vånga den 26 november 1959.

Klas Westling, Helmer Nilsson Johan Liljeström

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealkätnings- och värderingslängd
till
Sjöglavikens invallningsförelag 1959
i Vänge socken av Kristianstads län

Vånga socken.Aa 105/2048 mtl Vånga 32 Klas Olsson

äker, mylla på lera

" " " "

SummaAb 5/32 mtl Vånga 22' Nils Svensson

äker, mylla på lera

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

Bräddningsbåtstad uppkommer för fastighetens genom avloppets
vad beräknas till 146 m á 5- eller till 146 x 5 =

SummaAc 7/80 mtl Vånga 20² Erik Hansson

äker, mylla på lera

" mylla på torv

" mylla på lera

" " " "

SummaAd 21/2048 mtl Vånga 25³ Erik Hansson

äker, mylla på torv

" " " "

" torvmylla på lera

" " " "

" " " "

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3	1	24			2.700	3.348	4.500	5.580	1.800	2.232
4	2	19			3.600	684	4.500	855	900	121
5		1 43				4.032		6.435		2.403
6										
7										
8	3	08			3.600	288	4.500	360	900	72
9	4	18			1.800	324	4.050	729	2.250	405
10	5	47			2.700	1.269	4.500	2.115	1.800	846
11	6	35			2.700	945	4.500	1.575	1.800	630
12	7	1 83			3.000	5.490	5.000	9.150	2.000	3.660
13	igensläggning här. Värde av denna båt-									
14								730.-		730
15		2 91				8.316		14.659		6.343
16										
17										
18	8	20			3.500	70	5.000	100	1.500	30
19	9	88			1.600	1.408	4.000	3.520	2.400	2.112
20	10	51			2.500	1.275	5.000	2.550	2.500	1.275
21	11	93			3.000	2.790	5.000	4.650	2.000	1.860
22		2 52				5.543		10.820		5.277
23										
24										
25	12	61			2.800	1.708	4.000	2.440	1.200	732
26	13	86			2.000	1.720	4.000	3.440	2.000	1.720
27	14	34			1.500	510	4.500	1.530	3.000	1.020
28	15	54			2.500	1.350	5.000	2.700	2.500	1.350
29	16	36			3.500	1.260	5.000	1.800	1.500	540
30		2 71				6.548		11.910		5.362

Ae 5/256 mtl Vånga 12¹⁰ Erik Hansson

äker, mylla på torv

" " " " " "

" " " " " "

Summa

Af 3/220 mtl Vånga 21⁴ Rune Andersson

äker, mylla på lera

" " " " " "

Summa

Ag 1/384 mtl Vånga 21³ Klas Persson

äker, mylla på lera

" " mylla på torv

Summa

Ah 5/32 mtl Vånga 21³ Elisabeth Holmer, Ingeborg Folkabrand,

Linus Holmer och Ragnar Holmer

bid. äg. Per Holmer

äker, mylla på lera

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" mylla på torv

Summa

Ai 5/72 mtl Vånga 25⁶ Elisabeth Holmer, Ingeborg Folkabrand,

Linus Holmer och Ragnar Holmer

bid. äg. Per Holmer

äker, mylla på lera

överskrift

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2	17	06			3.200	192	4.000	240	800	48
3	18	77			2.000	1.540	4.000	3.080	2.000	1.540
4	19	1 38			1.600	2.208	4.000	5.520	2.400	3.312
5		2 21				3.940		8.840		4.900
6										
7										
8	20	30			4.500	1.350	5.000	1.500	500	150
9	21	59			3.500	2.065	5.000	2.950	1.500	885
10		89				3.415		4.450		1.035
11										
12										
13	22	46			2.500	1.150	5.000	2.300	2.500	1.150
14	23	26			1.600	416	4.000	1.040	2.400	624
15		72				1.566		3.340		1.774
16										
17										
18										
19										
20	24	17			4.500	765	5.000	850	500	85
21	25	31			3.000	930	5.000	1.550	2.000	620
22	26	30			2.500	750	5.000	1.500	2.500	750
23	27	07			1.600	112	4.000	280	2.400	168
24		85				2.557		4.180		1.623
25										
26										
27										
28										
29	28	53			4.500	2.385	5.000	2.650	500	265
30		53				2.385		2.650		265

införd

åker, mylla på lera

" " "

" " "

Summa

AL 23/64 mtl Vånga nr 18' Elisabeth Holm, Ingeborg Folkebrand,
Einar Holm och Ragnar Holm.

tid. äg. Per Holm

åker, mylla på lera

" " "

" " "

Summa

AL 397/15360 mtl Vånga 178 Allan Andersson och Alfred Anderssons ätt.

åker, mylla på lera

" " "

" " "

Summa

Am 1/64 mtl Vånga 177 Gunnar Andersson

åker, mylla på lera

" " "

" " "

Summa

Am 31/3840 mtl Vånga nr 94 Nils Axelsson

åker, mylla på lera

" " "

" " "

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Bälad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
		53				2.385		2.650		265
29	1	01			3.000	3.030	5.000	5.050	2.000	2.020
30	1	05			2.500	2.625	5.000	5.250	2.500	2.625
	2	59				8.040		12.950		4.910
31		13			4.500	585	5.000	650	500	65
32		21			3.500	735	5.000	1.050	1.500	315
33		22			2.500	550	5.000	1.100	2.500	550
		56				1.870		2.800		930
34		45			4.500	2.025	5.000	2.250	500	225
35		49			3.500	1.715	5.000	2.450	1.500	735
36		50			2.500	1.250	5.000	2.500	2.500	1.250
	1	44				4.990		7.200		2.210
37		49			4.500	2.205	5.000	2.450	500	245
38		63			3.500	2.205	5.000	3.150	1.500	945
39		45			2.000	900	5.000	2.250	3.000	1.350
	1	57				5.310		7.850		2.540
40		20			4.500	900	5.000	1.000	500	100
41		42			3.500	1.470	5.000	2.100	1.500	630
42		23			2.000	460	5.000	1.150	3.000	690
		85				2.830		4.250		1.420

Ao 7/512 mtl Vånga 12¹⁹ Hilbert Lindgren

åker, mylla på lera

" " --

Summa

Ap 7/1024 mtl Vånga 12¹⁷ Joane Bernhardson

åker, mylla på lera

" " --

" " --

Summa

Aq 5/48 mtl Vånga 26³ Erik Hansson

åker, torvjord

" " --

" " --

" " --

" " --

ängsmark, --

Summa

Ar 1/192 mtl Vånga 10⁷ Mattias Nilsson

åker, brommylla på lera

" " --

" " --

" " --

" " --

" " --

Summa

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

As 1/16 mtl Vånga 37² Mattias Nilsson

åker, torvmylla på lera

" , -"-

" , -"-

" , -"-

Summa

At 5/32 mtl Vånga 16² Harry Olsson

åker, torvmylla på lera

" , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

Summa

At 5/32 mtl Vånga 16³ Erik Hansson

åker, mylla på lera

" , -"-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ågo- figur- nr	Förbehåll mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ågofigur kronor	pr ha kronor	pr ågofigur kronor	pr ha kronor	pr ågofigur kronor
	ha	a	ha	a						
60		02			4 500	90	5 000	100	500	10
61		28			3 000	840	5 000	1 400	2 000	560
62		23			1 500	345	5 000	1 150	3 500	805
63		27			1 500	405	5 000	1 350	3 500	945
		80				1 680		4 000		2 320
64		23			3 000	690	5 000	1 150	2 000	460
65		26			3 000	780	5 000	1 300	2 000	520
66		13			2 000	260	5 000	650	3 000	390
67		19			2 000	380	5 000	950	3 000	570
68		19			1 500	285	5 000	950	3 500	665
69		23			1 500	345	5 000	1 150	3 500	805
70		23			1 500	345	5 000	1 150	3 500	805
71		13			1 500	195	5 000	650	3 500	455
72		12			1 500	180	5 000	600	3 500	420
73		18			1 500	270	5 000	900	3 500	630
74		25			1 500	375	5 000	1 250	3 500	875
75		30			1 500	450	5 000	1 500	3 500	1 050
76		18			1 500	270	5 000	900	3 500	630
77		11			1 500	165	5 000	550	3 500	385
		2 73				4 990		13 650		8 660
78		26			3 000	780	5 000	1 300	2 000	520
79		76			1 500	1 140	5 000	3 800	3 500	2 660
		1 04				1 920		5 100		3 180

Lammandraq.

Aa	105/2048	mtl	Vånga	32	Klas Olsson	✓	1
Ab	5/32	"	"	22 ¹	Nils Jonsson	✓	2
Ac	7/80	"	"	20 ²	Erik Hansson	✓	3
Ad	2/2048	"	"	25 ⁸	<u>Sum</u>	✓	4
Ae	5/256	"	"	12 ¹⁰	<u>Sum</u>	✓	5
Af	3/220	"	"	21 ⁴	Rune Fredson	✓	6
Ag	1/384	"	"	21 ⁸	Klas Persson	✓	7
Ah	5/32	"	"	21 ³	Elisabeth Holmer, Ingeborg Folkebrand, Einar Holmer och Ragnar Holmer tid. äg. Per Holmer	✓	8
AI	5/32	"	"	25 ⁶	Elisabeth Holmer, Ingeborg Folkebrand, Einar Holmer och Ragnar Holmer tid. äg. Per Holmer	✓	9
Ak	23/64	"	"	20 18 ¹	Elisabeth Holmer, Ingeborg Folkebrand, Einar Holmer och Ragnar Holmer tid. äg. Per Holmer	✓	10
Al	397/15360	"	"	17 ⁸	Allan Andersson och Alfred Anderssons stb. ^{Helena F. stb.}	✓	11
Am	1/64	"	"	17 ⁷	Gunnar Andersson	✓	12
An	3/3840	"	"	20 9 ⁴	Nils Andersson	✓	13
Ao	7/512	"	"	12 ¹⁹	Kilbuck Lindgren	✓	14
Ap	7/1024	"	"	12 ¹⁷	Gvante Bernhardsson	✓	15
Aq	5/48	"	"	26 ³	Erik Hansson	✓	16
Ar	1/192	"	"	10 ⁷	Mattias Nilsson	✓	17
As	1/16	"	"	37 ²	<u>Sum</u>	✓	18
At	5/32	"	"	16 ²	Harry Olsson	✓	19
Au	5/32	"	"	16 ³	Erik Hansson	✓	20

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2		1 43				4.032		6.435		2.403
3		2 91				8.316		14.659		6.343
4		2 52				5.543		10.820		5.277
5		2 71				6.548		11.910		5.362
6		2 21				3.940		8.840		4.900
7		89				3.415		4.450		1.035
8		72				1.566		3.340		1.774
9										
10										
11		85				2.557		4.180		1.623
12										
13										
14		2 59				8.040		12.950		4.910
15										
16										
17		56				1.870		2.800		930
18		1 44				4.990		7.200		2.210
19		1 57				5.310		7.850		2.540
20		85				2.830		4.250		1.420
21		1 52				5.840		7.600		1.760
22		76				2.275		3.800		1.525
23		1 09		55		2.054		6.010		3.956
24		86				1.705		4.300		2.595
25		80				1.680		4.000		2.320
26		2 73				4.990		13.650		8.660
27		1 02				1.920		5.100		3.180
28		30 03		55		79.421		144.144		64.723

29 Villands Vånga den 26 november 1959
 30 Klack Westling, Guldskiss Johan Liljor

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m.m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Tjoilevikens invallningsföretag 1959 i Vånga socken av Kristianstads län.							
<u>Vånga socken.</u>							
<u>Aa 105/2048 mtl Vånga 3².</u>							
<u>Klas Olsson.</u>							
åker, mylla på lera	1	1.24		2700	4500	1800	2.232
" , "-	2	0.19		3600	4500	900	171
Summa		1.43					2.403
<u>Ab 5/32 mtl Vånga 22¹.</u>							
<u>Nils Svensson.</u>							
åker, mylla på lera	3	0.08		3600	4500	900	72
" , "-	4	0.18		1800	4050	2250	405
" , "-	5	0.47		2700	4500	1800	846
" , "-	6	0.35		2700	4500	1800	630
" , "-	7	1.83		3000	5000	2000	3.660
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom avloppets igen- läggning här. Värde av denna båtnad beräknas till 146 m å 5:- eller till 146 x 5 =							730
Summa		2.91					6.343
<u>Ac 7/80 mtl Vånga 20².</u>							
<u>Erik Hansson.</u>							
åker, mylla på lera	8	0.20		3500	5000	1500	30
" , mylla på torv	9	0.88		1600	4000	2400	2.112
" , mylla på lera	10	0.51		2500	5000	2500	1.275
" , "-	11	0.93		3000	5000	2000	1.860
Summa		2.52					5.277

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ad 21/2048 mtl Vånga 25⁸.</u>							
<u>Erik Hansson.</u>							
åker, mylla på torv	12	0.61		2800	4000	1200	732
" , "-	13	0.86		2000	4000	2000	1.720
" , torvmylla på lera	14	0.34		1500	4500	3000	1.020
" , "-	15	0.54		2500	5000	2500	1.350
" , "-	16	0.36		3500	5000	1500	540
Summa		2.71					5.362
<u>Ae 5/256 mtl Vånga 12¹⁰.</u>							
<u>Erik Hansson.</u>							
åker, mylla på torv	17	0.06		3200	4000	800	48
" , "-	18	0.77		2000	4000	2000	1.540
" , "-	19	1.38		1600	4000	2400	3.312
Summa		2.21					4.900
<u>Af 3/220 mtl Vånga av 21⁴.</u>							
<u>Rune Oredsson.</u>							
åker, mylla på lera	20	0.30		4500	5000	500	150
" , "-	21	0.59		3500	5000	1500	885
Summa		0.89					1.035
<u>Ag 1/384 mtl Vånga 21⁸.</u>							
<u>Klas Persson.</u>							
åker, mylla på lera	22	0.46		2500	5000	2500	1.150
" , mylla på torv	23	0.26		1600	4000	2400	624
Summa		0.72					1.774
<u>Ah 5/32 mtl Vånga 21³.</u>							
<u>Elisabeth Holmer, Ingeborg Folkebrand, Einar Holmer och Ragnar Holmer. Tid. äg. Per Holmer.</u>							
åker, mylla på lera	24	0.17		4500	5000	500	85
överföres		0.17					85

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0.17					85
åker, mylla på lera	25	0.31		3000	5000	2000	620
" , --"	26	0.30		2500	5000	2500	750
" , mylla på torv	27	0.07		1600	4000	2400	168
Summa		0.85					1.623
<u>Al 5/72 mtl Vånga 25⁶.</u>							
<u>Elisabeth Holmer, Ingeborg</u> <u>Folkebrand, Einar Holmer</u> <u>och Ragnar Holmer.</u> <u>Tid. äg. Per Holmer.</u>							
åker, mylla på lera	28	0.53		4500	5000	500	265
" , --"	29	1.01		3000	5000	2000	2.020
" , --"	30	1.05		2500	5000	2500	2.625
Summa		2.59					4.910
<u>Ak 23/64 mtl Vånga av 18¹.</u>							
<u>Elisabeth Holmer, Ingeborg</u> <u>Folkebrand, Einar Holmer</u> <u>och Ragnar Holmer.</u> <u>Tid. äg. Per Holmer.</u>							
åker, mylla på lera	31	0.13		4500	5000	500	65
" , --"	32	0.21		3500	5000	1500	315
" , --"	33	0.22		2500	5000	2500	550
Summa		0.56					930
<u>Al 397/15360 mtl Vånga 17⁸.</u>							
<u>Allan Andersson och Alfred</u> <u>Anderssons stbh.</u>							
åker, mylla på lera	34	0.45		4500	5000	500	225
" , --"	35	0.49		3500	5000	1500	735
" , --"	36	0.50		2500	5000	2500	1.250
Summa		1.44					2.210
<u>Am 1/64 mtl Vånga 17⁷.</u>							
<u>Gunnar Andersson.</u>							
åker, mylla på lera	37	0.49		4500	5000	500	245
överföres		0.49					245

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
överfört		0.49		4500	5000	500	245
Åker, mylla på lera	38	0.63		3500	5000	1500	945
" , "-	39	0.45		2000	5000	3000	1.350
<u>Summa</u>		1.57					2.540
<u>An 31/3840 mtl Vånga av 9⁴.</u>							
<u>Nils Axelsson.</u>							
Åker, mylla på lera	40	0.20		4500	5000	500	100
" , "-	41	0.42		3500	5000	1500	630
" , "-	42	0.23		2000	5000	3000	690
<u>Summa</u>		0.85					1.420
<u>Ao 7/512 mtl Vånga 12¹⁹.</u>							
<u>Hilbert Lindgren.</u>							
Åker, mylla på lera	43	0.52		4500	5000	500	260
" , "-	44	1.00		3500	5000	1500	1.500
<u>Summa</u>		1.52					1.760
<u>Ap 7/1024 mtl Vånga 12¹⁷.</u>							
<u>Svante Bernhardsson.</u>							
Åker, mylla på lera	45	0.28		3500	5000	1500	420
" , "-	46	0.29		2500	5000	2500	725
" , "-	47	0.19		3000	5000	2000	380
<u>Summa</u>		0.76					1.525
<u>Aq 5/48 mtl Vånga 26³.</u>							
<u>Erik Hansson.</u>							
Åker, torvjord	48	0.10		2000	4000	2000	200
" , "	49	0.28		2400	4000	1600	448
" , "	50	0.08		1200	4000	2800	224
" , "	51	0.11		1200	4000	2800	308
" , "	52	0.52		1200	4000	2800	1.456
överföres		1.09					2.636

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
överfört		1.09					2.636
ängsmark	53		0.55	600	3000	2400	1.320
Summa		1.09	0.55				3.956
<u>Ar 1/192 mtl Vånga 10⁷.</u>							
<u>Mattias Nilsson.</u>							
Åker, torvmylla på lera	54	0.05		4500	5000	500	25
" , "-	55	0.27		3000	5000	2000	540
" , "-	56	0.21		1500	5000	3500	735
" , "-	57	0.05		1500	5000	3500	175
" , "-	58	0.22		1000	5000	4000	880
" , "-	59	0.06		1000	5000	4000	240
Summa		0.86					2.595
<u>As 1/16 mtl Vånga 37².</u>							
<u>Mattias Nilsson.</u>							
Åker, torvmylla på lera	60	0.02		4500	5000	500	10
" , "-	61	0.28		3000	5000	2000	560
" , "-	62	0.23		1500	5000	3500	805
" , "-	63	0.27		1500	5000	3500	945
Summa		0.80					2.320
<u>At 5/32 mtl Vånga 16².</u>							
<u>Harry Olsson.</u>							
Åker, torvmylla på lera	64	0.23		3000	5000	2000	460
" , "-	65	0.26		3000	5000	2000	520
" , "-	66	0.13		2000	5000	3000	390
" , "-	67	0.19		2000	5000	3000	570
" , "-	68	0.19		1500	5000	3500	665
" , "-	69	0.23		1500	5000	3500	805
" , "-	70	0.23		1500	5000	3500	805
överföres		1.46					4.215

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
överfört		1.46					4.215
åker, torvmylla på lera	71	0.13		1500	5000	3500	455
" , -"-	72	0.12		1500	5000	3500	420
" , -"-	73	0.18		1500	5000	3500	630
" , -"-	74	0.25		1500	5000	3500	875
" , -"-	75	0.30		1500	5000	3500	1.050
" , -"-	76	0.18		1500	5000	3500	630
" , -"-	77	0.11		1500	5000	3500	385
Summa		2.73					8.660
<u>Au 5/32 mtl Vånga 16³.</u>							
<u>Erik Hansson.</u>							
åker, mylla på lera	78	0.26		3000	5000	2000	520
" , -"-	79	0.76		1500	5000	3500	2.660
Summa		1.02					3.180
<u>SAMMANDRAG.</u>							
<u>Aa 105/2048 mtl Vånga 3².</u>							
Klas Olsson		1.43					2.403
<u>Ab 5/32 mtl Vånga 22¹.</u>							
Nils Svensson		2.91					6.343
<u>Ac 7/80 mtl Vånga 20².</u>							
Erik Hansson		2.152					5.277
<u>Ad 21/2048 mtl Vånga 25⁸.</u>							
Erik Hansson		2.71					5.362
<u>Ae 5/256 mtl Vånga 12¹⁰.</u>							
Erik Hansson		2.21					4.900
<u>Af 3/220 mtl Vånga av 21⁴.</u>							
Rune Oredsson		0.89					1.035
överföres		12.67					25.320

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
överfört		12.67					25.320
<u>Ag 1/384 mtl Vånga 21⁸.</u>							
Klas Persson		0.72					1.774
<u>Ah 5/32 mtl Vånga 21³.</u>							
Elisabeth Holmer, Ingeborg Folkebrand, Einar Holmer och Ragnar Holmer Tid. äg. Per Holmer		0.85					1.623
<u>Al 5/72 mtl Vånga 25⁶.</u>							
Elisabeth Holmer, Ingeborg Folkebrand, Einar Holmer och Ragnar Holmer Tid. äg. Per Holmer		2.59					4.910
<u>Ak 23/64 mtl Vånga av 18¹.</u>							
Elisabeth Holmer, Ingeborg Folkebrand, Einar Holmer och Ragnar Holmer Tid. äg. Per Holmer		0.56					930
<u>Al 397/15360 mtl Vånga 17⁸.</u>							
Allan Andersson och Alfred Anderssons sterbhus		1.44					2.210
<u>Am 1/64 mtl Vånga 17⁷.</u>							
Gunnar Andersson		1.57					2.540
<u>An 31/3840 mtl Vånga av 9⁴.</u>							
Nils Axelsson		0.85					1.420
<u>Ao 7/512 mtl Vånga 12¹⁹.</u>							
Hilbert Lindgren		1.52					1.760
<u>Ap 7/1024 mtl 12¹⁷.</u>							
Svante Bernhardsson		0.76					1.525
<u>Aq 5/48 mtl Vånga 26³.</u>							
Erik Hansson		1.09	0.55				3.956
överföres		24.62	0.55				47.968

Fredsvärdningslängd.

Fastighet och ägare m.m.	Mark till stogdsvall m. till utvidgning av diken.				Summa errättning	
	Areal m ²	Errättning öre/m ²	komm	öre	komm	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Till <u>Tjoflovikens</u> invärdningsförelag 1959 i Värre skolen av Kristianstads län.						
<u>Stogdsvallens A-B-C.</u>						
Au Vånga 16 ³ Erik Hansson fig. 78	63	30	18	90		
79	496	15	74	40	93	30
At Vånga 16 ² Harry Olsson fig. 73-77	324	15	48	60	48	60
As Vånga 37 ² Mattias Nilsson fig. 63	71	15	10	65	10	65
Ar Vånga 10 ⁷ Mattias Nilsson fig. 58-59	360	10	36	00	36	00
Ag, Aä och Aö Vånga 26 ³ m.m. Erik Hansson str. 6+55-B	558	6	33	48	33	48
Ap och Aä Vånga 12 ¹⁷ m.m. Svenne Persson str. B-8+76	186	25	46	50		
str. 8+76-9+94	345	30	103	50		
str. 9+94-10+87 (fråga borden) överskrif	119	35	41	65	191	65
					413	68

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>öreför</i> Aä Vånga 9, 10 & 17, Allan Andersson mark ä till Aä	80	35	28	-	413	68
Az Vånga 17, Gunnar Andersson mark till till Az	25	35	8	75	8	75
Ay Vånga 17, Ture Bengtsson mark ä till Ay	25	50	12	50	12	50
Ao Vånga 12 ¹⁹ , Hilbert Andgren fig. 44	185	35	64	75		
fig. 43	64	45	28	80	93	55
			<i>Summa</i>		556	48
<u>Sihvsträcken B-E.</u>						
Ag Vånga 21 ⁸ , Klas Persson fig 23	95	16	15	20	15	20
Ah Vånga 21 ⁸ , Elisabetta, Sinar och Ragnar Holmer samt Ingeting Väststrand fig. 27	60	16	9	60	9	60
Ai Vånga 21 ³ , Elisabetta, Sinar och Ragnar Holmer samt Ingeting Väststrand fig. 30	160	25	40	-	40	-
Ak Vånga ar 18 ¹ , Elisabetta, Sinar och Ragnar Holmer samt Ingeting Väststrand fig. 33	55	25	13	75	13	75
Al Vånga 17 ⁸ , Allan Andersson och Alfred Anderssons ställe fig. 31	115	25	28	75	28	75
<i>öreför</i>					107	30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Sörföt</i>					107	30
Am Vånga 17 ⁷ , Gunnar Andersson fig. 39	115	20	23	-	23	-
Ar Vånga nr 9 ⁴ , Nils Arlsson fig. 42	60	20	12	-	12	-
Ag Vånga 26 ³ , Erik Hansson fig. 52	230	12	27	60		
fig. 53	430	6	25	80	53	40
			Summa		195	70
<i>Silverskräcken E-F.</i>						
Ad Vånga 25 ⁸ , Erik Hansson fig. 14	158	15	23	70		
fig. 15	168	25	42	-	65	70
Ae Vånga 12 ¹⁰ , Erik Hansson fig. 18	94	20	18	80		
fig. 19	462	16	73	92	92	72
Ag Vånga 21 ⁸ , Klas Persson fig. 22	73	25	18	25		
fig. 23	178	16	28	48	46	73
Ag Vånga 26 ³ , Erik Hansson fig. 51	21	12	2	52	2	52
			Summa		207	67

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Sammandrag.</u>						
Stenadsöallen	A-B-C				556	48
Sivessträchan	B-D (ingen ersättning)				—	—
" "	B-E				195	70
" "	E-F				207	67
<u>Summa</u>					959	85
Villands Vånga den 26 november 1959. Klaskestling. status kontrolleringsfri.						

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till <u>Tjojevikens invallningsföretag 1959</u> i				
		Vånga socken av Kristianstads län.				
1+50-12+50	1100	<u>Vallsträckan A-B-C.</u>				
1+50-12+50	1100	Skyddsvall med en krönhöjd efter sättning +7.10, krönbredd 1.00 m samt släntlutning mot sjön 1:2 och mot landsidan 1:1.5. För vallens uppläggning borttages grästorv och matjord och användes till beklädnad av vallens ytter- slänt. Materiel till val- len tages utanför vällen. Borttagning av grästorv före vallens uppläggning enl. ovan m ² 3000 0.30				900:-
		Uppläggning av skyddsvall enl. ovan m ² 1900 3:-				5.700:-
		Torvbeklädnad av vallens ytterslänt m ² 1350 0.40				540:-
		Insåning av gräsfrö å val- lens krön och innerslänt				150:-
		Ersättning för mark till skyddsvallen enl. jorder- sättningslängden				556:48
		För oförutsedda utgifter arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr. 10 % och utföres med				753:52
Summa kronor						8.600:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Pumpstation i punkt B.</u>				
		Schaktning för pumpstation, intag och utlopp jämte åter- fyllning och planering m ³	80	5:-	400:-	
		Spontning, länshållning, material, pålägg under grundplattan med 5 st rund- virkespålar av 10 m längd och minsta toppmått 5" jämte arbetskostnad m.m. beräknas till			2.500:-	
		Grundplatta under pumpbrun- nen samt krans som grund för pumphuset. Betongbland- ning av 300 kg standard- cement pr m ³ betong inkl. formsättning och armering m ³	5	100:-	500:-	
		Pumpbrunn av betong-rör med en inre diam. av 1600 mm. Betongrören ringarmeras med rundjärn ø 10 mm, c/c 100 mm	4	250:-	1.000:-	
		Intag och utlopp. Betong inkl. formsättning och ar- mering m ³	15	100:-	1.500:-	
		Stenbeklädnad vid inlopp och utlopp enl. ritn. m ²	25	8:-	200:-	6.100:-
		överföres				6.100:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				6.100:-
		Betongrör 700 mm som intag				
		ingjutning och fogning 1m	10	35:-	350:-	
		Risgrind av 4 x 40 mm platt-				
		järn vid intaget. Fri öpp-				
		ning av 25 mm mellan jär-				
		nen. 4 st U-balkar NP 10				
		vid intag och utlopp för				
		insättning av bjälksättar				
		samt en nedstigningsstege				
		av järn, som fastgjøtes				
		inuti pumpbrunnen.			600:-	
		Bjälksättar av 3" plank till				
		en höjd av +5.50 vid in-				
		taget och +6.50 vid ut-				
		loppet fot ³	15	7:-	105:-	
		Flottörbrunn av 300 mm be-				
		tongrör 1m	4	10:-	40:-	1.095:-
		Pumphus under eternittak.				
		Syllar och trädstomme av				
		6" x 6" kantvirke. Träd-				
		stommen beklädes in- och				
		utvändigt med icopalpapp				
		samt inpanelas på insidan				
		med 1" spontade och hyvla-				
		de bräder på utsidan med				
		ohyvlade bräder och ribb.				
		Sparrarna till takstolen				
		skola vara av 5" x 6" trä,				
		överföres				7.195:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				7.195:-
		vilka inpanelas liksom väg- garna. Taket förses med lucka i storlek, som medger utrymme för lyftning av pumpen. En balk av 6" x 8" virke anbringas under tak- åsen och förses med en järn- krok och en enkel hiss- ordning för lyftning av pum- pen. Dubbelfordrad dörr med fönster och lås. Dörr och fönster grundas samt strykes 2 gånger med oljefärg. Huset strykes utvändigt 1 gång. Golv av 2" plank. Beräknad kostnad utföres med			2.000:-	2.000:-
		Invallningspump av pro- pellertyp med en kapacitet av minst 200 lit/sek jämte direktkopplad motor å om- kring 12 HK av vertikal typ samt elektrisk utrust- ning för automatisk drift enligt infordrat anbud			9.000:-	9.000:-
		Transformator med tillhörande ledning			2.000:-	
		överföres			2.000:-	18.195:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			2.000:-	18.195:-
		Kraftledning till pumpsta- tionen ca 200 m lm	200	6:-	1.200:-	
		Lågspänningsinstrumentering i pumpstationen, säkring av motorn samt belysning			600:-	3.800:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 % av byggnads- kostnaden				1.005:-
			Summa kronor			23.000:-
49+50-50+28	78	<u>Dikessträckan D-B.</u>				
49+50-50+28	78	Grävning för öppet dike enl. ritning Torvjord m.m. m ³	180	2:-		360:-
		För oförutsedda fall arbe- tets tillsyn m.m. tillägges 10 %				40:-
		Ersättning för mark till av- loppets utvidgning samt för intrång av avlopp synes ej behöva utgå vid denna sträcka				
			Summa kronor			400:-
50+28-52+86	258	<u>Dikessträckan B-E.</u>				
50+28-52+86	258	Grävning för öppet dike torvjord samt ngt gyttja o lera m ³	1700	2.50		4.250:-
		Överföres				4.250:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				4.250:-
		Ersättning för mark till avloppets utvidgning enl. jordersättningslängden				195:70
		Ersättning för mark till jordupplag uträknas efter företagets utförande men beräknas här överslagsvis till				1.200:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 % av grävnings- kostnaden och utföres med				354:30
				Summa kronor		6.000:-
52+86-58+87	601	<u>Dikessträckan E-F.</u>				
52+86-55+61	275	Grävning för öppet dike enl. ritning				
		Torvjord m.m. m ³	1400	2.50	3.500:-	3.500:-
55+61-56+43	82	Betongrör 500 mm lm	82	16:-	1.312:-	
56+43-58+87	244	Dito 300 mm "	244	7.50	1.830:-	3.142:-
55+61-56+43	82	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfyllning lm	82	6:-	492:-	
56+43-57+00	57	Dito dito "	57	3.50	199:50	
57+00-57+41	41	Dito dito "	41	4:-	164:-	
57+41-58+87	146	Dito dito "	146	3.50	511:-	1.367:-
55+61-57+00	139	På grund av lös botten här lägges rören på underlag av trä lm	139	1:-	139:-	139:-
		överföres				8.148:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				8.148:-
55+61		Dikesöga enl. ritning st	1	150:-	150:-	150:-
56+43		Intagningsbrunn av betong med ett gallerförsett in- tagningsrör (600 mm). Brunnens diam. = 900 mm st	1		140:-	
57+41, 58+87		Intagningsbrunnar av betong med inre diam. = 700 mm st	2	100:-	200:-	340:-
52+95-52+99	4	Fallbrott av sten till höj- den +6.00 lm	4	50:-	200:-	200:-
		Ersättning för mark till av- loppets utvidgning enl. jordersättningslängden				207:67
		Ersättning för mark till jordupplag uträknas efter företagets utförande men beräknas här överslagsvis till				1.100:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 % av anläggnings- kostnaden och utföres med				854:33
				Summa kronor		11.000:-
20+00-22+74	274	<u>Dikessträckan E-G.</u>				
20+00-21+43	143	Betongrör 250 mm lm	143	6:-	858:-	
21+43-22+74	131	Dito dito "	131	5:-	655:-	1.513:-
20+00-21+20	120	Grävning, läggning samt dikesjordens återfylln. "	120	4:-	480:-	
		överföres			480:-	1.513:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört			480:-	1.513:-
21+20-22+74	154	Grävning, läggning samt dikesjordens återfylln. lm	154	3.50	539:-	1.019:-
20+00-21+00	100	På grund av lös botten läg- ges rören här på underlag av trä lm	100	1:-	100:-	100:-
20+00		Dikesöga enl. ritning st	1	150:-	150:-	
20+57,21+43 22+74		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 700 mm st	3	100:-	300:-	450:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %				318:-
				Summa kronor		3.400:-
<u>SAMMANDRAG.</u>						
<u>A. Anläggningskostnad.</u>						
1+50-12+50	1100	Vallsträckan A-B-C			8.600:-	8.600:-
		Pumpstation i punkt B				23.000:-
49+50-50+28	78	Dikessträckan D-B			400:-	
50+28-52+86	258	"- B-E			6.000:-	
52+86-58+87	601	"- E-F			11.000:-	
20+00-22+74	274	"- E-G			3.400:-	20.800:-
		Summa anläggningskostnad				52.400:-
<u>B. Driftskostnad.</u>						
		Elektrisk energiåtgång per år kwh	4450	0.12	534:-	
		Tillsyn och skötsel m.m.			366:-	
					900:-	
		överföres				52.400:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				52.400:-
		Kapitaliserat efter 5 %				
		motsvarar 900 kronor ett				
		kapital av =				
		Summa driftskostnad				18.000:-
		Summa kronor				70.400:-
		Villands Vånga den 26 november 1959.				
		<i>Klas Westling</i>				
		statens lantbruksingenjör.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Krosvadsfördelningslängd

År

Tjörns kommun invallningsföretag 1959 i Vinga socken av Kristianstads län.

Fastighet och ägare m. m.

	Fästade eller icke fästade	Fästningsvärde		Fördelningsantal för samtliga fastigheter		Fästningsvärde anläggningskostnad		Fästningskostnad.	
		kr	öre	%	%	kr	öre	kr	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Aa ¹⁰⁵ / ₂₀₄₈ mtl Vinga 3 ² , Klas Olsson	sök	2.403	-		3.713	1.945	61	78	80
Ab ⁵ / ₃₂ " " 22 ¹ , Nils Jonsson	"	6.343	-		9.800	5.135	20	207	99
Ac ⁷ / ₈₀ " " 20 ² , Erik Hansson	"	5.277	-	8.153					
Ad ²¹ / ₂₀₄₈ " " 25 ⁸ , <u>Jarne</u>	"	5.362	-	8.285					
Ae ⁵ / ₂₅₆ " " 12 ¹⁰ , <u>Jarne</u>	"	4.900	-	7.571					
Af ⁵ / ₄₈ " " 26 ³ , <u>Jarne</u>	"	3.956	-	6.112					
Au ⁵ / ₃₂ " " 16 ³ , <u>Jarne</u>	"	3.180	-	4.913	35.034	18.357	82	743	56
Av ³ / ₂₂₀ " " av 21 ⁴ , Rune Olsson	"	1.035	-		1.599	837	88	33	94
Ag ¹ / ₃₈₄ " " 21 ⁸ , Klas Persson	sök	1.774	-		2.741	1.436	28	58	18
Ah ⁵ / ₃₂ " " 21 ³ , Elisabet Holmer, Ingelborg Vallbrand, Simon Holmer och Ragnar Holmer tid. äg. Per Holmer	sök	1.623	-	2.508					
Ai ⁵ / ₇₂ " " 25 ⁶ , Elisabet Holmer, Ingelborg Vallbrand, Simon Holmer och Ragnar Holmer tid. äg. Per Holmer	sök	4.910	-	7.586					
överskrift		40.763	-	10.094	52.887	27.712	79	1.122	47

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		40.763	-	10.094	52.887	27.712	79	1.122	47
Ak ²³ / ₆₄ mtl Vånga ar 18', Elisabet Holmer, Ingemar Volkebrand, Elias Holmer och Ragnar Holmer tid. äg. Per Holmer	sök.	930	-	1.437	11.531	6.042	24	244	73
Al ³⁹² / ₁₅₃₆₀ " " 17 ⁸ , Allan Andersson och Alfred Anderssons stth	Allan A. sök.	2.210	-		3.415	1.789	46	72	48
Am ¹ / ₆₄ " " 17 ⁷ , Gunnar Andersson	sök.	2.540	-		3.924	2.056	17	83	28
An ³¹ / ₃₈₄₀ " " ar 9 ⁴ , Nils Axelsson	"	1.420	-		2.194	1.149	66	46	57
Ao ⁷ / ₅₁₂ " " 12 ¹⁹ , Hilbert Lindgren	ij sök.	1.760	-		2.719	1.424	76	57	71
Ap ⁷ / ₁₀₂₄ " " 12 ¹⁷ , Nante Peruhardsson	sök.	1.525	-		2.356	1.234	54	50	00
Ar ¹ / ₁₉₂ " " 10 ⁷ , Mattias Nilsson	"	2.595	-	4.009					
As ¹ / ₁₆ " " 37 ² , Jone	"	2.320	-	3.585	7.594	3.979	26	161	17
At ⁵ / ₃₂ " " 16 ² , Harry Nilsson	"	8.660	-		13.380	7.011	12	283	98
Summa		64.723	-	—	100.000	52.400	-	2.122	39

Villands Vånga den 26 november 1859.

Klas Westling, Julius Nilsson, Johan Linder

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid
Tjojlevikens invallningsföretag 1959 i Vånga socken av Kristian-
stads län.

Arvode till statsverket enligt lantbruks-
 ingenjörstaxan

1.370:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, in-
 bindning av 2 band handlingar m.m.)

66:84

Ersättning till skiftesgodemännen

Oskar Nilsson i V.Staversvad 32:-

Bernt Jönsson i Vånga nr 13 28:-

Johan Nilsson i Vånga mölla 79.-

Hilding Nilsson i Backagården 92.-

231.-

Räkning från Byggnadskontoret i Kristian-

stad för sondborrning vid pumpstationen

154:55

Hantlangning m.m.

300.-



Kronor

2.122.39

Villands Vånga den 26 november 1959.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman.



stenigt mtrl

sandigt mtrl

sp = spettning

Siffror till vänster om hålet
anger belastningen i kg.

Siffror till höger om hålet
anger antalet vridna halvvarv.