




Registernummer

Aa _I	Bonnarp	31 ¹	An	Bonnarp	10 ¹⁵
Aa _{II}	"	11 ⁶	Ao	"	32 ¹
Ab	"	11 ⁵	Ap	"	7 ⁷
Ac	"	11 ⁸	Aq	"	7 ¹¹
Ad	"	11 ²	Ar	"	9 ¹⁰
Ae	"	11 ³	As	"	5 ⁶
Af	"	11 ⁴	Ba	Brandeborg	9 ¹
Ag	"	11 ⁷	Bb	"	2 ¹
Ah	"	9 ³	Bc	"	1 ¹
Ai	"	samt. gatuamark	Bd	"	2 ²
Ak	"	10 ⁹	Ca	Slättåkra	1 ⁸
Al	"	9 ⁹	Cb	"	1 ⁷
Am	"	10 ¹⁴	Cc	"	6 ¹



FÖRSLAG TILL *Skäråns vattenavledningsföretag 1960*
(sträckan Flygfältet-Slättåkra bro)
 1 Riseberga SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN
 UPPRITTAT ÅR(EN) 1960 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
 ORIGINAL *Klaschke*
 Kopia (NAMN)
 statens landbruksingenjör (TITEL)
 ANTAL RITN. ST. 5... KUNGL. LANTMÄTS- STYRELSENS ARKIV Nr **551**



Förslag till Skäråns vattenavledningsföretag 1960
(sträckan Flygfältet-Slättåkra bro)









i Riseberga socken kommun av Kristianstads län

upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Klas Westling








Original
Kopia

Namn
statens lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn. st. <u>5</u>	LANTBRUKSTYRELSEN LANTBRUKSHANDLINGS ARKIV	Nr <u>551</u>
-----------------------------	--	---------------



Avloppet rensas genom bron (vägf. utredning den 6 febr. 1960)



Skala 1:100



Förslag till Skäråns vattenavledningsföretag 1960
(sträckan Flygfältet - Slättåkra bro)

i Riseberga socken kommun av Kristianstads län

upprättat år 1960 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling.

Original
Kopia

Namn
Titel
statens landbruksingenjör

Antal
ritn. st. 5

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

551



Skala 1:100



Förslag till *Skäråns vattenavledningsföretag 1960*
(sträckan Flygfältet-Slättåkra bro)

i Riseberga socken kommun av Kristianstads län
upprättat år 1960 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klasköstling
Namn




















Original
Kopia

statens landbruksingenjör

Antal
ritn. st. 5

LANBRUKSSTYRELSENS
LANBRUKSINRENS
ARKIV

551



Skala 1:100



Förslag till Skäråns vattenavledningsföretag 1960
(sträckan Flygfältet-Slättåkra bro)

Röseberga socken kommun av Kristianstads län

upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling.

Original
Kopia

Antal
ritn. st. 5

LANTBRUKSTYKSELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

551



Akt nr:

11-L2-551

Synehandlingar
rörande

Skäråns vattenavledningsföretag
1960

(str. Flygfältet - Slättåkra bro)

i Riseberga socken
av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Bonnarp n:ris 5, 7, 9-11 och 32,
Brandeborg n:ris 1, 2 och 9 samt Slättåkra n:ris 1 och 6 i
Riseberga socken av Kristianstads län; upprättade åren
1959-60 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtionio (49) skrivna
och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, pro-
fil- och sektionsritningar i 5 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm)

"

nr 5 (Lund).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enl. 10 kap. vattenla-
gen rörande uppgrävning av SKÄRÅN
för torrläggning av mark inom Bonn-
arp n:ris 5,7,9-11 och 32, Brande-
borg n:ris 1,2 och 9 samt Slättåk-
ra n:ris 1 och 6 i Riseberga socken
av Kristianstads län.

År 1959, oktober 6, kl. 10 f.m. på Skånska lantmännens lokalför-
enings kontor i Ljungbyhed.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman,
skiftesgodemännen Ernst Ljungdahl i Klingstorp, Färingtofta och
Lars Larsson i Ljungby, Ljungbyhed,
sökandena

Harry Wendel i Bonnarp,
friherre Johan Gyllenstierna på Spannarp laga förmyndare för sin
dotter Ebba Gyllenstierna,

Gösta Persson i Bonnarp,

Erik Andersson i " ,

Fru Iris Ekelund i Brandeborg,

Folke Forsberg i Svenstorp för ägor i Slättåkra,

övriga sakägare eller ombud

Elis Bernhard Persson i Bonnarp

fröken Emma Bildt i Brandeborg,

friherre Johan Gyllenstierna jämväl i egenskap av ålderman i
Bonnarps by och

vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören G. Lave.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

2.
§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över den sträcka av Skärån, om vars uppgrävning fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Beträffande företaget och de nu planerade arbetena anförde sakägarna följande.

Skärån hade efter förrättning handlagd år 1887 varit föremål för reglering från en punkt belägen några hundra meter nedanför landsvägsbron vid Bonnarp, vidare genom s.k. Slättåkra bro och fram till s.k. Tostarps bro. I det nu upprättade mätningsförslaget vore Bonnarps bro belägen vid 17+78 och Slättåkra bro vid 39+10. Tostarps bro vore belägen 1400 á 1500 meter ovanför Slättåkra bro. Sträckan mellan Slättåkra bro och Tostarps bro hade senare ingått i ett regleringsföretag handlagt vid syneförrättning år 1943. När 1943 års förrättning handlades, hade hänsyn ej tagits till att underhållsfrågan för resterande del av 1887 års företag behövde ordnas. Detta erfordrades nu, varjämte avloppet behövde fördjupas något utöver 1887 års förslag.

Sökandena yrkade nu, att avloppet skulle upptagas till sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning därigenom i regel bleve beredd samt att frågan om avloppets underhåll skulle ordnas från flygförvaltningens ägor omkring 750 meter nedanför Bonnarps bro och fram till Slättåkra bro. Avloppet närmast ovanför och nedanför Bonnarps bro borde upptagas ungefär till det djup, som kartor och handlingar från en år 1922 handlagd förrättning rörande avloppet utvisade.

§ 5.

Mark till avloppets eventuella utvidgning och breddning ansågs av vederbörande markägare böra upplåtas utan ersättning. Däremot ansågo sakägarna skäligt, att ersättning gäldades för intrång av jord och stenupplag.

§ 6.

Av företagets utförande berördes vissa brobyggnader. Sålunda berördes bl.a. landsvägsbron vid Bonnarp vid 17+78 i mättingsförslaget. Den befintliga bron meddelades vara utförd i 2 omgångar. Den äldre delen utgjorde en valvbro av sten utförd omkring år 1922 och den yngre delen en valvbro av oarmerad betong utförd omkring år 1935. Dessutom berördes tvenne enskilda markvägsbroar, den ena vid 21+58 och tillhörig Harry Wendel, den andra belägen vid 25+59 och tillhörig Gösta Persson och Erik Andersson. Avloppet genom den sistnämnda bron ansågs kunna fördjupas utan brons ombyggnad men beträffande bron vid 21+58 var detta mera tvivelaktigt.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Ljungbyhed den 6 oktober 1959.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Erik Persson

Emil Hj. Lundberg

7.
År 1960, april 12, kl. 11 f.m. på Skånska lantmännens lokalförenings kontor i Ljungbyhed.

Närvarande:

företnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Erik Andersson i Bonnarp,

Gösta Persson i " ,

Yngve Landén i " , ny ägare efter Alexander Ahlström,

Harry Wendel i " ,

friherre Johan Gyllenstierna på Spannarp, laga förmyndare för sin dotter Ebba Gyllenstierna,

Kungl. Flygförvaltningen genom kapten Sune Bogren, intendent på F.5., fru Iris Ekelund i Brandeborg och

Sven Brodell i Bonnarp.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med där- till hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Synemännen uppdrogo åt lantbrukaren Erik Andersson, adress Bonnarp pr Ljungbyhed dels att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och dels att sammankalla sakägarna till styrelseval.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, för-

5.
klarades förrättningen avslutad.

Ljungbyhed den 12 april 1960.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Ernst Hjertqvist

Lars Larsson

Landbruksnämnden
Jan 1957

M-40-57 Ank. d. 21 OKT 1957 till Landskansliet i Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande fördelning av kostnaderna för rensning av Skärån mellan Bonnarpbro och Slättåkrabro inom Bonnarp, Brandeborg och Slättåkra i Riseberga socken av Kristianstads län.

Företaget förmenas komma att beröra sakägarna i 1887 och 1922 års förrättningar rörande Skärån, men de sakägare, som beröras av förrättningen torde först slutligt kunna angivas av förrättningsmannen.

Ljungbyhed den 6 sept. 1957.

Tris Skolman

Gösta Persson

Harry Wundel

Kalle Koushug

Peter Holmgren.

Sin Ambman

H. J. Skolman

H. J. Skolman

*Hilf Johansson stb.
Hilf Johansson*

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Iris Ekelund, Ljungbyhed, m.fl. gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande fördelning av kostnaderna för rensning av Skärån mellan Bonnarpsbro och Slättåkrabro i Riseberga kommun.

Kristianstad i landskansliet den 28 december 1957.

Am/ik

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard
T. Allard

H. Wikström
H. Wikström

8.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 6 okt. 1959 kl. 10 f.m. inom
Bonnarp n:ris 5,7,9-11 och 32, Brandeborg n:ris
1,2 och 9 samt Slättåkra n:ris 1 och 6 i Rise-
berga socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande uppgrävning av
Skärån för torrläggning av mark inom Bonnarp n:ris 5,7,9-11 och
och 32, Brandeborg n:ris 1,2 och 9 samt Slättåkra n:ris 1 och 6
i Riseberga socken av Kristianstads län, vilket företag även angår
1887 års regleringsföretag av Skärån samt landsvägsbroar i avlop-
pet, kommer att handläggas vid sammanträde i Skånska lantmännens
lokalförenings kontor i Ljungbyhed den 6 okt. 1959 kl. 10 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 10 sept. 1959.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

I Riseberga församling

den 13.9. 19 59
Knut Lundberg
Rytkerke v. Pastor Komminister Rytkerke

Avsänd till pastorsämbetet i Riseberga socken den 10 sept. 1959.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande uppgrävning av Skärån för torrläggning av mark inom Bonnarp n:ris 5,7,9-11 och 32, Brandeborg n:ris 1,2 och 9 samt Slättåkra n:ris 1 och 6 i Riseberga socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande uppgrävning av Skärån för torrläggning av mark inom Bonnarp n:ris 5,7,9-11 och 32, Brandeborg n:ris 1,2 och 9 samt Slättåkra n:ris 1 och 6 i Riseberga socken av Kristianstads län, vilket företag även angår fastigheten Bonnarp 31:1 i nämnda socken, kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Skånska lantmännens lokalförenings kontor i Ljungbyhed den 12 april 1960 kl. 11 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 18 mars 1960.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

I Riseberga församling

den

20 mars 1960

P. Gustavsson
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Riseberga socken den 18 mars 1960.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Bonnarp n:ris 5,7,9-11 och 32, Brandeborg n:ris 1,2 och 9 samt Slättåkra n:ris 1 och 6 i Riseberga socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ under rättats angående sammanträdet den 6 okt. 1959 kl. 10 f.m.

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Lantbrukare Sven Brodell, | Bonnarp, | LJUNGBYHED |
| 2. | " Harry Wendel, | " , | " |
| 3. | Friherrinnan Ebba Gyllenstierna, | | SPANNARP |
| 4. | Arr. Axel Ludviksson, | Bonnarp, | LJUNGBYHED |
| 5. | Åldermannen i Bonnarp by, | " , | " |
| 6. | Herr Elis Bernhard Persson, | " , | " |
| 7. | Lantbrukare Alexander Ahlström, | " , | " |
| 8. | " Gösta Persson, | " , | " |
| 9. | " Erik Andersson, | " , | " |
| 10. | Fr. Emma Wilth, | Brandeborg, | " |
| 11. | Vendela Johanssons sterbhus, | " , | " |
| 12. | Fru Iris Ekelund, | " , | " |
| 13. | Lantbrukare Geier Holmgren, | Slättåkra, | " |
| 14. | " Folke Forsberg, | " , | " |
| 15. | " Nils Nilsson, | " , | " |
| 16. | Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD |
| 17. | Skäråns regleringsföretag 1887, | | |

Adr. Lantbr. Nils Nordgren, Tostarp, LJUNGBYHED.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 10 sept. 1959, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

Angående sammanträdet den 12 april 1960 kl. 11 f.m. har under-

//.

rättelser avsänts till

18. Lantbrukare Erik Andersson, Bonnarp, LJUNGBYHED,
19. Chefen för Kungl. Krigsflygskolan, " och
20. Kungl. Flygförvaltningen, STOCKHOLM 80.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare
med posten den 17 mars 1960, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

rörande uppgrävning av Skärån för torrläggning av mark inom Bonnarp n:ris 5,7,9-11 och 32, Brandeborg n:ris 1,2 och 9 samt Slättåkra n:ris 1 och 6 i Riseberga socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1959-60.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka erhålla bättre torrläggningssmöjligheter för såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till vattenavledning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Tidigare syneförrättningar berörande Skärån samt företagets planläggning.

I paragraf 4 av förrättningsprotokollet finnas införda vissa uppgifter rörande tidigare syneförrättningar berörande området, men dessa uppgifter erfordra nu viss komplettering. Det antecknas, att 3 st. landsvägsbroar finnas omnämnda i dessa förrättningar, nämligen Bonnarp's bro, Slättåkra bro och Tostarps bro. I det nu upprättade förslaget är Bonnarp's bro belägen vid 17+88, Slättåkra bro vid 39+10 och Tostarps bro omkring 1.500 meter ovanför Slättåkra bro.

År 1887 avslutade dåvarande lantbruksingenjören E.W.Ewe en laga syneförrättning rörande Skäråns uppgrävning från pkt 13+70 i det nu upprättade förslaget genom Bonnarp's och Slättåkra broar och fram till Tostarps bro.

År 1922 avslutade dåvarande lantbruksingenjören Lennart Holmström en syneförrättning rörande uppgrävning av Skärån på en sträcka, som i det nu upprättade förslaget betecknats

A-B-C-D-29+90 alltså beläget på båda sidor Bonnarps bro. I detta förslag ingick en sträcka av Skärån på omkring 1.400 meter nedanför den punkt, där 1887 års företag började. Hela avloppssträckan nedanför Bonnarps bro utgjorde omkring 1.800 meter, varav omkring 400 meter tidigare ingått i 1887 års företag, och hela avloppssträckan ovanför Bonnarps bro utgjorde omkring 1.210 meter. I utlåtandet rörande 1922 års förrättning bestämdes, att båtnadsjorden nedanför Bonnarps bro skulle underhålla avloppet nedanför bron, men att underhållet av de 1.210 meterna ovanför bron skulle efter utförandet återgå att underhållas av delägarna i 1887 års företag i enlighet med bestämmelserna för detta företag.

År 1943 avslutades av dåvarande lantbruksingeniören Len-nart Holmström en syneförrättning rörande uppgrävning av Skärån från Slätteberga bro vid 39+10 i det nu upprättade förslaget och omkring 2.700 meter uppåt i avloppet. Av avloppet ingick en sträcka av omkring 1.500 meter mellan Slätteberga bro och Tostarps bro i det nya förslaget. Denna sträcka hade tidigare ingått i 1887 års företag. Vid avslutandet av 1943 års förrättning bestämdes, att i detta företag ingående avlopp skulle underhållas efter de båtnadstal, som framräknades då. Sträckan mellan Slättåkra bro och Tostarps bro bröts alltså ut ur 1887 års företag utan att underhållsfrågan för resterande del av 1887 års företag ordnades.

Sökandena hava nu yrkat, att underhållsfrågan för avloppet skall ordnas, samt att nytt förslag till uppgrävning av avloppssträckan C-D-E skall upprättas. Därest avloppets uppgrävning skall börja vid C eller i gränsen till nuvarande flygfältet är det erforderligt, att underhållsfrågan för avloppet ordnas från den nedersta punkten i 1922 års företag och upp till Slättåkra bro, eller den sträcka, som å den nu upprättade plankartan betecknats A-B-C-D-E. Det antecknas, att några fixpunkter från tidigare förrättningar å

14.

denna sträcka ej påträffats. Då markerna inom torrlägningsområdet utgöras av sandjordar, känsliga för torka, hava sökandena yrkat, att avloppet ej skulle upptagas till för stort djup. Denna önskan har av synemännen beaktats, och sökandenas uppfattning angående torrlägningsdjupet delas ävan av synemännen. Synemännen vilja emellertid framhålla, att vattenframrinningen i Skärån är betydligt större än som anföres i 1922 års förrättning, troligen vid flöden omkring 3 ggr större, varom närmare utredning finnes införd under "nederbördsområde och dimensionering" nedan. I det nu upprättade förslaget är därför avloppets bottenbredd något större än som föreskrivits i 1922 års förrättning.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Iris Ekelund	såsom ägare till fast.	Brandeborg	1 ¹
Erik Andersson	" " " "	Bonnarp	7 ¹¹ och 9 ¹⁰
Gösta Persson	" " " "	"	7 ⁷ " 32 ¹
Alex. Ahlström	" " " "	"	9 ⁹ " 10 ¹⁵
Harry Wndel	" " " "	"	10 ¹⁴ " 11 ⁴
Folke Forsberg	" " " "	Slättåkra	1 ⁸
Nils Nilsson	" " " "	"	6 ¹

Johan Gyllenstierna såsom laga förmyndare för sin dotter Ebba

Gyllenstierna ägare till fast. Bonnarp 9³ och 11⁷,

Geier Holmgren såsom ägare till fast. Brandeborg 2² och Slättåkra 1⁷ samt

Nils eller Vendla Johanssons sterbhus ägare till fast. Brandeborg 2¹.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen såsom förut nämnts förslag till uppgrävning av den av-

loppssträcka, som å hithörande plankarta betecknats C-D-E, och har denna avloppssträcka utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer. Dessutom omfattar syneförrättningen även bestämmelser rörande underhållet av avloppet nedanför C genom Flygförvaltningens ägor eller den sträcka, som å plankartan betecknats A-B-C.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 0.2 meter över exc. högvattenstånd i avloppet före företagets utförande, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppet tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 74.423 kronor 40 öre och efter företaget 99.766 kronor, vadan värdet av båtnaden genom företagets utförande av synemännen uppskattats till 25.342 kronor 60 öre.

Båtnaden utgöres av alstringsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av denna torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjd-

läge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde och dimensionering.

Avloppets nederbördsområde har nedanför landsvägsbron vid Bonnarp beräknats till omkring 4.250 hektar och ovanför bron till omkring 3.600 hektar.

Såsom tidigare i detta utlåtande anförts, är vattenframrinningen i Skärån betydligt större, än vad som angivits i 1922 års förrättning. I 1922 års förrättning har avrinningen vid flodtillfällen beräknats till 0.8 sekundliter pr hektar. Enär en stor del av arealen inom nederbördsområdet är belägen på Söderåsens sluttningar, från vilka avrinningen särskilt vid flöden är mycket häftig, anse synemännen, att avrinningen i stället bör beräknas sålunda, nämligen

avrinning vid exc. flöden 2.5 sekundliter pr hektar,

" " vanl. " 1.25 " " " och

" " " somarmedelvattenavrinning 0.125 sekundliter pr hektar. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken med beaktande av de synpunkter, som förut anförts, hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan C-D-E beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom de beräknade vattenstånden i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av torrlägningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av på-

skrift härom å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppets utvidgning och breddning, men att de däremot yrkat ersättning för intrång av jord- och stenupplag. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning för mark till avloppets utvidgning och breddning ej skall utgå. För intrånget av upplag finna synemännen däremot skäligt bestämma, att ersättning skall gäldas å sträckan 16+50-27+50. Ersättningen skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan avloppet och upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Å sträckorna 10+65-16+50 och 27+50-39+10 anse synemännen, att intrånget av jordupplagen kommer att bliva så obetydligt, att det icke kan vara erforderligt bestämma, att ersättning skall utgå för nämnda intrång här.

Vid framtida rensningar av vattenavloppet skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att vissa vägbroar beröras av företagets utförande. Dessa broar utgöres dels av landsvägsbron vid 17+78-17+84, dels markvägsbron vid 21+58-21+62 och dels bron för utfartsvägen vid 25+59-25+63.

Beträffande landsvägsbrons vid 17+78-17+84 ålder finnas uppgifter härom införda i paragraf 6 av förrättningsprotokollet. Vägförvaltningen i länet har låtit undersöka brons grundläggningsförhållanden och uppgivit, att rensning under bron skulle kunnas utföras åtminstone till höjden + 34.36 på uppströmsidan och till höjden +34.55 på nedströmssidan utan brons ombyggnad. Bron synes därför kunna bibehållas, men avloppet genom densamma tarvar en grundlig rensning. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för avloppets fördjupning genom bron skola bestri-
das av vägförvaltningen i länet. Beträffande ombesörjandet av arbetena härför skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å profilritningen gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Då genomloppsöppningen i den befintliga landsvägsbron vid 17+78-17+84 synes vara i minsta laget, har å profilritningen gjorts påteckning om, att därest bron framdeles kommer att ombyggas, skall broöppningens bredd ökas från nuvarande 4 meter till 4.5 meter.

Beträffande markvägsbron vid 21+58-21+62 är denna synnerligen bristfällig. Synemännen hava därför funnit skäligt bestämma, att vederbörande markägare skall av torrlägningsföretaget erhålla 300 kronor för försvårad överfart, varefter jordägaren själv bör ombestyrja och bekosta anordnandet av ny överfart här. Den befintliga bron borttages dock i samband med schaktningsarbetenas utförande, så att den ej verkar hindrande på vattenframrinningen.

19.
Beträffande slutligen bron för utfartsvägen vid 25+59-

25+63 synes densamma vara av mycket god beskaffenhet. Då det kan föreligga fara för, att brons landfästen kunna skadas eller undermineras genom avloppets rensning genom bron, har i förslaget medtagits inspänkning av landfästena å sätt, som framgår av förslagsritningarna, och har kostnaden för inspänningen medräknats bland övriga kostnader för företagets utförande.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § .

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för anläggningsarbetena och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Beträffande underhållet av avloppssträckan C-D-E eller från flygförvaltningens ägor och till Slättåkra bro finna synemännen skäligt bestämma, att denna sträcka skall underhållas efter samma grunder och procenttal, som i den nu upprättade kostnadsför-

delningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Av företaget berörda vägbroar underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande bro å resp. ställe.

Beträffande avloppet genom flygförvaltningens ägor, eller den sträcka, som å förslagsritningarna betecknats A-B-C, anse synemännen, att det icke kan vara lämpligt att inblanda markägarna ovanför C i underhållet av denna. Sträckan har emellertid, som förut nämnts, ingått i 1922 års förrättning rörande Skärån. I samband med att flygfältet utbyggdes vid Ljungbyhed flyttades det öppna avloppet å sträckan B-C och ersattes med en större kulvertledning enligt påskrift å plankartan. Öppningen i denna kulvertledning hade föreslagits av undertecknad Westling (öppningens bredd = 5 meter), varvid föreslagits att den skulle grundläggas för ett kanalbottenläge någorlunda i överensstämmelse med 1922 års förrättning. Den torde vara fastställd av vederbörande vattendomstol. Efter arbetenas utförande har tjänsteman å lantbruksingeniörskontoret kontrollerat, att ledningen har föreslaget bottenläge. Synemännen finna skäligt bestämma, att avloppssträckan A-B-C bör för framtiden underhållas av Kungl. Flygförvaltningen till djup och dimensioner enligt 1922 års förrättning.

Domstolsavgift.

Enär avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, ej skulle uppgå till 50 kronor, skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja avloppets vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person, och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Skäråns vattenavledningsföretag 1960 (sträckan Flygfältet - Slättåkra bro),

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1966, fördjupningen av avloppet genom landsvägsbron vid 17+78-17+84 bör dock vara utförd inom en månad efter det arbetena nedanför bron anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetena skola anses lagligen avslutade, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande avloppets läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att därest kreaturen vid betesgång ej tjudras, envar markägare låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppet, så att detta ej skadas av kreaturen samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Växiö ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ljungbyhed den 12 april 1960.

Klaschewitz, Emthjuningdahl Lars Larsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr.	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuträknings- och värderings-
längd till "Skärans vattenavlednings-
företag 1960" (Ströchan Flygfältet - Slättåkra bro)
i Rizeberga socken av Kristianstads län.

Riseberga sockenAa $\frac{29}{2048}$ mtl 11⁶ Bannarp Sven Brodell

ängmark

SummaA7 $\frac{61}{2048}$ mtl 11⁵ Bannarp Sven Brodell

betesmark

SummaAc $\frac{19}{512}$ mtl 11⁸ Bannarp Sven Brodelläker, mylla på sand
betesmarkSummaAd $\frac{19}{256}$ mtl 11² Bannarp Sven Brodelläker, mylla på sand o grus
betesmarkSummaAe $\frac{37}{1024}$ mtl 11³ Bannarp Sven Brodell

äker, mylla på sand o grus

SummaAf $\frac{35}{1024}$ mtl 11⁴ Bannarp Larry Wendel

betesmark

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
04/07 3	1		046		1.200	552,00	1.400	644,00	200	92,00
4			046			552,00		644,00		92,00
5										
6										
05/06 7	2		155		1.500	2325,00	1.800	2790,00	300	465,00
8			155			2325,00		2790,00		465,00
9										
10										
04/07 11	3	043			1.800	774,00	2.100	903,00	300	129,00
07/09 12	4		113		2.100	2373,00	2700	3051,00	600	678,00
13		043	113			3147,00		3954,00		807,00
14										
15										
16	5	034			2.400	816,00	3.000	1020,00	600	204,00
17	6		050		2.400	1200,00	3.000	1500,00	600	300,00
18		034	050			2016,00		2520,00		504,00
19										
20										
07/08 21	7	048			2.100	1008,00	2400	1152,00	300	144,00
22		048				1008,00		1152,00		144,00
23										
24										
05/06 25	8		075		1.500	1125,00	1.800	1350,00	300	225,00
26			075			1125,00		1350,00		225,00
27										
28										
29										
30										

Am ¹⁷/₂₀₀₀ Mtl 10¹⁴ Bannar Harry Wendel
äher, mylla på sand el. iis -+-
äng, -+-
y , -+-
y , -+-
y , -+-
y , -+-
y , -+-
F b , --+

Summa

Ah $\frac{87}{1000}$ mtl 9³ Bennerp Ebba Sylvenstierna
 Mr: Axel Ludvigsson
 öker, mylla på skrub. grus
 " " "
 betesmark
 "
 "

Summa

Ai Samgatunah Bonnarap	Bennarap by betamark shagmark "
------------------------	--

Ak Just 10⁹ Bannarp Elis Bernhard Persson
Joni

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	äker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2	9	0 07			2800	196,00	3500	245,00	700	49,00
3	10		0 80		2450	1960,00	3500	2800,00	1050	840,00
4	11		0 17		2800	476,00	3500	595,00	700	119,00
5	12		0 70		2450	1715,00	3500	2450,00	1050	735,00
6	13		0 58		2450	1421,00	3500	2030,00	1050	609,00
7	14		0 06		2800	168,00	3500	210,00	700	42,00
8	15		0 72		2450	1764,00	3500	2520,00	1050	756,00
9		0 07	3 03			7700,00		10850,00		3150,00
10										
11										
12										
13	16	0 22			2100	462,00	3000	660,00	900	198,00
14	17	0 41			2100	861,00	3000	1230,00	900	369,00
15	18		0 30		2400	720,00	3000	900,00	600	180,00
16	19		0 38		2400	912,00	3000	1140,00	600	228,00
17	20		0 34		2100	714,00	3000	1020,00	900	306,00
18		0 63	1 02			3669,00		4950,00		1281,00
19										
20										
21	21		0 06		2000	120,00	2000	120,00	—	—
22	22		0 08		1000	80,00	1000	80,00	—	—
23	23		0 15		1000	150,00	1000	150,00	—	—
24			0 29			350,00		350,00		
25										
26	24	0 14			3500	490,00	5000	700,00	1500	210,00
27		0 14				490,00		700,00		210,00
28										
29										
30										

Al $\frac{1}{125}$ mtl 9⁹ Bonnarps Alexander Ahlström, ny ägare:
åker, mylla på skrub. grus
betesmark

"
äng

Summa

Am $\frac{19}{1000}$ mtl 10¹⁵ Bonnarps Alexander Ahlström, ny ägare:
äng, mylla på sand el. us

" --

" --

Summa

Ap $\frac{551}{16000}$ mtl 32¹ Bonnarps Gösta Persson
åker, mylla på sand el. us

" --

äng, --

" --

" --

Summa

Ap Ans N: 26 7¹ Bonnarps Gösta Persson
åker, mylla på sand el. us

Summa

Aq $\frac{7}{64}$ mtl 7¹¹ Bonnarps Erik Andersson
äng, mylla på sand el. us

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	äker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
Ungre Ländan										
2	25	0 05			2.700	135,00	3.000	150,00	300	15,00
3	26		0 08		1.350	108,00	1.500	120,00	150	12,00
4	27		0 13		1.350	175,50	1.500	195,00	150	19,50
5	28		0 05		1.350	67,50	1.500	75,00	150	7,50
6		0 05	0 26			486,00		540,00		54,00
Ungre Ländan										
9	29		0 59		2.100	1239,00	3.500	2065,00	1.400	826,00
10	30		0 78		2.450	1911,00	3.500	2730,00	1.050	819,00
11	31		0 46		2.450	1127,00	3.500	1610,00	1.050	483,00
12			1 83			4277,00		6405,00		2128,00
13										
14										
15	32	0 42			2.450	1.029,00	3.500	1470,00	1.050	441,00
16	33	0 24			2.450	588,00	3.500	840,00	1.050	252,00
17	34		0 77		2.800	2.156,00	3.500	2.695,00	700	539,00
18	35		0 12		2.800	336,00	3.500	420,00	700	84,00
19	36		1 82		2.450	4459,00	3.500	6370,00	1.050	1911,00
20		0 66	2 71			8.568,00		11795,00		3.227,00
21										
22										
23	37	0 17			2.450	416,50	3.500	595,00	1.050	178,50
24		0 17				416,50		595,00		178,50
25										
26										
27	38		1 28		2.450	3136,00	3.500	4480,00	1.050	1344,00
28			1 28			3136,00		4480,00		1344,00
29										
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ar $\frac{87}{1000}$ mte 9¹⁰ Bonnarps Erik Andersson
 åker, mylla på sand el. us
 äng, --"
 " --"
 Summa

Ba - 9' Brandeborg Emma Bildt
 äng, mylla på sand el. us
 Summa

Bb $\frac{1}{4}$ mte 2' Brandeborg Vendela Johansson Bildt
 äng, mylla på sand el. us
 " --"
 " --"
 skog
 Summa

Bc $\frac{1}{4}$ mte 1' Brandeborg Iris Igelund
 åker, mylla på sand el. us
 " --"
 äng, --"
 Summa

Bd An N:4 2' Brandeborg Geier Holmgren
 åker, mylla på sand el. us
 " --"
 " --"
 Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ca Ars N:4 1⁸ Slättåkra Folke Forsberg
Äng, mylla på sand el. mör
Summa

Ca Ars N:3 1⁷ Slättåkra Leier Holmgren
åker, mylla på sand el. mör
Summa

Ca 1/8 mtl 6¹ Slättåkra Nils Nilsson
åker, mylla på sand el. mör
Summa

Sammandrag
Riseberga rochen

Aa	29/2000 mte	11 ⁶	Bonnarp	Sven Brodell
Ab	61/2000 mte	11 ⁵	"	"
Ac	19/512 mte	11 ⁸	"	"
Ad	19/256 mte	11 ²	"	"
Ae	37/1024 mte	11 ³	"	"
Af	35/1024 mte	11 ⁴	"	Olav Wendel
Am	117/2000 mte	10 ¹⁴	"	"
Ah	87/1000 mte	9 ³	"	Elba Sjölander
				Mr. Axel Ludvigsson
Ai	Samf. gåtumarh	"	"	Bonnarp by
Al	Åker	10 ⁹	"	Elis Bernhard Persson
Al	1/125 mte	9 ⁹	"	Alexander Hultström, my ägare
Am	19/1000 mte	10 ¹⁵	"	"
Överförer				

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3	53		0 87	2 450	2 131,50	3 500	3045,00	1 050	913,50	
4			0 87		2 131,50		3045,00		913,50	
5										
6	54	0 09			2 800	2 52,00	3 500	315,00	700	63,00
7		0 09				2 52,00		315,00		63,00
8										
9										
10	55	0 35			2 800	980,00	3 500	1 225,00	700	245,00
11		0 35				980,00		1 225,00		245,00
12										
13										
14										
15										
16										
17			0 46			552,00		644,00		92,00
18			1 55			2 325,00		2 790,00		465,00
19		0 43	1 13			3 147,00		3 954,00		807,00
20		0 34	0 50			2 016,00		2 520,00		504,00
21		0 48				1 008,00		1 152,00		144,00
22			0 75			1 125,00		1 350,00		225,00
23		0 07	3 03			7 700,00		10 850,00		3 150,00
24										
25		0 63	1 02			3 669,00		4 950,00		1 281,00
26			0 29			350,00		350,00		—
27		0 14				490,00		700,00		210,00
28	Myggen Lunden	0 05	0 26			486,00		540,00		54,00
29	Sum		1 83			4 277,00		6 405,00		2 128,00
30		2 14	10 82			27 145,00		36 205,00		9 060,00

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

Ao	⁵⁵¹ / ₁₆₀₀₀ mte	39'	Bonnarp	Gösta Persson
Ap	1/2 mte	7'	"	"
Aq	⁷ / ₆₄ mte	7"	"	Erik Andersson
Ar	⁸¹ / ₁₀₀₀ mte	9 ¹⁰	"	"
Ba	—	9'	Brändeborg	Emma Bildt
Bb	¹ / ₄ mte	2'	"	Vendela Johansson abh
Bc	¹ / ₄ mte	1'	"	Iris Skelund
Bd	1/2 mte	2 ²	"	Geier Halmgren
Ca	1/2 mte	18	Slättåkra	Folke Forsberg
Cb	1/2 mte	17	"	Geier Halmgren
Cc	¹ / ₈ mte	6'	"	Nils Nilsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1	214		1082			27145,00		36205,00		9060,00
2	066		271			8568,00		11795,00		3227,00
3	017					416,50		595,00		178,50
4			128			3136,00		4480,00		1344,00
5	012		385			9768,50		13895,00		4126,50
6			015			420,00		420,00		—
7			357			7469,40		10116,00		2646,60
8	228		086			9065,00		10990,00		1925,00
9	191					5071,50		6685,00		1613,50
10			087			2131,50		3045,00		913,50
11	009					252,00		315,00		63,00
12	035					980,00		1225,00		245,00
13	772		2411			74423,40		99766,00		25342,60
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Ljungbyhed den 12 april 1960

Klas Westling emottagande Lars Larsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till <u>Skäråns vattenavledningsföretag 1960</u> (<u>sträckan Flygfältet-Slättåkra bro</u>) i Rise- berga socken av Kristianstads län.							
<u>Riseberga socken.</u>							
<u>Aa II 29/2048 mtl Bonnarp 11⁶.</u>							
<u>Sven Brodell.</u>							
ängsmark	1		0.46	1200	1400	200	92
Summa			0.46				92
<u>Ab 61/2048 mtl Bonnarp 11⁵.</u>							
<u>Sven Brodell.</u>							
betesmark	2		1.55	1500	1800	300	465
Summa			1.55				465
<u>Ac 19/512 mtl Bonnarp 11⁸.</u>							
<u>Sven Brodell.</u>							
åker, mylla på sand	3	0.43		1800	2100	300	129
betesmark	4		1.13	2100	2700	600	678
Summa		0.43	1.13				807
<u>Ad 19/256 mtl Bonnarp 11².</u>							
<u>Sven Brodell.</u>							
åker, mylla på sand o grus	5	0.34		2400	3000	600	204
betesmark	6		0.50	2400	3000	600	300
Summa		0.34	0.50				504
<u>Ae 37/1024 mtl Bonnarp 11³.</u>							
<u>Sven Brodell.</u>							
åker, mylla på sand o grus	7	0.48		2100	2400	300	144
Summa		0.48					144

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Af 35/1024 mtl Bonnarp 11⁴.</u>							
<u>Harry Wendel.</u>							
betesmark	8		0.75	1500	1800	300	225
Summa			0.75				225
<u>Am 117/2000 mtl Bonnarp 10¹⁴.</u>							
<u>Harry Wendel.</u>							
åker, mylla på sand el. m	9	0.07		2800	3500	700	49
äng, "-	10		0.80	2450	3500	1050	840
" , "-	11		0.17	2800	3500	700	119
" , "-	12		0.70	2450	3500	1050	735
" , "-	13		0.58	2450	3500	1050	609
" , "-	14		0.06	2800	3500	700	42
" , "-	15		0.72	2450	3500	1050	756
Summa		0.07	3.03				3150
<u>Ah 87/1000 mtl Bonnarp 9³.</u>							
<u>Ebba Gyllenstierna.</u>							
<u>Arr: Axel Ludvigsson.</u>							
åker, mylla på stenb.grus	16	0.22		2100	3000	900	198
" , "-	17	0.41		2100	3000	900	369
betesmark	18		0.30	2400	3000	600	180
"	19		0.38	2400	3000	600	228
"	20		0.34	2100	3000	900	306
Summa		0.63	1.02				1281
<u>Ai Samf. gatumark Bonnarp.</u>							
<u>Bonnarps by.</u>							
betesmark	21		0.06	2000	2000	-	-
skogsmark	22		0.08	1000	1000	-	-
"	23		0.15	1000	1000	-	-
Summa			0.29				-

0.5/0.6

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ak Avst. Bonnarp 10⁹.</u>							
<u>Elis Bernhard Persson.</u>							
tomt	24	0.14		3500	5000	1500	210
Summa		0.14					210
<u>Al 1/125 mtl Bonnarp 9⁹.</u>							
<u>Alexander Ahlström, ny</u>							
<u>ägare Yngve Landén.</u>							
åker, mylla på stenb.grus	25	0.05		2700	3000	300	15
betesmark	26		0.08	1350	1500	150	12
"	27		0.13	1350	1500	150	19.50
äng	28		0.05	1350	1500	150	7.50
Summa		0.05	0.26				54
<u>An 19/1000 mtl Bonnarp 10¹⁵.</u>							
<u>Alexander Ahlström, ny</u>							
<u>ägare Yngve Landén.</u>							
äng, mylla på sand el. mo	29		0.59	2100	3500	1400	826
" , --"	30		0.78	2450	3500	1050	919
" , --"	31		0.46	2450	3500	1050	483
Summa			1.83				2128
<u>Ao 551/16000 mtl Bonnarp 32¹.</u>							
<u>Gösta Persson.</u>							
åker, mylla på sand el. mo	32	0.42		2450	3500	1050	441
" , --"	33	0.24		2450	3500	1050	252
äng	34		0.77	2800	3500	700	539
"	35		0.12	2800	3500	700	84
"	36		1.82	2450	3500	1050	1911
Summa		0.66	2.71				3227

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ap Avs nr 26 Bonnarp 7⁷.</u>							
<u>Gösta Persson.</u>							
åker, mylla på sand el. mo	37	0.17		2450	3500	1050	1378.50
Summa		0.17					1378.50
<u>Aq 7/64 mtl Bonnarp 7¹¹.</u>							
<u>Erik Andersson.</u>							
äng, mylla på sand el. mo	38		1.28	2450	3500	1050	1344
Summa			1.28				1344
<u>Ar 87/1000 mtl Bonnarp 9¹⁰.</u>							
<u>Erik Andersson.</u>							
åker, mylla på sand el. mo	39	0.12		2800	3500	700	84
äng, "-"	40		1.42	2450	3500	1050	1491
" , "-"	41		2.43	2450	3500	1050	2551.50
Summa		0.12	3.85				4126.50
<u>Ba - Brandeborg 9¹.</u>							
<u>Emma Bilth.</u>							
äng, mylla på sand el. mo	42		0.15	2800	2800	-	-
Summa			0.15				-
<u>Bb 1/4 mtl Brandeborg 2¹.</u>							
<u>Vendela Johanssons stbh.</u>							
äng, mylla på sand el. mo	43		1.08	2100	3000	900	972
" , "-"	44		1.13	2100	3000	900	1017
" , "-"	45		1.03	2400	3000	600	618
skog	46		0.33	1080	1200	120	39.60
Summa			3.57				2646.60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bc 1/4 mtl Brandeborg 1¹.</u>							
<u>Iris Ekelund.</u>							
Åker, mylla på sand el. mo	47	1.18		2450	3500	1050	1239
" , "-	48	1.10		3150	3500	350	385
Äng	49		0.86	3150	3500	350	301
Summa		2.28	0.86				1925
<u>Bd Avs nr 4 Brandeborg 2².</u>							
<u>Geier Holmgren.</u>							
Åker, mylla på sand el. mo	50	0.56		3150	3500	350	196
" , "-	51	1.10		2450	3500	1050	1155
" , "-	52	0.25		2450	3500	1050	262.50
Summa		1.91					1613.50
<u>Ca Avs nr 4 Slättåkra 1⁸.</u>							
<u>Folke Forsberg.</u>							
Äng, mylla på sand el. mo	53		0.87	2450	3500	1050	913.50
Summa			0.87				913.50
<u>Cb Avs nr 3 Slättåkra 1⁷.</u>							
<u>Geier Holmgren.</u>							
Åker, mylla på sand el. mo	54	0.09		2800	3500	700	63
Summa		0.09					63
<u>Cc 1/8 mtl Slättåkra 6¹.</u>							
<u>Nils Nilsson.</u>							
Åker, mylla på sand el. mo	55	0.35		2800	3500	700	245
Summa		0.35					245

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>SAMMANDRAG.</u>							
<u>Riseberga socken.</u>							
<u>Aa II 29/2048 mtl Bonnarp 11⁶.</u>							
Sven Brodell			0.46				92
<u>Ab 61/2048 mtl Bonnarp 11⁵.</u>							
Sven Brodell			1.55				465
<u>Ac 19/512 mtl Bonnarp 11⁸.</u>							
Sven Brodell		0.43	1.13				807
<u>Ad 19/256 mtl Bonnarp 11².</u>							
Sven Brodell		0.34	0.50				504
<u>Ae 37/1024 mtl Bonnarp 11³.</u>							
Sven Brodell		0.48					144
<u>Af 35/1024 mtl Bonnarp 11⁴.</u>							
Harry Wendel			0.75				225
<u>Am 117/2000 mtl Bonnarp 10¹⁴.</u>							
Harry Wendel		0.07	3.03				3150
<u>Ah 87/1000 mtl Bonnarp 9³.</u>							
Ebba Gyllenstierna							
Arr: Axel Ludvigsson		0.63	1.02				1281
<u>Ai Samf. gatumark Bonnarp.</u>							
Bonnarps by			0.29				-
<u>Ak Avst Bonnarp 10⁹.</u>							
Elis Bernhard Persson		0.14					210
<u>Al 1/125 mtl Bonnarp 9⁹.</u>							
Alexander Ahlström, ny ägare Yngve Landén		0.05	0.26				54
<u>An 19/1000 mtl Bonnarp 10⁵.</u>							
Alexander Ahlström, ny ägare Yngve Landén			1.83				2128
Överföres		2.14	10.82				9060

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2.14	10.82				9060
<u>Ao 551/16000 mtl Bonnarp 32¹.</u>							
Gösta Persson		0.66	2.71				3227
<u>Ap Avs nr 26 Bonnarp 7⁷.</u>							
Gösta Persson		0.17					178.50
<u>Aq 7/64 mtl Bonnarp 7¹¹.</u>							
Erik Andersson			1.28				1344
<u>Ar 87/1000 mtl Bonnarp 9¹⁰.</u>							
Erik Andersson		0.12	3.85				4126.50
<u>Ba - Brandeborg 9¹.</u>							
Emma Bildt			0.15				-
<u>Bb 1/4 mtl Brandeborg 2¹.</u>							
Vendela Johanssons stbh.			3.57				2646.60
<u>Bc 1/4 mtl Brandeborg 1¹.</u>							
Iris Ekelund		2.28	0.86				1925
<u>Bd Avs nr 4 Brandeborg 2².</u>							
Geier Holmgren		1.91					1613.50
<u>Ca Avs nr 4 Slättåkra 1⁸.</u>							
Folke Forsberg			0.87				913.50
<u>Cb Avs nr 3 Slättåkra 1⁷.</u>							
Geier Holmgren		0.09					63
<u>Cc 1/8 mtl Slättåkra 6¹.</u>							
Nils Nilsson		0.35					245
Summa		7.72	24.11				25342.60

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till <u>Skäråns vattenavledningsföretag 1960</u> (sträckan Flygfältet-Slättåkra bro) i Riseberga socken av Kristianstads län.				
10+65-17+84	719	<u>Avloppssträckan C-D.</u>				
10+65-16+00	535	Upprensning för öppet dike, huggning av träd o bus- kar	m 535	2:-	1.070	
16+00-17+78	178	Schaktning av stenbundet grus med träd m.m.	m ³ 230	4:-	920	1.990
17+78-17+84	6	Rensning och fördjupning av avloppet genom landsvägs- bron utföres och bekostas av vägförvaltningen i lä- net och medräknas ej här Ersättning för intrång av jord- och stenupplag ut- räknas efter företagets utförande enl. utlåtandets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges omkring 10 proc. och utföres med			—	200
						210
					Kronor	2.400

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
17+84-39+10	2126	<u>Avloppssträckan D-E.</u>				
17+84-22+00	416	Schaktning av stenbundet grus med träd o rötter m ³	1700	4.50	7.650	
"		Schaktning av grus och sand m ³	80	2.50	200	
22+00-25+62	362	Dito	" 1000	2.50	2.500	
25+62-39+10	1348	Dito	" 1850	2.50	4.625	14.975
21+58-21+62		Ersättning till ägaren av fastigheten litt Am för försvårad överfart vid 21+58				300
25+59-25+63		Inspäntning av landfästena till bron enligt förslags- ritningen st 1	1	1000:-		1.000
		Ersättning för intrång av jord- och stenupplag ut- räknas efter företagets utförande enl. utlåtandets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till				2.500
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 proc. och ut- föres med, och inräknas även häri släntskydd ovan D				1.825
					Kronor	20.600

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>SAMMANDRAG.</u>				
10+65-17+84	719	Avloppssträckan C-D				2.400
17+84-39+10	2126	-"- D-E				20.600
					<u>Summa kronor</u>	<u>23.000</u>
		Ljungbyhed den 12 april 1960.				
		<i>Klas Westling.</i>				
		statens lantbruksingeniör.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Kostnadsfördelningsskema

till Skärans vattenavledningsföretag 1960 (Str. Flygfältet -
Slättåkra bro) i Riseberga socken av Kristianstads län.

Fastighet och ägare	Söcharter eller icke söcharter	Förbättringsarbete		Fördelningstal för anläggning- kostnad samt för underhållet		Borätkning d - byggningkostnad		Förvärtningkostnad	
				pr. fastighet	Summa				
		ha	ör	%	%	ha	ör	ha	ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Riseberga socken</u>									
Aa ²⁹ / ₂₀₄₃ mta Bannarp 11 ⁶ Svan Brodell	grösk	49	00	0,363					
Ab ⁶¹ / ₂₀₄₈ " " 11 ⁵ " -	"	465	00	1,835					
Ac ¹⁹ / ₅₁₂ " " 11 ⁸ " -	"	807	00	3,184					
Ad ¹⁹ / ₂₅₆ " " 11 ² " -	"	504	00	1,989					
Ae ³⁷ / ₁₀₂₄ " " 11 ³ " -	"	144	00	0,568	7,939	1825	97	133	11
Af ³⁵ / ₁₀₂₄ " " 11 ⁴ Harry Wandel	Sök	225	00	0,888					
Am ¹¹⁷ / ₂₀₀₀ " " 10 ¹⁴ " -	"	3150	00	12,430	13,318	3063	14	223	30
Ab ⁸⁷ / ₁₀₀₀ " " 9 ³ Ulba Sylvenstierna Mr: Axel Ludvigsson	"	1281	00	5,054	5,054	1162	42	84	74
Ak drott " 10 ⁹ Elis Bernhard Persson	grösk	210	00	0,829	0,829	190	67	13	90
Al ¹ / ₁₂₅ mta " 9 ⁹ Alexander Ahlström my ägare Unger Lunden	sök	54	00	0,213					
Am ¹⁹ / ₁₀₀₀ " " 10 ¹⁵ " - my ägare Unger Lunden	"	2128	00	8,297	8,610	1980	30	144	36
Ao ⁵⁵ / ₁₆₀₀₀ " " 32 ¹ Gösta Persson	"	3227	00	12,734					
Ap drott Nr: 26 " 7 ⁷ " -	"	178	50	0,704	13,438	3090	74	225	31
Aq ⁷ / ₆₄ mta " 7 ¹¹ Erik Andersson	"	1344	00	5,303					
Ar ⁸⁷ / ₁₀₀₀ " " 9 ¹⁰ " -	"	4126	50	16,283	21,586	4964	78	361	92
Överföras		17936	00		70,774	16278	02	1186	64

1	2	3	4	5	6	7
Överför		17936 00		107741	627802	1186 64
B ₇ 1/4 mte Brandberg 2 ^e Vende Johansson stb	Söb	2646 60	10443	0,443	240189	175 09
B _c 1/4 " " 1 ^e Iris Thelund	"	1925 00	7596	7,596	174708	127 36
B _d Ans N ₂ 4 " 2 ^e Leier Holmgren	"	1613 50	6367			
C ₇ Ans N ₂ 3 Stöttera 17 - "	"	63 00	0,249	6,616	152168	110 93
C _a Ans N ₂ 4 " 18 Folke Forsberg	"	913 50	3,605	3,605	89,915	60 44
C _c 1/8 mte " 6 ^e Nils Nilsson	"	245 00	0,966	0,966	22218	16 19
Summa		95342,60		100,000	2300000	1.676 65

Ljungbyhed den 12 april 1960.

Klas Westling. Enthjungsdekt *Klas Westling*

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid
Skäråns vattenavledningsföretag 1960 (sträckan Flygfältet-
Slättåkra bro) i Riseberga socken av Kristianstads län.

Arvode till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan

1.218:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, in-

bindning av 2 band handlingar m.m.)

88.65

Godemännens dagarvoden samt resekostnads-

och traktamentsersättning

195.-

Hantlangning m.m.

175.-

Summa

1.676.65

Ljungbyhed den 12 april 1960.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman.