



Registernummer

Tryde socken

Aa	Tryde	av 9 ²	Al	Tryde	22 ¹⁹
Aba	"	55 ¹	Am	"	22 ¹⁰
Abb	"	56 ¹	An	"	22 ¹⁴
Ac	"	9 ¹⁶	Ao	"	21 ⁸
Ad	"	2 ¹	Ap	"	av 20 ⁶
Ae	"	11 ¹	Aq	"	20 ¹⁹
Af	"	22 ³	Ar	"	samf. 96 utmark 20 ³
Ag	"	22 ⁴	As	"	samf. 97 utmark 20 ⁴
Ah	"	22 ²	At	"	samf. 95 utmark 20 ²
Ai	"	22 ⁸	Av	"	av 9 ²
Ak	"	22 ¹⁷	Ax	"	



Skala 1:4000



FÖRSLAG TILL Tryde Snavas dikeeringsföretag 1960


1 Tryde SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LAN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1960. {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL Klas Westling (NAMN)

statens landbruksingenjör (TITEL)


ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL. LANDBRUKS-STYRELSENS ARKIV L 2 Nr 552



Skalar:

för längd 1:4000

för höjd 1:100



Förslag till Tryde Snavas dikningsföretag 1960

Tryde socken kommun av Kristianstads län

upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling

Original
Kopia

statens lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 3



LANTBRUKSTYRELSENS
LANTBRUKSÄNDNING
ARKIV

L 2



Nr

552


Förslag till anslutning mellan rörledning och järnvägstrumman vid 8+17-8+24.5



Förslag till rörledning genom järnvägen vid 20+19-20+26.5



Typritning till intagningsbrunnar



Kristianstad i april 1960

Klas Westling
lantbruksingenjör

Skala 1:50



Förslag till	Tryde Snavas dikningsföretag 1960		
Tryde socken	kommun	av Kristianstads	län
upprättat år 1960	utan	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	Kopia		
Antal	3	LANTBRUKSSTYRELSENS	552
ritn. st.	3	LANTBRUKSNÄMNDENS	552
		ARKIV	



Akt nr:

11-L2-552



AD 83/1966

Synehandlingar
rörande

Tryde-Snavas dikningsföretag
1960

i Tryde socken
av Kristianstads län.

L 2 3 552



AD 83/1966

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Tryde n:ris 2,9,11,20-22,55 och 56
i Tryde socken av Kristianstads län; upprättade åren 1959-60
vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiotvå (52) skrivna
och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil-
och sektionsritningar i 3 blad.



ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 2 (Ystad).

7

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vat-
tenavlopp för torrläggning m.m.
av mark inom Tryde N:ris 2,9,11,
20-22,55 och 56 i Tryde socken
av Kristianstads län.

År 1959, augusti 20, kl. 10 f.m. i kommunalrummet i Tryde.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Arvid Norling i Ullstorp och Karl Håkansson i
Ramsåsa,

sökanden

Erik Persson i Tryde 21,

övriga sakägare eller ombud

Erik Petersson i Tryde 55,

Karin Persson i " 15,

Karl Billkvist i " 22,

Ragnar Sjöstrand i " 9,

Erik Lund såsom ombud för sin moder Sanna Lund, dock utan fullmakt
Statens järnvägar genom ingenjören Stig Karlsson enl. fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

2.
§ 4.

Vid förundersökningen hade Johan Wester, Evald Spenn, Ernst Jönsson, Sanna Lund, Valter Persson, Erik Petersson, Ola Svenssons sterbhus, Karin Persson och Carl Billkvist gjort gemensam sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade att avloppen skulle utföras på sådant sätt att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå härför.

§ 7.

Av företagets utförande berördes vissa avlopp genom järnvägen Ystad-Eslöv. På fråga av förrättningsmannen meddelades, att järnvägen vore gammal och troligen tillkommen omkring 1870. Sakägarna förmenade, att större delen av marken i företaget då varit att hänföra till ängs- och betesmark.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, varom kungörelser skulle utfärdas i enlighet

3.
med därom i vattenlagen meddelade bestämmelser.

Tryde pr TOMELILLA den 20 augusti 1959.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Erik Persson

Erik Petersson

År 1960, april 28, kl. 10.30 f.m. i kommunalrummet i Tryde.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Erik Persson i Tryde 21,

Erik Petersson i " 55,

Karin Persson i " 15,

Ernst Jönsson i " 22,

Walter Persson i " 18,

Erik Lund i " 22 såsom ombud för sin moder Sanna Lund samt

Statens järnvägar genom ingenjören Stig Karlsson enligt tidigare
lämnad fullmakt.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Erik Persson i Tryde 21 och till övriga ledamöter Erik Lund i Tryde 22 och Walter Persson i Tryde 18 med Ernst Jönsson i Tryde 22 till suppleant.

4.
Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Erik Persson, adress Tryde 21 pr Tomelilla.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Tryde pr Tomelilla den 28 april 1960.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godmän:

Brun Johansson

Carl Håkansson

111 M - 6 - 56

Ant. 4 - 8 FEB 1956
till Landskansliet
i Kristianstads län

Lantbruksnämnden
i Kristianstads län
10 FEB. 1956
Dnr AD 4.06

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade delägare i Tryde Snavas dikningsföretag av år 1905 inom Tryde n:ris 9 och 22 i Tryde socken av Kristianstads län anhålla härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande igenläggning med rör av avlopp i nämnda dikningsföretag.

De sakägare, som berörs av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Tryde pr Tomelilla den

Erik Persson

tel. 0417 - 27046

Tryde nr. 21

Tomelilla

RESOLUTION

Översändes till *lantbruksnämnden*
i län

med anhållan om yttrande i ärendet.
Remissakten återlämnas.
Kristianstad i landskansliet
den *8 februari* 1956
På nämndens vägnar: *[Signature]*

79/56. 6.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
därom av Erik Persson, Tryde nr 21, Tomelilla, gjord ansökan
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning rö-
rande igenläggning med rör av avlopp inom Tryde n:ris 9 och 22 i
Tryde socken i Tomelilla köping.

Kristianstad i landskansliet den 28 februari 1956.

Emu
1/11

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard
T. Allard

H. Wikström
H. Wikström

IIIM-6-56

Nr 598.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 20 aug. 1959 kl. 10 f.m.
inom Tryde n:ris 2,9,11,20-22,55 och 56 i
Tryde socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning av mark inom Tryde n:ris 2,9,11,
20-22,55 och 56 i Tryde socken av Kristianstads län, vilket före-
tag även angår järnvägstrummor inom torrlägningsområdet, kom-
mer att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet i Tryde den
20 aug. 1959 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Kristianstad den 15 juli 1959.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Tryde förs.
den 19 juli 1959
Ove Hansson
Kyrkostads v. Pastor Komminister Kyrkanslunk

Avsänd till pastorsämbetet i Tryde socken den 15 juli 1959.

8.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 28 april 1960 kl. 10.30 f.m.
inom Tryde n:ris 2,9,11,20-22,55 och 56 i Tryde
socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande utförande
av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Tryde n:ris 2,9,11,
20-22,55 och 56 i Tryde socken av Kristianstads län kommer att
handläggas vid nytt sammanträde i kommunalrummet i Tryde den 28
dennés kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 7 april 1960.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Tryde förs.

den 10 april 1960

Ewen Basim
Vårkårens v. Pastor Kristianstads län

Avsänd till pastorsämbetet i Tryde socken den 7 april 1960.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr _____

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den, han i sitt ställe förordnar, att (innehavare v.g. Stig Karlsson)

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

talan i mål mot vid förretning enligt vattenlagen
för utpörsande av vattenavlopp för last-
läggning av mark inom Tryck socken

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malin den 21. 7. 1953

G. Roos

Bevittnas:

H. E. E.

Lage Nilsson



Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Tryde nr 9 och 22 i Tryde socken av Kristianstads län, samt yrka att företaget utsträcket så att jämväl oss tillhöriga marker kunna torrläggas på ett ändamålsenligt sätt.

Tryde den 3. juli 1957

Erik Persson
Tryde nr. 21
Tornelilla

Johan Wäster
Tryde 22
Tornelilla

Ewald Gouss
Tryde 18
Tornelilla

Ernst Jönsson
Tryde 22
Tornelilla

Larva Lund
Tryde 22
Tornelilla
Erik Persson
Tryde 9

~~Larva~~
Valter Persson
Tryde 18
Tornelilla

Ola Perssons Skille
Erik Persson

Harin Persson
Tryde 15

11.
Erl. Billqvist
Tryde 22

Bevittnas:

Erl. Billqvist

Henrik W. Hansen

Förestående föreningshandling vitsordas.

Tryde pr Tomelilla den 20 augusti 1959.

Klas Westberg, Erik Persson, Carl Håkansson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Tryde n:ris 2,9,11,20-22,55 och 56 i Tryde socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 20 aug. 1959 kl. 10 f.m.

1. Herr	Aug. Nilsson,	Tryde 9,	TOMELILLA
2. "	And. Nilsson,	" 9,	---
3. Fr.	Johanna Nilsson,	" 9,	---
4. Arr.	Gunnar Johansson,	" 9,	---
5. Lantbrukare	Erik Petersson,	" 55,	---
6. "	Knut Mårtensson,	" 56,	---
7. Frk.	Karin Persson,	" 15,	---
8. Lantbrukare	Ola Svenssons stbh.,	" 11 och 22,	---
9. "	Karl Billkvist,	" 22,	---
10. "	Ernst Jönsson,	" 22,	---
11. "	Johan Wester,	" 22,	---
12. "	Sven Åke Sjöstrand,	" 21,	---
13. "	Walter Persson,	" 18,	---
14. "	Otto Persson,	" 20,	---
15. "	Erik Persson,	" 21,	---
16. Fru	Sanna Lund,	" 22,	---
17. Lantbrukare	Evald Sponn,	Tungby,	SMEDSTORP
18. "	Ragnar Sjöstrand,	Tryde,	TOMELILLA
19. Distriktschefen för Statens järnvägars			
III distrikt,			MALMÖ.

Att underrättelser avsänts till företående sakägare med posten den 15 juli 1959, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling.



STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

III distriktet

Telefon 70650

Anknytning 134

Lantbruksingenjören K. Westling
Lantbruksnämnden

KRISTIANSTAD

Ort och datum

Malmö den 25.2.1960.

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarieteckenning

Ds 572/59

Äsperöd-Tomelilla, Tryde-Snavas dikningsföretag 1960

Från statens järnvägars sida synes ej vara något att erinra mot det uppgjorda dikningsförslaget. Järnvägstrumman vid 20+19 - 20+26,5, d v s km 51+768 i järnvägens längdmätning måste dock utföras av järnvägsrör, ϕ 400, vilket är den minsta dimension som dessa rör tillverkas i. Kostnaden för denna trumma har beräknats till c:a 2500:- kronor.

Högaktningsfullt

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Tryde n:ris 2,9,11,20-22,55 och 56 i Tryde socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1959-60.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för huvudsakligen redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Nybroåns nederbördsområde nr 89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Erik Persson såsom ägare till de fastigheter, som å plankartan betecknats Ar och As respektive. Fastigheten litt Ar har betecknats som samf.⁶ 9' och utmark ³20 och fastigheten litt As som samf.⁷ 9 och utmark ⁴20. Möjligen skall emellertid Ar och As angivas som fastigheten Tryde ¹49, men papper och beskrivning på denna fastighet saknas i länets lantmäterikontor.

Därjämte hava nedannämnda sakägare gjort gemensam sak med sökanden och undertecknat särskild föreningshandling härom, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med sökanden, nämligen

Ernst Jönsson	såsom ägare till fast. Tryde	22 ¹⁰	och 22 ¹⁹ ,
Sanna Lund	" " " " "	22 ³	" 22 ⁴ ,
Valter Persson	" " " " "	20 ¹⁹	,
Erik Petersson	" " " " "	55 ¹	,
Karin Persson	" " " " "	2 ¹	och 22 ¹⁷ ,
Ola Svenssons sterbh."	" " " " "	22 ²	och

15.
Carl Billqvist såsom ägare till fast. Tryde 22⁸.

Föreningshandlingen är dessutom undertecknad av Johan Wester i Tryde 22¹⁴, vars marker dock ansetts icke böra beröras av företagets utförande, samt av Evald Spenn, som förvärvat fastigheten Tryde av 9² av Leonard Jakobsson, men ännu ej erhållit lagfart å köpet.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, röd linje och betecknats A-B-C-D-E, B-F, C-G och D-H respektive. Att str. B-F ej skall utföras nu finnes närmare avhandlat senare i detta utlåtande.
Plankarta och profilritning.

Över de dikessträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före före-

16.

taget, därest samtliga dikessträckor alltså även B-F utförts, 24.654 kronor och efter företaget 48.532 kronor, vadan värdet av båtnaden genom företagets utförande på detta sätt av synemännen beräknats till 23.878 kronor. Enär sträckan B-F ej skall utföras nu, minskas båtnaden till 21.798 kronor, såsom framgår av sammandrag II i värderingslängden.

Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt 3+81	38 hektar	
B	29	"
C	21	"
9+64	12	"
D	9	"
E	4	"
F	3	"
G	5	" och
H	2 $\frac{1}{2}$	" .

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Broar och trummor.

Företaget angår järnvägen inom torrlägningsområdet dels vid och ovanför en järnvägstrumma vid 8+17-8+24.5 och dels vid och ovanför ett planerat avlopp genom järnvägen vid 20+19-20+26.5. På grund härav har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänt torrlägningsförslaget till vederbörande distriktschef för Statens järnvägar för yttrande, och finnes distriktschefens yttrande fogat till övriga handlingar rörande förrättningen. Enligt yttrandet är från Statens järnvägars sida ej annat att erinra mot dikningsförslaget, än att järnvägstrumman vid 20+19-29+26.5 bort föreslås att utföras med rör med en invändig diameter av 400 mm i stället för föreslagna 150 mm. Kostnaden för trumman beräknades av distriktschefen till 2.500 kronor.

Beträffande trumman vid 8+17-8+24.5 har denna föresla-

gits att bibehållas i oförändrat skick, och att anslutning till rörledningen ovanför och nedanför trumman skall utföras å sätt, som framgår av förslagsritningen. Beträffande denna trumma synes därför icke något annat vara att anföra, än att rensning av den befintliga trumman bör utföras och bekostas av Statens järnvägar, så snart torrlägningsföretagets arbetsstyrelse anmält till vederbörande baningeniör, att detta erfordras för torrlägningsföretagets utförande.

Beträffande det planerade avloppet genom järnvägen vid 20+19-20+26.5 finnes f.n. ett avlopp genom banvallen av 3" rör. Omläggning av detta avlopp erfordras för att ovanförliggande mark skall kunna torrläggas till erforderligt djup. Enligt ovan beräknar vederbörande distriktschef för Statens järnvägar, att kostnaden för nytt avlopp genom järnvägen här skulle draga en kostnad av omkring 2.500 kronor. Det anföres därför redan här, att det blir billigare för Statens järnvägar att ersätta den skada, som uppstår genom det att avloppet genom järnvägen här ej ombygges. På grund härav finna synemännen skäligt bestämma, att dikesträckan B-F skall utgå ur förslaget. Angående det belopp, som Statens järnvägar skall betala till torrlägningsintressenterna, finnes närmare utredning nedan under rubriken "ersättningar".

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda eller för annan skada, därest dylik skulle uppkomma i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen hos arbetsstyrelsen och senast inom en månad efter det företaget avsynats och godkänts. Eventuellt ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av avlopp och brunnar skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Beträffande den ersättning, som Statens järnvägar skall erlägga till torrlägningsintressenterna för att slippa ombyggnad av järnvägstrumman vid 20+19-20+26.5 i dikessträckan B-F, beräknas denna av synemännen sålunda.

I. Ersättning till markägarna i dikessträckan B-F ovanför 20+26.5 för utebliven båtnad.

	Båtnad.	Avgår kostnad för str. B-F, därest denna utförts.	Skillnad att er- sätta.
Litt Ah (fig.17)	900:-	551:68	348:32
Litt Ai (fig.18-19)	650:-	398:44	251:56
Litt Ap (fig.32)	350:-	214:54	135:46
Litt Aq (fig.33)	180:-	110:34	69:66
	<u>S:ma 2.080:-</u>	<u>1.275:-</u>	<u>805:-</u>

II. Ersättning till delägarna i det nu planerade dikningsföretaget d.v.s. sträckorna A-B-C-D-E, D-H och C-G för utebliven delaktighet från ägofigurerna 17-19, 32 och 33.

Därest samtliga dikessträckor, alltså även B-F, utförts, hade kostnaden pr förbättringskrona inom företaget kommit att utgöra 0.8376. På ägofigurerna i dikessträckan B-F med en beräknad båtnad av 2.080 kronor hade då belöpt en kostnad av $2.080 \times 0.8376 = 1.742$ kronor 21 öre. Av denna kostnad hade 1.275 kronor utgjort kostnad för dikessträckan B-F, och resterande belopp eller 467 kronor 21 öre kommit övriga dikessträckor till godo.

På grund härav beräknar alltså synemännen den ersättning, som Statens järnvägar skall utgiva till torrlägningsintressenterna för att slippa ombyggnaden av järnvägstrumman vid 20+19-20+26.5 sålunda

ersättning till ägaren av fast. litt	Ah	348:32
" " " " " "	Ai	251:56
" " " " " "	Ap	135:46
" " " " " "	Aq	69:66
" " det nu projekterade företaget för		
utebliven delaktighet från ägofigurerna n:ris 17-19,		
32 och 33		467:21
	Summa	1.272:21

Förrättningsmannen har å kartmaterial i länets lantmäterikontrkontrollerat, att marken vid avloppssträckan B-F vid tiden för järnvägens tillkomst varit att hänföra till åker eller äng.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I dikessträckan A-B med ägofig. 1-16,

" II " B-C " " 20-21,

" III " C-D-E och D-H med ägofig. 27,28 och 34-41,

" IV " B-F med ägofig. 17-19,32 och 33, samt

" V " C-G " " 22-26 och 29-31.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Dikessträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr förbättrings- krona.
I	A-B	9.625:-	9.585:-	1.004
II	B-C	1.900:-	1.852:-	1.026
III	C-D-E och D-H	6.075:-	8.597:-	0.707
IV	B-F	1.275:-	2.080:-	0.613
V	C-G	1.225:-	1.764:-	0.695, var-

vid beträffande bruksningsbåtnadens fördelning mellan avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden för företaget. Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande dikessträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet skulle utgjort 0.8417. Emellertid skall, som förut anförts, dikessträckan B-F utgå ur förslaget, och detta omfatta endast utförandet av dikessträckorna A-B-C-D-E, D-H och C-G eller de avdelningar, som enligt ovan betecknats I-III och V. Därest dessa avdelningar sammanslås till en avdelning, beräknas kostnaden för denna till 18.825 kronor, båtnaden till 21.798 kronor och kostnaden pr förbättringskrona till 0.8636. Den ersättning, som Statens järnvägar skall utge till delägarna i det reducerade företaget omfattande alltså avdelningarna I-III och V på grund av ökningen i posten "kostnad pr förbättringskrona" har enligt "ersättningar" ovan fastställts till 467 kronor 21 öre.

Till grund för kostnadsfördelningen inom det sålunda reducerade företaget omfattande avdelningarna I-III och V skall annars läggas båtnaden av den jord, som ingår i företaget, och såsom denna finnes angiven i sammandrag II av arealuträknings- och värderingslängden.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med denne likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Järnvägstrumman vid 8+17-8+24.5 underhålls av Statens järnvägar.

Domstolsavgift.

Enär avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § icke skulle uppgå till 50 kronor, skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla sty-

relseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-
sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som
kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets
utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
nader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för
delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt
kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskri-
ves i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara till-
gängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid,
då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola för-
varas av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas till-
gängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra av-
skrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jäm-
likt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Tryde Snavas dikningsföretag 1960,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1966,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-
ningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han

- i sitt ställe ställer,
- att arbetena skola utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningseffekten eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,
- att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan rören få höljas,
- att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt
- att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande, utan bör inkoppling av dräneringsledningar ske i intagningsbrunnarna till företaget.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Växiö ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i

tre exemplar.

Tryde pr TOMELILLA den 28 april 1960.

Klas Westling, Hans Westling Carl Håkansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealeutröknings- och värderingslängd
 till Fryde Snarväs dihningsföretag 1960
 i Fryde socken av Kristianstads län.

Fryde rochenA 6 a ⁴⁰⁹/₃₄₅₆ mte 55' Fryde Erik Pettersson

Åker, mylla på skrub. grus

SummaA c ¹/₁₆ mte 9' Fryde Anders, August och Johanna
Nilsson

Åker, mylla på skrub. grus

Bekräftelsebättnad uppkommer för fastigheten genom igentäppning av
bättnad beräknas till 866 m² à 8 kr/m² (ord. I) =Summa

A d Stigsh 2' Fryde Karin Persson

Åker, mylla på skrub. grus

SummaA f ¹/₉₆ mte 22³ Fryde Sanna Lund

Åker, mylla på skrub. grus

Bekräftelsebättnad uppkommer för fastigheten genom igentäppning av
bättnad beräknas till 89 m² à 8 kr/m² (ord. I) =Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha		ha		kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4	1	007			4500	315,00	5,000	350,00	500	35,00
5	2	008			4,000	320,00	5,000	400,00	1,000	80,00
6		015				635,00		750,00		115,00
7										
8										
9										
10	3	016			4,000	640,00	5,000	800,00	1,000	160,00
11	4	028			3,000	840,00	5,000	1400,00	2000	560,00
12	Stk. 1+10 - 3+76 = 266 m. Värde av denna									
13								2.128,00		2.128,00
14		044				1480,00		4328,00		2848,00
15										
16										
17	5	012			4,000	480,00	5,000	600,00	1,000	120,00
18		012				480,00		600,00		120,00
19										
20										
21	6	020			2,500	500,00	5,000	1000,00	2,500	500,00
22	7	035			2,500	875,00	5,000	1750,00	2,500	875,00
23	Stk. 3+81 - 4+70 = 89 m. Värde av denna									
24								712,00		712,00
25		055				1375,00		3462,00		2087,00
26										
27										
28										
29										
30										

Ag $\frac{1}{192}$ mte 22¹ Tryde Sanna Lund

öher, snygga på stens. grus

" " -"-

" " -"-

" " -"-

Brukningsbättnad uppkommer för fastigheten genom igentäggning
bättnad beräknas till 49 m a 8 $\frac{1}{2}$ p/m (ord. I) -

Summa

Ab $\frac{1}{64}$ mte 22² Tryde Ole Svenssons öber

öher, snygga på stens. grus

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"-

Brukningsbättnad uppkommer för fastigheten genom igentäggning
bättnad beräknas till 111 m a 8 $\frac{1}{2}$ p/m (ord. I) -

Brukningsbättnad uppkommer för fastigheten genom igentäggning
bättnad beräknas till 32 m a 8 $\frac{1}{2}$ p/m (ord. I) -

Summa

Ai $\frac{1}{64}$ mte 22⁸ Tryde Harald Billkvist

öher, snygga på stens. grus

" " -"-

" " -"-

" " -"-

Brukningsbättnad uppkommer för fastigheten genom igentäggning
bättnad beräknas till 122 m a 8 $\frac{1}{2}$ p/m (ord. I) -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	8	010			4.000	450,00	5.000	500,00	1.000	100,00
4	9	012			2.500	300,00	5.000	600,00	2.500	300,00
5	10	007			2.500	175,00	5.000	350,00	2.500	175,00
6	11	007			4.000	280,00	5.000	350,00	1.000	70,00
7	ao Nr. 4+70-5+19 = 49 u. Värdet av denna									
8								392,00		392,00
9		036				1155,00		2192,00		1037,00
10										
11										
12	12	013			4.000	520,00	5.000	650,00	1.000	130,00
13	13	064			2.500	1600,00	5.000	3200,00	2.500	1600,00
14	14	029			3.000	870,00	5.000	1450,00	2.000	580,00
15	15	006			4.000	240,00	5.000	300,00	1.000	60,00
16	16	006			3.000	180,00	5.000	300,00	2.000	120,00
17	17	030			3.000	600,00	5.000	1500,00	3.000	900,00
18	ao Nr. 5+19-6+30 = 111 u. Värdet av denna									
19	ao Nr. 6+30-6+32 = 32 u. Värdet av denna									
20		148				4010,00		8544,00		4534,00
21										
22										
23	18	005			2.500	125,00	5.000	250,00	2.500	125,00
24	19	021			2.500	525,00	5.000	1050,00	2.500	525,00
25	20	016			3.000	480,00	5.000	800,00	2.000	320,00
26	21	030			4.000	1200,00	5.000	1500,00	1.000	300,00
27	ao Nr. 6+32-7+34 = 123 u. Värdet av denna									
28								976,00		976,00
29		072				2330,00		4576,00		2246,00
30										

AK $\frac{1}{64}$ mte 22¹⁷ Fryde Karin Persson

åker, mylla på skub. grus

-4-

skogsmark

-4-

-1-

-1-

Summa

AL $\frac{1}{48}$ mte 22¹⁹ Fryde Ernst Jönsson

åker, mylla på skub. grus

"

-1-

"

-1-

Summa

Am $\frac{1}{32}$ mte 22¹⁰ Fryde Ernst Jönsson

åker, mylla på skub. grus

Summa

Ap $\frac{1}{24}$ mte 20⁶ Fryde Knut Mårtensson

åker, mylla på skub. grus

Summa

Aq $\frac{1}{24}$ mte 20¹⁹ Fryde Walter Persson

åker, mylla på skub. grus

-1-

Summa

Samf ut - } $\frac{1}{36}$ mte 9⁶ Tryde Lagf. & Knut Mårtensson
Ar mark till } $\frac{1}{18}$ mte 20³ " Lagf. & Otto Persson
(möjligen fast tryde 49')

Inneh: Erik Persson
åker, mylla på skrub. grus
" " " " " " " "

Summa

Samf ut - 9¹ Tryde Lagf. & Knut Mårtensson
AS mark till 20⁶ Tryde Lagf. & Otto Persson
(möjligen fast tryde 49')

Inneh: Erik Persson
åker, mylla på skrub. grus
" " " " " " " "

Summa

Av $\frac{1}{32}$ mte av 9² Tryde Leonard Jakobsson
(ny ägare Wald Spenn, ännu ej lgt)
åker, mylla på skrub. grus

Summa

Sammandrag I (vid utfrianden)

Tryde rochen

Ata $\frac{409}{3456}$ mte 55¹ Tryde Erik Pettersen
Ac $\frac{1}{16}$ mte 9¹⁶ " Anders August och Johanne Nilsson
Ad 8 tghs 2¹ " Karin Persson
Af $\frac{1}{96}$ mte 22³ " Sanna Sund
Ag $\frac{1}{96}$ mte 22⁴ " Sanna Sund

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1.										
2.										
3.										
4.	35	068			3.000	2.040,00	5.000	3.400,00	2.000	13.60,00
5.	36	040			3.000	1.200,00	5.000	2.000,00	2.000	800,00
6.	37	069			2.500	1.725,00	5.000	3.450,00	2.500	1.725,00
7.		177				4.965,00		8.850,00		38.85,00
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	38	014			2.000	280,00	5.000	700,00	3.000	4.20,00
13.	39	013			2.500	325,00	5.000	650,00	2.500	3.25,00
14.	40	058			2.000	1.160,00	5.000	2.900,00	3.000	1.740,00
15.		085				1.765,00		4.250,00		2.485,00
16.										
17.										
18.										
19.	41	043			2.500	1.075,00	5.000	2.150,00	2.500	1.075,00
20.		043				1.075,00		2.150,00		1.075,00
21.										
22.										
23.	av samtliga dikers trächor A-B-C-D-E, D-H, C-G och B-F)									
24.										
25.		015				635,00		750,00		1.15,00
26.		044				1.480,00		4.328,00		2.848,00
27.		012				480,00		600,00		1.20,00
28.		055				1.375,00		3.462,00		2.087,00
29.		036				1.155,00		2.192,00		1.037,00
30.		162				5.125,00		11.332,00		6.207,00

Överfört

Ab	1/64 mte 22 ²	Fryde	Ola Svenssons abbe	1
Ac	1/64 mte 22 ⁸	"	Karl Billkvist	2
Ad	1/64 mte 22 ¹⁷	"	Karin Persson	3
Ae	1/64 mte 22 ¹⁹	"	Ernst Jönsson	4
Af	1/32 mte 22 ¹⁰	"	Ernst Jönsson	5
Ag	1/64 mte 20 ⁶	"	Knut Mårtensson	6
Ah	1/64 mte 20 ¹⁹	"	Walter Persson	7
Samf ut - 1/36 mte 9 ⁶ Fryde				8
Sagf. ög. Knut Mårtensson				9
Aa mark till 1/8 mte 20 ³ Fryde				10
Sagf. ög. Otto Persson				11
Inneh: Erik Persson				12
Samf ut - 9 ¹ Fryde				13
Sagf. ög Knut Mårtensson				14
Aa mark till 20 ⁴ "				15
Sagf. ög Otto Persson				16
Inneh: Erik Persson				17
Av	1/32 mte av 9 ²	Fryde	Leonard Johansson	18
(ny ägare: Wald Spann, ej lgt ännu)				19
<u>Summa</u>				20

Sammandrag II vilkt gäller (vid utförandet av endast

Fryde rochen

Aba	409/3456 mte 55'	Fryde	Erik Pettersson	21
Ac	1/16 mte 9 ¹⁶	Fryde	Anders August och Johanna Nilsson	22
Ad	Stt gha 2'	Fryde	Karin Persson	23
Af	1/96 mte 22 ³	Fryde	Sanna Sund	24
Ag	1/92 mte 22 ⁴	Fryde	Sanna Sund	25
Ab	1/64 mte 22 ²	Fryde	Ola Svenssons abbe	26
Ac	1/64 mte 22 ⁸	Fryde	Karl Billkvist	27

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	162				5125,00		11332,00		6207,00	
2	148				4010,00		8544,00		4534,00	
3	072				9330,00		4576,00		2246,00	
4	010		063		849,00		1130,00		281,00	
5	083				2465,00		4150,00		1685,00	
6	007				280,00		350,00		70,00	
7	014				350,00		700,00		350,00	
8	050				1440,00		2500,00		1060,00	
9										
10										
11	177				4965,00		8850,00		3885,00	
12										
13										
14	085				1765,00		4250,00		2485,00	
15										
16	043				1075,00		2150,00		1075,00	
17	851		063		24654,00		48532,00		23878,00	
18										
19										
20	dikenssträckorna A-B-C-D-E, D-H och E-G).									
21										
22	015				635,00		750,00		115,00	
23										
24	044				1480,00		4328,00		2848,00	
25	012				480,00		600,00		120,00	
26	055				1375,00		3462,00		2087,00	
27	036				1155,00		2192,00		1037,00	
28	118				3410,00		7044,00		3634,00	
29	046				1680,00		3276,00		1596,00	
30	326				10215,00		21652,00		11437,00	

Överfört.

Ak	$\frac{1}{4}$ mte	22 ¹⁷	Fryde	Karin Persson	1
Al	$\frac{1}{4}$ mte	22 ¹⁹	Fryde	Ernst Jönsson	2
Am	$\frac{1}{32}$ mte	22 ¹⁰	Fryde	Ernst Jönsson	3
Aq	$\frac{1}{4}$ mte	20 ¹⁹	Fryde	Walter Persson	4
{ Samf ut. $\frac{1}{36}$ mte 9 ⁶ Fryde Lagf. äg. Knut Mårtensson					5
Ar	{ mark till $\frac{1}{18}$ mte	20 ³	Fryde	Lagf. äg. Otto Persson	6
Inneh. Erik Persson					7
{ Samf ut. 9 ⁷ Fryde Lagf. äg. Knut Mårtensson					8
As	{ mark till 20 ⁴	Fryde	Lagf. äg. Otto Persson		9
Inneh. Erik Persson					10
Av	$\frac{1}{32}$ mte	är 9 ²	Fryde	Leonard Jakobsson	11
(ny ägare: Ewald Sparr, ej lagf. ännu)					12
<u>Summa</u>					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
	3 26				10215,00		21 652,00		11437,00	
	010		0 63		849,00		1130,00		281,00	
	083				2465,00		4150,00		1685,00	
	007				280,00		350,00		70,00	
	044				1320,00		2200,00		880,00	
	177				4965,00		8850,00		3885,00	
	085				1765,00		4250,00		2485,00	
	043				1075,00		2150,00		1075,00	
	775		0 63		22934,00		44732,00		21798,00	
Tryckt på tornstilla den 28 april 1960. Klaschettling, <i>Anders</i> Boelvig Carl Håkansson										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Tryde Snavas dikningsföretag 1960 i Tryde socken av kristianstads län.							
Tryde socken.							
Aba 409/3456 mtl 55 ¹ Tryde.							
Erik Pettersson.							
åker, mylla på stenb. grus	1	0.07		4500	5000	500	35
" , "-	2	0.08		4000	5000	1000	80
Summa		0.15					115
Ac 1/16 mtl 9 ¹⁶ Tryde.							
Anders, August och Jo- hanna Nilsson.							
åker, mylla på stenb. grus	3	0.16		4000	5000	1000	160
" , "-	4	0.28		3000	5000	2000	560
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 1+10-3+76 = 266 m. Värde av denna båtnad beräknas till 266 m å 8 kr (avd. I) =							2.128
Summa		0.44					2.848
Ad Ett ghs 2 ¹ Tryde.							
Karin Persson.							
åker, mylla på stenb. grus	5	0.12		4000	5000	1000	120
Summa		0.12					120
Af 1/96 mtl 22 ³ Tryde.							
Sanna Lund.							
åker, mylla på stenb. grus	6	0.20		2500	5000	2500	500
" , "-	7	0.35		2500	5000	2500	875
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 3+81-4+70 = 89 m. Värde av denna båtnad beräknas till 89 m å 8 kr/m (avd. I) =							712
Summa		0.55					2.087

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ag 1/192 mtl 22⁴ Tryde.</u>							
<u>Sanna Lund.</u>							
åker, mylla på stenb.grus	8	0.10		4000	5000	1000	100
" , "-	9	0.12		2500	5000	2500	300
" , "-	10	0.07		2500	5000	2500	175
" , "-	11	0.07		4000	5000	1000	70
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 4+70-5+19 = 49 m. Värdet av denna båtnad beräknas till 49 m å 8 kr/m (avd. I) =		392					
Summa		0.36					1.037
<u>Ah 1/64 mtl 22² Tryde.</u>							
<u>Ola Svenssons stbh.</u>							
åker, mylla på stenb.grus	12	0.13		4000	5000	1000	130
" , "-	13	0.64		2500	5000	2500	1.600
" , "-	14	0.29		3000	5000	2000	580
" , "-	15	0.06		4000	5000	1000	60
" , "-	16	0.06		3000	5000	2000	120
" , "-	17	0.30		2000	5000	3000	900
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 5+19-6+30 = 111 m. Värdet av denna båtnad beräknas till 111 m å 8 kr/m (avd. I) =		888					
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 6+30-6+62 = 32 m. Värdet av denna båtnad beräknas till 32 m å 8 kr (avd. II) =		256					
Summa		1.48					4.534
<u>Ai 1/64 mtl 22⁸ Tryde.</u>							
<u>Karl Billkvist.</u>							
åker, mylla på stenb.grus	18	0.05		2500	5000	2500	125
" , "-	19	0.21		2500	5000	2500	525
" , "-	20	0.16		3000	5000	2000	320
" , "-	21	0.30		4000	5000	1000	300
Överföres		0.72					1.270

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0.72					1.270
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 6+62-7+84 = 122 m. Värde av denna båtnad beräknas till 122 m å 8 kr/m (Avd. II) =							
							976
Summa		0.72					2.246
<u>Ak 1/64 mtl 22¹⁷ Tryde.</u>							
<u>Karin Persson.</u>							
Åker, mylla på stenb. grus	22	0.06		4000	5000	1000	60
" , --"	23	0.04		4000	5000	1000	40
skogsmark	24		0.13	900	1000	100	13
"	25		0.17	600	1000	400	68
"	26		0.17	600	1000	400	68
"	27		0.16	800	1000	200	32
Summa		0.10	0.63				281
<u>Al 1/48 mtl 22¹⁹ Tryde.</u>							
<u>Ernst Jönsson.</u>							
Åker, mylla på stenb. grus	28	0.12		3000	5000	2000	240
" , --"	29	0.38		2500	5000	2500	950
" , --"	30	0.33		3500	5000	1500	495
Summa		0.83					1.685
<u>Am 1/32 mtl 22¹⁰ Tryde.</u>							
<u>Ernst Jönsson.</u>							
Åker, mylla på stenb. grus	31	0.07		4000	5000	1000	70
Summa		0.07					70
<u>Ap 1/24 mtl av 20⁶ Tryde.</u>							
<u>Knut Mårtensson.</u>							
Åker, mylla på stenb. grus	32	0.14		2500	5000	2500	350
Summa		0.14					350

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Aq 1/24 mtl 20¹⁹ Tryde.</u>							
<u>Walter Persson.</u>							
åker, mylla på stenb.grus	33	0.06		2000	5000	3000	180
" , "-	34	0.44		3000	5000	2000	880
Summa		0.50					1.060
Ar { <u>Samf. ut-</u> } <u>1/36 mtl 9⁶ Tryde</u>							
mark till { <u>Lagf.äg. Knut Mårtensson.</u>							
{ <u>1/18 mtl 20¹⁹ Tryde</u>							
{ <u>Lagf.äg. Otto Persson.</u>							
<u>Inneh: Erik Persson.</u>							
åker, mylla på stenb.grus	35	0.68		3000	5000	2000	1.360
" , "-	36	0.40		3000	5000	2000	800
" , "-	37	0.69		2500	5000	2500	1.725
Summa		1.77					3.885
As { <u>Samf.</u> } <u>9⁷ Tryde</u>							
ut- { <u>Lagf.äg. Knut Mårtensson.</u>							
mark { <u>20¹⁹ Tryde.</u>							
till { <u>Lagf.äg. Otto Persson.</u>							
<u>Inneh: Erik Persson.</u>							
åker, mylla på stenb.grus	38	0.14		2000	5000	3000	420
" , "-	39	0.13		2500	5000	2500	325
" , "-	40	0.58		2000	5000	3000	1.740
Summa		0.85					2.485
<u>Av 1/32 mtl av 9² Tryde.</u>							
<u>Leonard Jakobsson.</u>							
(ny ägare Evald Sponn, ännu ej lgft)							
åker, mylla på stenb.grus	41	0.43		2500	5000	2500	1.075
Summa		0.43					1.075

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>SAMMANDRAG I</u>							
(vid utförandet av samtliga dikessträckor A-B-C-D-E, C-G och B-F).							
<u>Tryde socken.</u>							
<u>Aba 409/3456 mtl 55¹ Tryde.</u>							
Erik Pettersson		0.15					115
<u>Ac 1/16 mtl 9¹⁶ Tryde.</u>							
Anders, August och Jo- hanna Nilsson		0.44					2.848
<u>Ad Ett ghs 2¹ Tryde.</u>							
Karin Persson		0.12					120
<u>Af 1/96 mtl 22³ Tryde.</u>							
Sanna Lund		0.55					2.087
<u>Ag 1/192 mtl 22⁴ Tryde.</u>							
Sanna Lund		0.36					1.037
<u>Ah 1/64 mtl 22² Tryde.</u>							
Ola Svenssons stbh.		1.48					4.534
<u>Ai 1/64 mtl 22⁸ Tryde.</u>							
Karl Billkvist		0.72					2.246
<u>Ak 1/64 mtl 22¹⁷ Tryde.</u>							
Karin Persson		0.10	0.63				281
<u>Al 1/48 mtl 22¹⁹ Tryde.</u>							
Ernst Jönsson		0.83					1.685
<u>Am 1/32 mtl 22¹⁰ Tryde.</u>							
Ernst Jönsson		0.07					70
<u>Ap 1/24 mtl av 20⁶ Tryde.</u>							
Knut Mårtensson		0.14					350
<u>Aq 1/24 mtl 20¹⁹ Tryde.</u>							
Walter Persson		0.50					1.060
Överföres		5.46	0.63				16.433

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		5.46	0.63				16.433
Ar { Samf. 1/36 mtl 9 ⁶ Tryde. ut- Lagf.äg. Knut Mårtensson mark 1/18 mtl 20 ⁵ Tryde. till Lagf.äg. Otto Persson							
Inneh: Erik Persson		1.77					3.885
As { Samf. 9 ⁷ Tryde. ut- Lagf.äg. Knut Mårtensson. mark 20 ⁴ Tryde. till Lagf.äg. Otto Persson							
Inneh: Erik Persson		0.85					2.485
Av 1/32 mtl av 9 ² Tryde.							
Leonard Jakobsson							
(ny ägare Evald Sponn, ej gift ännu)		0.43					1.075
Summa		8.51	0.63				23.878
SAMMANDRAG II, vilket gäller							
(vid utförandet av endast dikessträckorna A-B-C-D-E, D-H och C-H)							
Tryde socken.							
Aba 409/3456 mtl 55 ¹ Tryde.							
Erik Pettersson		0.15					115
Ac 1/16 mtl 9 ¹⁶ Tryde.							
Anders, August och Jo- hanna Nilsson		0.44					2.848
Ad Ett ghs 2 ¹ Tryde.							
Karin Persson		0.12					120
Af 1/96 mtl 22 ³ Tryde.							
Sanna Lund		0.55					2.087
Ag 1/192 mtl 22 ⁴ Tryde.							
Sanna Lund		0.36					1.037
Ah 1/64 mtl 22 ² Tryde.							
Ola Svenssons stbh.		1.18					3.634
Överföres		2.80					9.841

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2.80					9.941
<u>Ai 1/64 mtl 22⁸ Tryde.</u>							
Karl Billkvist		0.46					1.596
<u>Ak 1/64 mtl 22¹⁷ Tryde.</u>							
Karin Persson		0.10	0.63				281
<u>Al 1/48 mtl 22¹⁹ Tryde.</u>							
Ernst Jönsson		0.83					1.685
<u>Am 1/32 mtl 22¹⁰ Tryde.</u>							
Ernst Jönsson		0.07					70
<u>Aq 1/24 mtl 20¹⁹ Tryde.</u>							
Walter Persson		0.44					880
Ar { Samf. } 1/36 mtl 9 ⁶ Tryde. ut- Lagf.äg. Knut Mårtensson mark { 1/18 mtl 20 ⁵ Tryde. till Lagf.äg. Otto Persson							
Inneh; Erik Persson		1.77					3.885
As { Samf. } 9 ⁷ Tryde. ut- Lagf.äg. Knut Mårtensson mark { 20 ⁴ Tryde. till Lagf.äg. Otto Persson							
Inneh: Erik Persson		0.85					2.485
<u>Av 1/32 mtl av 9² Tryde.</u>							
Leonard Jakobsson (ny ägare Evald Sponn ej lagf. ännu)		0.43					1.075
<u>Summa</u>		7.75	0.63				21.798

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till <u>Tryde-Snavas dikningsföretag 1960 i Tryde socken</u> av Kristianstads län.				
0+00-6+30	630	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+00-0+33	33	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning dikesjordens återfylln. lm	33	3.00	99:-	
0+33-1+10	77	Dito dito "	77	5.00	385:-	
1+10-3+76	266	Dito-dito (träd och buskar)	266	7.00	1862:-	
3+76-3+81	5	Dito-dito (ägoväg) lm	5	20.00	100:-	
3+81-5+19	138	Dito-dito (buskar m.m.) "	138	5.00	690:-	
5+19-6+30	111	Dito-dito (buskar m.m.) "	111	5.00	555:-	3.691:-
0+00-5+19	519	12" betongrör m. muff "	519	7.50	3892:50	
5+19-6+30	111	9" " m. muff "	111	5.00	555:-	4.447:50
0+33,1+65 } 2+50,3+81 } 5+19,6+30 }		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock (Inre diam. = 0.7 m) st	6	100:-		600:-
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges ca 10 %				886:50
					<u>Summa</u>	<u>9.625:-</u>
6+30-7+84	154	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
6+30-7+84	154	Schaktning för täckt led- ning m.m. lm	154	5.00	770:-	
6+30-7+84	154	9" betongrör m. muff "	154	5.00	770:-	
6+66,7+84		Intagningsbrunn som ovan st	2	100:-	200:-	1.740:-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 %				160:-
					<u>Summa</u>	<u>1.900:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
7+84-10+75	291	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
7+84-8+16	32	Schaktning för täckt led- ning m.m. 1m	32	4.00	128:-	
7+84-8+16	32	9" betongrör med muff "	32	5.00	160:-	
8+16-8+25	9	Rensning av järnvägstrumma, anslutning till rörled- ningen ovan och nedan trumman med 20" betongrör samt behövlig gjutning för anslutningen			150:-	
8+25-10+75	250	Schaktning för täckt led- ning m.m. 1m	250	5.50	1375:-	
8+25-10+75	250	9" betongrör med muff "	250	5.00	1250:-	
8+16,8+25 9+08,9+64 10+75		Intagningsbrunnar av betong som ovan st	5	100:-	500:-	3.563:-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 %				337:-
					<u>Summa</u>	<u>3.900:-</u>
10+75-12+36	161	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
10+75-12+00	125	Schaktning för täckt led- ning m.m. 1m	125	5.00	625:-	
12+00-12+36	36	Dito - dito "	36	4.50	162:-	787:-
10+75-12+36	161	6" betongrör med muff "	161	3.20	515.20	515.20
12+36		Intagningsbrunn som ovan st	1	100:-		100:-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 %				147.80
					<u>Summa</u>	<u>1.550:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
10+75=40 } 40-40+58 }	58	<u>Dikessträckan D-H.</u>				
40-40+58	58	Schaktning för täckt led- ning m.m.	lm 58	5:-		290:-
40-40+58	58	6" betongrör med muff "	58	3.20		185:60
40+58		Intagningsbrunn som ovan st	1	100:-		100:-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 %				49:40
					<u>Summa</u>	<u>625:-</u>
7+84=30 } 30-31+10 }	110	<u>Dikessträckan C-G.</u>				
		Schaktning för täckt led- ning m.m.(träd o buskar) m	110	6:-		660:-
30-31+10	110	6" betongrör med muff lm	110	3.20		352:-
31+10		Intagningsbrunn som ovan st	1	100:-		100:-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 %				113:-
					<u>Summa</u>	<u>1.225:-</u>
6+30=20 } 20-21+15 }	115	<u>Dikessträckan B-F. (utföres ej)</u>				
20-20+19	19	Schaktning för täckt led- ning m.m.	lm 19	3:-		57:-
20-20+19	19	6" betongrör "	19	3.20		60:80
20+19-20+28	9	Schaktning genom järnväg, 16" betongrör brunn vid 20+19 samt järnvägsbankens iordningställande, utföres och bekostas av Statens Järnvägar och medräknas ej här	lm 9	-		-
		Överföres				117:80

[illegible]

Kostnadsfördelningsskema

Till "Tryde Snavas dihningsföretag 1960 i Tryde socken av Kristianstads län

Fartighet och ägare m. m.	Söskande eller söka sökande	Förböringsvärde		Fördelningstal för anläggningar kost. samt för underhåll		Beräknad anläggningkostnad		Beräknad anläggningkostnad	
		Kr	ör	%	%	Kr	ör	Kr	ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Tryde socken</u>									
Aba ⁴⁰⁹ / ₃₄₅₆ mte 55' Tryde	John Mortensson	Bihst med sock	115 00		0,528	99 40	4 44		
Ac ¹ / ₁₆ mte 9' "	Anders August och Johanna Nilsson	2 sock	2848 00		13,065	2459 49	109 87		
Ad 500 bhs 2' "	Harin Persson	Bihst med sock	120 00	0,551					
Ak ¹ / ₆₄ mte 22' "	Erik Lund	"	281 00	1,289	1,840	346 38	15 48		
Aj ¹ / ₉₆ mte 22' "	Sanna Lund	"	2087 00	9,574					
Ag ¹ / ₁₉₂ mte 22' "	" "	"	1037 00	4,757	14,331	2697 81	120 51		
Ah ¹ / ₆₄ mte 22' "	Ola Svenssons stb	"	3634 00		16,671	3138 31	140 19		
Ai ¹ / ₆₄ mte 22' "	Karl Billkvist	"	1596 00		7,322	1378 37	61 57		
Al ¹ / ₄₈ mte 22' "	Ernst Jönsson	"	1685 00	7,730					
Am ¹ / ₃₂ mte 22' "	Erik Persson	"	70 00	0,321	8,051	1515 60	67 70		
Aq ¹ / ₂₄ mte 20' "	Walter Persson	"	880 00		4,037	759 96	33 95		
Samf ut - 9' "	Sagfarna ägare (Se								
Ar mark till 20' "	värderingslängden								
	Inneh: Erik Persson	Söb	3885 00	17,823					
Samf. ut - 9' "	Sagfarna ägare (Se								
As mark till 20' "	värderingslängden)								
	Inneh: Erik Persson	Söb	2485 00	11,400	29,223	5501 23	245 75		
	Överför		20723 00		95,068	17896 55	799 46		

1	2	3	4	5	6	7
Överfört		20723 00		95068	17896 55	799 46
Av $\frac{1}{32}$ mtd av 9 ^a Tryde Leonard Jakobsson						
ny ägare: Ruald	Sihst. m.					
Spenn (änne q lagfart)	rösk	1075 00		4932	928 45	41 47
Summa		21798 00		100 000	18825 00	840 93

Tryde pr förschilla den 28 april 1960.

Klas Westling.

Bred Porsling

Carl Håkansson

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid

Tryde-Snavas dikningsföretag 1960 i Tryde socken av Kristianstads län.

Arvode till statsverket enligt lant-

bruksingeniörstaxan 601:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser och in-

bindning av 2 band handlingar m.m.) 74.93

Godemännens ersättning för resor och trakta-

mente ävensom dagarvoden 155.-

Hantlangning m.m. 10.-

S:ma kronor 840.93

Tryde pr TOMELILLA den 28 april 1960.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman