





Hörja socken		Kädarps socken		Galthults socken		Röke socken		Eljälts socken	
Aa	Krattabygget	Eb	Kädarps	Fd	Galthult	Gk	Röke	Hd	Eljalt
Ab	"	Ec	"	Fe	"	Gl	"	He	"
Ba	Kjällstorp	Ed	"	Ga	Röke	Gm	"	Hf	"
Bb	"	Ee	"	Gb	"	Gn	"	Hg	"
C	Kjällstorpsmaden	Ef	"	Gc	"	Go	"	Ia	Allgustorp
Da	Hörja	Eg	"	Gd	"	Gp	"	Ib	"
Db	"	Faa	Galthult	Ge	"	Gq	"	Ka	Harastorp
Ea	Kädarps	Fab	"	Gg	"	Ha	Eljalt	Kb	"
		Fb	"	Gh	"	Hb	"	Kc	"
		Fc	"	Gi	"	Hc	"		



FÖRSLAG TILL Rökeåns vattenavledningsföretag 1961

1 Hörja och Röke SOCKEN(-NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1959 61 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV

ORIGINAL KOPIA


Klas Westling
(NAMN)


lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 14


KUNGL. LANTBRUKS-
FÖRETAGS ARKIV

Nr 582






Skala 1:4000



FÖRSLAG TILL <u>Rökeåns vattenavledningsföretag 1961</u>		
1 Hörja och Röke	SOCKEN(NAR) AV Kristianstads	LKN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1959-61	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	<i>Klas Westling</i>	
KÖPLA	(NAMN)	
	<i>lantbruksingenjör</i>	
	(TITEL)	
ANTAL RITN. ST. 14	L 2	Nr 582



LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1962
DIARIE Nr. 14
SAK Nr.

FÖRSLAG TILL Røkeåns vattenavledningsföretag 1961

I Hörja och Røke SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LKN


UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1959-61 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV



ORIGINAL *Klas Westling*
*ÖFVA (NAMN)

lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITT. ST. 14 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV L 2 Nr 582

Skala 1:4000





Förslag till Rökeåns vattenavledningsföretag 1961

i Hörja och Röke ^{s:nar} ~~kommun~~ ^{av} Kristianstads län

upprättat åren 1959-61 i ^{utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling

Original Namn

Kopia



lantbruksingenjör

Antal rikt. st. 14


LANTBRUKSSTYRELSENS LANTLIVSNAÄNDENS ARKIV

Nr 582

Statens Reproduktionsanstalt 1956.



Skalar:




Förslag till Rökeåns vattenavledningsföretag 1961







i Hörja och Röke s:nar kommun av Kristianstads län
upprättat åren 1959-61 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopie
Namn Klas Westling
Titel Lantbrukstingsjör























Antal ritn. st. 14
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSUTMÄNDENS ARKIV Nr **582**



118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 = 22+16



Skalar:



Förslag till Røkeåns vattenavledningsföretag 1961

Hörja och Røke s:nar kommun av Kristianstads län


upprättat åren 1959-61 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Klaskestling

Original Kopier

Antal ritn. st. 14

Statens Reproduktionsanstalt 1950. 836 L



Skala 1:100



Förslag till Rökeåns vattenavledningsföretag 1961

av Hörja och Röke s:nar kommun av Kristianstads län
upprättat år 1959-61 i samband med syförrättning enl. vattenlagen av



Klas Westling
Namn
lantbrukssingenjör
Titel

Original
Kopia

Antal ritn. st. **L 2** LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

582

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1962
DIARIET Nr 28
SAK 14



Förslag till Rökeåns vattenavledningsföretag 1961

Hörja och Röke smärkommun av Kristianstads län

upprättat åren 1959-60 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling


Original Namn
Kopia Titel

Antal ritn. st. 14

LANDBRUKSSYRELSENS ARKIV

582

Statens Reproduktionsanstalt 1958.



Skala 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till Rökeåns vattenavledningsföretag 1961

i Hörja och Röke s:nar kommun av Kristianstads län

upprättat åren 1959-61 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling


Original
Kopia

Antal
ritn. st. 14

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 582

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
836 L



Förslag till Rökeåns vattenavledningsföretag 1961

Hörja och Röke snar kommun av Kristianstads län

upprättat åren 1959-61 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av





Klacksjöling

Original Namn
Kopia Titel

Antal ritn. st. 14

LANTBRUKSRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV

Nr **582**



Skala 1:100



LANTBRUKSTYRELSSEN
17 FEB. 1962
DIARIENR. 20.
SAK. 10.

Förslag till Rökeåns vattenavledningsföretag 1961

i Hörja och Röke ^{s:nar} kommun av Kristianstads län

upprättat åren 1959-61 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling

Original
Kopia


Antal
ritn. st. 14

LANTBRUKSTYRELSSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

582


Elevation

(Uppströms)
1:100



Översiktsplan

1:100



Erosionsskydd

30 cm ordnad stenfyllning på filter av 10 cm singel eller makadam på 10 cm välgraderat naturgrus.

Sänkningen av botten och utläggningen av erosionsskyddet skall ske i förhållande till den av bron berörda delen utföras i etapper i den ordningsföljd (1, 2, 3) som angivits på översiktsplanen.

Fix:
Kryss i milstolpe
Höjd +109.75

Tillhör:
Förslag i 14 blad till
Rökeåns vattenavledningsföretag 1961

Klas Westling
Lantbruksingenjör

L 2 582

GODKÄND

L 398 a

Stockholm den 31 maj 1961
KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSBYRÅN
KONSTRUKTIONSBYRÅN
Nils-Olof Larsson

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1962
DIARIENr 2162
SÄK Nr

K 2548-35/61

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTJÄMTLANS LÄN
Bro över Rökeån vid
Röke kyrka å väg 875
Röke-Vittsjö.


Förslag till sänkning av
Rökeån.

Bro Skala 1:100
Utearbete Innearbete


Utskriftsdatum 17 april 1961
Håkan Mattsson

L 2

Befintlig bro för allm. vägen Örskelljunga-Hässleholm vid 35+45-35+57




Befintlig bro för allm. vägen Krattabygget-Kjällstorp vid 0+65-0+71




Blad 14

Förslag till ägövägsbro vid 11+80-11+83.5



Förslag till ägövägsbro vid 109+26-109+30



Skala 1:100



LANTBRUKSTYRELSSEN
17 FEB. 1962
DIARIENr 265
SÄK Nr

Förslag till Røkeåns vattenavledningsföretag 1961

Hörja och Røke s:nar kommun av Kristianstads län
upprättat år 1959-61 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling

Original
Kopia

Namn


Lantbruksingenjör

Titel

Antal
rättn. st. 1/4

LANTBRUKSTYRELSSENS
LANTBRUKSKOMMUNDENS
ARKIV

Nr 582



Akt nr:

11-L2-582

Nr 582,

Synehandlingar
rörande

Rökeåns vattenavledningsföretag

1961

i Hörja och Röke socknar
av Kristianstads län.


LANTBRUKSSTYRELSEN

10 APR. 1962

D'ARIE Nr

SÄK Nr

L 2 14 * 582



O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

uppgrävning av Rökeån m.m. för torrläggning av mark inom Krattabygget, Kjällstorp, Kjällstorpsmaden och Hörja i Hörja socken samt Kädarp, Galthult, Röke, Eljalt, Allgustorp och Harastorp i Röke socken av Kristianstads län; upprättade åren 1959-1961 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling
lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad etthundraen (101) skrivna och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 14 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

7.
Protokoll fört vid syne-
förrättning enl. 10 kap. vatten-
lagen rörande uppgrävning av
Rökeån m.m. berörande fastigheter
i Krattabygget, Kjällstorp,
Kjällstorpsmaden och Hörja i Hör-
ja socken samt Kädarp, Galthult,
Röke, Eljalt, Allgustorp och
Harastorp i Röke socken av Kris-
tianstads län.

År 1959, september 15, kl. 9.30 f.m. i kommunalrummet i Röke.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Viktor Rundberg, Tyringe och Sven Svensson i

Smedeboda, V. Torup,

sökandena

Gustav Rundbäck i Kädarp,

Sture Bengtsson i Galthult,

Bernt Nilsson i Kädarp,

Gottfrid Johansson i Röke och

Erik Tuveßson i Eljalt,

övriga sakägare eller ombud

Ragnar Persson i Kjällstorp,

Oscar Bengtsson i Krattabygget,

Karl Svensson i Kädarp,

Erik Larsson i Kädarp,

Sven Nilsson i Galthult genom sin son Nils Svensson,

Harry Olausson i Krattabygget, ny ägare efter Willner Johansson,

kamrer Sture Jacobsson i Röke i egenskap av ombud för Röke-

V.Torups pastorat innehavare av eckl. fast. Röke 2¹,

kantor Nils Nilsson i Slättsjö i egenskap av ombud för Röke
församling

~~V.Torups pastorat~~ innehavare av förra klockarebostället

Röke 3¹,

Birger Nilsson i Slättsjö i egenskap av konsistorieombud och ombud
för Lunds stiftsnämnd enl. bifogad fullmakt,

Folkskolestyrelsen i Tyringe storkommun genom ordf. i styrelsen Levi
Bengtsson,

Lisa Elofsson f. Troedsson i Eljalt genom sin make Hugo Elofsson,
Karl Persson i Harastorp och

vägförvaltningen i Kristianstads län genom ing. G. Lave.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Nu inställde sig följande sökande, nämligen Börje Pålsson,
Algustorp, Olle Bengtsson i Harastorp, Erik Nilsson i Röke samt Nils
Martinsson i Eljalt, den senare genom sin son Stig Martinsson.

§ 4.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 5.

Karl Svensson i Kädarp gjorde gemensam sak med sökandena
angående företagets utförande. Med anledning härav undertecknade
han särskild föreningshandling, som därefter bevittnades och vits-
ordades av synemännen.

§ 6.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras med sådant
djup och dimensioner, att ändamålsenlig torrläggning därigenom be-

reddes deras marker, och ansågs, att en fördjupning av avloppen med omkring en halv meter vara ändamålsenlig med hänsyn till kostnaderna. Detta innebar visserligen ej full torrläggning av markerna, men dylik torrläggning till fullt djup ansågs bliva för dyrbar.

Avloppen hade tidigare upptagits efter laga syneför-
rättning handlagd åren 1889-91, men marken efter kanalerna hade numera sjunkit, varför avloppens fördjupning över 1889-91 års förslag erfordrades.

§ 7.

Mark till avloppens fördjupning och breddning ansågs av vederbörande jordägare böra upplåtas utan ersättning. Däremot yrkades av sakägarna, att ersättning skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag. Enär avlopp numera uppgrävdes med maskin, vore det nämligen mycket ovisst, huru upplagen komme att placeras.

I samband härmed yrkades av ombuden för pastoratet och stiftsnämnden att å sträckan 42+00-43+25, d.v.s. nedanför landsvägsbron vid Röke kyrka, skulle träden vid avloppet skonas, och jordvallarna bortfraktas. Det ^{vore} ~~ansågs~~ möjligt, ansågo ombuden, att en grävmaskin kunde komma fram i dikesbotten, enär marken här vore mycket fast.

Av Sture Bengtsson yrkades, därest det av pastoratsombuden framställda yrkandet skulle godkännas, att pastoratet skulle påföras den härigenom uppkommande merkostnaden.

§ 8.

Av företaget, utförande berördes ett antal allmänna och enskilda vägbroar. Sålunda berördes landsvägsbroarna vid 0+65, 35+45, 43+25 och 103+61 samt broarna å enskilda vägarna vid 11+80 och 109+26. Landsvägsbron vid 0+65 meddelades vara omkring 10 år gammal, landsvägsbron vid 35+45 vara utförd åren 1934-35, lands-

4.
vägsbron vid 43+25 vara utförd i samband med utförandet av
1889-91 års förrättning samt landsvägsbron vid 103+61 vara utförd
år 1956.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja
för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet
av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kost-
nasberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt samman-
träde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras
i laga ordning.

Röke den 15 september 1959.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Peter Rundberg *Sven Svensson*

År 1961, juni 27, kl. 10 f.m. i kommunalrummet i Röke.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Ragnar Persson i Kjällstorp,

Ivan Karlsson i Hörja 44,

Oskar Bengtsson i " nr 3,

Gustaf Rundbäck i Kädarp,

Sven Nilssons sterbhus i Galthult genom sterbhusdelägaren Nils Svensson,

Sture Bengtsson i Galthult,

Bernt Nilsson i Kädarp för ägor i Röke,

Göttefrid Johansson i Röke,

Erik Nilsson i " ,

kamrer Sture Jacobsson i Röke i egenskap av ombud för Röke-

V.Torups pastorat, innehavare av eckl. fast. Röke 2¹ ,

kantor Nils Nilsson i Slättsjö i egenskap av ombud för Röke för-

samling, innehavare av förra klockarebostället Röke 3¹ ,

Erik Tuvesson i Eljalt,

Gunnar Åkesson i " ,

Allan Olsson i Allgustorp och

Olle Bengtsson i Harastorp samt

Harry Olausson i Krattabygget.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Sture Bengtsson i Galthult och till övriga ledamöter Ivan Karlsson i Hörja, Gustaf Rundbäck i Kädarp, Olle Bengtsson i Harastorp,

Allan Olsson i Allgustorp, Börje Pålsson i Allgustorp och Sigfrid Johansson i Slättsjö. Nämnda personer utgjorde f.n. arbetsstyrelse för 1889-91 års företag rörande Rökeån m.m.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Sture Bengtsson, adress Galthult pr Röke.

§ 12.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Röke den 27 juni 1961.

Klas Westling
lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Sven Svensson
Victor Frändberg

9

inlämnat för följande
 person
 NW



Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.


Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande fördjupning av Röke-ån för torrläggning av mark inom Krattabygget, Källstorpsmaden, Källstorp och Hörja i Hörja socken och Galthult, Kädarp, Röke, Eljalt, Algustorp och Harastorp i Röke socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Röke den 17 febr 1959.
 Huvudpengen gällande. Gunnar Oelander
 ordf. i Röke pastordatskyrkoför-
 samlingens kyrkvalnämnd.
 Rökse.
 Gustav Brändbäck Kädarp
 Eric Nilsson Röke
 Bernd Nilsson Kädarp (alle)
 Erbe Nilsson Röke
 Gunnar Nilsson Eljalt
 Nils Markinsson " "
 Göstfrid Johansson Röke
 Erik Jönsson Eljalt
 Bojo Jönsson Algustorp
 Allan Olysson Algustorp

LÄNSSTYRELSEN

I
KRISTIANSTADS LÄN



Lantbruksnämnden
i Kristianstads län

20 FEB. 1959

Dnr AD 4.10

Resolution.

Översändes till lantbruksnämnden i
Kristianstads län med hemställan om för-
slag å förrättningsmän, som bör förordnas
att verkställa ifrågavarande förrättning.
Remisshandlingen återförväntas.

Kristianstad i landskansliet den 18
februari 1959.

På tjänstens vägnar:

H. Wikström

II IM9-1-59

1959
LÄN 1-4 NOV 1959
Lantbruksnämnden i
Kristianstads län

LÄNSSTYRELSEN

KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Gustav Rundbäck, Kädarp, m.fl. gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning rörande fördjupning av Röke-ån för torrläggning av mark inom Krattabygget, Källstorpsmaden, Källstorp och Hörja i Hörja socken, Tyringe kommun, och Galthult, Kädarp, Röke, Eljalt, Algustorp och Harastorp i Röke socken, Tyringe kommun.

./.

Förenämnda ansökan bifogas.

Kristianstad i landskansliet den 10 mars 1959.

ban/h

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard
T. Allard

H. Wikström
H. Wikström

✓
IIIM9-1-59

Nr 365.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande uppgrävning av Rökeån m.m., vilket företag kommer att angå förutom fastigheter i Krattabygget, Kjällstorp, Kjällstorpsmaden och Hörja i Hörja socken samt Kädarp, Galthult, Röke, Eljalt, Allgustorp och Harastorp i Röke socken av Kristianstads län även vägförvaltningen i länet, kommer att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet i Röke den 15 sept. 1959 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 20 aug. 1959.


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse anslagen i laga ordning i Hörja församling den 23 augusti 1959.

Tyke Tykesson

vice pastor



Avsänd till pastorsämbetet i Hörja socken den 20 aug. 1959.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 15 sept. 1959 kl. 9.30 f.m.
inom Kädarp, Galthult m.fl. i Röke och Hörja
socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .


Syneförrättning enl. vattenlagen rörande uppgrävning
av Rökeån m.m., vilket företag kommer att angå förutom fastig-
heter i Krattabygget, Kjällstorp, Kjällstorpsnåden och Hörja i
Hörja socken samt Kädarp, Galthult, Röke, Eljalt, Allgustorp och
Harastorp i Röke socken av Kristianstads län även vägförvaltningen
i länet, kommer att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet
i Röke den 15 sept. 1959 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 20 aug. 1959.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Anslagen: Röke kyrka den 23/8 1959



Antaget

Ernst Claander
Revisor
Röke

Avsänd till pastorsämbetet i Röke socken den 20 aug. 1959.

12.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 27 juni 1961 kl. 10 f.m.
inom Krattabygget m.fl. i Hörja socken samt
Kädarps m.fl. i Röke socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande uppgrävning
av Rökeån och Kädarpsbäcken för torrläggning av mark inom Kratta-
bygget, Kjällstorp, Kjällstorpsmaden och Hörja i Hörja socken
samt Kädarps, Galthult, Röke, Eljalt, Allgustorp och Harastorp
i Röke socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid
nytt sammanträde i kommunalrummet i Röke den 27 juni 1961 kl. 10
f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 2 juni 1961.

Klas Westling

lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse anslagen i laga
ordning i Hörja församling den 4 juni
1961; betygar

Tyke Tykesson
Tyke Tykesson
kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Hörja socken den 2 juni 1961.

13.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 27 juni 1961 kl. 10 f.m.
inom Krattabygget m.fl. i Hörja socken samt
Kädarps m.fl. i Röke socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande uppgrävning
av Rökeån och Kädarpsbäcken för torrläggning av mark inom Kratta-
bygget, Kjällstorp, Kjällstorpsmaden och Hörja i Hörja socken
samt Kädarps, Galthult, Röke, Eljalt, Allgustorp och Harastorp
i Röke socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid
nytt sammanträde i kommunalrummet i Röke den 27 juni 1961 kl. 10
f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 2 juni 1961

Klas Westling
lantbruksingenjör.

*Kungörelsen anslagen i Röke kyrka
den 4 juni 1961 bekräftar*

*Arne Olsson
Rydbole
Röke*



Röke 30.8.1959

Statenes Centrbanksgämnens
Herr Klas Westling.
Christianstad

Signifikant ut. vänen-
lagen rörande upprättning av Röke än skul
äga rum 15 sept. kl. 9.30 i Röke Kommunrum.
I angivelse är vägen i Röke kyrka 23 aug.
i an. Jag valde pastoral kyrkorådets Sam
ombud att bevaka mark inom eckl. fast.
Röke 2:1 kamres Skure-Jacobsson, Röke.
Jag valde kyrkorådets Sam ombud att
bevaka mark inom eckl. fast. Röke 3:1
kamres Nils Nilsson, Stånsjö, Skåne-Västra.
Såv kan jag ej vänta, då stiftsmöte den
dagen pågår i Lund.

Det frågas: 1/2 det räcker

Väl är kyrkoråden utse ambud 1:a är pastoral-
 stannus och kyrkopunktskydd 2: behövs samman-
 Rättas. 3/ behövs landshövdingen eller ambuden
 protokollutdrag el. räcker det med denna anmälan.

Rättas som ovan

Perman Claussen

Kyrkoverens ordförande



LANTBRUKSNÄMNDEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

KRISTIANSTAD

59 22/8 1085 f.

LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET

Till Stiftelsen i Lunds stift.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande uppgrävning av Rökeån m.m., vilket företag kommer att angå förutom fastigheter i Krattabygget, Kjällstorp, Kjällstorpsmaden och Hörja i Hörja socken samt Kädarp, Galthult, Röke, Eljalt, Allgustorp och Harastorp i Röke socken av Kristianstads län även vägförvaltningen i länet, kommer att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet i Röke den 15 sept. 1959 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan, vilket jag härmed får meddela, enär mark inom eckl. fastigheterna Röke 2¹ och 3¹ beröres av förrättningen.

Kristianstad som ovan.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.



AMND


R e s o l u t i o n .


Herr kyrkoherden G. Celander

..... eller, vid förfall för honom, den han i
sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieom-
bud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den
med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 26 augusti 1959.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:


.....
Tage Gynnerstedt


.....
Tore Gullström

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan
lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

hemmanägare Boiges Nilsson, Stålsjö.
.....
Skåner-Västra
.....

Röke, den 9 sept. 1959
Gunnar Celander,
Kyrkoherde

F Ö R E N I N G.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökandena till syneförrättningen rörande uppgrävning av Rökeån för torrläggning av vattensjuk mark inom Röke och Hörja socknar av Kristianstads län, och yrkar jag att företaget utföres på sådant sätt att jämväl mig tillhörig mark kommer att torrläggas till ändamålsenligt djup.

Röke den 15 september 1959.

Karl Svensson
Städarp

Karl Svenssons egenhändiga namnteckning bevittnas. Föreningshandlingen vitsordas.

Röke som ovan

Klas Westling, Birger Rundberg, Sven Svensson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Krattabygget, Kjällstorp, Kjällstorpsmaden och Hörja i Hörja socken samt Kädarp, Galthult, Röke, Eljalt, Allgustorp och Harastorp i Röke socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 15 sept. 1959 kl. 9.30 f.m.

1.	Lantbrukare Villmer Johansson,	Krattabygget,	HÖRJA
2.	" O.A. Pragner,	Kjällstorp,	"
3.	" Ragnar Persson,	Kjällstorp,	"
4.	" Ivan Karlsson,	Solbacka,	"
5.	" Oscar Bengtsson,	Krattabygget,	"
6.	" Erik Nilsson,	Kädarp,	RÖKE
7.	" Gösta Beyrond,	Kädarp,	"
8.	" Gustav Rundbäck,	Kädarp,	"
9.	" Karl Svensson,	Kädarp,	"
10.	" Erik Larsson,	Kädarp,	"
11.	" Sven Nilsson,	Galthult,	"
12.	" Joel Nilsson,	Galthult,	"
13.	" Börje Kjerstensson,	Galthult,	"
14.	" Sture Bengtsson,	Galthult,	"
15.	" Ebbe Nilsson,		"
16.	" Bernt Nilsson,	Kädarp,	"
17.	" Bernt Bengtsson,		"
18.	" Axel Svensson,		"
19.	Herr Erik Castor,		"
20.	Lantbrukare Gottfrid Johansson,		"
21.	Stiftsnämnden i Lunds stift,		LUND
22.	Ordf. i Röke kyrkofullmäktige,		
	Kyrkoherde G. Celander,		RÖKE

23. Herr	Hilbert Levin,		RÖKE
24. "	Oskar Olofsson,		"
25. "	Artur Persson,		"
26. Fr.	Clara Levin,		"
27. Folkskolestyrelsen i Röke kommun,			"
28. Lantbrukare Erik Semelius			"
29. "	Erik Tuve	Eljalt,	"
30. "	Sture Svensson,	Eljalt,	"
31. "	Gunnar Åkesson,	Eljalt,	"
32. "	Nils Martinsson,	Eljalt,	"
33. Fr.	Lisa Troedsson,	Eljalt,	"
34. Lantbrukare Allan Olsson,		Algustorp,	"
35. "	Börje Pålsson,	Algustorp,	"
36. "	Olle Bengtsson,	Harastorp,	"
37. "	Folke Bengtsson,	Harastorp,	"
38. "	Karl Persson,	Harastorp,	"
39. Fr.	Doris Thornström,	Harastorp,	"
40. Vägförvaltningen i Kristianstads län,			KRISTIANSTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare
med posten den 20 augusti 1959, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling.

Kopia

./1

Överlämnas till Lantbruksingenjör
Klas Westling, Kristianstad, + 1 kopia
för kännedom.

2/

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

den 31 maj 1961

K 2548-35/61

Vägförvaltningen i
Kristianstads län

2685/61-205

27.5.61

L 398

Bro över Rökeån vid Röke kyrka å väg 875 Barkhult - Röke -
Harastorp, Kristianstads län.

./2

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen får härmed översända två
kopior av den med Eder ovannämnda skrivelse insända arbets-
ritningen till sänkning av åbottnen vid rubricerade bro, sedan
ritningen härstädes godkänts och försetts med påskrift därom
samt märkts L 398 a.

Kopia av denna skrivelse tillställs samtidigt härmed Lant-
bruksingenjör Klas Westling, Kristianstad.

Stockholm som ovan

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN
KONSTRUKTIONSBYRÅN


Nils-Olof Larsson


KOSTNADSFÖRSLAG

för sänkning av å-botten genom bro över Rökeån vid
Röke kyrka å väg 875 Röke - Vittsjö, Kristianstads
län.

Schaktning	50 m ³ à 15:-	750:-
Erosionsskydd enligt ritning	50 m ² à 30:-	1.500:-
Anordningar för vatten- avledning under arbe- tets utförande		<u>750:-</u>
		3.000:-
Diverse och oförutsett ca 15 %		<u>500:-</u>
	<u>Summa Kronor</u>	<u>3.500:-</u>

Kristianstad den 24 april 1961.
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Projekteringsavdelningen


Sixten Enefält


Henrik Mattsson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I KRISTIANSTADS LÄN

Dnr 1090/61-205

Postadress: Kristianstad
Telefon 158 30
Postgiro 18 29 11

Till

Lantbruksingenjör Klas Westling

Kristianstad

Ang. bro över Rökeån vid Röke kyrka å väg 875 Röke - Vittsjö,
Kristianstads län.

Vägförvaltningen får med anledning av Eder skrivelse den 21 februari 1961 rörande sänkning av å-botten genom bron till + 104.22 meddela följande.


Sänkningen av å-botten genom bron kan utföras till angivet läge, om bottenbredden genom bron utföres 3,0 m och slänterna givas en lutning av 1:1. Erosionsskydd utlägges på slänterna genom bron och utdrages 5,0 m på ömse sidor om bron. Arbetet skall utföras i enlighet med den av Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 31 maj 1961 fastställda ritningen märkt L 398a, av vilken ritning kopia tillställts Eder av Kungl. Styrelsen.

./.

Kostnaden för arbetet, evad det berör bron, har beräknats till 3.500 kronor. Kopia av kostnadsförslag bilägges.

Kristianstad den 7 juni 1961.

Vägförvaltningen i Kristianstads län



Sixten Enefält


Henrik Mattsson

U T L Å T A N D E

angående uppgrävning av RÖKEÅN m.m. för torrläggning av mark inom Krattabygget, Kjällstorp, Kjällstorpsmaden och Hörja i Hörja socken samt Kädarp, Galthult, Röke, Eljalt, Allgustorp och Harastorp i Röke socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1959-1961.

Avdikningsområdets belägenhet, tidigare förrättningar rörande avloppens uppgrävning samt synpunkter vid företagets planläggning.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till vattenavledning. Det är be-läget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Som av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår hava avloppen inom torrlägningsområdet tidigare uppgrävts efter en laga syneförrättning handlagd åren 1889-91 av dåvarande lantbruksingenjören i länet E. Wilh. Ewe. I nämnda syneförrättning ingick flera avlopp och torrlägningsområden än i den nu begärda syneförrättningen. Förrättningen åren 1889-91 benämndes "Rökeåns reglering och därmed i samband stående sänkning av Algustorpssjön samt reglering av Kädarpsbäcken, Eljaltsbäcken m.fl. mindre vattendrag inom flera byar uti Röke och Hörja socknar av Västra Göinge härad och Kristianstads län".

Sedermera handlades år 1941 av dåvarande lantbruksingenjören i länet L. Holmström en syneförrättning rörande uppgrävning och fördjupning av Rökeån och Kädarpsbäcken omfattande ungefärligen de avloppssträckor, som ingå i det nu projekterade företaget. Detta företag av år 1941 kom emellertid aldrig till ut-

förande. Anledningen till denna förrättning torde varit, att markerna inom torrlägningsområdet redan då sjunkit så mycket, att fördjupning av avloppen var önskvärd.

Beträffande den nu handlagda förrättningen har anledningen till denna givetvis även varit markernas sjunkning, och har å profil- och sektionsritningar angivits avloppets djup och dimensioner enligt 1889-91 års förrättning. Det nu upprättade förslaget avser avloppens fördjupning till sådant djup, som yrkats enligt § 6 i förrättningsprotokollet. I samband med förslagets upprättande har undersökts, huruvida möjlighet funnits att räta avloppet och då närmast mellan 64+00-69+50. Då kostnaderna för rätningen ställer sig betydligt dyrare, än avloppets uppgrävning på nuvarande plats, har i förslaget förutsatts, att avloppet skall bibehållas å befintlig plats.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Gustaf Rundbäck	såsom ägare till fast.	Kädarp 1	37	,
Sture Bengtsson	" " " "	Galthult 3	9	,
Ebbe Nilsson	" " " "	Röke 1	27	,
Bernt Nilsson	" " " "	" 1	19	,
Gottfrid Johansson	" " " "	" 1	4	,
Eric Nilsson	" " " "	" 1	5	,
Erik Tuveßon	" " " "	Eljalt 1	18	,
Gunnar Åkesson	" " " "	" 5	7	,
Nils Martinsson	" " " "	" 16	1 och 2	19
Allan Olsson	" " " "	Allgustorp 1	19	,
Börje Pålsson	" " " "	" 1	17	och
Olle Bengtsson	" " " "	Harastorp 1	51	.

Därjämte har Karl Svensson såsom ägare till fastigheten
Kädarp 1¹² undertecknat särskild föreningshandling och gjort gemen-

sam sak med sökandena, varigenom han i betalningshänseende är likställd med dessa.

Dessutom är ansökningsen under tecknad av ordföranden i Röke pastoratskyrkoråd och Röke kyrkoråd för i företaget ingående ecklesiastika fastigheter, men har han icke närmare styrkt sin befogenhet att under teckna ansökningsen för dessa fastigheter.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneför rättningen i anledning härav de avloppssträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämn löpande, röda linjer och betecknade A-B-C-D-E och B-F respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 0.5 meter över högvattenståndet i avloppen före företagets utförande, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppet tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hana synemännen uppskattat den mark, som för sin torrläggning ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den beräknas komma efter företagets utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna

längd utgör markens värde före företaget 184.201 kronor 60 öre och dess värde efter företaget 295.842 kronor 10 öre, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande av synemännen uppskattats till 111.640 kronor 50 öre.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för avloppets olika sträckor har bestämts med ledning av generalstabens topografiska kartor över trakten och utgör i avloppets nedre del omkring 8.700 hektar. Nederbördsområdet har uppdelats i 6 st. olika avdelningar såsom framgår av den översiktskarta, som finnes fogad till dessa handlingar. Avrinningen vid flöden har beräknats till 1.0 sekl/ha. Nederbördsområdet för de olika avdelningarna samt den beräknade avrinningen vid flöden framgår av efterstående tabell:

Nederbördsområde		Avrinning vid flöden	
Nr	Areal i ha.	sekl/ha	Inom avd. i m ³ /sek.
I	4.075	1.0	4.08 (Algustorpssjön m.m.)
II	825	1.0	0.83 (Blaholmabäcken)
III	1.325	1.0	1.32 (Eljaltsbäcken)
IV	1.375	1.0	1.37 (Kjädarpsbäcken)
V	400	1.0	0.40
VI	700	1.0	0.70

S:ma avrinn. I-VI 8.70 m³/sek.

Sommarmedelvattenavrinningen har beräknats till omkring en tiondedel av avrinningen vid flodtillfällena. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder hava de erforderliga dimensionerna för avloppen beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom de beräknade vattenstånden i avloppen efter företagets utförande av förslagsritningarna.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till vederbörande lantbruksingeniör eller lantbruksnämnd, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för tjänstemannens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av torrlägningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppens utvidgning och rätning, men att de däremot yrkat ersättning för intrång av jord- och stenupplag. Med anledning härav finna synemännen skäligen bestämma, att ersättning för mark till avloppens utvidgning (och rätning) ej skall utgå. För intrång av jord- och stenupplag finna synemännen däremot skäligen bestämma, att ersättning skall utgå. Ersättningen skall uträknas efter arbetenas utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan avloppet och upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter arbetenas utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör uppdragas åt 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän. (Beträffande

jordupplagen skall i övrigt gälla, att dessa ej få placeras på avloppets norra sida å sträckan 42+00-42+70 och ej å dess södra sida å sträckan 43+31-43+91, samt att upplagen skola bortfraktas å sträckan 42+70-43+25.) Å nedanstående sträckor, där några markvärden efter företagets utförande ej finnas angivna i arealuträknings- och värderingslängden, skola dessa värden anses vara

å norra sidan str.	0-6+60	800 kr/ha,
" " " "	9+75-10+20	2.500 kr/ha,
" " " "	10+20-14+00	1.500 kr/ha,
" " " "	41+70-42+04	3.000 kr/ha,
☐ södra " "	0-4+50	800 kr/ha,
" " " "	4+50-7+00	2.000 kr/ha,
" " " "	9+70-12+50	800 kr/ha,
" " " "	12+50-14+00	2.500 kr/ha,
" " " "	41+50-42+70	3.000 kr/ha och
" västra " "	112+10-114+15	400 kr/ha.

☐ Beträffande slutligen norra sidan sträckan 0-6+60 samt södra sidan sträckorna 0-4+50 och 9+70-12+50 skola jordägarna erhålla en extra ersättning med 2 kronor pr längdmeter av avloppets längd på grund av beräknad skadegörelse å skog av grävmaskin i samband med arbetenas utförande. ☐

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av företagets utförande beröres ett flertal såväl landsvägsbroar som enskilda vägbroar. Landsvägsbroarna äro belägna vid 0+65-0+71, 35+45-35+57, 43+25-43+31, 103+61-103+76 och 115+60-115+65 och de enskilda vägbroarna vid 11+80-11+83 och 109+26-109+30. Beträffande landsvägsbroarna vid 0+65-0+71, 35+45-35+57, 103+61-

103+76 och 115+60-115+65 synas dessa kunna bibehållas i oförändrat skick. Broarna vid 0+65-0+71, 35+45-35+57 och 103+61-103+76 äro relativt nybyggda, och avloppet synes kunna rensas genom broarna utan dessas ombyggnad å sätt, som framgår av förslagsritningarna. Någon fördjupning av avloppet genom landsvägsbron vid 115+60-115+65 ifrågasättes ej. Beträffande däremot landsvägsbron vid 43+25-43+31 är det emellertid erforderligt, att avloppet fördjupas genom bron. På grund härav har förrättningsmannen i skrivelse till vägförvaltningen i länet anhållit om upplysning, huru detta arbete borde utföras. Med anledning härav har vägförvaltningen upprättat förslag till avloppets fördjupning genom bron och översänt förslagsritningen till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för godkännande. Den sålunda godkända ritningen jämte avskrift av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse till vägförvaltningen finnas fogade till övriga ritningar och handlingar rörande förrättningen. Synemännen finna skäligt bestämma, att vad å ritningen anförts angående arbetets utförande skall lända till efterrättelse. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 17 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för avloppets fördjupning genom landsvägsbron skola bestridas av torrlägningsintressenterna. Beträffande ombesörjandet av detta fördjupningsarbete skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas.

Då företaget alltså även i andra avseenden än angående bron vid 43+25-43+31 angår vägförvaltningen i länet, har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å kartblad 1 gjort påteckning om, att vägförvaltningen tagit del av förslaget.

Beträffande de enskilda vägbroarna vid 11+80-11+83 och

109+26 -109+30 har förslag till ombyggnad av dessa upprättats, varvid beträffande den förstnämnda av dessa broar vägbredden ökats till $3\frac{1}{2}$ meter från 3 meter. Synemännen finna skäligt bestämma, att på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 18 § böra 75 % av kostnaderna för ombyggnad av dessa enskilda vägbroar bestridas av torrlägningsintressenterna men återstående 25 % av den eller dem, som underhåller nuvarande bro å respektive plats.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning finna synemännen skäligt bestämma, att av kostnaderna för företagets utförande skola 10 procent påföras delägarna i 1889-91 års företag på grund av bristande underhåll av avloppen framförallt i skärningar och skogsmark och 90 procent delägarna i det nu projekterade företaget. Enligt det upprättade kostnadsförslaget skulle detta innebära, att 13.300 kronor skulle komma att påföras delägarna i 1889-91 års företag och 119.700 kronor delägarna i 1961 års företag. Beträffande nyssnämnda 13.300 kronor skola de fördelas med 91.3534 procent eller 12.150 kronor på Rökeån, str. 0-82 i 1889-91 års företag, och med 8.6466 procent eller 1.150 kronor på Kädarpsbäcken, nedre delen.

Synemännen hava undersökt, huruvida 1961 års företag skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avd. I	avloppsstr. A-B	med ägofig. 1-19,53-62,87 och 88a,
" II	" B-C-D-E	med " 63-86 och 105-300 samt
" III	" B-F	" " 20-52 och 88b-104.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av efterstående tabell:

Avd. Avloppsstr. Kostnad i kr. Nittio % av Förbättrings- Kostnad pr
kostnaden. värde i kr. förbätt-
ringskrona.

I	A-B	52.500:-	47.250:-	7.624:60	6.197
II	B-C-D-E	69.000:-	62.100:-	84.710:90	0.733
III	B-F	11.500:-	10.350:-	19.305:-	0.536

Avdelningarna II-III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 1.072. I de kostnader inom 1961 års företag, som påförts torrläggningsintressenterna, skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § .

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens andel i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget belöper på de olika delägarna.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av torrläggningsintressenterna efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning, och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökan-

dena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Beträffande underhållet av avloppssträckorna A-B-C-D-E och B-F finna synemännen skäligt bestämma, att sedan avloppen utförts och därefter undergått rensning andra året efter godkännandet, vilken rensning skall ske under vederbörlig kontroll och avsättning, skall avloppssträckorna återgå att underhållas tillsammans med övriga avlopp i 1889-91 års företag och efter delningsgrund angiven i 1889-91 års förrättning.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Av i företaget ingående brobyggnader skola landsvägsbroarna underhållas av vägförvaltningen i länet och ägovägsbroarna, av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnad å respektive plats. Genom ändrings- eller ombyggnadsarbetena kan något ökat underhåll av dessa byggnader ej uppkomma.

Ovanför pkt E underhålls en sträcka av omkring 500 meter tillsammans med den avloppssträcka, som i det nu upprättade förslaget betecknats A-B-C-D-E. Därest rensning skulle påfordras å denna sträcka av omkring 500 meter, innan underhållet av sträckan A-B-C-D-E återgått till 1889-91 års förrättning, skall kostnaden för rensningen debiteras enligt 1889-91 års förrättning.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av båtnaden genom företaget till 111.640 kronor 50 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kris-

tianstads län inbetala ett belopp av 167 kronor 46 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna med iakttagande av föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till därtill kvalificerad entreprenör,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja avloppens vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Rökeåns vattenavledningsföretag 1961,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1967,

ävloppet genom landsvägsbron vid 43+25-43+31 bör dock vara ombyggt inom två månader efter det arbetena nedanför bron anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynningsbevis lämnats av person med befogenhet att avsyna statsunderstödda vattenavlednings- och avdikningsföretag i länet, och att samma tillvägagångssätt bör användas vid avsyning av första rensningen två år efter godkännandet,

att arbetena skola utföras enligt det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av kontrollanten och med hans skriftliga godkännande företagas,

att jord och sten skola läggas minst en meter från den nya avloppskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att upplag ej får placeras på avloppets norra sida å sträckan

42+00-42+70 och ej å dess södra sida å sträckan 43+31-43+91 samt att upplagen skola bortfraktas å sträckan 42+70-43+25, att därest kreaturen vid betesgång ej tjudras, vederbörande markägare låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppen, så att dessa ej skadas av kreaturen, ävenså bör denne ombestyras och bekosta anläggandet av nödiga vattningsställen samt att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av kontrollanten.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol, adr. Växiö, ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Röke den 27 juni 1961.

Klas Westling, Sven Svensson, Victor Rönöberg.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

*Prealuträknings- och värderingslängd
till*

*Rökreäs vattenavledningsföretag 1961 i
Hörja och Röke socknar av Kristianstads
län.*

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Hörja sockenC lgt Hjällesörpmaden 1' Ragnar Persson

åker, torvmylla på sand

SummaDa 1/16 mtl Hörja 44'

Ivan Karlsson

åker, torvmylla på sand

" " "

SummaDb 1/16 mtl Hörja 34'

Oskar Bengtsson

åker, torvmylla på sand

SummaRöke sockenEa 65/1024 mtl Kådarps 131

Erik Nilsson

åker, torvmylla på sand

" " "

ängsmark, stubb

" " "

" " , torvj.

" " "

skogsmark " " "

SummaEb 3/512 mtl Kådarps 132

Ragnar Persson

ängsmark, torvj.

" " "

" " "

överförs

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3	1	16			2000	320	2500	400	500	80
4		16				320		400		80
5										
6										
7	2	27			2250	607.50	2500	675	250	67.50
8	3	56			2250	1260	2500	1400	250	140
9		83				1867.50		2075		207.50
10										
11										
12	4	50			2250	1125	2500	1250	250	125
13		50				1125		1250		125
14										
15										
16										
17	5	07			2250	157.50	2500	175	250	17.50
18	6	90			2250	2025	2500	2250	250	225
19	7		27		1200	324	1500	405	300	81
20	8		10		1200	120	1500	150	300	30
21	9		57		1500	855	2500	1425	1000	570
22	10		26		1750	455	2500	650	750	195
23	11		20		360	72	400	80	40	8
24		94	1	40		4078.50		5735		1126.50
25										
26										
27	12		30		1250	400	2500	800	1250	400
28	13		23		1750	402.50	2500	575	750	172.50
29	14		32		250	80	1750	560	1500	480
30	1		87			882.50		1935		1052.50

0.1/0.7

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

öreför

ängsmark, torvj
skogsmark, - "-
"

Summa

E.c 1/2048 mtl Hädarp 1³³

Åker, Bingham
skogsmark, torvj.

Summa

E.e 5/42 mtl Hädarp 1³⁷

djupa Rundbäck
skogsmark
åker, mullbl sand

" - "-

" - "-

" mylla på torv

" - "-

" - "-

" - "-

" - "-

" - "-

" - "-

" - "-

" mylla på sand

" - "-

" - "-

" - "-

" - "-

" - "-

öreför

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1				87		882.50		1935		1.052.50
0.1/07 2	15			49	250	122.50	1.750	857.50	1.500	735
3	16			59	300	177	400	236	100	59
4	17			10	600	60	800	80	200	20
5				2 05		1242		3108.50		1866.50
6										
7										
8	18			30	300	90	400	120	100	30
9				30		90		120		30
10										
11										
12	19			21	600	126	800	168	200	42
13	20		17		2100	357	3.000	510	900	153
14	21		09		2.400	216	3.000	270	600	54
15	22		70		1.500	1050	3.000	2100	1.500	1.050
16	23		15		2.400	360	3.000	450	600	90
17	24		67		1.500	1005	3.000	2010	1.500	1.005
18	25		22		1.800	396	3.000	660	1.200	264
19	26		97		1.800	1746	3.000	2.910	1.200	1.164
20	27		38		1.800	684	3.000	1.140	1.200	456
21	28		65		1.800	1170	3.000	1.950	1.200	780
22	29		61		1.800	1098	3.000	1.830	1.200	732
23	30		33		1.800	594	3.000	990	1.200	396
24	31		10		2.400	240	3.000	300	600	60
25	32		04		2.700	108	3.000	120	300	12
26	33		10		2.700	270	3.000	300	300	30
27	34		24		2.400	576	3.000	720	600	144
28	35		23		2.400	552	3.000	690	600	138
29	36		17		2.400	408	3.000	510	600	102
30		5 82		21		10956		17628		6.672

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

översikt

åker, mylla på sand

" -"

ängmark, torv

Summa

E f $\frac{1}{8}$ mtl Kådarp 1¹²

Karl Persson

åker, mylla på sand

" -"

" mylla på torv

" -"

" -"

" -"

" -"

" -"

" -"

" mylla på sand

" -"

ängmark, torv

Summa

E g $\frac{11}{512}$ mtl Kådarp 1⁶

Nils Erik Larsson

åker, mylla på sand

" -"

" mylla på torv

Summa

F aa $\frac{19}{256}$ mtl Galtbult 1⁶

Gren Nilsson

åker, torvmylla på sand

" -"

ängmark

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		5 82		21		10958		17628		6.672
2	37	10			2.100	210	3.000	300	900	90
3	38	13			2.100	293	3.000	390	900	117
4	39			13	900	117	1.000	130	100	13
5		6 05		34		11556		18448		6.892
6										
7										
8	40	16			2.400	384	3.000	480	600	96
9	41	08			2.400	192	3.000	240	600	48
10	42	27			1.500	405	3.000	810	1.500	405
11	43	15			2.700	405	3.000	450	300	45
12	44	1 29			1.800	2.322	3.000	3870	1.200	1.548
13	45	1 04			1.800	1872	3.000	3120	1.200	1.248
14	46	90			2.100	1890	3.000	2.700	900	810
15	47	03			2.400	72	3.000	90	600	18
16	48	06			2.400	144	3.000	180	600	36
17	49			46	100	46	600	276	500	230
18		3 98		46		7732		12216		4.484
19										
20										
07/08 21	50	13			2.100	273	2.400	312	300	39
22	51	16			3.000	480	3.000	480	-	-
08/09 23	52	21			2.400	504	2.700	567	300	63
24		50				1.257		1359		102
25										
26										
27	53	77			2.250	1732.50	2.500	1925	250	192.50
28	54	1 28			2.250	2880	2.500	3200	250	320
29	55			14	1.350	189	1.500	210	150	21
30		2 05		14		4801.50		5335		533.50

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Fab $\frac{5}{128}$ mtl dalthult 1¹⁰ Ragnar Persson
 äkr, torvmylla på sand
 " mylla på torv
 skogsmark

Summa

Fb avst. dalthult 2¹¹ Joel Nilsson
 skogsmark

ängsmark, torvj.
 " " "

Summa

Fc $\frac{7}{24}$ mtl dalthult 2³ Börje Rjerstunson
 äkr, mulld. sand

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

Summa

Fd $\frac{3}{64}$ mtl dalthult 3⁹ Lure Bengtsson
 äkr, mulld. sand

" " "

" " "

" " "

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	56	56			2250	1260	2500	1400	250	140
3	57	82			1250	1025	2500	2050	1250	1.025
4	58			05	760	38	800	40	40	2
5		138		05		2323		3490		1.167
6										
7										
8	59			39	760	296.40	800	312	40	15.60
9	60			13	400	52	800	104	400	52
10	61			61	400	244	1600	976	1200	732
11	62			90	1200	1080	2000	1800	800	720
12				203		1672.40		3192		1519.60
13										
14										
15	63	41			1800	738	3000	1230	1200	492
16	64	45			2100	945	3000	1350	900	405
17	65	09			2400	216	3000	270	600	54
18	66	64			2400	1536	3000	1920	600	384
19	67	43			2700	1161	3000	1290	300	129
20	68	38			1500	570	3000	1140	1500	570
21	69	37			2400	888	3000	1110	600	222
22		277				6054		8310		2256
23										
24										
25	70	52			2400	1248	3000	1560	600	312
26	71	55			1800	990	3000	1650	1200	660
27	72	19			1200	228	2700	513	1500	285
28	73	26			2400	624	3000	780	600	156
29		152				3090		4503		1.413
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Fe 93/1024 mtl dyallhult 3¹³ Jonas Jonsson
åker, mylla på tor

Summa

Ga 65/1024 mtl Röke 1²⁷ Ebbe Nilsson
åker, mullbl. sand

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

" - "

Summa

Gb 23/168 mtl Röke 1¹⁹ Bernt Nilsson
åker, mylla på tor

" mullbl. sand

" - "

" mylla på tor

" - "

översösa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
		åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
		ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1											
2	74		39			2.400	936	3.000	1170	600	234
3			39				936		1170		234
4											
5											
6	75		09			2.400	216	3.000	270	600	54
7	76		51			2.100	1071	3.000	1530	900	459
8	77		32			1.800	576	3.000	960	1.200	384
9	78		47			2.100	987	3.000	1410	900	423
10	79		42			1.500	630	3.000	1260	1.500	630
11	80		08			2.100	168	3.000	240	900	72
12	81		09			1.200	108	2.700	243	1.500	135
13	82		68			2.400	1632	3.000	2040	600	408
14	83		35			2.400	840	3.000	1050	600	210
15	84		71			2.100	1491	3.000	2130	900	639
16	85		72			1.800	1296	3.000	2160	1.200	864
17	86		08			2.400	192	3.000	240	600	48
18	87		14			300	42	2.100	294	1.800	252
19	88 a		45			1.500	675	3.000	1350	1.500	675
	88 b		49			1.500	735	3.000	1470	1.500	735
20	89		13			2.400	312	3.000	390	600	78
21	90		91			1.800	1638	3.000	2730	1.200	1.092
22		6	64				12609		19767		7.158
23											
24											
25	91		73			1.500	1095	3.000	2190	1.500	1.095
26	92		25			1.800	450	3.000	750	1.200	300
27	93		58			2.100	1218	3.000	1740	900	522
28	94	2	00			1.800	3600	3.000	6000	1.200	2.400
29	95		20			2.100	420	3.000	600	900	180
30		3	76				6783		11280		4497

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

isurfört

äker, smältbl. sand

" , mylla på torv

" , - " -

ängsmark, torvj.

Summa

Gc $\frac{5}{384}$ mtl Rika 1¹⁰

Bernt Bengtsson

äker, mylla på torv

Summa

Gd $\frac{1}{128}$ mtl Rika 1³⁰

Axel Jonsson

äker, smältbl. sand

" , - " -

" , - " -

" , mylla på torv

Summa

Gh $\frac{3}{32}$ mtl Rika 1⁴

Olof Frid Johansson

äker, smältbl. sand

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Gr 3/32 mtl Röke 15

Sirk Nilsson

åker, mullbl. sand

- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -

Summa

Gr 1/2 mtl Röke 21

Rektoriastik fastighet f.d. kyrkoherdskötellen

åker, mullbl. sand

- " - - -
- " slylla på torv
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " mullbl. sand
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -
- " - - -

överskrif

VÄRDERINGSLÄNGD

0.4/0.93

0.4/0.9

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	113	30			1.500	450	3.000	900	1.500	450
3	114	1 15			1.200	1380	2.700	3105	1.500	1.725
4	115	18			1.800	324	3.000	540	1.200	216
5	116	1 05			2.100	2205	3.000	3150	900	945
6	117	61			2.400	1464	3.000	1830	600	366
7	118	76			1.800	1368	3.000	2280	1.200	912
8	119	17			2.700	459	3.000	510	300	51
9	120	23			2.100	483	3.000	690	900	207
10	121	03			2.400	72	3.000	90	600	18
11	122	25			2.700	675	3.000	750	300	75
12		4 73				8880		13845		4965
13										
14										
15	123	73			1.200	876	2.700	1971	1.500	1.095
16	124	47			2.100	987	3.000	1410	900	423
17	125	24			1.500	360	3.000	720	1.500	360
18	126	67			1.800	1206	3.000	2010	1.200	804
19	127	54			1.800	972	3.000	1620	1.200	648
20	128	1 05			2.400	2520	3.000	3150	600	630
21	129	42			2.100	882	3.000	1260	900	378
22	130	44			2.700	1188	3.000	1320	300	132
23	131	32			2.700	864	3.000	960	300	96
24	132	55			2.100	1155	3.000	1665	900	495
25	133	21			1.500	315	3.000	630	1.500	315
26	134	20			2.400	480	3.000	600	600	120
27	135	21			2.100	441	3.000	630	900	189
28	136	1 05			1.800	1890	3.000	3150	1.200	1.260
29	137	77			1.800	1386	3.000	2310	1.200	924
30		7 87				15522		23391		7.869

Fästighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

			överfört	1
		åker, mullbl. sand		2
		" - " -		3
		skogsmark (delvis mäd)		4
		" - " -		5
		" - " -		6
		" - " -		7
		" - " -		8
		" - " -		9
		" - " -		10
		" - " -		11
			Summa	12
Gt avst.	Röke 2 ⁹	Hilbert Larin		13
		tomt		14
			Summa	15
				16
Gm avst.	Röke 2 ¹⁴	Åkar Olofson		17
		tomt		18
			Summa	19
				20
Gt avst.	Röke 3 ⁸	Artur Persson		21
		tomt		22
			Summa	23
				24
Gg 1/16 mtl	Röke 3 ¹	Eklesiastik fastighet f. d. klostersbottfälle		25
		åker, mullbl. sand		26
		" - " -		27
		skogsmark (delvis äng)		28
			överfört	29
				30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		7 87				15522		23391		7.869
2	138	36			2.400	864	3.000	1080	600	216
3	139	80			1.800	1440	3.000	2400	1.200	960
04/0.9 4	140			45	320	144	720	324	400	180
5	141			63	400	252	800	504	400	252
0.2/0.7 6	142			14	160	22.40	560	78.40	400	56
7	143			35	560	196	800	280	240	84
0.2/0.7 8	144			31	160	49.60	560	173.60	400	124
9	145			85	480	408	800	680	320	272
0.3/0.8 10	146			1 07	240	256.80	640	684.80	400	428
11	147			22	480	105.60	800	176	320	70.40
12		9 03		4 02		19260.40		29771.80		10.511.40
13										
14										
15	148	09			4.800	432	6.000	540	1.200	108
16		09				432		540		108
17										
18										
19	149	05			4.800	240	6.000	300	1.200	60
20		05				240		300		60
21										
22										
23	150	05			4.800	240	6.000	300	1.200	60
24		05				240		300		60
25										
26										
27	151	70			2.100	1470	3.000	2100	900	630
0.3/0.8 28	152	44			900	396	2.400	1056	1.500	660
0.2/0.8 29	153			89	300	267	1.200	1068	900	801
30		1 14		89		2133		4224		2.091

Fästighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överfört

skogsmark (delvis äng)

"

"

"

"

"

"

(delvis äng)

"

(tid. odl.)

"

(vad)

ängsmark, skrub.

"

-4-

"

-11-

"

kärn

"

-1-

"

-1-

SummaHa 257/5888 mbl. Utlagt 18' Erik Samuelius

åker, torv- och djord

"

-1-

"

-1-

"

-1-

"

-1-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Hb $\frac{1}{32}$ mtl. Ujalt 1¹³

Vrik Suverum

åker, torv- och dyjord

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

ängmark

skogsmark (mat)

" (- -)

" (- -)

Summa

Hc $\frac{3}{256}$ mtl. Ujalt 5⁹

Sture Suverum

åker, torv- och dyjord

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

" - - -

ängmark

skogsmark (mat)

överförs

Rökeän II

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annon		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
0.3/0.8 2	174	29			900	261	2.400	696	1.500	435
0.4/0.9 3	175	40			1.200	480	2.700	1080	1.500	600
4	176	27			1.500	405	3.000	810	1.500	405
5	177	54			1.500	810	3.000	1620	1.500	810
6	178	33			1.800	594	3.000	990	1.200	396
7	179	53			1.800	954	3.000	1590	1.200	636
8	180	33			2.400	792	3.000	990	600	198
9	181	44			2.400	1056	3.000	1320	600	264
10	182	05			2.400	120	3.000	150	600	30
0.2/0.7 11	183		22	300	300	66	1.050	231	750	165
0.2/0.7 12	184		03	300	300	9	1.050	31.50	750	22.50
0.2/0.7 13	185		24	300	300	72	1.050	252	750	180
0.2/0.7 14	186		17	300	300	57	1.050	178.50	750	127.50
15		3 18		66		5670		9939		4.269
16										
17										
0.3/0.8 18	187	52			900	468	2.400	1248	1.500	780
19	188	17			1.800	306	3.000	510	1.200	204
20	189	42			2.400	1008	3.000	1260	600	252
21	190	23			2.400	552	3.000	690	600	138
22	191	16			1.800	288	3.000	480	1.200	192
0.3/0.8 23	192	24			900	216	2.400	576	1.500	360
0.4/0.9 24	193	44			1.200	528	2.700	1188	1.500	660
25	194	72			2.100	1512	3.000	2160	900	648
26	195	57			2.400	1368	3.000	1710	600	342
0.4/0.9 27	196	36			1.200	432	2.700	972	1.500	540
0.5/0.7 28	197 a		27	600	600	162	2.100	567	1.500	405
0.2/0.7 29	197 b		02	300	300	6	1.050	21	750	15
30		3 83		29		6846		11382		4.536

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

översikt

ängsmark

"

Summa

Hd 49/256 mlt Stjalt 57

Gunnar Åkesson

åker, torvmylla på sand

" -"-

" mylla på torv

" torvmylla på sand

" -"-

" mylla på torv

" -"-

" -"-

" slent.

" -"-

ängsmark, torvj.

" -"-

" -"-

" -"-

" -"-

"

Summa

He 55/256 mlt Stjalt 16'

Nils Martinsson

åker, mylla på torv

" -"-

" -"-

" -"-

" -"-

"

översikt

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	3	83		29		6846		11382		4536
2	198			20	1350	270	1500	300	150	30
0.3/0.8 3	199			11	450	49.50	1200	132	750	82.50
4	3	83		60		7165.50		11814		4648.50
5										
6										
0.4/0.9 7	200		83		1200	996	2700	2241	1500	1245
8	201		68		1500	1020	3000	2040	1500	1020
0.4/0.9 9	202		70		1200	840	2700	1890	1500	1050
10	203		29		2400	696	3000	870	600	174
11	204		20		2400	480	3000	600	600	120
12	205		20		2400	480	3000	600	600	120
0.4/0.9 13	206		51		1000	510	2350	1147.50	1250	637.50
14	207		64		1250	800	2500	1600	1250	800
15	208		36		1800	648	2000	720	200	72
16	209		29		1600	464	2000	580	400	116
0.7/0.6 17	210			32	250	80	1500	480	1250	400
0.7/0.6 18	211			08	250	20	1500	120	1250	100
0.2/0.7 19	212			11	500	55	1750	192.50	1250	137.50
0.2/0.7 20	213			16	500	80	1750	280	1250	200
0.2/0.7 21	214			12	500	60	1750	210	1250	150
22		4	70		79	7229		13571		6342
23										
24										
25	215		47		1250	587.50	2500	1175	1250	587.50
26	216		37		1500	555	2500	925	1000	370
27	217		39		1500	585	2500	975	1000	390
28	218		26		2250	585	2500	650	250	65
29	219		20		2250	450	2500	500	250	50
30		1	69			2762.50		4225		1462.50

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

översikt

åker, mylla på torv
ängmark, torvj.

Summa

Hf $\frac{1}{64}$ mtl Själt 2¹⁹

Nils Martinsson

åker, stemb. grus

" " "

" mylla på torv

" " "

ängmark, torvj.

" " "

Summa

Hg $\frac{1}{8}$ mtl Själt 4²

Lisa Fredsson

åker, mylla på torv

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		1 69				2762.50		4225		1.462.50
2	220	30			2000	600	2.500	750	500	150
0.3/0.8 3	221			59	750	442.50	2.000	1180	1.250	737.50
0.2/0.7 4	222			10	500	50	1.750	175	1.250	125
0.2/0.7 5	223			10	500	50	1.750	175	1.250	125
6		1 99		79		3905		6505		2.600
7										
8										
9	224	38			1.750	665	2.500	950	750	285
10	225	15			1.750	262.50	2.500	375	750	112.50
11	226	74			1.500	1110	3.000	2.220	1.500	1.110
12	227	25			2.400	600	3.000	750	600	150
0.2/0.7 13	228			65	500	325	1.750	1137.50	1.250	812.50
0.2/0.7 14	229			12	500	60	1.750	210	1.250	150
15		1 52		77		3022.50		5642.50		2.620
16										
17										
0.4/0.9 18	230	99			1.200	1188	2.700	2673	1.500	1.485
19	231	34			1.500	510	3.000	1020	1.500	510
20	232	56			1.800	1008	3.000	1680	1.200	672
21	233	18			2.400	432	3.000	540	600	108
22	234	41			2.400	984	3.000	1230	600	246
23	235	20			1.750	350	2.500	500	750	150
0.2/0.7 24	236			58	500	290	1.750	1015	1.250	725
25	237			09	1.200	108	2.000	180	800	72
26	238			10	600	60	800	80	200	20
27		2 68		77		4930		8918		3.988
28										
29										
30										

Fästighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ia 3/64 mtl Allgustorp 1¹⁹ Allan Olsson

äker, mylla på torv

" " "

" mylla på sand och grus

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

ängsmark, torv

" " "

SummaIb 11/64 mtl Allgustorp 1¹⁷ Börje Pålsson

äker, mylla på sand o grus

" " "

" " "

" " "

" " "

SummaKa 297/1024 mtl Karastorp 1⁵¹ Olle Bengtsson

äker, mylla på torv

" mylla på sand

" " "

" " "

" " "

Överföras

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	239	16			2.000	320	2.500	400	500	80
3	240	25			1.500	375	2.500	625	1.000	250
0.3/0.8 4	241	07			900	63	2.400	168	1.500	105
5	242	32			2.100	672	3.000	960	900	288
6	243	22			1.500	330	3.000	660	1.500	330
7	244	50			2.100	1050	3.000	1.500	900	450
8	245	60			1.800	1080	3.000	1800	1.200	720
9	246	08			2.400	192	3.000	240	600	48
10	247	09			2.400	216	3.000	270	600	54
11	248	06			2.400	144	3.000	180	600	36
12	249		36		1.000	360	2.000	720	1.000	360
0.2/0.7 13	250		42		500	210	1.750	735	1.250	525
14		2 35		78		5012		8258		3246
15										
16										
0.7/0.9 17	251	27			1.200	324	2.700	729	1.500	405
0.7/0.9 18	252	16			1.200	192	2.700	432	1.500	240
19	253	77			2.100	1.617	3.000	2.310	900	693
20	254	21			2.700	567	3.000	630	300	63
0.6/0.9 21	255	09			1.800	162	2.700	243	900	81
22		1 50				2862		4344		1.482
23										
24										
0.3/0.8 25	256	1 14			750	855	2.000	2.280	1.250	1.425
26	257	55			1.500	825	3.000	1.650	1.500	825
27	258	21			1.800	378	3.000	630	1.200	252
28	259	52			1.800	936	3.000	1.560	1.200	624
0.7/0.9 29	260	59			1.200	708	2.700	1.593	1.500	885
30		3 01				3702		7713		4.011

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

översikt

åker, mylla på sand

" - " -

" mylla på torv

" - " -

" - " -

" mylla på grus

" mylla på torv

" - " -

" mylla på grus

ängmark, sand m. m.

" - " -

" - " -

" - " -

" - " -

" torvj.

" sand m. m.

" - " -

" torvj.

" - " -

" - " -

" - " -

" - " -

Summa

Kb 3/32 mbl Harastorp 116 Folke Bengtsson

åker, mylla på sand

" - " -

" - " -

" - " -

" mylla på torv

översikt

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		3 01				3702		7713		4011
2	261	42			2.100	882	3.000	1260	900	378
3	262	42			1.750	735	2.500	1050	750	315
0.3/0.8 4	263	63			750	472.50	2.000	1260	1250	787.50
0.2/0.7 5	264	1 16			500	580	1.750	2030	1250	1450
0.5/0.9 6	265	1 02			1.500	1530	2.700	2754	1200	1224
7	266	06			2.000	120	2.500	150	500	30
8	267	19			1.750	332.50	2.500	475	750	142.50
9	268	28			1.750	490	2.500	700	750	210
10	269	53			2.000	1060	2.500	1325	500	265
11	270		38		1.200	456	1.500	570	300	114
0.5/0.9 12	271		23		750	172.50	1.350	310.50	600	138
13	272		21		1.200	252	1.500	315	300	63
14	273		13		1.050	136.50	1.500	195	450	58.50
15	274		14		900	126	1.500	210	600	84
16	275		25		1.250	312.50	2.500	625	1250	312.50
0.3/0.8 17	276		45		750	337.50	2.000	900	1250	562.50
0.3/0.8 18	277		47		750	352.50	2.000	940	1250	587.50
0.3/0.8 19	278		17		600	102	1.600	272	1000	170
0/0.4 20	279		85		—	—	800	680	800	680
0/0.4 21	280		57		—	—	800	408	800	408
22		7 72	3 79			12157.50		24142.50		11991
23										
24										
25	281	26			2.400	624	3.000	780	600	156
26	282	04			2.000	80	2.500	100	500	20
27	283	20			2.000	400	2.500	500	500	100
28	284	21			2.000	420	2.500	525	500	105
29	285	31			2.100	651	3.000	930	900	279
30		1 02				2175		2835		660

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

överfört

åker, mylla på löv

" - - -
" - - -
" - - -
" - - -
" - - -
" - - -
" - - -

äng d. betesmark

- - -
- - -
- - -
- - -

(strub.)

ängsmark, löv

- - - - -

Summa

KC 17/1024 mfl Karastorp 129 Karl Persson

åker, mylla på sand

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

SammandragHörja socken

C lgh. Kjällsfrösmaden 1' Ragnar Persson

Da 1/16 mbl Hörja 44' Ivan Karlsson

Db 1/16 " " 34 Oskar Bengtsson

Röke socken

Ea 65/1024 mbl Rådarp 131 Erik Nilsson

Eb 3/512 " " 132 Ragnar Persson

Ec 1/2048 " " 133 Oskar Bengtsson

Ee 5/42 " " 137 Gustaf Rundbäck

Ef 1/8 " " 112 Karl Svensson

Eg 11/512 " " 16 Nils Erik Karlsson

Eaa 19/256 " djallhult 16 Ivan Nilsson

Eab 5/128 " " 110 Ragnar Persson

E' b avst. " " 2" Jöel Nilsson

Ec 7/24 mbl " 23 Börje Kjerveusson

Ed 3/64 " " 39 Sten Bengtsson

Ee 93/1024 " " 313 Jonas Jönsson

Ga 65/1024 " Röke 127 Ebbe Nilsson

Gb 23/768 " " 119 Bernd Nilsson

Gc 5/384 " " 110 Bernd Bengtsson

Gd 1/128 " " 130 Karl Svensson

Ge 3/32 " " 14 Gottfrid Johansson

Gi 3/32 " " 15 Erik Nilsson

Gk 1/2 " " 21 Eklelesiastik fastighet, f. d. kyrkostadbotills

Gl avst. " " 29 Hilbert Larin

Gm " " 214 Oskar Olofsson

Gn " " 38 Nils Persson

Gq 1/16 mbl " 31 Eklelesiastik fastighet, f. d. klosterbotills

överförs

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3		16				320		400		80
4		83				1867.50		2075		207.50
5		50				1125		1250		125
6										
7		97		1 40		4008.50		5135		1126.50
8				2 05		1242		3108.50		1866.50
9				30		90		120		30
10		6 05		34		11556		18448		6892
11		3 98		46		7732		12216		4484
12		50				1257		1359		102
13		2 05		14		4801.50		5335		533.50
14		1 38		05		2323		3490		1167
15				2 03		1672.40		3192		1519.60
16		2 77				6054		8310		2258
17		1 52				3090		4503		1413
18		39				936		1170		234
19		6 64				12609		19767		7158
20		4 84		19		9417		14805		5388
21		63				1512		1890		378
22		1 51				4260		4458		198
23		4 13				7500		12390		4890
24		4 73				8880		13845		4965
25		9 03		4 02		19260.40		29771.80		10511.40
26		09				432		540		108
27		05				240		300		60
28		05				240		300		60
29		1 14		9 60		8485.80		16403.80		7918
30		53 94		20 58		120911.10		184582.10		63671

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

införd

Ha	257/5888	mtl	Eljalt	18'	Erik Samuelius
Hb	1/32	"	"	1'8	Erik Svensson
Hc	31/256	"	"	59	Sten Jonsson
Hd	49/256	"	"	57	Gunnar Skerfve
He	55/256	"	"	16'	Nils Martinsson
Hf	1/64	"	"	2'9	Summa
Hg	1/8	"	"	4'2	Lisa Fredriksson
Ia	3/64	"	Almqvistorp	1'9	Allan Olsson
Ib	11/64	"	"	1'7	Börje Palmson
Ka	297/1024	"	Harastorp	1'51	Ola Bengtsson
Kb	3/32	"	"	1'16	Erler Bengtsson
Kc	17/1024	"	"	1'29	Karl Petersen

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	53	94	20	58		120 911.10		184 582.10		63.671
2	2	15				3537		6330		2.793
3	3	18		66		5670		9939		4.269
4	3	83		60		7165.50		11814		4 648.50
5	4	70		79		7229		13571		6.342
6	1	99		79		3905		6505		2.600
7	1	52		77		3022.50		5642.50		2.620
8	2	68		77		4930		8918		3.988
9	2	35		78		5012		8258		3246
10	1	50				2862		4344		1.482
11	7	72	3	79		12151.50		24142.50		11.991
12	2	99	1	89		6546		9906		3.360
13		70				1260		1890		630
14	89	25	31	42		184 201.60		295 842.10		111.640.50
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Röke den 27 juni 1961.

Klas Westerling, Sören Sörensson (Victor Ransbo).

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Røkeåns vattenavledningsföretag 1961 i							
Hörja och Røke socknar av Kristianstads län.							
<u>Hörja socken.</u>							
<u>C lght Kjällstorpsnaden 1¹.</u>							
<u>Ragnar Persson.</u>							
åker, torvmylla på sand	1	0.16		2000	2500	500	80
Summa		0.16					80
<u>Da 1/16 mtl Hörja 44¹.</u>							
<u>Ivan Karlsson.</u>							
åker, torvmylla på sand	2	0.27		2250	2500	250	67.50
" , "-	3	0.56		2250	2500	250	140
Summa		0.83					207.50
<u>Db 1/16 mtl Hörja 3⁴.</u>							
<u>Oskar Bengtsson.</u>							
åker, torvmylla på sand	4	0.50		2250	2500	250	125
Summa		0.50					125
<u>Røke socken.</u>							
<u>Ea 65/1024 mtl Kådarps 1³¹.</u>							
<u>Erik Nilsson.</u>							
åker, torvmylla på sand	5	0.07		2250	2500	250	17.50
" , "-	6	0.90		2250	2500	250	225
ängsmark, stenb.	7		0.27	1200	1500	300	81
" , "	8		0.10	1200	1500	300	30
" , torvj.	9		0.57	1500	2500	1000	570
" , "	10		0.26	1750	2500	750	195
skogsmark, "	11		0.20	360	400	40	8
Summa		0.97	1.40				1.126.50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Eb 3/512 mtl Kädarp 1³².</u>							
<u>Ragnar Persson.</u>							
ängsmark, torvj.	12		0.32	1250	2500	1250	400
" , "	13		0.23	1750	2500	750	172.50
" , "	14		0.32	250	1750	1500	480
" , "	15		0.49	250	1750	1500	735
skogsmark, "	16		0.59	300	400	100	59
"	17		0.10	600	800	200	20
Summa			2.05				1.866.50
<u>Ec 1/2048 mtl Kädarp 1³³.</u>							
<u>Oskar Bengtsson.</u>							
skogsmark, torvj.	18		0.30	300	400	100	30
Summa			0.30				30
<u>Ee 5/42 mtl Kädarp 1³⁷.</u>							
<u>Gustaf Rundbäck.</u>							
skogsmark	19		0.21	600	800	200	42
åker, mullbl. sand	20	0.17		2100	3000	900	153
" , --	21	0.09		2400	3000	600	54
" , --	22	0.70		1500	3000	1500	1.050
" , mylla på torv	23	0.15		2400	3000	600	90
" , --	24	0.67		1500	3000	1500	1.005
" , --	25	0.22		1800	3000	1200	264
" , --	26	0.97		1800	3000	1200	1.164
" , --	27	0.38		1800	3000	1200	456
" , --	28	0.65		1800	3000	1200	780
" , --	29	0.61		1800	3000	1200	732
" , --	30	0.33		1800	3000	1200	396
" , mylla på sand	31	0.10		2400	3000	600	60
" , --	32	0.04		2700	3000	300	12
Överföres		5.08					6.258

0.1/0.7

0.1/0.7

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		5.08	0.21				6.258
åker, mylla på sand	33	0.10		2700	3000	300	30
" , -"	34	0.24		2400	3000	600	144
" , -"	35	0.23		2400	3000	600	138
" , -"	36	0.17		2400	3000	600	102
" , -"	37	0.10		2100	3000	900	90
" , -"	38	0.13		2100	3000	900	117
ängsmark, torvj.	39		0.13	900	1000	100	13
Summa		6.05	0.34				6.892
<u>Ef 1/8 mtl Kådarps l¹².</u>							
<u>Karl Svensson.</u>							
åker, mylla på sand	40	0.16		2400	3000	600	96
" , -"	41	0.08		2400	3000	600	48
" , mylla på torv	42	0.27		1500	3000	1500	405
" , -"	43	0.15		2700	3000	300	45
" , -"	44	1.29		1800	3000	1200	1.548
" , -"	45	1.04		1800	3000	1200	1.248
" , -"	46	0.90		2100	3000	900	810
" , mylla på sand	47	0.03		2400	3000	600	18
" , -"	48	0.06		2400	3000	600	36
skogsmark, torvj.	49		0.46	100	600	500	230
Summa		3.98	0.45				4.484
<u>Eg 41/512 mtl Kådarps l⁶.</u>							
<u>Nils Erik Larsson.</u>							
0.7/0.8 åker, mylla på sand	50	0.13		2100	2400	300	39
" , -"	51	0.16		3000	3000	-	-
0.8/0.9 " , mylla på torv	52	0.21		2400	2700	300	63
Summa		0.50					102

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Faa 19/256 mtl Galthult 1⁶.</u>							
<u>Sven Nilsson.</u>							
åker, torvmylla på sand	53	0.77		2250	2500	250	192.50
" , "-	54	1.28		2250	2500	250	320
ängsmark	55		0.14	1350	1500	150	21
Summa		2.05	0.14				533.50
<u>Fab 5/128 mtl Galthult 1¹⁰.</u>							
<u>Ragnar Persson.</u>							
åker, torvmylla på sand	56	0.56		2250	2500	250	140
" , mylla på torv	57	0.82		1250	2500	1250	1.025
" , "-	58		0.05	760	800	40	2
Summa		1.38	0.05				1.167
<u>Fb avst. Galthult 2¹¹.</u>							
<u>Joel Nilsson.</u>							
skogsmark	59		0.39	760	800	40	15.60
"	60		0.13	400	800	400	52
ängsmark, torvj.	61		0.61	400	1600	1200	732
" , "	62		0.90	1200	2000	800	720
Summa			2.03				1.519.60
<u>Fc 7/24 mtl Galthult 2³.</u>							
<u>Börje Kjerstensson.</u>							
åker, mullbl. sand	63	0.41		1800	3000	1200	492
" , "-	64	0.45		2100	3000	900	405
" , "-	65	0.09		2400	3000	600	54
" , "-	66	0.64		2400	3000	600	384
" , "-	67	0.43		2700	3000	300	129
" , "-	68	0.38		1500	3000	1500	570
" , "-	69	0.37		2400	3000	600	222
Summa		2.77					2.256

0.2/0.8

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare. Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Fd 3/64 mtl Galthult 3⁹.</u>							
<u>Sture Bengtsson.</u>							
åker, mullbl. sand	70	0.52		2400	3000	600	312
" , "-	71	0.55		1800	3000	1200	660
" , "-	72	0.19		1200	2700	1500	285
" , "-	73	0.26		2400	3000	600	156
Summa		1.52					1.413
<u>Fe 93/1024 mtl Galthult 3¹³.</u>							
<u>Jonas Jönsson.</u>							
åker, mylla på torv	74	0.39		2400	3000	600	234
Summa		0.39					234
<u>Ga 65/1024 mtl Röke 1²⁷.</u>							
<u>Ebbe Nilsson.</u>							
åker, mullbl. sand	75	0.09		2400	3000	600	54
" , "-	76	0.51		2100	3000	900	459
" , "-	77	0.32		1800	3000	1200	384
" , "-	78	0.47		2100	3000	900	423
" , "-	79	0.42		1500	3000	1500	630
" , "-	80	0.08		2100	3000	900	72
" , "-	81	0.09		1200	2700	1500	135
" , "-	82	0.68		2400	3000	600	408
" , "-	83	0.35		2400	3000	600	210
" , "-	84	0.71		2100	3000	900	639
" , "-	85	0.72		1800	3000	1200	864
" , "-	86	0.08		2400	3000	600	48
" , torvjord	87	0.14		300	2100	1800	252
" , mullbl. sand	88a	0.45		1500	3000	1500	675
" , "-	88b	0.49		1500	3000	1500	735
" , "-	89	0.13		2400	3000	600	78
" , "-	90	0.91		1800	3000	1200	1.092
Summa		6.64					7.158

0.4/0.9

0.1/0.7

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gb 23/768 mta Röke 1¹⁹.</u>							
<u>Bernt Nilsson.</u>							
Åker, mylla på torv	91	0.73		1500	3000	1500	1.095
" , mullbl. sand	92	0.25		1800	3000	1200	300
" , -"	93	0.58		2100	3000	900	522
" , mylla på torv	94	2.00		1800	3000	1200	2.400
" , -"	95	0.20		2100	3000	900	180
" , mullbl. sand	96	0.07		2400	3000	600	42
" , mylla på torv	97	0.62		2100	3000	900	558
" , -"	98	0.39		2400	3000	600	234
Ängsmark, torvj.	99		0.19	1200	1500	300	57
	<u>Summa</u>	4.84	0.19				5.388
<u>Gc 5/384 mtl Röke 1¹⁰.</u>							
<u>Bernt Bengtsson.</u>							
Åker, mylla på torv	100	0.63		2400	3000	600	378
	<u>Summa</u>	0.63					378
<u>Gd 1/128 mtl Röke 1³⁰.</u>							
<u>Axel Svensson.</u>							
Åker, mullbl. sand	101	0.20		3000	3000	-	-
" , -"	102	0.24		2400	2700	300	72
" , -"	103	0.23		3000	3000	-	-
" , mylla på torv	104	0.84		2850	3000	150	126
	<u>Summa</u>	1.51					198
<u>Gh 3/32 mtl Röke 1⁴.</u>							
<u>Gottfrid Johansson.</u>							
Åker, mullbl. sand	105	0.58		1500	3000	1500	870
" , -"	106	0.57		1500	3000	1500	855
" , -"	107	0.54		1500	3000	1500	810
" , -"	108	0.22		1500	3000	1500	330
	<u>Överföres</u>	1.91					2.865

0.8/0.9

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1.91					2.865
Åker, mullbl. sand	109	0.29		2400	3000	600	174
" , "-	110	0.19		1500	3000	1500	285
" , "-	111	0.75		2100	3000	900	675
" , "-	112	0.99		2100	3000	900	891
Summa		4.13					4.890
<u>Gi 3/32 mtl Röke 1⁵.</u>							
<u>Erik Nilsson.</u>							
Åker, mullbl. sand	113	0.30		1500	3000	1500	450
" , "-	114	1.15		1200	2700	1500	1.725
" , "-	115	0.18		1800	3000	1200	216
" , "-	116	1.05		2100	3000	900	945
" , "-	117	0.61		2400	3000	600	366
" , "-	118	0.76		1800	3000	1200	912
" , "-	119	0.17		2700	3000	300	51
" , "-	120	0.23		2100	3000	900	207
" , "-	121	0.03		2400	3000	600	18
" , "-	122	0.25		2700	3000	300	75
Summa		4.73					4.965
<u>Gk 1/2 mtl Röke 2¹.</u>							
<u>Ecklesiastik fastighet</u>							
<u>f.d. kyrkoherdeboställe.</u>							
Åker, mullbl. sand	123	0.73		1200	2700	1500	1.095
" , "-	124	0.47		2100	3000	900	423
" , mylla på torv	125	0.24		1500	3000	1500	360
" , "-	126	0.67		1800	3000	1200	804
" , "-	127	0.54		1800	3000	1200	648
" , "-	128	1.05		2400	3000	600	630
Överföres		3.70					3.960

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		3.70					3.960
Åker, mylla på torv	129	0.42		2100	3000	900	378
" , -"	130	0.44		2700	3000	300	132
" , -"	131	0.32		2700	3000	300	96
" , mullbl. sand	132	0.55		2100	3000	900	495
" , -"	133	0.21		1500	3000	1500	315
" , -"	134	0.20		2400	3000	600	120
" , -"	135	0.21		2100	3000	900	189
" , -"	136	1.05		1800	3000	1200	1.260
" , -"	137	0.77		1800	3000	1200	924
" , -"	138	0.36		2400	3000	600	216
" , -"	139	0.80		1800	3000	1200	960
skogemark (delvis mad)	140		0.45	320	720	400	180
" , -"	141		0.63	400	800	400	252
" , -"	142		0.14	160	560	400	56
" , -"	143		0.35	560	800	240	84
" , -"	144		0.31	160	560	400	124
" , -"	145		0.85	480	800	320	272
" , -"	146		1.07	240	640	400	428
" , -"	147		0.22	480	800	320	70.40
Summa		9.03	4.02				10.511.40
9							
Gl avst. Röke 2.							
Hilbert Levin.							
tomt	148	0.09		4800	6000	1200	108
Summa		0.09					108
14							
Gm avst. Röke 2.							
Oskar Olofsson.							
tomt	149	0.05		4800	6000	1200	60
Summa		0.05					60

0.4/0.9

0.2/0.7

0.2/0.7

0.3/0.8

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gn avst. Röke 3⁸.</u>							
<u>Artur Persson.</u>							
tomt	150	0.05		4800	6000	1200	60
<u>Summa</u>		0.05					60
<u>Gg 1/16 mtl Röke 3¹.</u>							
<u>Ecklesiastik fastighet,</u>							
<u>f.d. klockareboställe.</u>							
0.3/0.8 åker, mullbl. sand	151	0.70		2100	3000	900	630
0.2/0.8 " , -"	152	0.44		900	2400	1500	660
skogsmark (delvis äng)	153		0.89	300	1200	900	801
" , -"	154		1.62	750	1500	750	1.215
"	155		1.68	480	800	320	537.60
"	156		0.63	640	800	160	100.80
"	157		0.45	720	800	80	36
"	158		0.20	640	800	160	32
0.2/0.8 " "	159		0.22	240	960	720	158.40
" (delvis äng)	160		0.97	500	1000	500	485
" (tid. odl.)	161		0.22	800	1000	200	44
0.2/0.8 " (mad)	162		0.39	160	640	480	187.20
ängsmark, stenb.	163		0.18	1200	2000	800	144
" , "	164		0.14	1200	2000	800	112
" , "	165		0.48	1000	2000	1000	480
0.4/0.9 " , kärrtorv	166		0.74	1200	2700	1500	1.110
0.4/0.9 " , "	167		0.21	1200	2700	1500	315
0.4/0.9 " , "	168		0.58	1200	2700	1500	870
<u>Summa</u>		1.14	9.60				7.918

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ha 257/5888 mtl Eljalt 18¹.</u>							
<u>Erik Semelius.</u>							
Åker, torv- och dyjord	169	1.03		1500	3000	1500	1.545
" , -"	170	0.20		900	2400	1500	300
" , -"	171	0.44		1500	3000	1500	660
" , -"	172	0.25		2400	3000	600	150
" , -"	173	0.23		2400	3000	600	138
Summa		2.15					2.793
<u>Hb 1/32 mtl Eljalt 1¹⁸.</u>							
<u>Erik Tuveesson.</u>							
Åker, torv- och dyjord	174	0.29		900	2400	1500	435
" , -"	175	0.40		1200	2700	1500	600
" , -"	176	0.27		1500	3000	1500	405
" , -"	177	0.54		1500	3000	1500	810
" , -"	178	0.33		1800	3000	1200	396
" , -"	179	0.53		1800	3000	1200	636
" , -"	180	0.33		2400	3000	600	198
" , -"	181	0.44		2400	3000	600	264
" , -"	182	0.05		2400	3000	600	30
ängsmark	183		0.22	300	1050	750	165
skogsmark (mad)	184		0.03	300	1050	750	22.50
" (")	185		0.24	300	1050	750	180
" (")	186		0.17	300	1050	750	127.50
Summa		3.18	0.66				4.269

0.3/0.8

0.3/0.8

0.4/0.9

0.2/0.7

0.2/0.7

0.2/0.7

0.2/0.7

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	<u>Ho 31/256 mtl Eljalt 5⁹.</u>							
	<u>Sture Svensson.</u>							
0.3/0.8	Åker, torv- och dy jord	187	0.52		900	2400	1500	780
	" , -"-	188	0.17		1800	3000	1200	204
	" , -"-	189	0.42		2400	3000	600	252
	" , -"-	190	0.23		2400	3000	600	138
	" , -"-	191	0.16		1800	3000	1200	192
0.3/0.8	" , -"-	192	0.24		900	2400	1500	360
0.4/0.9	" , -"-	193	0.44		1200	2700	1500	660
	" , -"-	194	0.72		2100	3000	900	648
	" , -"-	195	0.57		2400	3000	600	342
0.4/0.9	" , -"-	196	0.36		1200	2700	1500	540
0.2/0.7	ängsmark	197a		0.27	600	2100	1500	405
0.2/0.7	skogsmark (mod)	197b		0.02	300	1050	750	15
	ängsmark	198		0.20	1350	1500	150	30
0.3/0.8	"	199		0.11	450	1200	750	82.50
	<u>Summa</u>		<u>3.83</u>	<u>0.60</u>				<u>4.648.50</u>
	<u>Hd 49/256 mtl Eljalt 5⁷.</u>							
	<u>Gunnar Åkesson.</u>							
0.4/0.9	Åker, torvmylla på sand	200	0.83		1200	2700	1500	1.245
	" , -"-	201	0.68		1500	3000	1500	1.020
0.4/0.9	" , mylla på torv	202	0.70		1200	2700	1500	1.050
	" , torvmylla på sand	203	0.29		2400	3000	600	174
	" , -"-	204	0.20		2400	3000	600	120
	" , mylla på torv	205	0.20		2400	3000	600	120
0.4/0.9	" , -"-	206	0.51		1000	2250	1250	637.50
	" , -"-	207	0.64		1250	2500	1250	800
	" , stenb.	208	0.36		1800	2000	200	72
	<u>Överföres</u>		<u>4.41</u>					<u>5.238.50</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		4.41					5.238.50
Åker, stenb.	209	0.29		1600	2000	400	116
ängsmark, torvj.	210		0.32	250	1500	1250	400 0.1/0.6
" , "	211		0.08	250	1500	1250	100 0.1/0.6
" , "	212		0.11	500	1750	1250	137.50 0.2/0.2
" , "	213		0.16	500	1750	1250	200 0.2/0.7
" , "	214		0.12	500	1750	1250	150 0.2/0.7
Summa		4.70	0.79				6.342
<u>He 55/256 mtl Eljält 16¹.</u>							
<u>Nils Martinsson.</u>							
Åker, mylla på torv	215	0.47		1250	2500	1250	587.50
" , -"-	216	0.37		1500	2500	1000	370
" , -"-	217	0.39		1500	2500	1000	390
" , -"-	218	0.26		2250	2500	250	65
" , -"-	219	0.20		2250	2500	250	50
" , -"-	220	0.30		2000	2500	500	150
ängsmark, torvj.	221		0.59	750	2000	1250	737.50 0.3/0.8
" , "	222		0.10	500	1750	1250	125 0.2/0.7
" , "	223		0.10	500	1750	1250	125 0.2/0.7
Summa		1.99	0.79				2.600
<u>Hf 1/64 mtl Eljält 2¹⁹.</u>							
<u>Nils Martinsson.</u>							
Åker, stenb. grus	224	0.38		1750	2500	750	285
" , -"-	225	0.15		1750	2500	750	112.50
" , mylla på torv	226	0.74		1500	3000	1500	1.110
" , -"-	227	0.25		2400	3000	600	150
ängsmark, torvj.	228		0.65	500	1750	1250	812.50 0.2/0.7
" , "	229		0.12	500	1750	1250	150 0.2/0.7
Summa		1.62	0.77				2.620

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	<u>Hg 1/8 mtl Eljalt 4².</u>							
	<u>Lisa Troedsson.</u>							
0.4/0.9	Åker, mylla på torv	230	0.99		1200	2700	1500	1.485
	" , --"	231	0.34		1500	3000	1500	510
	" , --"	232	0.56		1800	3000	1200	672
	" , --"	233	0.18		2400	3000	600	108
	" , --"	234	0.41		2400	3000	600	246
	" , stenb. grus	235	0.20		1750	2500	750	150
0.2/0.7	ängsmark, torvj.	236		0.58	500	1750	1250	725
	" , "	237		0.09	1200	2000	800	72
	skogsmark	238		0.10	600	800	200	20
	<u>Summa</u>		2.68	0.77				3.988
	<u>Ia 3/64 mtl Allgustorp 1¹⁹.</u>							
	<u>Allan Olsson.</u>							
	Åker, mylla på torv	239	0.16		2000	2500	500	80
	" , --"	240	0.25		1500	2500	1000	250
0.3/0.9	" , mylla på sand och grus	241	0.07		900	2400	1500	105
	" , --"	242	0.32		2100	3000	900	288
	" , --"	243	0.22		1500	3000	1500	330
	" , --"	244	0.50		2100	3000	900	450
	" , --"	245	0.60		1800	3000	1200	720
	" , --"	246	0.08		2400	3000	600	48
	" , --"	247	0.09		2400	3000	600	54
	" , --"	248	0.06		2400	3000	600	36
	ängsmark, torvj.	249		0.36	1000	2000	1000	360
0.2/0.7	" , "	250		0.42	500	1750	1250	525
	<u>Summa</u>		2.35	0.78				3.246

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad		
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	
<u>Ib 11/64 mtl Allgustorp 1¹⁷.</u>								
<u>Börje Pålsson.</u>								
åker, mylla på sand och grus	251	0.27		1200	2700	1500	405	0.4/0.9
" , -"	252	0.16		1200	2700	1500	240	0.4/0.9
" , -"	253	0.77		2100	3000	900	693	
" , -"	254	0.21		2700	3000	300	63	
" , -"	255	0.09		1800	2700	900	81	0.6/0.9
Summa		1.50					1.482	
<u>Ka 297/1024 mtl Harastorp 1⁵¹.</u>								
<u>Olle Bengtsson.</u>								
åker, mylla på torv	256	1.14		750	2000	1250	1.425	0.3/0.8
" , mylla på sand	257	0.55		1500	3000	1500	825	
" , -"	258	0.21		1800	3000	1200	252	
" , -"	259	0.52		1800	3000	1200	624	
" , -"	260	0.59		1200	2700	1500	885	0.4/0.9
" , -"	261	0.42		2100	3000	900	378	
" , -"	262	0.42		1750	2500	750	315	
" , mylla på torv	263	0.63		750	2000	1250	787.50	0.3/0.8
" , -"	264	1.16		500	1750	1250	1.450	0.2/0.7
" , -"	265	1.02		1500	2700	1200	1.224	0.5/0.9
" , mylla på grus	266	0.06		2000	2500	500	30	
" , mylla på torv	267	0.19		1750	2500	750	142.50	
" , -"	268	0.28		1750	2500	750	210	
" , mylla på grus	269	0.53		2000	2500	500	265	
ängsmark, sand m.m.	270		0.38	1200	1500	300	114	
" , "	271		0.23	750	1350	600	138	0.5/0.9
" , "	272		0.21	1200	1500	300	63	
" , "	273		0.13	1050	1500	450	58.50	
Överföres		7.72	0.95				9.186.50	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		7.72	0.95				9.186.50
Ängsmark, torvj.	274		0.14	900	1500	600	84
" , sand m.m.	275		0.25	1250	2500	1250	312.50
0.3/0.8 " , "	276		0.45	750	2000	1250	562.50
-0.3/0.8 " , torvj.	277		0.47	750	2000	1250	587.50
0.3/0.8 " , "	278		0.17	600	1600	1000	170
0/0.4 " , "	279		0.85	-	800	800	680
0/0.4 " , "	280		0.51	-	800	800	408
Summa		7.72	3.79				11.991
Kb 3/32 mtl Harastorp 1 ¹⁶ .							
Folke Bengtsson.							
Åker, mylla på sand	281	0.26		2400	3000	600	156
" , --"	282	0.04		2000	2500	500	20
" , --"	283	0.20		2000	2500	500	100
" , --"	284	0.21		2000	2500	500	105
" , mylla på torv	285	0.31		2100	3000	900	279
" , --"	286	0.25		2400	3000	600	150
" , --"	287	0.71		2400	3000	600	426
" , --"	288	0.07		2700	3000	300	21
0.3/0.7 " , --"	289	0.07		900	2100	1200	84
0.3/0.7 " , --"	290	0.10		900	2100	1200	120
" , --"	291	0.17		2400	3000	600	102
0.4/0.8 " , --"	292	0.60		1200	2400	1200	720
Äng el. betesmark	293		0.03	500	1000	500	15
--"	294		0.12	500	1000	500	60
--"	295		0.18	500	1000	500	90
--"	296		0.37	900	1000	100	37
--" (stenb.)	297		0.11	900	1000	100	11
0/0.4 Ängsmark, torvj.	298		0.92	-	800	800	736
0/0.4 " , "	299		0.16	-	800	800	128
Summa		2.99	1.89				3.360

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kc 17/1024 mtl Harastorp 1²⁹.</u>							
<u>Karl Persson.</u>							
åker, mylla på sand	300	0.70		1800	2700	900	630
<u>Summa</u>		0.70					630
<u>SAMMANDRAG.</u>							
<u>Hörja socken.</u>							
<u>C lght Kjällstorpsmaden 1¹.</u>							
Ragnar Persson		0.16					80
<u>Da 1/16 mtl Hörja 44¹.</u>							
Ivan Karlsson		0.83					207.50
<u>Db 1/16 mtl Hörja 3⁴.</u>							
Oskar Bengtsson		0.50					125
<u>Röke socken.</u>							
<u>Ea 65/1024 mtl Kädarp 1³¹.</u>							
Erik Nilsson		0.97	1.40				1.126.50
<u>Eb 3/512 mtl Kädarp 1³².</u>							
Ragnar Persson.			2.05				1.866.50
<u>Ec 1/2048 mtl Kädarp 1³³.</u>							
Oskar Bengtsson			0.30				30
<u>Ee 5/42 mtl Kädarp 1³⁷.</u>							
Gustaf Rundbäck		6.05	0.34				6.892
<u>Ef 1/8 mtl Kädarp 1¹².</u>							
Karl Svensson		3.98	0.46				4.484
<u>Eg 41/512 mtl Kädarp 1⁶.</u>							
Nils Erik Larsson		0.50					102
<u>Faa 19/256 mtl Galthult 1⁶.</u>							
Sven Nilsson		2.05	0.14				533.50
Överföres		15.04	4.69				15.447

0.6/0.9

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		15.04	4.69				15.447
<u>Fab 5/128 mtl Galthult 1¹⁰.</u>							
Ragnar Persson		1.38	0.05				1.167
<u>Fb avst. Galthult 2¹¹.</u>							
Joel Nilsson			2.03				1.519.60
<u>Fc 7/24 mtl Galthult 2³.</u>							
Börje Kjerstensson		2.77					2.256.
<u>Fd 3/64 mtl Galthult 3⁹.</u>							
Sture Bengtsson		1.52					1.413
<u>Fe 93/1024 mtl Galthult 3¹³.</u>							
Jonas Jönsson		0.39					234
<u>Ga 65/1024 mtl Röke 1²⁷.</u>							
Ebbe Nilsson		6.64					7.158
<u>Gb 23/768 mtl Röke 1¹⁹.</u>							
Bernt Nilsson		4.84	0.19				5.388
<u>Gc 5/384 mtl Röke 1¹⁰.</u>							
Bernt Bengtsson		0.63					378
<u>Gd 1/128 mtl Röke 1³⁰.</u>							
Axel Svensson		1.51					198
<u>Gh 3/32 mtl Röke 1⁴.</u>							
Gottfrid Johansson		4.13					4.890
<u>Gi 3/32 mtl Röke 1⁵.</u>							
Erik Nilsson		4.73					4.965
<u>Gk 1/2 mtl Röke 2¹.</u>							
Ecklesiastik fastighet, f.d. kyrkoherdeboställe		9.03	4.02				10.511.40
<u>Gl avst. Röke 2⁹.</u>							
Hilbert Levin		0.09					108
Överföres		52.70	10.98				55.633

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		52.70	10.98				55.633
<u>Gm avst. Röke 2¹⁴.</u>							
Oskar Olofsson		0.05					60
<u>Gn avst. Röke 3⁸.</u>							
Artur Persson		0.05					60
<u>Gq 1/16 mtl Röke 3¹.</u>							
Ecklesiastik fastighet, f.d. klockareboställe		1.14	9.60				7.918
<u>Ha 257/5888 mtl Eljalt 18¹.</u>							
Erik Semelius		2.15					2.793
<u>Hb 1/32 mtl Eljalt 1¹⁸.</u>							
Erik Tuveßson		3.18	0.66				4.269
<u>Hc 31/256 mtl Eljalt 5⁹.</u>							
Sture Svensson		3.83	0.60				4.648.50
<u>Hd 49/256 mtl Eljalt 5⁷.</u>							
Gunnar Åkesson		4.70	0.79				6.342
<u>He 55/256 mtl Eljalt 16¹.</u>							
Nils Martinsson		1.99	0.79				2.600
<u>Hf 1/64 mtl Eljalt 2¹⁹.</u>							
Nils Martinsson		1.52	0.77				2.620
<u>Hg 1/8 mtl Eljalt 4².</u>							
Lisa Trvedsson		2.68	0.77				3.988
<u>Ia 3/64 mtl Allgustorp 1¹⁹.</u>							
Allan Olsson		2.35	0.78				3.246
<u>Ib 11/64 mtl Allgustorp 1¹⁷.</u>							
Börje Pålsson		1.50					1.482
<u>Ka 297/1024 mtl Harastorp 1⁵¹.</u>							
Olle Bengtsson		7.72	3.79				11.991
Överföres		85.56	29.53				107.650.50

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bålnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till Røkeåns vattenavledningsföretag 1961 i Hörja och Røke socknar av Kristianstads län.				
0+00-22+16	2216	<u>Avloppssträckan A-B.</u>				
0-6+60	660	Schaktning av grus och sten med rötter m.m. m ³	2600	4:-	10.400	10.400
6+60-11+80	520	Schaktning av grus och sten m ³	1050	3.25	3.412:50	
		Dito av grus m.m. "	1500	2.75	4.125:-	
		Dito av sand och torvbl. sand "	375	2.50	937:50	8.475
11+80-22+16	1036	Schaktning av stenbundet grus m ³	3000	3:-	9.000	
		Dito av torvjord och sand "	3800	2.25	8.550	17.550
11+80-11+83.5	3 $\frac{1}{2}$	Ombyggnad av ägovägsbro enl. ritning, varvid vägbredden ökas från 3 till 3 $\frac{1}{2}$ meter. Av ombyggnadskostnaden (se spec. kostnadsförslag) påföres 75 % torrläggningföretaget och utföres med Extra ersättning för borttagning av skog längs vissa sträckor av avloppet kan ej nu beräknas, men här upptages För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägg				3.075
		Överföres				2.000
						41.500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				41.500
		ges omkring 10 % och ut- föres med				4.100
		Ersättning för intrång av jord- och stenupplag ävensom extra ersättning för skog uträknas efter företagets utförande enl. utlåtandets bestämmelser men beräknas här över- slagsvis till				6.900
					<u>Kronor</u>	<u>52.500</u>
22+16-45+90	2374	<u>Avloppssträckan B-C.</u>				
22+16-35+45	1329	Schaktning av stenbundet grus	m ³ 100	3:-	300	
		Dito av grus och sand	" 2400	2.25	5.400	
		Dito av torvblandad sand	" 5600	2.25	12.600	18.300
35+45-45+90	1045	Schaktning av stenbundet grus	m ³ 2050	4:-	8.200	
		Dito av grus och sand	" 1200	2.25	2.700	
		Dito av torvblandad sand	" 2000	2.25	4.500	15.400
42+00-43+25	125	Brottagning av träd och Överföres				33.700

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				33.700
		buskar i slänterna m	125	3:-		375
42+70-43+25	55	Bortfraktning av upplagen ³ m	275	4:-		1.100
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas omkring 10 % och utföres med				3.425
43+25-43+31	6	Fördjupning av avloppet genom landsvägsbron enligt kostnadsberäkning av vägförvaltningen				3.500
		Ersättning för intrång av jord- och stenupplag uträknas efter företagets utförande enligt utlåtagets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till				9.900
					Kronor	52.000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
45+90-76+00	3010	Avloppssträckan C-D-E. (str. 45+90-64+10-76+00).				
45+90-64+10	1820	Schaktning av stenbundet				
		grus m ³	210	3:-	630	+
		Dito av grus och sand "	500	2.50	1.250	
		Dito av torvjord "	2650	2:-	5.300	7.180
64+10-76+00	1190	Schaktning av stenbundet				
		grus m ³	650	3:-	1.950	
		Dito av grus och sand "	450	2.50	1.125	
		Dito av torvjord och sandblandad torv "	1000	2:-	2.000	5.075
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas omkring 10 % och utföres med				1.245
		Ersättning för intrång av <u>uträknas</u> jord- och stenupplag efter företagets utförande enligt utlåtandets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till				3.500
					Kronor	17.000

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
100+00-115+60	156	<u>Avloppssträckan B-F.</u>				
100-109+26	926	Schaktning av grus och sand m ³	1100	2.50	2.750	
		Dito av torvjord "	875	2:-	1.750	
109+26-115+60	634	Dito av grus och sand "	450	2.50	1.125	
		Dito av torvjord "	350	2.50	875	6.500
109+26-109+30	4	Ombyggnad av ägovägsbro enl. ritning. Av ombyggnadskostnaden (se spec. kostnadsförslag) påföres 75 % torrlägningsföretaget och utföres med			1.725	1.725
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas omkring 10 % och utföres med				825
		Ersättning för intrång av jord- och stenupplag uträknas efter företagets utförande enligt utlåtan- dets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till				2.450
					<u>Kronor</u>	<u>11.500</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Spec. kostnadsförslag till ombyggnad av ägovägsbron</u>						
<u>vid 11+80-11+83.5.</u>						
		Schaktning utöver kanalsek- tion m ³	25	4	100	
		Betong 1:3:3 inkl. formar och armering m ³	19	125	2.375	
		Bärbalkar INP inkl. frakt kg	710	0.75	532.50	
		Kantjärn med förankring "	50	0.90	45	
		Plattjärn "	100	0.90	90	
		Stagjärn "	50	0.90	45	
		Träunderlag 4" x 4" fot ³	42	6.20	260.40	
		Slitplank 2" "	45	8.10	364.50	
		Glacin, återfyllning av schaktmassorna m.m.			287.60	
			Kronor		4.100	
<u>Spec. kostnadsförslag till ombyggnad av ägovägsbron</u>						
<u>vid 109+26-109+30.</u>						
		Schaktning utöver kanalsek- tion m ³	8	4	32	
		Vägrör inre diam. 1.8 m, inkl. frakt och läggning m	4	350	1.400	
		Vingmurar av betong i bland- ning 1:3:3 med rutarmering enligt påskrift å ritn. m ³	6	110	660	
		Glacin, brobanans iord- ningställande m.m.			208	
			Kronor		2.300	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
SAMMANDRAG.						
0+00-22+16	2216	Avloppssträckan A-B				52.500
22+16-45+90	2374	-"- B-C				52.000
45+90-76+00	3010	-"- C-D-E				17.000
100+00-115+60	1560	-"- B-F				11.500
					Summa kronor	133.000
Å sträckan 42+70-43+25 skola upplagen bortfraktas.						
Å sträckan 42+00-42+70 få upplag ej placeras på avloppets norra sida, och å str. 43+31-43+91 ej å dess södra.						
Beträffande upplagen gäller i övrigt, att jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter.						
Av kostnaderna skola 10 procent påföras delägarna i 1889-91 års företag på grund av bristande underhåll av avloppen framförallt i skärningar och i skogsmark, varvid 12.150 kronor enligt förestående kostnadsberäkning skola påföras Rökeån str. 0-82 i nämnda företag och 1.150 kronor Kädarpsbäcken, nedre delen. Resterande 90 procent eller beräknade 119.700 kronor påföras delägarna i 1961 års företag.						
Röke den 27 juni 1961.						
<i>Klas Westling</i> lantbruksingeniör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningsskilda
till Rönneåns vattenavledningsförelag 1961 i Hörja
och Rönne socknar av Kristianstads län.

Fastighet och ägare m. m.	Skrädder eller läge skrädder	Värdningsvärde		Värdningsbel	Värskatt värskatt		Värdningsvärskatt	
		ku	in		ku	in	ku	in
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Hörja socken</u>								
C light Bjällstrogsmaden 1' Ragnar Persson	ej sk	80 -	0.0716	85 71	4	32		
Da 1/16 uhl Hörja 44' Thore Karlsson	--	207 50	0.1859	222 52	11	22		
Db 1/16 " " 34' Oskar Bengtsson	--	125 -	0.1120	134 06	6	76		
<u>Rönne socken</u>								
Ea 65/1024 uhl Lådaup 131 ✓ Erik Nilsson	--	1.126 50	1.0090	1.207 77	60	92		
Eb 3/512 " " 132 ✓ Ragnar Persson	--	1.866 50	1.6719	2.001 26	100	94		
Ec 1/2048 " " 133 ✓ Oskar Bengtsson	--	30 -	0.0269	32 20	1	62		
Ee 5/42 " " 137 ✓ Gustaf Almqvist	sk	6.892 -	6.1734	7.389 56	372	73		
Ef 1/8 " " 112 ✓ Karl Svensson	sk	4.484 -	4.0165	4.807 75	242	50		
Eg 41/512 " " 16 ✓ Nils Erik Larsson	ej sk	102 -	0.0914	109 41	5	52		
Eaa 19/256 " Galtvult 16 ✓ Sven Nilsson	--	533 50	0.4779	572 05	28	85		
Eab 5/128 " " 110 ✓ Ragnar Persson	--	1.167 -	1.0453	1.251 22	63	11		
Eb avst. " " 211 ✓ Joel Nilsson	--	1.519 60	1.3611	1.629 24	82	18		
Fc 7/24 uhl " 23 ✓ Börje Jönsson	--	2.256 -	2.0208	2.418 90	122	01		
Ed 3/64 " " 39 ✓ Sture Bengtsson	sk	1.413 -	1.2657	1.515 04	76	42		
Ee 93/1024 " " 313 ✓ Jonas Jönsson	ej sk	234 -	0.2096	250 89	12	65		
Ga 65/1024 " Rönne 127 ✓ Ebbe Nilsson	sk	7.168 -	6.4116	7.674 49	387	11		
Gb 23/768 " " 119 ✓ Bernd Nilsson	--	5.388 -	4.8262	5.776 96	291	39		
Overskott		34.582 60	30.9768	34.079 23	1.870	45		

1.			2.	3.	4.	5.	6.
<i>Översikt</i>			-	24.582,60	30.9768	37.079,23	1.870,25
Gc ⁵ / ₃₈₄	ull Råke	1 ¹⁰ v. Bernd Bengtsson	j. sk.	378 -	0.3385	405,18	20 44
Gd ¹ / ₁₂₈	" "	1 ³⁰ v. Axel Sjöström	- -	198 -	0.1773	212,23	10 70
Gh ³ / ₃₂	" "	1 ⁴ v. Gottfrid Johansson	sk.	4.890 -	4.3811	5.244,18	264 51
Gi ³ / ₃₂	" "	1 ⁵ v. Erik Nilsson dödsk.	- -	4.965 -	4.4473	5.323,42	268 51
Gk ¹ / ₂	" "	2 ¹ v. Eckel. fastighet, f.d. klockareboställe	j. sk.	10.511,40	9.4154	11.270,23	568 46
Gl avst.	" "	2 ⁹ v. Hilbert Levin	- -	108 -	0.0967	115,75	5 84
Gm "	" "	2 ¹⁴ v. Oskar Olofsson	- -	60 -	0.0536	64,16	3 24
Gn "	" "	3 ² v. Arvid Persson	- -	60 -	0.0536	64,16	3 24
Gg ¹ / ₁₆	ull "	3 ¹ v. Eckel. fastighet, f.d. klockareboställe	- -	7.918 -	7.0924	8.489,60	428 21
Ha ²⁵⁷ / ₅₈₈₈	ull Bjält	18 ¹ v. Erik Semelius	- -	2.793 -	2.5017	2.994,53	151 04
Hb ¹ / ₃₂	" "	1 ¹⁸ v. Erik Turesson	sk.	4.269 -	3.8238	4.577,09	230 85
Hc ³ / ₂₅₆	" "	5 ⁹ v. Gunnar Olovsson	j. sk.	4.648,50	4.1638	4.984,07	251 39
Hd ⁴⁹ / ₂₅₆	" "	5 ² v. Gunnar Ahlström	sk.	6.342 -	5.6807	6.799,80	342 98
He ⁵⁵ / ₂₅₆	" "	16 ¹ v. Nils Marklinsson	- -	2.600 -	2.3289	2.787,69	140 61
If ¹ / ₆₄	" "	2 ¹⁹ v. Osme	- -	2.620 -	2.3448	2.809,12	141 69
Ilg ¹ / ₈	" "	4 ² v. Lina Nordström	j. sk.	3.988 -	3.5721	4.275,80	215 67
La ¹ / ₆₄	ull Ågustrop	1 ⁹ v. Allan Olsson	sk.	3.246 -	2.9074	3.480,16	175 54
Lb ¹ / ₆₄	" "	1 ¹⁷ v. Boije Pålsson	- -	1.482 -	1.3275	1.589,02	80 15
Ka ²⁹⁷ / ₁₀₂₄	ull Ågustrop	1 ⁵¹ v. Ole Bengtsson	- -	11.991 -	10.7407	12.856,62	648 48
Kb ³ / ₃₂	" "	1 ¹⁶ v. Rolf Bengtsson	j. sk.	3.360 -	3.0096	3.602,49	181 71
Kc ¹⁷ / ₁₀₂₄	ull "	1 ²⁹ v. Karl Persson	- -	630 -	0.5643	675,47	34 07
<i>Summa</i>			-	111.640,50	100.000	119.700 -	6.037 58

Örnsköldens "bedrägnade besättning" utgör 90% av besättnads-
förslaget slutligen. Örnsköldens 10% stora påfyllnad
delades i 1889-91 års förtag efter därmed grund för
besättnaden i andra förtag, så givet av Örnsköldens

underhåll av asfalten framförallt i stämnings- och
skogsmark. Se särskilt härom under kostnadsförslaget.

Beträffande kostnadsfördelningen inom företaget
skall i öfrigt gälla, att vid den slutliga fördelningen
av de reella kostnaderna skola nämnda procenttal
föreläggas dock med begränsning på grund av stadgande
i vattenlagen 7 kap. 27 §, att delägare, som ej äro
sittande till förtäring, ej äro skyldiga bidrätta
större bidrag till kostnaden för eldrift, än som
svarar mot värdet av den bärnad, som bereds hem-
mark. Förtäringkostnader fördelas dock utan sådan
begränsning jämfört vattenlagen 10 kap. 80 §.

Röke den 27 juni 1961.

Klas Westberg, Sven Svensson (Pierstendberg).

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid
Rökeåns vattenavledningsföretag 1961 i Hörja och Röke socknar
 av Kristianstads län.

Arvode till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan

3.855:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalid-

kopior och inbindning av 2 band handlingar)

167.62

Godemännens resekostnadsersättning samt arvo-

den och traktamenten

577:46

Hantlangning m.m.

1.437:50

Kronor

6.037:58

Röke den 27 juni 1961. 4

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman