





Registernummer

Östra Ljungby socken

|    |       |    |
|----|-------|----|
| Aa | Ekets | 19 |
| Ab | "     | 10 |

Skala 1:4000



FÖRSLAG TILL

Ekets dikningsföretag 1961

I Östra Ljungby SOCKEN(NAMN) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1961 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL  
KOPIA

*Anders Andersson*  
(NAMN)

förrättningsman  
(TITEL)




ANTAL RITN. ST. ... 2 ...

KUNGL. LANTBRUKS-  
STYRELSENS ARB.

L 2


Nr

584




# Typritning till intagningsbrunnar

Skala 1:50




## Skalar:

för längd 1:4000



för höjd och sektioner 1:100



Förslag till

Fekets dikningsföretag 1961

i Östra Ljungby s:n kommun av Kristianstads län

upprättat år 1961 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original  
Kopia

*Andersson*  
Namn

förrättningsman  
Titel

Antal  
ritn.st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS  
LANTBRUKSÄMNDENS  
ARKIV

Nr

584



**Akt nr:**

**11-L2-584**

Synehandlingar  
rörande

584

Ekets dikningsföretag 1961

i Östra Ljungby socken  
av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Eket nr 1 i Östra Ljungby socken  
av Kristianstads län; upprättade år 1961 vid syneförrätt-  
ning enligt vattenlagen av

And. B. Andersson

förrättningsman.

---

Handlingarna innehålla förutom titelblad nitton (19) skrivna  
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sek-  
tionsritningar i 2 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid Syneförrättning  
enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande  
av vattenavlopp för torrläggning av mark inom  
Eket nr 1 Östra-Ljungby socken av Kristianstads  
län.

År 1961, den 13 juni, kl. 9<sup>00</sup> inställde sig undertecknad förrättnings-  
man hos lantbrukaren Thore Wilhelmsson Eket nr. 1:9 för att enligt  
länsstyrelsens förordnande handlägga förrättningen.

Närvarande:

Sökande till förrättningen:

Thore Wilhelm Wilhelmsson Eket nr 1:9

Övrig sakägare:

Arvid Nilsson Eket nr 1:10

Någon annan sakägare uppgavs ej beröras av förrättningen.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes,  
och jäv mot denne anfördes på tillfrågan ej.

§ 2.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-  
ritningen över avloppet, om vars utförande fråga var, företeddes tillika  
med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende  
av företagets utförande. Det skall här antecknas att förrättningsmannen  
tillsammans med sakägaren Wilhelmsson vid tidigare tillfälle besiktigat  
avloppet och torrlägningsområdet.

§ 3.

Sökanden yrkade torrläggning till lämpligt djup av hans i  
företaget ingående mark genom anläggande av täckta ledningen A-B-C.

§ 4.

Uppsattes föreningshandling rörande överenskommelse om <sup>vitsordades</sup> ~~genast hans~~ kostnadernas fördelning, vilken handling bevittnades och ~~genast hans~~ av förrättningsmannen genom hans underskrift och vilken handling bilades protokollet.

§ 5.

Särskild arbetsstyrelse för företaget erfordras ej. Kartor och handlingar angående företaget skulle förvaras av lantbrukaren Thore Wilhelm Wilhelmsson Eket 1:9 pr Stidsvig.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att utlåtande rörande företaget med därtill hörande kartor och handlingar komme att avgivas på förrättningsmannens expedition V. Boulevarden 45, Kristianstad torsdagen den 29 juni 1961 kl 11<sup>00</sup> vid vilket tillfälle förrättningen komme att förklaras avslutad.

Eket pr Stidsvig den 13 juni 1961.

*Anders Wilhelmsson*  
förrättningsman

Protokollet genast uppläst betygas..

*Anders Wilhelmsson*



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden  
i Kristianstads län

4 OKT. 1960

Dnr AD 4.49

Till Länsstyrelsen i KRISTIANSTADS län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup>~~oss~~ tillhörig mark inom Östra Ljungby

socken(~~var~~) av Kristianstads län.

Förrättningen avser torrläggning av vattenskadad åkermark genom

uppgrävning av rågångsdike  
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flotled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Stidsvig

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbr. Thore Vilhelm Vilhelmsson,

Björkhem, Stidsvig. Tel. 0435 - 22006  
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Björkhem den 3/10 1960

Sökandes namn:

Fastighet:

Thore Vilhelmsson för fastigheten Eket 1<sup>9</sup>

» »

» »

4.  
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Lantbr. Arvid Nilsson ägare av fastigheten Eket 1<sup>10</sup>

» » »

» » »

---

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

246/60 5.


LÄNSSTYRELSEN  
I  
KRISTIANSTADS LÄN  
LANDSKANSLIET


Till förste assistenten And. B. Andersson, Lantbruks-  
nämnden, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Thore Wilhelmsson skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, där-  
est laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadad åkermark genom uppgrävning av rågångsdike vid Eket i Östra Ljungby socken, Östra Ljungby kommun.

./. Ansökningen bifogas.

Kristianstad i landskansliet den 28 november 1960.  
*med/* På länsstyrelsens vägnar:

  
G. Lundborg

  
T. Allard

✓

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i "Ekets dikningsföretag 1961" i Östra Ljungby socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma härmed att låta utföra dikningsföretaget i överensstämmelse med av ingenjör And. B. Andersson upprättat förslag samt att anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader skola fördelas enligt nedan angivna delaktighetstal: Östra-Ljungby socken.

|                                                         |        |   |
|---------------------------------------------------------|--------|---|
| Litt. Aa 1/9 mtl. Eket nr 1:9 Thore Wilhelm Wilhelmsson | 73.83  | % |
| " Ab 1/12 " " " 1:10 Arvid Nilsson                      | 26.17  | % |
| Summa                                                   | 100.00 | % |

Inga ersättningar av något slag skola utgå i samband med företagets utförande.

Eket pr Stidsvig den 13 juni 1961

Thore Wilhelmsson.      Arvid Nilsson

Förestående personers egenhändiga namnteckningar bevittnas.

Föreningshandlingens lämplighet vitsordas.

And. B. Andersson

## U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Eket nr 1 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län avgivet av förrättningsmannen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1961.

### Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka utvinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för i huvudsak redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

### Sökande.

Sökande till förrättningen äro Thore Wilhelmsson såsom ägare till fastigheten Eket nr 1:9 i Östra Ljungby socken.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, röd linje och betecknats A-B-C. Rörledningen utmynnar i ett äldre dikningsföretag benämnt "Käddarp-Övarps dikningsföretag 1954".

### Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profilritning upprättad utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som för sin torrläggning ansetts beroende av företagets utförande. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1,4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot

avloppet tagits.

#### Nederbördsområde och dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| utgöra vid punkt | 0+95   | 33 har |
|                  | 2+17=B | 28 "   |
|                  | 3+65=C | 8 "    |

På sökandens yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämmes, att avloppet skall utföras som täckt ledning.

Vid bestämmande av rörledningens dimensioner har förrättningsmannen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr har. För övrigt hänvisas till plankarta och profilritning jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall anmälan därom göras till lantbruksnämnden, genom vilkens försorg annan lämplig fixpunkt avväges. Kostnaden härför göldas af dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende å profilritningen.

#### Båtnadsuppskattning.

Förrättningsmannen har företaget en approximativ båtnadsuppskattning för de marker, som ansetts beroende av företagets utförande. Denna båtnad, som består av såväl alstringsbåtnad som brukningsbåtnad uppgår till 4316 kronor och är redovisad i särskild värderingslängd, vilken finnes bilagd detta utlåtande.

### Kostnadsfördelning och framtida underhåll.

Som underlag för en frivillig uppgörelse sakägarna emellan, rörande kostnadernas fördelning, har förrättningsmannen uträknat hur stor andel av båtnaden som kommer på vardera av de bägge fastigheterna Eket 1:9 och 1:10 om enbart dikessträckan A-B skulle komma till utförande. Därmed har delaktigheten för fast. Eket 1:10 blivit uträknad och resten av företags kostnader skall påföras fast. Eket 1:9. På grundval av denna av förrättningsmannen gjorda utredning hava sakägarna träffat särskild överenskommelse i en förening dagtecknad Eket pr Stidsvig den 13 juni 1961, vilken föreningshandling finnes fogad till dessa handlingar. På grund härav bestämmes, att kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas mellan fastigheterna i detsamma i enlighet med förenings bestämmelser. De på de olika fastigheterna belöpande andelarna i kostnaderna framgå närmare av kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget efter samma grund, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden vid förrättnings avslutande.

### Ersättningar.

Av den mellan sakägarna ingångna föreningen framgår, att sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla de eventuella intrång, som kunna vara förenade med företagets utförande. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att några ersättningar för intrång skola utgå vid företaget.

### Domstolsavgift.

Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § skall icke utgå för detta företag.

### Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft.

### Förvaring av kartor och handlingar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

### Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadgas i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § ,  
att företaget skall benämnas Ekets dikningsföretag 1961,  
att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1966,  
att arbetet bör kontrolleras av därtill kvalificerad tjänsteman hos lantbruksnämnden i länet och att detsamma skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av lantbruksingenjör eller därtill behörig tjänsteman inom lantbruksnämnden eller den han i sitt ställe sätter,  
att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets gång kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av kontrollanten och med hans skriftliga medgivande företagas,  
att betongrören skola godkännas av kontrollanten, innan de få ned-  
 höjd-  
 läggas, och att deras läge skall kontrolleras av kontrollanten, innan de få höljas,  
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av kontrollanten och godkännande avsyningsbevis enligt ovan föreligger. Koppling av dränerings-

11  
ledningarna skall ske i företagets intagningsbrunnar och får ej göras direkt på betongrörsledningen. Renning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta förrättningsmannens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendometol i Värjö ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kristianstad den 29 juni 1961.

*Anders Jönsson*

förrättningsman.

VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                               | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                     |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Arealuträknings och approximativ värderingslängd till<br>Ekets dikningsföretag 1961 i Östra Ljungby socken av<br>Kristianstads län. |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Östra Ljungby socken.                                                                                                               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Aa 1/9 mtl Eket nr 1 <sup>9</sup> .                                                                                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Thore Wilhelm Wilhelmsson.                                                                                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, mylla på sand                                                                                                                 | 1                    | 0.07                 |                 | 2700           | 3000            | 300             | 21                    |
| " ,        "-                                                                                                                       | 2                    | 0.25                 |                 | 2100           | 3000            | 900             | 225                   |
| " ,        "-                                                                                                                       | 3                    | 0.26                 |                 | 1500           | 3000            | 1500            | 390                   |
| " ,        "-                                                                                                                       | 4                    | 0.14                 |                 | 2100           | 3000            | 900             | 126                   |
| " ,        "-                                                                                                                       | 5                    | 0.30                 |                 | 2100           | 3000            | 900             | 270                   |
| " ,        "-                                                                                                                       | 6                    | 0.40                 |                 | 1800           | 3000            | 1200            | 480                   |
| " ,        "-                                                                                                                       | 7                    | 0.35                 |                 | 2100           | 3000            | 900             | 315                   |
| " ,        "-                                                                                                                       | 8                    | 0.54                 |                 | 1800           | 3000            | 1200            | 648                   |
| Brukningsbåtnad 148 lm á 6:-                                                                                                        |                      |                      |                 |                |                 |                 | 888                   |
| Summa                                                                                                                               |                      | 2.31                 |                 |                |                 |                 | 3.363                 |
| Ab 1/12 mtl Eket nr 1 <sup>10</sup> .                                                                                               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Arvid Nilsson.                                                                                                                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, mylla på sand                                                                                                                 | 9                    | 0.38                 |                 | 2400           | 3000            | 600             | 228                   |
| " ,        "-                                                                                                                       | 10                   | 0.20                 |                 | 2700           | 3000            | 300             | 60                    |
| " ,        "-                                                                                                                       | 11                   | 0.26                 |                 | 1800           | 3000            | 1200            | 312                   |
| " ,        "-                                                                                                                       | 12                   | 0.19                 |                 | 1800           | 3000            | 1200            | 228                   |
| " ,        "-                                                                                                                       | 13                   | 0.13                 |                 | 2100           | 3000            | 900             | 117                   |
| skogsmark                                                                                                                           | 14                   |                      | 0.10            | 720            | 800             | 80              | 8                     |
| Summa                                                                                                                               |                      | 1.16                 | 0.10            |                |                 |                 | 953                   |



KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge      | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                              | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|           |            | till <u>Ekets dikningsföretag 1961</u> i Östra Ljungby socken av Kristianstads län. |       |               |                   |                 |
| 0+00-2+17 | 217        | <u>Dikessträckan A-B.</u>                                                           |       |               |                   |                 |
| 0+00-0+85 | 85         | 9" cementrör m muff lm                                                              | 85    | 5.50          | 467               |                 |
| 0+95-2+17 | 122        | 9" " " "                                                                            | 122   | 5.50          | 671               | 1.138           |
| 0+00-0+85 | 85         | Grävning för täckt ledning, rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m. lm       | 85    | 4:-           | 340               |                 |
| 0+95-2+17 | 122        | Dito dito "                                                                         | 122   | 4:-           | 488               | 828             |
| 0+00,0+85 |            | Anslutning av ledningen                                                             |       |               |                   |                 |
| 0+95      |            | till befintliga brunnar st                                                          | 3     | 15:-          | 45                |                 |
| 2+17      |            | Intagningsbrunn inre diam. 0.70 st                                                  | 1     | 100:-         | 100               | 145             |
|           |            |                                                                                     |       |               |                   | 2.111           |
|           |            | För arbetets tillsyn oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 %                        |       |               |                   | 219             |
|           |            |                                                                                     |       |               | <u>Summa</u>      | <u>2.330</u>    |
| 2+17-3+65 | 148        | <u>Dikessträckan B-C.</u>                                                           |       |               |                   |                 |
| 2+17-3+65 | 148        | 6" cementrör m muff lm                                                              | 148   | 3.60          |                   | 533             |
| 2+17-3+65 | 148        | Grävning för täckt ledning, rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m.          | 148   | 3.50          |                   | 518             |
| 3+65      |            | Intagningsbrunn inre diam. 0.70 st                                                  | 1     | 100:-         |                   | 100             |
|           |            |                                                                                     |       |               |                   | 1.151           |
|           |            | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %                       |       |               |                   | 119             |
|           |            |                                                                                     |       |               | <u>Summa</u>      | <u>1.270</u>    |



Kostnadsfördelningsskäl

huv

Stads förvaltningsförslag 1961

ii

Östra Gunglby socken och Kristianstads län.

| Littera a symmetria                 | Castigationes |                 |       |                         | Schede = S |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------|-------------------------|------------|
|                                     | nam           | ut              | maius | improbare               |            |
| <u>Oskar Ljungby</u> <u>scriba.</u> |               |                 |       |                         | S          |
| Aa                                  | Shet          | 1 <sup>9</sup>  | 1/9   | Phon Wilhelm Wilhelmsen |            |
| Aß                                  | "             | 1 <sup>10</sup> | 1/12  | Arvid Wälssén           |            |
| <u>Summa</u>                        |               |                 |       |                         |            |



19.

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid  
Ekets dikningsföretag 1961 i Östra-Ljungby socken av  
Kristianstads län.

Arvode till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan 250:-

Summa kronor 250:-

Kristianstad den 29 juni 1961



Förrättningsman