




MCD 10/1961



Skala 1:4000.

0 50 100 200 300 400 m.

Företag I Str. A-B-C. Ägofig 1-6 c.
 " II-III " C₁-C₂-D-E-F¹-G₁; C₂-C₃, E-K och F-L. Ägofig. 7a-118.
 IV " G-H₁-H₂. Ägofig. 119-153.

Gustav Adolfs socken			Fjälkinge socken		
Aa	Håslöv	1 ²	Bl	Viby	8 ¹⁷
Ab	"	37 ²	Bm	"	8 ⁸
Ac	"	37 ¹	Bn	"	8 ⁹
Ad	"	21 ¹	Bo	"	8 ²³
Ba	Viby	8 ³	Bp	"	8 ¹⁰
Bc	"	4 ³³	Bq	"	5 ¹²
Bd	"	4 ¹²	Br	"	5 ¹³
Be	"	4 ¹¹	Bs	"	7 ¹⁷
Bf	"	4 ¹⁶	Bt	"	7 ¹⁴
Bg	"	7 ³	Bu	"	7 ¹⁹
Bh _I	"	8 ¹¹	Bx	"	8 ⁶
Bh _{II}	"	8 ¹¹	By	"	8 ⁵
Bi	"	8 ¹²	Bz	"	8 ¹⁵
Bk	"	8 ¹⁶			
			Ca	Legeved	av 11 ³
			Cb	"	7 ⁴
			Da	Fjälkinge	45 ¹
			Db	"	29 ⁸
			Dca	"	29 ⁵
			Dcb	"	19 ³
			Dd	"	29 ⁷
			De	"	47 ⁵
			Df	"	47 ⁴
			Dg	"	47 ²
			Dh	"	28 ²⁵
			Di	"	28 ¹¹
			Dk	"	28 ⁴
			Dl	"	48 ³

FÖRSLAG TILL Viiby-Fjälkinge diktungs- och kloakledningsföretag
 I-IV 1955-61

1 Gustaf Adolfs och Fjälkinge SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LKN
 UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1955-61 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


Original
 Kopia

ANTAL RITH. ST. 7. L2
 NÄMNDENS


588




Blad 10/1461




Skala 1:4000.



FÖRSLAG TILL
Viby-Fjälkinge dike- och kloakledningsföretag I-IV 1955-61
 1 Gustaf Adolfs och Fjälkinge SOCKEN(-NAR) AV Kristianstads LÄN
 UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1955-61 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
 ORIGINAL
 Kopia
 Klockherling
 Lantbruksingenjör
 ANTAL RITN. ST. 7
 KUNSKAPSTÄLLNING
 STYRELSENS ARKIV
 NÄMNDENS
 L 2
 588



för längd 1:4000



län

100. 16. 22.


Klas. Westling.

Namn
lantbruksingenjör




588





Typritning till intagningsbrunnar. Bild 10/1961



$d = 900 \text{ mm}$ vid 500 mm och 600 mm rörledningar.
 $d = 1200 \text{ mm}$ vid 800 mm rörledning




Typritning till dike-söga vid 25^{+50} , 26^{+72} och 83^{+54} .



$d = 1200 \text{ mm}$ vid 25^{+50} och 26^{+72}
 $d = 700 \text{ mm}$ vid 83^{+54} . Vid 83^{+54} mynnar röret ung. 0.4 m. ovan dikebotten.


Skalar:



Förslag till
Viby-Fjälkinge diknings- och kloakledningsföretag I-IV 1955/61
Gustaf Adolfs o Fjälkinge ^{8:mar} kommun av Kristianstads län
upprättat år 1955-61 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Klas Westling
Original Namn
Kopia Titel
Antal ritn. st. 7 L 2 ARKIV 588



BUD 10/1961



Skala = 1:100.




Förslag till
Viby-Fjälkinge diknings- och kloakledningsföretag I-IV 1955-61
 i Gustaf Adolfs o Fjälkinge ^{S:nar} kommun av Kristianstads län
 upprättat åren 1955-61 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Klas Westling
 Namn
 Lantbruksingenjör
 Titel
 Original
 Kopie
 Antal
 ritn. st. 7
 LANTBRUKSTYDSELN
 LANTBRUKSNÄMNDEN
 ARKIV
 588
 Statens Reproduktionsanstalt 1958.
 836 L




Blad 10/1961


Förslag till rörutlopp vid F.



Typritning till rörutlopp vid C₂ och D.



Typritning till intagningsbassänger vid 34+50 och 81+70.




Skalar:




Betongmurarna i rörutlopp och intagningsbassänger
rutarmeras med rundjärn ϕ 8 mm % 200 mm.

Förslag till
Viby-Fjälkinge diknings och kloakledningsföretag I-IV 1955-61
i **Gustaf Adolfs Fjälkinge** ^{s:nar} kommun av **Kristianstads** län
upprättat åren 1955-61 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Klas Westling
Original
Kopia
Antal
ritn. st. 7
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
588



Förslag till rörtrumma genom allmänna vägen vid 53+53-53+64



Typritning till intagningsbassänger vid 53+64 och 75+41




Förslag till rörtrumma genom allmänna vägen vid 12+25-12+32





(Angående event. flytning av trumman: se handl.)

Tagit del
Kristianstad den 29/8-1961
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Enligt uppdrag
[Signature]

Befintlig rörledning genom allmänna vägen vid 51+07-51+26



Typritning till ägrovägsbroar vid 24+28 och 30+96



Betongmurarna rutarmeras med rundjörn 8 mm 5/6 200 mm

Skala 1:50



Förslag till
Viby-Fjälkinge diknings- och kloakledningsföretag I-IV 1955-61
i **Gustaf Adolfs o Fjälkinge kommun** av **Kristianstads län**
upprättat åren **1955-61** i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Klas Westling
Original
Kopia
Antal
rifn. st. 7
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr **588**




Akt nr:

11-L2-588

Synehandlingar
rörande

Viby-Fjälkinge diknings- och
kloakledningsföretag I-IV 1955-61
i Gustav Adolfs och Fjälkinge socknar
av Kristianstads län.



BKD 10/1961

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Vattendomstolen

Ink 26. 04. 72

TA 31/1972

Samband


Den förrättning som beskrivs i

akt nr L2 588

har samband med den senare akten

L2 674.

2008-09-29


.....
Gösta Regnéll

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark m.m. inom Håslöv n:ris 1,6,8,16,21 och 37 samt Viby n:ris 4,5,7 och 8 i Gustav Adolfs socken även-
som Legeved n:ris 7 och 11 samt Fjälkinge n:ris 11,19,29,29,
45,47,48,58 och 158 i Fjälkinge socken av Kristianstads län;
upprättade åren 1955-61 vid syneförrättning enligt vattenla-
gen av


Klas Westling

lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad etthundrafyrtio (140)
skrivna och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av
plan-, profil- och sektionsritningar i 7 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad)

"

nr 10(Karlshamn).

7.
Protokoll fört vid fortsatt
handläggning av syneförrättningen
rörande Viby-Fjälkinge diknings-
företag I-IV 1955 inom Håslövs
och Viby byar i Gustav Adolfs soc-
ken samt Legeveds och Fjälkinge
byar i Fjälkinge socken av Kris-
tianstads län.

År 1958, juni 3, kl. 9.30 f.m. i kommunalrummet (f.d.tingshuset)
i Fjälkinge.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen John Nilsson i Nymö nr 79 och Verner Larsson
i Nybodäl, Kiaby samt

nedannämnda sakägare eller ombud

Erik Eriksson i Viby,

Birger Nilsson i Håslöv,

Ernst Witzell i Viby,

Erik Persson i " nr 7,

Erik Witzell i " nr 18,

Arvid Svensson i " nr 8,

Folke Andersson i " nr 5,

Sigfrid Bengtsson i Fjälkinge nr 29,

Ove Andersson i " nr 47, ny ägare efter Olof Olsson,

Karl Erik Bengtsson i " nr 28,

Valdemar Nilsson i " nr 48 dels för egen del och dels

såsom ombud för sin hustru Natalia Nilsson enligt fullmakt
i synehandlingarna,

Fjälkinge vatten- och avloppsföretag genom sin vice ordf. Edvard
Bergquist,

Fjälkinge Bränneriförening genom sin ordf. lantbr. Karl Erik

Nilsson i Mossagården biträdd av kommunalingeniör Rolf v.

Feilitzen,

Hälsovårdsnämnden i Fjälkinge kommun genom sin ordf. f. lantbr.

Nils Andersson.

§ 1.

Syneförrättning rörande ovannämnda företag hade handlagts och avslutats den 25 februari 1955. Mot synemännens utlåtande hade besvär anförts av häradsdomaren Olof Olsson, vilken vid tiden för förrättningens avslutande var delägare i företagen III och IV. Vederbörande vattendomstol hade den 1 december 1955 meddelat beslut i anledning av besvären och därvid återförvisat förrättningen till synemännen för fortsatt handläggning och beslut. Förrättningsmannen redogjorde nu för vattendomstolens utslag och skulle vid handläggningen iakttagas, att kommunen borde åläggas delaktighet i företagen, enär den ämnade begagna sig av företagens dikning. Vattendomstolens utslag bilades övriga handlingar rörande förrättningen.

§ 2.

Utredning rörande vatten- och avloppsföretaget för Fjälkinge hade delgivits förrättnings^{mannen}, vilken utredning var upprättad av Sydsvenska ingenjörbyrå i Malmö. Av utredningen framgick såväl den vattenförbrukning, som f.n. beräknades för anläggningen som den beräknade framtida vattenförbrukningen. Beträffande avloppsledningarna i vatten- och avloppsföretaget utmynnade dessa ungefär vid påle 47+00 i det nu planerade dikningsföretag IV. Anläggning för rening av avloppsvattnet var också utförd här och belägen strax väster om torrlägningsdiket.

I utredningen rörande vatten- och avloppsföretaget fanns angivet vissa siffror för folkmängden i samhället och dess beräknade tillväxt. Folkmängden hade för närvarande angivits till 766 personer men beräknades i framtiden kunna stiga till 1.150 personer. På fråga av förrättningsmannen meddelades, att folk-

mängden i Fjälkinge stationssamhälle för närvarande kunde beräknas till omkring 800 personer.

Av utredningen rörande vatten- och avloppsföretaget framgick även, att anläggning tillhörig Fjälkinge Bränneriförening ej var ansluten till vatten- och avloppsföretaget. Avloppsledningen från bränneriet inmynnade i dikningsföretag IV i dess översta del vid punkt I. I utredningen rörande vatten och avlopp lämnades vissa siffror rörande vattenförbrukningen vid bränneriet. Kommunalingeniör v. Feilitzen meddelade, att bränneriet hade enligt utslag från vederbörande vattendomstol rätt att uppfordra vatten ur en vattentäkt till en myckenhet av $500 \text{ m}^3/\text{dygn}$. För närvarande kunde vattenförbrukningen beräknas till ungefär $400 \text{ m}^3/\text{dygn}$ under 200 dagar. Sakägarna i företagen ansågo skäligt, att icke endast vatten- och avloppsföretaget i Fjälkinge påfördes delaktighet i kostnader och underhåll utan även Fjälkinge Bränneriförening.

I punkten D i 1955 års förslag, alltså i gränsen mellan företagen II och III inmynnade en större bäck, som utgjorde avlopp för dels Fårabäcks stärkelsefabrik och dels för kemiska fabriken Culinar. Det meddelades, att vid stärkelsefabriken pumpades "fruktvattnet" i regel ut över kringliggande åker och tillfördes ej avloppet. Vid vissa tillfällen såsom vid fel på pumpen, tjäle i marken m.m. avbördades dock avloppsvattnet till diket, där det förorsakade obehag. Stärkelsefabriken var i regel i gång omkring 3 månader pr år. Därest avlopp utfördes nedanför D ansågs skäligt, att stärkelsefabriken ålades delaktighet i kostnaderna för utförandet och underhåll här. Beträffande kemiska fabriken Culinar lämnade dess chef ing. Klevås vid besök av gode männen uppgift om, att vattenförbrukningen i medeltal utgjorde $40 \text{ m}^3/\text{dygn}$. Vid planerad eventuell utbyggnad av fabriken beräknades vattenförbrukningen kunna ökas till ungefär $100 \text{ m}^3/\text{dygn}$.

§ 3.

Av Sigfrid Bengtsson, Erik Persson och Arvid Svensson yrkades, att avloppet nedanför D över Erik Perssons och Ernst Witzells ägor (litt. Bd-Bg i förslaget) om möjligt skulle medtagas bland den sträcka som nu komme att föreskrivas till utförande. Huvudsaken vore, att stänglacinen å Witzells fastighet ändrades. Avståndet mellan stenväggarna vore nämligen för liten och stenen brukade numera rasa ned i avloppet, enär väggarna hade blivit bristfälliga. En upprensning av avloppet nedanför D ansågs även önskvärd med hänsyn till avrinningen från avloppen i företag III, och det ifrågasattes därför, om ej företagen II och III kunde sammanslås och avloppet inom företag II göras grundare än som angivits i 1955 års förslag.

§ 4.

Ernst Witzell yrkade, att därest öppet avlopp skulle utföras över hans fastighet, skulle ersättning för intrång av upplag tillerkännas honom och stenen i den i § 3 omnämnda glacinen bortskaffas på företagets bekostnad. Hänsyn borde även tagas till att nödiga broar utfördes inom företag II.

§ 5.

Synemännen meddelade, att sedan nödiga utredningar utförts, komme sakägarna att kallas till nytt sammanträde genom kungörelse i tidning och kyrka.

Fjälkinge den 3 juni 1958.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

John Lööf

Kenneth Larsson

År 1961, oktober 10, kl. 9.30 f.m. i kommunalrummet i Fjälkinge.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare m.m.

Gösta Persson i Viby nr 8,

Birger Nilsson i Håslöv nr 15 för ägor i Viby nr 4,

Ernst Witzell i Viby nr 4,

Erik Persson i " nr 7,

Folke Andersson i " nr 5,

Erik Eriksson i Legeved nr 7,

Sigfrid Bengtsson i Fjälkinge nr 29,

Ove Andersson i Fjälkinge nr 47 genom Olof Olsson i Olsbacka,

dock utan fullmakt,

Valdemar Nilsson i Fjälkinge nr 48,

Nils Andersson i Skånes Viby i egenskap av dels ordförande i

Fjälkinge vatten- och avloppsföretag och dels ordförande i

Fjälkinge kommuns hälsovårdsnämnd samt

Fritiof Persson i Viby nr 8.

§ 6.

Under tiden för förrättningens handläggning hade Nils Sjöström, Arvid Svensson, Erik Persson och Erik G. Witzell samtliga i Viby samt Birger Nilsson i Håslöv, den senare för ägor i Viby gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som vitsordats av synemännen. Föreningshandlingen bilades nu övriga handlingar angående förrättningen. Skrivelserna rörande återkallandet av 1955 års förrättning bilades även handlingarna liksom den nya förrättningsansökningen. Angående återkallandet och den nya ansökningen hänvisas till vad härom är nämnt i synemännens utlåtande angående företagen.

§ 7.

Nu inställde sig kommunalnämndsordföranden Albert Jöns-

6.
son såsom ombud för Fjälkinge kommun enl. bifogat protokollsutdrag.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

I samband härmed meddelade Fritiof Persson i Viby, att han ansåg, att hans marker icke hade någon båtnad av arbetenas utförande. Olof Olsson framställde förfrågning om, hur båtnaden på fastigheten Fjälkinge 29⁷ beräknats, varvid förrättningsmannen hänvisade till förslagsritningarna med tillhörande längder. Birger Nilsson framställde yrkande om ännu en bro å fastigheten Viby 4³³, enär skiftet på västra sidan avloppet komme att bli mycket smalt, vilket yrkande dock av synemännen ogillades.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företagen valdes Valdemar Nilsson i Fjälkinge 48 och till övriga ledamöter Ove Nilsson i Håslöv 1, Erik Persson i Viby 7, Erik Eriksson i Legeved 7 och Sigfrid Bengtsson i Fjälkinge 29. Till suppleanter i styrelsen valdes Erik Eriksson i Viby 8 och Folke Andersson i Viby 5.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Valdemar Nilsson, adress Fjälkinge 48 pr Fjälkinge.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket för nu tillkommen utredning, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående dels besvär mot förrättningen och dels utlåtandets underställande meddelats sakägarna,

7.
förklarades förrättningen avslutad.

Fjälkinge den 10 oktober 1961.

Klas Westling

lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Johan Lidfors

Werner Larsson

K U N G Ö R E L S E .

För fortsatt handläggning av syneförrättningen rörande ett torrlägningsföretag benämnt Viby-Fjälkinge dikningsföretag I-IV 1955 och berörande fastigheter inom Håslöv n:ris 1,6,8,16, 21 och 37 samt Viby n:ris 4,5,7 och 8 i Gustaf Adolfs socken ävensom Legeved n:ris 7 och 11 samt Fjälkinge n:ris 11,19,28,29, 45,47,48,58 och 158 i Fjälkinge socken av Kristianstads län kommer sammanträde av synemännen att hållas i kommunalrummet (f.d. tingshuset) i Fjälkinge den 3 juni 1958 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företagen angår även allmänna vägar inom torrlägningsområdena, Fjälkinge vatten- och avloppsföretag samt anläggningar, som utsläppa industriellt avloppsvatten i avloppet.

Kristianstad den 5 maj 1958.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Gustav Adolfs församling den 11/5 1958, betygar:

Stig Rydeman
(Stig Rydeman), Kyrkoherde.

Avsänd till pastorsämbetet i Gustaf Adolfs socken den 5 maj 1958.

K U N G Ö R E L S E.

För fortsatt handläggning av syneförrättningen rörande ett torrlägningsföretag benämnt Viby-Fjälkinge dikningsföretag I-IV 1955 och berörande fastigheter inom Håslöv n:ris 1,6,8,16, 21 och 37 samt Viby n:ris 4,5,7 och 8 i Gustaf Adolfs socken ävensom Legeved n:ris 7 och 11 samt Fjälkinge n:ris 11,19,28,29 45,47,48,58 och 158 i Fjälkinge socken av Kristianstads län kommer sammanträde av synemännen att hållas i kommunalrummet (f.d. tingshuset) i Fjälkinge den 3 juni 1958 kl. 9.30 f.m., då saksägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företagen angår även allmänna vägar inom torrlägningsområdena, Fjälkinge vatten- och avloppsföretag samt anläggningar, som utsläppa industriellt avloppsvatten i avloppet.

Kristianstad den 5 maj 1958.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Fjälkinge församling
söndagen den 11 maj 1958.

Anders Nilsson
kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Fjälkinge socken den 5 maj 1958.

10.


Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 10 oktober 1961 kl. 9.30 f.m.
inom Håslöv n:ris 1,6,8,16,21 och 37 samt Viby
n:ris 4,5,7 och 8 i Gustav Adolfs socken ävensom
Legeved n:ris 7 och 11 samt Fjälkinge n:ris 11,
19,28,29,45,47,48,58 och 158 i Fjälkinge socken
av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .


För fortsatt handläggning av syneförrättningen rörande
ett torrlägningsföretag benämnt Viby-Fjälkinge dikningsföretag
I-IV 1955 och berörande fastigheter inom Håslöv n:ris 1,6,8,16,
21 och 37 samt Viby n:ris 4,5,7 och 8 i Gustav Adolfs socken
ävensom Legeved n:ris 7 och 11 samt Fjälkinge n:ris 11,19,28,29,
45,47,48,58 och 158 i Fjälkinge socken av Kristianstads län kom-
mer sammanträde av synemännen att hållas i kommunalrummet i Fjäl-
kinge den 10 oktober 1961 kl. 9.30 f.m., då bl.a. styrelseval
kommer att förrättas.

Förutom fastigheter i ovannämnda byar angår företaget
allmänna vägar inom torrlägningsområdet, Fjälkinge vatten- och
avloppsföretag samt anläggningar, som utsläppa industriellt av-
loppsvatten i avloppen.

Kristianstad den 16 september 1961.


lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Gustav Adolfs församling den 24/9 1961,
betygar:


(Stig Hydeman), Kyrkoherde.

11.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 10 oktober 1961 kl. 9.30 f.m.
Håslöv n:ris 1,6,8,16,21 och 37 samt Viby n:ris
4,5,7 och 8 i Gustav Adolfs socken ävensom Lege-
ved n:ris 7 och 11 samt Fjälkinge n:ris 11,19,
28,29,45,47,48,58 och 158 i Fjälkinge socken av
Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

För fortsatt handläggning av syneförrättningen rörande
ett torrlägningsföretag benämnt Viby-Fjälkinge dikningsföretag
I-IV 1955 och berörande fastigheter inom Håslöv n:ris 1,6,8,16,
21 och 37 samt Viby n:ris 4,5,7 och 8 i Gustav Adolfs socken
ävensom Legeved n:ris 7 och 11 samt Fjälkinge n:ris 11,19,28,29,
45,47,48,58 och 158 i Fjälkinge socken av Kristianstads län kom-
mer sammanträde av synemännen att hållas i kommunalrummet i Fjäl-
kinge den 10 oktober 1961 kl. 9.30 f.m., då bl.a. styrelseval
kommer att förrättas.

Förutom fastigheter i ovannämnda byar angår företaget
allmänna vägar inom torrlägningsområdet, Fjälkinge vatten- och
avloppsföretag samt anläggningar, som utsläppa industriellt av-
loppsvatten i avloppen.

Kristianstad den 16 september 1961.

Klas Westling
lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Fjälkinge församling
söndagen den 24 september 1961.

U. Wierny
kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Fjälkinge socken den 16 sept. 1961.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i Viby-Fjälkinge dikningsföretag I-IV 1955 i
Gustav Adolfs och Fjälkinge socknar av Kristianstads län, vilka
underrättats angående sammanträdet den 3 juni 1958 kl. 9.30 f.m.

1.	Lantbr. Oskar Nilsson,	Brogården, SKÅNES VIBY.
2.	" Ove Nilsson,	" , "
3.	Smedmästare Ragnar Lager,	Viby , "
4.	Lantbr. Erik Eriksson,	" , "
5.	Trädgårdsmästare Gösta Persson,	" , "
6.	Fru <u>Greta</u> Elisabet Persson,	" , "
7.	Lantbr. Birger Nilsson,	Håslöv , "
8.	" Ernst Witzell,	Viby , "
9.	" Erik Persson,	Viby nr 7, "
10.	" Erik Witzell,	Rosenborg, "
11.	" Nils Sjöström,	Viby , "
12.	Ingar Ekstrands dödsbo,	" , "
13.	Lantbr. Arvid Svensson,	" , "
14.	" Gustav Lundgren,	" , "
15.	" Folke Andersson,	" , "
16.	" Erik Eriksson,	Légeved , FJÄLKINGE.
17.	Fröken Hanna Håkansson,	" , "
18.	Lantbr. <u>Hilding</u> Edler Håkansson,	" , "
19.	" Sigfrid Bengtsson,	Nybodal , "
20.	" Ove Andersson,	Olsgård , "
21.	" Olof Olsson,	" , "
22.	" Karl Erik Bengtsson,	Fjälkinge , "
23.	Herr John Egon Dörfer,	" , "
24.	Fru Natalia Nilsson,	" , "
25.	Lantbr. Valdemar Nilsson,	" , "
26.	Fröken Tilda Svensson,	" , "

- 27. Herr Lennart Bengtsson, Fjälkinge, FJÄLKINGE,
- 28. Lantbr. Hjalmar Öman, " , "
- 29. Vägförvaltningen i Kristianstads län. , Kristianstad
- 30. Ordf. i Fjälkinge vatten- och avloppsföretag, f. lantbr.
Nils Algot Andersson , SKÅNES VIBY
- 31. Fjälkinge bränneriförening, adr.
lantbr. Karl Erik Nilsson, Mossagården, FJÄLKINGE och
- 32. Fårabäcks stärkelseförening, adr.
lantbr. Malte Nilsson, Gamlegården, FJÄLKINGE.

Avskrift av kungörelse har översänts till

- 33. Hälsovårdsnämnden i Fjälkinge kommun, adr. f. lantbr.
Nils Algot Andersson , SKÅNES VIBY,
- 34. Förste provinsialläkaren i Kristianstads län, Kristianstad
samt

- 35. Distriktsingeniören för vatten- och avlopp, adr. Vägför-
valtningen , Kristianstad.

Därjämte har avskrift av ansökningshandlingar och kungörelse
översänts till

- 36. Statens vatteninspektion, , DROTTNINGHOLM.

Att förestående underrättelser och avskrifter avsänts
med posten den 6 maj 1958, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

Angående sammanträdet den 10 oktober 1961 kl. 9.30 f.m. har under-
rättelser avsänts till

- 37. Lantbr. Valdemar Nilsson, , Fjälkinge,
- 38. " Fritiof Persson, Viby, Skånes Viby,
- 39. Vägförvaltningen i Kristianstads län, Kristianstad,
- 40. Fjälkinge vatten- och avloppsföretag,
adr. f. lantbr. Nils Algot Andersson, Skånes Viby,

14.
41. Fjälkinge bränneriförening,

adr. Lantbr. Karl Erik Nilsson, Mossagården, Fjälkinge,

42. A.B.Culinar,

Fjälkinge.

Därjämte har avskrift av kungörelsen översänts till

43. Statens vatteninspektion,

Drottningholm.

Att förestående underrättelser m.m. n:ris 37-43 av-
sänts med posten den 16 september 1961, intygas.

Klark Westling
lantbruksingeniör.

Till Lantbruksingeniör Klas Westling.

Sedan undertecknade hos länsstyrelsen i Kristianstads län gjort ansökning om förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Viby och Håslövs byar i Gustav Adolfs socken samt Fjälkinge och Legeveds byar i Fjälkinge socken av nämnda län, förordnades Ni att handlägga förrättningen. Förrättningen avslutades sedermera den 25 februari 1955, men överklagades, varefter den återförvisades till synemännen för fortsatt handläggning, varvid skulle iakttagas, att kommunen skulle åläggas delaktighet i företaget.

För att få förslaget omarbetat i vissa avseenden få undertecknade härmed återkalla ansökningen angående förrättningen samtidigt som vi ingiva ny torrlägningsansökning.

Skånes Viby och Fjälkinge den 6 april 1961.

Waldemar Eriksson, Fjälkinge

Sigfrid Bengtsson - - -

Eric Eriksson Legeved

Ove Andersson Fjälkinge (ny ägare efter Olof Olsson)

Otto Persson Viby

Ett. Eriksen Viby

Uno Mattsson Viby

Till Lantbruksingeniör Klas Westling.


Vid den syneförrättning, som avslutades av Eder den 25 februari 1955, förenade sig undertecknade med sökandena angående företagets utförande och undertecknade särskilda föreningshandlingar härom. Förrättningen, som gällde torrläggning av mark inom Viby och Håslövs byar i Gustav Adolfs socken samt Fjälkinge och Legeveds byar i Fjälkinge socken, överklagades, varvid den återförvisades till synemännen för fortsatt handläggning, varvid skulle iakttagas, att kommunen skulle åläggas delaktighet i företaget.

För att få förslaget omarbetat i vissa avseenden få undertecknade härmed återkalla våra föreningshandlingar samtidigt som vi ingiva ny torrlägningsansökning.

Skånes Viby och Fjälkinge den 6 april 1961.

Natalia Nilsson Fjälkinge
Oscar Nilsson Viby } nye ägar efter Nils A. Andersson
Ove Nilsson Viby }
Ester Bengtsson Fjälkinge
Greta Persson Viby

Avskrift.



U t d r a g u r p r o t o k o l l, hållet hos kungl.
lantbruksstyrelsen den 21 mars 1961.

Närvarande: överdirektör Wetterhall, byråcheferna M. Hägg-
lund och Grönlund samt tf. byrådirektören Robertsson.

Genom beslut den 30 december 1960 hade lantbruksstyrelsen
uppdragit åt lantbruksingenjören K.F. Westling, vilken be-
viljats avsked från sin befattning med utgången av december
1960, att fr.o.m. den 1 januari tills vidare t.o.m. den
30 april 1961 fullfölja handläggningen av vissa syneförrätt-
ningar rörande torrläggning av mark för jordbruksändamål,
bl.a. en återförvisad syneförrättning rörande Viby-Fjelkinge
dikningsföretag I-IV 1955.


Det vore numera upplyst att ifrågavarande förrättning på
grund av mellankommande omständigheter komme att återkallas
och ersättas av en ny syneförrättning, som skulle bygga på
utredningsmaterialet i den återförvisade förrättningen. Sty-
relsen beslöt att förenämnda uppdrag jämväl skulle omfatta
den nya syneförrättningen.

Ur protokollet

(Sven Robertsson)

Vidimeras:

Klas Westling



Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Sedan markägare i nedannämnda byar hos länsstyrelsen i Kristianstads län gjort ansökning om förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Viby och Håslövs byar i Gustav Adolfs socken samt Fjälkinge och Legeveds byar i Fjälkinge socken, förordnades lantbruksingenjören Klas Westling att handlägga förrättningen. Förrättningen avslutades sedan av Westling den 25 februari 1955 men överklagades, varefter den återförvisades till synemännen för fortsatt handläggning, varvid viss föreskrift skulle iakttas.

För att få förslaget omarbetat i vissa andra avseenden, vilket icke torde låta sig göra utan ny förrättning, hava vi återkallat vår ansökning hos förrättningsmannen, men ingiva härmed ny ansökning angående förrättningen.


Skånes Viby och Fjälkinge den 6 april 1961.

Waldemar Jönsson, Fjälkinge
 Natalia Nilsson, - - -
 Sigfrid Bengtsson, - - -
 Ester Bengtsson, - - -
 Ove Andersson, - - -
 Carl Levisson, Legeved

Gösta Persson Viby
 Gösta Persson Viby
 Alf Engström Viby
 Kent Nilsson Viby
 Ove Nilsson
 Ove Nilsson

20.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET




Till Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Waldemar Nilsson, Fjälkinge, m.fl., skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Viby och Håslövs byar i Gustav Adolfs socken samt Fjälkinge och Legeveds byar i Fjälkinge socken.

Ansökningen bifogas.

Kristianstad i landskansliet den 16 maj 1961

På länsstyrelsens vägnar:


G. Lundborg


T. Allard

Till Lantbruksingeniör K. Westling, KRISTIANSTAD.

Enär förslaget till Viby-Fjälkinge dikningsföretag I-IV 1955 i Gustaf Adolfs och Fjälkinge socknar återförvisats till synemännen för förnyat utlåtande och beslut, få undertecknade härmed göra gemensam sak med förutvarande sökande och yrka vi att vid förslagets utformande hänsyn även skall tagas till, att våra marker även bliva torrlagda genom företags utförande.

Skånes Viby den 27 febr. 1960.

Bi Nils Ljörbröm Arvid Svensson B2.

Viby 8, 12

Viby 8, 17

Bc Birger Nilsson Erik Tesson Bg.

Heslar 16⁸¹

Viby 7³
Erik G. Wihell 8, 11 B2

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Christa Tostberg
addr. bol. 73 St. Viby

Waldemar Eriksson
addr. bol. 68, Fjälkinge

Förestående föreningshandling vitsordas.

Fjälkinge den 15 september 1961.

Klas Westling, John Ljöf, Werner Larsson

Utdrag ur protokoll, fört vid
 sammanträde med kommunalnämnden i Fjälkinge
 kommun i kommunalhuset den 2 oktober 1961
 den 19.00 - 24.00.

§ 296.

Utseende av representanter till sammanträde med lantbruksingenjören
 rörande diket Fjälkinge - Skånes Viby - Hammarsjön.

Kommunalnämnden beslöt utse kommunalnämndens ordförande Albert Jönsson, vice ordföranden Ragnar Berglund och hälsovårdsnämndens ordförande Nils A. Andersson att representera kommunen vid sammanträde med lantbruksingenjören den 10 oktober 1961.

Justerat:

År och dag som ovan

Albert Jönsson
 ordförande

Bo Hansson

Edvin Möllerstedt

Sone Hansson

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den

betygar:

Rätt utdraget betygar:



STATENS VATTENINSPEKTION

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm (010) 990464, 990474 (växel)

Lantbruksingenjör K. Westling

Korrespondens och försändelser rörande tjänsteärenden adresseras till Statens vatteninspektion, ej till någon särskild tjänsteman.

Kristianstad.Akt nr L:15/581114

Angiv detta aktnummer vid korrespondens i ärendet.

Ärende: Betr. Viby-Fjälkinge dikningsföretag I-IV 1955.

I anledning av översända handlingar i ovannämnda ärende företog vatteninspektionen den 23 juni 1959 en undersökning av det ifrågasvarande vattendraget. Prov för analys av syrehalt, kaliumpermananganatförbrukning, ammonium, nitrit och nitrat uttogs vid 6 punkter, varvid stationsbeteckningen i nedanstående tabell motsvarar punktbeteckningarna enligt översänd karta ('Utdrag ur Förslag till Viby-Fjälkinge dikningsföretag I-IV 1955 - - -'):

Pkt	53	47	41	71	33	12
Vattenföring (uppskattad) l/s	~1	~3	~5	~0	~6	~7
Temp. v. provtag. , °C	12.0	20.8	14.0	15.0	13.0	15.0
Syre, O ₂ , mg/l	2.9	0	0	2.9	0	0.7
Perm. förbr., KMnO ₄ , mg/l	91	198	310	70	400	205
Ammonium, NH ₄ , mg/l	6.2	3.3	12	1.0	16	8.4
Nitrit, NO ₂ , mg/l	2.9	0.06	0.09	<0.01	<0.01	0.13
Nitrat, NO ₃ , mg/l	60	0.7	0.9	<0.5	0.6	1.1

De biologiska förhållandena i vattendraget visade en kraftig förorening på provtagningspunkterna med undantag för punkt 53, där ett något mera normalt biologiskt tillstånd vid tillfället rådde, samt punkt 71, där det rådde ett jämförelsevis normalt biologiskt tillstånd.


Enligt översända handlingar planeras i första hand en igenläggning av diket sträckan I - H - G - F - E. Nedströms punkt D (företagen I och II) anges en eventuell igenläggning endast att ske kortare sträckor.

En igenläggning av diket av föreslagen omfattning och under förhandenvarande omständigheter kan ej anses tillfredsställande. Genom diket stora belastning av förorening kommer sålunda då olägenheterna av föroreningen att på ett olämpligt sätt förskjutas nedströms. Även om den till diket förda föroreningen i väsentlig grad reduceras synes det motiverat att en igenläggning av diket

sker endast de sträckor, där en igenläggning betraktas såsom mycket angelägen. Å andra sidan måste det anses betydelsefullt att en reducering av förorening till diket kommer till stånd.

Vatteninspektionen har på grundval av tillgängliga uppgifter i ärendet ej möjligheter att närmare precisera sina önskemål. Dikets sanering ur föroreningssynpunkt kommer sedermera att upptagas inom vatteninspektionen för behandling.

Drottningholm den 8 februari 1960.

Enligt uppdrag

Åke Liedberg

REDOGÖRELSE FÖR UNDERSÖKNINGAR RÖRANDE FÖRORENING I BÄCK FRÅN FJÄLKINGE
STATIONSSAMHÄLLE UTFÖRD DEN 6 APRIL 1960.

Föreliggande undersökning är ett komplement till de två undersökningar i den bäck, som utgör recipient för avloppsvattnet från Fjälkinge avloppsreningsverk, vilka utfördes den 28 juli och 14 september 1960. Den aktuella undersökningen företogs tillsammans med hälsovårdsnämndsordförande Nils Andersson, Skånes Viby och omfattade dels en allmän besiktning av vattendraget, dels provtagningar för fysikalisk-kemisk, bakteriologisk och biologisk analys. Då undersökningen verkställdes i en torrperiod, var vattentillgången i bäcken ringa, varför man kunde erhålla en god uppfattning om föroreningssituationen.

BESKRIVNING AV FÖRHÅLLANDENA Å PROVTAGNINGSPLATSERNA.

Provtagningsplatsernas läge framgår av textplansch 1.

12. Riksvägsbrunn (4) riksfyran, norra sidan, 150 m öster om Shellmacken.

I denna brunn mynnar dels kulverten från den kemiska fabriken i Fjälkinge belägen vid prästgården, dels diket från Fjälkinge bränneri. Vattnet från den kemiska fabriken var klart och utan uppslamningar. I kulverten fanns dock en mindre mängd vitaktig påväxt. Det i brunnen inmynnande spillvattnet från bränneriet var däremot tydligt grumlat, och kulverten innehöll gråaktig påväxt.

11. Ängelsfarma bro, 30 m från Nilssons fastighet.

Diket utgör avloppet från Fjälkinge bränneri. Vattnet hade så hög temperatur som 14^o C och var starkt grumlat och brunaktigt. Någon påväxt av smutsvattensvamp hade ej utvecklats.

En inspektion gjordes av bränneriets behandlingsanläggning för avloppsvattnet, vilken består av två seriekopplade långsträckta bassänger, som vattnet får passera. Härvid avskiljes den sedimenterbara föroreningen, men ej lösta ämnen. En skumbräda vid utloppet av den sista bassängen hindrade huvuddelen av bildat skum att följa med ut i avloppsdiket. Skumresterna uppsamlades av ett galler i diket strax efter bassängen. Att döma av okulärbesiktningen föreföll avslammingsanläggningen överbelastad, och en del vatten rann direkt från första bassängen ut i diket. Någon bestämning av mängden sedimenterbara ämnen i detta avloppsvatten gjordes emellertid ej.

9. I bäcken 10 m uppströms Fjälkinge reningsverk.

Vattnet var svart och starkt grumligt. På dikets botten avsättningar av slam. Stark utveckling av grå, slemmig påväxt på dikets kanter. I diket

från den ca 400 m öster om provtagningsplatsen belägna gården rann endast obetydligt med vatten. Detta dike var vid provtagningsstillfället utan betydelse för vattenbeskaffenheten i huvuddiket.

10. 100 m nedströms Fjälkinge avloppsreningsverk

Diket innehöll också här svart, starkt grumlat vatten. Botten och stränder var svarta och delvis täckta av grå, slemmig påväxt. Tillståndet överensstämde väl med station 9.

8. Utlopp från Fjälkinge avloppsreningsverk

Från anläggningen utströmmande vatten var förhållandevis klart och utan uppslamningar. Slamavskiljningen föreföll därför vara tillfredsställande.

7. 300 m uppströms bro vid Gösta Perssons handelsträdgård

Vattnet var svartgrått och illaluktande. På botten fanns avlagring av svart anaerobt (syrefritt) slam och på stränderna grå, slemmig påväxt.

6. Bäck mot Fårabäcks stärkelsefabrik, 10 m uppströms korsning med Fjälkingebäcken

Vattenmängd liten i förhållande till huvuddiket. Vattnet var gråaktigt, grumlat, men grumlingen föreföll vara av minerogen natur, dvs. sand- och lerslam. Påväxten var obetydlig liksom slamavsättningarna på botten.

5. Dike från Legeved, 10 m uppströms sammanflöde med bäcken

I diket rann en ringa mängd klart vatten. En ringa mängd påväxt (delvis brunfärgad) kunde iakttagas.

4. Bäckdala

Vatten grått, grumligt. Riklig förekomst av slemmig, gråaktig påväxt.

3. 300 m uppströms Viby kyrkby

Vatten grått. I diket slamavsättningar. På stränder och gamla växtrester förekom slemmig påväxt av smutsvattensvamp.

2. 15 m uppströms bro å gamla Åhusvägen

Vatten grått och starkt grumlat med massutveckling av smutsvattensvamp.

1. Vid Skånes Viby vattenverk

Vatten grått och grumlat med stora mängder av smutsvattensvamp.

REDOGÖRELSE FÖR DE FYSIKALISK-KEMISKA ANALYSERNA

Analysresultaten är redovisade i tabell 1.

Vattentemperatur: vattentemperaturen i diket var genomgående 3°C med undantag av stationen 100 m nedströms Fjälkinge avloppsreningsverk, där temperaturen höjdes till 5°C och station 11, där temperaturen var 14°C och vattnet utgjordes enbart av spillvattnet från Fjälkinge bränneri. Den låga vattentemperaturen åstadkom utan tvivel en minskning i de syreförbrukande processerna, som alltid försiggår i förorenade vatten, och vilket är en förklaring till de förhållandevis höga syrehalterna (se nedan).

Syrehalt: syrehalten var lägst vid Ängelsfarma bro med endast 3,6 mg/l, men genomgick en successiv ökning ned till station 1. Någon nedsättning i syrehalt åstadkoms ej efter tillförseln av avloppsvattnet från Fjälkinge avloppsreningsverk. Syrehalterna var emellertid så låga ända ned till Gösta Perssons handelsträdgård, att man får tillskriva den låga vattentemperaturen att syrgasbrist och förruttnelse ej uppstått. I såväl diket från Legeved som i bäcken mot Fårabäcks stärkelsefabrik var syrehalterna höga. Även vattnet från den kemiska fabriken i Fjälkinge hade förvånansvärt hög syrehalt.

Biokemisk syreförbrukning: den biokemiska syreförbrukningens (BS) är ett mått på vattnets halt av lätt nedbrytbar, syreförbrukande substans. BS-värdet i vattnet från den kemiska fabriken var obetydlig, 2,7 mg/l, vilket visar att syreförbrukande substans ej utsläpptes. I spillvattnet från Fjälkinge bränneri erhöles emellertid en BS-förbrukning på 120 mg/l, vilket värde är ca 3 ggr högre än BS-värdet i det avslammade vattnet i Fjälkinge avloppsreningsverk. Det senare vattnet åstadkom vid provtagningstillfället ingen förändring av BS-värdet i diket, vars halt av organisk förorening därför dominerades av bränneriets utsläpp. Mellan stationerna 9 och 7 skedde en påtaglig reduktion å åvattnets BS-förbrukning genom självreningsprocesserna, som omfattar avsättningar av slam, men även sönderdelning av organisk substans. I diket nedre lopp höll sig BS-förbrukningen på en låg nivå, och förorening syntes ej tillföras i större mängd. Diket från Legeved (provtagningsplats 5) hade lågt BS-värde (3,3 mg/l), medan bäcken mot Fårabäcks stärkelsefabrik uppvisade ett BS-värde på 12 mg/l, vilket tyder på en föroreningsbelastning, som dock ej märktes i huvuddiket.

Permanganatförbrukning: permanganatförbrukningen ger en uppfattning av totalhalten oxiderbar substans i vattnet. Variationerna mellan de olika provtagningsplatserna i permanganatförbrukning följer i stort sett den biokemiska syreförbrukningens variation. Sålunda har prov 11 (bränneriavloppsvatten) ett mycket högt värde. Man kan dessutom se att en viss reduktion i dikets permanganatförbrukning äger rum genom tillförseln av vattnet från Fjälkinge avloppsreningsverk.

pH: några anmärkningsvärda pH-värden konstaterades ej vid denna provtagning. Sålunda sker som väntat inga utsläpp av syror eller alkalier.

Ammonium: hög ammoniumhalt förefanns i avloppsvattnet från Fjälkinge reningsverk, nämligen hela 16 mg/l. Ammonium härstammar från de kvävehaltiga föreningarna. Denna höga ammoniumhalt gav upphov till en höjning av dikets ammoniumhalt från 1,1 mg/l uppströms reningsverket till 4,2 mg/l nedströms. I spillvattnet från bränneriet var ammoniumhalten 1,8 mg/l, men totalkvävehalten kan dock vara hög om vattnet är färskt och ingen sönderdelning hunnit ske. Ammoniumhalten hade vid Perssons handelsträdgård minskat till ca 1 mg/l, vilken halt påträffades ända nere vid Skånes Viby vattenverk.

Grunlighet, bottenbets och lukt: grunlighet och bottenbets var stor till mycket stor i samtliga prov utom nr 12, innehållande vatten från den kemiska fabriken i Fjälkinge. Lukten var mycket stark i spillvattnet från bränneriet (mäskliknande). Luktintensiteten avtog gradvis i diket, men var fortfarande stark vid stationerna 9 och 10, minskade sedan ytterligare, och provet från Skånes Viby vattenverk hade ingen lukt. Vattnet från Fjälkinge avloppsreningsverk hade helt naturligt en stark kloaklukt.

RESULTAT AV BAKTERIOLOGISK UNDERSÖKNING

I den bakteriologiska undersökningen studerades dels termotoleranta colibakterier, som påvisar färsk fekal förorening (tarmutlösningar), dels agarbakterier, som påvisar allmän förorening av förruttnelsebakterier.

Av analysvärdena framgår att den bakteriella föroreningen av vattnet från kemiska fabriken var obetydlig. Prov nr 11 innehöll däremot hög bakteriehalt av såväl förruttnelsebakterier som fekalbakterier. Sistnämnda halt var lika hög/^{som}i vattnet från Fjälkinge avloppsreningsverk. En reduktion i colibakteriehalt konstaterades å provtagningsplats 9, medan agarbakteriehalten fortfarande låg på samma höga nivå som tidigare. Nedströms utloppet från Fjälkinge avloppsreningsverk sjönk agarbakteriehalten genom utspädning, då nämnda utlopp hade relativt låg agarbakteriehalt, medan colifakteriehalten ökade.

En betydande bakteriell självrening kom emellertid till stånd ned till provtagningsplats 7, men längre ned i diket spårades en viss försämring, antagligen beroende på bakteriell förorening från bäcken mot Fårabäcks stärkelsefabrik, som hade hög bakteriehalt. Diket från Legeved var däremot nästan bakteriefritt.

RESULTAT AV BIOLOGISK UNDERSÖKNING

Den biologiska undersökningen, som omfattade mikroskopisk undersökning av insamlade påväxtprov, visade att bäcken i hela dess lopp innehöll smutsvattensvamp av trådbakterien *Sphaerotilus natans*, vilkens förekomst antyder organisk förorening. Likaså påträffades vissa ciliater, t.ex. toffeldjur. Någon större variation i föroreningsgraden ur biologisk synpunkt kunde knappast spåras, med undantag av att vid station 7 fanns s.k. bakterizoogloea, som måste tydas som påverkan från Fjälkinge avloppsreningsverk. De båda tillflödena "Dike från Legeved" och "Bäck mot Fårabäcks stärkelsefabrik" innehöll också mindre mängd smutsvattensvamp.

SAMMANFATTNING

Provtagningen verkställdes under pågående kampanj vid Fjälkinge bränneri. Härigenom blev det möjligt att studera vilken inverkan bränneriets avloppsvatten hade på bäcken. Vid tidigare undersökningar har bränneriet ej varit i drift.

1. Det visade sig att från bränneriet utsläpptes ett avloppsvatten med för hög halt av syreförbrukande föroreningar. Denna förorening gav även upphov till påväxt av smutsvattensvamp samt stark bakteriell förorening.
2. Från Fjälkinge avloppsreningsverk tillfördes diket ett vatten, som hade lägre halt av syreförbrukande ämnen än bränneriet. Några större skillnader i vattenkvalitet omedelbart uppströms och nedströms avloppsreningsverket kunde ej konstateras. Däremot kunde möjligen en försämring spåras vid provtagningsplatsen uppströms Perssons handelsträdgård.
3. En viss försämrande påverkan syntes åstadkommas av diket mot Fårabäcks stärkelsefabrik.
4. En bedömning av de olika förorenarnas andel i diket förorening ger vid handen att Fjälkinge bränneri släppte ut ett starkare förorenat vatten än avloppsreningsverket. En exakt beräkning av de olika föroreningsmängderna fordrar mera ingående uppgifter om resp. vattenmängder och ev. variationer i avloppsvattens sammansättning.

Malmö den 25 april 1960

SYDSVENSKA INGENJÖRSBYRÅN AB

Artur Almestrand

Fysikalisk-kemisk undersökning av bäck från Fjälkinge stationssamhälle den 6 april 1960.

Provtagningsplats	Timme	Vatten- temp. C	Syrehalt mg/l	%	BS mg/l	KMnO ₄ mg/l	pH	Ammonium mg/l	Grumlighet	Bottensats	Lukt
1. Skånes Viby Vv (bäcken)	09.00	3,0	10,3	76	5,9	54	7,70	1,0	mkt.stark, partiklar	mycket stor	ingen
2. 15 m uppströms bro gamla Åhusvägen	09.10	3,0	9,8	72	9,1	57	7,65	1,0	mkt.stark, partiklar	mycket stor	svag obest.
3. 100 m uppströms Viby kyrkby	09.20	3,0	9,8	72	3,3	49	7,80	0,8	mkt.stark, partiklar	mycket stor	svag obest.
4. Bäckdala	09.30	3,0	9,7	72	5,4	47	7,80	0,9	mkt.stark, partiklar	mycket stor	svag, obest.
5. Dike från Legeved 10 m uppströms korsn. med bäcken	09.40	3,0	12,3	91	3,3	25	7,95	0,2	mkt. stark, partiklar	mycket stor	ingen
6. Bäck mot Fårabäcks stärkefäbrik 10 m uppströms korsn. med Fjälkingebäcken	09.50	3,0	11,8	87	12	35	8,05	0,4	stark, partiklar	stor	ingen
7. 300 m uppströms bro vid Gösta Perssons handelsträdgård	10.00	3,0	7,4	55	9,1	66	7,55	1,2	stark, partiklar	stor	tydlig
8. Fjälkinge AR avl.brunn	10.10	-	-	-	44	130	7,40	16	mkt.stark, partiklar	mycket stor	stark kloak
9. 10 m uppströms AR	10.20	3,0	4,7	35	43	170	7,65	1,1	mkt.stark, partiklar	mycket stor	stark mäsk
10. 100 m nedströms AR	10.30	5,0	4,3	33	45	150	7,60	4,2	mkt.stark, partiklar	mycket stor	stark mäsk
11. Ängelsfarma bro 300 m från Nilssons fastighet	11.05	14,0	3,0	34	120	510	7,25	1,8	mkt.stark partiklar	mycket stor	mkt.stark mäsk
12. Riksvägsbrunn (4) riksfyran norra sidan 150 m öster om Shellmacken	10.45	3,0	8,1	60	2,7	32	7,70	0,6	svag, partiklar	spår	svag, obest.

Bakteriologisk undersökning av bäck från Fjälkinge
stationssamhälle den 6 april 1960.

Provtagningsplats	Ant. agarbakt. vid 37° C efter 24 timmar per ml	Ant. termotoleranta colibakt. vid 45° C efter 24 timmar per 10 ml
1. Skånes Viby Vv (bäcken)	3.000	700
2. 15 m uppströms bro gamla Åhusvägen	2.800	650
3. 100 m uppströms Viby kyrk- by	3.400	950
4. Bäckdala	4.700	1.700
5. Dike från Legeved 10 m uppströms korsn. med bäcken	120	2
6. Bäck mot Fårabäcks stjär- kelsefabrik 10 m uppströms korsn. med Fjälkingebäcken	19.500	3.700
7. 300 m uppströms bro vid Gösta Perssons handelsträd- gård	1.600	65
8. Fjälkinge AR avl.brunn	78.000	110.000
9. 10 m uppströms AR	290.000	20.500
10. 100 m nedströms AR	140.000	43.000
11. Ängelsfarma bro 300 m från Nilssons fastighet	290.000	110.000
12. Riksvägsbrunn (4) riksfyran norra sidan 150 m öster om Shellmacken	110	6

Rätt avskrivet, betyga:

L. Nilsson

E. Rignér

Beslut B 28/1955

BUD 6/1955

Viby-Fjälkinge dikningsföretag
I-IV, besvär

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

B E S L U T

meddelat å domstolens kansli i

Stockholm den 1 december 1955.

Saken: Besvär över utlåtande rörande
Viby-Fjälkinge dikningsföretag I-IV
1955 i Fjälkinge socken, Kristianstads
län.

Klagande: Häradsdomaren Olof Olsson,
Olsgård, Fjälkinge.

Biträde: Advokaten Nils Nyström,
Kristianstad.

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län
Klas Westling med biträde av gode män har handlagt
och den 25 februari 1955 avslutat syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom
Gustaf Adolfs och Fjälkinge socknar, Kristianstads län.

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Klas Westling.

I utlåtande, avgivet nämnda dag, ha synemännen funnit hinder icke möta mot utförande på sätt i utlåtandet angives av fyra företag, benämnda Viby-Fjälkinge dikningsföretag I-IV 1955.

I utlåtandet ha synemännen anfört, att de ej, såsom sakägarna möjligen ifrågasatt, på grund av vatten- och avloppsledningar i huvudorten i Fjälkinge storkommun föreskrivit någon delaktighet för huvudorten i kostnaderna för dikningsföretagen, enär dimensionerna å företagens ledningar bestämdes av tillrinnande ytvatten och ej av det förhållandevis mindre tillflödet från vatten- och kloakledningarna.

Över synemännens beslut att icke föreskriva delaktighet för huvudorten i kostnaderna för företagen har häradsdomaren Olof Olsson såsom delägare i företagen besvärat sig. Så som Olsson slutligen bestämt sin talan har han yrkat, att Fjälkinge kommun som huvudman för vatten- och avloppsanläggningen i huvudorten måtte förpliktas deltaga dels med 4.000 kronor i anläggningskostnaden för rörledning och öppet dike mellan det ställe där avloppsvattnet nu tillrinner (punkt 47 i längdmätningen å företagens plankarta) och det ställe

nedströms därom där avloppsvatten tidigare tillrunnit (vid D å plankartan), dels i underhållskostnaden för rörledning och öppet dike på hela sträckan nedströms det ställe, där avloppsvattnet nu tillrinner.

Fjälkinge kommun har bestridit bifall till besvären samt anfört: Det vore riktigt att kloakvattnet från huvudorten släpptes till företagens dike. Något ytvatten finge ej släppas till det kommunala ledningsnätet. Kommunen hade för avsikt att stadigvarande begagna sig av företagens dike men ansåge sig ej vara skyldig att delta i kostnaderna för eller underhållet av diket, enär rördimensionerna enligt synemännens uttalande icke behövde ökas för att kommunen toge diket i anspråk samt avloppsvattnet, innan det släpptes ut i diket, passerade en reningsanläggning. Denna skulle framdeles utbyggas från nuvarande låggradig till höggradig rening.

Fjälkinge kommun avser att leda kloakvattnet från huvudorten i kommunen till det avlopp som skall anordnas för dikningsföretagens räkning. Det är också tydligt, att detta avlopp med väsentlig fördel kan användas för kloak-

vattnets avledande. Under sådana omständigheter är kommunen skyldig att deltaga i kostnaderna för avloppets anläggande, skötsel och underhåll. Kommunen är samtidigt berättigad påfordra, att hänsyn vid avloppets utförande tages till det kloakvatten som skall ledas dit.

För bestämmande av avloppets utförande och kommunens deltagningsskyldighet erfordras en närmare utredning rörande mängden och beskaffenheten av det vatten som kommer att tillföras genom kommunens ledningar. Denna utredning bör lämpligen förebringas genom synemännens försorg.

B E S L U T.

Vattendomstolen undanröjer synemännens utlåtande och återförvisar förrättningen till synemännen för fortsatt handläggning och beslut. Vid handläggningen skall iakttagas, att kommunen ämnar begagna sig av företagens dikning samt att denna och deltagningsskyldighet för kommunen i företagen skola bestämmas med hänsyn härtill.

Det skall åligga sökandena till syneförrättningen och dem som förenat sig med sökandena om denna att till domstolens kansli enligt särskild räkning inbetala sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen. Komma företagen till utförande skola nämnda kostnader

slutligt fördelas mellan delägarna i företagen enligt de
för fördelning av förrättningskostnad gällande grunderna.

Talan mot vattendomstolens beslut föres genom besvär.
Vill part anföra besvär mot beslutet skall han inom tre
veckor från denna dag, eller sist den 22 december 1955 före
tjänstetidens slut till vattenrättsdomaren, postadress box
196, Stockholm, inkomma med sin till vattenöverdomstolen
ställda besvärslinlaga.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren
inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

*laga
K. V.*

Oscar Jordan

Emot förestående dom har vad icke ^{anmälts} ~~inlämnats~~
inom föreskriven tid; Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den *13 jan* 1956

I tjänsten:

Ruthberg

NYTT UTLÅTANDE

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark m.m. inom Håslöv n:ris 1,6,8,16,21 och 37 samt Viby n:ris 4,5,7 och 8 i Gustav Adolfs socken ävensom Legeved n:ris 7 och 11 samt Fjälkinge n:ris 11,19,28,29,45,47,48,58 och 158 i Fjälkinge socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättningens fortsatta handläggning och avslutande nedannämnda dag.

Förrättningens avslutande år 1955, dess överklagande och återförvisande till synemännen.

Ifrågavarande förrättning avslutades av synemännen vid sammanträde den 25 februari 1955, då de avgåvo sitt utlåtande angående företaget. Mot förrättningen anfördes besvär av dåvarande ägaren till fastigheterna Fjälkinge 29⁷, 47², 47⁴ och 47⁵. Anledningen till besvären var att Fjälkinge kommun avsåg att leda kloakvatten från huvudorten i kommunen till det avlopp, som skulle anordnas för dikningsföretagens räkning. Med anledning av besvären undanröjde vattendomstolen synemännens utlåtande och återförvisade förrättningen till synemännen för fortsatt handläggning och beslut, varvid skulle iakttagas, att kommunen ämnade begagna sig av företagens dikning samt att denna och deltagningsskyldighet för kommunen i företagen skulle bestämmas med hänsyn härtill. Vattendomstolens utslag finnes fogat till de nu upprättade handlingarna rörande förrättningen.

Återkallandet av 1950 års dikningsansökning samt ingivandet av ny ansökning. Sökande.

Då det vid förrättningens fortsatta handläggning visat sig önskvärt att 1955 års förslag omarbetades även i andra avseenden än som föranleddes av besvären, vilken omarbetning ej synes kunna ske annat än vid ny förrättning, hava 1950 års sökande och de som förenat sig med dessa om företagens utförande, återkallat sina ansökningar i skrivelser till förrättningsmannen.

Den ena skrivelsen undertecknad av Waldemar Nilsson m.fl. avser sökandena, den andra skrivelsen undertecknad av Natalia Nilsson m.fl. avser dem, som förenat sig med sökandena till 1955 års företag. Båda skrivelserna finnas fogade till de nu upprättade handlingarna.

Samtidigt som ovannämnda sökande och med dem likställda återkallat sin tidigare ansökning, hava de ingivit ny ansökning angående förrättning. Även denna ansökning finnes fogad till de nya handlingarna. Av ansökningen framgår, att sökandena till förrättningen äro följande sakägare:

Valdemar Nilsson och Natalia Nilsson såsom ägare till fastigheten

⁴
Fjälkinge 28 ,

Natalia Nilsson såsom ägare till fast. Fjälkinge ³ 48 ,

Sigfrid Bengtsson och Ester Bengtsson såsom ägare till fastighe-

³ ⁵ ⁸
terna Fjälkinge 19 , 29 och 29 ,

Ove Andersson såsom ägare till fast. Fjälkinge ⁷ 29 , ² 47 , ⁴ 47 och ⁵ 47 ,

Erik Valdemar Eriksson såsom ägare till fastigheterna Legeved ⁴ 7

¹⁴ ¹⁷ ¹⁹
samt Viby 7 , 7 och 7 ,

Gösta Persson och Greta Persson såsom ägare till fast. Viby ²³ 8 ,

Greta Persson såsom ägare till fast. Viby ⁹ 8 och ¹⁰ 8 ,

Ernst Witzell " " " " " ¹¹ 4 , ¹² 4 och ¹⁶ 4 ,

Erik Mauritz Eriksson såsom ägare till fast. Viby ³ 8 samt

Oscar Nilsson och Ove Nilsson såsom ägare till fastigheterna Håslöv

² ¹
1 och 21 .

Därjämte hava nedanstående sakägare gjort gemensam sak med sökandena och undertecknat särskild föreningshandling härom, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med sökandena, nämligen

Nils Sjöström såsom ägare till fast. Viby ⁶ 8 och ¹² 8 ,

Arvid Svensson " " " " " ¹⁷ 8 ,

Birger Nilsson	såsom	ägare	till	fast.	Viby	4 ³³	,
Erik Persson	"	"	"	"	"	7 ³	och
Erik G. Witzell	"	"	"	"	"	8 ¹¹	.

Upprättandet av helt nytt förslag jämte motivering härför.

Såsom förut anförts i detta utlåtande anfördes besvär mot 1955 års utlåtande endast på grund av att Fjälkinge kommun ej ålagts deltaga i kostnaderna för företagens utförande. Det finns emellertid även andra föroreningskällor än Fjälkinge vatten- och avloppsföretag, nämligen bl.a. Fjälkinge bränneri. För att kunna påföra dessa föroreningskällor andel i kostnaderna var det erforderligt, att den ursprungliga ansökningshandling återkallades, och att ny syneförrättning begärdes. Ny förrättning var även erforderlig med hänsyn till övrig omarbetning av förslaget.

Enär i avloppet alltså även utsläppes kloakvatten har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 44 § insänt avskrift av ansökningshandling och kungörelse till Statens vatteninspektion, som med anledning härav avgivit yttrande till förrättningsmannen fogat till övriga handlingar angående förrättningen. Av yttrandet framgår, att vatteninspektionen anser, att igenläggning av diket till den omfattning, som föreslås i 1955 års utredning, ej kan anses tillfredsställande, och att en igenläggning av diket bör ske endast å sträckor, där en igenläggning betraktas som mycket angelägen. Med anledning härav hava synemännen föreslagit, att dikessträckan 34+50-39+60 eller större delen av dikessträckan E-F, som i 1955 års utredning föreslagits att igenläggas med rör, nu skall utföras som öppet dike. Däremot hava synemännen på sakägarnas enträgna begäran föreslagit, att dikessträckan F-47+01 (vid 47+01 utmynnar Fjälkinge vatten- och avloppsföretag), skall utföras som täckt ledning, vilket med hänsyn till markens brukning är högst önsk-

värt. Vidare hava synemännen föreslagit, att dikessträckan 53+64-57+32 i 1955 års förslag skall utgå ur det nu upprättade förslaget och fortfarande få vara öppen, vilket kan vara önskvärt, enär vid 57+32 utmynnar avloppet från Fjälkinge bränneri.

Enligt paragraf 3 i förrättningsprotokollet hava vissa sakägare framhållit önskvärdheten av, att företagen II och III i 1955 års förslag sammanfördes till ett gemensamt företag, enär detta med hänsyn till vattenframrinningen vore önskvärt. Synemännen hava ansett en dylik sammanslagning lämplig och har därför i det nu upprättade förslaget företagen II och III sammanlagts till ett gemensamt företag, som betecknats företag II-III. Vissa ändringar av avloppens bottenlinjer har verkställts med hänsyn till sammanläggningen.

I samband med förrättningsens fortsatta handläggning har även yrkats, att tvenne sidodiken i nämnda företag II-III skola utföras och medtagas bland övriga torrlägningsarbeten. Dessa sidodiken äro betecknade C₂-C₃ och E-K. Deras läge m.m. framgår av plankartan.

Beträffande det sammanlagda företag II-III är dessutom att anföras, att för att nedbringa kostnaderna har den i 1955 års förslag föreslagna ledningen å sträckan 22+63-27+53 föreslagits att omfatta rörledning endast å sträckan 25+50-26+72, under det att sträckorna 22+63-25+50 och 26+72-27+53 nu föreslagits att utföras öppna.

Enligt 1955 års förslag hade några grävningsarbeten ej föreslagits till utförande på sträckan 13+50-22+00. Under den 6-årsperiod, som gått sedan dess, har emellertid visat sig, att även denna sträcka fort slammar igen, och att den därför bör medtagas och upprensas ävensom för framtiden underhållas tillsammans med övriga torrlägningsarbeten. Med anledning härav har sträckan

41.

medtagits i det nu upprättade förslaget, varvid sträckan 13+50-18+00 ansetts böra föras till företag I och sträckan 18+00-22+00 till företag II-III.

Alla dessa ändringar, som sålunda ansetts erforderliga och önskvärda, hava föranlett stora ändringar i 1955 års förslag med tillhörande längder m.m. Synemännen hava därför ansett erforderligt, att helt nytt förslag och nya längder upprättas för att klarhet i utredningen skall erhållas.

Plankarta och profilritning samt torrlägningsområdets uppdelning i olika företag.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

På grund av olikhet i fallförhållanden m.m. har torrlägningsområdet av synemännen uppdelats i 3 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I	dikessträckorna A-B-C ₁	med ägofigurerna 1-6c,
"	II-III	" C ₁ -C ₂ -D-E-F-G, C ₂ -C ₃ , E-K och F-L med ägofigurerna 7a-118 samt
"	IV	" G-H ₁ -H ₂ med ägofigurerna 119-153.

I företagen ingående öppna avloppssträckor äro å plankartorna utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer och i företagen ingående täckta avloppsledningar med en heldragen, grov röd linje.

Nederbördsområden, avrinning och årlig regnvattenmängd.

Avloppens nederbördsområde har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

för sträckan A-B-C ₁	ungefär 1.825 ha,
" " C ₁ -C ₂	" 1.700 ha,
" " C ₂ -D	" 1.450 ha,
" " D-F	" 600 ha,
" " C ₂ -C ₃	" 250 ha,
vid punkt G	" 410 ha,
" " 47+01	" 395 ha,
" " H ₁	" 365 ha,
" " 53+61	" 240 ha och
" " L	" 155 ha.

Enligt det vid syneförrättningen år 1955 meddelade utlåtandet har det ansetts tillfyllest, att beräkna den största avrinningen pr hektar till 0.8 sekundliter, enär marken inom torrlägningsområdet till stor del utgöres av sandjordar. Utöver denna avrinning har nu på grund av bebyggelsen i Fjälkinge stationssamhälle, där vägarna jämväl äro hårdgjorda, från samhället räknats en extra avrinning av 100 sekundliter vid flödestillfällen. Maximiavrinningen beräknas sålunda utgöra

för sträckan A-B-C ₁	$1.825 \times 0.8 + 100 = 1.560$	lit/sek.
" " C ₁ -C ₂	$1.700 \times 0.8 + 100 = 1.460$	"
" " C ₂ -D	$1.450 \times 0.8 + 100 = 1.260$	"
" " D-F	$600 \times 0.8 + 100 = 580$	"
" " C ₂ -C ₃	$250 \times 0.8 = 200$	"
vid punkt G	$410 \times 0.8 + 100 = 428$	"
" " 47+01	$395 \times 0.8 + 100 = 416$	"
" " H ₁	$365 \times 0.8 + 100 = 392$	"

vid punkt 53+61 $240 \times 0.8 + 100 = 292$ lit/sek. och

" " L $155 \times 0.8 = 124$ " .

Årsnederbörden i Kristianstadstrakten beräknas i medeltal uppgå till omkring 600 mm. Härav kan beräknas, att omkring 50 procent avdunstar eller upptages av växtligheten, under det att återstående 50 procent eller omkring 300 mm beräknas få avledas genom kanaler eller ledningar. Denna del av nederbörden uppskattas alltså till

för sträckan A-B-C₁ $1.825 \times 10.000 \times 0.30 = 5.475.000$ m³/år

" " C₁-C₂ $1.700 \times 10.000 \times 0.30 = 5.100.000$ "

" " C₂-D $1.450 \times 10.000 \times 0.30 = 4.350.000$ "

" " D-F $600 \times 10.000 \times 0.30 = 1.800.000$ "

vid punkt G $410 \times 10.000 \times 0.30 = 1.230.000$ "

" " 47+01 $395 \times 10.000 \times 0.30 = 1.185.000$ "

" " H₁ $365 \times 10.000 \times 0.30 = 1.095.000$ " och

" " 53+61 $240 \times 10.000 \times 0.30 = 720.000$ " .

Årlig spillvattenmängd.

A. Från Fjälkinge vatten- och avloppsföretag.

Beträffande det spillvatten, som tillföres det planerade företagets ledningar och kanaler från Fjälkinge vatten- och avloppsföretag är här att anföra, att detta f.n. undergår s.k. låggräddig rening vid en reningsanläggning vid 47+01. Denna anläggnings läge framgår i övrigt av plankartan.

Vid beräkning av vattenbehovet för vatten- och avloppsföretaget har Sydsvenska Ingeniörsbyrån i Malmö i sitt den 15 december 1949 dagtecknade förslag uppgivit antalet innevånare i Fjälkinge stationssamhälle till 766 personer. Enligt paragraf 2 i protokollet från sammanträdet den 3 juni 1958 hava sakägarna i det nu under utredning varande dikningsföretaget uppgivit, att antalet personer i Fjälkinge stationssamhälle f.n. kan be-

44/
räknas till 800 personer.

Om det antages, att spillvattenmängden är lika med vattenförbrukningen och att vattenförbrukningen för hushållsändamål, mindre industrier m.m. fördelad på antalet ekvivalenta personer utgör 120 l/p.d. (liter pr person och dygn), så skulle den årliga spillvattenmängden från Fjälkinge vatten- och avloppsföretag uppgå till
$$\frac{800 \times 120 \times 365}{1.000} = 35.040 \text{ m}^3.$$

B. Från Fjälkinge bränneri.

Beträffande avloppsvattnet från Fjälkinge bränneri avskiljes den sedimentära föroreningen i tre seriekopplade bassänger. Behandlingen av avloppsvattnet här framgår i övrigt av vidfogade "redogörelse för undersökningar rörande förorening av bäck från Fjälkinge stationssamhälle utförd den 6 april 1960".

Enligt paragraf 2 i protokollet från sammanträdet den 3 juni 1958 har beträffande ovannämnda bränneri uppgivits, att vattenförbrukningen f.n. kunde beräknas till $400 \text{ m}^3/\text{dygn}$ under 200 dygn. På grund härav beräknas den årliga vattenförbrukningen vid bränneriet till $400 \times 200 = 80.000 \text{ m}^3$.

Även här antages, att spillvattenmängden är lika med vattenförbrukningen.

C. Från kemiska fabriken Culinar.

Beträffande slutligen avloppsvattnet från kemiska fabriken Culinar tillföres detta f.n. avloppet i punkt D i förslaget. Vid D utmynnar nämligen s.k. "Fårabäck" i det nu planerade företaget, och fabriken Culinar är belägen omkring 3 kilometer ovanför D. Framdeles är det meningen, att avloppsvattnet från fabriken Culinar skall anslutas till Fjälkinge kommuns avloppsföretag, men detta lär skola ske först sedan kommunens reningsverk ombyggs för höggradig rening. Detta skall ske antingen genom ombyggnad av reningsverket vid 47+01 eller också genom att en ledning utföres därifrån

och till Viby, och reningsverket i Viby därefter undergår ombyggnad.

Fabriken Culinar har förvärvat Fårabäcks förutvarande bränneri och stärkelsefabrik. I det forna bränneriet framställles f.n. extraherade kryddor, och den forna stärkelsefabriken användes för framställning av torkade grönsaker framför allt potatis. Enligt uppgift av fabrikschefen, ingenjör Klevås, förbrukas under vinterhalvåret oktober - mars, då båda fabrikerna äro i gång, en vattenmängd av omkring $150 \text{ m}^3/\text{dygn}$, och under resten av året, då endast kryddfabrikationen är i gång, en vattenmängd av omkring $20 \text{ m}^3/\text{dygn}$. Den årliga vattenförbrukningen vid fabriken Culinar skulle alltså utgöra $150 \times 180 + 20 \times 180 = 27.000 + 3.600 = 30.600 \text{ m}^3$.

Även här antages, att spillvattenmängden är lika med vattenförbrukningen.

Avloppets dimensionering.

Några ökade dimensioner för avloppen på grund av det tillförda spillvattnet erfordras ej.

Avloppen hava dimensionerats med hänsyn till avledandet av de vattenmängder, som ovan angivits under rubriken "nederbördsområden, avrinning och årlig regnvattenmängd", ävensom med hänsyn till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken. De föreslagna dimensionerna ävensom de beräknade vattenstånden i avloppen efter företagets utförande framgå av profilritningarna.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, bör han göra anmälan härom till lantbruksingenjörsavdelningen hos vederbörande lantbruksnämnd, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för denna förrättning gäldas

av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före arbetena som ock i det skick, vari den antages komma efter arbetenas utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas bilagda detta utlåtande. Den sålunda verkställda värderingen framgår av nedanstående tabell:

Företag.	Markvärde före företaget.	Markvärde efter företaget.	Båtnad.
I	26.696:-	36.960:-	10.264:-
II - III	139.022:-	223.166:50	84.144:50
IV	55.579:50	87.210:-	31.630:50.

Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som bruksbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende på sättet för uppskattning av bruksbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängderna.

Ersättningar.

Under förrättningen har yrkats, att å sträckor, där avloppen komme att utföras öppna, skulle ersättning utgå för intrång av jord- och stenupplag. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att å de sträckor, där avloppen komma att utföras öppna, skall dylik ersättning utgå. Ersättningen skall uträknas

efter företagens utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan dike och upplag ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagens utförande enligt arealuträknings- och värderingslängderna. Skulle å någon sträcka dylikt värde saknas i längderna, skall det anses utgöra 4.000 kronor pr hektar. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med utförandet av rörledningarna i företagen, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast inom en månad efter det respektive företag blivit avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Beträffande slutligen det av Ernst Witzell enligt paragraf 4 i förrättningsprotokollet framställda yrkandet, att stenen i glacinen i diket å hans fastighet skulle bortskaffas på företagets bekostnad, finna synemännen skäligt bestämma, att den sten från nämnda glacin, som ej kan nedgrävas bredvid rörledningen å hans fastighet, skall bortfraktas på bekostnad av delägarna i företag II-III, och har anteckning härom gjorts i kostnadsförslaget för företag II-III. Det antecknas här, att vid nedgrävningen av stenen denna får placeras vid sidan av rörledningen men ej ovanpå denna.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av företagens utförande beröres 3 st. landsvägstrummor, nämligen trummorna vid 12+25-32, 51+07-51+26 och 53+53-53+64. Den förstnämnda av trummorna är belägen i Viby, trumman vid 51+07-51+26 på riksväg 4 och trumman vid 53+53-53+64 på en mindre allmän väg från riksväg 4 till Fjälkinge. Beträffande de olika landsvägstrummornas ålder m.m. finnas uppgifter införda i paragraf 7 av protokollet från 1955 års förrättning. Landsvägstrumman vid 51+07-51+26 synes kunna bibehållas i oförändrat skick. Beträffande de båda övriga landsvägstrummorna kräva dessa emellertid ombyggnad i samband med företagens utförande i övrigt. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 och 18 §§ finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för ombyggnaden av dessa trummor skall bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrläggningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummornas ombyggnad gjort påteckning om, att vägförvaltningen tagit del av förslaget.

De arbeten, som skola ingå i vägförvaltningens åliggande, framgå av kostnadsförslagen. Beträffande landsvägstrumman vid 12+25-12+32 i företag I anføres dessutom, att därest sakägarna i detta företag vid arbetets utförande flytta avloppssträckan 11+60-13+18 från befintlig plats till gränsen mellan fastigheterna litt Ab, Ac och Ad å ena sidan och fastigheten litt Ba å andra sidan, skall detta ej ändra vägförvaltningens skyldighet att utföra nytt avlopp genom landsvägen.

Beträffande broar för enskilda vägar över avloppen krä-

ves ombyggnad av ägovägsbroarna vid 24+28 och 30+96, vilka båda äro belägna i företag II-III. På grund härav har förslag till ombyggnad av dessa broar upprättats, och ombyggnadskostnaderna medräknats bland övriga torrlägningskostnader inom detta företag.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning bör torrlägningsområdet, som förut framhållits, uppdelas i 3 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I	dikessträckorna A-B-C ₁	med ägofigurerna 1-6c,
"	II-III	" C ₁ -C ₂ -D-E-F-G, C ₂ -C ₃ , E-K och F-L med ägofigurerna 7a-118 samt
"	IV	" G-H ₁ -H ₂ med ägofigurerna 119-153.

I kostnaderna för utförandet av företagen skall dels den mark, som vinner torrlägningsbåtnad genom företagets utförande och dels utanför torrlägningsområdena belägna anläggningar m.m., som föranleda igenslamning och igenväxning av avloppet genom att i detsamma utsläppa kloakvatten. Det årliga utsläppet av kloakvatten i avloppet framgår av utredningen rörande "årlig spillvattenmängd". Enligt denna beräknas utsläppet från Fjälkinge vatten- och avloppsföretag till omkring 35.000 m³/år, från Fjälkinge bränneri till omkring 80.000 m³/år och från kemiska fabriken Culinar till omkring 30.000 m³/år. Analysprov av föroreningen av avloppsvattnet är företagen dels av Statens vatteninspektion före avgivande av dess yttrande i ärendet den 8 febr. 1960, varvid provtagningen ägde rum den 23 juni 1959, och dels av Sydsvenska ingenjörbyrå i Malmö vid viss undersökning rörande bäckens förorening, varvid provtagningen ägde rum den 28 juli och 14 september 1960. Båda analysproven finnas fogade till övriga handlingar rörande denna förrättning. Enligt bestämmelserna i vattenlagen

är det mängden och beskaffenheten av det vatten, som tillföres ledningen, som skall vara bestämmande för fördelning av kostnaderna mellan torrlägningsintressenterna och dem, som tillföra ledningen spillvatten, ävensom mellan dessa senare inbördes. De utförda vattenanalyserna visar enligt synemännens förmenande, att någon större åtskillnad ej kan göras på föroreningen från förutnämnda tre industrier m.m., utan att förutnämnda avloppsmängder 35.000, 80.000 och 30.000 kunna vara tal, som kunna läggas till grund vid bestämmande av den inbördes föroreningsgraden. Därest föroreningskällorna utsläppte sitt spillvatten på samma plats i avloppet och voro belägna invid avloppet, skulle alltså på Fjälkinge vatten- och avloppsföretag föras 24.138 %, på Fjälkinge bränneri 55.172 % och på kemiska fabriken Culinar 20.690 % av de kostnader, som påföras kloakintresset. Dessa andelstal hava emellertid undergått viss justering beroende på hur långt från det aktuella torrlägningsföretaget, föroreningskällan är belägen. Avloppsvattnet undergår nämligen, även om näringssalterna finnas kvar, viss rening på sin väg till recipienten, särskilt om denna väg utgöres av ett öppet avlopp. Denna justering framgår av det efterstående för ettvar av företagen.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Kostnaden för utförandet av detta företag undantagandes landsvägsbron är enligt kostnadsförslaget beräknad till 5.000 kronor motsvarande en kostnad av 6 kronor 95 öre pr meter av avloppets längd. I dessa kostnader ingår borttagandet av en hel del dy, föroreningar och växtlighet förorsakad av det tillförda spillvattnet. Kostnaden för borttagandet av detta anse synemännen böra beräknas till närmare hälften av 6 kronor 95 öre, eller skäligen ansedda 3 kronor pr sträckmeter. Av de beräknade kostnaderna för företag I anse synemännen alltså, att 2.840 kronor böra påföras torrlägningsintressenterna och 2.160 kronor dem, som utsläppa

spillvatten i avloppet, nedan benämnda kloakintressenterna. På dessa senare har alltså förts 43.200 % av kostnaderna. Det antecknas, att kloakintressenterna ej hava något intresse av avloppets fördjupning utöver det djup, avloppet f.n. har efter rensning.

Beträffande kostnadernas fördelning inom kloakintresset anse synemännen, att enär utsläppet från Fjälkinge vatten- och avlopps företag är beläget närmast avloppssträckan A-B-C₁, bör vid denna fördelning den årliga spillvattenmängden från detta företag multipliceras med $1\frac{1}{2}$. För Culinar, som är beläget längre bort i avloppet från Fårabäck, bör spillvattenmängden multipliceras med 0.75. Enligt denna beräkningsgrund skulle alltså föras på

Fjälkinge v.o.avl.företag $\frac{52.500}{155.000} = 33.871 \%$ el. 731 kronor 61 öre
motsvarande 14.632 % av kostn. för avloppsstr. A-B-C₁,

Fjälkinge bränneri $\frac{80.000}{155.000} = 51.613 \%$ eller 1114 kronor 84 öre
motsvarande 22.297 % av kostn. för avloppsstr. A-B-C₁ och

Fabriken Culinar $\frac{22.500}{155.000} = 14.516 \%$ eller 313 kronor 55 öre
motsvarande 6.271 % av kostn. för avloppsstr. A-B-C₁.

Den del av anläggningskostnaden, som påförts torrlägg-
ningsintressenterna, finna synemännen skäligen bestämma, skall fördelas mellan dessa i mån av båtnaden å marken enligt den upprättade arealuträknings- och värderingslängden och antecknas härvid, dels att någon anledning till avdelningsbildning inom företaget ej finnes och dels att samtliga sakägare inom företaget äro sökande till förrättningen.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av förestående grunder angivet vars och ens delaktighet i de beräknade kostnaderna m.m.

Beträffande arbetena inom företag I anföres dessutom, att därest sakägarna vid arbetets utförande önska flytta avloppssträckan 11+60-13+18 å sätt, som framgår av påskrift under kost-

nadsförslaget, skall hinder härför ej möta.

Kostnadsfördelning inom företag II-III.

Den sträcka av avloppen inom detta företag, i vilka föroreningskällorna utsläppa spillvatten, utgöres av str. C₁-C₂-D-E-F-G. Därest hela denna sträcka grävts öppen, anse synemännen, att på dem, som släppa ut spillvatten i avloppet, hade även här bort föras en beräknad kostnad av 3 kronor pr sträckmeter avlopp för borttagning av dy, slam och igenväxningar förorsakade av spillvattnet. De kostnader, som påföras dem, som släppa ut spillvatten i avloppet, utgöra för

sträckan C ₁ -C ₂	1.125 meter	á	3 kronor	=	3.375 kronor,
" C ₂ -D	354	" " "	"	=	1.062 " ,
" D-E	54	" " "	"	=	162 " ,
" E-F	627	" " "	"	=	1.881 " ,
" F-G	393	" " "	"	=	1.179 " , vilket till-
sammans blir	2.553	" " "	"	=	7.659 " .

Beträffande kostnadernas fördelning inom kloakintresset anse synemännen, att dessa bör för avloppssträckan C₁-C₂-D fördelas efter samma grund, som inom företag I. Detta innebär, att av de beräknade kostnaderna för sträckan C₁-C₂-D föres på

Fjälkinge v.o.avl.företag	33.871 %	av 4.437 kr.=	1.502 kr. 86 öre,
" bränneri	51.613 %	av 4.437 kr.=	2.290 kr. 07 öre,
Fabriken Culinar	14.516 %	av 4.437 kr.=	644 kr. 07 öre.

I sträckan D-E-F utsläppes f.n. inget spillvatten från tekniska fabriken Culinar, utan den på kloakintresset belöpande kostnaden skall fördelas mellan Fjälkinge vatten- och avloppsföretag och Fjälkinge bränneri. Fjälkinge vatten- och avloppsföretag utsläpper sitt spillvatten endast 350 meter ovanför pkt G, under det att avloppet från Fjälkinge bränneri utmynnar omkring 1.400 meter ovanför punkt G, och att här de översta 400 meterna äro avsedda att bibe-

hållas öppna. På grund härav anse synemännen, att här bör vid fördelningen av kostnaderna mellan Fjälkinge vatten- och avloppsföretag samt Fjälkinge bränneri, vatten- och avloppsföretaget betala dubbelt mot bränneriet för den årliga spillvattenmängden. Fördelningen skulle alltså bli

Fjälkinge v.o.avl.företag $\frac{70.000}{150.000} = 46.667 \%$ av 3.222 kronor =
1.503 kronor 60 öre och

Fjälkinge bränneri $\frac{80.000}{150.000} = 53.333 \%$ av 3.222 kronor =
1.718 kronor 40 öre.

De beräknade kostnaderna för kloakintresset skall alltså enligt det förestående fördelas sålunda, nämligen på

Fjälkinge vatten- och avloppsföretag 1.502:86 + 1.503:60 =

3.006:46, motsvarande 3.2822 % av hela kostnaden för företag II-III,

Fjälkinge bränneri 2.290:07 + 1.718:40 = 4.008:47 motsvarande

4.3761 % av hela kostnaden för företag II-III och

Fabriken Culinar 644:07 motsvarande 0.7031 % av hela kostnaden för företag II-III.

Beträffande kostnadernas fördelning inom torrlägningsintresset av företaget hava synemännen undersökt, huruvida företaget skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avd. I avloppsstr. C₁-C₂ med ägofig. 7a-21 och 27a,

"	II	"	C ₂ -D-E	"	"	22,23 och 28-37,
"	III	"	E-F	"	"	51-59, 97a och 98-105,
"	IV	"	C ₂ -C ₃	"	"	24-26, 27b och 38a-41b,
"	V	"	E-K	"	"	41c-50,
"	VI	"	F-G	"	"	91-96b, 97b och 106-118 samt
"	VII	"	F-L	"	"	60-90.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för

varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Dikesstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-

värde i kr. bättringskrona.

I	C ₁ -C ₂	24.625:-	8.816:-	2.793
II	C ₂ -D-E	8.576:-	11.169:-	0.768
III	E-F	17.019:-	15.328:50	1.110
IV	C ₂ -C ₃	8.700:-	10.190:-	0.854
V	E-K	1.600:-	3.821:-	0.419
VI	F-G	9.971:-	13.903:50	0.717 och
VII	F-L	13.450:-	20.916:50	0.643, var-

vid beträffande bruksningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden för företaget.

Avdelningarna II-VII erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.997. I de kostnader, som påförts torrlägningsintressenterna, skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som en-

ligt det upprättade kostnadsförslaget belöper på varje delägare.

Kostnadsfördelning inom företag IV.

Den sträcka av avloppet inom detta företag, i vilken kloakvatten utsläppes, utgör sträckan G-H₁ d.v.s. mellan punkterna 43+53 och 51+07. Vid pkt 47+01 utmynnar avloppet från reningsverket till Fjälkinge vatten- och avloppsföretag. Därest sträckan G-H₁ grävts öppen, anse synemännen, att på dem, som släppa ut spillvatten i avloppet, hade även här bort föras en beräknad kostnad av 3 kronor pr sträckmeter avlopp för borttagning av dy, slam och igenväxning förorsakad av spillvattnet. De kostnader, som påföras dem, som släppa ut spillvatten i avloppet, utgöra för sträckan 43+53-47+01 348 meter á 3 kronor = 1.044 kronor och

"	47+01-51+07	406	"	á 3	"	= 1.218	"	.
---	-------------	-----	---	-----	---	---------	---	---

Beträffande kostnadernas fördelning inom kloakintresset anse synemännen, att dessa böra fördelas enligt nedanstående.

I sträckan 43+53-47+01 utsläppes spillvatten från såväl Fjälkinge vatten- och avloppsföretag som från Fjälkinge bränneri. Kostnaderna mellan dessa båda föroreningskällor bör här fördelas efter samma grunder som närmast nedanför 43+53 i företag II-III. Fördelningen på sträckan 43+53-47+01 skulle därför bli

Fjälkinge v.o.avl.företag	46.667 % av 1.044 kr. = 487 kr. 20 öre,
"	bränneri 53.333 % av 1.044 kr. = 556 kr. 80 öre.

Å sträckan 47+01-51+07 skall den på kloakintresset belöpande kostnaden påföras Fjälkinge bränneri.

De beräknade kostnaderna för kloakintresset skall alltså enligt det förestående fördelas sålunda, nämligen på Fjälkinge vatten- och avloppsföretag 487:20 motsvarande 1.7588 % av hela kostnaden för företag IV och Fjälkinge bränneri 556:80 + 1218:- = 1.774:80 motsvarande 6.4072 % av hela kostnaden för företag IV.

Den del av anläggningskostnaden, som påförts torrlägg-
ningsintressenterna, finna synemännen skäligt bestämma, skall för-
delas mellan dessa i mån av båtnaden för marken enligt den upprät-
tade arealuträknings- och värderingslängden och antecknas härvid,
att någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jäm-
ning av torrläggingskostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder
i vattenlagen 7 kap. 24 § ej föreligger.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna på de fas-
tigheter, som påförts torrläggingsbåtnad, skola bestämmelserna i
vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

I kostnadsfördelningslängden för företag IV finnes med
iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktig-
het i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som en-
ligt det upprättade kostnadsförslaget belöper på varje delägare.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

För att mellan de olika företagen erhålla en skälig för-
delning av förrättningskostnaderna finna synemännen skäligt bestäm-
ma, att dessa skola fördelas mellan företagen efter areal enligt
de upprättade arealuträknings- och värderingslängderna. Inom var-
je företag fördelas därefter förrättningskostnaderna i förhållan-
de till vars och ens andel i kostnaderna för anläggningsarbetena
och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10
kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena
och de med dem likställda vid förrättnings avslutande.

Det antecknas, att av förrättningskostnaderna skall en-
ligt förestående delningsgrund 11.589 % påföras företag I, 65.534
% företag II-III och 22.877 % företag IV.

Beträffande förrättningskostnaderna anmärkes här, att
bland dessa medräknats såväl kostnaderna för 1955 års förrättning
med därefter följande kostnader hos vederbörande vattendomstol som

kostnaderna för förrättningsens omarbetande nu, och framgå förrättningskostnaderna av det sammandrag över dessa, som finnes medtaget sist bland förrättningshandlingarna.

Ärendets behandling av Statens vatteninspektion samt vattenanalyser m.m.

Som förut i detta utlåtande anförts, har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 44 § översänt avskrift av ansökningshandling och kungörelse till Statens vatteninspektion ävensom översänt avskrift av kungörelse till de i samma paragraf omnämnda myndigheterna m.m. Statens vatteninspektion har avgivit särskilt yttrande till förrättningsmannen fogat till övriga handlingar rörande denna förrättning. Av yttrandet framgår, att vatteninspektionen anser, att en igenläggning av avloppet endast bör ske å de sträckor, där en igenläggning betraktas som mycket angelägen.

Tidigare i detta utlåtande är omnämnt, att Sydsvenska ingenjörbyrån i Malmö år 1960 verkställt undersökningar rörande bäckens förorening. De härvid verkställda analysproven finnas även fogade till detta utlåtande.

Dessutom har förrättningsmannen tagit del av ett år 1961 av Sydsvenska ingenjörbyrån upprättat principförslag till överförande av avloppsvatten från Fjälkinge till Skånes Viby samhälle samt behandling av avloppsvattnet i en höggradig behandlingsanläggning där. Om och när detta förslag kan komma till utförande är emellertid ej slutligt utrett.

Framtida underhåll.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 10 och 18 §§ är det mängden och beskaffenheten av det avloppsvatten, som tillföres ledningarna m.m., som skall vara bestämmande för fördelning av underhållskostnaderna mellan torrlägningsintresset och kloak-

intresset. Beträffande underhållet av arbetena få synemännen med ledning härav bestämma följande.

Fördelning av underhållskostnaderna inom företag I.

Som av det förestående framgår har för avloppssträckan A-B-C₁ avrinningen från årsnederbörden beräknats till 5.475.000 m³ och den årliga spillvattenmängden till 35.000 + 80.000 + 30.000 = 145.000 m³. För att den årliga spillvattenmängden skall bli jämförbar med den avrinnande årsnederbörden anse synemännen, att spillvattenmängden skall multipliceras med 25 för att man skall erhålla en mot torrlägningsvattnet jämförbar vattenmängd. Den omräknade spillvattenmängden anges alltså med talet 25 x 145.000 = 3.625.000. Fördelningen av underhållskostnaderna mellan torrlägningsintresset och kloakintresset skulle alltså bli

torrlägningsintresset	$\frac{5.475.000}{9.100.000} = (60.164) = 60 \text{ procent}$	och
kloakintresset	$\frac{3.625.000}{9.100.000} = 40 \text{ procent.}$	

På de olika föroreningskällorna fördelas ovanstående 40 procent efter samma proportion, som för anläggningskostnaderna, d.v.s. efter nedanstående, nämligen på

Fjälkinge vatten- och avloppsföretag $33.871 \times 0.40 = 13.548 \%$,

Fjälkinge bränneri $51.613 \times 0.40 = 20.645 \%$ och

Fabriken Culinar $14.516 \times 0.40 = 5.807 \%$.

Mellan torrlägningsintressenterna fördelas den på dem belöpande andelen i underhållskostnaderna i förhållande till vars och ens andel i båtnadsvärdena.

Av kostnadsfördelningslängden för företag I framgår jämväl vars och ens delaktighet i underhållskostnaderna.

Fördelning av underhållskostnaderna inom företag II-III.

Vid beräkning av den årliga rensningskostnaden för detta företag har det varit erforderligt att uppdelat företaget i 4 st. underavdelningar, nämligen

	dikessträckorna	öppet avlopp i m.	täckt ledning i m. med antal brunnar.
a.	C ₁ -C ₂	1.003	122 (ingen br.)
b.	C ₂ -D	354	-----
c.	D-E-F-G	510	564 (5 st. br.)
d.	C ₂ -C ₃ , E-K och F-L	184	835 (9 st. br.)

Avloppssträckan C₁-C₂-D beräknas behöva upprengas vart annat år, sträckan 34+50-F varje år och sträckan 81+70-C₃ vart tredje år.

Brunnarna i dikessträckan D-E-F-G beräknas behöva rensas 4 ggr pr år och brunnarna i övriga sträckor 2 ggr pr år. Med ledning härav beräknas den årliga rensningskostnaden för företaget sålunda

avd. a. $1.003 \times 1:- = 1.003$ kronor,
 " b. $354 \times 1:- = 354$ " ,
 " c. $510 \times 2:- + 5 \times 20 = 1.020 + 100 = 1.120$ kronor och
 " d. $184 \times 0.67 + 9 \times 10 = 123:28 + 90 = 213$ kronor 28 öre.

Sammanlagda årliga rensningskostnaden beräknas alltså till 2.690 kronor 28 öre. Därest denna kostnad fördelas procentuellt på de olika underavdelningarna, gör detta på

avd. a. 37.282 procent,
 " b. 13.159 " ,
 " c. 41.631 " och
 " d. 7.928 " .

Beträffande avd. a. anföres, att den årliga avrinningen från årsnederbörden, enligt vad förut beräknats, uppgår till $5.100.000 \text{ m}^3$, och att den årliga spillvattenmängden beräknats till 145.000 m^3 . För att den årliga spillvattenmängden skall bli jämförbar med avrinningen från årsnederbörden, anse synemännen, att även här spillvattenmängden skall multipliceras med 25 för att man skall erhålla en mot torrläggningssvatten jämförbar vattenmängd. Den omräknade spillvattenmängden anges alltså även

här med talet $25 \times 145.000 = 3.625.000$. Fördelningen av rensningskostnaderna mellan torrlägningsintresset och kloakintresset blir alltså

torrlägningsintresset	$\frac{5.100.000}{8.725.000} = 58.453 \%$ och
kloakintresset	$\frac{3.625.000}{8.725.000} = 41.547 \%$.

På de olika föroreningskällorna fördelas ovanstående procenttal efter samma proportion, som för anläggningskostnaden för str. C₁ - C₂, d.v.s. efter nedanstående, nämligen på

Fjälkinge v.o.avl.företag $33.871 \times 0.41547 = 14.0724$ motsvarande

5.2465 % av den beräknade rensningskostnaden för avd. a-d,

Fjälking bränneri $51.613 \times 0.41547 = 21.4437$ % motsvarande

7.9946 % av den beräknade rensningskostnaden för avd. a-d samt

Fabriken Culinar $14.516 \times 0.41547 = 6.0310$ % motsvarande

2.2485 % av den beräknade rensningskostnaden för avd. a-d.

Beträffande avd. b. anföres, att den årliga avrinningen från årsnederbörden, enligt vad förut angivits, uppgår till $4.350.000 \text{ m}^3$. Den årliga spillvattenmängden är densamma som för avd. a. eller 145.000 m^3 . Den årliga spillvattenmängden anse syne-
männen även här skall multipliceras med 25, varför den omräknade spillvattenmängden även här anges med talet 3.625.000. Fördelningen av rensningskostnaderna mellan torrlägningsintresset och kloakintresset blir alltså

torrlägningsintresset	$\frac{4.350.000}{7.975.000} = 54.545 \%$ och
kloakintresset	$\frac{3.625.000}{7.975.000} = 45.455 \%$.

På de olika föroreningskällorna fördelas ovanstående procenttal efter samma proportion som för anläggningskostnaden för str. C₂-D, d.v.s. efter nedanstående, nämligen på

Fjälkinge v.o.avl.företag $33.871 \times 0.45455 = 15.3961$ % motsvarande

2.0260 % av den beräknade rensningskostnaden för avd. a-d,

Fjälkinge bränneri $51.613 \times 0.45455 = 23.4607$ % motsvarande

3.0872 % av den beräknade rensningskostnaden för avd. a-d och
Fabriken Culinar $14.516 \times 0.45455 = 6.5983$ % motsvarande

0.8683 % av den beräknade rensningskostnaden för avd. a-d.

Beträffande avd. c. anföres, att den årliga avrinningen från årsnederbörden, enligt vad förut angivits, uppgår till $1.800.000 \text{ m}^3$ för sträckan D-E-F och till $1.230.000 \text{ m}^3$ för sträckan F-G. Som ett genomsnitt för den efterstående beräkningen kan anges $1.700.000 \text{ m}^3$. Den årliga spillvattenmängden beräknas till $35.000 + 80.000 = 115.000 \text{ m}^3$. För att den årliga spillvattenmängden skall bli jämförbar med avrinningen från årsnederbörden, anse synemännen, att spillvattenmängden här skall multipliceras med talet 40. Den omräknade spillvattenmängden anges alltså här med talet $40 \times 115.000 = 4.600.000$. Fördelningen av rensningskostnaden mellan torrlägningsintresset och kloakintresset blir alltså

torrlägningsintresset	$\frac{1.700.000}{6.300.000} = 26.984$ % och
kloakintresset	$\frac{4.600.000}{6.300.000} = 73.016$ % .

På de olika föroreningskällorna fördelas ovanstående procenttal efter de proportioner, som angivits för anläggningskostnaderna för sträckan D-E-F, d.v.s. efter nedanstående, nämligen på

Fjälkinge vatten- och avloppsföretag $46.667 \times 0.73016 = 34.0744$ %

motsvarande 14.1855 % av den beräknade rensningskostnaden
för avd. a-d samt

Fjälkinge bränneri $53.333 \times 0.73016 = 38.9416$ % motsvarande

16.2118 % av den beräknade rensningskostnaden för avd. a-d.

Beträffande slutligen avd. d. anföres, att erforderliga rensnings- och underhållskostnader här skola i sin helhet påföras torrlägningsintresset.

Med ledning av förestående utredning göres följande
sammanfattning beträffande underhållet av företag II-III.

Rensning av öppna diken, brunnar och intag bekostas av Fjälkinge vatten- och avloppsföretag med $5.2465 + 2.0260 + 14.1855 = 21.4580 \%$,

Fjälkinge bränneri $7.9946 + 3.0872 + 16.2118 = 27.2936 \%$,

Fabriken Culinar $2.2485 + 0.8683 = 3.1168 \%$ och

torrlägningsintressenterna med resten eller 48.1316% .

Mellan torrlägningsintressenterna fördelas den på dem belöpande andelen i rensningskostnaderna i förhållande till vars och ens andel i båtnadsvärdena.

Därest i företag II-III ingående ledningar behöva ombyggas eller repareras, skall kostnaden härför fördelas efter de procenttal, som angivits för anläggningskostnadernas fördelning.

I kostnadsfördelningslängden för företag II-III finnes jämväl uträknat i procent vars och ens andel i rensningskostnaderna.

Fördelning av underhållskostnaderna för företag IV.

Kostnaden för rensning av brunnar och intag i detta företag anse synemännen böra bestridas med $\frac{3}{4}$ av kloakintresset och med $\frac{1}{4}$ av torrlägningsintresset. På kloakintressenterna bör deras rensningskostnad därefter fördelas efter samma inbördes grund, som vid anläggningskostnaden. Med ledning härav bestämmes, att rensning av brunnar och intag skall bekostas enligt följande, nämligen av

Fjälkinge vatten- och avloppsföretag med $\frac{1.7588 \times 75}{8.1660} = 16.1536 \%$,
Fjälkinge bränneri $\frac{6.4072 \times 75}{8.1660} = 58.8464 \%$ och
torrlägningsintressenterna med resten eller 25% .

Mellan torrlägningsintressenterna fördelas den på dem belöpande andelen i rensningskostnaderna i förhållande till vars och ens andel i båtnadsvärdena.

Därest i företag IV ingående ledningar behöva ombyggas eller repareras, skall kostnaden härför fördelas efter de procent-

tal, som angivits för anläggningskostnadernas fördelning.

I kostnadsfördelningslängden för företag IV finnes jämväl angivet i procent Mars och ens andel i rensningskostnaden.

Gemensamma bestämmelser för underhållet av företagen I, II-III och IV.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages av denne.

I företagen ingående broar och trummor underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande bro eller trumma å respektive plats. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Enär mängden och beskaffenheten av det kloakvatten, som tillföres avloppsdikena, kan komma att väsentligt förändras framdeles, finna synemännen skäligen bestämma, att grunderna för underhållskostnaderna och dessas fördelning skall kunna ändras framdeles. Mängden av kloakvatten kan ökas genom ~~(genom)~~ tillkomsten av nya industrier eller ökad bebyggelse, men det kan också tänkas, att kloakvattnet kommer att undergå bättre rening eller kanske i sin helhet ledas över till reningsverket i Viby. Med anledning härav finna synemännen skäligen bestämma, att därest väsentlig ändring av mängden eller beskaffenheten av det kloakvatten, som tillföres avloppen, framdeles kommer att inträffa, äger den därav beroende att påkalla ny förrättning för underhållskostnadernas omräkning, och skall härvid för övrigt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 40 § iakttagas.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängderna beräknas värdet av torrlägningsbåtnaden sålunda, nämligen inom företag I till 10.264 kronor, inom företag II-III till 84.144 kronor 50 öre och inom företag IV till 31.630 kronor 50 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena inom företag II-III jäm-

likt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 126 kronor 22 öre.

Verkställighet.

Synemännen medgiva sökandena rätt att utföra arbetena sedan tillstånd till företagens utförande i laga ordning inhämtats d.v.s. sedan de nedan under rubrikerna "utlåtandets underställande" och "besvärshänvisning" lämnade föreskrifterna och anvisningarna blivit iakttagna och fullföljda samt sedan länsstyrelsen i Kristianstads län underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagens angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 8 kap. 48 och 51 §§. Arbetsstyrelsen kan antingen vara gemensam för samtliga företag, eller också kan ettvar av företagen hava sin särskilda arbetsstyrelse.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 8 kap. 49 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till därtill kvalificerad entreprenör,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 8 kap. 51 §,

att iakttaga att beträffande rösträtt vid sammanträde gäller enligt nämnda paragraf, att envar deltagare i företaget äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i företaget, och att om olika andelstal gälla i fråga om anläggningskostnad samt skötsel och underhåll, skall, där ej fråga allenast är om åtgärd, som hör till företagets utförande, det andelstal, som gäller skötsel och underhåll tillämpas,

att iakttaga att beträffande sådant sammanträde skall i övrigt vad i 3 kap. 22 § vattenlagen är föreskrivet i tillämpliga delar lända till efterrättelse,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja avloppens vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Viby-Fjälkinge diknings- och kloakledningsföretag I-IV 1955-61,

- att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1966 skolande arbetena inom de olika företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig; i företagen ingående landsvägstrummor böra dock vara ombyggda inom två månader efter det arbetena nedanför respektive trumma anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,
- att arbetena skola anses lagligen avslutade, då godkännande avsyningsbevis lämnats av person med befogenhet att avsyna statsunderstödda vattenavlednings- och avdikningsföretag i länet,
- att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av ovannämnda kontrollant och med hans skriftliga medgivande företagas,
- att vid de öppna avloppssträckorna skall jord och sten uppläggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,
- att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av kontrollanten, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras och godkännas av kontrollanten, innan de få höljas,
- att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av kontrollanten samt
- att i företagen ingående avlopp, intag och brunnar skola rensas så ofta behov därav föreligger, varvid som ledning för detta behov kan inom företag II-III läggas utredningen härom i detta

utlåtande rörande underhållskostnaderna i detta företag.

Som ledning för rensningsbehovet inom företag I kan läggas samma synpunkter, som anförts för sträckan C₁-C₂-D i företag II-III och som ledning för rensningsbehovet av brunnar i företag IV samma synpunkter som för dikessträckan D-E-F-G i företag II-III. Dessutom tillägges, att koppling av rörsträngar direkt till rörledningarna i företagen är förbjudet, utan bör tillkoppling ske i företagens brunnar.

Utlåtandets underställande.

Enär företaget avser såväl torrläggning av mark som avledande av kloakvatten skall detta utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 38 § underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetet får utföras.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Växiö ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i 3 exemplar.

Fjälkinge den 10 oktober 1961.

Klas Westling. John Lidsjö. Wenne Larsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Förslag I

Avskattnings- och värderingslängd
till
Viby - Spällinge dike- och kloak-
ledningsföretag I-IV 1955-61 i
dunkar Adolfs och Spällinge socknar
av Kristianstads län.

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

gustav Adolfs socken.

Aa 1/4 mtl. Håslöv 1² Oskar Nilsson och Ove Nilsson
åker, mylla på mo

- - , - -

Summa

Ad utjord Håslöv 21' Oskar Nilsson och Ove Nilsson
åker, mylla på mo

- - , - -

Summa

Ba 1/4 mtl. Vikby 8³ Erik Mauritz Eriksson
åker, mylla på mo

- - , - -

- - , - -

- - , - -

- - , - -

- - , - -

Summa

Sammandrag

gustav Adolfs socken.

Aa 1/4 mtl. Håslöv 1² Oskar Nilsson och Ove Nilsson

Ad utjord " 21' Sum Sum

Ba 1/4 mtl. Vikby 8³ Erik Mauritz Eriksson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	04			2.800	112 -	4.000	160 -	1.200	48 -
4	2	82			2.800	2.296 -	4.000	3.280 -	1.200	984 -
5		86				2.408 -		3.440 -		1.032 -
6										
7										
8	3	14			2.800	392 -	4.000	560 -	1.200	168 -
9	4	18			2.800	504 -	4.000	720 -	1.200	216 -
10		32				896 -		1.280 -		384 -
11										
12										
13	5a	88			2.800	2.464 -	4.000	3.520 -	1.200	1.056
14	5b	98			3.200	3.136 -	4.000	3.920 -	800	784 -
15	5c	2 75			2.800	7.700 -	4.000	11.000 -	1.200	3.300 -
16	6a	1 17			2.800	3.276 -	4.000	4.680 -	1.200	1.404 -
17	6b	1 08			3.200	3.456 -	4.000	4.320 -	800	864 -
18	6c	1 20			2.800	3.360 -	4.000	4.800 -	1.200	1.440 -
19		8 06				23.392 -		32.240 -		8.848 -
20										
21										
22										
23		86				2.408 -		3.440 -		1.032 -
24		32				896 -		1.280 -		384 -
25		8 06				23.392 -		32.240 -		8.848 -
26		9 24				26.696 -		36.960 -		10.264 -
27										
28										
29										
30										

Hälsinge 10 oktober 1961.

Klas Westling, John Lidsjö, Werner Larsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till <u>Viby-Fjälkinge diknings- och kloakledningsföretag I-IV</u> <u>1955-61</u> i Gustav Adolfs och Fjälkinge socknar av Kristianstads län.							
<u>Företag I.</u>							
<u>Gustav Adolfs socken.</u>							
<u>Aa 1/4 mtl Håslöv 1².</u>							
<u>Oskar Nilsson och Ove</u>							
<u>Nilsson.</u>							
åker, mylla på mo	1	0.04		2800	4000	1200	48
" , "-	2	0.82		2800	4000	1200	984
Summa		0.86					1.032
<u>Ad utjord Håslöv 21¹.</u>							
<u>Oskar Nilsson och Ove</u>							
<u>Nilsson.</u>							
åker, mylla på mo	3	0.14		2800	4000	1200	168
" , "-	4	0.18		2800	4000	1200	216
Summa		0.32					384
<u>Ba 1/4 mtl Viby 8³.</u>							
<u>Erik Mauritz Eriksson.</u>							
åker, mylla på mo	5a	0.88		2800	4000	1200	1.056
" , "-	5b	0.98		3200	4000	800	784
" , "-	5c	2.75		2800	4000	1200	3.300
" , "-	6a	1.17		2800	4000	1200	1.404
" , "-	6b	1.08		3200	4000	800	864
" , "-	6c	1.20		2800	4000	1200	1.440
Summa		8.06					8.848

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>SAMMANDRAG.</u>							
<u>Gustav Adolfs socken.</u>							
<u>Aa 1/4 mtl Håslöv 1².</u>							
Oskar Nilsson och Ove Nilsson		0.86					1.032
<u>Ad utjord Håslöv 21¹.</u>							
Oskar Nilsson och Ove Nilsson		0.32					384
<u>Ba 1/4 mtl Viby 8³.</u>							
Erik Mauritz Eriksson		8.06					8.848
<u>Summa</u>		9.24					10.264

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till <u>Viby-Fjälkinge diknings- och kloakledningsföretag</u>						
<u>I-IV 1955-61</u> i Gustav Adolfs och Fjälkinge socknar av Kristianstads län.						
<u>Företag I.</u>						
10+80-18+00	720	<u>Dikessträckan A-B-C₁.</u>				
10+80-12+74	194	Schaktning av stenb. mo m ³	300	5:-	1.500	
12+74-18+00	526	" " mo "	750	2.50	1.875	3.375
12+25-12+32		Ombyggnad av landsvägsbron enl. ritning utföres och bekostas av vägförvalt- ningen i länet och medräk- nas ej här				-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tilläg- ges omkring 10 procent				325
		Ersättning för intrång av jord- och stenupplag ut- räknas efter företagets utförande enligt utlåtan- dets bestämmelser men be- räknas här överslagsvis till				1.300
					Kronor	5.000
Därest sakägarna vid arbetets utförande önska flytta avlopps- sträckan 11+60-13+18 till gränsen mellan fastigheterna litt Ab, Ac och Ad å ena sidan samt fastigheten litt Ba å andra sidan, må hinder härför ej möta, därest de kunna träffa överenskommelse angående fördelningen av de ökade kostnaderna. I dylikt fall skall avloppet utföras med samma bottenbredd						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		och släntlutning, som i det nu upprättade förslaget, samt avloppet närmast nedanför landsvägen utföras med rör med sam- ma invändiga diameter som i landsvägstrumman. Av de beräknade kostnaderna har enligt utlåtandet 56.800 % påförts torrlägningsintresset och 43.200 % kloak- intresset motsvarande 2.840 respektive 2.160 kronor. Fjälkinge den 10 oktober 1961. <i>Klas Westerling</i> lantbruksingeniör.				

Kostnadsfördelningslängd

till

Viby - Gjälkinge diknings- och kloak-
ledningsföretag I-IV 1955-61 i
Gustaf Adolfs och Gjälkinge socknar
av Kristianstads län.

Företag I.

Fastighetslöstus

Littera å registerboken	mätetal	namn	nummer	innehavare
<u>djurstaf Adolfs socken</u>				
A a	1/4	Häslöv	1 ²	Oskar Nilsson och Ove Nilsson
A d	utjord	--	21 ¹	<u>Sum</u> <u>Sum</u>
B a	1/4	Viby	8 ³	Erik Mauritz Eriksson
				Fjällinge valten- och arloppsförslag sub. utlåendet
				" bränneri sub. utlåendet
				Kemiska fabriken Lentinat sub. utlåendet
				<u>Summa</u>

<i>Sökande</i>	<i>Bilnad</i>	<i>Bilnad anläggningskostnad</i>	<i>Belåningskostnad i % för anläggnings- och förhållningskostnad</i>	<i>Förhållningskostnad</i>	<i>Procentbel för delning av underhållningskostnad</i>
<i>Sök.</i>	1.032.-	285.55	5.711	48.34	6.033
<i>-II-</i>	384.-	106.25	2.125	17.99	2.245
<i>-II-</i>	8.848.-	2.448.20	48.964	414.43	51.722
<i>if Sök.</i>	—	731.61	14.632	123.85	13.548
<i>-I-</i>	—	1.114.84	22.297	188.72	20.645
<i>-II-</i>	—	313.55	6.271	53.08	5.807
	10.264.-	5.000.-	100.000	846.41	100.000
<i>Gäddinge den 10 oktober 1961.</i> <i>Klas Westberg. förbundsstyrelsen Werner Larsson</i>					

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Förelag II-III.

Kvalitetsräknings- och värderingslängd
lill
Viby - Gällinge diknings- och kloak-
ledningsförelag I-IV 1955-61 i
dumsten - Adolfs och Gällinge socknar
av Kristianstads län.

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Anders Adolfs son.

Ba 1/4 mtl Viby 8³¹

Sirk Mauritz Sirkum

åker, mylla på mor

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

Summa

Bc 220⁷/36864 mtl Viby 4³³

Birger Nilsson

åker, mylla på mor

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

Summa

Bd 1/36 mtl Viby 4¹²

Ernst Witzell

åker, mylla på mor

Summa

Be 1/36 mtl Viby 4¹¹

Ernst Witzell

tomt och trädgård

åker

Beaktning: Båtskad uppkommer för hela fastigheten genom avloppets
belaggt område beaktas denna båtskad till 1000 kr ska eller till

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	7a	1 06			3 200	3 392.-	4 000	4 240.-	800	848.-
4	7b	24			3 600	864.-	4 000	960.-	400	96.-
5	7c	1 76			3 200	5 632.-	4 000	7 040.-	800	1 408.-
6	7d	37			3 600	1 332.-	4 000	1 480.-	400	148.-
7		3 43				11 220.-		13 720.-		2 500.-
8										
9										
10	8a	19			3 200	608.-	4 000	760.-	800	152.-
11	8b	25			3 600	900.-	4 000	1 000.-	400	100.-
12	9	03			3 600	108.-	4 000	120.-	400	12.-
13	10	04			3 600	144.-	4 000	160.-	400	16.-
14	11	19			3 600	684.-	4 000	760.-	400	76.-
15		70				2 444.-		2 800.-		356.-
16										
17										
18	12	06			3 600	216.-	4 000	240.-	400	24.-
19		06				216.-		240.-		24.-
20										
21										
22	13-14	16			—	—	—	—	—	—
23	15-18	99			—	—	—	—	—	—
24	igenuläggning här. när i arealen ingår lödgräs och									
25	1/15 x 4000 (are. I) =							4 600.-		4 600.-
26	1/15					—		4 600.-		4 600.-
27										
28										
29										
30										

Bf 1/108 mtl Viby 4¹⁶Eust Witzell
äkerSummaBg 1/4 mtl Viby 7³Seik Pernan

äker, mylla på mo

" korvbl. mylla på mo

" -"

" -"

" mylla på mo

" korvbl. mylla på mo

" mylla på mo

" -"

" korvbl. mylla på mo

" -"

" -"

" -"

" -"

" mylla på mo

" korvbl. mylla på mo

" mylla på mo

" -"

Bruckningsstatuad uppkommer för omkring 0.7 hektar genom igenläggnings-
bräktuar till 600 kupa eller till 0.7×600 (avd. I) =

Bruckningsstatuad uppkommer för omkring 2 hektar genom igenläggnings-
bräktuar till 600 kupa eller till 2×600 (avd. IV) =

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	19, 20	45			—	—	—	—	—	—
3		45			—	—	—	—	—	—
4										
5										
6	21	71			3.200	2.272.-	4.000	2.840.-	800	568.-
7	22	49			2.100	1.029.-	3.500	1.715.-	1.400	686.-
8	23	55			1.400	770.-	3.500	1.925.-	2.100	1.155.-
9	24	50			1.400	700.-	3.500	1.750.-	2.100	1.050.-
10	25	55			3.200	1.760.-	4.000	2.200.-	800	440.-
11	26	09			1.600	144.-	4.000	360.-	2.400	216.-
12	27a	48			2.400	1.152.-	4.000	1.920.-	1.600	768.-
13	27b	69			2.400	1.656.-	4.000	2.760.-	1.600	1.104.-
13	28	82			1.600	1.312.-	4.000	3.280.-	2.400	1.968.-
14	29	58			1.200	696.-	4.000	2.320.-	2.800	1.624.-
15	30	35			1.600	560.-	4.000	1.400.-	2.400	840.-
16	31	33			1.600	528.-	4.000	1.320.-	2.400	792.-
17	32	35			2.000	700.-	4.000	1.400.-	2.000	700.-
18	33	24			2.000	480.-	4.000	960.-	2.000	480.-
19	34	11			3.600	396.-	4.000	440.-	400	44.-
20	35	27			2.000	740.-	4.000	1.480.-	2.000	740.-
21	36	1 32			2.800	3.696.-	4.000	5.280.-	1.200	1.584.-
22	37	34			3.600	1.224.-	4.000	1.360.-	400	136.-
23	av dikens tv. D-E. Värdet av denna bältnad									
24								420.-		420.-
25	av dikens tv. G ₂ -81 ⁹⁹ . Värdet av denna bältnad									
26								1.200.-		1.200.-
27		8 87				19.815.-		36.330.-		16.515.-
28										
29										
30										

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

<u>Bh_I 1/30 mtl Viby 8"</u>	<u>Enk djunnar Witzell</u>
	åker, mylla på mur
	" , -
	" , -
	" , -
	" , -
	<u>Summa</u>

<u>Bh_{II} 1/30 mtl Viby 8"</u>	<u>Enk djunnar Witzell an Nils Sjöström</u>
	åker, mylla på mur
	- , -
	- , -
	- , -
	<u>Summa</u>

<u>Bi 1/120 mtl Viby 8¹²</u>	<u>Nils Sjöström</u>
	åker, mylla på mjåla
	" , -
	<u>Summa</u>

<u>Bk 5/480 mtl Viby 8¹⁶</u>	<u>Ingar Ekstrand's dödsbo</u>
	åker, mylla på mjåla
	+ , -
	- , -
	lomt och trädgård
	<u>Summa</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	38a	26			2.450	637.-	3.500	910.-	1.050	273.-
3	38b	03			3.150	94.50	3.500	105.-	350	10.50
0.4/09 4	38c	20			1.400	280.-	3.150	630.-	1.750	350.-
0.3/08 5	38d	20			1.050	210.-	2.800	560.-	1.750	350.-
0.3/08 6	38e	40			1.050	420.-	2.800	1.120.-	1.750	700.-
7		1 09				1.641.50		3.325.-		1.683.50
8										
9										
10										
11										
0.4/09 12	39a	08			1.400	112.-	3.150	252.-	1.750	140
13	39b	07			2.450	171.50	3.500	245.-	1.050	73.50
0.3/08 14	39c	18			1.050	189.-	2.800	504.-	1.750	315
0.3/08 15	39d	41			1.050	430.50	2.800	1.148.-	1.750	717.50
16		74				903.-		2.149		1.246
17										
18										
19	41a	19			2.700	513.-	4.500	855.-	1.800	342.-
20	41b	89			4.050	3.604.50	4.500	4.005.-	450	400.50
21		1 08				4.117.50		4.860.-		742.50
22										
23										
24	41c	33			3.600	1.188	4.500	1.485	900	297
25	42	52			2.700	1.404	4.500	2.340	1.800	936
26	43	16			3.600	576	4.500	720	900	144
27	44	03			9.000	270	10.000	300	1.000	30
28		1 04				3.438		4.845		1.407
29										
30										

Bl 3/480 mtl Viby 8¹⁷Nroid Persson

tomt och trädgård

åker, mylla på mylla

-1-

-1-

SummaBm 2/242 mtl Viby 8⁸N. Oualaf Lundgren

tomt och trädgård

åker, mylla på mylla

-1-

-1-

SummaBm 3/240 mtl Viby 8⁹Lyeta Elisabeth Persson

åker, mylla på mylla

-1-

-1-

både fastigheterna lott B₁ - B₂ brukas gemensamt uppkommer bruknings-
beräknas den gemensamma åkerarealen till 1,2 ha å 1000 kg/ha eller till

SummaBo Invt Viby 8²³Lyeta Persson o. h. h. Lyeta Persson

tomt och trädgård

både fastigheterna lott B₁ - B₂ brukas gemensamt uppkommer bruknings-
beräknas den gemensamma åkerarealen till 1,2 ha å 1000 kg/ha eller till

SummaBp 3/240 mtl Viby 8¹⁰Lyeta Elisabeth Persson

tomt och trädgård

både fastigheterna lott B₁ - B₂ brukas gemensamt uppkommer bruknings-
beräknas den gemensamma åkerarealen till 1,2 ha å 1000 kg/ha eller till

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	45	07			8000	560.-	10.000	700.-	2.000	140.-
3	46	66			2.700	1.782.-	4.500	2.970.-	1.800	1.188.-
4	47	14			3600	504.-	4.500	630.-	900	126.-
5		87				2.846.-		4.300.-		1.454.-
6										
7										
8	48	05			7.000	350.-	10.000	500.-	3.000	150.-
9	49	39			2.700	1.053.-	4.500	1.755.-	1.800	702.-
10	50	12			3.600	432.-	4.500	540.-	900	108.-
11		56				1.835.-		2.795.-		960.-
12										
13										
14	51	42			3.600	1.512.-	4.500	1.890.-	900	378.-
15	52	74			2.250	1.665.-	4.500	3.330.-	2.250	1.665.-
16	och för detta. Bättre marken brukas för trädgårdsodling									
17	1.200 kronor, varav i fastigheten Bn utföres (ord. III)							500.-		500.-
18		16				3.177.-		5.720.-		2.543.-
19										
20										
21	53	39			7000	2.730.-	10.000	3.900.-	3.000	1.170.-
22	Såväl för detta. Bättre marken brukas för trädgårdsodling									
23	1.200 kronor, varav i fastigheten Bn utföres (ord. III)							500.-		500.-
24		39				2.730.-		4.400.-		1.670.-
25										
26										
27	54	47			8.000	3760.-	10.000	4.700.-	2.000	940.-
28	Såväl för detta. Bättre marken brukas för trädgårdsodling									
29	1.200 kronor, varav i fastigheten Bn utföres							200.-		200.-
30		47				3.760.-		4.900.-		1.140.-

Bg $\frac{1}{6}$ mtl Viby 5¹²Folke Andersson o. h. h. Astrid Andersson
åker, mylla på mjöla o. lera

- -

- -

SummaBr $\frac{1}{6}$ mtl Viby 5¹³Folke Andersson o. h. h. Astrid Andersson
åker, mylla på lera

- -

- -

- - , lera och dy på lera

SummaBs $\frac{3}{128}$ mtl Viby 7¹⁷Prik Valdemar Eriksson, Legered
åker, lera och dy på lera

- -

mylla på lera

SummaBt $\frac{1}{96}$ mtl Viby 7¹⁴Prik Valdemar Eriksson, Legered
åker, mylla på lera

- -

- -

SummaBu $\frac{1}{24}$ mtl Viby 7¹⁹Prik Valdemar Eriksson, Legered
åker, mylla på lera

- -

dybl mylla på lera

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	55	27			3.600	972.-	4.500	1.215.-	900	243.-
3	56	05			3.600	180.-	4.500	225.-	900	45.-
4		32				1.152.-		1.440.-		288.-
5										
6										
7	57	48			3.150	1.512.-	4.500	2.160.-	1.350	648.-
8	58	42			3.150	1.323.-	4.500	1.890.-	1.350	567.-
02/09 9	59	1 20			700	840.-	3.150	3.780.-	2.450	2.940.-
10		2 10				3.675.-		7.830.-		4.155.-
11										
12										
02/09 13	60	60			700	420.-	3.150	1.890.-	2.450	1.470.-
14	61	40			3.150	1.260.-	4.500	1.800.-	1.350	540.-
15		1 00				1.680.-		3.690.-		2.010.-
16										
17										
18										
19										
20	62	02			3.150	63.-	4.500	90.-	1.350	27.-
21	63	17			3.150	535.50	4.500	765.-	1.350	229.50
22		19				598.50		855.-		256.50
23										
24										
25										
26										
27										
28	64	68			3.150	2.142.-	4.500	3.060.-	1.350	918.-
03/09 29	65	16			1.200	192.-	3.600	576.-	2.400	384.-
30		84				2.334.-		3.636.-		1.302.-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

överfört
åker, mylla på lera
Summa

Bx 1/240 mtl Viby 8⁶ Nils Ljöstrom
åker, mylla på mör el. mjöla
Summa

By 6/240 mtl Viby 8⁵ Fritiof Persson arr. Nils Ljöstrom
åker, mylla på mör el. mjöla
- - -
- - -
- - -
Summa

Bz 4/480 mtl Viby 8¹⁵ Fritiof Persson arr. Nils Ljöstrom
åker, mylla på mör el. mjöla
Summa

Själkinge socken.
Ca 581/4096 mtl Legerød nr 11³ Hanna Håkansson
åker, mylla på lera
Summa

Cb 49/150 mtl Legerød 7⁴ Erik Valdemar Eriksson
åker, dybl. mylla på lera
- - -
överfört

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		84				2.334.-		3.636.-		1.302.-
2	66	05			3.600	180.-	4.500	225.-	900	45.-
3		89				2.514.-		3.861.-		1.347.-
4										
5										
6										
7										
8	40a	10			3.200	320.-	4.000	400.-	800	80.-
9		10				320.-		400.-		80.-
10										
11										
12	40b	51			3.200	1.632.-	4.000	2.040.-	800	408
13	40c	34			2.000	680.-	3.600	1.224.-	1.600	544
14	40d	70			2.400	1.680.-	4.000	2.800.-	1.600	1.120
15	40e	54			3.600	1.944.-	4.000	2.160.-	400	216
16		209				5936.-		8.224.-		2.288
17										
18										
19	40f	35			3.600	1.260	4.000	1.400.-	400	140
20		35				1.260		1.400.-		140
21										
22										
23										
24	67	26			3.600	936.-	4.500	1.170.-	900	234.-
25		26				936.-		1.170.-		234.-
26										
27										
28	68	06			1.200	72.-	3.600	216.-	2.400	144.-
29	69	02			3.150	63.-	4.500	90.-	1.350	27.-
30		08				135.-		306.-		171.-

02/09

03/09

överfört

åker, mylla på lera

- - , dybl. mylla på lera

- - , - -

- - , - -

- - , mylla på lera

- - , - -

Summa

Da $\frac{3}{8}$ mtl Gjälkinge 45' Hilding Edler Kikansson

åker, mylla på lera

- - , dybl. mylla på lera

- - , - -

- - , - -

- - , mylla på lera

- - , - -

- - , - -

- - , - -

- - , - -

- - , - -

- - , dybl. mylla på lera

- - , - -

Summa

D6 $\frac{65}{1296}$ mtl Gjälkinge 29^o Nils Sigfrid Bengtsson och h. h.Ester Bengtsson f. Persson

åker, mylla på lera

- - , - -

- - , - -

överfört

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		08				135.-		306.-		171.-
2	70	05			3.150	157.50	4.500	225.-	1.350	67.50
02/08 3	71	40			800	320.-	3.200	1.280.-	2.400	960.-
02/08 4	72	06			800	48.-	3.200	192.-	2.400	144.-
02/09 5	73	41			1.200	492.-	3.600	1.476.-	2.400	984.-
6	74	1 08			3.150	3.402.-	4.500	4.860.-	1.350	1.458.-
7	75	74			2.700	1.998.-	4.500	3.330.-	1.800	1.332.-
8		2 82				6.552.50		11.669.-		5.116.50
9										
10										
11	76	48			3.150	1.512.-	4.500	2.160.-	1.350	648.-
02/09 12	77	30			1.200	360.-	3.600	1.080.-	2.400	720.-
02/09 13	78	58			1.200	696.-	3.600	2.088.-	2.400	1.392.-
14	79	05			2.000	100.-	4.000	200.-	2.000	100.-
15	80	82			3.600	2.952.-	4.500	3.690.-	900	738.-
16	81	11			2.000	220.-	4.000	440.-	2.000	220.-
17	82	89			3.150	2.803.50	4.500	4.005.-	1.350	1.201.50
18	83	12			3.600	432.-	4.500	540.-	900	108.-
19	84	96			3.600	3.456.-	4.500	4.320.-	900	864.-
20	85	84			3.150	2.646.-	4.500	3.780.-	1.350	1.134.-
02/09 21	86a	37			1.200	444.-	3.600	1.332.-	2.400	888.-
02/08 22	86b	13			800	104.-	3.200	416.-	2.400	312.-
23		5 65				15.725.50		24.051.-		8.325.50
24										
25										
26										
27	87	04			3.600	144.-	4.500	180.-	900	36.-
28	88	80			3.150	2.520.-	4.500	3.600.-	1.350	1.080.-
29	89	43			2.250	967.50	4.500	1.935.-	2.250	967.50
30		1 27				3.631.50		5.715.-		2.083.50

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överfört

åker, torv och dy på lera

- , mylla på lera

- , -

- , -

- , -

- , -

- , -

- , -

Är fastigheterna litt. D6 och Dca brukas gemensamt uppkommit bruk

2½ ha i 600 = 1500 kunn, varav i fastigheten D6 utföres (ord. VI)

Summa

Dca 5/48 mtl Gälkinge 295 Nils Sigfrid Bengtsson och h. h.

Ester Bengtsson f. Persson

åker, torv och dy på lera

- , mylla på lera

- , torv och dy på lera

- , mylla på lera

- , -

- , -

- , -

Är fastigheterna litt D6 och Dca brukas gemensamt uppkommit bruk

2½ ha i 600 kunn = 1500 kunn, varav i fastigheten Dca utföres (ord. VI)

Summa

Dcb 1/20 mtl Gälkinge 193 Nils Sigfrid Bengtsson och h. h.

Ester Bengtsson f. Persson

åker, mylla på mjåla

- , -

utföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		27				3.631.50		5.715.-		2.083.50
02/092	90	63			700	441.-	3.150	1.984.50	2.450	1.543.50
3	91	90			2.250	2.025.-	4.500	4.050.-	2.250	2.025.-
4	92	79			3.150	2.488.50	4.500	3.555.-	1.350	1.066.50
5	93	44			4.050	1.782.-	4.500	1.980.-	450	198.-
6	94	24			2.700	648.-	4.500	1.080.-	1.800	432.-
7	95	28			4.050	1.134.-	4.500	1.260.-	450	126.-
8	96a	16			2.700	432.-	4.500	720.-	1.800	288.-
9	96b	68			3.150	2.142.-	4.500	3.060.-	1.350	918.-
10	ringstälkund brätkund gemensamt (fråsta F-42+24) full									
11								900.-		900.-
12		5 39				14.724.-		24.304.50		9.580.50
13										
14										
15										
02/09	97a	10			700	70.-	3.150	315.-	2.450	245.-
02/09	97b	05			3.600	180.-	4.500	225.-	900	45.-
17	98	72			700	504.-	3.150	2.268.-	2.450	1.764.-
18	99	66			2.700	1.782.-	4.500	2.970.-	1.800	1.188.-
19	100	24			3.600	864.-	4.500	1.080.-	900	216.-
20	101	13			3.150	409.50	4.500	585.-	1.350	175.50
21	102	38			3.150	1.197.-	4.500	1.710.-	1.350	513.-
22	ringstälkund brätkund gemensamt (fråsta F-42+24) full									
23								600.-		600.-
24		2 28				5.006.50		9.753.-		4.746.50
25										
26										
27										
28	103	10			4.050	405.-	4.500	450.-	450	45.-
29	104	31			3.600	1.116.-	4.500	1.395.-	900	279.-
30		41				1.521.-		1.845.-		324.-

överfört

åker, mylla på mjåla

Summa

Dd 7/216 mtl Gjälkinge 297 Ove Andersson

åker, mylla på lera

-1-, -1-

-1-, -1-

-1-, -1-

Beaktning: sånad uppkommer för omkring 0.8 hektar genom avloppets
sånad beräknas till 600 kg/ha eller till 0.8×600 (art. II) =

Summa

De 7/36 mtl Gjälkinge 475 Ove Andersson

åker, mylla på lera

-1-, -1-

-1-, -1-

-1-, -1-

-1-, -1-

Beaktning: sånad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom avloppets
sånad beräknas till 600 kg/ha eller till 0.5×600 (art. II) =

Summa

Df 1/8 mtl Gjälkinge 474 Ove Andersson

åker, mylla på lera

-1-, -1-

-1-, -1-

-1-, -1-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Sammmandrag

Gustaf Adolfs socken.

Ba	1/4	mtl	Viby	8 ³	Erik Mauritz Eriksson
Bc	2207/36864	"	"	4 ³³	Birger Nilsson
Bd	1/36	"	"	4 ¹²	Evert Witzell
Be	1/36	"	"	4 ¹¹	Ämne
Bf	1/108	"	"	4 ¹⁶	Ämne
Bg	1/4	"	"	7 ³	Erik Persson
Bh _I	1/30	"	"	8 ¹¹	Erik Gunnar Witzell
Bh _{II}	1/30	"	"	8 ¹¹	Ämne an Nils Jönström
Bi	1/120	"	"	8 ¹²	Nils Jönström
Bk	5/480	"	"	8 ¹⁶	Ingvar Ekestrands d'chtr
Bl	3/480	"	"	8 ¹⁷	Nicod Persson
Bm	2/240	"	"	8 ⁸	N. Gustaf Lundgren
Bn	3/240	"	"	8 ⁹	Lyda Elisabeth Persson
Bo	Ämt.	"	"	8 ²³	Lyda Persson och h. h. Lyda Persson
Bp	2/240	"	"	8 ¹⁰	Lyda Elisabeth Persson
Bq	1/6	"	"	5 ¹²	Folke Andersson och h. h. Nicod Andersson
Br	1/6	"	"	5 ¹³	Ämne Ämne
Bs	3/128	"	"	7 ¹⁷	Erik Valdemar Eriksson, Legvad
Bt	1/96	"	"	7 ¹⁴	Ämne
Bu	1/24	"	"	7 ¹⁹	Ämne
Bx	1/240	"	"	8 ⁶	Nils Jönström
By	6/240	"	"	8 ⁵	Erik Persson an Nils Jönström
Bz	4/480	"	"	8 ¹⁵	Ämne " Ämne

Själkinge socken.

Ca	581/2096	mtl	Legvad	11 ³	Hanna Håkansson
Cb	49/150	"	"	7 ⁴	Erik Valdemar Eriksson
Da	3/8	"	Själkinge	45 ¹	Hilding Edler Håkansson

överfins

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3		3 43				11.220.-		13.720.-		2.500.-
4		70				2.444.-		2.800.-		356.-
5		06				216.-		240.-		24.-
6		1 15				-		4.600.-		4.600.-
7		45				-		-		-
8		8 87				19.815.-		36.330.-		16.515.-
9		1 09				1.641.50		3.325.-		1.683.50
10		74				903.-		2.149.-		1.246.-
11		1 08				4.117.50		4.860.-		742.50
12		1 04				3.438.-		4.845.-		1.407.-
13		87				2.846.-		4.300.-		1.454.-
14		56				1.835.-		2.795.-		960.-
15		1 16				3.177.-		5.720.-		2.543.-
16		39				2.730.-		4.400.-		1.670.-
17		47				3.760.-		4.900.-		1.140.-
18		32				1.152.-		1.440.-		288.-
19		2 10				3.675.-		7.830.-		4.155.-
20		1 00				1.680.-		3.690.-		2.010.-
21		19				598.50		855.-		256.50
22		89				2.514.-		3.861.-		1.347.-
23		10				320.-		400.-		80.-
24		2 09				5.936.-		8.224.-		2.288.-
25		35				1.260.-		1.400.-		140.-
26										
27		26				936.-		1.170.-		234.-
28		2 82				6.552.50		11.669.-		5.116.50
29		5 65				15.725.50		24.057.-		8.325.50
30		37 83				98.140.50		159.574.-		61.433.50

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

					överfört
Db	65/1296	mtl	Gällinge	29 ⁸	Nils Sigfrid Bengtson och h. h.
					Ester Bengtson f. Persson
Dca	5/48	"	"	29 ⁵	Nils Sigfrid Bengtson och h. h.
					Ester Bengtson f. Persson
Dcb	1/20	"	"	19 ³	Nils Sigfrid Bengtson och h. h.
					Ester Bengtson f. Persson
Dd	7/216	"	"	29 ⁷	Ove Andersson
De	7/36	"	"	47 ⁵	<u>Seu</u>
Df	1/8	"	"	47 ⁴	<u>Seu</u>

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	37	83				98.492.50		159.574.-		61.081.50
2										
3	5	39				14.724.-		24.304.50		9.580.50
4										
5	2	28				5.006.50		9.753.-		4.746.50
6										
7	1	23				4.104.-		5.535.-		1.431.-
8	1	90				4.014.-		7.590.-		3.576.-
9	2	46				8.419.50		11.190.-		2.770.50
10	1	16				4.261.50		5.220.-		958.50
11	52	25				139.022.-		223.166.50		84.144.50
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Fälkinge den 10 oktober 1961.

Klas Westling, John Lidsjö, Werner Larsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till <u>Viby-Fjälkinge</u> diknings- och kloakledningsföretag I-IV							
1955-61 i Gustav Adolfs och Fjälkinge socknar av Kristianstads län.							
<u>Företag II-III.</u>							
<u>Gustav Adolfs socken.</u>							
<u>Ba 1/4 mtl Viby 8³.</u>							
<u>Erik Mauritz Eriksson.</u>							
åker, mylla på mo	7a	1.06		3200	4000	800	848
" , "-	7b	0.24		3600	4000	400	96
" , "-	7c	1.76		3200	4000	800	1.408
" , "-	7d	0.37		3600	4000	400	148
	<u>Summa</u>	3.43					2.500
<u>Bc 2207/36864 mtl Viby 4³³.</u>							
<u>Birger Nilsson.</u>							
åker, mylla på mo	8a	0.19		3200	4000	800	152
" , "-	8b	0.25		3600	4000	400	100
" , "-	9	0.03		3600	4000	400	12
" , "-	10	0.04		3600	4000	400	16
" , "-	11	0.19		3600	4000	400	76
	<u>Summa</u>	0.70					356
<u>Bd 1/36 mtl Viby 4¹².</u>							
<u>Ernst Witzell.</u>							
åker, mylla på mo	12	0.06		3600	4000	400	24
	<u>Summa</u>	0.06					24
<u>Be 1/36 mtl Viby 4¹¹.</u>							
<u>Ernst Witzell.</u>							
tomt och trädgård	13-14	0.16		-	-	-	-
åker	15-18	0.99		-	-	-	-
Brukningsbåtnad uppkommer för hela fastigheten genom avloppets igenläggning här. Enär i arealen ingår trädgård och bebyggt område beräknas denna båtnad till 4000 kr/ha eller till 1.15x4000 (avd.I)4.600							
	<u>Summa</u>	1.15					4.600

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bf 1/108 mtl Viby 4¹⁶.</u>							
<u>Ernst Witzell.</u>							
åker	19,20	0.45		-	-	-	-
Summa		0.45					-
<u>Bg 1/4 mtl Viby 7³.</u>							
<u>Erik Persson.</u>							
åker, mylla på mo	21	0.71		3200	4000	800	568
" , torvbl. mylla på mo	22	0.49		2100	3500	1400	686
" , -"	23	0.55		1400	3500	2100	1.155
" , -"	24	0.50		1400	3500	2100	1.050
" , mylla på mo	25	0.55		3200	4000	800	440
" , torvbl. mylla på mo	26	0.09		1600	4000	2400	216
" , mylla på mo	27a	0.48		2400	4000	1600	768
" , -"	27b	0.69		2400	4000	1600	1.104
" , -"	28	0.82		1600	4000	2400	1.968
" , torvbl. mylla på mo	29	0.58		1200	4000	2800	1.624
" , -"	30	0.35		1600	4000	2400	840
" , -"	31	0.33		1600	4000	2400	792
" , -"	32	0.35		2000	4000	2000	700
" , -"	33	0.24		2000	4000	2000	480
" , mylla på mo	34	0.11		3600	4000	400	44
" , torvbl. mylla på mo	35	0.37		2000	4000	2000	740
" , mylla på mo	36	1.32		2800	4000	1200	1.584
" , -"	37	0.34		3600	4000	400	136
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.7 hektar genom igenläggning av dikesstr. D-E. Värde av denna båtnad beräknas till 600 kr/ha eller till 0.7 x 600 (avd. II) = 420							
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom igenläggning av dikesstr. C ₂ -81+59. Värde av denna båtnad beräknas till 600 kr/ha eller till 2 x 600 (avd. IV) = 1.200							
Summa		8.87					16.515

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bh_I 1/30 mtl Viby 8¹¹.</u>							
<u>Erik Gunnar Witzell.</u>							
åker, mylla på mo	38a	0.26		2450	3500	1050	273
" , "-	38b	0.03		3150	3500	350	10.50
" , "-	38c	0.20		1400	3150	1750	350
" , "-	38d	0.20		1050	2800	1750	350
" , "-	38e	0.40		1050	2800	1750	700
<u>Summa</u>		1.09					1.683.50
<u>Bh_{II} 1/30 mtl Viby 8¹¹.</u>							
<u>Erik Gunnar Witzell</u>							
<u>arr. Nils Sjöström.</u>							
åker, mylla på mo	39a	0.08		1400	3150	1750	140
" , "-	39b	0.07		2450	3500	1050	73.50
" , "-	39c	0.18		1050	2800	1750	315
" , "-	39d	0.41		1050	2800	1750	717.50
<u>Summa</u>		0.74					1.246
<u>Bi 1/120 mtl Viby 8¹².</u>							
<u>Nils Sjöström.</u>							
åker, mylla på mjäla	41a	0.19		2700	4500	1800	342
" , "-	41b	0.89		4050	4500	450	400.50
<u>Summa</u>		1.08					742.50
<u>Bk 5/480 mtl Viby 8¹⁶.</u>							
<u>Ingvar Ekstrands dödsbo.</u>							
åker, mylla på mjäla	41c	0.33		3600	4500	900	297
" , "-	42	0.52		2700	4500	1800	936
" , "-	43	0.16		3600	4500	900	144
tomt och trädgård	44	0.03		9000	10000	1000	30
<u>Summa</u>		1.04					1.407

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>B1 3/480 mtl Viby 8¹⁷.</u>							
<u>Arvid Svensson.</u>							
tomt och trädgård	45	0.07		8000	10000	2000	140
åker, mylla på mjäla	46	0.66		2700	4500	1800	1.188
" , "-	47	0.14		3600	4500	900	126
Summa		0.87					1.454
<u>Bm 2/240 mtl Viby 8⁸.</u>							
<u>N. Gustaf Lundgren.</u>							
tomt och trädgård	48	0.05		7000	10000	3000	150
åker, mylla på mjäla	49	0.39		2700	4500	1800	702
" , "-	50	0.12		3600	4500	900	108
Summa		0.56					960
<u>Bn 3/240 mtl Viby 8⁹.</u>							
<u>Greta Elisabeth Persson.</u>							
åker, mylla på mjäla	51	0.42		3600	4500	900	378
" , "-	52	0.74		2250	4500	2250	1.665
Enär fastigheterna litt Bn-Bp brukas gemensamt uppkommer bruksnings- båtnad för dessa. Enär marken brukas för trädgårdsodling beräknas den gemensamma båtnaden till 1.2 ha á 1.000 kr/ha eller till 1.200 kronor, varav å fastigheten Bn utföres (avd. III)							500
Summa		1.16					2.543
<u>Bo Avst. Viby 8²³.</u>							
<u>Gösta Persson o.h.h.</u>							
<u>Greta Persson.</u>							
tomt och trädgård	53	0.39		7000	10000	3000	1.170
Enär fastigheterna litt Bn-Bp brukas gemensamt uppkommer bruksnings- båtnad för dessa. Enär marken brukas för trädgårdsodling beräknas den gemensamma båtnaden till 1.2 ha á 1.000 kr/ha eller till 1.200 kronor, varav å fastigheten Bo utföres (avd. III)							500
Summa		0.39					1.670

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bp 2/240 mtl Viby 8¹⁰.</u> <u>Greta Elisabeth Persson.</u> tomt och trädgård	54	0.47		8000	10000	2000	940
Enär fastigheterna litt Bn-Bp brukas gemensamt uppkommer brukningsbåtnad för dessa. Enär marken brukas för trädgårdsodling beräknas den gemensamma båtnaden till 1.2 ha & 1.000 kr/ha eller till 1.200 kr, varav & fastigheten Bp utföres							
Summa		0.47					1.140
<u>Bq 1/6 mtl Viby 5¹².</u> <u>Folke Andersson o.h.h.</u> <u>Astrid Andersson.</u> åker, mylla på mjåla el.lera	55	0.27		3600	4500	900	243
" , "-	56	0.05		3600	4500	900	45
Summa		0.32					288
<u>Br 1/6 mtl Viby 5¹³.</u> <u>Folke Andersson o.h.h.</u> <u>Astrid Andersson.</u> åker, mylla på lera	57	0.48		3150	4500	1350	648
" , "-	58	0.42		3150	4500	1350	567
" , torv- och dy på lera	59	1.20		700	3150	2450	2.940
Summa		2.10					4.155
<u>Bs 3/128 mtl Viby 7¹⁷.</u> <u>Erik Valdemar Eriksson,</u> <u>Legeved.</u> åker, torv och dy på lera	60	0.60		700	3150	2450	1.470
" , mylla på lera	61	0.40		3150	4500	1350	540
Summa		1.00					2.010
<u>Bt 1/96 mtl Viby 7¹⁴.</u> <u>Erik Valdemar Eriksson,</u> <u>Legeved.</u> åker, mylla på lera	62	0.02		3150	4500	1350	27
" , "-	63	0.17		3150	4500	1350	229.50
Summa		0.19					256.50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bu 1/24 mtl Viby 7¹⁹.</u>							
<u>Erik Valdemar Eriksson,</u>							
<u>Legeved.</u>							
åker, mylla på lera	64	0.68		3150	4500	1350	918
" , dybl. mylla på lera	65	0.16		1200	3600	2400	384
" , mylla på lera	66	0.05		3600	4500	900	45
Summa		0.89					1.347
<u>Bx 1/240 mtl Viby 8⁶.</u>							
<u>Nils Sjöström.</u>							
åker, mylla på mo el.mjåla	40a	0.10		3200	4000	800	80
Summa		0.10					80
<u>By 6/240 mtl Viby 8⁵.</u>							
<u>Fritiof Persson</u>							
<u>arr. Nils Sjöström.</u>							
åker, mylla på mo el.mjåla	40b	0.51		3200	4000	800	408
" , -"	40c	0.34		2000	3600	1600	544
" , -"	40d	0.70		2400	4000	1600	1.120
" , -"	40e	0.54		3600	4000	400	216
Summa		2.09					2.288
<u>Bz 4/480 mtl Viby 8¹⁵.</u>							
<u>Fritiof Persson</u>							
<u>arr. Nils Sjöström.</u>							
åker, mylla på mo el.mjåla	40f	0.35		3600	4000	400	140
Summa		0.35					140
<u>Fjälkinge socken.</u>							
<u>Ca 581/4096 mtl Legeved av 11³.</u>							
<u>Hanna Håkansson.</u>							
åker, mylla på lera	67	0.26		3600	4500	900	234
Summa		0.26					234

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Cb 49/150 mtl Legeved 7⁴.</u>							
<u>Erik Valdemar Eriksson.</u>							
Åker, dybl. mylla på lera	68	0.06		1200	3600	2400	144
" , mylla på lera	69	0.02		3150	4500	1350	27
" , --	70	0.05		3150	4500	1350	67.50
" , dybl. mylla på lera	71	0.40		800	3200	2400	960
" , --	72	0.06		800	3200	2400	144
" , --	73	0.41		1200	3600	2400	984
" , mylla på lera	74	1.08		3150	4500	1350	1.458
" , --	75	0.74		2700	4500	1800	1.332
<u>Summa</u>		2.82					5.116.50
<u>Da 3/8 mtl Fjälkinge 45¹.</u>							
<u>Hilding Eäler Håkansson.</u>							
Åker, mylla på lera	76	0.48		3150	4500	1350	648
" , dybl. mylla på lera	77	0.30		1200	3600	2400	720
" , --	78	0.58		1200	3600	2400	1.392
" , --	79	0.05		2000	4000	2000	100
" , mylla på lera	80	0.82		3600	4500	900	738
" , --	81	0.11		2000	4000	2000	220
" , --	82	0.89		3150	4500	1350	1.201.50
" , --	83	0.12		3600	4500	900	108
" , --	84	0.96		3600	4500	900	864
" , --	85	0.84		3150	4500	1350	1.134
" , dybl. mylla på lera	86a	0.37		1200	3600	2400	888
" , --	86b	0.13		800	3200	2400	312
<u>Summa</u>		5.65					8.325.50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Db 65/1296 mtl Fjälkinge 29⁸.</u>							
<u>Nils Sigfrid Bengtsson</u> <u>o.h.h. Ester Bengtsson f.</u> <u>Persson.</u>							
Åker, mylla på lera	87	0.04		3600	4500	900	36
" , "-	88	0.80		3150	4500	1350	1.080
" , "-	89	0.43		2250	4500	2250	967.50
" , torv och dy på lera	90	0.63		700	3150	2450	1.543.50
" , mylla på lera	91	0.90		2250	4500	2250	2.025
" , "-	92	0.79		3150	4500	1350	1.066.50
" , "-	93	0.44		4050	4500	450	198
" , "-	94	0.24		2700	4500	1800	432
" , "-	95	0.28		4050	4500	450	126
" , "-	96a	0.16		2700	4500	1800	288
" , "-	96b	0.68		3150	4500	1350	918
Enär fastigheterna litt Db och Dca brukas gemensamt uppkommer bruksbåtnad beräknad gemensamt (för str. F-42+24) till 2½ ha å 600 = 1500 kronor, varav å fastigheten Db utföres (avd. VI)							900
Summa		5.39					9.580.50
<u>Dca 5/48 mtl Fjälkinge 29⁵.</u>							
<u>Nils Sigfrid Bengtsson</u> <u>o.h.h. Ester Bengtsson f.</u> <u>Persson.</u>							
Åker, torv och dy på lera	97a	0.10		700	3150	2450	245
" , mylla på lera	97b	0.05		3600	4500	900	45
" , torv och dy på lera	98	0.72		700	3150	2450	1.764
" , mylla på lera	99	0.66		2700	4500	1800	1.188
" , "-	100	0.24		3600	4500	900	216
" , "-	101	0.13		3150	4500	1350	175.50
" , "-	102	0.38		3150	4500	1350	513
Överföres		2.28					4.146.50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2.28					4.146.50
Enär fastigheterna litt D _b och D _c brukas gemensamt uppkommer brukningsbåtnad beräknad gemensamt (för str. F-42+24) till 2½ ha å 600 kr/ha = 1500 kronor, varav å fastigheten D _c utföres (avd. VI)							600
Summa		2.28					4.746.50
<u>D_b 1/20 mtl Fjälkinge 19³.</u>							
<u>Nils Sigfrid Bengtsson</u> <u>o.h.h. Ester Bengtsson f.</u> <u>Persson.</u>							
åker, mylla på mjäla	103	0.10		4050	4500	450	45
" , -"	104	0.31		3600	4500	900	279
" , -"	105	0.82		3150	4500	1350	1.107
Summa		1.23					1.431
<u>D_d 7/216 mtl Fjälkinge 29⁷.</u>							
<u>Ove Andersson.</u>							
åker, mylla på lera	106	0.51		3150	4500	1350	688.50
" , -"	107	1.07		2250	4500	2250	2.407.50
" , -"	108	0.27		-	-	-	-
" , -"	109	0.05		-	-	-	-
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.8 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 600 kr/ha eller 0.8 x 600 (avd. VI)=							480
Summa		1.90					3.576
<u>D_e 7/36 mtl Fjälkinge 47⁵.</u>							
<u>Ove Andersson.</u>							
åker, mylla på lera	110	0.04		-	-	-	-
" , -"	111	0.59		2700	4500	1800	1.062
" , -"	112	1.16		3600	4500	900	1.044
" , -"	113	0.07		3150	4500	1350	94.50
" , -"	114	0.60		4050	4500	450	270
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom avloppets igenläggning å str. 42+95-G. Värdet av denna båtnad beräknas till 600 kr/ha eller till 0.5 x 600 (avd. VI)=							300
Summa		2.46					2.770.50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Df 1/18 mtl Fjälkinge 47⁴.</u>							
Ove Andersson.							
Åker, mylla på lera	115	0.42		3600	4500	900	378
" , "-	116	0.13		4050	4500	450	58.50
" , "-	117	0.55		3600	4500	900	495
" , "-	118	0.06		4050	4500	450	27
Summa		1.16					958.50
<u>SAMMANDRAG.</u>							
<u>Gustaf Adolfs socken.</u>							
<u>Ba 1/4 mtl Viby 8³.</u>							
Erik Mauritz Eriksson		3.43					2.500
<u>Bc 2207/36864 mtl Viby 4³⁵.</u>							
Birger Nilsson		0.70					356
<u>Bd 1/36 mtl Viby 4¹².</u>							
Ernst Witzell		0.06					24
<u>Be 1/36 mtl Viby 4¹¹.</u>							
Ernst Witzell		1.15					4.600
<u>Bf 1/108 mtl Viby 4¹⁶.</u>							
Ernst Witzell		0.45					-
<u>Bg 1/4 mtl Viby 7³.</u>							
Erik Persson		8.87					16.515
<u>Bh_I 1/30 mtl Viby 8¹¹.</u>							
Erik Gunnar Witzell		1.09					1.683.50
<u>Bh_{II} 1/30 mtl Viby 8¹¹.</u>							
Erik Gunnar Witzell							
arr. Nils Sjöström		0.74					1.246
<u>Bi 1/120 mtl Viby 8¹².</u>							
Nils Sjöström		1.08					742.50
<u>Bk 5/480 mtl Viby 8¹⁶.</u>							
Ingar Ekstrands dödsbo		1.04					1.407
<u>Bl 3/480 mtl Viby 8¹⁷.</u>							
Arvid Svensson		0.87					1.454
<u>Bm 2/240 mtl Viby 8⁸.</u>							
N. Gustaf Lundgren		0.56					960
<u>Bn 3/240 mtl Viby 8⁹.</u>							
Greta Elisabeth Persson		1.16					2.543
Överföres		21.20					34.031

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		21.20					34.031
<u>Bo Avst. Viby 8²³.</u>							
Gösta Persson o.h.h. Greta Persson		0.39					1.670
<u>Bp 2/240 mtl Viby 8¹⁰.</u>							
Greta Elisabeth Persson		0.47					1.140
<u>Bq 1/6 mtl Viby 5¹².</u>							
Folke Andersson o.h.h. Astrid Andersson		0.32					288
<u>Br 1/6 mtl Viby 5¹³.</u>							
Folke Andersson o.h.h. Astrid Andersson		2.10					4.155
<u>Bs 3/128 mtl Viby 7¹⁷.</u>							
Erik Valdemar Eriksson, Legeved		1.00					2.010
<u>Bt 1/96 mtl Viby 7¹⁴.</u>							
Erik Valdemar Eriksson, Legeved		0.19					256.50
<u>Bu 1/24 mtl Viby 7¹⁹.</u>							
Erik Valdemar Eriksson, Legeved		0.89					1.347
<u>Bx 1/240 mtl Viby 8⁶.</u>							
Nils Sjöström		0.10					80
<u>By 6/240 mtl Viby 8⁵.</u>							
Fritiof Persson arr. Nils Sjöström		2.09					2.288
<u>Bz 4/480 mtl Viby 8¹⁵.</u>							
Fritiof Persson arr. Nils Sjöström		0.35					140
Överföres		29.10					47.405.50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört <u>Fjälkinge socken.</u> <u>Ca 581/4096 mtl Legeved av 11³.</u>		29.10					47.405.50
Hanna Håkansson <u>Cb 49/150 mtl Legeved 7⁴.</u>		0.26					234
Erik Valdemar Eriksson <u>Da 3/8 mtl Fjälkinge 45¹.</u>		2.82					5.116.50
Hilding Edler Håkansson <u>Db 65/1296 mtl Fjälkinge 29⁸.</u>		5.65					8.325.50
Nils Sigfrid Bengtsson o.h.h. Ester Bengtsson f. Persson <u>Dca 5/48 mtl Fjälkinge 29⁵.</u>		5.39					9.580.50
Nils Sigfrid Bengtsson o.h.h. Ester Bengtsson f. Persson <u>Dec 1/20 mtl Fjälkinge 19³.</u>		2.28					4.746.50
Nils Sigfrid Bengtsson o.h.h. Ester Bengtsson f. Persson <u>Dd 7/216 mtl Fjälkinge 29⁷.</u>		1.23					1.431
Ove Andersson <u>De 7/36 mtl Fjälkinge 47⁵.</u>		1.90					3.576
Ove Andersson <u>Df 1/18 mtl Fjälkinge 47⁴.</u>		2.46					2.770.50
Ove Andersson		1.16					958.50
<u>Summa</u>		52.25					84.144.50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till <u>Viby-Fjälkinge diknings- och kloakledningsföretag</u>						
<u>I-IV 1955-61</u> i Gustav Adolfs och Fjälkinge socknar av						
Kristianstads län.						
<u>Företag II-III.</u>						
18+00-29+25	1125	<u>Dikessträckan C₁-C₂.</u>				+
18+00-25+50	750	Schaktning av mo och mjäla				+
		vid 23-24 stenbunden m ³	1650	2.50	4.125	+
26+72-29+25	253	Schaktning av mo och mjäla,				+
		ngt sten () m ³	1300	2.50	3.250	7.375
25+50-26+72	122	Betongrör 1200 mm (48") med				+
		armering m	122	90:-	10.980	
		Grävning, läggning samt				
		återfyllning m	122	12:-	1.464	
25+50, 26+72		Rörutlopp av betong enligt				
		ritning st	2	300:-	600	13.044
24+28		Ägovägsbro enl. ritning "	1	1200:-		1.200
		För oförutsedda fall, ar-				
		betets tillsyn m.m. till-				
		lägges omkring 10 proc.				2.181
		Ersättning för intrång av				
		jord- och stenupplag ut-				
		räknas efter företagets				
		utförande enligt utlåtan-				
		dets bestämmelser men be-				
		räknas här överslagsvis				
		till (i beloppet ingår kost-				
		nad för bortfraktning av				
		sten från glacin i diket å				
		Ernst Witzells fastighet)				4.200
					Kronor	28.000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
29+25-33+33	408	<u>Dikessträckan C₂-D-E.</u>				
29+25-32+79	354	Schaktning av mo och mjäla ³ m ³	1300	2.50	3.250	
30+96		Ägovägsbro enl. ritning st	1	1200:-	1.200	4.450
32+79-33+33	54	Betongrör 800 mm (32") med armering m	54	45:-	2.430	
32+79-33+28	49	Grävning, läggning samt återfyllning m	49	5:-	245	
33+28-33+33	5	Dito dito (väg) "	5	20:-	100	
32+79 (D)		Rörutlopp enl. ritning st	1	250:-	250	
33+33		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam. 1200 mm st	1	225:-	225	3.250
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges omkring 10 proc.				800
29+25-32+79	354	Ersättning för intrång av jord- och stenupplag ut- räknas efter företagets ut- förande enligt utlåtandets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till				1.300
					<u>Kronor</u>	<u>9.800</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
33+33-39+60	627	Dikessträckan E-F.				
33+33-34+50	117	Betongrör 800 mm (32") med armering	m 117	45:-	5.265	
33+33-34+50	117	Grävning, läggning samt återfyllning (	m 117	6:-	702	
34+50		Intagningsbassäng enligt ritning	st 1	500:-	500	6.467
34+50-39+60	510	Schaktning av mo och mjälä ₃ m ³	3200	2.50	8.000	8.000
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tilläg- ges omkring 10 proc.				1.433
34+50-39+60	510	Ersättning för intrång av jord- och stenupplag ut- räknas efter företagets utförande enligt utlåtan- dets bestämmelser men be- räknas här överslagsvis till				3.000
					Kronor	18.900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
80+00-83+54	354	<u>Dikessträckan C₂-C₃:</u>				
80+00-81+70	170	Betongrör 700 mm (28") m	170	28:-	4.760	
80+00-81+59	159	Grävning, läggning samt återfyllning m	159	4:-	636	
81+59-81+64	5	Dito dito (väg) m	5	20:-	100	
81+64-81+70	6	Dito dito m	6	4:-	24	
80+00 (C ₂)		Rörutlopp av betong enligt ritning st	1	250:-	250	
81+70		Intagningsbassäng enligt ritning st	1	500:-	500	6.270
81+70-83+54	184	Schaktning av mo och mjälä m ³	400	2.50	1.000	
83+54		Ombyggnad av befintligt rörutlopp enl. ritn. st	1	300:-	300	1.300
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges omkring 10 proc.				730
81+70-83+54		Ersättning för intrång av jord- och stenupplag ut- räknas efter företagets utförande enligt utlåtan- dets bestämmelser men be- räknas här överslagsvis till				400
					<u>Kronor</u>	<u>8.700</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
60+00-61+24	124	<u>Dikessträckan E-K.</u>				
60+00-61+24	124	Betongrör 225 mm (9") m	124	5.50	682	
		Grävning, läggning samt återfyllning m	124	4:-	496	
60+18, 60+56 61+24		Intagningsbrunnar av betong med armerat lock och inre diameter 700 mm st	3	100:-	300	1.478
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges omkring 10 proc.				122
					<u>Kronor</u>	<u>1.600</u>
39+60-43+53	393	<u>Dikessträckan F-G.</u>				
39+60-42+24	264	Betongrör 600 mm (24") m	264	21:-	5.544	
42+24-43+53	129	" 500 mm (20") m	129	16:-	2.064	7.608
39+60-42+24	264	Grävning, läggning samt återfyllning m	264	5:-	1.320	
42+24-43+53	129	Dito dito m	129	4:-	516	1.836
39+60 (F)		Halva kostnaden för rörut- lopp av betong enligt ritning st $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	500:-	250	
41+06, 42+24 43+53		Intagningsbrunnar av be- tong med armerat lock och inre diam. 900 mm st	3	150:-	450	700
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges omkring 10 proc.				1.006
					<u>Kronor</u>	<u>11.150</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
70+00-75+41	541	<u>Dikessträckan F-L.</u>				
70+00-75+41	541	Betongrör 500 mm (20") m	541	16:-	8,656	
70+00-75+41	541	Grävning, läggning samt återfyllning m	541	4:-	2.164	10.820
70+34,71+23 72+22,73+23 74+09		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 900 mm st	5	150:-	750	
75+41		Intagningsbassäng enligt ritning st	1	400:-	400	
70+00		Halva kostnaden för rörut- lopp av betong enligt ritning st	$\frac{1}{2}$	500:-	250	1.400
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges omkring 10 proc.				1.230
					Kronor	13.450
		<u>SAMMANDRAG.</u>	På kloak- intresset	På torr- läggnings- intresset	Summa	
18+00-29+25	1125	Dikessträckan C ₁ -C ₂	3.375		24.625	28.000
29+25-33+33	408	"- C ₂ -D-E	1.224		8.576	9.800
33+33-39+60	627	"- E-F	1.881		17.019	18.900
80+00-83+54	354	"- C ₂ -C ₃	-		8.700	8.700
60+00-61+24	124	"- E-K	-		1.600	1.600
39+60-43+53	393	"- F-G	1.179		9.971	11.150
70+00-75+41	541	"- F-L	-		13.450	13.450
		<u>Summa Kronor</u>	7.659		83.941	91.600
		Fjälkinge den 10 oktober 1961. <i>Klas Westling</i> lantbruksingenjör.				

Kostnadsfördelningsskild
 till
Viby - Gjälkinge diknings- och kloak-
ledningsföretag I-IV 1955-61 i
 dyrtaf Adolfs och Gjälkinge socknar
 i Kristianstads län.

Förslag II-III.

Fastighetens				
littera i upskriften	antal	namn	nummer	innehavare
1	2	3	4	5
<u>dyustaf Adolfs socken.</u>				
Ba	1/4	Viby	8 ³	Erik Mauritz Eriksson
Bc	~~2207~~ 36864	-	4 ³³	Birger Nilsson
Bd	1/36	-	4 ¹²	Ernst Witzell
Be	1/36	-	4 ¹¹	<u>Sune</u>
Bf	1/108	-	4 ¹⁶	<u>Sune</u>
Bg	1/4	-	7 ³	Erik Persson
Bh _I	1/30	-	8 ¹¹	Erik Gunnar Witzell
Bh _{II}	1/30	-	8 ¹¹	<u>Sune</u> an Nils Jönström
Bi	1/120	-	8 ¹²	Nils Jönström
Bk	5/480	-	8 ¹⁶	Lugår Sköstrand's dödsbo
Bl	3/480	-	8 ¹⁷	Arvid Persson
Bm	2/240	-	8 ⁸	N. dyustaf Lundgren
Bn	3/240	-	8 ⁹	dysta Elisabeth Persson
Bo	Not.	-	8 ²³	dysta Persson och h. h. dysta Persson
Bp	2/240	-	8 ¹⁰	dysta Elisabeth Persson
Bq	1/6	-	5 ¹²	Tolke Andersson och h. h. Arvid Andersson
Br	1/6	-	5 ¹³	<u>Sune</u> <u>Sune</u>
Bs	3/128	-	7 ¹⁷	Erik Valdemar Eriksson, Regjord
Bt	1/96	-	7 ¹⁴	<u>Sune</u>
Bu	1/24	-	7 ¹⁹	<u>Sune</u>
Bx	1/240	-	8 ⁶	Nils Jönström

överförs

<i>Stående</i>	<i>Bakad</i>	<i>Beknad</i> <i>anläggningsekostnad</i>	<i>Selaktighetsbel i %</i> <i>för anläggning- och</i> <i>förhållningsekostnad</i>	<i>Förhållningsekostnad</i>	<i>Selaktighetsbel i %</i> <i>för rensning av äppel</i> <i>diken, brunnen och uttag</i>
6	7	8	9	10	11
<i>rotk.</i>	2.500.-	2.493.99	2.7227	130.32	1.4300
<i>likst.</i>	356.-	355.13	0.3877	18.56	0.2036
<i>rotk.</i>	24.-	23.91	0.0261	1.25	0.0137
-u-	4.600.-	4.588.89	5.0097	239.78	2.6313
-u-	—	—	—	—	—
<i>likst.</i>	16.515.-	16.475.09	17.9859	860.87	9.4468
-u-	1.683.50	1.679.40	1.8334	87.75	0.9630
-u-	1.246.-	1.243.01	1.3570	64.95	0.7127
-u-	742.50	740.68	0.8086	38.70	0.4247
<i>ej rotk.</i>	1.407.-	1.403.59	1.5323	73.34	0.8048
<i>likst.</i>	1.454.-	1.450.49	1.5835	75.79	0.8317
<i>ej rotk.</i>	960.-	957.68	1.0455	50.04	0.5491
<i>rotk.</i>	2.543.-	2.536.86	2.7695	132.56	1.4546
-u-	1.670.-	1.665.93	1.8187	87.05	0.9553
-u-	1.140.-	1.137.21	1.2415	59.42	0.6521
<i>ej rotk.</i>	288.-	287.25	0.3136	15.01	0.1647
-u-	4.155.-	4.144.99	4.5251	216.59	2.3767
<i>rotk.</i>	2.010.-	2.005.12	2.1890	104.77	1.1497
-u-	256.50	255.84	0.2793	13.37	0.1467
-u-	1.347.-	1.343.77	1.4670	70.22	0.7705
<i>likst.</i>	80.-	79.78	0.0871	4.17	0.0458
	44.977.50	44.868.61	48.9832	2.344.51	25.7275

1	2	3	4	5
				örför
By	6/240	Viby	8 ⁵	Erikf Persson an. Nils Jöstrom
Bz	4/480	-n-	8 ¹⁵	<u>Sum</u>
Gjälkings socken				
Ca	581/4096	Lagard	20 11 ³	Hanna Håkansson
Cb	49/50	-n-	7 ⁴	Erik Valdomar Eriksson
Da	3/8	Gjälkinge	45 ¹	Kilding Edler Håkansson
Db	65/1296	-n-	29 ⁸	Nils Sigfrid Bengtson och h. h. Ester Bengtson f. Persson
Dca	5/48	-n-	29 ⁵	Nils Sigfrid Bengtson och h. h. Ester Bengtson f. Persson
Dcb	1/20	-n-	19 ³	Nils Sigfrid Bengtson och h. h. Ester Bengtson f. Persson
Dd	7/216	-n-	29 ⁷	Ove Andersson
De	7/36	-n-	47 ⁵	<u>Sum</u>
Df	1/8	-n-	47 ⁴	<u>Sum</u>
				Gjälkings vatten- och avloppsförstag m. utlåndet
				" bränneri m. utlåndet
				Kemiska fabriken Cutimar m. utlåndet
				<u>Summa</u>

6	7	8	9	10	11
	44977.50	44868.61	48.9832	2.344.51	25.7275
ij rök.	2.288.-	2.282.49	2.4918	119.27	1.3088
-II-	140.-	139.69	0.1525	7.30	0.0800
ij rök.	234.-	233.40	0.2548	12.20	0.1339
rök.	5.116.50	5.104.14	5.5722	266.70	2.9267
ij rök.	8.325.50	8.305.37	9.0670	433.98	4.7623
rök.	9.580.50	9.557.40	10.4338	499.40	5.4802
-II-	4.746.50	4.734.99	5.1692	247.41	2.7151
-II-	1.431.-	1.427.49	1.5584	74.59	0.8185
-II-	3.576.-	3.567.36	3.8945	186.40	2.0455
-II-	2.770.50	2.763.76	3.0172	144.41	1.5848
-II-	958.50	956.30	1.0440	49.97	0.5483
ij rök.	—	3.006.46	3.2822	157.10	21.4580
-II-	—	4.008.47	4.3761	209.46	27.2936
-II-	—	644.07	0.7031	33.65	3.1168
	84.144.50	91.600.-	100:0000	4.786.35	100:0000
Hälsinge den 10 oktober 1961. Klas Westling. film, ljud, Werner Larsson					

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Förslag IV.

Avskräknings- och värderingslängd
till

Viby - Ejälsinge diknings- och kloak-
ledningsförslag I-IV 1955-61 i
djupet Adolfs och Ejälsinge socknar
av Kristianstads län.

Gjälkinge socken.

De 7/36 mtl Gjälkinge 47⁵ Ove Andersson

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 0.8 hektar genom
bättnad bräddas till 600 kg/ha eller alltså till $0.8 \times 600 =$

Summa

Df 1/18 mtl Gjälkinge 47⁴ Ove Andersson

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom
bättnad bräddas till 600 kg/ha eller alltså till $0.5 \times 600 =$

Summa

Dg 1/4 mtl Gjälkinge 47² Ove Andersson

äker, mylla på mjöta el. lora

-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-
-t-	-t-

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 3 hektar genom avloppets
bräddas till 600 kg/ha eller till $3 \times 600 =$

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Bätnad	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	igenläggning av str. 9-44 ²⁸ . Värdet av denna									
4							480.-		480.-	
5							480.-		480.-	
6										
7										
8	igenläggning av str. 44 ²⁸ 44 ²⁰ . Värdet av denna									
9							300.-		300.-	
10							300.-		300.-	
11										
12										
13	119	17			3600	612.-	4500	765.-	900	153.-
14	120	63			4050	2581.50	4500	2835.-	450	283.50
15	121	32			3150	1008.-	4500	1440.-	1350	432.-
16	122	63			2250	1417.50	4500	2835.-	2250	1417.50
17	123	55			3600	1980.-	4500	2475.-	900	495.-
18	124	52			3600	1872.-	4500	2340.-	900	468.-
19	125	06			4050	243.-	4500	270.-	450	27.-
20	126a	27			4050	1093.50	4500	1215.-	450	121.50
21	126b	109			3600	3924.-	4500	4905.-	900	981.-
22	127a	07			3600	252.-	4500	315.-	900	63.-
23	127b	25			3150	787.50	4500	1125.-	1350	337.50
24	127c	27			3600	972.-	4500	1215.-	900	243.-
25	igenläggning genom fastighetsins. Värdet av denna bätnad									
26							1800.-		1800.-	
27		483				16713.-		23535.-		6822.-
28										
29										
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Dh 3/16 mtl Gälkinge 28²⁵ Karl Erik Bengtsson o h. h. Syna Bengtsson
åker, mylla på m o st. mjöla

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 3 hektar genom avloppets
bräddas till 600 tyfva eller till 3x600 =

Summa

Dh 5/96 mtl Gälkinge 28⁴ Anders Valdemar Nilsson och h. h.
Natalia Nilsson
åker, mylla på m o st. mjöla

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 1,0 hektar genom avloppets
bräddas till 600 tyfva eller till 1x600 =

Summa

Dh 3/20 mtl Gälkinge 48³ Natalia Nilsson f. Persson
åker, mylla på m o st. mjöla

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

överskrift

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	128	2 05			2.250	4.612.50	4.500	9.225.-	1.800	4.612.50
3	129	55			3.150	1.732.50	4.500	2.475.-	1.350	742.50
4	130	72			3.150	2.268.-	4.500	3.240.-	1.350	972.-
5	131	1 00			3.600	3.600.-	4.500	4.500.-	900	900.-
6	132	28			4.050	1.134.-	4.500	1.260.-	450	126.-
7	133	52			2.700	1.404.-	4.500	2.340.-	1.800	936.-
8	134	80			3.600	2.880.-	4.500	3.600.-	900	720.-
9	135	52			4.050	2.106.-	4.500	2.340.-	450	234.-
10	egenläggning genom fastighetslän. Värdet av denna båtland									
11								1.800.-		1.800.-
12		6 44				19.737.-		30.780.-		11.043.-
13										
14										
15										
16	136	22			4.050	891.-	4.500	990.-	450	99.-
17	137	23			3.150	724.50	4.500	1.035.-	1.350	310.50
18	138	79			2.700	2.133.-	4.500	3.555.-	1.800	1.422.-
19	139	24			4.050	972.-	4.500	1.080.-	450	108.-
20	egenläggning genom fastighetslän. Värdet av denna båtland									
21								600.-		600.-
22		1 48				4.720.50		7.260.-		2.539.50
23										
24	140	48			2.700	1.296.-	4.500	2.160.-	1.800	864.-
25	141	19			4.050	769.50	4.500	855.-	450	85.50
26	142	11			2.250	247.50	4.500	495.-	2.250	247.50
27	143	04			4.050	162.-	4.500	180.-	450	18.-
28	144	60			3.150	1.890.-	4.500	2.700.-	1.350	810.-
29	145	1 02			2.250	2.295.-	4.500	4.590.-	2.250	2.295.-
30		2 44				6.660.-		10.980.-		4.320.-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överfört

åker, mylla på 100 el. mjöla

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"-

beräkningstaktad uppkommen för omkring 0.25 hektar genom igensättning
bräddas till 600 kupa eller till $0.25 \times 600 =$

SummaSammandragGjälkingsa notenDe 7/36 mtl. Gjälkingsa 47⁵ Per AnderssonDf 1/18 " " 47⁴ SumDg 1/4 " " 47² SumDh 3/16 " " 28²⁵ Karl Eric Bengtsson o. h. h. Inga BengtssonDk 5/96 " " 28⁴ Anders Valdemar Nilsson och h. h.
Natalia NilssonDl 3/20 " " 48³ Natalia Nilsson f. PerssonSumma

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	Åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		2 44				6.660.-		10.980.-		4.320.-
2	146	37			2.250	832.50	4.500	1.665.-	2.250	832.50
3	147	43			2.700	1.161.-	4.500	1.935.-	1.800	774.-
4	148	23			3.600	828.-	4.500	1.035.-	900	207.-
5	149	16			4.050	648.-	4.500	720.-	450	72.-
6	150	89			2.250	2.002.50	4.500	4.005.-	2.250	2.002.50
7	151	34			2.250	765.-	4.500	1.530.-	2.250	765.-
8	152	07			3.600	252.-	4.500	315.-	900	63.-
9	153	56			2.250	1.260.-	4.500	2.520.-	2.250	1.260.-
10	av dikensträcket 50 ⁺⁷⁴ -51 ⁺⁰⁷				Värdet av denna båtland					
11								150.-		150.-
12		5 49				14.409.-		24.855.-		10.446.-
13										
14										
15										
16						—		480.-		480.-
17						—		300.-		300.-
18		4 83				16.713.-		23.535.-		6.822.-
19		6 44				19.737.-		30.780.-		11.043.-
20										
21		1 48				4.720.50		7.260.-		2.539.50
22		5 49				14.409.-		24.855.-		10.446.-
23		18 24				55.579.50		87.210.-		31.630.50
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Fälkinge den 10 oktober 1961.

Klas Westling, John Lidsjö, Werner Larsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till <u>Viby-Fjälkinge</u> <u>diknings- och kloakledningsföretag</u> <u>I-IV 1955-61</u> i Gustaf Adolfs och Fjälkinge socknar av Kristianstads län.							
<u>Fjälkinge socken.</u>							
<u>De 7/36 mtl Fjälkinge 47⁵.</u>							
<u>Ove Andersson.</u>							
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.8 hektar genom igen- läggning av str. G-44+28. Värdet av denna båtnad beräknas till 600 kr/ha eller alltså till $0.8 \times 600 =$							480
<u>Summa</u>							480
<u>Df 1/18 mtl Fjälkinge 47⁴.</u>							
<u>Ove Andersson.</u>							
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom igen- läggning av str. 44+28-44+80. Värdet av denna båtnad beräknas till 600 kr/ha eller alltså till $0.5 \times 600 =$							300
<u>Summa</u>							300
<u>Dg 1/4 mtl Fjälkinge 47².</u>							
<u>Ove Andersson.</u>							
Åker, mylla på mjåla el.lera 119		0.17		3600	4500	900	153
" , "-	120	0.63		4050	4500	450	283.50
" , "-	121	0.32		3150	4500	1350	432
" , "-	122	0.63		2250	4500	2250	1.417.50
" , "-	123	0.55		3600	4500	900	495
" , "-	124	0.52		3600	4500	900	468
" , "-	125	0.06		4050	4500	450	27
" , "-	126a	0.27		4050	4500	450	121.50
" , "-	126b	1.09		3600	4500	900	981
" , "-	127a	0.07		3600	4500	900	63
" , "-	127b	0.25		3150	4500	1350	337.50
" , "-	127c	0.27		3600	4500	900	243
<u>Överföres</u>		4.83					5.022

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		4.83					5.022
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 600 kr/ha eller till $3 \times 600 =$							
							1.800
Summa		4.83					6.822
Dh 3/16 mtl Fjälkinge 28 ²⁵ .							
Karl Erik Bengtsson o.h.h.							
Tyra Bengtsson.							
Åker, mylla på mo el.mjåla	128	2.05		2250	4500	1800	4.612.50
" , -"	129	0.55		3150	4500	1350	742.50
" , -"	130	0.72		3150	4500	1350	972
" , -"	131	1.00		3600	4500	900	900
" , -"	132	0.28		4050	4500	450	126
" , -"	133	0.52		2700	4500	1800	936
" , -"	134	0.80		3600	4500	900	720
" , -"	135	0.52		4050	4500	450	234
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 60 kr/ha eller till $3 \times 600 =$							
							1.800
Summa		6.44					11.043
Dk 5/96 mtl Fjälkinge 28 ⁴ .							
Anders Valdemar Nilsson							
o.h.h. Natalia Nilsson.							
Åker, mylla på mo el.mjåla	136	0.22		4050	4500	450	99
" , -"	137	0.23		3150	4500	1350	310.50
" , -"	138	0.79		2700	4500	1800	1.422
" , -"	139	0.24		4050	4500	450	108
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.0 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 600 kr/ha eller till $1 \times 600 =$							
							600
Summa		1.48					2.539.50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Dl 3/20 mtl Fjälkinge 48³.</u>							
<u>Natalia Nilsson f. Persson.</u>							
Åker, mylla på mo el. mjäla	140	0.48		2700	4500	1800	864
" , -"	141	0.19		4050	4500	450	85.50
" , -"	142	0.11		2250	4500	2250	247.50
" , -"	143	0.04		4050	4500	450	18
" , -"	144	0.60		3150	4500	1350	810
" , -"	145	1.02		2250	4500	2250	2.295
" , -"	146	0.37		2250	4500	2250	832.50
" , -"	147	0.43		2700	4500	1800	774
" , -"	148	0.23		3600	4500	900	207
" , -"	149	0.16		4050	4500	450	72
" , -"	150	0.89		2250	4500	2250	2.002.50
" , -"	151	0.34		2250	4500	2250	765
" , -"	152	0.07		3600	4500	900	63
" , -"	153	0.56		2250	4500	2250	1.260
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.25 hektar genom igen- läggning av dikessträckan 50+74-51+07. Värdet av denna båtnad beräknas till 600 kr/ha eller till 0.25 x 600 =							
							150
<u>Summa</u>		5.49					10.446
<u>SAMMANDRAG.</u>							
<u>Fjälkinge socken.</u>							
<u>De 7/36 mtl Fjälkinge 47⁵.</u>							
Ove Andersson		-					480
<u>Df 1/18 mtl Fjälkinge 47⁴.</u>							
Ove Andersson		-					300
<u>Dg 1/4 mtl Fjälkinge 47².</u>							
Ove Andersson		4.83					6.822
Överföres		4.83					7.602

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till Viby-Fjälkinge		diknings- och kloakledningsföretag				
I-IV 1955-61		i Gustav Adolfs och Fjälkinge socknar av				
Kristianstads län.						
		<u>Företag IV.</u>				
43+53-53+64	1011	Dikessträckan G-H ₁ -H ₂				
43+53-45+00	147	Betongrör 500 mm (20") m	147	16:-	2.352	
45+00-47+01	201	" 600 mm (24") m	201	21:-	4.221	
43+53-45+00	147	Grävning, läggning samt				
		återfyllning m	147	4:-	588	
45+00-47+01	201	Dito dito m	201	5:-	1.005	
45+00,47+01		Intagningsbrunnar av betong				
		med armerat lock och inre				
		diam. 900 mm st	2	150:-	300	8.466
47+01-51+07	406	Betongrör 600 mm (24") m	406	21:-	8.526	
47+01-47+05	4	Grävning, läggning samt				
		återfyllning m	4	20:-	80	
47+05-49+78	273	Dito dito m	273	5:-	1.365	
49+78-49+82	4	Dito dito m	4	20:-	80	
49+82-51+07	125	Dito dito m	125	5:-	625	
47+05,48+00		Intagningsbrunnar av betong,				
49+82		med armerat lock och inre				
		diam. 900 mm st	3	150:-	450	
51+07		Dito dito med inre				
		diam. 1200 mm st	1	225:-	225	11.351
51+07-51+26	19	Befintlig rörledning genom				
		landsvägen bibehålles				
		oförändrad			---	
51+26-53+53	227	Betongrör 500 mm (20") m	227	16:-	3.632	
		Överföres			3.632	19.817

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			3.632	19.817
51+26-53+53	227	Grävning, läggning samt återfyllning	m 227	6:-	1.362	
51+26		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam. 1200 mm	st 1	225:-	225	
53+53		Dito dito med inre diam. 900 mm	st 1	150:-	150	
53+53-53+64	11	Nytt avlopp genom landsvä- gen jämte intagnings- bassäng ovanför denna utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet och medräknas ej här För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges omkring 10 proc.			---	5.369
						2.514
					Kronor	27.700
Av de beräknade kostnaderna har enligt utlåtandet 91.8340 % påförts torrlägningsintresset och 8.1660 % kloakintresset motsvarande kronor respektive 2.262 kronor.						25.438 +
Fjälkinge den 10 oktober 1961. <i>Klas Westling</i> lantbruksingenjör.						+

Kostnadsförordningelängd
till
Viby - Gjälkinge drätnings- och kloak-
ledningsföretag I-IV 1955-61 i
djupet Adolfs och Gjälkinge socknar
av Kristianstads län.

Företag IV.

Fastighetens				
littera i nyckeln	antal	namn	nummer	innehavare
<u>Gjälkinge socken.</u>				
De	7/36	Gjälkinge	47 ⁵	Oor Anderson
Df	1/8	-"-	47 ⁴	<u>Summa</u>
Dg	1/4	-"-	47 ²	<u>Summa</u>
Dh	3/16	-"-	28 ²⁵	Karl Erik Bengtsson och h. h. Skyrå Bengtsson
Dk	5/96	-"-	28 ⁴	Anders Valdemar Nilsson och h. h. Natalia Nilsson
Dl	3/20	-"-	48 ³	Natalia Nilsson f. Persson
				Gjälkinge vallov- och avloppsföretag sub. utlåndet
				" bränneri sub. utlåndet
				<u>Summa</u>

Säkande	Belagd	Breddad anläggningsskatt	Skattskyddet i % för anläggnings- och förhållningsskatt	Förhållningsskatt	Skattskyddet i % för renning av brunnar och utlag
sok.	480.-	386.03	1.3936	23.28	0.3794
"-	300.-	241.26	0.8710	14.55	0.2371
"-	6.822.-	5.486.43	19.8066	330.94	5.3919
nj sok.	11.043.-	8.881.03	32.0615	535.70	8.7281
sok.	2.539.50	2.042.32	7.3730	123.19	2.0072
"-	10.446.-	8.400.93	30.3283	506.74	8.2563
nj sok.	—	487.20	1.7588	29.39	16.1536
"-	—	1.774.80	6.4072	107.06	58.8464
	31.630.50	27.700.-	100.0000	1.670.85	100.0000
Färkinge den 10 oktober 1961. Klas Westling, fullmaktig Werner Larsson					

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid
Viby-Fjälkinge diknings- och kloakledningsföretag I-IV 1955-61
i Gustav Adolfs och Fjälkinge socknar av Kristianstads län.

Förrättningskostnader enligt sammanställ-

ning den 25 febr. 1955

4.161:50

Kostnad hos vederbörande vattendomstol

år 1955

Arvode till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan för förrättningsens omar-

betande

2.569:35

Förrättningsmannens utlägg (annonser, oza-

lidkopior och inbindning av 2 band hand-

lingar)

144.76

Godemännens arvoden och resekostnadsersätt-

ning år 1958 och 1961

228.-

Hantlangning m.m.

200.-

Kronor 7.303:61

Fjälkinge den 10 oktober 1961.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman