




Registernummer			
Köpinge socken			
Aa	Ugerups säteri	Bi	Ugerup
Ab	"	Bk	"
Ac	"	Bl	"
Ad	"	Bm	"
Ae	"	Bn	"
Af	"	Bo	"
Ag	"	Bp	"
Ah	"	Bq	"
Ai	"	Br	"
Ak	"	Bs	"
Ba	Ugerup	Bt	"
Bb	"	Ca	Mänslunda
Bc	"	Cb	"
Bd	"	Cc	"
Be	"	Cd	"
Bf	"	Ce	"
Bg	"	Cf	"
Bh	"	Da	Södra Furehus
		Db	"

Förslag till Ugerups delningsföretag I och II 1964

Köpinge socken av Kristianstads län

upprättat år 1964 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia
Förteckning nr 1


Namn
förrättningsman

Antal
rät. st. 5

LANTBRUKSTYNS GENG
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


Nr 617





← Skola ej utföras →

Fixp. + 22.36
+ koppardubb i sten



	+36	+50	+68 +50	+50	+07	44d+68	+50	42+91=	+50	+50	+13	+50	11+40	+50	10+14
50	49	48	47	46	= 45+40	44a	43a = 42+91	42	41	= 40	11				
18.65	18.45	18.25	18.05	17.72	17.52	17.40	17.20	17.00	16.80	16.60					16.36
		2.0 ‰ betongrör φ 225 mm muffrör				2.0 ‰ betongrör φ 400 mm muffrör				2.0 ‰ betongrör φ 400 mm muffrör					
brunn φ 800 mm	brunn φ 800 mm	brunn φ 800 mm		brunn 2 × φ 800	brunn φ 800 mm		brunn φ 800 mm		brunn φ 800 mm		brunn φ 800 mm	brunn φ 800 mm	brunn φ 900 mm		
	15 ha			80 ha			90 ha				95 ha				
	23 1/5			103 1/5			103 1/5				103 1/5				
		sand									sand				

intag
m. galler

Företagets namn <u>Ugerups dikningsföretag I och II 1964</u>			
Socken (—) <u>Köpinge</u>		Län <u>Kristianstads</u>	
Förrättningsman 	Förelaget upprättat i — } samband med synförrätt- ning enligt vattenlagen	Skala längd höjd o. sakt. 1:4000 1:100	
ingenjör titel	Ritn. nr L 2 4	Antal ritn. 5	Arkivnummer 617



Akt nr:

11-L2-617

Synehandlingar
rörande

Ugerups dikningsföretag I och II 1964

i Köpinge socken
av Kristianstads län

L 2* 5* 617

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande


utförande av dikning för torrläggning m.m. av mark inom Ugerups säteri nr 1; Ugerup nr 4, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22 och 36; Månslanda nr 1, 3 och 6 samt Södra Furuhus nr 1 i Köpinge socken av Kristianstads län, upprättade vid synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1964 av

STURE ARVIDSON
förrättningsman

Handlingarna innehålla femtio (54) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 5 blad.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad)

1

Protokoll fört vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark inom Ugerups säteri nr. 1, Ugerup nr. 4, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22 och 36, Månslunda nr. 1, 3 och 6 samt Södra Furuhus nr. 1 i Köpinge socken av Kristianstads län.

År 1964 den 2 november kl. 09³⁰ inställde sig undertecknad förrättningsman i Köpinge Församlingshus för att enligt länsstyrelsens förordnande handlägga förrättningen. Kungörelse om sammanträdet hade varit införd i Nyaste Kristianstadsbladet fredagen den 16 oktober 1964 varjämte kända sakägare erhållit kungörelsen enligt bifogade förteckning.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen, lantbrukare Sven - Georg Nilsson, Björka, Gärds Köpinge och lantbrukare Sture Nilsson, Tings Nöbbelöv, Vä.

Sökandena till förrättningen.:

Lantbr. Owe Lindahl, Ugerup
Fru Vera Persson, Ugerups säteri
Lantbr. Stig Persson, " "
" Arthur Nilsson, " "
" Gunnar Nilsson, Ugerup
" Stig Andersson, S. Furuhus genom lantbr. Owe Lindahl, Ugerup enl. bif. fullmakt.
" Carl Johansson, Ugerup
" Ragnar Nilsson, "
" Thure Färdig, "
" Karl Persson, Ugerups säteri
" Helmer Bergqvist, Månslunda

Övriga sakägare:

Lantbr. Allan Nilsson, Ugerup
Jöns Håkansson's sterbhus genom fru Eva Göransson, Köpinge
Busschaufför Gunnar Persson, Malmö
Sveriges Utsädesförening Svalöv genom fil.dr. Gösta Andersson, Svalöv, enligt bif. fullmakt.
Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästare Harald Nilsson, Tollarp
Ugerups dikningsföretag av år 1920 genom sin ordf. Karl Johansson, Ugerups säteri
Vägsamf. Utfartsväg för Ugerups säteri 1¹⁷ m.fl genom sin ordf. Artur Nilsson Ugerups säteri

2.
Vägsamf. Månslundavägens vägförening genom sin ordf. Helmer Bergqvist, Måns-
lunda.

Dessutom voro närvarande:

Inspektor Bror Ståhl från Sveriges utsädesförenings egendom, Ugerup 4⁴.

Inspektor Agne Andersson från Lantbrukshögskolans egendom, Ugerup 9¹.

§ 1.

Upplästes ansökningen om förrättningen och det av länsstyrelsen med an-
ledning härav utfärdade förordnandet.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej. Dessa visste sig ej heller
stå i något jävsförhållande till sakägarna.

§ 3.

Owe Lindahl anmälde att han ej sökte någon dikning för sin fastighet
S. Furuhus 1⁶.

§ 4.

Owe Lindahl meddelade såsom befullmäktigat ombud för sökanden Stig
Andersson, S. Furuhus, att denne önskade återkalla sin ansökan om syneför-
rättningen för sin fastighet S. Furuhus 1⁵, Förrättningsmannen meddelade
villkoren härför enl. VL 10 kap. 48 §.

§ 5.

Nu anlände Gunnar Andersson, Ugerups säteri.

§ 6.

Den av företaget berörda marken med dess avlopp hade under hösten 1963
uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades
och förklarades. Hävden genomgicks och godkändes.

§ 7.

Sökandena yrkade torrläggning till erforderligt djup för deras i före-
taget ingående marker genom utförande av dikessträckorna A - B - C - D - E -
F - G - H; B - B₁, och D - K - L, samt yrkades, för erhållande av bättre
bruksförhållande, att dikningen skulle utföras med täckta ledningar.

§ 8.

Det antecknas till protokollet att dikessträckorna A - B₁ - C - D - E och
D - K - L till sin huvudsakliga sträckning ingår i Ugerups dikningsföretag av
år 1920.

§ 9.

Styrelsen för 1920 års företag yrkade att framtida underhållsskyldighet
för de kvarblivande oförändrade dikessträckorna i företaget, B₁ - B₂ - B₃ och
K - K₁, skulle bestämmas vid denna förrättning.

§ 10.

Fru Vera Persson, yrkade, att den utmed diket på hennes fastighet, ^{Säteri} 71 Ugerups¹ nu befintliga vallen av uppgrävda dikesmassor skulle få kvarligga orörd såsom vindskydd.

§ 11.

På av förrättningsmannen framställd fråga förklarade sig sakägarna beredda att utan ersättning tåla intrånget vid utförandet av de täckta ledningarna.

§ 12.

Fordrades ersättning för växande gröda som vid arbetets utförande kunde komma till skada.

§ 13.

Beträffande av företaget berörda vägtrummor skulle följande tagas till protokollet:

1. Vägtrumma i allmänna vägen nr 632 vid påle 5⁺33 - 5+49 utgöres av en stentrumma som i båda ändar förlängts med 600 m/m vägrör. Stentrumman blev vid utförandet av 1920 års företag ej föremål för ombyggnad. Förlängningen av trumman utfördes, enligt uppgift från de närvarande, år 1960 i samband med vägens breddning. De då nedlagda vägrören ligga för högt, även efter det i 1920 års förrättning fastställda bottenläget. För utförande av den nu i frågasatta dikningen är det erforderligt att trumman ombygges i sin helhet.
2. Vägtrumma i samf. utfartsväg för Ugerups säteri nr 1¹⁷ m.fl vid påle 46+07 - 46⁺12, som utgöres av en stentrumma, ligger för högt för erforderlig torrläggning. Det upplystes, att denna trumma var utförd i samband med utförandet av 1920 års företag.
3. Vägtrumma i samf. väg i Månslundavägens vägförening vid påle 26+87 - 26⁺93, som utgöres av en rörtrumma, ligger även för högt för erforderlig torrläggning. Det upplystes att denna trumma var utförd omkr. år 1960 av Ragnar Nilsson och Helmer Bergqvist.
4. Övriga av företaget berörda trummor äro utförda av sten samt äro huvudsakligen avsedda för resp. fastigheters behov. Det ansågs att även där dessa trummor lågo på tillräckligt djup borde de ersättas med rör vid dikenans rörläggning i övrigt.

§ 14.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet härav skulle jämte förslag till företagets utförande och fördelning av kostnaderna framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats

tisdagen den 29 december 1964 kl. 9⁰⁰ och till vilket sammanträde inga särskilda kallelser skulle utfärdas. Vid detta sammanträde skulle jämväl val av styrelse för företaget äga rum.

Gärds Köpinge den 2/11 1964

förrättningsman

Biträdande gode män: Jon Bengt Nilsson Thure Nilsson

År 1964, den 29 december, kl. 09⁰⁰ inställde sig åter undertecknad förrättningsman i Köpinge Församlingshus för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande:

Förut nämnda skiftesgodemän samt följande sakägare:

Ove Lindahl, Stig Persson, Arthur Nilsson, Gunnar Andersson, Carl Johansson, Thure Färdig och Thure Andersson.

§ 15.

Upplästes protokollet för sammanträdet den 2/11 1964.

§ 16.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes.

§ 17.

Förrättades styrelseval varvid till arbetsstyrelse för företaget valdes: Ove Lindahl, Ugerup, Arthur Nilsson, Ugerups säteri och Stig Persson, Ugerups säteri.

Till ordförande i styrelsen samt aktförvarare av till företaget hörande handlingar och ritningar valdes förutnämnde Ove Lindahl, Ugerup pr. Gärds Köpinge.

Det uppdrogs åt förrättningsmannen att göra anmälan om styrelsevalet till Länsstyrelsen i länet.

§ 18.

Sammanställning av förrättningskostnaderna företeddes samt meddelades, att räkning å statsverket tillkommande ersättning och utlägg senare komme att översändas från lantbruksnämnden i länet.

§ 19.

Gode männens arvoden uträknades och betalades mot kvitto.


§ 20.


Meddelades med hänvisning till vattenlagen 11 kap. 85 §, att missnöje med förrättningen anföres genom besvär, som ingives i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, inom sextio dagar från nedanstående datum.


§ 21.

Sedan protokollet upplästs och då vidare intet var att anföra förklarades förrättningen avslutad.

Gärds Köpinge den 29 december 1964


förrättningsman

Biträdande gode män:  Ben-Georg Nilsson Sture Nilsson



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden
i Kristianstads län

- 14 08 62

Dnr län. 74. 47

Till Länsstyrelsen i Kristianstads

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mls} ~~oss~~ tillhörig mark inom Köpinge

socken(-part) av Kristianstads län.

Förrättningen avser torrläggning av vattenskadad mark
genom dikning samt igenläggning med rör
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, breglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
av Ugerups dikningsföretag av år 1920
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste Järnvägsstation Gårds Köpinge

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukaren Ove Lindahl,
Svalövsgården, Gårds Köpinge Tel. 35224
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ugerup den 23/3 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

Sökandes namn:		Fastighet:
<u>Ove Lindahl</u>	för fastigheten	<u>Ugerup 123/3 m fl.</u>
<u>Ove Persson</u>	» »	<u>Ugerup 78 m fl.</u>
<u>Stig Persson</u>	» »	<u>Ugerup 1.109: 1.76</u>
<u>Arvid Nilsson</u>		<u>Ugerup 1.17</u>
<u>Gunnar Nilsson</u>		<u>Ugerup 1.14.2</u>
<u>Stig Andersson</u>	<u>S. Frukens Ugerup</u>	<u>1.15</u>
<u>Erik Johansson</u>		<u>Ugerup 1.67</u>
<u>Ragnar Nilsson</u>		<u>Ugerup 19.6</u>
<u>Bertil Nilsson</u>		<u>Ugerup 3.6</u>
<u>Yngve Lärvid</u>		<u>Ugerup 2.0</u>
<u>Karl Persson</u>		<u>Ugerup 1.66</u>
<u>Gunnar Andersson</u>		<u>Ugerup 1.10, 2.0 Ugerup 20'10</u>
<u>Helmer Eriksson</u>		<u>Kristianstads 6'</u>

7.
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Jöns Hakansson Köpingehus	ägare av fastigheten	Ugerups säteri 1 ⁷²
Ture Andersson Mosslunda	» » »	Ugerup 14 ⁵
Hagert Nilsson	» » »	
Anneborg Everöd		Ugerup 19 ⁴ m.fl.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Sture Arvidsson vid lantbruksnämnden härstädes.

Kristianstad den 17 augusti 19 62

På Lantbruksnämndens vägnar:

Stoffeers 1 Viegtesten

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Fuk. 3/11 62 115/62 8.

Till ingenjören Sture Arvidsson, Lantbruksnämnden,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av lantbrukaren Ove Lindahl, Svalövsgården, Gårds Köpinge, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Ugerup 3¹ m.fl. fastigheter i Köpinge socken, Vä kommun.

./.

Ansökningen bifogas.

Kristianstad i landskansliet den 31 oktober 1962.

ms/ms

På länsstyrelsens vägnar:



S.E. Sundström



G. Lundborg

✓

IIIM9-17-62

Nr 1413.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ugerups säteri 117, 156, 166, 167, 171, 172, 178, 188, 1113; Ugerup 41, 91, 123, 131, 142, 143, 144, 145, 191, 196, 203, 208, 209, 2010, 2011, 2210, 2211, 2212, 2213, 361; Månslunda 12, 32, 33, 34, 61 samt Södra Furuhus 15 och 16 i Köpinge socken av Kristianstads län vilket förslag även berör allmän och samfällig väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde i Köpinge Församlingshus, Gärds Köpinge måndagen den 2 november 1964 kl. 09.30, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 14 okt. 1964.

STURE ARVIDSON.

Förrättningsman.

Att ovanstående kungörelse varit införd i
Nyaste Kristianstadsbladet fredagen 16 oktober
1964 betygas.

Kristianstad den 17/10 1964



Sture Arvidson

förrättningsman

F ö r t e c k n i n g

Över sakägare i det avdikningsföretag som avser torrläggning av mark inom Ugerups säteri 1¹⁷, 1⁵⁶, 1⁶⁶, 1⁶⁷, 1⁷¹, 1⁷², 1⁷⁸, 1⁸⁸, 1¹¹³, Ugerup 4⁴, 9¹, 12³, 13¹, 14², 14³, 14⁴, 14⁵, 19⁴, 19⁶, 20³, 20⁸, 20⁹, 20¹⁰, 20¹¹, 22¹⁰, 22¹¹, 22¹², 22¹³, 36¹, Månslanda 1², 3², 3³, 3⁴, 6¹ samt Södra Furuhus 1⁵ och 1⁶ i Köpinge socken, Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde i Köpinge Församlingshus måndagen den 2 november 1964 kl. 09³⁰.

Lantbrukare Artur Nilsson, Ugerups säteri 1¹⁷, Gärds Köpinge.
 Lantbrukare Karl Algot Persson, Ugerups säteri 1⁶⁶, Gärds Köpinge.
 Lantbrukare Karl Johansson, Ugerups säteri 1⁶⁷, Gärds Köpinge.
 Lantbrukare Jöns Håkansson, Ugerups säteri 1⁷², Gärds Köpinge.
 Fru Vera Persson, Ugerups säteri 1⁷⁸, Gärds Köpinge.
 Busschaufför Gunnar Emil Persson, Nobellvägen 111 B, Malmö.
 Lantbrukare Stig Persson, Ugerups säteri 1¹¹³, Gärds Köpinge.
 Fru Ester Persson, Ugerups säteri 1¹¹³, Gärds Köpinge.
 Sveriges utsädesförening, Svalöv.
 Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.
 (enl. bif. skrivelse)
 Lantbrukare Ove Lindahl, Ugerup 12³, Gärds Köpinge.
 Lantbrukare Per Gunnar Nilsson, Ugerup 14², Box 2100, Vä.
 Lantbrukare Ture Andersson, Ugerup 14⁵, Vä.
 Fru Ann-Mari Nilsson, Anneborg, Everöd.
 Lantbrukare Ture Färdig, Ugerup 20³, Vä.
 Lantbrukare Gunnar Wilhelm Andersson, Ugerup 20¹⁰, Gärds Köpinge.
 Lantbrukare Bertil Persson, Ugerup 36¹, Gärds Köpinge.
 Lantbrukare Ragnar Nilsson, Månslanda 3⁴, Vä.
 Lantbrukare Helmer Bergkvist, Månslanda 6¹, Vä.
 Lantbrukare Stig Andersson, Södra Furuhus 1⁵, Gärds Köpinge.
 Vägförvaltningen i Kristianstads län, Kristianstad.
 Lantbrukare Allan Nilsson, Ugerup 1¹⁰⁷, Gärds Köpinge

11.
Ordf. för Ugerups dikningsföretag av år 1920

Lantbrukare Karl Johansson, Ugerups säteri, Gärds Köpinge.

Ordf. för Utfartsväg för Ugerups säteri 1¹⁷ m.fl. fast i Köpings-
socken

Lantbrukare Artur Nilsson, Ugerups säteri, Gärds Köpinge.

Ordf. för Månslundavägens vägförening

Lantbrukare Helmer Bergkvist, Månslanda, Vä.

Att meddelande om sammanträdet med posten avsänts till ovan-
stående den 14 oktober 1964 intygas.

Kristianstad den 14 oktober



Sture Arvidson

förrättningsman

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

KRISTIANSTAD

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län.

./. Då i bifogade kungörelse omnämnda fastigheten, Ugerup 9⁴, tillhör kronan får undertecknad, i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 41§ vattenlagen, vörd- samt underrätta Länsstyrelsen härom.

Ifrågavarande fastighet förvaltas av Kungl. Lantbrukshögskolan, Uppsala.

Kristianstad den 14/10 1964

STURE ARVIDSON

Sture Arvidson
förrättningsman

Vidimeras:

I tjänsten



K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ugerups säteri 1¹⁷, 1⁵⁶, 1⁶⁶, 1⁶⁷, 1⁷¹, 1⁷², 1⁷⁸, 1⁸⁸, 1¹¹³, Ugerup 4⁴, 9¹, 12³, 13¹, 14², 14³, 14⁴, 14⁵, 19⁴, 19⁶, 20³, 20⁸, 20⁹, 20¹⁰, 20¹¹, 22¹⁰, 22¹¹, 22¹², 22¹³, 36¹; Månslunda 1², 3², 3³, 3⁴, 6¹ samt Södra Furuhus 1⁵ och 1⁶ i Köpinge socken av Kristianstads län vilket företag även berör allmän och samfälld väg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde i Köpinge Församlingshus, Gärds Köpinge måndagen den 2 november 1964 kl. 09³⁰ då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 14 oktober 1964

Sture Arvidson
förrättningsman

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas lantbr. Owe Lindahl Mösslunda att vid laga syneförrättning gällande torrläggning av mark å bl.a. fastigheten Furuhus S 1⁵ den 2 november 1964 min talan föra och rätt bevaka ävensom ingå förening i frågor som vid förrättningen kunna uppkomma.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Ugerup den 2 november 1964

Stig Andersson
Stig Andersson

Bevittnas:

Henrik Lohman

Erikst Olsson



F U L L M A K T

Härmed befullmäktigar jag ekonomichefen vid Sveriges Utsädesförening, fil.dr Gösta Andersson att vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark i Köpinge församlingshus, Gärds Köpinge, den 2 november 1964 kl 9:30 föra Sveriges Utsädesförenings talan i egen- skap av ägare till fastigheten Ugerup 4⁴ i Köpinge socken samt dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Svalöf den ...²¹... oktober 1964

För SVERIGES UTSÄDESFÖRENING

Gösta Netzen
Gösta Netzen

Bevittnas :

Multi-Boon

Marianne Varfeldt

Ingenjör

Sture Arvidson

Lantbruksnämnden

Kristianstad

Undertecknad anhåller härmed att få återkalla min ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark till min fastighet Södra Furuhus 1⁵ i Köpinge socken.

Södra Furuhus pr. Gårds Köpinge den 6/11 1964

Stig Arvidson

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående utförande av dikning för torrläggning m.m. av mark inom Ugerups säteri nr 1; Ugerup nr 4, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22, och 36; Månslunda nr 1, 3 och 6 samt Södra Furuhus nr 1 i Köpinge socken av Kristianstads län.

Mom. 1: Torrläggningensområdets belägenhet m.m.

Ifrågavarande företag, vars ändamål är att åstadkomma förbättrade torrläggnings- och bruksmöjligheter för redan odlad jord, är beläget omkring 3,5 km. VNV Köpinge kyrka inom Helgeåns nederbördsområde (nr 88).

Företaget är att hänföra till dikning. Mot dess utförande på sätt, som angives i detta utlåtande finnes enligt synnemännens förmenande ej något laga hinder.

Mom. 2: Sökande till företaget.

Sökande till företaget framgår av bifogade, till länsstyrelsen ställda ansökan om förrättningen.

Enligt § 4 i syneprotokollet samt enligt till förrättningsmannen inkommen bifogad skrivelse, vill Stig Andersson, S. Furuhus 1⁵ återkalla sin ansökan.

Då under syneförrättningen endast gjorts yrkande om att dikningen skall utföras till pkt. H kommer Anderssons fastighet, S. Furuhus 1⁵, ej att beröras av dikningen. Då enligt synemännens förmenande övriga sökande ej blir lidande av att Andersson frånträder som sökande till förrättningen skall Andersson ej anses som sökande till densamma.

Jämväl skall Ove Lindahl, enligt § 3 i syneprotokollet gjord anmälan ej anses som sökande för fastigheten Södra Furuhus 1⁶.

Mom. 3: Företagets utsträckning.

Enligt § 7 i syneprotokollet framgår sökandenas yrkanden om företagets utsträckning och utförande.

Synemännen finna skäligt bestämma att syneförrättningen i enlighet med de gjorda yrkandena skall omfatta utförandet av dikessträckorna A - B - C - D - D₁ - E - F - G - H, B - B₁ och D - K - L, samt att desamma skola utföras som täckta ledningar. På hithörande plankarta äro ifrågavarande dikessträckor utmärkta med en heldragen grov linje.

För utredning ang. kostnadsfördelningen har synemännen jämväl beräknat kostnaden för avdragsdikena D₁ - D₂ och E - E₁. Dessa dikessträckor, som på plankartan äro utmärkta med en streckad grov linje skola ej nu komma till utförande.

På grund av förefintliga fallförhållande är torrlägningsföretaget att betrakta som två av varandra oberoende företag och omfattar härvid:

Företag I ägofig. 1 t.o.m. 120 med dikessträckorna A - B - C - D - D₁ - E - F; B - B₁, samt D - K - L jämte avdragsdikena D₁ - D₂ och E - E₁.

Företag II ägofig. 131 t.o.m. 157 och 161 t.o.m. 188 med dikessträckan F - G - H.

Mom. 4: Tidigare torrlägningsföretag.

Som framgår av syneprotokollet § 8 ingår dikessträckorna A - B₁ - C - D - E och D - K - L till sin huvudsakliga sträckning i ett äldre dikningsföretag som utförts efter en enligt vattenlagen lagakraftvunnen syneförrättning med benämningen Ugerups dikningsföretag av år 1920. På grund av dels förekommande vinderosion, som gjort underhållet av de öppna dikena synnerligen betungande för delägarna, dels den av dikena försvårade maskinella brukningen, har det ansetts fördelaktigt att utföra förevarande rörlägningsarbeten.

I 1920 års dikningsföretag ingår jämväl dikessträckorna B₁ - B₂ - B₃ och K - K₁, som ej nu skola bli föremål för någon omläggning. Örest företag I enligt denna syneförrättning kommer till utförande kommer detta, med undantag av sistnämnda dikessträckor, att helt ersätta 1920 års dikningsföretag. Beträffande dessa dikessträckor se vidare under Mom. 13: Framtida underhåll.

Mom. 5: Plankarta, profilritningar, fixpunkter.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan torrläggas till nöjaktigt djup i förhållande till nuvarande medelvattenyta i den punkt i det befintliga avloppet dit vattnet lämpligen kan ledas. Dessa marker äro på plankartan inneslutna av begränsningskurvan, som betecknas med en streckad linje eller med annan beteckning där kurvan sammanfaller med sådan. Begränsningskurvan har för åkermark lagts 1,4 m och för betesmark och vissa sandjordar 1,0 m över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har jämväl nödig hänsyn tagits till markens avfall mot desamma. Över avloppssträckorna äro profil och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 §, vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt skall han anmäla detta till lantbruksnämnden i länet, som då låter avväga annan fixpunkt.

Mom. 6: Nederbördsområde, avrinning, dimensioner.

För att berörda marker skola kunna torrläggas på ett ändamålsenligt sätt skall dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med föreliggande förslag, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållande och dikningsarbetets ändamål.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska karta över trakten. Det har på bifogade översiktskarta avgränsats med blå linjer.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner har avrinningen vid normala flödestillfällen, efter erhållet yttrande från Sveriges Meteorologiska och hydrologiska institut, uppskattats till 1,0 sekundliter pr ha.

Nederbördsområde, avrinning vid flödestillfällen jämte lutning för dikessträckorna framgår av de upprättade profilritningarna. Av dessa framgår jämväl avloppens dimensioner och utförande i övrigt.

Mom. 7: Broar och trummor.

Vid det föreslagna utförandet av företaget kommer följande vägtrummor i allmän och samfälliga vägar att bli föremål för ombyggnad.

1. Vägtrumman i allmänna vägen nr 632 vid påle 5+33 - 5+49 är enligt syneprotokollet § 13 tillbyggd år 1960 i samband med vägens breddning. Med stöd av 7 kap. 8 och 18 §§ vattenlagen bestämma synemännen, att kostnaden för ombyggnad av denna trumma skall bestridas av Vägförvaltningen i Kristianstads län. Arbetets omfattning framgår av kostnadsförslaget och bifogade ritningar och skall vid ombyggnadsarbetet bestämmelserna i 7 kap. 7 § vattenlagen iakttagas.

På grund av bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen har förslaget till ombyggnaden underställts vägförvaltningen i länet för yttrande, vilket framgår av på ritningen gjord påskrift härom.

2. Vägtrumma i samfällig utfartsväg för Ugerups säteri nr 1¹⁷ m.fl. vid påle 46+07 - 46+12 har tillkommit i samband med utförande av 1920 års dikningsföretag till då erforderligt djup. Synemännen bestämma, att kostnaden för ombyggnad av denna trumma skall bestridas av 1964 års dikningsföretag (Företag I).

3. Vägtrumma i samfällig väg i Månslundavägens vägförening vid påle 26+87 - 26+93 har enligt syneprotokollet § 13 ej tillkommit genom samfällighetens försorg. Synemännen bestämma därför, att kostnaden för ombyggnad av denna trumma likaledes skall bestridas av 1964 års dikningsföretag (Företag II).

4. I företagen ingående ägovägstrummor skola enligt synemännens bestämmande ombyggas på resp. företags bekostnad.

Mom. 8: Ersättningar.

Av § 11 i förrättningsprotokollet framgår att inga ersättningar fordrats för intrång vid dikningsarbetets utförande. Synemännen finner därför ej erforderligt att fastställa några ersättningar härför.

Därest skada å växande gröda skulle uppstå i samband med företagens utförande bestämmes, på därom i syneprotokollet § 12 gjort yrkande, att anspråk på ersättning härför skriftligen skall göras till företagens arbetsstyrelse senast en månad efter det att företaget blivit avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade, ojävige, i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Mom. 9: Särskilt yrkande.

Enligt syneprotokollet § 10 av fru Vera Persson gjort yrkande angående befintlig dikesvall finna synemännen, enär slutlig återfyllning av de rörlagda dikena tillkommer resp. fastighetsägare, ej erforderligt att utfärda någon särskild bestämmelse härom.

Mom. 10: Kostnader.

Kostnaderna för företagens utförande har enligt bifogade kostnadsförslag beräknats för:

Företag I 83.800 kronor (inkl. avdragssträckor 85.350:-)

Företag II 24.850 "

Mom. 11: Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning ej träffats har synemännen verkställt båtnadsuppskattning jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen.

Båtnaden utgöres av såväl alstrings som brukningsbåtnad.

Alstringsbåtnaden har bestämts genom att markens värde efter företagens utförande har uppskattats med hänsyn tagen till jordart, läge m.m. men har ej hänsyn tagits till markens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra en viss del av värdet efter företagets utförande beroende av markens höjdläge i förhållande till den nuvarande medelvattenståndet i avloppen. För bestämmande av detta värde har särskild gradtabell upprättats. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde utgör den genom företagets utförande uppkomna alstringsbåtnadens värde.

Brukningsbåtnadens värde, genom möjlighet att efter dikningens utförande kunna återfylla de öppna dikena, har uppskattats med åsättande av ett visst värde pr. m. dike, som sålunda berör respektive fastigheter. Härvid har hänsyn tagits till arealen av den mark som det öppna diket jämte dikesvallar tager i anspråk samt det öppna dikets sträckning över fastigheterna.

Den berörda markens värde före och efter dikningsarbetets utförande samt värdet av den sålunda uppkomna båtnaden framgår av bifogade värderingslängd.

Summa av den uppkomna båtnaden utgör för:

Företag I 84.038 kronor (inkl. avdragsvärden 85.592:-)

Företag II 31.230 "

Mom. 12: Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrläggingsområdet att betrakta som 2 st av varandra oberoende företag och omfattar därvid:

Företag I dikessträckorna A - B - C - D - D₁ - E - F; B - B₁ samt D - K - L jämte avdragssträckorna D₁ - D₂ och E - E₁, med ägofig 1 t.o.m. 120

Företag II dikessträckorna F - G - H med ägofig. 131 t.o.m. 157 och 161 t.o.m. 188.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Undersökning har gjorts huruvida dikningsamfälligheten bör uppdelas i förberedande avdelningar. Härför har gjorts följande uppställning:

<u>Avd.</u>	<u>Dikessträckor.</u>	<u>Deltagningsskyldiga ägofig.</u>
I	A - B - C och B - B ₁	1 t.o.m. 12
II	C - D	13 " 33
III	D - D ₁	34 " 41
IV	D ₁ - D ₂	92 " 94
V	D ₁ - E	42 t.o.m. 46 och 55 t.o.m. 60
VI	E - E ₁	95 t.o.m. 97
VII	E - F	98 " 106
VIII	D - K	47 t.o.m. 54 och 61 t.o.m. 76
IX	K - L	77 " 91 " 107 " 120

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avd. framgår av följande uppställning varvid beträffande bruksbåtnadens fördelning mellan avdelningarna detta framgår av anteckning här-
om i värderingslängden.

<u>Avd.</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Rel. kostnad</u>
I	9.388	17.250	1.8375
II	16.319	20.700	1.2685
III	4.499	4.600	1.0224
IV	1.556	1.200	0.7712
V	10.902	10.600	0.9723
VI	2.796	350	0.1252
VII	6.752	6.000	0.8886
VIII	14.209	18.900	1.3301
IX	<u>19.171</u>	<u>5.750</u>	<u>0.2999</u>
	85.592	85.350	0.9972

Avd II t.o.m. IX erfordra för sin torrläggning att nedanför liggande dikessträckor utföras.

Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § huruvida jämkning mellan avdelningarna skola ske har befunnits att samtliga avdelningar skola sammanföras med en kostnad pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet med 0.9972 kronor.

Dikessträckorna $D_1 - D_2$ och $E - E_1$ kostnadsberäknade till 1.200 resp. 350 kronor, skola emellertid ej komma till utförande. Med anledning härav har båtnaden på fast. litt Bb och Bc med ägofig 92 t.o.m. 94 reducerats med $\frac{1.200}{0.9972} = 1.203$ kronor och båtnaden på fast. litt. Bd med ägofig. 95 t.o.m. 97 reduceras med $\frac{350}{0.9972} = 351$ kronor eller sammanlagt 1.554 kronor.

Båtnaden genom dikningsföretagets utförande kommer alltså att minskas med sammanlagt 1.554 kronor eller från 85.592 till 84.038.

Avdragsvärdena har fördelats sålunda:

fast. litt Bb	$1.203 \times \frac{876}{1.556}$	= 677 kronor
" " Bc	$1.203 \times \frac{680}{1.556}$	= 526 "
samt fast. litt Bd	$\frac{351}{1.556}$	= 351 "
<u>Summa: 1.554 kronor</u>		

I kostnadsfördelningslängden för företag I finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens andel i förbättringsvärde, procenttal samt den beräknade kostnad som enligt det upprättade kostnadsförslaget belöper på varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Undersökning har gjorts huruvida dikningssamfälligheten bör uppdelas i förberedande avdelningar. Härför har gjorts följande uppställning:

<u>Avd.</u>	<u>Dikessträckor.</u>	<u>Deltagningskyldiga ägofig.</u>
I	F - G	131 t.o.m. 157 och 161 t.o.m. 165
II	G - H	166 t.o.m. 188

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avd. framgår av följande uppställning, varvid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan avdelningarna detta framgår av anteckning härom i värderingslängden.

<u>Avd.</u>	<u>Båtnad.</u>	<u>Kostnad.</u>	<u>Rel. kostnad.</u>
I	19.202	17.800	0.9270
II	12.028	7.050	0.5861
	31.230	24.850	0.7957

Avd. II erfordrar för sin torrläggning att större delen av nedanför liggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § har befunnits att avdelningarna skola sammanföras med en kostnad

pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet med 0.7957 kronor.

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med iakttagande härav vars och en andel i förbättringsvärde, procenttal samt den beräknade kostnad som enligt det upprättade kostnadsförslaget belöper på varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning gäldas av delägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för dess utförande enligt föreliggande kostnadsfördelningslängder samt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Synemännen finna skäligt bestämma att dessa kostnader fördelas mellan företagen i förhållande till den areal som enligt värderingslängden ingår i de båda företagen. Enligt denna delningsgrund skall av förrättningskostnaderna 72,45 % påföras företag I och 27,55 % företag II.

Då ägarna till fastigheterna litt Ba Ugerup 36¹, Bertil Persson, litt Bg Ugerup 20³, Thure Färdig och litt Da S. Furuhus 1⁵, Stig Andersson äro sökande till förrättningen har viss kartläggning utförts på dessa fastigheter. Någon kostnad för dikningens utförande har emellertid ej påförts dessa. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma att till förrättningskostnadernas gäldande skola ägarna till fastigheterna litt Ba Ugerup 36¹ och litt Bg Ugerup 20³ vardera bidra med 25 kronor till företag I och ägaren till fastigheten litt Da S. Furuhus 1⁵ med 150 kronor till företag II.

Mom. 13: Framtida underhåll.

Kostnaden för underhållet av i företagen ingående dikessträckor skola bestridas av delägarna efter samma procenttal som i kostnadsfördelningslängderna bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad, för underhållsåtgärd, som förorsakats av enskild delägares åverkan eller försummelse eller av dennes betesdjur, uttages dock av denne.

Av i företaget ingående vägtrummor skall den vid påle 5+33 - 5+49 underhållas av Vägförvaltningen i länet samt de vid påle 46+07 - 46+12 och påle 26+87 - 26+93 av de vägsamfälligheter som beröras vid resp. trummlägen. I anslutning till trummorna utförda brunnar skola anses tillhöra trummorna och jämväl underhållas enligt bestämmelserna för dessa.

Beträffande underhållet av dikessträckorna B₁ - B₂ - B₃ och K - K₁ bestämma synemännen att underhållet för dessa, enligt i syneprotokollet § 9 gjort yrkande, skall bestridas enligt samma andelstal som i 1920 års förrättnings fastställts för dessa dikessträckors utförande. Detta innebär att dikessträckan B₁ - B₂ - B₃ skall underhållas av:

Ägaren till fastigheten litt. Ba, Ugerup	36 ¹	med 86,89 %
" " " " Bb, " "	4 ⁴	" 13,11 %
S:a		100.00%

samt att dikessträckan K - K₁ skall underhållas av:

Ägaren till fastigheten litt. Ae, Ugerups säteri	1 ¹⁷	med 57,10 %
" " " " Be, Ugerup	14 ²	" 37,44 %
" " " " Bg, " "	20 ³	" 5,46 %
S:a		100.00 %

Synemännen bestämma att underhållet för dessa sistnämnda dikessträckor enligt ovan angivet andelstal skall handhas av styrelsen för 1964 års företag (Företag I) samt att erforderlig underhållsåtgärd skall vidtagas då någon av ägarna till ovan angivna fastigheter gör framställning härom till styrelsen. Underhållet skall utföras till i 1920 års förrättning fastställda höjdlägen och dimensioner.

Därest företag II skulle komma till utförande före företag I bestämma synemännen att för bibehållande av nödigt avlopp erforderlig rensning må företagas nedströms pkt. F. Eventuellt rensningsarbete skall företagas vid årstid då växande gröda ej kommer till skada.

Mom. 14: Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilledas företagets avlopp förrän det underkastats sådan rening att utsläppen uppenbarligen kan ske utan olägenhet.

Mom. 15: Vattendomstolsavgift.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall utgivas av företag I med 168 kronor och 8 öre och av företag II med 63 kronor och 46 öre.

Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Mom. 16: Organisation, arbetsstyrelse m.m.

Företagens angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

- Det åligger arbetsstyrelsen bland annat:
- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen i länet,
 - att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt utlämna diktningensarbetet till utförande på förmånligaste sätt till kvalificerad entreprenör, som kan godkännas av behörig tjänsteman inom länets lantbruksnämnd,

- att i de fall där dikningsarbetet berör tele- och kraftledning i god tid före arbetets påbörjande härom meddela Televerket resp. kraftledningens ägare,
- att av dessa givna föreskrifter för arbetets utförande skola lända till efterrättelse,
- att själva och med biträde av sakkunnig person från lantbruksnämnden övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa härför inför delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt kalla dessa till sammanträde på sätt som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast fjorton dagar därefter skall vara tillgängligt för delägarna,
- att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom. 17: Aktförvarare.

Till företagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av härtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

Mom. 18: Företagets namn, arbetsföreskrifter m.m.

Med avseende på företaget stadga synemännen i övrigt följande:

- att företagen skola benämnas Ugerups dikningsföretag I och II 1964.
- att företagen skola vara fullbordade före utgången av år 1970.
- att arbetet skall anses vara lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden i länet,
- att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga och som ej inverka minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda delägare äro eniga, må efter hörande av behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden och med hans skriftliga medgivande företagas,
- att betongrör för vägtrummor och rörledningar skola godkännas av kontrollanten innan de får nedläggas i avloppen,
- att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet blivit godkänt samt avsyningsbevis härom enligt ovan blivit utfärdat,

- att rensning av brunnar skall ske minst två gånger om året och så ofta behov därav föreligger,
- att koppling av dräneringsledning ej får ske direkt till företagens ledningar utan skall sådan ske i företagens brunnar.

Mom. 19: Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, med post-adress Box 49 Växjö 1, ingiva besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och yrkanden och skälen härtill, och skall till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sin ändringsansökan. Besvären skall ingivas i tre (3) exemplar.

Mom. 20: Verkställighet.

Därest ej inom föreskriven tid talan anförts mot denna syneförrättning och då underställning av detta utlåtande i denna sak ej skall ske kommer, jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen, detsamma att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat.

Gärds Köpinge den 29/12 1964

Sten Carlsson *Per-Georg Nilsson* *Sten Carlsson*

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Ugerups dikningsföretag I och II 1964							
i Köpinge socken av Kristianstads län							
Företag I.							
Aa 1 ⁶⁷ / ₁₂₈ mtl. Ugerups säteri 1 ⁷⁸							
Fru Vera Persson							
åker	1	0,70		2800	4000	1200	840
"	2	0,30		3000	4000	1000	300
"	3	0,41		3200	4000	800	328
"	4	0,58		2800	4000	1200	696
"	5	0,71		3000	4000	1000	710
"	6	0,38		3000	4000	1000	380
"	7	0,45		3400	4000	600	270
"	8	0,88		2800	4000	1200	1056
"	9	0,32		3600	4000	400	128
"	10	0,45		3200	4000	800	360
"	11	0,23		3800	4000	200	46
"	12	0,22		3800	4000	200	44
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan 1+10 - 5 ⁺ 33 = 423 m å 10:-		(Avd. I)					4230
Summa:		5.60					9.380
Ab 5/192 mtl. Ugerups säteri 1 ⁷¹							
Fru Vera Persson							
åker	13	0,22		3800	4000	200	44
"	14	1,45		3200	4000	800	1160
"	15	0,64		3200	4000	800	512
"	16	1,20		2800	4000	1200	1440
"	17	0,50		2800	4000	1200	600
"	18	0,50		3200	4000	800	400
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan 5+50 - 7+05 = 155 m å 7:- = 1085:-		(Avd II)					
7+05 - 8+34 = 129 m å 5:- = 645:-		"					1730
Summa		4,51					5.886

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Ac 13/192 mtl. Ugerups säteri 172							
Jöns Håkanssons sterbhus							
åker	19	1,61		3400	4000	600	966
"	20	1,47		3600	4000	400	588
"	21	0,72		3800	4000	200	144
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan 5+50 - 7+05 = 155 m å 7:- = 1085:-	(Avd II)						1085
Summa		3,80					2.783
Ad 17/96 mtl. Ugerups säteri 1113							
Stig Persson ohh Ester Persson							
åker	22	0,45		3900	4000	100	45
"	23	0,50		3200	4000	800	400
"	24	0,30		2800	4000	1200	360
"	25	0,48		3000	4000	1000	480
"	26	0,50		3200	4000	800	400
"	27	0,48		3400	4000	600	288
"	28	0,45		3400	4000	600	270
"	29	0,41		3600	4000	400	164
"	30	0,51		2800	4000	1200	612
"	31	0,64		2800	4000	1200	768
åker, som betesmark	32	0,41		2700	3800	1100	451
betesmark	33		0,61	2800	3500	700	427
åker	34	0,11		3200	4500	1300	143
"	35	0,32		3000	4500	1500	480
"	36	0,25		3800	4500	700	175
"	37	0,32		3600	4500	900	288
"	38	0,23		2700	4500	1800	414
"	39	0,23		3400	4500	1100	253
"	40	0,41		2100	4300	2200	902
"	41	0,41		1600	4300	2700	1107
"	42	0,15		3200	4500	1300	195
"	43	0,25		3000	4500	1500	375
Överföres		7,81	0,61				8997

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		7,81	0,61				8997
åker	44	0,42		3700	4000	300	126
"	45	0,32		4100	4500	400	128
"	46	0,32		3800	4000	200	64
"	47	0,22		3400	4500	1100	242
betesmark	48		0,22	2500	3500	1000	220
"	49		0,41	3000	3500	500	205
åker	50	0,15		3800	4500	700	105
"	51	0,30		3800	4000	200	60
betesmark	52		0,14	3300	3500	200	28
"	53		0,30	3200	3500	300	90
"	54		0,21	3400	3500	100	21
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan							
7+05 - 8+34 = 129 m å 5:- = 645:- (Avd II)							
8+34 - 10+14 = 180 m å 13:- = 2340:- (Avd II)							
10+14 - 12+00 = 186 m å 11:- = 2406:- (Avd VIII)							
40+00 - 41+13 = 113 m å 10:- = 1130:- (Avd VIII)							
12+00 - 12+67 = 67 m å 11:- = 737:- (Avd III)							
12+67 - 13+90 = 123 m å 13:- = 1599:- (Avd V)							8497
Summa		9,54	1,89				18.783
Ae 9/64 mtl Ugerups säteri 1 ¹⁷							
Artur Nilsson							
åker	55	0,15		3200	3500	300	45
"	56	0,32		3200	3500	300	96
"	57	0,56		2100	3500	1400	784
"	58	0,78		2400	4000	1600	1248
"	59	1,17		2400	4000	1600	1872
"	60	0,15		2100	3500	1400	210
"	61	0,45		3400	400	600	270
"	62	0,65		2300	3800	1500	975
"	63	0,31		3500	3800	300	93
"	64	0,55		3000	3800	800	440
"	65	0,42		3000	3800	800	336
Överföres		5,51					6.369

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		5,51					6.369
åker	66	0,46		2700	3800	1100	506
"	67	0,50		3200	4000	800	400
"	68	0,31		3800	4000	200	62
"	69	0,70		3000	4000	1000	700
"	70	0,46		3000	4000	1000	460
"	71	0,63		3200	4000	800	504
"	72	0,13		3600	4000	400	52
"	73	0,35		3600	4000	400	140
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan							
13+90 - 17+10 = 320 m å 13:- = 4160:- (Avd V)							
41+13 - 42+95 = 182 m å 12:- = 2184:- (Avd VIII)							
42+95 - 44+17 = 122 m å 11:- = 1342:- (Avd VIII)							
44+17 - 45+10 = 93 m å 3:- = 279:- (Avd VIII)							7965
Summa		9,05					17.158
Af 3/64 mtl. Ugerups säteri 1 ⁵⁶							
Fru Vera Persson							
betesmark	74		0,20	1800	3000	1200	240
"	75		0,32	2400	3000	600	192
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan							
44+17 - 45+10 = 93 m å 3:- = 279:- (Avd VIII)							
45+10 - 46+04 = 94 m å 2:- = 188:- (Avd VIII)							467
Summa			0,52				899
Ag avst. Ugerups säteri 1 ⁸⁸							
Gunnar Emil Persson							
tomtmark	76	0,29		3200	4000	800	232
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan							
45+10 - 46+04 = 94 m å 2:- 188:- (Avd VIII)							188
Summa		0,29					420

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Ah <u>3/64 mtl Ugerups säteri 1</u> ⁶⁶							
<u>Karl Persson</u>							
åker	77	0,14		3200	4000	800	112
"	78	0,81		2800	4000	1200	972
"	79	0,90		2800	4000	1200	1080
"	80	0,41		2300	3800	1500	615
"	81	0,94		3000	3800	800	752
"	82	0,20		3200	3800	600	120
"	83	0,10		3200	4000	800	80
"	84	0,75		2800	4000	1200	900
"	85	0,41		2300	4700	2400	984
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan							
46+12 - 47+68 = 156 m å 9:- 1404:- (Avd IX)							1404
<u>Summa</u>		4,66					7.019
Ai <u>1/64 mtl Ugerups säteri 1</u> ⁶⁷							
<u>Karl Johansson</u>							
åker	86	0,12		2500	4000	1500	180
"	87	0,55		2500	4000	1500	825
"	88	0,90		2400	4000	1600	1440
"	89	0,21		2800	4000	1200	252
"	90	0,44		2400	4000	1600	704
gårdsplän	91	0,15		2800	4000	1200	180
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan							
47+68 - 48+08 = 40 m å 9:- 360:- (Avd IX)							360
<u>Summa</u>		2,37					3.941
Ak <u>avst. Ugerups säteri 1</u> ¹⁰⁷							
<u>Allan Nilsson</u>	—						—
Ba <u>15/64 mtl Ugerups 36</u> ¹							
<u>Bertil Persson</u>	—						—

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Bb <u>1/8 mtl. Ugerup 4</u> ⁴ Sveriges utsädesförening, Svalöv							
åker	92	0,73		2800	4000	1200	876
Summa		0,73					876
Bc <u>1/4 mtl. Ugerup 9</u> ¹ <u>Kgl. Maj:t och Kronan</u> (Lantbrukshögskolan Uppsala)							
åker	93	0,67		3200	4000	800	536
"	94	0,36		3600	4000	400	144
Summa		1,03					680
Bd <u>1/4 mtl. Ugerup 13</u> ¹ <u>Ove Lindahl</u>							
åker	95	1,47		2400	4000	1600	2352
"	96	0,32		2800	4000	1200	384
"	97	0,15		3600	4000	400	60
Summa		1,94					2.796
Be <u>1/16 mtl. Ugerup 14</u> ² <u>Gunnar Nilsson</u>							
åker	98	0,21		2700	4500	1800	378
"	99	0,23		2700	4500	1800	414
"	100	0,38		2900	4500	1600	603
"	101	0,42		3600	4500	900	378
"	102	0,11		4000	4500	500	55
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan 17+10 - 17+90 = 80 m å 11:- = 880:- (Avd. VII)							880
Summa		1,35					2.713
Bf <u>1/16 mtl. Ugerup 14</u> ³ <u>Gunnar Nilsson</u>							
åker	103	0,50		3100	4500	1400	700
Överföres		0,50					700

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,50					700
åker	104	0,25		2300	4500	2200	550
"	105	0,13		3800	4500	700	91
"	106	0,23		4300	4500	200	46
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan 17+90 - 20+11 = 221 m å 12:- = 2652:- (Avd VII)							2652
Summa		1,11					4.039
Bg <u>3/64 mtl Ugerup 20³</u> <u>Thure Färdig</u>	—						—
Bh <u>5/512 mtl Ugerup 20⁸</u> <u>Karl Persson</u>							
åker	107	0,39		3400	4000	600	234
"	108	0,31		3200	4000	800	248
Summa		0,70					482
Bi <u>25/512 mtl Ugerup 20⁹</u> <u>Karl Johansson</u>							
åker	109	0,32		2600	4000	1400	448
"	110	0,26		3600	4000	400	104
"	111	0,21		2800	4000	1200	252
"	112	0,61		2800	4300	1500	915
"	113	0,40		1900	4300	2400	960
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan 48+08 - 49+36 = 128 m å 9:- = 1152 (Avd IX) 49+36 - 50+00 = 64 m å 2,50 = 160:- (Avd IX)							1312
Summa		1,80					3.991
Bk <u>7/256 mtl Ugerup 20¹⁰</u> <u>Gunnar Andersson</u>							
åker	114	0,39		3400	4200	800	312
"	115	0,43		3200	3800	600	258
"	116	0,20		2400	4000	1600	320
"	117	0,14		3000	3800	800	112
"	118	0,19		2600	4300	1700	323
Överföres		1,35					1.325

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,35					1.325
åker	119	0,51		2000	4300	2300	11173
"	120	0,60		2000	3800	1800	1080
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan 49+36 -- 50 = 64 m å 2:50 = 160 (Avd IX)							160
Summa		2,46					3.738
Bl <u>3</u> / <u>256</u> mtl Ugerup 22 ¹¹ Gunnar Andersson	—						—
Bm <u>1</u> / <u>128</u> mtl Ugerup 20 ¹¹ Gunnar Andersson	—						—
Bn <u>3</u> / <u>256</u> mtl Ugerup 22 ¹³ Gunnar Andersson	—						—
Bo <u>5</u> / <u>128</u> mtl Ugerup 22 ¹⁰ Karl Persson	—						—
Sammandrag.							
Aa <u>67</u> / <u>128</u> mtl Ugerups säteri 1 ⁷⁸ Fru Vera Persson	1 - 12	5,60					9.388
Ab <u>5</u> / <u>192</u> mtl Ugerups säteri 1 ⁷¹ Fru Vera Persson	13 - 18	4,51					5.886
Ac <u>13</u> / <u>192</u> mtl Ugerups säteri 1 ⁷² Jöns Håkansson's sterbhus	19 - 21	3,80					2.783
Ad <u>17</u> / <u>96</u> mtl Ugerups säteri 1 ¹³ Stig Persson ohh Ester Persson 22 - 54	54	9,54	1,89				18.783
Ae <u>9</u> / <u>64</u> mtl Ugerups säteri 1 ¹⁷ Artur Nilsson	55 - 73	9,05					17.158
Af <u>3</u> / <u>64</u> mtl Ugerups säteri 1 ⁵⁶ Fru Vera Persson	74 - 75		0,52				899
Överföres		32,50	2,41				54.897

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		32,50	2,41				54.897
Ag avst. Ugerups säteri 1 ⁸⁸							
Gunnar Emil Persson	76	0,29					420
Ah 3/64 mtl Ugerups säteri 1 ⁶⁶							
Karl Persson	77 - 85	4,66					7.019
Ai 1/64 mtl Ugerups säteri 1 ⁶⁷							
Karl Johansson	86 - 91	2,37					3.941
Ak avst. Ugerups säteri 1 ¹⁰⁷							
Allan Nilsson	—						—
Ba 15/64 mtl Ugerup 36 ¹							
Bertil Persson	—						—
Bb 1/8 mtl Ugerup 4 ⁴							
Sveriges Utsädesförening, Svalöv	92	0,73					876
Bc 1/4 mtl Ugerup 9 ¹							
Kgl. Maj:t och Kronan (Lantbrukshögskolan, Upsala)	93 - 94	1,03					680
Bd 1/4 mtl Ugerup 13 ¹							
Ove Lindahl	95 - 97	1,94					2.796
Be 1/16 mtl Ugerup 14 ²							
Gunnar Nilsson	98 - 102	1,35					2.713
Bf 1/16 mtl Ugerup 14 ³							
Gunnar Nilsson	103 - 106	1,11					4.039
Bg 3/64 mtl Ugerup 20 ³							
Thure Färdig	—						—
Bh 5/512 mtl Ugerup 20 ⁸							
Karl Persson	107 - 108	0,70					482
Bi 25/512 mtl Ugerup 20 ⁹							
Karl Johansson	109 - 113	1,80					3.991
Bk 7/256 mtl Ugerup 20 ¹⁰							
Gunnar Andersson	114 - 120	2,46					3.738
Bl 3/256 mtl Ugerup 22 ¹¹							
Gunnar Andersson	—	—					—
Bm 1/128 mtl Ugerup 20 ¹¹							
Gunnar Andersson	—	—					—
Bn 3/256 mtl Ugerup 22 ¹³							
Gunnar Andersson	—	—					—
Bo 5/128 mtl Ugerup 22 ¹⁰							
Karl Persson	—	—					—
Summa		50,94	2,41				85.592
						Gärds	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till <u>Ugerups dikningsföretag I - II 1964</u> i Köpinge socken av Kristianstads län				
		<u>Företag I.</u>				
		<u>Avloppet A - B - C - D - D₁ - E - F.</u>				
0a+94 - 4a+48	354	<u>Dikessträckan A - B - C.</u> Täckt ledning, betongrör, inre diam 600 mm.				
		Inköp och frakt av rör m	354	32:-	11.328:-	
0a+94 - 2a+60	116	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter- fyllning m	166	7:-	1.162:-	
2a+60 - 4a+48	138	D:o D:o m	138	8:-	1.504:-	
0a+94		Anslutning till befintlig brunn st	1	15:-	15:-	
2a+60		Brunn enl. typritning, inre diam 900 mm st	1	225:-	225:-	14.234:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				1.466:-
					<u>Summa:</u>	<u>15.700:-</u>
5+33 - 10+14	481	<u>Dikessträckan C - D.</u>				
5+33 - 5+49	16	Rörtrumma under allm. vägen nr 632 av armerade falsrör med fot, inre diam 600 mm, jämte brunn vid 5+33 enl. typritning, inre diam 900 mm jämte återställande av vägbanan ut- föres och bekostas av vägförvalt- ningen i Kristianstads län				
5+49 - 10+14	465	Täckt ledning betongrör, inre diam 600 mm.				
		Inköp och frakt av rör m	465	32:-	14.880:-	
5+49 - 8+34	285	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter- fyllning m	285	7:-	1.955:-	
8+34 - 10+14	180	D:o D:o m	180	6:-	1.080:-	
5+49, 7+05, 8+34, 10+14		Brunnar enl. typritning, inre diam 900 mm. st	4	225:-	900:-	18.815:-
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges				1.885:-
					<u>Summa:</u>	<u>20.700:-</u>


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
10a+14 - 11a+90	176	<u>Dikessträckan D - D₁.</u> Täckt ledning, betongrör inre diam 400 mm				
		Inköp och frakt av rör m	176	16:50	2.904:-	
10a+14 - 11a+90	176	Schaktning av rörgrav, rörens lägg- ning samt dikesjordens återfyllning m	176	6:-	1.056:-	
11a+90		Brunn enl. typritning inre diam 800 mm st	1	200:-	200:-	4.160:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				440:-
					Summa:	4.600:-
12+67 - 14+79	212					
14a+79 - 15a+95	116	<u>Dikessträckan D₁ - E.</u>				
16+30 - 17+10	80					
	408	Täckt ledning, betongrör, inre diam. 400 mm.				
		Inköp och frakt av rör m	408	16:50	6.732:-	
12+67 - 14+49	212	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter- fyllning m	212	5:-	1.060:-	
14a+79 - 15a+95	116	D:o D:o m	116	6:-	696:-	
16+30 - 17+10	80	D:o D:o m	80	5:-	400:-	
13+90, 14+79		Brunnar enl. typritning, inre diam 800 mm st	4	200:-	800:-	9.688:-
15a+95, 17+10		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				912:-
					Summa:	10.600:-
17+10 - 20+11	301	<u>Dikessträckan E - F.</u>				
17+10 - 17+92	82	Täckt ledning, betongrör inre diam 400 mm				
		Inköp och frakt av rör m	82	16:50	1.353:-	
17+92 - 20+11	219	Täckt ledning, betongrör, inre diam 300 mm				
		Inköp och frakt av rör m	219	10:-	2.190:-	
17+10 - 19+00	190	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter- fyllning m	190	6:-	1.140:-	
19+00 - 20+11	111	D:o D:o m	111	5:-	555:-	
17+92		Brunn enl. typritning, inre diam 800 mm st	1	200:-	200:-	5.438:-
		Överföres:				5.438:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört:				5.438:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				562:-
					Summa:	6.000:-
70 - 71+10	110.	Avloppet B - B ₁ :- Täckt ledning, betongrör, inre diam 225 mm Inköp och frakt av rör m Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter- fyllning m Brunn enl. typritning, inre diam 800 mm st Anslutning till befintlig ledning st För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges	110 			

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört:				317:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				33:-
					Summa:	350:-
		<u>Avloppet D - K - L.</u>				
10+14 - 11+40	126					
40 - 42+91	291	<u>Dikessträckan D - K.</u>				
42a+91 - 44a+68	177	Täckt ledning, betongrör, inre				
45+10 - 46+07	97	diam 400 mm				
	691	Inköp och frakt av rör	m	691	16:50	11.402:-
10+14 - 11+40	126	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter-				
		fyllning	m	126	5:-	630:-
40 - 42+91	291	D:o D:o	m	291	6:50	1.892:-
42a+91 - 44a+68	177	D:o D:o	m	177	9:-	1.593:-
45+10 - 46+07	97	D:o D:o	m	97	6:-	582:-
40, 41+13, 42+91		Brunnar enl. typritning, inre				
44a+68, 46+07		diam 800 mm	st	5	200:-	1.000:-
46+07		Intag med galler enl. ritn.	st	1	50:-	50:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				1.751:-
					Summa	18.900:-
46+07 - 50+00	393	<u>Dikessträckan K - L.</u>				
		Täckt ledning, betongrör inre				
		diam 225 mm				
		Inköp och frakt av rör	m	393	6:50	2.555
46+07 - 50+00	393	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter-				
		fyllning	m	393	5:-	1.965:-
46+12, 47+68,		Brunnar enl. typritning inre				
49+36, 50+00		diam 800 mm	st	4	175:-	700:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				530:-
					Summa	5.750

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Avloppet A - B - C - D - D₁ - E - F.</u>				
	354	Dikessträckan A - B - C			15.700:-	
	481	" C - D			20.700:-	
	176	" D - D ₁			4.600:-	
	408	" D ₁ - E			10.600:-	
	301	" E - F			6.000:-	
	110	Avloppet B - B ₁			1.550:-	59.150:-
	116	" D ₁ - D ₂ (utföres ej)			1.200:-	
	24	" E - E ₁ (")			350:-	1.550:-
		<u>Avloppet D - K - L.</u>				
	691	Dikessträckan D - K			18.900:-	
	393	" K - L			5.750:-	24.650:-
	3.054				Summa:	85.350:-
	140	Avgår avdragsdiken enl. ovan (D ₁ - D ₂ och E - E ₁)				1.550:-
	2.914				Summa:	83.800:-
		Gärds Köpinge den 29/12 1964				
						

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök- o. list. n. S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
till Ugerups dikningsföretag I och II 1964 i Köpings socken av Kristianstads län.						
		Företag I			Kostn. pr förb. kr. <u>0,9972</u>	
Aa <u>1⁶⁷/₁₂₈ mtl Ugerups säteri 1⁷⁸</u> Fru Vera Persson ägofig. 1 - 12	S	9388		9361,45	11,1712	11,1712
Ab <u>5/192 mtl Ugerups säteri 1⁷¹</u> Fru Vera Persson ägofig. 13 - 18	S	5886		5869,36	7,0040	7,0040
Ac <u>13/192 mtl Ugerups säteri 1⁷²</u> Jöns Håkansson, sterbhus. ägofig. 19 - 21	-	2783		2775,13	3,3116	3,3116
Ad <u>17/96 mtl Ugerups säteri 1¹¹³</u> Stig Persson ohh Ester Persson ägofig. 22 - 54	S	18783		18729,89	22,3507	22,3507
Ae <u>9/64 mtl Ugerups säteri 1¹⁷</u> Artur Nilsson ägofig. 55 - 73	S	17158		17109,49	20,4170	20,4170
Af <u>3/64 mtl Ugerups säteri 1⁵⁶</u> Fru Vera Persson ägofig. 74 - 75	S	899		896,46	1,0698	1,0698
Ag <u>avst. Ugerups säteri 1⁸⁸</u> Gunnar Emil Persson ägofig. 76	-	420		418,81	0,4998	0,4998
Ah <u>3/64 mtl Ugerups säteri 1⁶⁶</u> Karl Persson ägofig. 77 - 85	S	7019		6999,15	8,3522	8,3522
Överföres		62336		62159,74	74,1763	74,1763

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		62336		62159,74	74,1763	74,1763
Ai <u>1/64 mtl Ugerups säteri 1</u> ⁶⁷						
Karl Johansson	S					
ägofig. 86 - 91		3941		3929,86	4,6896	4,6896
Bb <u>1/8 mtl Ugerup 4</u> ⁴						
Sveriges Utsädesförening	-					
ägofig. 92		199		197,97	0,2362	0,2362
Bc <u>1/4 mtl Ugerup 9</u> ¹						
Kgl, Maj:t och Kronan	-					
(Lantbrukshögskolan, Uppsala)						
ägofig 93 - 94		154		153,67	0,1834	0,1834
Bd <u>1/4 mtl Ugerup 13</u> ¹						
Ove Lindahl	S					
ägofig 95 - 97		2445		2438,09	2,9094	2,9094
Be <u>1/16 mtl Ugerup 14</u> ²						
Gunnar Nilsson	S					
ägofig 98 - 102		2713		2705,32	3,2283	3,2283
Bf <u>1/16 mtl Ugerup 14</u> ³						
Gunnar Nilsson	S					
ägofig. 103 - 106		4039		4027,58	4,8062	4,8062
Bh <u>5/512 mtl Ugerup 20</u> ⁸						
Karl Persson	S					
ägofig 107 - 108		482		480,63	0,5735	0,5735
Bi <u>25/512 mtl Ugerup 20</u> ⁹						
Karl Johansson	S					
ägofig 109 - 113		3991		3979,71	4,7491	4,7491
Överföres		80300		80072,57	95,5520	95,5520

44.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört Bk 7/256 mtl Ugerup 20 ¹⁰ Gunnar Andersson ägofig 114- 120	S	80300		80072,57	95,5520	95,5520
		3738		3727,43	4,4480	4,4480
Summa		84038		83800,00	100,0000	100,0000
Gärds Köpinge den 29/12 1964						
  						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Ugerups dikeföretag I och II 1964 i Köpinge socken av Kristianstads län.							
Företag II.							
Bd $\frac{1}{4}$ mtl Ugerup 13 ¹ Ove Lindahl							
åker	131	0,41		3200	4000	800	328
"	132	0,37		2000	4000	2000	740
"	133	1,21		3000	4000	1000	1210
"	134	0,41		3600	4000	400	164
"	135	0,78		2600	4000	1400	1092
"	136	0,45		2900	4500	1600	720
"	137	0,20		3100	4500	1400	280
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan 21+86 - 23+82 = 196 m å 2:-	(Avd I)						392
Summa		3,83					4.926
Bp 11/256 mtl Ugerup 12 ³ Ove Lindahl							
åker	138	0,38		2000	5000	3000	1140
"	139	0,51		2800	5000	2200	1122
"	140	0,15		3000	5000	2000	300
"	141	0,24		2500	5000	2500	600
"	142	0,49		1500	5000	3500	1715
"	143	0,28		2500	5000	2500	700
"	144	0,31		1500	5000	3500	1085
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan 23+82 - 26+87 = 305 m å 2:-	(Avd I)						610
Summa		2,36					7.272



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Bq <u>1/16 mtl Ugerup 14</u> ⁴ <u>Ove Lindahl</u>							
åker	145	0,55		3900	4500	600	330
"	146	0,60		4300	4500	200	120
"	147	0,15		4000	4500	500	75
"	148	0,45		3800	4500	700	315
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan 20+15 - 21+86 = 171 m å 10:-	(Avd I)						1710
Summa		1,75					2.550
Br <u>1/16 mtl Ugerup 14</u> ⁵ <u>Ture Andersson</u>							
åker	149	0,46		3600	4500	900	414
"	150	0,28		3800	4000	200	56
"	151	0,33		3500	5000	1500	495
"	152	0,32		4500	5000	500	160
Summa		1,39					1,125
Bs <u>1/32 mtl Ugerup 19</u> ⁶ <u>Ragnar Nilsson</u>							
åker	153	0,20		4500	5000	500	100
"	154	0,20		4800	5000	200	40
gårdspan	155	0,20		4000	5000	1000	200
åker	156	0,18		2500	5000	2500	450
"	157	0,15		4800	5000	200	30
Summa		0,93					820
Bt <u>1/16 mtl Ugerup 19</u> ⁴ <u>Fru Ann-Mari Nilsson</u>	—						—
Ca <u>141/1024 mtl Månslanda 1</u> ² <u>Ove Lindahl</u>							
åker	161	0,35		4000	4500	500	175
"	162	0,18		3200	4500	1300	234
"	163	0,42		4000	4500	500	210
"	164	0,50		2500	5000	2500	1250
"	165	0,32		3000	5000	2000	640
Summa		1,77					2,509

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Cb 41/512 mtl Månslunda 1 ²							
<u>Ragnar Nilsson</u>							
åker	166	0,21		3300	5000	1700	357
"	167	0,66		4300	5000	700	462
"	168	0,28		2000	5000	3000	840
Summa		1,15					1,659
Cc 3/16 mtl Månslunda 6 ¹							
<u>Helmer Bergqvist</u>							
åker	169	0,39		2500	5000	2500	975
"	170	0,18		4800	5000	200	36
"	171	0,58		2800	4800	2000	1160
"	172	0,25		4500	4800	300	75
"	173	0,45		4500	4800	300	135
"	174	0,28		3400	4800	1400	392
"	175	0,35		4000	4500	500	175
"	176	0,25		2500	4500	2000	500
"	177	0,55		2100	4500	2400	1320
"	178	0,34		4100	4500	400	136
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan							
26+93 - 28+50 = 157 m å 5:- = 785:- (Avg II)							
28+50 - 30+50 = 155 m å 6:- = 930:- (Avg II)							1715
Summa		3,62					6,619
Cd 1/16 mtl Månslunda 3 ⁴							
<u>Ragnar Nilsson</u>							
åker	179	0,45		2400	4800	2400	1080
"	180	0,64		2900	4800	1900	1216
"	181	0,54		4500	4800	300	162
Brukningsbåtnad för dikes- sträckan							
30+13 - 31+24 = 111 m å 6:-							666
Summa		1,63					3,124

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Ce <u>1/16 mtl Månslanda 3³</u> <u>Fru Ann-Mari Nilsson</u> betesmark trädbevuxen	182		0,03	500	1000	500	40
betesmark	183		0,40	1200	1500	300	120
"	184		0,35	2400	3000	600	210
"	185		0,20	2700	3000	300	60
"	186		0,18	2700	3000	300	54
"	187		0,40	2700	3000	300	120
"	188		0,11	1300	1500	200	22
Summa			1,72				626
Cf <u>1/16 mtl Månslanda 3²</u> <u>Fru Ann-Mari Nilsson</u>	—						—
Da <u>Andel i gatehus Södra</u> <u>Furuhus 1⁵</u> <u>Stig Andersson</u>	—						—
Db <u>Andel i gatehus Södra</u> <u>Furuhus 1⁶</u> <u>Ove Lindahl</u>	—						—
Sammandrag.							
Bd <u>1/4 mtl Ugerup 13¹</u> <u>Ove Lindahl</u>	131-137	3,83					4926
Bp <u>11/256 mtl Ugerup 12³</u> <u>Ove Lindahl</u>	138-144	2,36					7272
Bq <u>1/16 mtl Ugerup 14⁴</u> <u>Ove Lindahl</u>	145-148	1,75					2550
Br <u>1/16 mtl Ugerup 14⁵</u> <u>Ture Andersson</u>	149-152	1,39					1125
Bs <u>1/32 mtl Ugerup 19⁶</u> <u>Ragnar Nilsson</u>	153-157	0,93					820
Överföres		10,26					16,693


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört Bt <u>1/16 mtl Ugerup 19⁴</u> <u>Fru Ann-Mari Nilsson</u>	—	10,26					16,693
Ca <u>141/1024 mtl Månslunda 1²</u> <u>Ove Lindahl</u>	161-165	1,77					2,509
Cb <u>41/512 mtl Månslunda 1²</u> <u>Ragnar Nilsson</u>	166-168	1,15					1,659
Cc <u>3/16 mtl Månslunda 6¹</u> <u>Helmer Bergqvist</u>	169-178	3,62					6,619
Cd <u>1/16 mtl Månslunda 3⁴</u> <u>Ragnar Nilsson</u>	179-181	1,63					3,124
Ce <u>1/16 mtl Månslunda 3³</u> <u>Fru Ann-Mari Nilsson</u>	182-188		1,85				626
Cf <u>1/16 mtl Månslunda 3²</u> <u>Fru Ann-Mari Nilsson</u>	—						—
Da <u>Andel i gatehus Södra</u> <u>Furuhus 1⁵</u> <u>Stig Andersson</u>	—						—
Db <u>Andel i gatehus Södra</u> <u>Furuhus 1⁶</u> <u>Ove Lindahl</u>	—						—
Summa		18,43	1,85				31,230
Gärds Köpinge den 29/12 1964							
  							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till Ugerups dikningsföretag I - II 1964 i Köpings socken av Kristianstads län...				
		<u>Företag II.</u>				
		<u>Avloppet F - G - H - I.</u>				
20+11 - 26+93	682	<u>Dikessträckan F - G.</u>				
		Täckt ledning, betongrör, inre diam 400 mm				
		Inköp och frakt av rör m	682	16:50	11.253:-	
20+11 - 21+86	175	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter- fyllning m	175	4:-	700:-	
21+86 - 23+82	196	D:o D:o "	196	5:-	980:-	
23+82 - 24+95	113	D:o D:o "	113	6:-	678:-	
24+95 - 26+93	198	D:o D:o "	198	7:-	1.386:-	
20+11, 21+86		Brunnar enl. typritning, inre				
22+40, 23+82, 24+95 26+93		diam 800 mm st	6	200:-	1.200:-	16.197:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				1.603:-
					Summa:	17.800:-
26a+93 - 29a+90	297					
30+13 - 31+24	111	<u>Dikessträckan G - H.</u>				
	408	Täckt ledning, betongrör, inre diam 300 mm				
		Inköp och frakt av rör m	408	10:-	4.080:-	
26a+93 - 28a+57	164	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter- fyllning m	164	5:-	820:-	
28a+57 - 29a+90	133	D:o D:o m	133	4:50	599:-	
30+13 - 31+24	111	D:o D:o m	111	4:-	444:-	
28a+57, 29a+90 31+24		Brunnar enl. typritning, inre diam 700 mm st	3	150:-	450:-	6.393:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				657:-
					Summa:	7.050:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Avloppet F - G - H - I.</u>				
		Dikessträckan F - G			17.800:-	
		" G - H			7.050:-	24.850:-
					<u>SummaKr.</u>	<u>24.850:-</u>
		Gärds Köpinge den 29/12 1964				
						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
till Ugerups dikningsföretag I och II 1964 i Köpings socken av Kristianstads län.						
		Företag II		Kostn. pr. förb. kr.		
Bd <u>1/4 mtl Ugerup 13¹</u>				<u>0,7957 kr.</u>		
Ove Lindahl	S					
ägofig 131 - 137		4,926		3,919:67	15,7733	15,7733
Bp <u>11/256 mtl Ugerup 12³</u>						
Ove Lindahl	S					
ägofig 138 - 144		7,272		5,786:40	23,2853	23,2853
Bq <u>1/16 mtl Ugerup 14⁴</u>						
Ove Lindahl	S					
ägofig 145 - 148		2,550		2,029:05	8,1652	8,1652
Br <u>1/16 mtl Ugerup 14⁵</u>						
Ture Andersson	-					
ägofig. 149 - 152		1,125		895:17	3,6023	3,6023
Bs <u>1/32 mtl Ugerup 19⁶</u>						
Ragnar Nilsson	S					
ägofig 153 - 157		820		652:49	2,6257	2,6257
Ca <u>141/1024 mtl Månslunda 1²</u>						
Ove Lindahl	S					
ägofig. 161 - 165		2,509		1,996:42	8,0339	8,0339
Cb <u>41/512 mtl Månslunda 1²</u>						
Ragnar Nilsson	S					
ägofig 166 - 168		1,659		1,320:08	5,3122	5,3122
Cc <u>3/16 mtl Månslunda 6¹</u>						
Helmer Bergqvist	S					
ägofig. 169 - 178		6,619		5,266:81	21,1944	21,1944
Överföres		27,480		21,866:09	87,9923	87,9923

Sammanställning över förrättningskostnaderna för Ugerups diknings-
företag I och II 1964 i Köpinge socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämnds-	
taxan jämte utlägg av lantbruksnämnden	4.758:-
Gode männens arvoden och reseersättningar	387:88
Lokalhyra för sammanträde	70:-
Hantlangningskostnader och stakvirke, utlägg av	
Ove Lindahl, Ugerup	<u>775:25</u>
	<u>Summa Kronor: 5.991:13</u>

Härav på företag I 72.45 % = 4.340.57
 " " " II 27.55 % = 1.650.56
Summa: 5.991:13

Gärds Köpinge den 29/12 1964

Rune Lundström

förrättningsman