

Registernummer

Bolshögs socken

Aa	Glimminge	1^{21}
Ab	"	4^{21}
Ac	"	37^{1}
Ad	"	7^{27}
Ae	"	7^{38}
Af	"	7^{40}
Ag	"	7^{42}
Ah	"	7^{44}
Ai	Glimminge	7^{47}
Aj	"	7^{49}
Ak	"	7^{51}
Al	"	34^{1}
Ba	Gnalöv	5^{3}
Bb	"	6^{7} o 3^{13}
Bc	"	4^{4}

Ö.Nöbbelövs socken

Ca	Gislöv	av 18^{1}
Cb	"	19^{1}
Cc	"	2^{1}
Cd	"	180^{1}
Ce	"	26^{22}
Da	Nöbbelöv	8^{2}

Företag I: A-B-C

Företag II: D-E-F-G

Förslag till Gnalöv - Gislövs dikningsföretag I och II 1968. Upprättat år 1968 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen.

förrättningsman

Socken: Bolshög, Ö.Nöbbelöv			
Län: Kristianstad			
Ritad av: J.F.	Granskad av: C.B.	Antal ritn.: 3	Ritn. nr: 1
Skala: längd 1:4000, höjd 1:100, sektion 1:100	Lantbruksnämndens arkivnr: 642		

112

Lantbruksstyrelsen 3128. 1965 mars. 2000. SKA 509171.



Längdmätning

Bottenläge

Lutning ‰

Utförande

Dimension

Brunnar m.m.

Nederb. omr.
Dim. vattenm.

Förslag till Gnalöv-Gislövs dikningsföretag I och II 1968. Upprättat år 1968 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen.

förrättningsman

Bolshög Ö. Nöbbelöv

Län: Kristianstad

Ritad av	Granskad	Antal ritn.	Ritn. nr
JF.		3	2

Skala: längd 400, höjd 100, sektion 100

Lantbruksnämndens arkiver

L2 642

Kristianstad 29-2-60
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Enligt uppdrag

Kristianstads den 29/2 1968
Vattenlagen i Kristianstads län
Enligt uppdrag



Längdmätning	20	+48 =18+20	21	+70	22	+54	23	+40	24	+31	25	+76	26	+32 +40	+37	27	+56	28	29	+05	30										
Bottenläge		15.70	16.00	16.32 16.32	16.50		17.10	17.34 17.43	17.90	18.15 18.17	19.00	19.69 19.97	20.05	21.35 21.34		21.70		22.30	22.64	22.90	23.50 23.53										
Lutning ‰		4.0			6.0			8.2‰			12.2‰			20.0				6.0													
Utförande		Täckt avlopp, betongrör						Täckt avlopp, betongrör										Täckt avlopp, betongrör													
Dimension		ø 500 m/m						ø 400 m/m										ø 400 m/m													
Brunnar m.m.		Rör-utlopp		Brunn ø 800 m/m		Brunn ø 800 m/m		Brunn ø 800 m/m		Brunn ø 800 m/m		Brunn ø 800 m/m		Brunn Vägrör ø 500 m/m	Brunn			Brunn ø 800 m/m	Brunn ø 800 m/m		Brunn (med intag) ø 800 m/m										
Nederb. omr. Dim. rattenm.	q = 1.25 sek. lit. pr. ha.	180 ha 270 lit/sek						150 ha 225 lit/sek						140 ha 210 lit/sek.							85 ha 128 lit/sek										

Förslag till Gnalövs-Gislövs-dikningsföretag I och II 1968. Upprättat år 1968 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen.

förrättningsman

Socken: Bolshög, Ö. Nöbbelöv
Län: Kristianstad

Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr
J.F.	C.A.	3	3

Längd 1:2000, höjd 1:200, sektion 1:100

Lantbruksnämndens arkiv

L2 642

Lantbruksstyrelsen 3130. 1965 mars. 2000. sna. sovel.

Akt nr:

11-L2-642

O r i g i n a l h a n d l i n g a r

rörande

Gnalöv-Gislövs dikningsföretag I och II

i Bolshögs och Ö. Nöbbelövs socknar av

Kristianstads län

L 2 3 642

Nederbördsområde nr 88 och 89.

O r i g i n a l h a n d l i n g a r

rörande

torrläggning av mark inom Glimminge nr 1:21, 4:21, 37:1, 7:27, 7:38, 7:40, 7:42, 7:44, 7:47, 7:49, 7:51 och 34:1 samt Gnalöv 5:3, 3:13, 6:7 och 4:4 i Bolshögs socken, Nöbbelöv 8:2 samt Gislöv 26:22, 2:1, 180:1, 19:1 och 18:1 i Ö. Nöbbelövs socken av Kristianstads län, upprättat år 1968 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Sture Arvidson
förrättningsman

Handlingarna innehåller förutom titelblad fyrtioåtta (48) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan- profil- och sektionsritningar i tre (3) blad.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1.100.000

Generalstabsblad nr 3 (Simrishamn)

Protokoll fört vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark inom Glimminge nr 1:21, 4:21, 37:1, 7:27, 7:38, 7:40, 7:42, 7:44 7:47, 7:49, 7:51 och 34:1 samt Gnalöv 5:3, 3:13, 6:7, och 4:4 i Bolshögs socken, Nöbbelöv 8:2 samt Gislöv 26:22, 2:1, 180:1, 19:1 och 18:1 i Ö. Nöbbelövs socken av Kristianstads län.

År 1967 den 9 november kl. 10^{00} inställde sig undertecknad förrättningsman i Byagården, Gislöv för att enligt länsstyrelsens förordnande handlägga förrättningen.

Kungörelse om sammanträdet hade varit infört i tidningen Ystads Allehanda onsdagen den 25 oktober 1967 varjämte kända sakägare erhållit kungörelsen enligt bifogad förteckning.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen, lantbrukarna Gösta Nilsson, Palmelund, Tommarp och Nils Pettersson, Hammenhög.

Sökande till förrättningen:

Lantbr. Nils Pettersson, Gnalöv 4:4 (numera boende i Hammenhög)
" Per Henry Henriksson, Gnalöv 6:7
" Gösta Jeppsson, Gislöv 19:1
" Georg Persson, Glimminge 37:1
" Ture Andersson, Glimminge 7:37 m.fl. samt
" Johan Nilsson, Gislöv 2:1

Det antecknas till protokollet att ovannämnda sökanden Nils Pettersson (identisk med tillkallade gode mannen Nils Pettersson) sedan ansökan om syneförrättningen ingavs försålt sin fastighet Gnalöv 4:4 till lantbr. Einar Ingemansson, som numera är lagfaren ägare till nämnda fastighet. Vidare antecknas att ej närvarande sökanden Malte Olsson, Gislöv 26:22 försålt denna fastighet till kommunalkamrer Oskar Nilsson, Glemmingebro, som numera är lagfaren ägare till ifrågavarande fastighet, och som vid sammanträdet representeras av lantbr. Per Henry Henriksson enl. bif. fullmakt.

Övriga sakägare:

Fru Ingeborg Johansson för Glimminge 1:21
Lantbr. Valentin Persson för Nöbbelöv 8:2

genom lantbr. Karl Bune enligt bifogad fullmakt
Godsäg. Ywon Wickman för Glimminge 34:1
Lantbr. Bror Larsson för Gislöv 180:1
" Wiggo Tell för Gislöv 18:1
" Gunnar Haraldsson för Gislöv 18:1
Vägförvaltningen i Kristianstads län genom distr. ledare Krister Westman och vägmäst. Bengt Silvervik samt
Simrishamns stad genom drätsekommarens ordförande Nils Malmberg och stadsingenjör Erik Gidlund.
Det antecknas till protokollet att ovannämnda Wiggo Tell och Gunnar Haraldsson båda äro lagfarna ägare av sämjedelade fastigheten Gislöv 18:1.
Det upplystes, att den av dikningen berörda delen av fastigheten äges av Wiggo Tell. Vidare antecknas, att ovan nämnda Gösta Jeppsson, Johan Nilsson och Per-Henry Henriksson äro ensamma delägare i Gislöv - Gnalövs dikningsföretag 1923, som beröres av den nu ifrågasatta dikningen.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och det av länsstyrelsen med anledning härav utfärdade förordnandet.

§ 2.

På förfrågan anfördes ej något jäv mot förrättningsmannen och ej heller mot de tillkallade gode männen. Dessa visste sig ej heller stå i något jävsförhållande till sakägarna.

§ 3.

De av förrättningen berörda markerna med dess avlopp hade under år 1967 uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades och förklarades. Hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättade alternativa förslag till dikningens utförande samt preliminära kostnadsberäkningar för utförande av desamma.

§ 5.

De närvarande sökandena till förrättningen ifrågasatte huruvida ej Simrishamns stad såsom huvudman för inom kommunen befintliga vatten- och avloppsanläggningar vore skyldig att deltaga i kostnaden för dikningsarbetets utförande enär förorenat vatten tilledes det nuvarande diket.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för de utsläpp av förorenat vatten från bebyggelsen inom det planerade dikningsföretagets nederbördsområde som förekommer samt för i vad mån dessa kunde påverka företagets utförande och framtida underhåll.

§ 7.

Ordf. i Simrishamns drätselkammare, Nils Malmberg, upplyste om att från stadens sida hade påbörjats utredning angående lösande av omfattande avloppsproblem inom stadens område samt att beträffande de nu berörda utsläppen av förorenat vatten dessa komme att ingå i denna utredning. Innan denna var slutförd kunde staden ej åtaga sig att deltaga i kostnader för den nu ifrågasatta dikningens utförande utan fick detta bliva beroende av de förslag till åtgärder som utredningen kommer fram till.

Beträffande underhållet av det nu planerade företaget ansåg hr. Malmberg att staden kunde bidraga härtill intill dess att avloppsfrågan blivit löst i sin helhet.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade förslag till överenskommelse mellan dikningsintressenterna och staden angående fördelning av underhållskostnaderna, innebärande att dessa under vissa villkor tills vidare skulle delas lika mellan parterna.

§ 9.

Hr. Malmberg hade ej något att erinra mot den förslagna överenskommelsen, men skulle drätselkammaren först taga del av densamma.

§ 10.

Sökanden Gösta Jeppsson yrkade i första hand att för torrläggning av sin vattenskadade mark uppströms vägtrumman vid pkt. C upptagande av dikessträckan A-B-C. Något särskilt yrkande angående dikets utförande framfördes på förfrågan ej. Beträffande utförande av den föreslagna dikessträckan C-D som täckt ledning ansåg Jeppsson att detta skulle vara önskvärt men förmenade att han framdeles hade möjlighet att själv utföra detta arbete när detta kunde ske utan att övriga dikningsintressenter beröras härav.

§ 11.

Sökandena Georg Persson och Ture Andersson yrkade, att av dikessträckan A-B-C skulle sträckan A-B utföras som öppet avlopp, sträckan B till ungefär påle 13 som täckt ledning samt vidare till vägtrumman vid C i rågången som öppet avlopp.

§ 12.

Sökanden Per-Henry Henriksson meddelade att dikessträckan D-E var svår att underhålla samt yrkade att denna del borde rörläggas samt utsträckte senare sitt yrkande att rörläggningen jämväl borde utföras på sträckan E-F.

§ 13.

Sökandena Gösta Jeppsson och Johan Nilsson biträdde Henrikssons yrkande om rörläggning av dikessträckan D-E-F.

Bror Larsson hade intet att erinra mot det gjorda yrkandet.

§ 14.

På sin huvudman Oskar Nilssons vägnar yrkade Per-Henry Henriksson rörläggning av dikessträckan F-G utmed hans fastighets Gislöv 26:22,gräns mot Gnalöv 4:4 och Nöbbelöv 8:2.

§ 15.

Följande vägtrummor beröras av den ifrågasatta dikningen.

1. Vägtrumma i allm. vägen nr 10 vid påle 14+61 - 14+80. Denna är f.n. utförd av betongrör med en inre diam. av 1.000 mm. Trumman ligger för högt för att medgiva nöjaktig torrläggning av ovanför liggande mark och behöver för den skull ombyggas. Enligt uppgift från de närvarande hade trumman i sitt nuvarande utförande tillkommit omkr. år 1962.

2. Vägtrumma i allm. väg nr 535 vid påle 26+32 - 26+40. Denna utgöres av betongrör med en invändig diam. av 450 mm. Trumman ligger för högt för den planerade dikningen samt är utförd i olämplig vinkel i förhållande till vägen varför densamma bör ombyggas. Enligt uppgift från de närvarande hade den nuvarande trumman utförts omkr. år 1930.

§ 16.

Vägförvaltningens ombud yrkade att meddelande om dikningsarbetets utförande i god tid skulle tillställas vägförvaltningen.

§ 17.

Ingeborg Johansson och Georg Persson ifrågasatte huruvida ej genom snabbare avrinning på grund av dikningen olägenhet framdeles kunde uppstå på deras fastigheter Glimminge 1:21 och 4:21. Något yrkande om utsträckt dikning över fastigheterna framställdes ej.

§ 18.

Vid utförande av de öppna dikessträckorna yrkades ersättning för mark, som tages i anspråk som upplag för de uppgrävda massorna.

Vidare yrkades ersättning för växande gröda därest vid arbetets utförande sådan skulle komma till skada.

§ 19.

Yrkades av nuv. delägarna i Gislöv - Gnalövs dikningsföretag 1923 att bestämmelser för underhållet av kvarvarande del av företaget skulle fastställas.

§ 20.

Yrkades att delägarna skulle få taga del av förslag till utlåtandet angående företagets utförande innan förrättningen förklarades avslutad. Delägarna hade nämligen för avsikt att hos lantbruksnämnden i länet anhålla om preliminärt besked om huruvida statligt stöd kunde påräknas för dikningsföretagens utförande.

§ 21.

Synemännen meddelade, att de omedelbart vid synegång ämnade företaga erforderliga

värderingar m.m. för företagets utförande. Resultatet härav skulle jämte förslag till företagets utförande och förslag till utlåtande angående företaget framläggas för sakägarna vid nytt sammanträde, som skulle hållas på samma plats tisdagen den 19 december kl. 10^{00} och till vilket sammanträde inga särskilda kallelser skulle utsändas.

Vid detta sammanträde skall jämväl val av styrelse för företaget äga rum.

Gislöv pr. Simrishamn dag som ovan

förrättningsman

Biträdande gode män:

År 1967 den 19 december kl. 10^{00} inställde sig åter undertecknad förrättningsman i Byagården i Gislöv för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande voro:

Förut nämnda skiftesgodemän samt följande sakägare:

Gösta Jeppson, Gislöv 19:1, Georg Persson, Glimminge 37:1, Ture Andersson, Glimminge 7:37, Per Henry Henriksson, Gnalöv 6:7, Einar Ingemansson, Gnalöv 4:4, Oskar Nilsson, Gislöv 26:22, Johan Nilsson, Gislöv 2:1 samt Viggo Tell, Gislöv 18:1.

Det antecknas, att Viggo Tell numera försålt sin fast. Gislöv 18:1 till Gunnar Roos, som vid dagens sammanträde företrädde av förutnämnde Viggo Tell enl. bif. fullmakt.

§ 22.

Upplästes protokollet från sammanträdet den 9 november 1967.

§ 23.

Det av förrättningsmannen enl. § 8 ovan framlagda förslaget till överenskommelse angående fördelning av företagens underhållskostnader hade nu godkänts av Drätselkammaren i Simrishamn samt undertecknats. De närvarande sakägarna ansågo emellertid, att de ej kunde biträda den föreslagna överenskommelsen därest ej Simrishamns stad förband sig att jämväl deltaga i kostnaderna för företagets utförande.

Det av Drätselkammaren undertecknade förslaget till överenskommelse bilades protokollet.

§ 24

Förrättningsmannen meddelade med hänvisning till verkställd utredning att under för handen varande omständigheter kunde synemännen ej ålägga Simrishamns stad att deltaga i kostnaderna för företagens utförande.

§ 25.

Framlades synemännens förslag till företagets utförande samt fördelningen av kostnaderna härför.
Mot de framlagda förslagen framfördes ej någon erinran.

§ 26.

Sakägarna vidhöllo, att Simrishamns stad skulle vara skyldig att deltaga i kostnaderna för dikningens utförande samt yrkade att med förrättningens avslutande skulle anstå till dess att ytterligare förhandlingar skett med staden.

§ 27.

Beslöts att val av styrelse för dikningsföretagen skulle ske vid dagens sammanträde samt att den sålunda valda styrelsen skulle representera sakägarna vid i § 26 ovan angivna förhandlingar.

§ 28.

Till styrelse valdes sålunda Gösta Jeppsson, Gislöv 19:1, Per-Henry Henriksson, Gnalöv 6:7 och Oskar Nilsson, Gislöv 26:22 med förstnämnde Gösta Jeppsson som ordförande.

§ 29.

Efter samråd med de närvarande sakägarna meddelade förrättningsmannen, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats fredagen den 15 mars 1968 kl. 11^{00} och till vilket sammanträde inga särskilda kallelser skulle utsändas. Vid detta sammanträde skulle om möjligt förrättningen avslutas.

Gislöv pr. Simrishamn dag som ovan

Sture Andersson

förrättningsman

Biträdande gode män: Nils Petersson Gösta Jeppsson

År 1968 den 15 mars kl. 11^{00} inställde sig åter undertecknad förrättningsman i Byagården i Gislöv för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande voro:
Förut nämnda skiftesgodemän samt följande sakägare:
Gösta Jeppsson, Gislöv 19:1, Per Henry Henriksson, Gnalöv 6:7, och Johan Nilsson, Gislöv 2:1.

§ 30.

Upplästes protokollet från sammanträdet den 19/12 1967.

§ 31.

Gösta Jeppsson redogjorde för de förhandlingar som förts med ombud för Simrishamns stad .
Härav framgick, att visst bidrag för dikningsföretagens utförandekostnader ställts i utsikt, men skulle dessförinnan den pågående syneförrättningen vara avslutad.

§ 32.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes.

§ 33.

Till aktförvarare av till företaget hörande handlingar och ritningar valdes ordföranden i företagets styrelse , lantbrukaren Gösta Jeppsson, Gislöv 19:1 (Frideborg) med postadress Simrishamn.

§ 34.

Det uppdrogs åt förrättningsmannen att göra anmälan om styrelsevalet till Länsstyrelsen i länet.

§ 35.

Gode männen tillkommande arvoden och reseersättningar uträknades samt överlämnades räkning härpå till styrelsens ordförande.

§ 36.

Sammanställning av förrättningskostnaderna företeddes samt meddelades, att räkning å statsverkets arvode och utlägg senare komme att överlämnas från lantbruksnämnden i länet.

§ 37.

Meddelades med hänvisning till vattenlagen 11 kap. 85 §, att missnöje mot förrättningen anföres genom besvär, som ingives till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, inom sextio dagar från nedanstående datum.

§ 38.

Sedan protokollet blivit uppläst och då vidare intet var att anföra förklarades förrättningen avslutad.

Gislöv pr. Simrishamn den 15 mars 1968

förrättningsman

Biträdande gode män: Nils Petersson Gösta Nilsson

9

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

09. 02. 66

Dnr A 5:03

28. 03. 66

19-3-66

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Östra Nöbbelövs och Balslövs ~~socken~~(-nar) av Kristianstads län.

Förrättningen avser Dikning.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

ca 2000 m.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Simrishamn.

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbr. Gösta Jeppsson Fridsberg Gislöv Simrishamn 0414-25116.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Fridsberg Gislöv den 1 febr. 1966.

Sökandes namn:			Fastighet:
	för fastigheten		
Nils Petersson	»	»	Gnalöv 1:4 Simrishamn
Per Henry Henriksson	»	»	Gnalöv 6 Simrishamn
Malte Olsson			Gislöv 26 Simrishamn
Gösta Jeppsson			Gislöv 19 Simrishamn
Georg Persson			Glimminge 7 Simrishamn
Ture Andersson			Glimminge 2 Simrishamn
Johan Nilsson			Gislöv 2 Simrishamn

10

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
	ägare av fastigheten	
	» » »	
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Sture Arvidson vid lantbruksnämnden i Kristianstad

Kristianstad den 25 mars 1966.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916813

11

80/66

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Ingenjören Sture Arvidsson
Lantbruksnämnden
Kristianstad

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen på ansökan av lantbrukare Gösta Jeppsson, Frideborg, Gislöv, Simrishamn, Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning avseende dikning inom Östra Nöbbelövs och Bolshögs socknar.

Ansökningshandlingen bilägges.

Kristianstad i landskansliet den 19 april 1966.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard

T. Allard

Erik Brinck

Erik Brinck

IIIM9-3-66
Nr 535

Kungörelser

Kungörelse

Syneförrättning enl. vatenlagen rörande torrläggning av mark inom Glimminge 1:21, 4:21, 37:1, 7:27, 7:38, 7:40, 7:42, 7:44, 7:47, 7:49, 7:51 och 34:1 samt Gnalöv 5:3, 3:13, 6:7 och 4:4 i Bolshögs socken, Nöbbelöv 8:2 samt Gislöv 26:22, 2:1, 180:1, 19:1 och 18:1 i Ö. Nöbbelövs socken, Kristianstads län, vilken förrättning jämväl berör allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde i Byagården, Gislöv torsdagen den 9 november 1967 kl. 10.00 då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 23 okt. 1967

STURE ARVIDSSON
förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Ystads Allehanda onsdagen den 25 oktober 1967 betygas.

Kristianstad den 30/10 1967

Sture Arvidson

Sture Arvidson
förrättningsman

F ö r t e c k n i n g

över sakägare i det dikningsföretag som avser torrläggning av mark inom Glimminge 1:21, 4:21, 37:1, 7:27, 7:38, 7:40, 7:42, 7:44, 7:47, 7:49, 7:51 och 34:1 samt Gnalöv 5:3, 3:13, 6:7 och 4:4 i Bolshögs socken, Nöbbelöv 8:2 samt Gislöv 26:22, 2;1, 180:1, 19:1 och 18:1 i Ö. Nöbbelövs socken, Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats om sammanträdet i Byagården, Gislöv torsdagen den 9 november 1967 kl. 10^{00}.

Fr. Ingeborg Johansson, Mälarhusen, Borrby
Lantbr. Georg Persson, Glimminge nr 23, Simrishamn
Fru Hilma Persson, " "
Lantbr. Ture Andersson, Ö. Glimminge 7, "
Godsäg. Ywon Wickman, Glimminge gård, Tommarp
Fru Ingrid Wickman, " "
Lantbr. Gösta Jeppsson, Frideborg, Gislöv
" Per-Henry Henriksson, Gnalöv nr 6, Simrishamn
" Einar Ingemansson, Gnalöv nr 6, "
Fru Sonja Ingemansson, " "
Lantbr. Ernst Valentin Persson, Nöbbelöv 8:2, Ö. Nöbbelöv, Simrishamn
Kom. kamrer Oskar Nilsson, Glemmingebro
Lantbr. Johan Nilsson, Gislöv nr 2, Simrishamn
Fru Jeanne Nilsson, " "
Lantbr. Bror Larsson, Gislöv nr 180, "
Fru Anna Maria Larsson, " "
Lantbr. Viggo Tell, Stendala, "
Fru Alva Tell, " "
Lantbr. Gunnar Haraldsson, Gislöv nr 18, "
Fru Ingeborg Haraldsson, " "
Lantbr. Nils Petersson, Gnalöv nr 4, "
" Malte Olsson, Gislöv nr 26, "
Vägförvaltningen i Kristianstads län, V. Storgatan 51^{D}, Kristianstad

Att meddelande om sammanträdet med posten avsänts till ovanstående den 23 oktober 1967 intygas.

Kristianstad den 25 oktober 1967

Sture Arvidson
förrättningsman

Dessutom har Drätselkammaren i Simrishamns stad underrättats om

sammanträdet enligt bifogade skrivelse.

Kristianstad den 3/11 1967

Sture Arvidson

förrättningsman

15

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

den 3/11 1967

Drätselkammaren
Stadshuset

SIMRISHAMN

Härmed översändes bifogade kungörelse angående sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen. Då sedermera fråga angående avledande av kloakvatten till ifrågavarande dike från bebyggelsen i Gislöv och Ö. Nöbbelöv uppkommit får jag anhålla att någon representant från Simrishamns kommun vore närvarande vid det enligt kungörelsen utlysta sammanträdet.

STURE ARVIDSON

Sture Arvidson
förrättningsman

Vidimeras:

I tjänsten

Sture Arvidson

Postadress	Gatuadress	Telefon	Postgiro
Box 180, Kristianstad	V. Boulevarden 45	044/159 25	6 88 11

F u l l m a k t

för lantbr. Per-Henry Henriksson, Gnalöv, SIMRISHAMN, att vid syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom bl.a. Gislöv 26:22, vilken förrättning äger rum i Byagården, Gislöv, torsdagen den 9 november 1967, föra får talan och bevaka våra intressen.

Glemmingebro den 6 november 1967

Per-Henry Henriksson Sonja Nilsson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Hilda Persson [illegible]

1-2.

Fullmakt

för Karl Bune Ö. Köbkelöv
att föra undertecknads talan vid
dikningsföretagets sammanträden

Ö. Köbkelöv den 9/11 1967

Valentin Persson

Bevittnas:

Elon Engdahl

Marit Engdahl

Fullmakt.

Fullmakt för Viggo Tell att föra min talan vid sammanträde den 19.12.1967 gällande syneförättningen rörande diken Glimminge och Gislöv, Gnaslöv och Ö. Nöbbelöv.

Simris den 19.12.1967

Gunnar Roos

Bevittnas

Bengt Larsson

Gulli Benjamin

Överenskommelse

Mellan delägarna i Gnalöv - Gislövs dikningsföretag I och II 1968 och Simrishamns stad såsom huvudman för vatten och avloppsanläggningar inom kommunen har följande avtal träffats.

Under förutsättning, att ifrågavarande dikningsföretag kommer till utförande förbinder sig Simrishamns stad att under nedan angivna villkor deltaga i kostnaderna för företagens framtida skötsel och underhåll (rensnings- och reparationsarbeten) med halva det belopp som enligt företagens reviderade räkenskaper kunna bliva erforderliga för ifrågavarande kostnader.

Som villkor härför gäller

att förorenat vatten från bebyggelsen i Gislöv och Nöbbelöv får tilledas företagets ledningar, huvudsakligen i punkterna E resp. G.

att kommunen är ensam ansvarig för de sanitära olägenheter som framdeles ev. kunna uppkomma nedströms företagen.

att kommunen genom sin hälsovårdsnämnd övervakar att nuvarande och blivande utsläpp av förorenat vatten undergår nöjaktig grovrening vid resp. fastigheter.

att sammanställning av kostnaderna i ovan berörda hänseende årligen skall redovisas för kommunen.

att kommunen äger rätt att tillsätta en medlem av företagets styrelse.

att denna överenskommelse gäller intill dess att kommunen framdeles ordnat avloppsförhållandena från ovan angivna orter då frågan om bidrag till underhållskostnaderna för dikningsföretagen skall upptagas till ny prövning.

Simrishamn den 8 december 1967

För Simrishamns stad

Gislöv den 1967

Delägarna i Gnalöv - Gislövs dikningsföretag I och II:

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Glimminge nr 1:21, 4:21, 37:1, 7:27, 7:38, 7:40, 7:42, 7:44, 7:47, 7:49, 7:51 och 34:1 samt Gnalöv 5:3, 3:13, 6:7 och 4:4 i Bolshögs s:n, Nöbbelöv 8:2 samt Gislöv 26:22, 2:1, 180:1, 19:1, och 18:1 i Ö. Nöbbelövs socken av Kristianstads län.

Mom: 1. Torrläggningsområdets belägenhet m.m.

Ifrågavarande företag, vars ändamål är att åstadkomma förbättrade torrläggnings- och brukningsförhållande för i huvudsak redan odlad jord är beläget c:a 1,5 km SSV Ö. Nöbbelövs kyrka mellan Helgeåns och Nybroåns nederbördsområden (nr 88 och 89). Företaget är att hänföra till dikning. Mot dess utförande på sätt som angives i detta utlåtande finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

Mom: 2. Sökande till förrättningen

Sökande till förrättningen äro:

Nils Petersson, Gislöv 4:4

Per Henry Henriksson, Gnalöv 6:7

Malte Olsson, Gislöv 26:22

Gösta Jeppsson, Gislöv 19:1

Georg Persson, Glimminge 7 (numera 37:1)

Ture Andersson, Glimminge 7:27 m.fl. samt

Johan Nilsson, Gislöv 2:1

Av ovannämnda har numera Nils Pettersson försålt sin fastighet Gislöv 4:4 till Einar Ingemansson och Malte Olsson försålt sin fastighet Gislöv 26:22 till Oskar Nilsson, vilka båda nu äro lagfarna ägare till nämnda fastigheter. De nya ägarna äro därmed att anse som sökande för ifrågavarande fastigheter.

Mom: 3. Företagets utsträckning m.m.

Den ifrågasatta dikningens utförande är beroende av rådande fallförhållande och sökandenas enligt syneprotokollet §§ 10 t.o.m. 14 gjorda yrkande.

Beträffande Gösta Jeppsons enl. § 10 i syneprotokollet gjorda yrkande, att utförandet av dikessträckan C-D, såsom enbart berörande hans fastigheter, skulle anstå tills vidare anse synemännen att så lämpligen kan ske. Därest ifrågavarande dike framdeles kommer till utförande bestämmes dock att detta skall ske i enlighet med det förslag härtill som uppgjorts i samband med denna syneförrättning och som framgår av bifogade ritningar.

Beträffande utförandet av dikessträckan B-C har yrkande enl. syneprotokollet § 11 framförts att delen B- påle 13 skall utföras som täckt ledning samt vidare från påle 13 till vägtrumman vid C som öppet avlopp.

Synemännen anse emellertid att jämväl den sistnämnda sträckan bör utföras som täckt ledning. Vid jämförande kostnadsberäkning visar det sig att detta utförande blir 6.000 kronor dyrare än om sträckan utföres som öppet avlopp men torde denna merkostnad väl täckas av de fördelar som vinnes genom att upplagen från ett öppet avlopp härigenom undvikas. Därjämte skulle dessa upplag, som med sitt innehåll av sprängsten ej lämpligen kan utplaneras på platsen, på grund av sitt läge utmed allmän väg bli störande med hänsyn till naturvården.
I övrigt anse synemännen att dikningen bör utföras i enlighet med de gjorda yrkandena. Sålunda bestämmes att dikningsföretaget skall omfatta utförande av dikessträckorna A-B-C samt D-E-F-G varvid delsträckan A-B skall utföras som öppet avlopp och övriga delsträckor med täckta ledningar. Utförandet i övrigt framgår av bifogade ritningar.
På grund av rådande fallförhållande samt att dikessträckan C-D ej nu skall komma till utförande finna synemännen lämpligt att uppdela dikningsföretaget i två delföretag med följande omfattning.
Företag I omfattande dikessträckorna A-B-C med ägofig. 1 t.o.m. 24 samt 37 t.o.m. 54.
Företag II omfattande dikessträckorna D-E-F-G med ägofig. 25 t.o.m. 36 samt 55 t.o.m. 72.

Mom. 4: Förutvarande dikningsföretag
Delföretag II berör på dikessträckan D-E Gislöv - Gnalöv dikningsföretag av år 1923. Detta omfattar öppna avloppet 50 m nedströms D till E jämte på bifogade karta angivna täckta avloppssträckorna a-b och c-d. Den öppna delen av detta företag ersättes nu medelst täckt ledning, som ingår i företag II. Angående de kvarvarande täckta avloppen i detta företag hänvisas till följande bestämmelse under Mom. 12, Framtida underhåll.
I övrigt berör ej de nu planerade företagen något dikningsföretag som handlagts efter vattenlagens bestämmelser.

Mom: 5. Befarad olägenhet
Delföretag I utmynnar vid påle 7+91 = A. Nedanför liggande marker av Glimminge 4:21 och 1:21, över vilka det fortsatta avloppet framgår i ett mycket grunt dike, består av steniga betesmarker.
Enligt syneprotokollet § 17 har ägarna av dessa marker ifrågasatt huruvida genom den nu planerade dikningen ökad olägenhet skulle uppstå för dessa genom en saabbare avrinning.
Synemännen anse att visserligen kommer den nu planerade dikningen att tidvis medföra en snabbare avrinning men torde detta, med hänsyn till ifrågavarande markers karaktär, ej medföra någon påtagligt ökad olägenhet för dessa. Förhållandet föranleder därför ej någon synemännens åtgärd, synnerligen som ej något yrkande framställts om fortsatt dikning över ifrågavarande marker.
Mom. 6. Ifrågasatt deltagningsskyldighet
Enligt syneprotokollet §§ 5, 23 och 26 har av sakägarna yrkanden fram-

ställts att Simrishamns stad såsom huvudman för inom kommunen befintliga vatten- och avloppsanläggningar skulle vara skyldig att deltaga i kostnaderna för dikningsföretagens utförande enär förorenat vatten tilledes det av förrättningen berörda diket.

Med anledning härav har förrättningsmannen verkställt särskilt utredning angående ifrågavarande utsläpp av förorenat vatten som bifogas detta utlåtande. Av utredningen framgår, att kostnaden för dikningens utförande ej påverkas av det tillförda avloppsvattnet, utan blir denna densamma antingen så sker eller ej.

Enligt från länsingenjören för vatten och avlopp inhämtade uppgifter avses, att kloakvattnet från ifrågavarande tätbebyggelse framdeles i separata ledningar skall tilledas ett centralt reningsverk. Den planerade sträckningen av dessa ledningar sammanfaller ej med den nu planerade dikningens. Då sålunda det förekommande utsläppet ej föranleder ökade anläggningskostnader för dikningsintressenterna samt ej det förhållandet föreligger att den planerade ledningen enligt 8 kap. 18 § vattenlagen med väsentlig fördel kan användas för avledande av kloakvatten finna synemännen att det gjorda yrkandet ej kan bifallas.

Beträffande deltagningsskyldighet i underhållskostnader hänvisas till följande bestämmelser under Mom. 14. Framtida underhåll.

Mom: 7. Plankarta, profilritningar, fixpunkter

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan torrläggas till 1,2 m djup i förhållande till nuvarande medelvattenyta i den punkt i det befintliga avloppet dit vattnet lämpligen kan ledas. Dessa marker äro på plankartan inneslutna av begränsningskurvan, som betecknas med en streckad linje eller med annan beteckning, där kurvan sammanfaller med sådan. Begränsningskurvan har lagts 1,4 m över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid dennas bestämmande jämväl nödig hänsyn tagits till markens avfall mot detsamma.

Över avloppssträckorna äro profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållande och avloppens beskaffenhet i övrigt.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14§ vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt skall han anmäla detta till lantbruksnämnden i länet, som då låter avväga annan fixpunkt.

Mom: 8. Nederbördsområde, avrinning, dimensioner.

För att ifrågavarande marker skall kunna torrläggas på ett ändamålsenligt sätt skall dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med föreliggande förslag, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållande, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks fältkarta och ekonomiska karta över trakten. Det har på bifogade översiktskarta avgränsats med blå linjer. Vid bestämmande av avloppens dimensioner har avrinningen vid normala flödestillfällen uppskattats till 1.5 sekundliter pr. har.

Nederbördsområde, avrinning vid flödestillfällen jämte lutning för dikessträckorna framgår av de upprättade profilritningarna. Av dessa framgår jämväl avloppens dimensioner och utförande i övrigt.

Mom. 9. Vägtrummor

Vid det nu föreslagna utförande av dikningen kommer 2 st. vägtrummor i allmän väg att beröras.

1. Vägtrumma i allm. väg nr 10 vid påle 14+61 - 14+80 av betongrör med en invändig diam. av 1.000 m/m.

2. Vägtrumma i allm. väg nr 535 vid påle 26+32 - 26+40 av betongrör med en invändig diam. av 450 m/m.

För dikningsföretagets utförande är det erforderligt att båda dessa trummor fördjupas och ombyggas.

Enligt uppgift till syneprotokollet § 15 är ifrågavarande trummor utförda resp. 1962 och 1930.

Med stöd av 7 kap. 8 och 18 §§ vattenlagen bestämma synemännen att kostnaden för ombyggnad av dessa trummor skall bestridas av vägförvaltningen i länet. Arbetets omfattning framgår av kostnadsförslaget och bifogade ritningar och skall vid ombyggnadsarbetets bestämmelserna i 7 kap. 7 § vattenlagen iakttagas.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förslaget till ombyggnad underställts vägförvaltningen i länet för yttrande, vilket framgår av på profilritningen gjord påskrift härom. Innan dikningsarbetet påbörjas skall vägförvaltningen i länet i god tid underrättats härom.

Mom. 10. Ersättningar

Enligt syneprotokollet § 18 yrkas ersättning för mark som tages i anspråk för de uppgrävda massorna utmed de öppna avloppen jämte ersättning för skada å växande gröda. Synemännen finna skäligt bestämma, att för den mark som tages i anspråk som upplagsplats för massor från de öppna dikessträckorna jämte bankett mellan dike och upplag skall utgå ersättning med det belopp pr m^2 som enligt värderingslängden åsatts marken ifråga efter företagets utförande. Uppmätning härav skall utföras av den tjänsteman vid lantbruksnämnden, som är kontrollant vid arbetets utförande.

Därest skada å växande gröda skulle uppstå i samband med utförande av de täckta ledningarna bestämmes, att ersättningsanspråk härför skriftligen skall göras till företagets styrelse senast en månad efter det att företaget blivit

avsynat och godkänt. Därest ej uppgörelse kan träffas mellan arbetsstyrelsen och den skadelidande skall ersättningsbeloppet fastställas av två av styrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Mom. 11. Kostnader

Kostnaderna för företagens utförande har enligt bifogade kostnadsförslag beräknats för:

Företag I: 34.800 kronor

Företag II: 31.100 "

Mom. 12: Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning ej träffats har synemännen verkställt båtnadsuppskattning jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen. Båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Alstringsbåtnadens värde har bestämts genom att den ofullständigt torrlagda marken har uppskattats till det värde denna kan anses få efter dikningens utförande. Härvid har hänsyn tagits till markens naturliga godhet, jordart m.m. men har ej hänsyn tagits till markens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet kan anses utgöra en viss del av det förut angivna värdet beroende av markens höjdläge i förhållande till det nuvarande medelvattenståndet i den del av avloppen dit vattnet lämpligen bör ledas. För bestämmande av detta värde har särskild gradtabell upprättats. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde utgör den genom dikningsföretagets utförande uppkomna alstringsbåtnadens värde.

Brukningsbåtnadens värde, genom möjlighet att efter förläggningens utförande kunna igenfylla de öppna dikena med därav följande fördelar, har uppskattats samt fördelats med ett visst värde pr. m dike som berör respektive fastigheter. Härvid har hänsyn tagits till arealen av den mark som det öppna diket tager i anspråk, underhålls- och brukningssvårigheter, sträckning över fastigheten m.m.

Den berörda markens värde före och efter dikningsarbetets utförande samt värdet av den sålunda uppkomna alstringsbåtnaden, jämte den pr. m. dike uppskattade uppkomna brukningsbåtnadens värde framgår av bifogade värderingslängder. Summan av den uppkommande båtnadens värde utgör för:

Företag I 33.378 kronor

Företag II 42.156 kronor

Mom. 13. Kostnadsfördelning

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrläggningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som två av varandra oberoende företag och omfattar härvid:

Företag I: Dikessträckorna A-B-C med ägofig. 1 t.o.m. 24 samt 37 t.o.m. 54

Företag II: Dikessträckorna D-E-F-G med ägofig. 25 t.o.m. 36 samt 55 t.o.m. 72.

Kostnadsfördelning inom företag I

Synemännen hava undersökt, huruvida företag I jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Förb. avd.	Dikessträckan	Deltagande ägofig m.m.
I	A-B	1 t.o.m. 5, 12 och 13; 37 och 38,
II	B-C	6 t.o.m. 11, 14 t.o.m. 24, 39 t.o.m. 54 + brukn. båtnad 10+65 - 14+61 = 396 meter

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet för varje avdelning framgår av nedanstående uppställning.

Förb.avd.	Båtnad	Särskild torrläggn.kostn.	Rel.särskild torrläggn.kostn.	Egen torrläggn.kostn.
I	3.434	5.800	1.6890	5.800
II	29.944	29.000	0.9685	
	33.378	34.800	1.0426	

Förb. avd II är för sin torrläggning beroende av att nedanför liggande avloppssträcka (A-B) utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen befinnes, att förb. avd. I och II skola sammanslås varvid erhålles en rel. egen torrläggningskostnad av 1.0426 kr/förbättringskronor. På grund härav bestämmes att delägarna i företag I skola deltaga i detta företags utförande i enlighet med ovan angivna kostnad pr. förbättringskrona.

I bifogade kostnadsfördelningslängd för företag I finnes, med iaktagande härav angivet delägarnas andel i båtnad och kostnad samt därav framräknat procenttal, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning vid företagets utförande.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola dessutom bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnadsfördelning inom företag II

Synemännen hava jämväl här undersökt huruvida företag II jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen skall uppdelas i förberedande avdelningar samt härför uppställt följande tabell.

Förb.avd.	Dikessträckan	Deltagande ägofig m.m.
III	D-E	25, 55 t.o.m. 57 + brukn.båtn. 20+52 - 22+54 = 202 m.
IV	E-F	26 t.o.m. 29, 58 t.o.m. 61 + brukn. båtn. 22+54 - 26+32 = 378 m.
V	F-G	30 t.o.m. 36, 62 t.o.m. 72 + brukn. båtn. 26+40 - 30+04 = 364 m

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet för varje avdelning framgår av nedanstående uppställning.

Förb.avd.	Båtnad	Särskild torrläggn.kostn.	Rel. särskild torrläggn.kostn.	Egen torrläggn.kostn.
III	8.292	11.400	1.3748	11.400
IV	10.308	8.600	0.8343	
V	23.556	11.100	0.4712	12.000
	42.156	31.100	0.7377	

Förb. avd. V fordrar för sin torrläggning att visst arbete utföres nedströms F. Detta har kostnadsberäknats till 900 kronor, vilket belopp skall komma nedanför liggande avd. till godo.

Härigenom ökas avd. V:s torrläggningskostnad till 11.100 + 900 = 12.000 kronor med en egen rel. torrläggningskostnad av $\frac{12.000}{23.556}$ = 0.5094 kronor pr. förbättringskrona. Förb. avd. IV:s torrläggningskostnad minskas till 8.600 - 900 = 7.700 kronor med en rel. torrläggningskostnad av $\frac{7.700}{10.308}$ = 0.7470 kronor pr. förbättringskrona.

Förb. avd. IV fordrar för sin torrläggning, att väsentlig del av förb. avd. III med en egen rel. torrläggningskostnad av $\frac{11.400}{8.292}$ = 1.3748 kronor pr. förbättringskrona kommer till utförande.

Avd. III och IV bör därför sammanföras till en avd. med en egen rel. torrläggningskostnad av $\frac{7.700 + 11.400}{10.308 + 8.292}$ = 1.0269 kronor pr. förbättringskrona.

Efter sålunda verställd undersökning jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har befunnits, att förb. avd. V (Avd. F-G) skall bära sin egen torrläggningskostnad med en rel. kostn. av 0.5094 kronor pr förbättringskrona samt att förb. avd. III och IV skola sammanslås (Avd. D-E-F) samt bära sin egen torrläggningskostnad med en rel. kostn. av 1.0269 kronor pr förbättringskrona.

I bifogade kostnadsfördelningslängd för företag II finnes, med iakttagande av ovanstående, angivet delägarnas andel i båtnad och kostnad samt därav framräknat procenttal som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning vid företagets utförande.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola dessutom bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Fördelning av förrättningskostnaderna

Kostnaderna för denna syneförrättning gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens båtnad som denna finnes procentuellt uträknad i kostnadsfördelningslängden för samfällighetens andel i gemensamma kostnader (kol. 7). Vid fördelning av förrättningskostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§ iakttagas.

Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Av förrättningskostnaderna finna synemännen skäligt att dessa fördelas procentuellt mellan företagen i förhållande till den båtnadsareal dessa omfattar, vilket utgör för:

Företag I 54,5 % och för företag II 45,5 %.

Mom. 14. Framtida underhåll

Kostnaderna för underhållet av i företaget ingående dikessträckor skola bestridas av delägarna efter samma procenttal som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning.

Kostnad för underhållsåtgärd, som förorsakats av enskild delägares åverkan eller försummelse eller av dennes betesdjur uttages dock av denne.

Med hänvisning till bifogade av förrättningsmannen verkställd utredning angående utsläpp av kloakvatten till dikningsföretagen framgår, att detta förorsakar ökade underhållskostnader för dessa.

Med stöd av vattenlagens 8 kap. 10 §, sista stycket bestämma synemännen därför att Simrishamns stad i egenskap av huvudman för inom kommunen befintliga vatten- och avloppsanläggningar skall bidraga med halva kostnaden av dikningsföretagens framtida skötsel och underhåll intill den dag då frågan om ifrågavarande kloakvattens omhändertagande slutgiltigt blivit löst. Dessa kostnader skola av dikningsföretagens styrelse årligen redovisas för stadens drätselkammare.

Av i företagen ingående vägtrummor i allm. väg skola dessa för framtiden underhållas av vägförvaltningen i länet. I anslutning till trummorna utförda brunnar skola anses tillhöra dessa och jämväl underhållas enligt bestämmelserna härför.

Beträffande de delar av Gislöv - Gnalövs dikningsföretag av år 1923, som ej blivit omlagda och reglerade genom denna syneförrättning bestämmes, med upphävande av i utlåtandet för 1923 års förrättning givna bestämmelser, att de framtida underhållskostnaderna härför skola bestridas enligt följande:

Kvarvarande del nedströms pkt. D bekostas lika mellan ägarna av fastigheterna litt. Bb Gnalöv 6:7 och 3:13 och litt. Cb Gislöv 19:1. Dikessträckan a-b bekostas lika mellan ägarna av fastigheterna litt. Cb Gislöv 19:1 och litt. Cc Gislöv 2:1. Dikessträckan c-d bekostas ensamt av ägaren av fastigheten litt Cc Gislöv 2:1.

Mom. 15. Kloakvatten.

Som av det föregående framgår tilledes kloakvatten till det nuvarande avloppet från tätbebyggelsen i Gislöv och Nöbbelöv och delvis från annan bostadsbebyggelse inom avloppets nederbördsområde. Detta förhållande förväntas bestå intill dess att omhändertagandet härav slutgiltigt blir ordnat.

För att i görligaste mån förebygga olägenheterna härav finna synemännen skäligt bestämma att Simrishamns stad såsom huvudman för vatten- och avloppsanläggningar inom kommunen genom sin hälsovårdsnämnd årligen låter besiktiga inom området befintliga kloakutsläpp samt, tillse att erforderliga reningsanordningar finnas samt att dessa anläggningar underhållas och skötas på sådant sätt, att sanitära olägenheter ej uppstå.

Mom. 16. Vattendomstolsavgift

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall utgivas av företag I med 66 kronor och 76 öre och av företag II med 84 kronor och 31 öre.

Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Mom. 17. Organisation, arbetsstyrelse m.m.

Företagens angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Det åligger arbetsstyrelsen bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen i länet,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt utlämna dikningsarbetet till utförande på förmånligaste sätt till kvalificerad entreprenör, som kan godkännas av behörig tjänsteman inom länets lantbruksnämnd,

att själva och med biträde av sakkunig person från lantbruksnämnden övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa härför inför delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt kalla dessa till sammanträde på sätt som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast fjorton dagar därefter skall vara tillgängligt för delägarna,

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom. 18. Aktförvarare

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av härtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar , som önskar taga del av desamma.

Mom. 19. Företagens namn, arbetsföreskrifter m.m.

Med avseende på företagen stadga synemännen i övrigt följande:

att företagen skola benämndas Gnalöv - Gislövs dikningsföretag I och II 1968

att företagen skola vara fullbordade före utgången av år 1972

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga och som ej inverka minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda delägare äro eniga, må efter hörande av behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden och med hans skriftliga medgivande företagas.

att vid de öppna dikessträckorna den uppgrävda dikesjorden med sin släntfot skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna, som ej är brantare än 1:1,0

att betongrör för vägrummor och rörledningar skola godkännas av kontrollanten innan de får nedläggas i avloppen

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet blivit godkänt samt avsyningsbevis härom enligt ovan blivit utfärdat.

att rensning av de öppna avloppen skall ske minst vart annat år eller så ofta behov därav föreligger

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger om året och så ofta behov därag föreligger

att koppling av dräneringsledning ej får ske direkt till företagens ledningar utan skall sådan ske i företagens brunnar.

Mom. 20. Besvärshänvisning

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, med postadress Box 49, Växjö 1, ingiva besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och yrkanden och skälen härtill, och skall till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sin ändringsansökan. Besvärsskrivelsen skall ingivas i tre (3) exemplar.

Mom. 21. Verkställighet

Därest ej inom föreskriven tid talan anförts mot denna syneförrättning och då underställning av detta utlåtande i denna sak ej skall ske kommer, jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen, detsamma att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat.

Gislöv pr Simrishamn den 15/3 1968

Sture Andersson Nils Petersson Gösta Ekholm

Utredning ang. utsläpp av kloakvatten till Gislöv - Gislövs dikningsföretag I och II 1968

Kloakvatten tillföres dikningsföretaget:

I punkt G huvudsakligen från tätbebyggelsen i Nöbbelövs by

" " E " " " " Gislövs by

Antalet fastigheter (hushåll) som avleder eller har möjlighet att avleda kloakvatten till dikningsföretaget synes enl. 1967 års mantalslängd utgöra:

Från Nöbbelövs by 20 stycken med 44 personer

" Gislövs " 18 " " 39 "

I övrigt finnes ej någon anläggning inom området som avleder förorenat vatten av någon nämnvärd mängd till det befintliga avloppet.

Sättes antalet personer till 50 stycken inom vardera området och antages att vattenförbrukningen pr. person och dygn är 300 liter samt att samma vattenmängd avrinner till avloppet erhålles en dygnsavrinning av 300x50 = 15.000 liter från vart och ett av bebyggelseområdena pr dygn.

Antages vidare att en tredjedel av denna avrinning koncentreras till en timma pr dygnet erhålles en avrinning som i pkt. G uppgår till $\frac{5000}{3600}$ = 1.4 lit/sek. och i pkt. E till 2,8 lit/sek.

I det planerade dikningsföretaget är de föreslagna utgående rörledningarna i pkt. G och E dimensionerade för en avrinning vid normala flödestillfällen av 128 resp. 225 lit/sek. På grund av ofrånkomlig överdimensionering har dessa rörledningar en avbördningskapacitet av 175 resp. 280 lit/sek.

Det tillförda kloakvattnet, vilket som förut nämnts maximalt torde kunna uppgå till 1,4 resp. 2,8 lit/sek, har sålunda ingen inverkan på ledningens dimensionering.

Ur torrläggningssynpunkt är det ej lämpligt att utföra rörledningen med tätade fogar, vilket möjligen med hänsyn till det förorenade vattnet skulle varit önskvärt. Utförandet av den föreslagna dikningen synes sålunda ej föranleda ökade kostnader för de dikande genom att dikningsföretagen tills vidare tillföres kloakvatten från de nämnda områdena. Av detsagda framgår jämväl, särskilt med hänsyn tagen till propotionerna mellan dräneringS- och kloakvatten, att ifrågavarande ledning ej med väsentlig fördel bör användas för avledande av kloakvatten i nu nämnda omfattning.

Beträffande det tillförda kloakvattnets inverkan på dikningsföretagets framtida underhåll är att beakta att detta blir beroende av mängden och beskaffenheten härav i förhållande till det tillförda dräneringsvattnet. Enligt förut antagna värden tillföres avloppet 0.300 x 100 x 365 = 10.950, säg 11.000 m^3 förorenat vatten per år.

Vid en årsnederbörd av 600 mm per år av vilka c:a 250 mm antages avrinna genom företagens ledningar från ett nederbördsområde som i pkt. E utgör c:a 150 ha erhålles en årsavrinning av 0.25 x 1.500.000 = 375.000 m^3 dräneringsvatten per år.

Med hänsyn till kloakvattnets föroreningsgrad ("beskaffenhet") har det ansetts lämpligt att multiplicera denna vattenmängd med koefficienten 30 för att erhålla jämförelse med dräneringsvattnet.

Härvid erhålles jämförelsetalen 330.000 och 375.000, vilket omräknat i procent utgör 46.8 resp. 53.2 och utgör sålunda de andelstal efter vilka de framtida underhållskostnaderna böra fördelas mellan kloakintresset och torrläggningsintresset.

Med hänsyn till gjorda osäkra antaganden synes det lämpligt att dessa andelstal jämkas så att de framtida underhållskostnaderna delas lika mellan de båda intressena.

Kristianstad den 10/3 1968

Förrättningsman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
till Gnalöv - Gislövs dikningsföretag I och II 1968 i Bolshögs och Ö. Nöbbelövs socknar av Kristianstads län.							
Företag I							
Bolshögs socken							
Aa 3/256 mtl. Glimminge 1:21							
Fru Ingeborg Johansson							
Någon båtnad påföres ej fastigheten							
Ab avs. Glimminge 4:21							
Georg Persson							
Betesmark	1		0,18				-
"	2		0,25				-
Summa:			0,43				-
Ac 1373/13440 mtl. Glimminge 37:1							
Georg Persson							
Betesmark	3		0,12	2.100	3.000	900	108
"	4		0,09	1.500	"	1.500	135
"	5		0,07	2.100	"	900	63
Åker	6	0,12		4.200	7.000	2.800	336
"	7	0,07		4.000	8.000	4.000	280
"	8	0,47		4.800	"	3.200	1.504
"	9	0,54		4.800	"	3.200	1.728
"	10	0,32		5.200	"	2.800	896
"	11	0,12		4.800	"	3.200	384
Brukningsbåtnad genom igenläggning av dikessträckan 11+79 - 12+93 = 114 m á 5:- = 570 kronor samt dikessträckan 12+93 - 14+61 = 168 m á 15:- = 2.520 kronor, varav halva beloppet 1.260 kronor påföres fastigheten (avd II)							570 1.260
Summa:		1,64	0,28				7.264
Ad avs. Glimminge 7:27							
Ture Andersson							
Åker	12	0,60		3.000	6.000	3.000	1.800
Summa:		0,60					1.800

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Ae 1/192 mtl. Glimminge 7:38							
Ture Andersson							
Åker	13	0,14		4.200	6.000	1.800	252
Summa:		0,14					252
Af,Ag,Ah,Ai,Aj,Ak, 6/320 mtl. Glimminge 7:40, 7:42, 7:44,7:47, 7:49, 7:51							
Ture Andersson							
Åker	14	0,15		4.200	6.000	1.800	270
"	15	0,16		3.000	"	3.000	480
"	16	0,16		3.600	"	2.400	384
"	17	0,18		3.600	"	2.400	432
"	18	0,15		3.000	"	3.000	450
"	19	0,15		3.000	"	3.000	450
Brukningsbåtnad genom igenläggning av dikessträckan 10+65 - 11+79 = 114 m å 10:- = 1.140 kronor (avd. II)							1.140
Summa:		1,03					3.606
Al 2 191/320 mtl. Glimminge 34:1							
Ywon Wickman							
Betesmark	20		0,46	3.000	6.000	3.000	1.380
"	21		0,18	2.500	5.000	2.500	450
"	22		0,34	2.000	4.000	2.000	680
"	23		0,23	2.000	"	2.000	460
"	24		0,40	2.000	"	2.000	800
Summa			1,61				3.770
Ba 1/6 mtl. Gnalöv 5:3							
Gösta Jeppsson							
Någon båtnad påföres ej fastigheten							
Ö. Nöbbelövs socken							
Ca 1/8 mtl. av Gislöv 18:1							
Viggo Tell							
Nyägare: Gunnar Roos							
Betesmark	37		0,55	2.800	4.000	1.200	660
Summa			0,55				660

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Cb 1/2 mtl. Gislöv 19:1							
Gösta Jeppsson							
Betesmark	38		0,26	2.400	4.000	1.600	416
Åker	39	0,30		4.000	8,000	4.000	1.200
"	40	0,23		5.600	"	2.400	552
"	41	0,40		4.800	"	3.200	1.280
"	42	0,28		6.400	"	1.600	448
"	43	0,41		5.200	"	2.800	1.148
"	44	0,32		6.400	"	1.600	512
"	45	0,19		7.200	"	800	152
Betesmark (odlingsbar)	46		0,13	3.500	7.000	3.500	455
"	47		0,71	2.800	"	4.200	2.982
"	48		0,47	4.200	"	2.800	1.316
"	49		0,45	3.500	"	3.500	1.575
"	50		0,44	4.200	"	2.800	1.232
"	51		0,21	4.200	"	2.800	588
Åker	52	0,25		9.000	10.000	1.000	250
"	53	0,41		9.000	"	1.000	410
"	54	0,25		9.000	"	1.000	250
Brukningsbåtnad genom igenläggning av dikessträckan 12+93 - 14+61 = 168 m å 15:- = 2.520 kronor varav halva beloppet 1.260 kronor påföres fastigheten (avd. II)							1.260
Summa:		3,04	2,67				16.026
Sammandrag							
Bolshögs socken							
Aa 3/256 mtl. Glimminge 1:21							
Fru Ingeborg Johansson	-						-
Ab avs. Glimminge 37:1							
Georg Persson	1 - 2		0,43				-
Ac 1373/13440 mtl. Glimminge 37:1							
Georg Persson	3 - 11	1,64	0,28				7.264
Ad avs. Glimminge 7:27							
Ture Andersson	12	0,60					1.800
Ae 1/192 mtl. Glimminge 7:38							
Ture Andersson	13	0,14					252
Af,Ag,Ah,Ai,Aj,Ak 6/320 mtl. Glimminge 7:40, 7:42, 7:44, 7:47, 7:49,och 7:51							
Ture Andersson	14 - 19	1,03					3.606
Överföres:		3,41	0,71				12.922

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		3,41	0,71				12.922
A1 2 191/320 mtl. Glimminge 34:1							
Ywon Wickman	20 - 24		1,61				3.770
Ba 1/6 mtl. Gnalöv 5:3							
Gösta Jeppsson	-						-
Ö. Nöbbelövs socken							
Ca 1/8 mtl. av Gislöv 18:1							
Viggo Tell							
Nyägare Gunnar Roos	37		0,55				660
Cb 1/2 mtl. Gislöv 19:1							
Gösta Jeppsson	38 - 54	3,04	2,67				16.026
Summa:		6,45	5,54				33.378

Gislöv pr. Simrishamn 15/3 1968

Sture Andersson Nils Petersson Gösta Nilsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		till Gnalöv - Gislövs dikningsföretag I och II 1968 i Bolshögs och Ö. Nöbbelövs socknar av Kristianstads län.					
		Företag I					
7+80 - 14+80	700	Avloppet A-B-C					
7+80 - 10+50	270	Dikessträckan A-B					
		Öppet avlopp, schaktning av:					
		Grus och sten	m^3	700	3:50	2.450	
		Berg	"	70	30:-	2.100	4.550
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					450
		Ersättning för upplag uppmätes efter arbetets utförande, beräknas härtill					800
				Summa Kronor			5.800
10+50 - 14+80	430	Dikessträckan B-C					
10+50 - 14+60	410	Täckt ledning, betongrör inre diam. 700 mm inköp och frakt av rör	m	410	45:-	18.450	18.450
10+50 - 12+93	243	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	m	243	10:-	2.430	
		Tillägg för plansprängning av berg	m^2	80	12:-	960	
12+90 - 14+61	171	Schaktning av rörgrav mm	m	170	12:-	2.052	
		Tillägg för plansprängning	m^2	160	12:-	1.920	7.362
10+50		Stensatt rörutlopp	st	1	50:-	50	
11+79, 12+93 14+00		Brunnar enl. typritning inre diam. 1.000 mm	st	3	300:-	900	950
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					2.238
14+61 - 14+80	19	Rörtrumma i allm. väg nr 10, vägrör av betong inre diam. 800 mm jämte brunn vid 14+61 enl. bif. ritning, utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet					
				Summa Kronor			29.000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Sammandrag					
		Avloppet A-B-C					
		Dikessträckan A-B				5.800	
		" B-C				29.000	
			Summa Kronor			34.800	

Gislöv pr Simrishamn den 15/3 1968

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
för Gnalöv - Gislövs dikningsföretag I och II 1968 i Bolshögs och Ö. Nöbbelövs socknar av Kristianstads län						
		Företag I				
Bolshögs socken						
Aa 3/256 mtl. Glimminge 1:21						
Ingeborg Johansson	-	-	-	-	-	-
Ab avs. Glimminge 4:21						
Georg Persson	s	-	-	-	-	-
Ac 1373/13440 mtl. Glimminge 37:1						
Georg Persson	s	7.264	-	7.574	21.763	21.763
Ad avs. Glimminge 7:27						
Ture Andersson	s	1.800	-	1.877	5.393	5.393
Ae 1/192 mtl. Glimminge 7:38						
Ture Andersson	s	252	-	263	0.755	0.755
Af, Ag, Ah, Ai, Aj, Ak, 6/320 mtl. Glimminge 7:40, 7:42, 7:44, 7:47, 7:49 och 7:51						
Ture Andersson	s	3.606	-	3.760	10.804	10.804
Al 2 191/320 mtl. Glimminge 34:1						
Yvon Wickman	-	3.770	-	3.930	11.295	11.295
Ba 1/6 mtl. Gnalöv 5:3						
Gösta Jeppsson	s	-	-	-	-	-
Ö. Nöbbelövs socken						
Ca 1/8 mtl. av Gislöv 18:1						
Viggo Tell, Nyäg. Gunnar Roos	-	660	-	688	1.977	1.977
Överföres		17.352	-	18.092	51.987	51.987

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 99559

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		17.352	-	18.092	51.987	51.987
Cb 1/2 mtl. Gislöv 19:1						
Gösta Jeppsson	s	16.026	-	16.708	48.013	48.013
Summa:		33.378	-	34.800	100.000	100.000

Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola ovanstående procenttal i kol. 6 tillämpas, dock med begränsning på grund av stadgande i vattenlagen 7 kap. 27 § att delägare, som ej är sökande till förrättningen ej är skyldig vidkännas större bidrag till dikningskostnaden än som svarar mot värdet av den båtnad som beredes hans mark. Förrättningskostnaderna fördelas dock utan sådan begränsning jämlikt vattenlagen 10 kap. 80 §.

Gislöv pr Simrishamn den 15/3 1968

Ture Andersson Nils Petersson Göran Ohlsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
till Gnalöv - Gislövs dikningsföretag I och II 1968 i Bolshögs och Ö. Nöbbelövs socknar av Kristianstads län							
Företag II							
Bolshögs socken							
Bb 15/64 mtl. Gnalöv 6:7							
15/128 " " 3:13							
(gemensam ägovidd)							
Per Henry Henriksson							
Åker	25	0,39		9.600	12.000	2.400	936
"	26	0,36		9.600	"	2.400	864
"	27	0,40		10.800	"	1.200	480
"	28	0,30		8.400	"	3.600	1.080
"	29	0,45		9.600	"	2.400	1.080
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 20+52 - 26+32 (20+52 - 23+40 = 288 m á 20:- = 5.760:- och 23+40 - 26+32 = 292 m á 15:- = 4.380:-) Summa 10.140:- varav halva beloppet 5.070:- påföres fastigheten (Avd. III 2.880:- och Avd. IV 2.190:-)							5.070:-
Summa:		1,90					9.510:-
Bc 7/32 mtl. Gnalöv 4:4							
Einar Ingemansson							
(Förutv. ägare Nils Pettersson)							
Åker	30	0,61		9.600	12.000	2.400	1.464
"	31	0,30		8.400	"	3.600	1.080
"	32	0,43		10.800	"	1.200	516
"	33	0,34		9.600	"	2.400	816
"	34	0,10		10.800	"	1.200	120
"	35	0,20		10.800	"	1.200	240
"	36	0,06		8.400	"	3.600	216
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 26+40 - 28+56 = 216 m á 15:- = 3.240 kronor varav halva beloppet 1.620 kronor påföres fastigheten (Avd. V)							1.620
Summa:		2,54					6.072

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Ö. Nöbbelövs socken							
Cb 1/2 mtl. Gislöv 19:1							
Gösta Jeppsson							
Åker	55	0,16		11.400	12.000	600	96
"	56	0,35		8.400	"	3.600	1.260
"	57	0,20		10.800	"	1.200	240
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 20+52 - 22+54 = 202 m á 20:- = 4.040 kronor varav halva beloppet 2.020:- påföres fastigheten (Avd. III)							2.020
Summa:		0,71					3.616
Cc 1/4 mtl. Gislöv 2:1							
Johan Nilsson							
Åker	58	0,07		10,800	12.000	1.200	84
"	59	0,61		9.600	"	2.400	1.464
"	60	0,31		10.800	"	1.200	372
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 22+54 - 25+76 (22+54 - 23+40 = 86 m á 20:- = 1.720:- och 23+40 - 25+76 = 236 m á 15:- = 3.540:-) Summa 5.260:- varav halva beloppet 2.630 kronor påföres fastigheten (Avd. III 860:- Avd. IV 1.770:-)							2.630:-
Summa:		0,99					4.550:-
Cd 9/32 mtl. Gislöv 180:1							
Bror Larsson							
Åker	61	0,14		8.400	12.000	3.600	504
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 25+76 - 26+32 = 56 m á 15:- = 840 kronor, varav halva beloppet 420 kronor påföres fastigheten (Avd. III)							420
Summa		0,14					924

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Ce 9/32 mtl. Gislöv 26:22							
Oskar Nilsson							
(Förutva ägare Malte Olsson)							
Åker	62	0,20		9.600	12.000	2.400	480
"	63	0,16		9.600	"	2.400	384
"	64	0,20		9.600	"	2.400	480
"	65	0,28		6.000	"	6.000	1.680
"	66	0,25		6.000	"	6.000	1.500
"	67	0,27		9.600	"	2.400	648
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 26+40 - 30+04 = 364 m á 15:- = 5.460 kronor, varav halva beloppet 2.730 kronor påföres fastigheten (Avd. V)							2.730
Summa		1,36					7.902
Da 3/16 mtl. Nöbbelöv 8:2							
Valentin Persson							
Åker	68	0,57		6.000	12.000	6.000	3.420
"	69	0,45		10.800	"	1.200	540
"	70	0,50		9.600	"	2.400	1.200
"	71	0,55		7.200	"	4.800	2.640
"	72	0,28		9.600	"	2.400	672
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 28+56 - 30+04 = 148 m á 15:- = 2.220:- varav halva beloppet 1.110:- påföres fastigheten (Avd. V)							1.110
Summa		2,35					9.582
Sammandrag							
Bolshögs socken							
Bb 15/64 mtl. Gnalöv 6:7							
15/128 " " 3:13							
Per Henry Henriksson	25 - 29	1,90					9.510
Bc 7/32 mtl. Gnalöv 4:4							
Einar Ingemansson	30 - 36	2,54					6.072
Ö. Nöbbelövs socken							
Cb 1/2 mtl. Gislöv 19:1							
Gösta Jeppsson	55 - 57	0,71					3.616
Cc 1/4 mtl. Gislöv 2:1							
Johan Nilsson	58 - 60	0,99					4.550
Överföres:		6.14					23.748

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört:		6,14					23.748
Cd 9/32 mtl. Gislöv 180:1							
Bror Larsson	61	0,14					924
Ce 9/32 mtl. Gislöv 26:22							
Oskar Nilsson	62 - 67	1,36					7.902
Da 3/16 mtl. Nöbbelöv 8:2							
Valentin Persson	68 - 72	2,35					9.582
Summa:		9.99					42.156

Gislöv pr Simrishamn den 15/3 1968

Nils Petersson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		till Gnalöv - Gislövs dikningsföretag I och II 1968 i Bolshögs och Ö. Nöbbelövs socknar av Kristianstads län					
		Företag II					
20+48 - 30+05	957	Avloppet D-E-F-G					
20+48 - 23+40	292	Dikessträckan D-E					
		Täckt ledning, betongrör inre diam. 500 mm, inköp och frakt av rör	m	292	27:50	8.030	8.030
20+48 - 21+70	122	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	m	122	4:-	488	
21+70 - 23+40	170	- " -	m	170	6:-	1.020	1.508
20+48		Stensatt rörutlopp	st	1	50:-	50	
21+70,-22+54 23+40		Brunnar enl. typritning med arm. lock, inre diam. 900 mm	st	3	250:-	750	800
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					1.062
			Summa Kronor				11.400
23+40 - 26+32	292	Dikessträckan E-F					
		Täckt ledning, betongrör, inre diam. 400 mm (muffrör) inköp och frakt av rör	m	292	18:50	5.402	5.402
23+40 - 25+76	236	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	m	236	6:-	1.416	
25+76 - 26+32	56	- " -	m	56	7:-	392	1.808
24+31, 25+76, 26+32		Brunnar enl. typritning med arm. lock, inre diam 800 mm	st	3	200:-	600	600
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					790
			Summa Kronor				8.600

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
26+32 - 30+05	373	Dikessträckan F-G					
26+32 - 26+40	8	Rörtrumma genom allm. väg nr 535, vägrör av betong, inre diam 500 mm med brum enl. typritning vid 26+40, utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet					---
26+40 - 30+05	365	Täckt ledning betongrör, inre diam 400 mm (muffrör) inköp och frakt av rör	m	365	18:50	6.753	6.753
26+40 - 28+56	216	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	m	216	8:-	1.728	
28+56 - 30+05	149	- " -	"	149	6:-	894	2.622
28, 28+56, 30+05		Brunnar enl. typritning med arm. lock, inre diam. 800 mm	st	3	200:-	600:	
30+05		Tillägg för rörintag m. rensgaller	st	1	100:-	100	700
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					1.025
			Summa Kronor				11.100

Sammandrag

Avloppet D-E-F-G

Dikessträckan D-E	11.400
" E-F	8.600
" F-G	11.100
Summa Kronor	31.100

Gislöv pr Simrishamn den 15/3 1968

Sture Andersson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
för Gnalöv - Gislövs dikningsföretag I och II 1968 i Bolshögs och Ö. Nöbbelövs socken av Kristianstads län						
Företag II						
Bolshögs socken						
Bb 15/64 mtl. Gnalöv 6:7						
15/128 " " 3:13						
(Gem. ägovidd)						
Per Henry Henriksson	s					
Avd. D-E-F		9.510	9.766	9.766	31.402	22.559
Bc 7/32 mtl. Gnalöv 4:4						
Einar Ingemansson	s					
(Förutv.äg. Nils Pettersson)						
Avd. F-G		6.072	3.093	3.093	9.945	14.403
Ö. Nöbbelövs socken						
Cb 1/2 mtl. Gislöv 19:1						
Gösta Jeppsson	s					
Avd. D-E-F		3.616	3.713	3.713	11.939	8.578
Cc 1/4 mtl. Gislöv 2:1						
Johan Nilsson	s					
Avd. D-E-F		4.550	4.673	4.673	15.026	10.793
Cd 9/32 mtl. Gislöv 180:1						
Bror Larsson	-					
Avd. D-E-F		924	949	949	3.051	2.192
Ce 9/32 mtl. Gislöv 26:22						
Oskar Nilsson	s					
(Förutv.äg. Malte Olsson)						
Avd. F-G		7.902	4.025	4.025	12.942	18,745
Överföres:		32.574		26.219	84.305	77.270

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		32.574		26.219	84.305	77.270
Ö. Nöbbelövs socken						
Da 3/16 mtl. Nöbbelöv 8:2						
Valentin Persson	-					
Avd. F-G		9.582	4881	4.881	15.695	22.730
Summa:		42.156		31.000	100.000	100.000

Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola ovanstående procenttal i kol. 6 tillämpas, dock med begränsning på grund av stadgande i vattenlagen 7 kap 27 § att delägare, som ej är sökande till förrättningen ej är skyldig vidkännas större bidrag till dikningskostnaden än som svarar mot värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Förrättningskostnaderna fördelas dock utan sådan begränsning jämlikt vattenlagen 10 kap. 80 §.

Gislöv pr. Simrishamn den 15/3 1968

Sture Andersson Nils Petersson Ebbe Ståhlberg

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid Gnalöv - Gislövs dikningsföretag I och II 1968 i Bolshögs och Ö. Nöbbelövs socknar av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan jämte utlägg av lantbruksnämnden	2.786:-
Gode männens arvoden och reseersättningar	404:16
Hantlangningskostnader	428:-
Hyra av sammanträdeslokal	45:-
Summa Kronor:	3.663:16

Härav påförs enl. synemännens utlåtande mom. 13:

Företag I	54,5 %	1.996:42
Företag II	45,5 %	1.666:74
Summa:	100.0 %	3.663:16

Gislöv pr Simrishamn 15/3 1968

Sture Arvidson

förrättningsman