


FJÄLKESTAD
SOCKEN

Råbelöv 26:1

Aras
lövs-
sjön

Lantbrukstyrelsen 3126, 1965 mers, 3000. SSK 5001 EL



BYS RITN. NR K0004 · 000 · 77 | 09 · 701.

Förslag till Norra Lingenäsets invallnings-
företag 1975 - 1976.

Upprättat i samband med
syneförrättning enligt vattenlagen.

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Ritad av
VJ

Skala
1:1000

höjd 1:
sektion 1:

Socken
Kristianstad

Län
L

Gränskad av

Antal ritn.

Ritn. nr

Lantbruksnämndens arkivar

672

+
▽

A B

C

D

E

+
▽ 5.00

+
▽ 0.00

2.05 Högst H.W.
1.55 Norm H.W.
0.55 Norm M.W.
0.00 Lågst H.W.

Pumpstation

-1.17 2.52 m -1.05

Utlöpp Typ U-1

Brunn Typ B-2
Ø 900 mm

Brunn Typ B-2
Ø 900 mm

Brunn Typ B-2
Ø 900 mm

Brunn Typ B-2
Ø 900 mm

Brunn Typ B-2
Ø 900 mm

Fisep nr 3 + 4.54, Δ 2
brunnslöch ca 80m
550 section 14-05

start - 0.75
stop - 1.15

gyltja och dy

lera

lera

LÄNGDMÄTN.

BOTTENLÄGE

LUTNING ‰

UTFÖRANDE

DIMENSION

Avrinnings-
område, ha

0	+46 +42+58	+74 21 ² 55 1	+10 +50	2	+10 +86	3	+65	4	5	+76 25 ² 65 7	6	+50	8	9	10	+54 +50	11	12	+77 +67	13	+63 +53	14	+05
	-2.10	-2.10	-1.25		-1.17		-1.05			-0.75						-0.30						0.93	
		-2.10						0.5				1.2					3.5						
								Ständlutning 1:1.5								Belongrör (Vågrör)							
								Bottenbredd 0.5 m.				Ø 400 mm					Ø 300 mm						
	105 %									82 %						51 %							34 %

BYS RITNING NR K 0004.000.77/99.701

LANTBRUKSNÄMNDEN
i Kristianstads län

Förslag till Norra Lingenäsens
inwallningsföretag 1975-1976 i
Kristianstads socken.

Upprättat i samband med synförrättning
enligt vattenlagen

RITAD AV

KONSTR AV

GRANSK AV

Jan-Åke 6 des 76
Jan-Åke Odestig, förrättningsman


L 2

SKALA längd 1:4000, höjd 1:100

ARKIV NR

672

2(5)



BYS RITNING NR K0004.000.77 | 99.702

LANTBRUKSNÄMNDEN
i Kristianstads län

Förslag till Norra Lingenåsets
invallningsföretag 1975-1976 i
Kristianstads socken.

Upprättat i samband med symförrättning
enligt vattenlagen.

RITAD AV
vjt

KONSTR AV

GRANSK AV

Jan-Åke Odestig
Jan-Åke Odestig, Förrättningsman

SKALA längd 1:4000, höjd 1:100

ARKIV NR
L2 672

3(3)



BYS RITNING NR K0004.000.77 | 99.703

LANTBRUKSNÄMNDEN
i Kristianstads län

Förslag till Norra Lingenåsets
inwallningsföretag 1975-1976 i
Kristianstads socken.

Upprättat i samband med synförrättning
enligt vattenlagen

RITAD AV
27
Jan-Åke 6 des 75
Jan-Åke Odelsjö, förordningsman

KONSTR AV

GRANSK AV

SKALA 1:100

ARKIV
L 2 672

4(5)

+
▽ 3.50

Vattenstånd i
Araslövssjön

± 2.05 Exc. H.W.Y.

± 1.55 Norm. H.W.Y.

+
▽ 1.00

± 0.55 Norm. M.W.Y.

± 0.00 Lågsta L.W.Y.

+
▽ -1.50

plank 2" x 4"
c/c 400

+
▽ -4.00

LÄNGDMÄTN.

BOTTENLÄGE

LUTNING ‰

UTFÖRANDE

DIMENSION

låsbar skyddshuv av
tryckimpregnerat virke
eller annat lämpligt
material.

Elskåp (ej under höjden 3.00)

Upphångningskrokar
av plattjärn 5 x 50 mm.

sektion 0.58

Markyta

Befintlig d.b.

3500

3000

1500

1.40

kontakter
för automatiskt
till- och frånslag

-2.30

3 000

-2.10

800

1500

start -0.75

slopp -1.15

galler av plattjärn
5 x 20 mm c/c 40 mm
-2.10

3000

plank 2" x 4" c/c 400

plank 2" x 4"

plank 2" x 4"
c/c 400

plank 2" x 4" c/c 400

10 000

Höjdsystem: Rikets (RH 00)

Pumphkapacitet: 2 x 75 liter per sekund vid en lyfthöjd av
ca 3.5 m.

Måttangivelser i mm.

Brunnar och intagsledning göres helt lösa.

Föreslagen trärust utbytas mot mahadambödd (minst
0.4 m/s tjocklek) om så önskas.

BYS RITNING NR K0004.000.77/99.704

LANTBRUKSNÄMNDEN
i Kristianstads län

Förslag till Norra Lingenåsens
invallningsföretag 1975-1976 i
Kristianstads socken.

Upprättat i samband med synförrättning
enligt vattenlagen

RITAD AV

vj

KONSTR AV

GRANSK AV

Jan-Åke 6 des 75
Jan-Åke Odestig, förrättningsman

SKALA längd 1:50, höjd 1:50, sekt 1:50

L2 672

5(5)



Akt nr:

11-L2-672

avskrift av
Originalhandlingar
rörande

Norra Lingenäsets invallnings-
företag 1975-76 i Kristianstads
kommun av Kristianstads län

L 2 5 672

VÄXJÖ TINGSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN

DOM
20.9.1976
Kristianstad

DVU 5/1976 s. 1 (2)
VU 3/1976
Norra Lingenäsets
invallningsfö-
retag 1975-76

I DOMSTOLEN

rådmannen Carl-Olof Håkansson såsom vattenrättsdomare, fastighets-
rådet Sölve Kihlberg samt nämndemännen Artur Svensson, Bromölla,
och Sune Olsson, Knislinge

SAKEN

underställning av utlåtande angående Norra Lingenäsets invallnings-
företag 1975/⁷⁶ i Kristianstads kommun, Kristianstads län

Vattendomstolen har genom lagakraftvunnen dom 21.1.1976 (mål VU
2/1975) undanröjt ett vid förrättning enligt vattenlagen angående
invallning av mark invid Araslövssjön i Kristianstads kommun dom-
stolens prövning underställt utlåtande 6.6.1975 och återförvisat
förrättningen för ny handläggning.

Ingenjören Jan-Åke Odestig, lantbruksnämnden i Kristianstads län,
Kristianstad, har med biträde av godemän handlagt och 22.4.1976
avslutat den återförvisade förrättningen. Utlåtandet angående fö-
retaget, som kallats Norra Lingenäsets invallningsföretag 1975-76,
har enligt bestämmelserna i 7 kap 45 och 55 §§ vattenlagen under-
ställts vattendomstolens prövning.

I skrift till kammarkollegiet 2.4.1976 med kopia till vattendom-
stolen har Skånes Naturvårdsförbund framhållit våtmarkens betydelse
för främst fåglar, grod- och kräldjur och bedömt skälen för invall-
ning såsom mycket svaga. Kammarkollegiet har vid förrättningssam-
manträde 22.4.1976 förklarat, att området i dess helhet från orni-
tologisk synpunkt ej kunde anses ha sådan kvalitet att erinran kun-
de framställas mot företaget.

Besvär över utlåtandet har ej anförts.

Utan avgift.

Ingenjören Jan-Åke Odestig, Lantbruksnämnden i Kristianstads län

Vattendomstolen, som granskat synemännens utlåtande med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt samt företagit syn på platsen för invallningsföretaget, har ej funnit anledning till anmärkning mot utlåtandet och fastställer därför detta.

Eftersom skäl föreligger att bifalla därom framställd begäran, förordnar vattendomstolen enligt 11 kap 67 § första stycket och 92 § andra stycket vattenlagen, att det genom denna dom lämnade tillståndet får tagas i anspråk utan hinder av att domen icke vunnit laga kraft.

Det åligger sökanden till förrättningen att till vattendomstolens kansli enligt särskild räkning betala sådana kostnader som avses i 11 kap 97 § vattenlagen. Kostnaderna skall, om företaget kommer till utförande, slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder som i utlåtandet föreskrivits för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

FULLFÖLJDHÄNVISNING

Dv 950 Vadeanmälan senast 4.10.1976
 Vadeinlaga senast 18.10.1976

På vattendomstolens vägnar:

Carl-Olof Håkansson
Carl-Olof Håkansson

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Vill part överklaga domen skall han anmäla detta muntligen eller skriftligen hos vattenrättsdomaren eller annan behörig tjänsteman vid domstolen (vadeanmälan). Vadeanmälan skall ske inom två veckor från domens datum eller

senast 4.10.1976

Vill part som gjort vadeanmälan fullfölja överklagandet skall han göra detta skriftligen. Skriften (vadeinlagen) skall ha kommit in till vattenrättsdomaren inom fyra veckor från domens datum eller

senast 18.10.1976

Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen.

Har part fullföljt talan mot domen inom föreskriven tid, får motparten överklaga även efter vadetidens utgång. Detta skall ske skriftligen. Skriften (vadeinlagen) skall ha kommit in till vattenrättsdomaren inom två veckor från vadetidens utgång. Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen. Denna vadetalan förfaller om den första vadetalan återkallas eller förfaller.

Upplysningar

1 Vade- eller besvärslaga skall alltså vara riktad till vattenöverdomstolen men lämnas eller skickas till vattenrättsdomaren. Vadeanmälan skall däremot både riktas och lämnas eller sändas till vattenrättsdomaren. Om handlingar skickas till vattenrättsdomaren skall portot ha fullt betalats av avsändaren.

2 Har part ej gett in tillräckligt antal avskrifter av inlaga som skall delges motpart, framställer rätten på partens bekostnad de avskrifter som behövs för delgivningen. (Normalt behövs en avskrift för varje motpart.)

3 Ytterligare upplysningar kan erhållas från domstolen.

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Vattendomstolen
Box 210
351 05 VÄXJÖ 1
Tel. 0470 - 280 00 vx

avskrift av

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning medelst invallning mot Araslövssjön av vattensjuka marker inom stadsäga nr 3-6 m.fl. fastigheter i Kristianstads kommun av Kristianstads län: upprättade åren 1975-76 vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Handlingarna innehålla förutom titelblad och översiktskarta sextioåtta (68) skrivna och paginerade sidor samt har bilagts FM angående ett dikningsföretags organisation och funktion samt tre (3) st typritningar.

Handlingarna åtföljes av plan-, profil- och sektionsritningar i fem (5) blad.

Sida 1-42 utgör 1975 års förrättningshandlingar, förrättningen avslutad 1975-06-06.

Sida 43-45 utgör vattendomstolens vid Växjö tingsrätt dom av den 1976-01-21 varvid förrättningen återförvisades för ny handläggning.

Sida 46-68 utgör förrättningshandlingar avseende ny handläggning 1976, förrättningen avslutad 1976-04-22.



Kartan upprättad 1971 vid Utbavd P6.
Upphovsrätten till denna karta
innehär P6 Kristianstad.

Skala 1:20000

0 1 km 2

Tryckt av SVENSKA REPRODUKTIONS AB, Stockholm 1972

För spridning godkänd i Rikets
allmänna kartverk 20.12.1971.

SRA

543 — 20724

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande stadsägorna i Kristianstad nr 3-14 m fl i Kristianstads kommun av Kristianstads län.

År 1975 den 24/2 kl 14.00 befann sig undertecknad förrättningsman i lantbruksnämndens lokaler, V Boulevarden 46, för att enligt länsstyrelsens förordnande handlägga förrättningen.

Kungörelse om sammanträdet hade varit införd i Kristianstadsbladet (SST) fredagen den 7/2 1975, varjämte kända sakägare kallats enligt bifogade förteckning.

Till sammanträdet hade infunnit sig sökanden Kungl. Maj:t och Kronan /P6 genom chefen för P6 överste L-F Melin, överstelöjtnant L Bergqvist, major E Carbonnier samt kapten Inge Krantz. Övriga sakägare: Lantbrukare Sture Lundström enl bif fullmakt för stadsägorna 7+11 samt godsägare Douglas Kennedy för fastigheten Råbelöv 26:1 och som representant för Nedre Helgeåns regleringsföretag av år 1936.

Dessutom hade infunnit sig naturvårdsdirektör Seved Åkesson representerande länsstyrelsens naturvårdsenhet.

§1

Upplästes ansökningsen till förrättningen och det av länsstyrelsen utfärdade förordnandet.

§2

På förfrågan anfördes ej något jäv mot förrättningsmannen. Denne visste sig ej heller stå i något jävsförhållande till sakägarna.

§3

Förrättningsmannen upplyste om att ifrågavarande marker tidigare varit föremål för torrläggning vid en laga syn enligt dikningslagen åren 1912-14. Såvitt förrättningsmannen visste fanns nu längre ingen verksam styrelse för nämnda företag, vilket vidimerades av de närvarande. Upplöstes vidare om att större delen av det nu berörda området även ingick i Nedre Helgeåns regleringsföretag av år 1936.

§4

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältundersökningar verkstälts samt preliminärt förslag till torrlägningsåtgärder utarbetats. Förslaget presenterades nu för de närvarande.

§5

Förrättningsmannen redogjorde även för de grunder efter vilka kostnaderna för företagets utförande och underhåll borde fördelas.

§6

Överste Melin menade att företaget var ytterst värdefullt för en ändamålsenlig användning av P6 övningsfält och yrkade att utförandet skulle ske i enlighet med framlagt förslag.

§7

Sture Lundström yrkade att den öppna dikessträckan 2+86 - 4+65 skulle ersättas av öppet dike i gränsen mellan å ena sidan stadsäga nr 11 och å andra sidan stadsägorna nr 4 och 13, för undanröjande av för honom besvärligt brukningshinder. Härigenom skulle brotrumma vid sektion 2+86 kunna slopas.

§8

Douglas Kennedy tyckte att detta var ett lämpligt förslag, enär man alltid borde sträva efter att förlägga öppna diken till gränser.

§9

Sökanden genom överstelöjtnant Bergqvist och kapten Krantz menade att Lundströms yrkande inte mötte något hinder, utan kunde vara lämpligt för att få till stånd en frivillig överenskommelse.

§10

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

§11

Douglas Kennedy anförde att Nedre Helgeåns regleringsföretag av år 1936 inte hade något att erinra mot det nu planerade invallningsföretaget.

§12

Seved Åkesson omtalade att företaget skulle komma att ligga utanför blivande gräns för naturskyddsområde varför det inte mötte några hinder ur naturvårdssynpunkt.

§13

Meddelade förrättningsmannen att han i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap 42§ översänt kungörelse avseende sammanträdet till Kgl. Kammarkollegiet som i brev av den 1975-02-12 svarat att kollegiet inte funnit anledning föra talan.

§14

Beslöts att förrättningsman skulle omarbete förslaget i anledning av Lundströms yrkande samt upprätta förslag till föreningshandling till nästa sammanträde, varvid förrättningsmannen även avsåg att avge utlåtande samt avsluta förrättningen.

§15

Uppdrogs åt förrättningsmannen genom kapten Krantz att översända förslaget i sin helhet till Fortifikationsförvaltningen i Stockholm samt meddela plats och tidpunkt för nästa sammanträde i god tid och senast 8 dagar före.

§16

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats som dagens tisdagen den 8/4 1975 kl 14.00 och till vilket ingen ytterligare kallelse skulle utsändas.

§17

Då intet vidare förekom avslutades dagens sammanträde.

Dag som ovan

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

År 1975 den 8/4 kl. 14.00 befann sig undertecknad förrättningsman Ånyo i lantbruksnämndens lokaler, V. Boulevarden 46, för fortsatt handläggning av förrättningen.

Emellertid hade underhand meddelats av sakägarna att de av skilda orsaker fått förhinder, varför även underhand bestämts att nytt sammanträde skulle hållas senare på tid och plats som förrättningsmannen skulle meddela genom utsändande av särskilda kallelser.

Dag som ovan

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

År 1975 den 6/6 kl. 14.00 befann sig undertecknad förrättningsman Åter i lantbruksnämndens lokaler, V. Boulevarden 46, för fortsatt handläggning av förrättningen.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Sökanden Kungl. Maj:t och Kronan / P6 genom kapten Inge Krantz enl bif fullmakt samt kapten Roy Barnestam.
Övriga sakägare: Nils Lave Lundström för stadsägorna 7-11, och enl fullmakt för brodern Bengt Ebbe Karl Lundström.

Dessutom hade infunnit sig fadern till nämnda övriga sakägare, Sture Lundström.

§18

Upplästes protokoll för föregående sammanträden utan erinran.

§19

Framlades förslag till föreningshandling, samt upplystes om förrättningskostnadernas storlek.

§20

Undertecknades föreningshandling till överenskommelse om kostnadernas fördelning m m, vilken handling bevittnades och vitsordades genom påskrift av förrättningsmannen samt bilades protokollet.

§21

Beslöts att syssloman för företaget skulle utses vid dagens sammanträde.

Härtill valdes Kapten Roy Barnestam, P6 med Lave Lundström som suppleant.

Sysslomannen skulle tillika vara aktförvarare för till företaget hörande handlingar.

§22

Meddelade förrättningsmannen att kopia av utlåtandet skulle översändas till Kungl. Kammarkollegiet enligt begäran i skrivelse av den 1975-02-12.

§23

Dagens protokoll upplästes och godkändes.

§24

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap 85 §, även som bestämmelserna angående utlåtandets underställning meddelats sakägarna, avgavs förrättningsmannens utlåtande och förklarades förrättningen avslutad.

Dag som ovan

Jen-Åke Odestig
Förrättningsman

LÄNSSTYRELSEN

Kristianstads län

BESLUT

1974-03-22

Dnr 11.32-3796-73

Planeringsavdelningen

Planeringskansliet

Ingenjören Jan-Åke Odestig
Lantbruksnämnden
Box 549
291 01 KRISTIANSTAD

Förordnande av förrättningsman

Jämlikt 10 kap 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen Er att enligt nämnda lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättningar rörande torrläggning av mark inom del av P 6 övningsfält och beträffande i ansökan närmare angivna fastigheter i Kristianstads kommun.


Anna-Lena Båth


Kerstin Arvastson

Bilaga:

Avskrift av ansökan + karta över P 6 övningsfält

Att denna fotokopia riktigt återger
den fotograferade handlingen i dess
innehåll bestyrkes;

Kopia till

P 6, C kvavd majoren E Carbonnier, Fack, 291 02 Kristianstad 2
Sture Lundström, Näsbychausseen 101, 291 36 Kristianstad + kart-
kopia över P 6 övningsfält

Akten

Lantbruksstyrelsen, Fack, 171 44 Solna 1 + kartkopia över P 6
övningsfält

Lantbruksnämnden + kartkopia över P 6 övningsfält

Naturvårdsenheten + kartkopia över P 6 övningsfält

EEB

Postadress

Fack 920

291 01 Kristianstad 1

Gatuadress

V. Storgatan 51 E

Telefon

044-11 52 00

Postgiro

3 51 81

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mark~~ ^{mark} tillhörig mark inom Kristianstads

socken(-nar) av Kristianstads län.

Förrättningen avser Torrläggning av P 6 övningsfält enl plan upprättad av

ing Odestig, Lantbruksnämnden

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Kristianstad

Meddelanden om förrättningen ställas till C kvavd P 6, mj E Carbonnier

P 6, Box 561, 291 25 Kristianstad, 044/11 51 20 ank 182

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kristianstad den 23/1 1974

Sökandes namn:

Fastighet:

Stg/

för fastigheten 4, 5, 6, 13, 14, 49, 50, 52-57

L-F Melin

»

»

978-989

C P 6

»

»

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Herr Sture Lundström

ägare av fastigheten Stg 7-11, 51

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning av mark invid Araslövssjön berörande stadsägorna i Kristianstad nr 3-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 i Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde å lantbruksnämndens lokaler. V. Boulevarden 46, Kristianstad, måndagen den 24 februari 1975 kl. 14.00, då sakägare hava att tillträdeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 5.2.1975

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Kristianstadsbladet fredagen den 7 februari 1975 betygas

Kristianstad den 7/2 1975

Jan-Åke Odestig
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Förteckning

Över avsända kallelser till sammanträde under syneförrättning avseende torrläggning av marker inom Kristianstads stadsägor nr 3-14 m fl av Kristianstads län.

Kungl. Maj:t och Kronan genom chefen för P 6, Box 561, 291 25 Kristianstad.

C kvavd P 6, major E Carbonnier, P 6, Box 561, 291 25 Kristianstad.

Nils Lave Lundström, Näsbychausseen 101, 291 36 Kristianstad.

Bengt Ebbe Karl Lundström, Näsbychausseen 101, 291 36 Kristianstad.

Råbelövs fideikomiss genom godsägare Douglas Kennedy, Råbelöf, 291 00 Kristianstad.

Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Kristianstads län, V. Storgatan 51, 291 86 Kristianstad

Kungl. Kammarkollegiet, Birger Jarls torg 14, Fack Stockholm 2

Att kallelsen avseende sammanträde den 24.2.1975 med posten avsänts till ovanstående den 5.2.1975 betygar.

Kristianstad den 5.2.1975

I tjänsten

Jan-Åke Odestig
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Förteckning

Över avsända kallelser till sammanträde under syneförrättning avseende terrläggning av marker inom Kristianstads stadsägor nr 3-14 m fl av Kristianstads län.

Kungl. Maj:t och Kronan genom chefen för P 6, Box 561, 291 25 Kristianstad.

C kvavd P 6, major E Carbonnier, P 6, Box 561, 291 25 Kristianstad.

Kapten Inge Krantz, Sektion 8, Mile Syd, Box 514, 291 25 Kristianstad.

Nils Lave Lundström, Näsbychaussén 101, 291 36 Kristianstad.

Bengt Ebbe Karl Lundström, Näsbychaussén 101, 291 36 Kristianstad.

Att kallelsen avseende sammanträde den 6.6. 1975 med posten avsänts till ovanstående den 23.5.1975 betygar.

Kristianstad den 23.5.1975


I tjänsten

Jan-Åke Odestig
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman


FULLMAKT

Härmed bevilljas vår fader lantbr. Sture Lundström fullmakt att föra vår talan vid sammanträde den 24 februari rörande torrläggning av mark å P6 övningsområde.

Kristianstad den 9/2 1975


.....

Lave Lundström


.....

Bengt Lundström

Att denna fotokopia riktigt återgiver
den fotograferade handlingen i dess
helhet bestyrkes:

MILITÄRBEFÄLHAVAREN
SÖDRA MILITÄROMRÅDET

Datum

MB S beteckning

1975-05-23

Domän 060:1312

FortF

Efter

750526 P6 563/1 M a

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Md, Gvlt Hullberg

MB S föregående datum

MB S föregående beteckning

MB S tjänsteställe, handläggare

Sekt 8/domän, kn I Krantz

1975-03-19

Sekt 8, 060:738

Utdikning av övningsfältet, P 6 Kristianstad

Under hänvisning till rubr skr och underhandskontakt mellan rubr handläggare får MB härmed anmäla att berörd markägare nu är villig att teckna överenskommelse om deltagande i utdikning av övningsfältet, P 6 Kristianstad. Markägaren är härvid beredd att betala c:a 9 % av de kostnader som uppkommer. MB får härmed hemställa om fullmakt att vid planerat sammanträde 75-06-06 få teckna överenskommelse i ärendet.

På uppdrag av militärbefälhavaren

R Claesson

Tj C sekt 8

/ga

FortF/ Md..... beslut 1975-05-28.

Liste nr.....

- 1) MBS bemyndigas att vid ifrågavarande sammanträde föra FortF talan och dess rätt bevaka samt teckna överenskommelse om dikningens genomförande. Redogörelse över vad som förevarit vid sammanträdet tillställs FortF.

2) Åter MBS.

Fortifikationsförvaltningen
Markbyrån
Domänsektionen

A Hullberg

Likalydande med originalet
intygas.

Rigmor Lorentzen
C sekt 8 sektionssekretariat

1. Kn I Krantz bemyndigas att vid ifrågavarande sammanträde föra MB S talan och dess rätt bevaka samt teckna överenskommelse om dikningens genomförande.

På uppdrag av militärbefälhavaren

L-O Hamberg
Chef sekt 8

Att denna fotokopia riktigt återger
den fotograferade handlingen i dess
helhet bestyrkes

Fullmakt för egaren Olof Lere Pinnerin
att föra min talan vid sammanträde
på lantbruksnämnden den 6/6 1975, och
underskriva de handlingar som
berör ärendet.

Östby den 6/6 1975
Bengt Lundström

Att denna fotokopia riktigt återger
den fotograferade handlingen i dess
helhet bestyrkes:

Kgl. Kammarkollegiet
Birger Jarls torg 14
Pack

Stockholm 2

Ang. sökt syneförrättning rörande torrläggning av mark inom del av P6 övningsfält i Kristianstads kommun av Kristianstads län.

Med hänvisning till Vattenlagen 10:e kap 42 § översändes kopia av förrättningsansökan samt kungörelse avseende första sammanträdet.

Berört område om ca 50 ha som utgör norra delen av P6 övningsområde är beläget ca 5 km NVV centrala Kristianstad invid Annalövssjön.

Erforderliga åtgärder för att möjliggöra torrläggningen innebär uppförande av en ca 400 m lång vall mot nämnda sjö, anordnande av en mindre, halvautomatisk pumpstation samt fördjupning och ev. rullläggning av förekommande öppna diken inom området.

Eftersom företaget ev skulle kunna tänkas beröra allmänna naturvårdsintressen har underhandelskontakt tagits med Länsstyrelsens i Kristianstads läns naturvårdsenhet (naturvårdsintendent Seved Åkesson), som fått ta del av ett preliminärt förslag och därvid sagt sig ej ha några invändningar. Naturvårdsenheten kommer givetvis att underrättas om det nu planerade första sammanträdet.

Kristianstad den 5.2.1975

I tjänsten

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

KUNGL KAMMARKOLLEGIET

1975-02-12

Dnr 235/75

Ingenjören Jan-Åke Odestig
Lantbruksnämnden
Box 549
291 25 KRISTIANSTAD

Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende
torrläggning av mark genom invallning mot Araslövssjön,
Kristianstads län

Skrivelse 1975-02-05

Kammarkollegiet får härmed meddela att kollegiet inte
funnit anledning att föra talan för bevakande av det
allmännas rätt och intressen vid rubricerade förrätt-
ning.

Kollegiet anhåller att få del av synemännens blivande
utlåtande.

I tjänsten


Gunnar Hermanson

Förste byråsekreterare

Att denna fotokopia riktigt återger
den fotograferade handlingen i dess
helhet bestyrkes:

LWE

Länsstyrelsen i Kristianstads län
Naturvårdsenheten
V. Storgatan 51

291 86 KRISTIANSTAD

Ang. sökt syneförrättning rörande torrläggning av mark inom del av P6 övningsfält i Kristianstads kommun av Kristianstads län.

Härmed översändes såsom kallelse avskrift av kungörelse avseende första sammanträdet.

Berört område om c:a 30 ha som utgör norra delen av P6 övningsfält är beläget c:a 3 km NNV centrala Kristianstad invid Araslövssjön.

Erforderliga åtgärder för att möjliggöra torrläggningen innebär uppförande av en c:a 400 m lång vall mot nämnda sjö, anordnande av en mindre helautomatisk pumpstation samt fördjupning och ev rörläggning av förekommande diken inom området.

Eftersom företaget ev skulle kunna tänkas beröra allmänna naturvårdsintressen har underhandskontakt tidigare tagits med naturvårdsintendent Seved Åkesson, som fått ta del av ett prel upprättat förslag och därvid sagt sig ej ha några invändningar.

Om representant för naturvårdsenheten ej kommer att närvara vid sammanträdet vore jag tacksam att skriftligen få Edert ev tillstyrkande till förslagets utförande.

Kopia av översiktskarta bifogas.

Kristianstad den 5.2.1975

I tjänsten

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Förening

ingången mellan delägarna i Norra Lingenäsets invallningsföretag 1975 i Kristianstads kommun av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma härmed:

att utföra ovannämnda invallningsföretag i överensstämmelse med av förrättningsmannen, ingenjör Jan-Åke Odestig, upprättat förslag och i enlighet med härtill bifogade ritningar.

att ägaren av fastigheterna stadsäga nr 3-6 m fl, Kungl. Maj:t och Kronan / P6, som är sökande till förrättningen, skall stå som huvudman för arbetets utförande samt göra erforderliga utlägg.

att sedan arbetet utförts samt avsyningsbevis om detsammas godkännande utfärdats skall kostnaderna fördelas enligt följande.

Vallen B1-B-B2, pumpstation vid B,
elektrisk och maskinell utrustning
samt avloppssträckan B-C. _ _ _ _ _

Stadsäga nr 3-6 m fl	
Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	91.61 %

Stadsäga nr 7-11	
Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl	
Lundström	8.39 %
	100.00 %

Avloppssträckorna C-D, D-E, C-C1-C2
samt C1-C4-C5. _ _ _ _ _

Stadsäga nr 7-11	
Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl	
Lundström	
8.39 % av 38.600	3.238:-

Stadsäga nr 3-6 m fl	
Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	övriga
	kostnader
	100.00 %

Avloppssträckan C2-C3

Stadsäga nr 3-6 m fl	
Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	100.00 %

att sedan arbetet utförts samt avsyningsbevis om detsammas godkännande utfärdats skall förrättningskostnaderna fördelas enligt följande.

Stadsäga nr 3-6 m fl	
Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	91.61 %

Stadsäga 7-11	
Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl	
Lundström	8.39 %
	100.00 %

att företagets underhåll skall fördelas enligt följande.

Vallen B1-B-B2, pumpstation vid B inkl drifts-
kostnader, elektrisk och maskinell utrustning
samt avloppssträckan B-C. - - - - -

Stadsäga nr 3-6 m fl

Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6

91.61 %

Stadsäga nr 7-11

Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl
Lundström

$\frac{8.39}{100.00} \%$

Avloppssträckorna C-D, D-E, C-C1-C2, C2-C3
samt C1-C4-C5. - - - - -

Stadsäga nr 3-6 m fl

Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6

100.00 %

Dock skall sedan avsyningsbevis om företagets godkännande utfärdats fastigheten stadsäga 7-11, äg Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström till huvudmannen utge följande belopp motsvarande kapitaliserad underhållsandel i avloppssträckorna C-D, D-E, C-C1-C2 samt C1-C4-C5 enligt alternativet öppna avlopp.

Underhållskostnad per år uppskattad
till 0.25 :-/m

Avloppslängd 1192 m

Kapitaliseringsfaktor 6 %

Andel 8.39 %

Belopp att erlagga i engångsersättning:

$$\frac{8.39 \times 100 \times 1192 \times 0.25}{100 \times 6} = 416 :-$$

att enär det är osäkert om P 6 beviljas anslag för att utföra företaget de närmaste åren och därmed förmodade stora kostnadshöjningar, överenskommes att fastigheten stadsäga 7-11, äg Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström, andel i utförandekostnaderna inkl ovan nämnda engångsersättning 416:- samt andel i förrättningskostnaderna begränsas till högst 14.000:-.

att elektrisk anslutningsledning till pumpstationen får framdragas över stadsägorna 3, 4 och 6 utmed i företaget ingående vall.


att inga ersättningar utöver vad som ovan angivits skall utgå i samband med invallningsföretagets utförande.


att uppgrävda massor på avloppssträckan B-4⁺⁶⁵ skall helt uppläggas på de av Kungl. Maj:t och Kronan / P6 ägda fastigheterna stadsägorna 4, 5, 6 och 13 samt utplaneras genom huvudmannens försorg.

att framtida rensningsmassor på avloppssträckan B-4⁺⁶⁵ skall helt uppläggas på de av Kungl. Maj:t och Kronan / P6 ägda fastigheterna stadsägorna 4, 5, 6 och 13.


att i övrigt förrättningsmannens i samband med förrättningens avslutande avgivna utlåtande skall lända till efterrättelse.

Kristianstad 1975-06-06


Enl. fullmakt


och enl. fullmakt

Förestående namnteckningar bevittnas, föreningens lämplighet vits-
ordas.


Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till stadsäga nr 3-6 m fl fastigheter inom Kristianstads kommun av Kristianstads län.

1. Ändamål och handläggning

Genom länsstyrelsens beslut av den 1974-03-22 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga ifrågavarande förrättning som avser att åstadkomma förbättrade brukningsmöjligheter för jordbruksmark, till större delen använd som militärt övningsområde.

Företaget behandlas som invallning enligt bestämmelserna i 7 kap vattenlagen, och har handlagts jämlikt 10 kap vattenlagen utan biträde av gode män.

2. Laga hinder

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har förrättningsmannen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

3. Läge

Invallningsföretaget är beläget strax norr om Kristianstad invid Araslövssjön inom Helgeåns nederbördsområde (nr 88).

Läget framgår närmare av bifogade översiktskarta i skala 1:20 000, på vilken torrläggningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för avrinningsområde (vattendelare).

4. Plankarta, profilritningar, fixpunkter

Över torrläggningsområdet har karta upprättats i skala 1:4 000. För aktuella avloppssträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande lutningsförhållanden m m varjämte särskild förslagsritning för pumpstation uppgjorts.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdsystem sammanfaller med rikets (RH 00). Fixpunkterna har utmärkts å plankartan samt närmare beskrivits å profilritningarna.

5. Äldre företag

Av denna förrättning berörda marker ingår i företaget "Utloppsdike från Näsby nr 3" vilken förrättning handlagts vid laga syn enligt dåvarande dikningslagen åren 1912 - 14. De öppna avlopp som därvid fastställts är nu otillräckliga, enär markerna, som till stor del består av relativt djup organisk jord, har sjunkit.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis även i "Nedre Helgeåns vattenregleringsföretag 1936" vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen.

6. Omfattning

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar: Vallbyggnad, sträckan B1-B-B2. Pumpstation, inkl erforderlig elektrisk ledning samt elektrisk och maskinell utrustning, vid B. Öppet avlopp, sträckan B-C. Rörledning, sträckan C-D-E, C-C1-C2-C3 samt C1-C4-C5.

7. Hydrografisk utredning

Avrinningsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerad med blå linjer.

Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 1,5 l/s och ha. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av dränering till ändamålsenligt djup.

Uppgifter beträffande avrinningsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av nedanstående dimensioneringstabell.

Sektion	Avrinnings- område ha	Normal högvatten- föring l/s	Lutning %	Dimension m m	Kapacitet l/s
E	34	51	3,5	300	63
D	51	76	1,2	400	80
C	82	123	0,5	B.br. 0,5 m, Sl.l. 1:1,5	
B	105	157	Pumpstation		
C3	2	3	7,0	225	42
C2	5	8	1,5	"	20
C1	14	21	"	300	41
C5	5	8	6,0	225	38
C4	7	11	"	"	"

8. Pumpstation och driftskostnad

Erforderlig pumpkapacitet är enligt vad som angivits under pkt 7 ca 150 l/s vid en maximal uppföringshöjd av ca 3,5 m.

Nuvarande och blivande vattenytor har angivits å bilagd pumpstationsritning.

Med nämnda förutsättningar och en verkningsgrad för pumpanläggningen av ca 65 % blir den erforderliga effekten:

$$\frac{150 \times 3,50 \times 0,736}{75 \times 0,65} = 8,0 \text{ kilowatt eller ca 11 Hk.}$$

Årliga energibehovet beräknas efter en medelårs nederbörd av 600 mm, varav torde få beräknas att ca 60 % kommer att få pumpas.

Årliga energibehovet blir vid en lyfthöjd i medeltal av ca 2,5 m.

$$\frac{1.500.000 \times 0,36 \times 2,5}{367 \times 0,65} = 5.700 \text{ kWh}$$

Om för strömförbrukningen tillämpas ett medelpris av 12 öre per kWh och en årlig abonnemangsavgift av 660 kronor blir årskostnaden för elenergi inkl 10 % energiskatt.

$$1,1 (660:- + 5.700 \times 0,12:-) = 1.478:-$$

Övriga driftskostnader
(olja, tillsyn m m)

322:-

Summa: 1.800:-

Kapitaliseras denna årliga kostnad efter 6,0 % uppgår den kapitaliserade driftskostnaden till 30.000:-

9. Vallbyggnad

Någon särskild utredning beträffande befarat läckage under och genom den föreslagna vallen har ej ansetts nödvändig.

Med ledning dels av tidigare gjord geologisk utredning vid utförande av Fredriksdal - Torseke invallningsföretag 1950 beläget ca 1 km norr om den nu föreslagna vallen, och dels genom praktiska bedömningar har förrättningsmannen ansett att vattenförande sprickbildningar kan uppkomma i vallen och i marken ner till nivån för Araslövssjöns lägsta lågvattenyta.

För motverkande av läckage genom nämnda befarade sprickbildningar föreslås, en tätande barriär av plastfolie, utföras på sätt närmare framgår av bifogade profil- och sektionsritningar.

10. Vägar och vägtrummor

Allmänna eller samfälliga vägar beröres ej av företaget. Befintlig ägovägstrumma vid sektion 2⁺⁸⁶ kommer att bli obehövlig enär befintligt öppet dike enligt förslaget blir förflyttat till fastighetsgräns. Övriga befintliga trummor för enskilda ägovägar kommer att p g a avloppens rörläggning bli obehövlige.

11. Ersättningar

Enligt ingången förening, som bifogas detta utlåtande skall ej några ersättningar utgå i samband med företagets utförande.

12. Båtnadsuppskattning m m

För att kunna framlägga förslag till kostnadernas fördelning har förrättningsmannen utfört båtnadsuppskattning som framgår av bifogade värderingslängd. Härvid har den av Kungl. Maj:t och Kronan / P6 ägda marken åsatts dubbelt så högt markvärde som den privatägda marken. Detta med hänsyn till markens användning: som övningsfält resp för jordbruksdrift. Båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad som framgår av längden. Den sammanlagda båtnaden uppgår enligt denna uppskattning till 331.547 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras att hänsyn tagits till markens höjdläge såväl i förhållande till nuvarande medelvattenyta som till nuvarande normala högvattenyta. På bifogad plankarta har inlagts 2 st begränsningslinjer, den ena 1,2 m över nuvarande medelvattenyta i avloppen med tillägg för erforderligt fall, den andra 0,5 m över nuvarande normala högvattenyta i avloppen. Kurvorna sammanfaller delvis på plankartan på g a branta marklutningar. Då genom rörläggning av öppna avlopp uppkommen brukningsbåtnad svårigen kunna bestämmas har den uppskattats till lika med skillnaden i kostnad mellan föreslagna rörledningar och alternativt beräknade öppna avlopp.

13. Kostnader

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för företagets utförande och uppgår denna enligt bifogat kostnadsförslag till 172.000 kronor. Härtill kommer den kapitaliserade driftskostnaden för pumpstationen vilken enligt punkt 8 ovan beräknats till 30.000 kronor.

14. Kostnadsfördelning

Beträffande kostnadernas fördelning vid företagets utförande, driftskostnader samt kostnader för framtida underhåll har delägarna härom träffat särskild överenskommelse genom undertecknande av särskild, här bifogad föreningshandling. Den ingångna föreningens lämplighet har vitsordats av förrättningsmannen. På grund härav bestäms att ifrågavarande kostnader jämte förrättningskostnader skall gäldas av delägarna i enlighet med den ingångna föreningens bestämmelser.

Den i föreningshandlingen framlagda kostnadsfördelningen har beräknats enligt följande:

Enär de i företaget ingående rörledningarna, som helt kommer att ligga inom Kungl. Maj:ts och Kronans / P6 mark, till viss del kommer att innebära torrläggning till mer än 1,2 m:s djup, har för att åstadkomma en rättvis kostnadsfördelning, ett alternativt kostnadsförslag upprättats. Detta alternativa förslag avser då endast upptagande av erforderliga öppna avlopp, så att de marker som ligger innanför de s k begränsningskurvorna skall erhålla torrläggning till 1,2 m:s djup med hänsyn till framtida sättningar.

Rörledningen C2-C3 är enligt nämnda alternativ inte erforderlig utan får anses som enskild dikning. Beträffande övriga sträckor som skall rörläggas, C-D-E, C-C1-C2 samt C1-C4-C5 har ansetts som (skäligt) att fastighetens stadsäga 7-11 andel bestämmas att vara beräknat andelstal ggr nämnda sträckors kostnad enligt det alternativa kostnadsförslaget. Likaså har ansetts (skäligt) att fastigheten stadsäga 7-11 ej får någon andel i det framtida underhållet av nämnda sträckor. Man kan inte utesluta framtida skador på rörledningarna orsakade av körning med militära tunga fordon. Det bestäms således att fastigheten stadsäga 7-11 i engångsersättning efter företagets avsynande till huvudmannen utger sitt andelstal ggr kapitaliserade underhållskostnaden för nämnda sträckor, kronor 416:-. Andelar i kostnaden för utförande och underhåll finns närmare angivna i bifogade kostnadsfördelningslängd samt föreningshandling.

15. Förrättningskostnader

Förrättningskostnaden skall förskjutas av sökanden, samt om företaget blir utfört därefter fördelas efter de grunder som angivits i bifogade kostnadsfördelningslängd.

16. Vattendomstolsavgift

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Kristianstads län med 663:- kronor, vilken kostnad förskötteras av sökanden och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas efter samma grunder som förrättningskostnaderna enligt ingången förening.

17. Arbetets utförande, arbetstid

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen bestämmer förrättningsmannen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överenskommelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar.

att till detta utlåtande hörande material- och arbetsföreskrifter noga skall efterföljas.

att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överenskommelse med detta utlåtande.

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1979.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Norra Lingenässets invallningsföretag 1975.

18. Organisation

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse (sysselman), som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 64 §.

Beträffande företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

19. Aktförvarare

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

20. Besvärshänvisning samt uppgift ang utlåtandets underställande

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta förrättningsmannens utlåtande ingive inom 60 dagar från nedanstående dag, till Växjö tingsrätt, vattendomstolen, adress: Box 210, 351 05 Växjö 1, ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Enär företaget avser invallning mot sjö och sådant vattendrag, som i vattenlagen 7 kap 45 § tredje stycket sägs, skall detta utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 55 § underställas ovan nämnda vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

Kristianstad 1975-06-06

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Norra Lingenässets invallningsföretag 1975 i Kristianstads kommun av Kristianstads län.							
Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989.							
Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6							
Alstringsbåtnad:							
Åker	a	2.32		8.400	24.000	15.600	36.192
"	b	1.08		7.700	24.000	16.300	17.604
"	f	2.23		8.650	24.000	15.350	34.231
Lövbevuxen äng	g		0.34	1.100	8.000	6.900	2.346
Åker	h	0.77		6.500	24.000	17.500	13.475
"	i	0.46		6.700	24.000	17.300	7.958
"	j	0.10		20.400	24.000	3.600	360
Lövbevuxen äng	k		0.99	1.200	8.000	6.800	6.732
Åker	l	1.18		7.700	24.000	16.300	19.234
"	m	0.20		21.600	24.000	2.400	480
"	n	0.17		22.550	24.000	1.450	247
"	o	0.06		9.100	24.000	14.900	894
"	p	0.42		18.000	24.000	6.000	2.520
"	q	0.41		12.950	24.000	11.050	4.531
"	r	0.18		22.550	24.000	1.450	261
Lövbevuxen äng	s		1.01	900	8.000	7.100	7.171
Åker	t	0.64		9.350	24.000	14.650	9.376
"	u	0.29		23.300	24.000	700	203
Äng	v		0.30	700	12.000	11.300	3.390
Åker	x	0.38		6.950	24.000	17.050	6.479
Äng	y		0.59	700	12.000	11.300	6.667
Överföres	a-b f-y	10.89	3.23				180.351

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Stadsägorna i Kristianstad nr 7-11 Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström Alstringsbåtnad:							
Åker	c	2.23		7.700	12.000	4.300	9.589
"	d	1.79		5.900	12.000	6.100	10.919
"	e	0.72		4.300	12.000	7.700	5.544
Summa alstringsbåtnad	c-e	4.74					26.052
<u>Sammandrag</u>							
Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	a-b f-ak	18.45	6.06				305.495
Stadsägorna i Kristianstad nr 7-11 Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström	c-e	4.74					26.052
Summa båtnad	a-ak	23.19	6.06				331.547
		29.25					
		Kristianstad 1975-06-06					
		Jan-Åke Odestig Förrättningsman					

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
till Norra Lingenäsets invallningsföretag 1975 i Kristianstads kommun av Kristianstads län.							
<u>Avloppssträckan B-C</u>							
4+70 - 6+76		Röjning av buskar och mindre träd	m	206	4	824	
0+74 - 6+76	675	Schaktning av gyttja och lera	m ³	8000	3	24.000	
		Utplanering av gyttja och lera	"	8000	1:50	12.000	
		Arbetsledning samt oför- utsedda kostnader				3.176	40.000
	675						
<u>Avloppssträckan C-D</u>							
6+76 - 8+35		Röjning av buskar och mindre träd	m	159	4	636	
6+76 - 10+50	374	Betongrör (vägrör) Ø 400 mm, inkl frakt	"	374	33	12.342	
		Grävning, läggning samt återfyllning	"	374	19	7.106	
6+76		Utlopp Typ U-1				125	
8+50, 10 och 10+54		Brunnar Typ B-2 Ø 900 mm	st	3	500	1.500	
		Arbetsledning samt oför- utsedda kostnader				2.291	24.000
	374						
10+54 - 14+05	351	<u>Avloppssträckan D-E</u>					
		Betongrör (vägrör) Ø 300 mm, inkl frakt	m	351	21	7.371	
		Grävning, läggning samt återfyllning	"	351	17	5.967	
12+77 och 14+05		Brunnar Typ B-2 Ø 900 mm	st	2	500	1.000	
		Arbetsledning samt oför- utsedda kostnader				1.162	15.500
	351						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Avloppssträckan C-C1-C2</u>					
25+65 - 28+67		Röjning av buskar och mindre träd	m	302	4	1.208	
25+65 - 26+83	118	Betongrör (vägrör) Ø 300 mm, inkl frakt	"	118	21	2.478	
		Grävning, läggning samt återfyllning	"	118	17	2.006	
25+65		Utlopp Typ U-1				100	
26+83 o 26+25		Brunnar Typ B-2 Ø 600 mm	st	2	500	1.000	
26+83 - 28+67	184	Betongrör (vägrör) Ø 225 mm, inkl frakt	m	184	14	2.576	
		Grävning, läggning samt återfyllning	"	184	14	2.576	
28+67		Brunn Typ B-2 Ø 600 mm				375	
		Arbetsledning samt oför- utsedda kostnader				1.181	13.500
	302						
28+67 - 30+12	145	<u>Avloppssträckan C2-C3</u>					
		Betongrör (vägrör) Ø 225 mm, inkl frakt	m	145	14	2.030	
		Grävning, läggning samt återfyllning	"	145	14	2.030	
30+12		Brunn Typ B-1 Ø 600 mm				375	
		Arbetsledning samt oför- utsedda kostnader				565	5.000
	145						
		<u>Avloppssträckan C1-C4-C5</u>					
33+40 - 34+16		Röjning av buskar och mindre träd	m	76	4	304	
33+40 - 35+05	165	Betongrör (vägrör) Ø 225 mm, inkl frakt	"	165	14	2.310	
		Grävning, läggning samt återfyllning	"	165	14	2.310	
34+16 o 35+05		Brunnar Typ B-2 Ø 600 mm	st	2	375	750	
		Arbetsledning samt oför- utsedda kostnader				326	6.000
	165						

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
20 - 23+80	380	<u>Vallen B1-B-B2</u>					
		Borttagning av grästorv före vallens uppläggande	m3	700	1:50	1.050	
		Grävning av smal ränna för applicering av plastfolie	m	380	3	1.140	
		Plastfolie 2 x 0,15 mm alternativt 1 x 0,15 mm armerad	m2	ca 1200	3	3.600	
		Applicering av plast- folien i ränna och vall enl ritning	"	1200	1	1.200	
		Uppläggning av vall enl ritning. Jorden samman- packas så mycket som möjligt. Samtliga massor skall tagas på fastighet Lingenäset 1:1 utanför valläget. Härvid skall grästorven först tagas bort, och efter arbetets fullbordan ånyo utpla- neras.					
20 - 21+58		Vallbyggnad	m3	1200	4:50	5.400	
21+58 - 23+80		" inkl transp.	"	1330	7	9.310	
		Arbetsledning samt oför- utsedda utgifter				2.300	24.000
	<u>380</u>						

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Pumpstation vid B</u>					
		Schaktning av gyttja och lera				1.000	
		Ev inspänkning samt läns- hållning, material- och arbetskostnad				3.000	
		Rustbädd av 2" x 4" plank under brunnar och intagsledning (alt maka- dam)				900	
		Material till brunnar: brunnsringar, Ø 1500 mm h= 600 mm	st	10	160	1.600	
		brunnsringar, Ø 1500 mm h= 600 mm med igjuten botten	"	2	225	450	
		brunnsringar, Ø 1200 mm h= 600 mm	"	2	120	240	
		brunnsring, Ø 1200 mm h= 600 mm med igjuten botten	"	1	160	160	
		Skyddshuv till pumpbrunn				500	
		Betonglock eller skydds- huvur till intags- och utloppsbrunn	"	2	300	600	
		Galler i intagsbrunn				300	
		Intagsledning av betong- rör (vägrör) Ø 800 mm)	m	10	100	1.000	
		Sättning av brunnar, läggning av intagsledning samt erforderlig hål- tagning				2.000	
		Återfyllning				500	
		Arbetsledning samt oför- utsedda kostnader				<u>1.250</u>	13.500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Elektrisk och maskinell utrustning</u>					
		Krafttillförsel				7.500	
		2 st invallningspumpar, vardera med en kapacitet av 75 l/s vid en lyft- höjd av ca 3,5 m inkl stigarrör, rörkrökar, 3 m:s avkastarrör, ven- tilpaket, saxlåsningar samt automatikskåp för Y/D-start inkl nivåreg- lering och växlingsrelä för alternerande start.				18.500	
		Frakt, montage samt elek- trisk installation				2.000	
		Arbetsledning samt oför- utsedda kostnader				2.500	30.500

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sammandrag</u>					
	675	Avloppssträckan B-C					40.000
	374	" C-D					24.000
	351	" D-E					15.500
	302	" C-C1-C2					13.500
	145	" C2-C3					5.000
	165	" C1-C4-C5					6.000
	400	Vallen B1-B-B2					24.000
		Pumpstation vid B					13.500
		Elektrisk och maskinell utrustning					30.500
2412		<u>Summa utförandekostnad</u>					172.000
		Alternativt kostnadsförslag att ligga till grund för frivillig överenskommelse. Härvid avses endast upptagande av erforderliga öppna avlopp för ernående av torrläggning till 1.2 m:s djup med hänsyn till framtida sättningar. Skillnaden i kostnad mellan detta alternativ och det alternativ som skall utföras får anses motsvara den brukningsvinst som uppkommer och som helt faller på de av Kungl. Maj:st och Kronan ägda fastigheterna.					
		Avloppssträckan B-C					40.000
		" C-D					13.700
		" D-E					9.600
		" C-C1-C2					10.300
		" C2-C3	Utgår				(4.200)
		" C1-C4-C5					5.000
		Vallen B1-B-B2					24.000
		Pumpstation vid B					13.500
		El- och maskinell utrustning					30.500
		<u>Summa</u>					146.600
		Alla priser avser exklusive lagstadgad mervärdesskatt.					
		Kristianstad 1975-06-06					
		Jan-Åke Odestig Förrättningsman					

Företagets namn
Norra Lingenäsets
inwallningsföretag 1975

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD
Datum
1975-06-06

2 st

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Fördelning av utförande- och förrättningskostnader						
Vallen B-B1-B2, pumpstation vid B, elektrisk och maskinell utrustning, avloppssträckan B-C samt förrättningskostnader.						
Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	s			98.939	91.61	
Stadsägorna i Kristianstad nr 7-11 Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström	-			9.061	8.39	Kostnaden be- gränsas enl ingången förening
Summa:				108.000	100.00	
Avloppssträckorna C-D, D-E, C-C1-C2 samt C1-C4-C5						
Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	s			55.762		94.51
Stadsägorna i Kristianstad nr 7-11 Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström	-			3.238		5.49
Summa:				59.000		100.00

Företagets namn

Forts blad nr

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

1

Datum

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Avloppssträckan C2-C3</u>						
Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	s			5.000	100.00	
Summa:				5.000	100.00	
<u>Fördelning av framtida underhållskostnader</u>						
Vallen B1-B-B2, pumpstation vid B inkl driftkostnader, elektrisk och maskinell utrustning samt avlopps- sträckan B-C						
Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	s				91.61	
Stadsägorna i Kristianstad nr 7-11 Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström	-				8.39	
Summa:					100.00	

Företagets namn

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Forts blad nr
2

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Avloppssträckorna C-D, D-E, C-C1-C2, C2-C3 samt C1-C4-C5 -----						
Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	S				100.00	Enligt ingången förening
Summa:					100.00	

Kristianstad 1975-06-06

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Material- och arbetsföreskrifter till Norra Lingenäsets invallningsföretag 1975.

UTFÖRANDE

Ritningar

Arbetet skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade företag hörande förslagshandlingar och ritningar.

Utsättning

Entreprenören, eller den varom särskilt avtalats, skall svara för all erforderlig utsättning för entreprenadens utförande. Utsättning utföres från anvisade utgångspunkter.

VALL OCH PUMPSTATION

Samtliga erforderliga vallmassor tas från fastigheten Lingenäset 1:1 utanför blivande valläget.

Befintlig grästory skall avlägsnas dels från blivande valläget och dels från det område varifrån vallmassorna tagas.

Massor för erhållande av vallfyllnad får ej tagas så nära vallen, att dess bestånd äventyras.

Vid utförandet av vallen skall fyllningen så noggrant som möjligt sammanpackas.

Föreslagen tätande plastfolie skall nedföras till nivå - 0.50 eller till minst 0.5 m under förekommande nivå där lera börjar.

Beträffande pumpstation se anvisningar å ritning.

Pumpning skall normalt verkställas vid pumpstationen så snart vattnet i diket når stigit till höjden - 0.75.

Vid torrperioder bör dock vattnet kunna få stiga till nivå - 0.25.

ÖPPNA AVLOPP

Sträckning i plan

Vid schakt i befintliga öppna avlopp skall sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidor. Förekommande dikeskrökar får ej göras skarpa utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas så att det nya avloppet erhåller rakast möjliga sträckning mellan större brytpunkter.

Där avloppet utgör rågång skall, om ej annat skriftligen överenskommits, schaktningen verkställas så att rågången och avloppets mittlinje kommer att sammanfalla.

Stängsel

Det åligger företagets styrelse tillse att stängsel utmed avlopp har flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras.

Schaktning och schaktmassor

Schaktmassorna bör fördelas till lika mängd på båda sidor av avloppet, såvida ej annat överenskommits, och skall läggas minst 3 m från blivande dikeskant, med en slänthlutning icke brantare än 1:1, samt en höjd av högst 1 m.

Med hänsyn till jordens lösa beskaffenhet samt den förhållandevis stora fördjupningen av befintligt dike kan det bli erforderligt att avloppet uppgräves i etapper, härvid får massorna läggas 2 m från blivande dikeskant under förutsättning att de planeras ut innan nästa grävning.

Det åligger företagets styrelse att i god tid underrätta vederbörande markägare eller brukare om var schaktmassorna skall uppläggas.

Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning får ej utföras med brantare slänthlutning än 1:1,25.

Vägbana, tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för schaktmassor. Genomschaktad vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.

Ras och slänthörstärkning

Ras och skred som kan uppkomma under arbetets utförande skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, åger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.

RÖRLEDNINGAR

Rörkvalitet

Brunnar av betong och betongrör till såväl ledningar, som trummor skall vara tillverkade enligt "1949 års betongrörsnormer" eller dess reviderade upplaga.

Rörläggning

Ledningsgraven utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Färdigschaktad gravbotten skall vara jämn samt fri från sten och block. När ledningen skall läggas direkt på färdigschaktad gravbotten får schaktningen med grävmaskin inte utföras till större djup än att den blivande botten lämnas orörd.

Återstående schaktning samt avjämning av botten utföres för hand eller med grävmaskin försedd med skopa utan tänder. Om schaktning skett till för stort djup, vilket bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.

Rörledningen får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas. Täckningen utföres med stenfritt material ur schaktmassorna till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant.

Återfyllning

Till återfyllning skall användas ur rörgraven uppschaktade massor. Om dessa massor ej är tillräckliga, utföres nedschaktning från sidorna. Överblivna massor lägges i en sträng på marken över rörledningen.

Fyllningen skall packas väl så att förskjutning av rören icke inträffar samt att framtida sättningar förhindras.

Fyllningen får ej innehålla större sten. Återfyllningen skall ske så att ledningen och brunnar icke skadas eller rubbas. Återfyllningen får ej ske så att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i rörgraven. Jordfyllningen skall ha homogen struktur. Lokala anhopningar av sten får inte förekomma.

Brunnar och kopplingar

Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Befintliga rörledningar som utmynnar intill (eller högst 2 m ifrån) en i företaget ingående brunn eller rörledning skall av entreprenören inkopplas.

Generellt gäller att alla utmynnande och korsande rörledningar skall efter anmälan åtgärdas.

Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av kontrollanten.

Fogning och grundförstärkning

Rörledning, där tätta fogar föreskrivits, skall utföras enligt Mark AMA 72.

Kontrollanten skall underrättas om jorden är så beskaffad att risk för inslämning föreligger och äger föreskriva särskilda åtgärder för att hindra inslämning.

Brunn skall grundläggas på fast underlag. Trumma och bro skall grundläggas på fast botten eller på rustbädd om markens bärighet är svag.

Kontrollanten äger föreskriva särskilda åtgärder om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för trummor, broar samt rörledningar med tillhörande brunnar.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Dämning

Vatten i dike och vattendrag får under den tid då arbetet pågår uppdämmas och regleras i den omfattning som erfordras för entreprenadens ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

Röjning

Det åligger företagets styrelse tillse att träd och buskar som växer i och utmed berört vattendrag i god tid röthuggas och bortfoslas i den omfattning som erfordras för att inte hindra entreprenadens ändamålsenliga utförande. Nedhuggna träd och buskar får inte blandas med schaktmassorna utan skall hållas skilt från desamma. För sträckan C-D som delvis är bevuxen bestäms att all vegetation skall borttagas på ca 10 m:s bredd. Denna vegetationsfria yta skall därefter fortlöpande hållas öppen för att förhindra inväxning av rötter i föreslagen rörledning.

Gränsmärken

Definitliga gränsmärken får ej genom entreprenadens utförande rubbas eller täckas av schaktmassor, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmäterienhets försorg.

Anmälningsplikt

Då entreprenaden berör el- och telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

Fixpunkter

För höjdbestämming har fixpunkter utmärkts enligt fixpunktsbeskrivning.

Kristianstad 1975-06-06

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman


Sammanställning av förrättningskostnaderna för Norra Lingenäsets invallningsföretag 1975 i Kristianstads kommun av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan.	9.999:75
Annonskostnad avseende kungörelse.	123:55
Domstolsavgift enligt vattenlagen 11 kap § 95.	663:00
Summa kronor:	10.786:30

Kristianstad 1975-06-06

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Förestående avskrifter av
synehandlingarna sidorna
1 t.o.m. 42 vidimeras

I tjänsten

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

I DOMSTOLEN

rådmannen Carl-Olof Håkansson såsom vattenrättsdomare, fastighetsrådet Sölve Kihlberg samt nämndemännen Artur Svensson, Bromölla, och Sune Olsson, Knislinge.

SAKEN

underställning av utlåtande angående Norra Lingenäsets invallningsföretag 1975 i Kristianstads kommun, Kristianstads län

Ingenjören Jan-Åke Odestig, lantbruksnämnden i Kristianstads län, Kristianstad, har utan biträde av gode män handlagt och 6.6.1975 avslutat förrättning enligt vattenlagen angående invallning av mark invid Araslövssjön i Kristianstads kommun. Utlåtandet angående företaget, som kallats Norra Lingenäsets invallningsföretag 1975, har enligt bestämmelserna i 7 kap 45 och 55 §§ vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Besvär över utlåtandet har ej anförts.

Domskäl

Företaget avser invallning av mark mot Araslövssjön och berör den del av Helgeån där kungsådra finns. Vid företag av sådant slag skall enligt 10 kap 35 § vattenlagen vid syneförrättningen biträda två gode män. Eftersom så ej skett har förrättningen ej handlagts i laga ordning. Utlåtandet skall därför undanröjas och förrättningen återförvisas för ny handläggning.

DomslutUtan avgift.

Vattendomstolen undanröjer det underställda utlåtandet och visar för-

Ingenjören Jan-Åke Odestig, Lantbruksnämnden i Kristianstads län,
Box 549, 291 01 Kristianstad

rättningen åter till förrättningsmannen för ny handläggning.

Det åligger sökanden till förrättningen att till vattendoms-
stolens kansli enligt särskild räkning betala sådana kostna-
der som avses i 11 kap 97 § vattenlagen. Kostnaderna skall,
om företaget kommer till utförande, slutligt fördelas mellan
delägarna i företaget enligt de för fördelning av förrättnings-
kostnad i vattenlagen stadgade grunderna.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Dv 950

Vadeanmälan senast 4.2.1976

Vadeinlaga senast 18.2.1976

På vattendomstolens vägnar:

Carl-Olof Håkansson
Carl-Olof Håkansson

Vill part överklaga domen skall han anmäla detta muntligen eller skriftligen hos vattenrättsdomaren eller annan behörig tjänsteman vid domstolen (vadeanmälan). Vadeanmälan skall ske inom två veckor från domens datum eller

senast 4.2.1976

Vill part som gjort vadeanmälan fullfölja överklagandet skall han göra detta skriftligen. Skriften (vadeinlagen) skall ha kommit in till vattenrättsdomaren inom fyra veckor från domens datum eller

senast 18.2.1976

Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen.

Har part fullföljt talan mot domen inom föreskriven tid, får motparten överklaga även efter vadetidens utgång. Detta skall ske skriftligen. Skriften (vadeinlagen) skall ha kommit in till vattenrättsdomaren inom två veckor från vadetidens utgång. Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen. Denna vadetalan förfaller om den första vadetalan återkallas eller förfaller.

Upplysningar

1 Vade- eller besvärslaga skall alltså vara riktad till vattenöverdomstolen men lämnas eller skickas till vattenrättsdomaren. Vadeanmälan skall däremot både riktas och lämnas eller sändas till vattenrättsdomaren. Om handlingar skickas till vattenrättsdomaren skall portot ha fullt betalats av avsändaren.

2 Har part ej gett in tillräckligt antal avskrifter av inlaga som skall delges motpart, framställer rätten på partens bekostnad de avskrifter som behövs för delgivningen. (Normalt behövs en avskrift för varje motpart.)

3 Ytterligare upplysningar kan erhållas från domstolen.

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Vattenrättsdomstolen
Box 210
351 05 VÄXJÖ 1
Tel. 0470 - 280 00 vx

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande stadsägorna i Kristianstad nr. 3 - 14 m.fl. i Kristianstads kommun av Kristianstads län.

År 1976 den 22/4 kl. 13.00 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbr. Sture Lundström, Näsbychaussén 101, Kristianstad för att enligt länsstyrelsens förordnande handlägga förrättningen.

Kungörelse om sammanträdet hade varit införd i Kristianstadsbladet (SST) onsdagen den 7 april 1976, varjämte kända sakägare kallats enligt bifogade förteckning.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Såsom gode män:

Einar Ehle, Ilnestorp, Tollarp och Alve Olofsson, Räbelöv, Kristianstad.

Sökande till förrättningen:

Kungl. Maj:t och Kronan / P6 genom Kapten Inge Krantz enligt bifogad fullmakt samt kapten Roy Barnestam.

Övriga sakägare:

Bengt Ebbe Karl Lundström för stadsägorna 7 - 11 samt Sture Lundström enligt bifogad fullmakt för Nils Lave Lundström också för stadsägorna 7 - 11.

Gunnar Edenman för Kammarkollegiet samt Seved Åkesson representerande länsstyrelsens naturvårdsenhet.

§ 25

Upplästes ansökningsen till förrättningen och det av länsstyrelsen utfärdade förordnandet.

§ 26

På förfrågan anfördes ej något jäv mot synemännen, dessa visste sig ej heller stå i något jävsförhållande till sakägarna.

§ 27

Förrättningsmannen redogjorde för tidigare handläggning av förrättningen samt vattendomstolens vid Växjö tingsrätt dom av den 1976-01-21 varvid förrättningen återförvisades för ny handläggning, enär enligt vattenlagen 10 kap. 35 § två gode män skulle ha biträtt vid förrättningen och så ej varit fallet.

47
§ 28

Förrättningsmannen omtalade att de nu tillkallade gode männen tagit del av handlingarna jämte tillhörande ritningar avseende den återförvisade förrättningen. Gode männen hade även, tillsammans med förrättningsmannen på förmiddagen innan nu pågående sammanträde besett det av förrättningen berörda området. Vid besiktningen hade även deltagit Gunnar Edenman för Kammarkollegiet.

§ 29

Gunnar Edenman framförde att större delen av området bestod av relativt höglänt mark. Vissa mindre enklaver av våtmark inom området samt närmast pumpstationen fanns emellertid. Området i sin helhet kunde ur ornitologisk synpunkt inte anses ha sådan kvalité att någon erinran mot företaget kunde göras.

§ 30

Förrättningsmannen redogjorde för vid tidigare handläggning upprättat förslag, dels beträffande det tekniska utförandet och dels beträffande båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

§ 31

Sökanden genom kapten Krantz samt övriga av företaget berörda yrkade att detsamma skulle utföras i enlighet med tidigare upprättat förslag samt att ny föreningshandling till överenskommelse om kostnadernas fördelning m.m. i överensstämmelse med tidigare skulle underskrivas.

§ 32

Synemännen ansåg att någon uppräknings av tidigare utförd båtnadsuppskattning samt kostnadsförslag ej behövde göras p.g.a. den relativt korta tid som förflutit sedan föregående handläggning. Några erinringar angående detta framfördes ej av de närvarande.

§ 33

På förfrågan av förrättningsmannen meddelade de närvarande att någon särskild syngång nu ej var erforderlig.

§ 34

Undertecknades föreningshandling, helt i överensstämmelse med tidigare, till överenskommelse om kostnadernas fördelning m.m., vilken handling bevitnades och vitsordades av synemännen samt skulle biläggas synemännens utlåtande.

§ 35

Synemännen avgav sitt utlåtande.

§ 36

Bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 §, samt bestämmelserna angående utlåtandets underställning meddelades sakägarna.

§ 37

Beslöts att syssloman för företaget skulle utses vid dagens sammanträde.

Härtill valdes Roy Barnestam, P6 med Lave Lundström som suppleant.

48

Sysslomannen skulle tillika vara aktförvarare för till företaget hörande handlingar.

§ 38

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

§ 39

Godkändes att till förrättningskostnaderna utöver avseende tidigare handläggning skulle hänföras:

Annonskostnad avseende kungörelse	212:35
Arvoden samt rese- och traktaments- arvoden till gode män	<u>400:00</u>
Summa	<u>612:35</u>

§ 40

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Joh. Åke G. Hertzberg
Förrättningsman

Såsom gode män:

Birger Eklund

Alfr. Olsson

Avskrift

Kungörelse

Syneförrättning enligt
10 kap. vattenlagen
rörande torrläggning
medelst invallning av
mark invid Araslövssjön
berörande stadsägorna i
Kristianstad nr 3-14, 17-
18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63,
68-71, 73-74 samt 978-989 i
Kristianstads län
kommer att handläggas
vid sammanträde hos
lantbrukare Sture
Lundström,
Näsbychaussén 101,
291 36 Kristianstad,
torsdagen den 22 april,
kl 13.00, då
vederbörande sakägare
har att närvara för
utförande av sin talan.
Kristianstad 1976-04-05
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i
tidningen Kristianstadsbladet onsdagen den
7 april 1976 betygas

Kristianstad den 7/4 1976

Jan-Åke Odestig

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Avskrift

Förteckning

Förteckning över kungörelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker inom Kristianstads stadsögor nr 3-14 m fl i Kristianstads kommun av Kristianstads län.

Einar Ehlde	Illestorp	290 10 Tollarp
Alve Olofsson	Råbelöv P1 533	291 00 Kristianstad
Kungl Maj:t och Kronan genom chefen för P6/Fol4	Box 561	291 25 Kristianstad
C kvavd P6, kapten Roy Barnestam P6	Box 561	291 25 Kristianstad
Kapten Inge Krantz, Sektion 8, Milo Syd	Box 514	291 25 Kristianstad
Nils Lave Lundström	Näsbychaussén 101	291 36 Kristianstad
Bengt Ebbe Karl Lundström	" " " "	" " " "
Sture Lundström	" " " "	" " " "
Råbelövs Fideikommiss genom godsägare Douglas Kennedy	Råbelöv	291 00 Kristianstad
Länsstyrelsen i Kristianstads län, Naturvårdsenheten	V Storgatan 51	291 86 Kristianstad
Kungl. Kammar- kollegiet	Fack	103 10 Stockholm 2

Att avskrift av kungörelse avseende sammanträde den 1976-04-22 med posten avsänts till ovanstående den 1976-04-05 betygas.

Kristianstad 1976-04-05

I tjänsten


Jan-Åke Odestig
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Avskrift

Fullmakt

Kn I Krantz bemyndigas att vid sammanträde 76-04-22
rörande utdikning av övningsfältet, P 6 Kristianstad
föra MB S talan och dess rätt bevaka samt teckna överens-
kommelse om dikningens genomförande.

På uppdrag av militärbefälhavaren



L-O Hamberg
Chef sekt 8

Avskrift

Fullmakt

Härmed meddelas att min fader
 Lasse Lundström, som dundström, den
 22 april 1976, vid förättning om
 omvällning av mark vid Årslövssjön,
 för min del
 Libasä äger har rätt att under
 förättningen under teckna nytt andel
 med 76 om omvällning. Det nya
 andelen förhålls ha samma
 sakinnehåll som tidigare andelen
 andel i detta ärende

Kristianstad den 19.4.76

Lasse Lundström

Katarina Rogestam
 Hovslagarvägen 7
 15154 Söderby

Bevitnas. Ingela Siverblad
 Hovslagarväg. 3b
 29154 Kristianstad

Avskrift

1976-04-05

Kungl. Kammarkollegiet
Fack

103 10 STOCKHOLM 2

Ang. syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande
torrläggning medelst invallning av mark (huvudsakligen till-
hörande P 6 övningsområde) invid Araslövssjön i Kristianstads
kommun av Kristianstads län.

Rubr. förrättning avslutades den 1975-06-06 av undertecknad
och underställdes därefter vattendomstolens vid Växjö Tings-
rätt prövning. Enligt vattendomstolens dom av den 1976-01-21
återförvisades förrättningen för ny handläggning endr ej två
gode män biträtt vid förrättningen.

Med anledning av ovanstående har förrättningsmannen nu enligt
bifogade avskrift av kungörelse kallat till nytt sammanträde,
varvid två gode män kommer att biträda.

Undertecknad har tidigare den 1975-02-05 tillskrivit Kammar-
kollegiet i ärendet som i svarsbrev av den 1975-02-12
(dnr 233/75) meddelat att kollegiet inte funnit anledning att
föra talan vid rubr. förrättning.

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Rätt avskrivet bebyggas

Jan-Åke Odestig

KAMMARKOLLEGIET

Kopia

BESLUT

Dnr 233/75

Avskrift

1976-04-12

Norra Lingsåsens invallningsföretag 1975

Kammarkollegiet beslutar på förekommen anledning - med ändring av tidigare beslut - att föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen vid pågående synesförrättning enligt 10 kap vattenlagen rörande terrilläggning av marker invid Årslövssjön i Kristianstads kommun.

Ärendet överlämnas till advokatfiskaliskontoret för handläggning.

På kammarkollegiets vägnar

Gunnar Adner
Byrådirektör

Kopia till

Ingenjören Jan-Åke Odestig, Lantbrukshämden, Box 543,
291 25 KRISTIANSTAD

Bestyrkes i tjänsten:

Hilma J. J. J. J.

Förening

ingången mellan delägarna i Norra Lingenäsets invallningsföretag 1975-1976 i Kristianstads kommun av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma härmed:

att utföra ovanstående invallningsföretag i överensstämmelse med av förrättningsmannen, ingenjör Jan-Åke Odestig, upprättat förslag och i enlighet med härtill bifogade ritningar.

att ägaren av fastigheterna stadsäga nr 3-6 m fl, Kungl. Maj:t och Kronan / P6, som är sökande till förrättningen, skall stå som huvudman för arbetets utförande samt göra erforderliga utlägg.

att sedan arbetet utförts samt avsyningsbevis om detsammas godkännande utfärdats skall kostnaderna fördelas enligt följande.

Vallen B1-B-B2, pumpstation vid B,
elektrisk och maskinell utrustning
samt avloppssträckan B-C. _ _ _ _ _

Stadsäga nr 3-6 m fl

Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6

91.61 %

Stadsäga nr 7-11

Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl
Lundström

8.39 %

100.00 %

Avloppssträckorna C-D, D-E, C-C1-C2
samt C1-C4-C5. _ _ _ _ _

Stadsäga nr 7-11

Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl
Lundström

8.39 % av 38.600

3.238:-

Stadsäga nr 3-6 m fl

Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6

övriga
kostnader

100.00 %

Avloppssträckan C2-C3

Stadsäga nr 3-6 m fl

Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6

100.00 %

att sedan arbetet utförts samt avsyningsbevis om detsammas godkännande utfärdats skall förrättningskostnaderna fördelas enligt följande.

Stadsäga nr 3-6 m fl

Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6

91.61 %

Stadsäga 7-11

Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl
Lundström

8.39 %

100.00 %

att företagets underhåll skall fördelas enligt följande.

Vallen B1-B-B2, pumpstation vid B inkl drifts-
kostnader, elektrisk och maskinell utrustning
samt avloppssträckan B-C. _ _ _ _ _

Stadsäga nr 3-6 m fl
Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6 91.61 %

Stadsäga nr 7-11
Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl
Lundström 8.39 %
100.00 %

Avloppssträckorna C-D, D-E, C-C1-C2, C2-C3
samt C1-C4-C5. _ _ _ _ _

Stadsäga nr 3-6 m fl
Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6 100.00 %

Dock skall sedan avsyningsbevis om företagets godkännande utfärdats fastigheten stadsäga 7-11, äg Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström till huvudmannen utge följande belopp motsvarande kapitaliserad underhållsandel i avloppssträckorna C-D, D-E, C-C1-C2 samt C1-C4-C5 enligt alternativet öppna avlopp.

Underhållskostnad per år uppskattad
till 0.25:-/m

Avloppslängd 1192 m

Kapitaliseringsfaktor 6 %

Andel 8.39 %

Belopp att erlægga i engångsersättning:

$$\frac{8.39 \times 100 \times 1192 \times 0.25}{100 \times 6} = 416:-$$

att enär det är osäkert om P 6 beviljas anslag för att utföra företaget de närmaste åren och därmed förmodade stora kostnadshöjningar, överenskommes att fastigheten stadsäga 7-11, äg Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström, andel i utförandekostnaderna inkl ovan nämnda engångsersättning 416:- samt andel i förrättningskostnaderna begränsas till högst 14.000:-.

att elektrisk anslutningsledning till pumpstationen får framdragas över stadsägorna 3, 4 och 6 utmed i företaget ingående vall.

att inga ersättningar utöver vad som ovan angivits skall utgå i samband med invallningsföretagets utförande.

att uppgrävda massor på avloppssträckan B-4⁺⁶⁵ skall helt uppläggas på de av Kungl. Maj:t och Kronan / P6 ägda fastigheterna stadsägorna 4, 5, 6 och 13 samt utplaneras genom huvudmannens försorg.

att framtida rensningsmassor på avloppssträckan B-4⁺⁶⁵ skall helt uppläggas på de av Kungl. Maj:t och Kronan / P6 ägda fastigheterna stadsägorna 4, 5, 6 och 13.

att i övrigt synemännens i samband med förrättningens avslutande avgivna utlåtande skall lända till efterrättelse.

Kristianstad 1976-04-22

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Förestående namnteckningar bevittnas, föreningens lämplighet vitsordas.

[Signature]

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Såsom gode män:

[Signature]

[Signature]

Avskrift

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till stadsäga nr 3-6 m.fl. fastigheter inom Kristianstads kommun av Kristianstads län.

1. Ändamål och handläggning

Genom länsstyrelsens beslut av den 1974-03-22 förordnades undertecknad att handlägga ifrågavarande förrättning som avser att åstadkomma förbättrade bruksmöjligheter för jordbruksmark, till större delen använd som militärt övningsområde.

Företaget behandlas som invallning enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen.

Undertecknad förrättningsman handlade först förrättningen utan biträde av gode män och förklarades härvid förrättningen avslutad den 1975-06-06 och underställdes då avgivet utlåtande i vederbörlig ordning vattendomstolens vid Växjö tingsrätt prövning.

I dom av den 1976-01-21 undanröjde vattendomstolen förrättningsmannens utlåtande och återförvisades förrättningen för ny handläggning, enär enl. vattenlagen 10 kap. 35 § två gode män skulle ha biträtt vid syneförrättningen och så ej varit fallet.

Med anledning av ovan anført har nu förrättningen handlagts på nytt, enligt 10 kap. vattenlagen och med biträde av två gode män.

2. Laga hinder

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har syne-
männen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

3. Läge

Invallningsföretaget är beläget strax norr om Kristianstad invid Araslövssjön inom Helgeåns nederbördsområde (nr 88).

Läget framgår närmare av bifogade översiktskarta i skala 1:20 000, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för avrinningsområde (vattendelare).

4. Plankarta, profilritningar, fixpunkter

Över torrlägningsområdet har karta upprättats i skala 1:4000. För aktuella avloppssträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande lutningsförhållanden m.m. varjämte särskild förslagsritning för pumpstation uppgjorts.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdsystem sammanfaller med rikets (RH 00). Fixpunkterna har utmärkts å plankartan samt närmare beskrivits å profilritningarna.

5. Äldre företag

Av denna förrättning berörda marker ingår i företaget "Utloppsdike från Näsby nr 3" vilken förrättning handlagts vid laga syn enligt dåvarande dikningslagen åren 1912 - 14. De öppna avlopp som därvid fastställts är nu otillräckliga, enär markerna, som till stor del består av relativt djup organisk jord, har sjunkit.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis även i "Nedre Helgeåns vattenregleringsföretag 1936" vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen.

6. Omfattning

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar:

Vallbyggnad, sträckan B1-B-B2. Pumpstation, inkl. erforderlig elektrisk ledning samt elektrisk och maskinell utrustning, vid B. Öppet avlopp, sträckan B-C. Rörledning, sträckan C-D-E, C-C1-C2-C3 samt C1-C4-C5.

7. Hydrografisk utredning

Avrinningsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerad med blå linjer.

Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 1,5 l/s och ha. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av dränering till ändamålsenligt djup.

Uppgifter beträffande avrinningsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av nedanstående dimensioneringstabell.

Sektion	Avrinnings- område ha	Normal högvatten- föring l/s	Lutning %	Dimension mm	Kapacitet l/s
E	34	51	3,5	300	63
D	51	76	1,2	400	80
C	82	123	0,5	B.br. 0,5 m, Sl.1. 1:1,5	
B	105	157	Pumpstation		
C3	2	3	7,0	225	42
C2	5	8	1,5	"	20
C1	14	21	"	300	41
C5	5	8	6,0	225	38
C4	7	11	"	"	"

8. Pumpstation och driftskostnad

Erforderlig pumpkapacitet är enligt vad som angivits under pkt 7 ca 150 l/s vid en maximal uppföringshöjd av ca 3,5 m.

Nuvarande och blivande vattenytor har angivits å bilagd pumpstationsritning.

Med nämnda förutsättningar och en verkningsgrad för pumpanläggningen av ca 65 % blir den erforderliga effekten:

$$\frac{150 \times 3,50 \times 0,736}{75 \times 0,65} = 8,0 \text{ kilowatt eller ca 11 Hk.}$$

Årliga energibehovet beräknas efter en medelårs nederbörd av 600 mm, varav torde få beräknas att ca 60 % kommer att få pumpas.

Årliga energibehovet blir vid en lyfthöjd i medeltal av ca 2,5 m.

$$\frac{1.500.000 \times 0,36 \times 2,5}{367 \times 0,65} = 5.700 \text{ kWh}$$

Om för strömförbrukningen tillämpas ett medelpris av 12 öre per kWh och en årlig abonnemangsavgift av 660 kronor blir årskostnaden för elenergi inkl. 10 % energiskatt.

$$1,1 (660:- + 5.700 \times 0,12:-) = 1.478:-$$

Övriga driftskostnader
(olja, tillsyn m.m.)

322:-

Summa: 1.800:-

Kapitaliseras denna årliga kostnad efter 6,0 % uppgår den kapitaliserade driftskostnaden till 30.000:-.

9. Vallbyggnad

Någon särskild utredning beträffande befarat läckage under och genom den föreslagna vallen har ej ansetts nödvändig.

Med ledning dels av tidigare gjord geologisk utredning vid utförande av Fredriksdal - Torseke invallningsföretag 1950 beläget ca 1 km norr om den nu föreslagna vallen, och dels genom praktiska bedömningar har syne-
männen ansett att vattenförande sprickbildningar kan uppkomma i vallen och i marken ner till nivån för Araslövssjöns lägsta lågvattenyta.

För motverkande av läckage genom nämnda befarade sprickbildningar föreslås, en tätande barriär av plastfolie, utföras på sätt närmare framgår av bifogade profil- och sektions-ritningar.

10. Vägar och vägtrummor

Allmänna eller samfälliga vägar beröres ej av företaget. Befintlig äg-
vägstrumma vid sektion 2+86 kommer att bli obehövlig enär befintligt
öppet dike enligt förslaget blir förflyttat till fastighetsgräns. Övriga
befintliga trummor för enskilda ägovägar kommer att p.g.a. avloppens rör-
läggning bli obehövliga.

11. Ersättningar

Enligt ingången förening, som bifogas detta utlåtande skall ej några er-
sättningar utgå i samband med företagets utförande.

12. Båtnadsuppskattning m.m.

För att kunna framlägga förslag till kostnadernas fördelning har syne-
männen utfört båtnadsuppskattning som framgår av bifogade värderings-
längd. Härvid har den av Kungl. Maj:t och Kronan / P6 ägda marken åsatts
dubbelt så högt markvärde som den privatägda marken. Detta med hänsyn
till markens användning: som övningsfält resp. för jordbruksdrift. Båt-
naden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad som framgår av
längden. Den sammanlagda båtnaden uppgår enligt denna uppskattning till
331.547 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden
torde böra anföras att hänsyn tagits till markens höjdläge såväl i för-
hållande till nuvarande medelvattenyta som till nuvarande normala hög-
vattenyta. På bifogad plankarta har inlagts 2 st begränsningslinjer, den
ena 1,2 m över nuvarande medelvattenyta i avloppen med tillägg för er-
forderligt fall, den andra 0,5 m över nuvarande normala högvattenyta i
avloppen. Kurvorna sammanfaller delvis på plankartan p.g.a. branta mark-
lutningar. Då genom rörläggning av öppna avlopp uppkommen brukningsbåtnad
svårigen kunna bestämmas har den uppskattats till lika med skillnaden i
kostnad mellan föreslagna rörledningar och alternativt beräknade öppna
avlopp.

13. Kostnader

Den beräknade kostnaden för företagets utförande har i det av vattendomstolen undanröjda utlåtandet av den 1975-06-06 angivits till 172.000 kronor. Med hänsyn till den relativt korta tid som förflutit sedan nämnda utlåtande avgavs fastställa nu synemännen samma belopp som beräknad kostnad och hänvisar till det undanröjda utlåtandets bilagda kostnadsförslag.

Till den beräknade kostnaden för företagets utförande 172.000 kronor kommer den kapitaliserade driftskostnaden för pumpstationen vilken enligt pkt 8 ovan beräknats till 30.000 kronor.

14. Kostnadsfördelning

Beträffande kostnadernas fördelning vid företagets utförande, driftskostnader samt kostnader för framtida underhåll har delägarna härom träffat särskild överenskommelse genom undertecknande av särskild, här bifogad föreningshandling. Den ingångna föreningens lämplighet har vitsordats av synemännen. På grund härav bestämmes att ifrågavarande kostnader jämte förrättningskostnader skall gäldas av delägarna i enlighet med den ingångna föreningens bestämmelser.

Den i föreningshandlingen framlagda kostnadsfördelningen har beräknats enligt följande:

Enär de i företaget ingående rörledningarna, som helt kommer att ligga inom Kungl. Maj:t och Kronans / P6 mark, till viss del kommer att innebära torrläggning till mer än 1,2 m:s djup, har för att åstadkomma en rättvis kostnadsfördelning, ett alternativt kostnadsförslag upprättats. Detta alternativa förslag avser då endast upptagande av erforderliga öppna avlopp, så att de marker som ligger innanför de s.k. begränsningskurvorna skall erhålla torrläggning till 1,2 m:s djup med hänsyn till framtida sättningar.

Rörledningen C2-C3 är enligt nämnda alternativ inte erforderlig utan får anses som enskild dikning. Beträffande övriga sträckor som skall rörläggas, C-D-E, C-C1-C2 samt C1-C4-C5 har ansetts som skäligt att fastighetens stadsäga 7 - 11 andel bestämmes att vara beräknat andelstal ggr nämnda sträckors kostnad enligt det alternativa kostnadsförslaget. Likaså har ansetts skäligt att fastigheten stadsäga 7 - 11 ej får någon andel i det framtida underhållet av nämnda sträckor. Man kan inte utesluta framtida skador på rörledningarna orsakade av körning med militära tunga fordon. Det bestämmes således att fastigheten stadsäga 7 - 11 i engångsersättning efter företagets avsynande till huvudmannen utger sitt andelstal ggr kapitaliserade underhållskostnaden för nämnda sträckor, kronor 416:--. Andelar i kostnaden för utförande och underhåll finns närmare angivna i bifogade kostnadsfördelningslängd samt föreningshandling.

15. Förrättningskostnader

Förrättningskostnaden skall förskjutas av sökanden, samt om företaget blir utfört därefter fördelas efter de grunder som angivits i bifogade kostnadsfördelningslängd.

16. Vattendomstolsavgift

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Kristianstads län med 663:-- kronor, vilken kostnad förskotteras av sökanden och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas efter samma grunder som förrättningskostnaderna enligt ingången förening.

17. Arbetets utförande, arbetstid

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överenskommelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar.

att till detta utlåtande hörande material- och arbetsföreskrifter noga skall efterföljas, härvid hänvisar synemännen till de material- och arbetsföreskrifter som var bilagda det undanröjda utlåtandet av den 1975-06-06.

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överenskommelse med detta utlåtande.

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft samt skall vara färdigställda före utgången av år 1980.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Norra Lingenässets invallningsföretag 1975 - 76.

18. Organisation

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse (syssloman), som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Beträffande företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

19. Aktförvarare

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

20. Besvärshänvisning samt uppgift ang. utlåtandets underställande

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom 60 dagar från nedanstående dag, till Växjö tingsrätt, vattendomstolen, adress: Box 210, 351 05 Växjö 1, ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Enär företaget avser invallning mot sjö och sådant vattendrag, som i vattenlagen 7 kap. 45 § sägs, skall detta utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 55 § underställas ovan nämnda vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

Kristianstad 1976-04-22

Jan-Åke Odestig
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Linnar Elden

Hvor Olofsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Norra Lingenäsets invallningsföretag 1975-1976 i Kristianstads kommun av Kristianstads län.							
Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989.							
Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6							
Alstringsbåtnad:							
Åker	a	2.32		8.400	24.000	15.600	36.192
"	b	1.08		7.700	24.000	16.300	17.604
"	f	2.23		8.650	24.000	15.350	34.231
Lövbevuxen äng	g		0.34	1.100	8.000	6.900	2.346
Åker	h	0.77		6.500	24.000	17.500	13.475
"	i	0.46		6.700	24.000	17.300	7.958
"	j	0.10		20.400	24.000	3.600	360
Lövbevuxen äng	k		0.99	1.200	8.000	6.800	6.732
Åker	l	1.18		7.700	24.000	16.300	19.234
"	m	0.20		21.600	24.000	2.400	480
"	n	0.17		22.550	24.000	1.450	247
"	o	0.06		9.100	24.000	14.900	894
"	p	0.42		18.000	24.000	6.000	2.520
"	q	0.41		12.950	24.000	11.050	4.531
"	r	0.18		22.550	24.000	1.450	261
Lövbevuxen äng	s		1.01	900	8.000	7.100	7.171
Åker	t	0.64		9.350	24.000	14.650	9.376
"	u	0.29		23.300	24.000	700	203
Äng	v		0.30	700	12.000	11.300	3.390
Åker	x	0.38		6.950	24.000	17.050	6.479
Äng	y		0.59	700	12.000	11.300	6.667
Överföres:	a-b f-y	10.89	3.23				180.351

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Stadsägorna i Kristianstad nr 7-11 Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström Alstringsbåtnad:							
Åker	c	2.23		7.700	12.000	4.300	9.589
"	d	1.79		5.900	12.000	6.100	10.919
"	e	0.72		4.300	12.000	7.700	5.544
Summa alstringsbåtnad	c-e	4.74					26.052
<u>Sammandrag</u> Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	a-b f-ak	18.45	6.06				305.495
Stadsägorna i Kristianstad nr 7-11 Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström	c-e	4.74					26.052
Summa båtnad	a-ak	23.19	6.06				331.547
		29.25					
		Kristianstad 1976-04-22					
		Jan - Åke 6 des 1976					
		Håkan Elvesson					
		Einar Elden					

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
till Norra Lingenäsets invallningsföretag 1975-1976 i Kristianstads kommun av Kristianstads län.						
<u>Fördelning av utförande- och förrättningskostnader</u>						
Vallen B-B1-B2, pumpstation vid B, elektrisk och maskinell utrustning, avloppssträckan B-C samt förrättningskostnader. _ _ _ _						
Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	s			98.939	91.61	
Stadsägorna i Kristianstad nr 7 - 11 Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström -	-			9.061	8.39	Kostnaden begränsas enl ingången förening
Summa:				108.000	100.00	
Avloppssträckorna C-D, D-E, C-C1-C2 samt C1-C4-C5 _ _ _						
Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	s			55.762	Enligt ingången förening	94.51
Stadsägorna i Kristianstad nr 7-11 Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström -	-			3.238		5.49
Summa:				59.000		100.00

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Avloppssträckan C2-C3</u> Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	s			5.000	100.00	
Summa:				5.000	100.00	
<u>Fördelning av framtida underhållskostnader</u> Vallen B1-B-B2, pumpstation vid B inkl driftskostnader, elektrisk och maskinell utrustning samt avlopps- sträckan B-C. - - - - -						
Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	s				91.61	
Stadsägorna i Kristianstad nr 7-11 Äg. Nils Lave Lundström och Bengt Ebbe Karl Lundström					8.39	
Summa:					100.00	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Avloppssträckorna C-D, D-E, C-C1-C2, C2-C3 samt C1-C4-C5 - - - - -						
Stadsägorna i Kristianstad nr 3-6, 12-14, 17-18, 22, 32, 50, 52-59, 62-63, 68-71, 73-74 samt 978-989 Äg. Kungl. Maj:t och Kronan / P6	S				100.00	Enligt ingången förening
Summa:					100.00	
Kristianstad 1976-04-22 Jan-Åke Odestig Förrättningsman Emas Bilde Håc Elpersom Förestående avskrifter av synehandlingarna sidorna 43 t.o.m. 68 vidimeras I tjänsten Jan-Åke Odestig Förrättningsman						

PM

angående ett dikningsföretags organisation och funktion

Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.

Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.

Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta;

att antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;

Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag.

I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.

VL

7:

61-65

Styrelse

3:13

3:18

<u>att</u> till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;	3:20
<u>att</u>, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;	
<u>att</u> tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;	
<u>att</u> i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;	
<u>att</u> över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;	3:22
<u>att</u> för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;	
<u>att</u> vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;	
<u>att</u> i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	7:58
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16
13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med delägarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:
64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal.

3:22

Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:

60-63

3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indri-
va debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig per-
sonlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är del-
tagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd


I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid,
inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i
allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf
sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet an-
given tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god
tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets ut-
förande.


Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruks-
nämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).


Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till före-
taget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt
att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handling-
ar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträf-
fande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrätt-
ning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande
lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid
förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättning-
ens handläggning.







Ledningsdimension d1 (mm)	Bottenbredd b1 (m)
≤ 100	0,6
150	0,6
200, 225	0,7
250	0,7
300	0,8
400	0,9
500	1,2
600	1,3
800	1,6
1000	1,8
1200	2,1
1400	2,3
1600	2,5

För mellanliggande dimensioner interpoleras bredder rätlinjigt och avrundas uppåt till närmaste 0,1m.

Släntlutningen 5:1 tillämpas vid schaktning i fasta jordarter vid djup mellan 1,2–2 m. Förekommer större schaktdjup eller schaktning i lösare jordarter tillämpas gällande släntlutning enl. Kungl. Arbetarskyddstyrelsens meddelande 70:12.