




Kristianstads län

Färlövs socken

ritad av vj

konstr. av

gransk. av

Förslag till Åby-Skrynarp
invallningsföretag 1976.

Upprättat i samband med syneförrättning
enligt vattenlagen.

Jan-Åke Odestig

Förrättningsman


Skala 1 : 4000

antal ritn.

1 (8)

arkivnr

673



LANTBRUKSNÄMNDEN
Kristianstads län
Färlövs socken

RITAD AV vj KONSTR AV GRANSK AV


Förslag till Åby - Skrynarp
invallningsföretag 1976.
Upprättat i samband med synförrättning
enligt vattenlagen.

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Längd 1 : 4000
Höjd 1 : 100

3181 L2 673

Lantbruksstyrelsen 17-33 70 nov. Tullberg Klippan 35000



LANTBRUKSNÄMNDEN
Kristianstads län
Färlövs socken

RITAD AV
vj

KONSTR AV


GRANSK AV

Förslag till Åby - Skrynarp
inwallningsföretag 1976.
Upprättat i samband med syneförrättning
enligt vattenlagen.

Jan-Åke Odestig
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman


SKALA
Längd 1 : 4000
Höjd 1 : 100
ARKIV NR

4 (8) **L2** 673



LANTBRUKSNÄMNDEN Kristianstads län Färlövs socken			Förslag till Åby - Skrynarp invallningsföretag 1976. Upprättat i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. <i>Jan-Åke Odestig</i> Jan-Åke Odestig Förrättningsman
RITAD AV vj	KONSTR AV	GRANSK AV	SKALA 1:100 ARV NR
			5 (8) L 2 673

Lantbruksstyrelsen 17-8179 rev. Tillägg Krogen 35599




LANTBRUKSNÄMNDEN
Kristianstads län
Färlövs socken

RITAD AV vj KONSTR AV GRANSK AV

Förslag till Åby - Skrynarp
invallningsföretag 1976.
Upprättat i samband med syneförrättning
enligt vattenlagen.
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

SKALA 1:100
ARKIV NR 6(8) L2 673

Lantbruksstyrelsen 17-31 79 av. Tillgång till plan 35588



tätande kärna av väl packad lera på sträckan 40+10 - 42+28

övriga massor tages lämpligen från åkanten på sträckan 2+92 - 19+62

torvlager borttages för senare beklädnad av vallens utsida.

Ömringstfogade betongrör, helt täta

finkrossad makadam.

13.03 vallkrön
12.25 HHW
11.80 my
10.33 db.

väl packad lera

örörd jord

finkrossad makadam

spont 1 1/2" x 4"


LANTBRUKSNÄMNDEN
Kristianstads län
Färlövs socken

Förslag till Åby - Skrynarp
invallningsföretag 1976.
Upprättat i samband med syneförrättning
enligt vattenlagen.
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

RITAD AV vj KONSTR AV GRANSK AV

SKALA 1:100
ARKIV NR

7(8) L2 673



Höjdsystem: Rikets (RH 00) + 10.00m.

Måttangivelser i mm.

Anvisningar för pumpstation

Erforderlig pumpkapacitet 165 liter per sekund vid en lyfthöjd av 3m, fördelat på två pumpar.

Brunnar och ledningar göres helt täta.

Brunnar och ledningar grundlägges på makadambädd av minst 0.3 m:s tjocklek.

Brunnslock utföres av tryckimpregnerat trä eller annat lämpligt material samt förses med lås-anordning.

Erforderligt elskåp får ej placeras under nivån 13.00.

Nivåkontakter placeras i intagsbrunnen.

LÄNGDMÄTN.
BOTTENLÄGE
LUTNING ‰
UTFÖRANDE
DIMENSION

LANTBRUKSNÄMNDEN
Kristianstads län
Färlövs socken

RITAD AV
vj

KONSTR AV

GRANSK AV

Förslag till Åby - Skrynarp
invallningsföretag 1976.
Upprättat i samband med syneförrättning
enligt vattenlagen.
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

SKALA 1:100
ARKIV NR
8 (8) L2 673



Akt nr:

11-L2-673

Originalhandlingar
rörande
Åby-Skrynarp invallnings -
företag 1976 i Färlöv socken
av Kristianstads län

L 2. 8. 673

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning medelst invallning mot Araslövssjön och Helgeå av marker inom fastigheterna Harastorp 1:9, Skrynarp 1:6 samt Åby 4:1 och 5:4 i Färlöv socken av Kristianstads län:

upprättade år 1976 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Jan-Åke Odestig

Jan-Åke Odestig

Ingenjög vid lantbruksnämnden

Handlingarna innehålla förutom titelblad och översiktskarta femtioen (51) skrivna och paginerade sidor samt har bilagts PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion samt två (2) st. typ-ritningar.

Handlingarna åtföljes av plan- profil- och sektionsritningar i åtta (8) blad.



Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende torrläggning av mark inom fastigheterna Harastorp 1:9, Skrynarp 1:6 samt Åby 4:1 och 5:4 i Färlöv socken av Kristianstads län.

År 1976 den 30 januari kl. 10.00 inställde sig undertecknad förrättningsman hos agronom Bengt Bärnheim, Hamiltonhill, Färlöv för att enligt länsstyrelsens förordnande handlägga förrättningen.

Kungörelse om sammanträdet hade varit införd i Kristianstadsbladet (SST) måndagen den 12 januari 1976, varjämte kända sakägare kallats enligt bifogade förteckning.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Såsom gode män:

Binar Ehlde, Ilnestorp, Tollarp och Alve Olofsson, Råbelöv, Kristianstad.

Sökande till förrättningen:

Bengt Bärnheim, Åby 5:4, och enligt bilagd fullmakt för modern Margareta Gahrton, Åby 5:4.

Övriga sakägare:

Inga-Britt Bjerlestam, Åby 4:1

Karl-Otto Bjerlestam, " "

Lennart Roos, Harastorp 1:9 och Skrynarp 1:6

Per Anders Roos, " " " " "

Hanaskogs - Bjärlövs dikningsföretag 1939 g:m ordf. Karl-Otto Bjerlestam.

Harastorps dikningsföretag 1941 och Harastorps dikningsföretag 1953 g:m ordf. Lennart Roos

Sydsvenska Kraftaktiebolaget g:m Gösta Johnsson samt naturvårdsdirektör Seved Åkesson för länsstyrelsens naturvårdsenhet.

§ 1

Upplästes ansökningsen till förrättningen och det av länsstyrelsen utfärdade förordnandet.

§ 2

På förfrågan anfördes ej något jäv mot synemännen. Dessa visste sig ej heller stå i något jävsförhållande till sakägarna.

§ 3

Förrättningsmannen framlade sig under hand tillsänd föreningshandling ~~vari~~ Inga-Britt Bjerlestam, Åby 4:1, Lennart Roos och Per Anders Roos, Harastorp 1:9 och Skrynarp 1:6 samt Margareta Gahrton, Åby 5:4 förenat sig med sökanden till förrättningen. Föreningshandlingen vilken nu vidhölls av vederbörande vitsordades av synemännen samt bilades protokollet. Det må här antecknas att härigenom äro samtliga berörda markägare att anse som sökande till förrättningen.

§ 4

Sökanden samt de som förenat sig med honom hade under förundersökningarna yrkat att dem tillhörande vattenskadade marker mellan Araslövssjön och Torsebro Kraftverk skulle på ett ändamålsenligt sätt torrläggas, vilka yrkanden nu vidhölls.

Med anledning härav hade preliminärt förslag till torrläggningsåtgärder utarbetats. Förslaget presenterades nu för de närvarande samt omtalade förrättningsmannen att kostnaden här för preliminärt beräknats till 375.000 kronor.

§ 5

Sökandena hade inga erinringar mot det presenterade förslaget utan yrkade att slutligt förslag skulle utarbetas snarast möjligt.

§ 6

Meddelade förrättningsmannen att han i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 42 § översänt kungörelse avseende sammanträdet till Kgl. Kammarkollegiet som i brev av den 1976-01-21 svarat att kollegiet inte funnit anledning föra talan.

§ 7

Av det tidigare presenterade förslaget framgick att allmänna vägen nr 118 berördes av detsamma såtillvida att vall skulle anslutas mot densamma, och att befintlig rörtrumma, som ej fyllde någon funktion, ca 200 m väster om nämnda vägs korsning med Helgeå skulle sättas igen genom att befintliga brunnar uppströms och nedströms vägen skulle fyllas med tätande material. Statens Vägverk hade tillsammans med förrättningsmannen besiktigat platsen och härvid ej haft några invändningar, dock skulle skriftligt yttrande härom insändas till förrättningsmannen.

§ 8

Sydkrafts representant Gösta Johnsson meddelade att föreslagna vallar ev. skulle kunna inkräkta på erforderlig fri fashöjd på de ställen där vallarna skulle korsa befintliga kraftledningar. Gösta Johnsson omtalade att erforderliga mätningar skulle vidtagas samt därefter skriftligt yttrande avges till förrättningsmannen.

§ 9

Förrättningsmannen meddelade att landsantikvarien i länet kallats till dagens sammanträde samt informerats om de planerade arbetena. Landsantikvarien hade i brev av den 1976-01-15 svarat att några kända fornlämningar inom berört område ej fanns. Landsantikvarien ville dock utöva antikvarisk kontroll över arbetena.

§ 10

Länsstyrelsens naturvårdsenhet representant naturvårdsdirektör Seved Åkesson omtalade att det planerade företaget inte mötte några hinder ur naturvårdssynpunkt. Naturvårdsenheten ville dock ha samråd med företaget beträffande schaktningarna i befintliga lerbackar.

§ 11

På förfrågan av förrättningsmannen förklarade ordf. i Hana-skogs - Bjärlövs df. 1939 Karl-Otto Bjerlestam att nämnda företag inte hade några krav på det planerade företaget. Karl-Otto Bjerlestam menade att den enda skillnaden ju skulle bli att en grävmaskin vid rensning av avloppssträckan D - D1 skulle få köra över planerad vallbyggnad, vilket inte borde medföra någon märkbar fördröjning.

§ 12

På förfrågan av Lennart Roos meddelade förrättningsmannen att befintliga utlopp till Helgeå inom invallningsområdet givetvis skulle avskäras i samband med att planerad vallbyggnad längs ån utfördes.

§ 13

På förrättningsmannens fråga förklarade sakägarna att någon som helst ersättning i samband med företagets utförande ej yrkades.

§ 14

Synemännen meddelade, att de omedelbart vid syngång ämnade företaga erforderliga värderingar m.m. för företagets utförande. Slutligt förslag samt utlåtande angående detsamma skulle om möjligt framläggas för sakägarna vid nästa sammanträde, som bestämdes skulle hållas på samma plats måndagen den 23 februari 1976 kl. 10.00 och till vilket sammanträde inga särskilda kallelser skulle utsändas. Vid nämnda sammanträde skulle jämväl val av styrelse för företaget äga rum.

§ 15

Sedan synegången verkställets och ej något vidare framförts som skulle tagas till protokollet avslutades sammanträdet.

Hamiltonhill, Färlöv 1976-01-30

Jan-Åke 6 des Tig
Förrättningsman

Såsom gode män:

Alve Olofsson Einar Ehlde

År 1976 den 23 februari kl. 10.00 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos agronom Bengt Bärnheim, Hamiltonhill, Färlöv för fortsatt handläggning av förrättningen.

Tid och plats för dagens sammanträde hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 30 januari 1976.

Närvarande vore:

Gode männen Einar Ehlde och Alve Olofsson samt följande sakägare:

Bengt Bärnheim och enligt bilagd fullmakt för modern Margareta Gahrton.

Inga-Britt Bjerlestam

Karl-Otto Bjerlestam

Lennart Roos och enligt bilagd fullmakt för sonen Per Anders Roos

samt ingenjören vid lantbruksnämnden i Kristianstad, Malte Tinghög.

§ 16

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

§ 17

Skrivelse från Statens Vägverk upplästes, varav framgick att Vägverket ej hade några erinringar mot i förslaget ingående åtgärder berörande allmänna vägen nr 118.

§ 18

Skrivelse från Sydsvenska Kraftaktiebolaget upplästes, av vilken skrivelse framgick att om föreslagen vall D - D1 avslutades innan den ungefär vid D1 korsade kraftledningen hade Sydkraft inga erinringar att lämna.

§ 19

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 20

Av Bengt Bärnheim, Åby 5:4, lämnades upplåtelsehandling, som gav det planerade företaget rätt att utan ersättning nu eller så länge företaget existerade utnyttja befintlig ägoväg över fastigheten Åby 5:4 från allmänna vägen nr 1041 till punkten O vid den i företaget ingående vägsträckan A - O. Upplåtelsen vitsordades av synemännen samt skulle därefter biläggas synemännens utlåtande.

§ 21

Synemännen avgav sitt utlåtande.

§ 22

Bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85§, samt bestämmelserna angående utlåtandets underställning meddelades sakägarna.

§ 23

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande och tillika aktförvarare Bengt Bärnheim.

Till övriga ledamöter utsågs Lennart Roos och Karl-Otto Bjerlestam.

§ 24

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

§ 25

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser beträffande statligt finansieringsstöd till företag av detta slag.

§ 26

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen 24.246:75 kronor, hänföras hittillsvarande utlägg för

Annonskostnader

279:40 kronor

Arvoden samt rese- och
traktamentsersättning
till gode män

800:00 kronor

§ 27

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, var-
efter förrättningen förklarades avslutad.

Jan-Åke 6 des 1912
Förrättningsman

Såsom gode män:

Alve Olsson

Gunnar Kilde

LÄNSSTYRELSEN

Kristianstads län
Planeringsavdelningen

BESLUT

1975-03-12

Dnr 11.32-550-75


Ingenjören Jan-Åke Odestig
Lantbruksnämnden
Box 549
291 25 KRISTIANSTAD

Förordnande av förrättningsman

Med stöd av 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen Odestig att, därest laga hinder ej möter, handlägga sökt syneförrättning angående åtgärd för torrläggning av ett ca 20 ha stort ängsområde på fastigheten Åby 5:4 invid Helgeå och mellan Araslövssjön och Torsebro kraftverk i Färlövs socken, Kristianstads kommun.



Klas Magnusson





Anna-Lena Båth

Bilaga
Ansökan i ärendet 1975-01-30

Kopia till
Akten
Lantbruksstyrelsen, Fack, Solna 1
Lantbruksnämnden
Agr, Bengt Bärnheim, Pl 5480, 291 90 Kristianstad
Naturvårdsenheten

EEB



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

75 02. 20.

Till Länsstyrelsen i Kristianstad län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom Färlöv

socken(-par) av Kristianstads län.

Förrättningen avser anläggning medelst invallning
av ett ca 20 ha stort område invid Helge å norr
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
Färlövs sjö
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Kristianstad

Meddelanden om förrättningen ställas till

Hr. Bengt Bänke Pl 5480 29190 Kristianstad
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
044/71300

Kristianstad den 30/1 19 75

Sökandes namn:

Fastighet:

Bengt Bänke för fastigheten Åby 5:4

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

KUNGÖRELSE

Kungörelse

Syneförrättning enligt
10 kap. vattenlagen
rörande torrläggning
medelst invallning av
marker å Helgeåns
västra sida mellan
Araslövssjön i söder och
länsväg 118 i norr
berörande fastigheterna
Harastorp 1:9, Skrynarp
1:6 samt Åby 4:1 och 5:4
i Färlöv socken av
Kristianstads län
vilken förrättning
jämväl berör ovan
nämnda allmänna väg
så tillvida att
vallbyggnad längs med
Helgeå skall anslutas
mot densamma,
kommer att handläggas
vid sammanträde hos
agronom Bengt
Bärnholm,
Hamiltonhill, Färlöv,
fredagen den 30 januari
1976 kl. 10.00, då
vederbörande sakägare
har att närvara för
utförande av sin talan.
Kristianstad den 1976-01-
09.
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i
tidningen Kristianstadsbladet måndagen den
12 januari 1976 betygas

Kristianstad den 12/1 1976

Jan-Åke Odestig
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Förteckning

Över kungörelser som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning för jordbruksändamål av marker inom Harastorp 1:9, Skrynarp 1:6 samt Åby 4:1 och 5:4 i Färlöv socken av Kristianstads län.

Einar Ehlde	Illestorp	290 10 TOLLARP
Alve Olofsson	Råbelöv Pl 533	291 00 KRISTIANSTAD
Margareta Gahrton	Hamiltonhill Färlöv	291 90 KRISTIANSTAD
Bengt Bärnheim	" "	" "
Inga-Britt Bjerlestam	Sofiedal "	" "
Karl-Otto Bjerlestam	" "	" "
Lennart Roos	Harastorp "	" "
Per Anders Roos	" "	" "
Nedre Helgeåns regleringsföretag 1936 c/o Douglas Kennedy	Råbelöv slott	291 00 KRISTIANSTAD
Fredriksdal - Torseke invallningsföretag 1950 c/o Douglas Kennedy	Råbelöv slott	291 00 KRISTIANSTAD
Hanaskogs - Bjärlövs dikningsföretag 1939 c/o Karl-Otto Bjerlestam	Sofiedal Färlöv	291 90 KRISTIANSTAD
Harastorps dikningsföretag 1941 c/o Lennart Roos	Harastorp Färlöv	291 90 KRISTIANSTAD
Harastorps dikningsföretag 1953 c/o Lennart Roos	Harastorp Färlöv	291 90 KRISTIANSTAD
Statens Vägverk	V Storgatan 51 D Box 543	291 25 KRISTIANSTAD
Sydkraft, Vattentekniska avdelningen	Fack	200 70 MALMÖ
Länsstyrelsen i Kristian- stads län, Naturvårds- enheten	V Storgatan 51	291 86 KRISTIANSTAD
Kungl. Kammarkollegiet	Fack	103 10 STOCKHOLM 2
Landsantikvarien	Nya Boulevarden 9	291 31 KRISTIANSTAD

Att avskrift av kungörelsen avseende sammanträde den 1976-01-30 med
posten avsänts till ovanstående den 1976-01-09 betygas.

Kristianstad den 1976-01-09

I tjänsten

Jan - Åke Odestig

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Föreningsansökan avseende sökt syneförrättning angående torrläggning medelst invallning mot Helgeå i Färlöv socken av Kristianstads län.
Länsstyrelsens förordnande av den 1975-03-12

Undertecknade markägare med fastigheter längs med Helgeå mellan Araslövssjön och Torsebro kraftverk förenar sig härmed med övriga sökanden till ovan angivna syneförrättning och anhåller att för-
rättningen ges sådan utsträckning att även våra marker ges full
torrläggning.

Färlöv 1975-07-05

Svenner Roos för fastigheten *Harastap 1⁹, Skynap 1⁶.*

P. Anders Roos " " " "

Inga-Britt Bjärestam " *Sofiedal Åby 4.1*

Magdalena Gellert " *Åby 5.4*

Namnteckningarna bevittnas:

Förstående förening vitsordas:

Jan-Åke Odestig

Åke Olofsson

Simon Schultze

Fullmakt

för min son Bengt Bärnheim att företräda
mig vid sammanträden angående invallning
i fastigheten Åby 5:4 i Färlov socken.

Margareta Bärnheim
Färlov den 30/1 1976

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas Lennart Roos att föra min talan
vid syneförrättning angående torrläggning medelst in-
vallning av marker vid Helgeåns västra sida berörande
fastigheterna Harastorp 1:9 och Skrynarp 1:6.

Harastorp 760222

Per Anders Roos

Bevittnas

Harald Oth. Bjärling *Lovga-Britt Bjärling*

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

1976-01-09

Kungl. Länsmarkkollegiet
Pack

103 10 STOCKHOLM 2

Angående sökt synoförrättning rörande torrläggning av mark inom Färlöv socken av Kristianstads län.

Med hänvisning till Vattenlagen 10:e kap. 42 § översändes kopia av förrättningsansökan samt kungörelse avseende första sammanträdet.

Berört område om ca 45 ha är beläget mellan Araslövssjön och Torsebro invid Helgeå å åns västra sida.

Erfordrerliga åtgärder för att möjliggöra torrläggningen innebär uppförande av en ca 2 km lång vallbyggnad dels mot Araslövssjön och dels längs med ån, samt anordnande av en mindre helautomatisk pumpstation och utförande av nödvändiga huvudavlopp inom området. Dessa huvudavlopp kommer att utföras som täckta ledningar.

Eftersom företaget ev. skulle kunna tänkas beröra allmänna naturvårdsintressen har underhandskontakt tagits med Länsstyrelsens i Kristianstad län naturvårdsenhet (naturvårdsdirektör Seved Åkesson), som gemensamt med undertecknad besett området. Det nu preliminärt upprättade förslaget har gjorts i beaktande av nämnda samrådsdiskussion. Naturvårdsenheten kommer givetvis att kallas till det nu planerade första sammanträdet.

./.. Översiktskarta bifogas.

I tjänsten

Jan-Åke Odestig

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

1976-01-09

Länsstyrelsen i Kristianstads län
Naturvårdsenheten
V. Storgatan 51
291 86 KRISTIANSTAD

Angående sökt syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Färlöv socken av Kristianstads län.

Härmed översändes såsom kallelse avskrift av kungörelse avseende första sammanträdet.

Berört område om ca 45 ha är beläget mellan Aravslövssjön och Torsebro invid Helgeåns västra sida.

Erforderliga åtgärder för att möjliggöra torrläggningen innebär uppförande av en ca 2 km lång vallbyggnad dels mot Aravslövssjön och dels längs med ån, samt anordnande av en mindre helautomatisk pumpstation och utförande av nödvändiga huvudavlopp inom området. Dessa huvudavlopp kommer att utföras som täckta ledningar.

Eftersom företaget ev. skulle kunna tänkas beröra allmänna naturvårdsintressen har underhandskontakt tidigare tagits med Eder naturvårdsdirektör Seved Åkesson, vilken gemensamt med undertecknad besett området. Det nu preliminärt upprättade förslaget har gjorts i beaktande av nämnda samrådsdiskussion.

Om representant för naturvårdsenheten ej kommer att närvara vid sammanträdet vore jag tacksam att skriftligen få Edert ev. tillstyrkande till företagets utförande.

./.. Översiktskarta bifogas.

I tjänsten

Jan-Åke Odestig
Jan-Åke Odestig
Ingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

1976-01-09

Landsantikvarien

Nya Boulevarden 9

291 31 KRISTIANSTAD

Angående sökt syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Färlöv socken av Kristianstads län.

Härmed översändes såsom kallelse avskrift av kungörelse avseende första sammanträdet.

Berört område om ca 45 ha är beläget mellan Araslövssjön och Torsebro invid Helgeåns västra sida.

Erforderliga åtgärder för att möjliggöra torrläggningen innebär uppförande av en ca 2 km lång vallbyggnad dels mot Araslövssjön och dels längs med ån, samt anordnande av en mindre helautomatisk pumpstation och utförande av nödvändiga huvudavlopp inom området. Dessa huvudavlopp kommer att utföras som täckta ledningar.

./. Översiktskarta bifogas.

I tjänsten

Jan-Åke Odestig

Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

1976-01-09

Statens Vägverk
V. Storgatan 51 D
Box 543
291 25 KRISTIANSTAD

Angående sökt syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Färlov socken av Kristianstads län.

Härmed översändes såsom kallelse avskrift av kungörelse avseende första sammanträdet.

Berört område om ca 45 ha är beläget invid Helgeåns västra sida och sträcker sig från Araslövssjön i söder till länsväg nr 118 i norr.

Erforderliga åtgärder för att möjliggöra torrläggningen innebär uppförande av en ca 2 km lång vallbyggnad dels mot Araslövssjön och dels längs med ån, samt anordnande av en mindre helautomatisk pumpstation och utförande av nödvändiga huvudavlopp inom området. Dessa huvudavlopp kommer att utföras som täckta ledningar.

Företaget kommer att beröra allmänna vägen nr 118 så tillvida att planerad vallbyggnad är tänkt att anslutas mot densamma. Dessutom erfordras att befintlig vägtrumma ca 200 m väster om väg 118:s korsning med Helgeå tillslutes, lämpligen genom att befintliga brunnar uppströms och nedströms vägen igenfylls med tätande material. Detta synes kunna ske utan någon som helst olägenhet enär Statens Vägverk låtit utföra avskärande ledning ner till ån norr om vägen. Beträffande planerad vallbyggnads anslutning mot väg nr 118 synes också detta kunna ske utan olägenhet enär markerna norr om nämnda väg ligger så högt att de ej översvämmas vid normala flöden i Helgeå.

Vallkrönet vid anslutningen mot vägen kommer att ligga på nivån + 3.10 i rikets höjdsystem (RH 00). Vägbanans nivå är ca + 4.40.

Om representant för Statens Vägverk inte finner anledning att närvara vid sammanträdet vore jag tacksam att skriftligen få Edert tillstyrkande till nämnda åtgärder.

Översiktskarta bifogas.

I tjänsten

Jan - Åke Odestig
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

Förrättningsman Jan-Åke Odestig
Lantbruksnämnden
Box 549
291 25 KRISTIANSTAD

Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende
torrläggning av mark vid Helgeåns västra sida å fas-
tigheterna Harastorp 1:9, Skrynarp 1:6 samt Åby 4:1
och 5:4 i Färlöv socken

Skrivelse 1976-01-09

Kammarkollegiet får härmed meddela att kollegiet inte
funnit anledning att föra talan för bevakande av det
allmännas rätt och intressen vid rubricerade förrätt-
ning.

Kollegiet anhåller om att få del av blivande förrätt-
ningsutlåtande.

I tjänsten

Elisabeth Larson


Elisabeth Larson

Amanuens

SK

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND
LANDSANTIKVARIEN I KRISTIANSTAD

1976-01-15



Lantbruksnämnden i Kristianstads län
Förrättningsman Jan-Åke Odestig
Box 549

291 25 KRISTIANSTAD

Ang. sökt syneförrättning rörande torrläggning av mark
inom Färlövs socken, Kristianstads län.

Med anledning av rubr. får undertecknad anföra följande.

Den planerade torrläggningen berör ett område som är beläget mellan Araslövssjön och Torsebro invid Helgeåns västra sida. För att möjliggöra torrläggningen innebär detta uppförandet av en ca 2 km lång vallbyggnad dels mot Araslövssjön och dels längs ån. Vallens höjd är uppgiven till omkring 1,5 m och dess bredd till 2 m. Vidare kommer avloppsledningar att nedläggas i jorden samt en pumpstation att uppföras.

Inom det aktuella området för vallanläggningarna samt för avloppsledningar med pumpstation är inte några fasta fornlämningar kända. Landsantikvarien önskar dock utöva antikvarisk kontroll av ledningsgrävningarna, varför tidpunkten för arbetenas igångsättande i god tid skall lämnas till landsantikvarien. Skulle under mark dolda fornlämningar påträffas skall bestämmelserna i 8 och 9 §§ fornminneslagen äga tillämpning.

På landsantikvariens uppdrag

Carl-Axel Mildner
Carl Axel Mildner

CH

STATENS VÄGVERK

Vägförvaltningen i Kristianstads län

Tjänsteställe, handläggare

VFLd3, dol N-E Sturesson, IL

Datum

1976-02-09

Ert datum

Beteckning

VFL 51 76:0069

Er beteckning

Lantbruksnämnden i Kristianstads län

Box 549

291 25 KRISTIANSTAD

Med anledning av Eder förrättningsman Jan-Åke Odestigs skrivelse angående invallningsföretag invid Helgeåns västra sida fram mot allmänna vägen 118 i Torsebro får vägförvaltningen anföra följande.

Vägförvaltningen har inget att erinra mot i skrivelsen planerade åtgärder, med hänsyn till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 57 §.

Arbetet som berör allmän väg skall utföras i samråd med vägmästare Lars Svensson, tel 044-50030.


Börje Lindh

Postadress

Box 543

291 25 KRISTIANSTAD

Gatuadress

Västra Storgatan 51 D

Telefon

044-11 58 30

SYDKRAFT

Vår ref

SU 1 - G Johnsson/Los

Teknisk handläggare

Datum

1976-02-06

Er ref

Ingenjör Jan-Åke Odestig
Box 549
291 25 KRISTIANSTAD

Invallning av Helgeån för Åby 4:1 m fl

Norra tvärvallen berör våra ledningar 20 kV Torsebro-Färlöv och 50 kV Torsebro-Vä.

20 kV ledningen skall rustas upp under 1976. Vi kan då utan några extrakostnader justera ledningen så att vallen kan utföras utan hinder av ledningen. Utan åtgärder på ledningen skulle fashöjden blivit ca 1 m för låg.

Era ritningar visar att tvärvallen avses sluta under 50 kV ledningen. Marken under ledningen kan höjas högst 0,5 m. Vid syneförrättning 76-01-30 diskuterades som alternativ att vallen avslutas utanför ledningsområdet. Om vallen sålunda avslutas utanför ledningsområdet och övriga åtgärder ej medför en höjning av marknivån större än 0,5 m kan ledningen bibehållas i oförändrat skick.

Vallen längs ån medför ej för låga fashöjder på ledningarna. Vallen skall dock utföras så att berörda kraftledningsstolpars stabilitet ej äventyras. Vår linjemästare Göran Hansson i Bjärlöv, tel 044/73274, kan ge anvisningar om detta. Hansson kommer även att vara vår kontaktman vid invallningens utförande.

I "Farliga kontakter" varav tre exemplar bilägges finns anvisningar på hur arbeten under och invid kraftledningar får bedrivas.

Enligt uppgift är kabeln som är förlagd vid punkt 13 Televerkets rikskabel till Kristianstad.

SYDSVENSKA KRAFTAKTIEBOLAGET
Underhållsavdelningen i Malmö
Linjekontoret


Gösta Johnsson

Upplåtelse

Undertecknade ägare till fastigheten Åley 5:4 i

Färlov's socken av Kristianstads län upplåter härmed

• till det planerade företaget, Åley-Skrynareps invallnings-

företag 1976, rätten att utnyttja, ä nämnd fastighet,

• befintlig ägoväg från allmänna vägen nr. 1041 till

punkten O vid den i företaget ingående vägsträckan

A-O. Några ersättningar för företagets rätt att

+ använda nämnda ägoväg vid företagets utförande

• eller i framtiden uphas ej.

Hamiltonhult, Färlov 1976-02-23

Förestående upplåtelse utskordas:

Bengt Bänke
Jan-Åke Gdestig

Margareta Gabetor

Åke Olsson

Kimmo Kilde

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning genom invallning av marker inom fastigheterna Harastorp 1:9, Skrynarp 1:6 samt Åby 4:1 och 5:4 i Färlöv socken av Kristianstads län.

1. Ändamål och handläggning

Genom länsstyrelsens beslut av den 1975-03-12 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga ifrågavarande förrättning som avser att åstadkomma förbättrade dränerings- och bruksmöjligheter för jordbruksmark.

Företaget behandlas som invallning enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen, och har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av gode män.

2. Laga hinder

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunna utröna att något sådant hinder föreligger.

3. Läge

Invallningsföretaget är beläget ca 6 km NNV Kristianstad invid Helgeå inom Helgeåns nederbördsområde (nr 88).

Läget framgår närmare av bifogade översiktskarta i skala 1:50.000, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för avrinningsområde (vattendelare).

4. Plankarta, profilritningar, höjdsystem

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. För aktuella vall- avlopps- och vägsträckor har profil- och sektionsritningar upprättats, varjämte särskild förslagsritning för pumpstation uppgjorts.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdsystems nollplan är beläget 10.00 m under rikets nollplan (RH00). Fixpunkterna har utmärkts å plankartan samt närmare beskrivits å profilritningarna.

5. Äldre företag

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i följande laga förrättningar: Hanaskogs - Bjärlövs df. 1939, Harastorps df. 1941, Harastorps df. 1953 samt Nedre Helgeåns vattenregleringsföretag 1936. På grund av Helgeåns vattenstånd i förhållande till berörda markers höjdlägen är emellertid fastställda avlopp otillräckliga.

Å fastigheten Åby 5:4 finns dessutom en äldre invallning, dock såvitt kunnat utrönas ej handlagd genom laga syn. Denna invallnings pumpstation är så utförd att viss mark inom invallningen emellertid ej har full torrläggning.

6. Omfattning

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

Vallbyggnad: sträckan A-B-C-D-E-F samt D-D1-D2

Öppet avlopp: sträckan A-B

Rörledning: sträckan A-G-H-I-J-K-L-M-N samt H-H1

Vägbyggnad: sträckan A-O

Pumpstation, inkl. erforderlig elektrisk ledning samt elektrisk och maskinell utrustning vid A.

Brunn vid D3 samt tätning av vägtrumma ca 200 m V punkt F.

7. Hydrografisk utredning

Avrinningsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerad med blå linjer.

Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 1,5 l/sek och ha. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i företaget.

Uppgifter beträffande avrinningsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av nedanstående tabell.

Sektion	Avrinnings- område ha	Normal hög- vattenföring l/s	Lutning %	Dimension mm	Kapacitet l/s
N	21	32	1.0	300	34
M	25	38	1.5	"	42
L	34	51	1.0	500	Dykar- ledning 73
K	"	"	"	400	
J	47	71	"	"	"
I	54	81	1.5	"	90
H	95	143	1.2	500	145
G	103	155	-	600	Magasins- ledning
A	110	165	Pumpstation		
H1	37	56	3.0	300	59

Beträffande avloppssträckan D-D1-D2, vilken ingår i Hanaskogs-Björnlövs df. 1939 utgör avrinningsområdet ca 800 ha och uppgår normal högvattenavrinning till ca 1000 l/s.

8. Pumpstation och driftskostnad

Erforderlig pumpkapacitet är enligt vad som angivits under pkt 7 ca 165 l/s vid en maximal uppforderingshöjd av ca 3 m.

Nuvarande och blivande vattenytor har angivits å till förslaget hörande ritningar.

Med nämnda förutsättningar och en verkningsgrad för pumpanläggningen av ca 60 % blir den erforderliga effekten:

$$\frac{165 \times 3.0 \times 0.736}{75 \times 0.6} = 8.0 \text{ kW eller ca 11 Hk}$$

Årliga energibehovet beräknas efter en medelårsnederbörd av 600 mm varav ca 60 % beräknas komma att få pumpas.

Årliga energibehovet blir vid en lyfthöjd av i medeltal ca 2,5 m:

$$\frac{1.100.000 \times 0.36 \times 2.5}{367 \times 0.6} = \text{ca } 4.500 \text{ kWh}$$

Om för strömförbrukningen tillämpas ett medelpris av 12,5 öre per kWh samt då den årliga abonnemangsavgiften för närvarande utgör 660 kronor blir årskostnaden för elenergi inkl. energiskatt

1.313:-

övrige driftskostnader
(olja, tillsyn m.m.)

487:-

Summa: 1.800:-

Kapitaliseras denna årliga kostnad efter 6 procents ränta uppgår den kapitaliserade driftskostnaden till 30.000 kronor.

9. Naturvårdsfrågor, fornlämningar m.m.

Enär invallningsområdet är beläget i närheten av Araslövssjön vars omkringliggande våtmarker är av riksintresse vad beträffar häckande och flyttande fåglar har förrättningsmannen tillskrivit såväl Kungl. Kammarkollegiet som Länsstyrelsens naturvårdsenhet i ärendet. Kammarkollegiet har brevledes svarat att de ej funnit anledning föra talan. Naturvårdsenheten har genom representant vid första sammanträdet förklarat att företaget inte möter några hinder ur naturvårdssynpunkt. Naturvårdsenheten ville dock ha samråd med företaget beträffande de vallmassor, ca 3.500 m³, som föreslagits tagas från befintliga lerbackar. Synemännen bestämma därför att företaget samråder med naturvårdsenheten vid utförandet av angivna arbeten.

Vid kontakt med landsantikvarien i länet har befunnits att några kända fornlämningar inom berört område inte finns. Dock bestämma synemännen efter önskemål från landsantikvarien att till densamma företaget skall i god tid innan lämna uppgift om tidpunkten för arbetenas igångsättande. Bestämmelserna i 8 och 9 § fornminneslagen skall även åga tillämpning.

10. Kraft- och teleledningar

Efter kontakt med Sydsvenska Kraftaktiebolaget bestämma synemännen att vallen D-D1 skall avslutas strax innan befintlig kraftledning för att ej inkräkta på erforderlig fri fashöjd. Vallen D1-D2 som ger en höjning i förhållande till befintlig marknivå med högst ca 0,5 m inverkar enligt Sydsvenska Kraftaktiebolaget ej på erforderlig fri fashöjd. För att ej äventyra befintliga kraftledningsstolpars stabilitet skall erforderliga arbeten kring dessa ske i samråd med vederbörande linjemästare.

Enär även enligt erhållen uppgift telekabel finns inom invallningsområdet skall samråd äga rum med Televerket innan arbetenas påbörjande.

11. Allmän väg

Företaget berör allmänna vägen nr 118 så tillvida att vallbyggnad vid pkt F kommer att anslutas mot vägen. Dessutom erfordras att befintlig vägtrumma ca 200 m väster om pkt F tillslutes. Detta skall ske genom att befintliga brunnar uppströms och nedströms vägen igenfylls med tätande material.

Vägverket har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet och därvid ej haft något att erinra mot förslaget, med hänsyn till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 57 §, som stadgar om oförutsedd skada. Eftersom Statens Vägverk ej framställt yrkande om förlängning av tiden för oförutsedd skada bestämma synemännen att tiden inom vilken krav om ersättningar för dylik skada skall framställas utgör 5 år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i utlåtandet eller sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden.

Innan nämnda arbeten utföres av företaget skall enligt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 67 §, medgivande som avses i 40 § lagen om allmänna vägar inhämtas. Enligt avgivet yttrande från Statens Vägverk skall samråd äga rum med vägmästarerna i vederbörande vägdistrikt.

12. Väg till pumpstationen

Enär väg fram till i företaget ingående pumpstation saknas, ingår i förslaget till utförande att väg bygges från pumpstationen (A) till befintlig ägoväg å fastigheten Åby 5:4 (O). Beträffande rätten att utnyttja sist nämnda väg från punkten O fram till allmänna vägen nr 1041 har särskild upplåtelse avgivits av fastighetens Åby 5:4 ägare, vilken upplåtelsehandling vitsordats av synemännen samt bilägges detta utlåtande. Med anledning härav bestämma synemännen att Åby-Skrynnarp invallningsföretag 1976 äger utnyttja nämnd ägoväg från punkten O där i företaget ingående vägbyggnad slutar fram till allmänna vägen nr 1041, samt att några ersättningar härför ej skall utgå, enär några yrkanden härom icke framställts.

13. Ägobroar

Genom att samtliga avlopp inom invallningsområdet kommer att utföras som rörledningar erfordras ej utförande av särskilda ägobroar.

14. Vallbyggnad

Någon särskild utredning beträffande befarat läckage under och genom föreslagna vallbyggnader har nu ej ansetts nödvändig. På andra sidan Helgeå har utförts en invallning benämnd Fredriksdal-Torseke invallningsföretag 1950, vilket företag handlades vid laga syn och även underställdes dåvarande Söderbygdens vattendomstol prövning. Vid utredningen inför nämnda företag gjordes undersökning av markens genomsläpplighet m.m. av dåvarande statsgeologen G Ekström, Stockholm som även föreslog lämpliga förebyggande åtgärder. Då nu företagna undersökningar visar att markförhållandena i stort är lika på båda sidor om ån har Ekströms yttrande till viss del av synemännen ansetts kunna ligga till grund för nu upprättat förslag.

I valläget på sträckan B-F har konstaterats följande markförhållanden. Yttagret utgörs av ca 0,4 m grovmo. Därunder kommer med en tjocklek av i genomsnitt ca 1,5 m en svämlagring från ån som kan betecknas mjällig grovmoblandad finmo, och som bildar en tydlig vall längs ån. Under finmon finns i regel lergyttja och gyttjelera. Bortsett från yttagret synes jordarterna vara täta.

Befintligt yttagret föreslås på en bredd av 1,0 m och till ett djup av 0,5 m utbytas mot väl packad lera. Som vallmaterial skall användas den mjälliga grovmoblandade finmon. Den underliggande lergyttjan och gyttjeleran bör ej användas som vallmaterial när den i torrt tillstånd förmodligen utsätts för sprickbildning.

I vallägena på sträckorna A-B och D-D1 utgöres jordarten av 0,5 - 1,0 m moig mjällig gyttjelera underlagrad av gyttjelera och lergyttja. På nämnda sträckor kan befaras sprickbildning ner till nivån för lägsta förekommande vattennivå, varför föreslås en tätande kärna av väl packad lera dels i marken och dels i vällen.

Beträffande utförandet i övrigt hänvisas till upprättade ritningar.

15. Ersättningar

Av paragraf 13 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna förklarat sig ej ha några som helst krav på ersättningar i samband med företagets utförande. Med anledning härav finner synemännen ej anledning föreskriva att ersättningar av något slag skall utgå.

16. Markvärdering och båtnadsuppskattning

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighetsandel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Av båtnaden utgöres övervägande delen av alstringsbåtnad samt en mycket liten del av bruksningsbåtnad. Den totala båtnaden uppgår enligt till detta utlåtande bilagd värderingslängd till 454.478 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet m.m. som markens höjdläge i förhållande till såväl nuvarande medelvattenyta som nuvarande normala högvattenyta i Helgeå, och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskilda gradtabeller upprättats.

På bifogad plankarta har inlagts 2 st. begränsningskurvor, den ena 1,2 m över nuvarande medelvattenyta i Helgeå med tillägg för erforderligt fall, den andra 0,5 m över nuvarande normala högvattenyta i Helgeå. Kurvorna sammanfaller delvis på plankartan på grund av branta marklutningar.

Vad gäller området inom befintligt invallningsföretag betjänande fast. Åby 5:4 samt till mycket liten del Åby 4:1 är det endast ägofigurerna 11, 18 och 21 som erhåller båtnad, övriga marker har idag full torrläggning.

För att kunna på ett rättvist sätt fördela framtida drifts- och underhållskostnader har synemännen även uppskattat den båtnad som skulle ha uppkommit om ovan nämnt område ej hade varit invallat. Den totala båtnaden för hela företaget skulle i dylikt fall uppgå till 519.584 kronor, vilket framgår närmare av till detta utlåtande bilagda särskilt upprättade värderingslängd.

17. Kostnader

Kostnaden för företags utförande har beräknats till sammanlagt 380.000 kronor, se bilagda kostnadsförslag. Härtill kommer den kapitaliserade driftskostnaden vilken enligt pkt 8 ovan peräknats till 30.000 kronor.

18. Kostnadsfördelning

Berörda marker är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. I anledning härav skall kostnaderna för företags utförande vilka enligt ovan beräknats till 380.000 kronor fördelas i direkt förhållande till den genom företags utförande uppkomna båtnaden vilken ovan beräknats till 454.478 kronor.

Genom detta företags utförande kommer den befintliga invallningen på fast. Åby 5:4 att bli obehövlig. De drifts- och underhållskostnader som idag åvilar denna invallning kommer därigenom att ingå i drifts- och underhållskostnaderna för det nya företaget. Nämda kostnader för befintlig invallning har av synemännen ej kunnat beräknas enär bl.a. strömförbrukningen vid pumpstationen redovisas tillsammans med annan förbrukning. För att rättvist kunna fördela drifts- och underhållskostnaderna för det nu planerade företaget har därför synemännen även uppskattat båtnad som om befintlig invallning ej var utförd.

Framtida drifts- och underhållskostnader skall således fördelas i direkt förhållande till ovan nämnda beräknade båtnad som enligt pkt 16 uppgår till totalt 519.584 kronor.

Vad beträffar förrättningskostnaderna bestämma synemännen att dessa skall fördelas efter samma grunder som angivits för företagets utförande.

Av bifogade kostnadsfördelningslängder framgår närmare hur stor del av utförande- och förrättningskostnaderna resp. framtida drifts- och underhållskostnaderna som faller på varje fastighet. Enär samtliga berörda markägare vid denna förrättning är att anse som sökande, förmenar synemännen att bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 51 § icke behöver tillämpas.

19. Vattendomstolsavgift

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Kristianstads län med 908:95 kronor, vilket belopp skall fördelas efter samma grunder som förrättningskostnaderna.

20. Arbetets utförande, arbetstid

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget

att det skall, därest det kommer till utförande, utföras i fullständig överenskommelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar.

att till detta utlåtande hörande material- och arbetsföreskrifter noga skall efterföljas.

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande.

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1980.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Åby - Skrynarp invallningsföretag 1976.

21. Framtida underhåll

Företaget skall underhållas, om någon av delägarna det påfordrar.

Enskild dräneringsledning får ej inkopplas direkt på ledning utan skall sådan koppling ske till i företaget ingående brunn.

Spillvatten får tillledas i företaget ingående avlopp först sedan vederbörande myndighet godkänt utsläppet och sedan överenskommelse träffats med företaget.

I företaget ingående brunnar skall rensas minst 2 ggr årligen.

Samtliga i företaget ingående vallar samt utanför vallarna liggande banketter skall sedan företaget utförts i framtiden hållas fria från träd och större buskar.

Pumpning vid pumpstationen skall ca 14 dagar före samt under vårbruk och skördeperiod företagas sedan vattennivån där stigit till höjden 8.30. Under övrig tid bör vattenytan vid pumpstationen tillåtas stiga högre, för att förhindra alltför stor uttorkning av markerna inom invallningsområdet, dock högst till nivån 9.00.

22. Organisation

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Beträffande företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

23. Aktförvarare

Till företaget hörande förrättningshandlingar och ritningar skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets styrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

24. Besvärshänvisning samt uppgift angående utlåtandets underställande.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom 60 dagar från nedanstående dag, till Växjö tingsrätt, vattendomstolen, adress: Box 210, 351 05 Växjö 1, ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Enär företaget avser invallning mot sjö och sådant vattendrag, som i vattenlagen 7 kap. 45 § tredje stycket sägs, skall detta utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 55 § underställas ovan nämnda vattendomstols prövning innan arbetena få utföras.

Hamiltonhill, Färlöv 1976-02-23

Jan-Åke 6des Tigr

Alvi Olofsson

Gunnar Ehld

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åby 4:1							
Äg. Inga-Britt Hillevi Bjerlestam							
Äng	24		1.80	3.300	15.000	11.700	21.060
"	25		0.62	3.000	15.000	12.000	7.440
"	26		0.66	3.000	15.000	12.000	7.920
"	27		1.79	2.700	15.000	12.300	22.017
"	28		0.77	3.100	15.000	11.900	9.163
Åker	29	0.33		7.300	16.000	8.700	2.871
"	30	0.10		14.400	16.000	1.600	160
"	31	0.34		15.000	16.000	1.000	340
"	32	0.30		14.700	16.000	1.300	390
"	33	1.74		6.800	16.000	9.200	16.008
Äng	34		1.40	4.600	15.000	10.400	14.560
"	35		1.54	3.900	15.000	11.100	17.094
Summa	24-35	2.81	8.58				119.023
Skrynnarp 1:6							
Äg. Per Lennart Roos och Per AndersVRoos							
Äng	36		1.05	4.100	15.000	10.900	11.445
"	37		1.07	4.900	15.000	10.100	10.807
"	38		1.26	5.600	15.000	9.400	11.844
"	39		0.71	12.000	15.000	3.000	2.130
Summa	36-39		4.09				36.226
Harastorp 1:9							
Äg. Per Lennart Roos och Per Anders V Roos							
Äng	40		0.43	5.900	15.000	9.100	3.913
Åker	41	1.78		6.200	16.000	9.800	17.444
"	42	0.06		15.200	16.000	800	48
"	43	0.82		8.200	16.000	7.800	6.396
"	44	0.34		13.400	16.000	2.600	884
"	45	0.38		7.600	16.000	8.400	3.192
Äng	46		0.99	5.300	15.000	9.700	9.603
"	47		0.69	6.600	15.000	8.400	5.796
Summa	40-47	3.38	2.11				47.276

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
Harastorp 1:9 Äg. Per Lennart Roos och Per Anders V Roos	40-47	3.38	2.11				47.276
Skrynarp 1:6 Äg. Per Lennart Roos och Per Anders V Roos	36-39		4.09				36.226
Åby 4:1 Äg. Inga-Britt Hillevi Bjerlestam	24-35	2.81	8.58				119.023
Åby 5:4 Äg. Tyra Margareta Gahrton och John Bengt A Bärnheim	1-11, 18o21	4.44	17.96				251.953
Totalt	1-11, 18, 21, 24-47	10.63	32.74				454.478
		43.37					
Hamiltonhill, Färlöv 1976-02-23 Jan-Åke 6 des Tig Alve Olafsson Gunnar Ehlers							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Avser båtnad, att ligga till grund för fördelning av framtida drifts- och underhållskostnader. D.v.s. båtnad beräknad som om befintligt invallningsföretag berörande ägofigurerna 11-23 ej fanns.							

<u>Åby 5:4</u>							
Äg. Tyra Margareta Gahrton och John Bengt A Bärnheim							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Äng	1		3.06	Se ovan			41.922
"	2		0.79	"	"	"	11.060
"	3		1.75	"	"	"	21.700
"	4		5.60	"	"	"	73.360
"	5		1.76	"	"	"	19.888
"	6		1.00	"	"	"	11.700
"	7		0.77	"	"	"	9.625
"	8		1.20	"	"	"	12.960
"	9		1.45	"	"	"	16.530
"	10		0.58	"	"	"	7.830
Åker	11	1.80		2.200	16.000	13.800	24.840
"	12	0.89		8.200	16.000	7.800	6.942
"	13	0.40		8.200	16.000	7.800	3.120
"	14	0.85		12.000	16.000	4.000	3.400
"	15	0.15		14.100	16.000	1.900	285
"	16	0.22		7.000	16.000	9.000	1.980
"	17	0.38		12.500	16.000	3.500	1.330
"	18	1.54		700	16.000	15.300	23.562
"	19	0.23		12.100	16.000	3.900	897
"	20	0.38		13.800	16.000	2.200	836
"	21	1.10		2.700	16.000	13.300	14.630
"	22	0.22		14.400	16.000	1.600	352
Summa alstringsbåtnad	1-22	8.16	17.96				308.749
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 30 ⁺⁸³ -32 ⁺⁴³ 160 m à 30:-							4.800
Summa brukningsbåtnad							4.800
Summa							313.549

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Åby 4:1</u>							
Äg. Inga-Britt Hillevi Bjerlestam							
Åker	23	1.35		13.400	16.000	2.600	3.510
Äng	24		1.80	Se ovan			21.060
"	25		0.62	"	"	"	7.440
"	26		0.66	"	"	"	7.920
"	27		1.79	"	"	"	22.017
"	28		0.77	"	"	"	9.163
Åker	29	0.33		"	"	"	2.871
"	30	0.10		"	"	"	160
"	31	0.34		"	"	"	340
"	32	0.30		"	"	"	390
"	33	1.74		"	"	"	16.008
Äng	34		1.40	"	"	"	14.560
"	35		1.54	"	"	"	17.094
Summa	23-35	4.16	8.58				122.533
<u>Skrynnarp 1:6</u>							
Äg. Per Lennart Roos och Per Anders V Roos							
Äng	36		1.05	Se ovan			11.445
"	37		1.07	"	"	"	10.807
"	38		1.26	"	"	"	11.844
"	39		0.71	"	"	"	2.130
Summa	36-39		4.09				36.226
<u>Harastorp 1:9</u>							
Äg. Per Lennart Roos och Per Anders V Roos							
Äng	40		0.43	Se ovan			3.913
Åker	41	1.78		"	"	"	17.444
"	42	0.06		"	"	"	48
"	43	0.82		"	"	"	6.396
"	44	0.34		"	"	"	884
"	45	0.38		"	"	"	3.192
Äng	46		0.99	"	"	"	9.603
"	47		0.69	"	"	"	5.796
Summa	40-47	3.38	2.11				47.276

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
Harastorp 1:9 Äg. Per Lennart Roos och Per Anders V Roos	40-47	3.38	2.11				47.276
Skrynarp 1:6 Äg. Per Lennart Roos och Per Anders V Roos	36-39		4.09				36.226
Åby 4:1 Äg. Inga-Britt Hillevi Bjerlestam	23-35	4.16	8.58				122.533
Åby 5:4 Äg. Tyra Margareta Gahrton och John Bengt A Bärnheim	1-22	8.16	17.96				313.549
Summa	1-47	15.70	32.74				519.584
			48.44				
Hamiltonhill, Färlöv 1976-02-23 <i>Jan-Åke Gdestig</i> <i>Alf Olofsson</i> <i>Einar Ehde</i>							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
50-52 ⁺³⁰	230	till Åby - Skrynnarp invallningsföretag 1976.					
		<u>Avloppssträckan A - G</u>					
52 ⁺³⁰		Betongrör, G-rör, Ø 600 mm inkl. frakt	m	230	75	17.250	
		Grävning (djup 2.7-3.8 m), läggning inkl makadambädd under rören samt återfyllning	m	230	52	11.960	
52 ⁺³⁰ -54 ⁺⁷²	230	Brunn Typ B-2, Ø 1000 mm				700	
		Arbetsledning samt oförut- sedda kostnader				3.090	33.000:-
54 ⁺⁷²	242	<u>Avloppssträckan G - H</u>					
		Betongrör, G-rör, Ø 500 mm inkl. frakt	m	242	64	15.488	
54 ⁺⁷² -59 ⁺⁵²	242	Grävning (djup 2.6-2.8 m), läggning inkl makadambädd under rören samt återfyllning	m	242	41	9.922	
		Brunn Typ B-2, Ø 1000 mm				700	
54 ⁺⁷² -59 ⁺⁵²	480	Arbetsledning samt oförut- sedda kostnader				2.890	29.000:-
		<u>Avloppssträckan H - I - J</u>					
56 ⁺³¹ , 57 ⁺⁹² och 59 ⁺⁵²	480	Betongrör, muffrör, Ø 400 mm inkl. frakt	m	480	30	14.400	
		Grävning (djup 2.0-2.8 m), läggning inkl makadambädd under rören samt återfyllning	m	480	32	15.360	
59 ⁺⁵² -62 ⁺⁸⁷	480	Brunnar Typ B-2 Ø 900 mm	st	3	525	1.575	
		Arbetsledning samt oförut- sedda kostnader inkl. ev. tätning av rören medelst tjärdrev.				2.665	34.000:-
61 ⁺⁰⁸ och 62 ⁺⁸⁷	335	<u>Avloppssträckan J - K</u>					
		Betongrör, muffrör, Ø 400 mm inkl. frakt	m	335	30	10.050	
61 ⁺⁰⁸ och 62 ⁺⁸⁷		Grävning (djup 1.8-2.0 m), läggning inkl makadambädd under rören samt återfyllning	m	335	30	10.050	
		Brunnar Typ B-2, Ø 900 mm	st	2	525	1.050	
61 ⁺⁰⁸ och 62 ⁺⁸⁷	335	Arbetsledning samt oförut- sedda kostnader inkl ev tätning av rören medelst tjärdrev				1.850	23.000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
62 ⁺⁸⁷ -63 ⁺¹³	26	<u>Avloppssträckan K - L</u>					
		Betongrör, F-rör, Ø 500 mm inkl. frakt	m	26	75	1.950	
		Schaktning av rörgrav	m	26	10	260	
		Träspont av 1½" x 4" virke (material + arbete)	m ²	30	25	750	
		Makadambädd (material+arbete)	m ³	10	40	400	
		Läggning av rören	m	26	10	260	
		Väl packad lera ovan rören under befintligt öppet dike (material + arbete)	m ³	6	25	150	
		Återfyllning	m	26	5	130	
63 ⁺¹³		Brunn Typ B-2 Ø 900 mm				525	
		Arbetsledning samt oförut- sedda kostnader				575	5.000:-
63 ⁺¹³ -64 ⁺⁸⁸	26						
	175	<u>Avloppssträckan L - M</u>					
		Betongrör, muffrör, Ø 300 mm inkl. frakt	m	175	17	2.975	
		Grävning, (djup 1.8-1.9 m) läggning inkl makadam under rören samt återfyllning	m	175	27	4.725	
64 ⁺⁸⁸		Brunn Typ B-2, Ø 900 mm				525	
		Arbetsledning samt oförut- sedda kostnader inkl ev tät- ning av rören medelst tjärdrev				775	9.000:-
64 ⁺⁸⁸ -65 ⁺⁵⁵	175						
	67	<u>Avloppssträckan M - N</u>					
		Betongrör, muffrör, Ø 300 mm inkl. frakt	m	67	17	1.139	
		Grävning (djup 1.7-1.9 m) läggning inkl makadambädd under rören samt återfyllning	m	67	27	1.809	
65 ⁺⁵⁵		Brunn Typ B-2, Ø 900 mm				525	
		Arbetsledning samt oförut- sedda kostnader inkl ev tät- ning av rören medelst tjär- drev				527	4.000:-
	67						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
30 ⁺⁸³ -32 ⁺⁵²	169	Avloppssträckan H - H1					
		Betongrör, muffrör, Ø 300 mm inkl. frakt	m	169	17	2.873	
32 ⁺⁵²		Grävning (djup 2.1-2.7 m), läggning inkl makadambädd under rören samt återfyllning	m	169	29	4.901	
		Brunn Typ B-2, Ø 900 mm				525	
		Arbetsledning samt oförut- sedda kostnader inkl ev tät- ning av rören medelst tjärdrev				701	9.000:-
0-2 ⁺⁹²	292	Vall- och avloppssträckan A - B					
		Borttagning av torvlager vid valläget	m ²	2150	1	2.150	
		Schaktning för lerkärna	m ³	300	4	1.200	
		Utförande av lerkärna enligt sektionsritning. Massorna ta- ges från anvisad plats på fastigheten Åby 5:4	m ³	800	10	8.000	
		Uppläggning av övrig vall enl. sektions- och profilritn. Jorden sammanpackas så mycket som möjligt. Massorna tages från utsidan av valläget i samband med schaktningen för föreskrivit dike enl. sektions- och profilritn. (Förekommande torvlager får dock ej användas till vallen)	m ³	1850	5:50	10.175	
		Torvbeklädnad av vallens ut- sida	m ²	1150	1:50	1.725	
		Arbetsledning samt oförut- sedda kostnader				2.750	26.000:-
2 ⁺⁹² -12 ⁺¹⁴	922	Vallsträckan B - C					
		Borttagning av torvlager vid valläget	m ²	5400	1	5.400	
		Schaktning för lerkärna	m ³	475	4	1.900	
		Utförande av lerkärna enligt sektionsritning. Massorna ta- ges från anvisad plats på fastigheten Åby 5:4	m ³	475	12	5.700	
		Överföres:				13.000	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
12 ⁺¹⁴ -17 ⁺³⁵		Överfört:				13.000	
		Uppläggning av vall enl. sektions- och profilritn. Jorden sammanpackas så mycket som möjligt. Massorna tages från åkanten enl. sektionsritn. (Förekommande torvlager får dock ej användas till vallen)	m ³	4900	5:50	26.950	
		Torvbeklädnad av vallens utsida	m ²	2750	1:50	4.125	
		Arbetsledning samt oförutsedda kostnader				4.925	49.000:-
	922						
	521	<u>Vallsträckan C - D - E</u>					
		Borttagning av torvlager vid valläget	m ²	3250	1	3.250	
		Schaktning för lerkärna	m ³	275	4	1.100	
		Utförande av lerkärna enl. sektionsritn. Massorna tages från anvisad plats på fastigheten Åby 4:1 och eller Åby 5:4	m ³	275	12	3.300	
		Uppläggning av vall enl. sektions- och profilritn. Jorden sammanpackas så mycket som möjligt. Massorna tages från åkanten enl. sektionsritn. (Förekommande torvlager får dock ej användas till vallen)	m ³	3100	5:50	17.050	
17 ⁺³⁵ -19 ⁺⁶²		Torvbeklädnad av vallens utsida	m ²	1800	1:50	2.700	
		Arbetsledning samt oförutsedda kostnader				2.600	30.000:-
	521						
	227	<u>Vallsträckan E - F</u>					
		Borttagning av torvlager vid valläget	m ²	1100	1	1.100	
		Schaktning för lerkärna	m ³	125	4	500	
		Utförande av lerkärna enl. sektionsritn. Massorna tages från anvisad plats på fastigheten Åby 4:1	m ³	125	12	1.500	
		Överföres:				3.100	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Överfört:				3.100	
		Uppläggning av vall enl. sektion- och profilritn. Jorden sammanpackas så mycket som möjligt. Massorna tages från åkanten enl. sektionsritn. (Förekommade torvlager får dock ej användas till vallen)	m ³	850	5:50	4.675	
		Torvbeklädnad av vallens ut-sida	m ²	650	1:50	975	
		Tätning av brunnar uppströms och nedströms befintlig trumma genom väg 118, ca 200 m väster om punkt F				200	
		Arbetsledning samt oförut-sedda kostnader				1.050	10.000:-
40-42 ⁺²⁸	227						
	228	Vallsträckan D - D1					
40-42 ⁺²⁰		Borttagning av torvlager vid valläget	m ²	2450	1	2.450	
		Upptagning av befintligt öppet dike till djup och dimensioner enl. vad som fastställts i Hanaskogs-Bjärlövs df. 1939	m	220	4:50	990	
		Schaktning för lerkärna	m ³	700	4	2.800	
		Utförande av lerkärna enl. sektionsritn. Massorna tages från anvisad plats på fastigheten Åby 4:1	m ³	1200	10	12.000	
		Uppläggning av övrig vall enl. sektions- och profilritn. Jorden sammanpackas så mycket som möjligt. Massorna tages från anvisad plats på fastigheten Åby 4:1	m ³	1850	8	14.800	
		Torvbeklädnad av vallens ut-sida	m ²	1350	1:50	2.025	
		Arbetsledning samt oförut-sedda kostnader				3.935	39.000:-
	228						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
42 ⁺²⁸ -43 ⁺³⁶	108	Vallsträckan D1 - D2 samt brunn vid D3					
		Avschaktning av matjordslager	m ²	1125	1	1.125	
		Utförande av körbar vall enl. sektionsritning. Massorna som tages från anvisad plats på fastigheten Åby 4:1 skall utgöras av lera eller annat svårgenomsläppligt material.	m ³	575	7	4.025	
		Beklädnad av vallen med tidigare avschaktad matjord				1.125	
D3		Förhöjning samt tätning av befintlig brunn				300	
		Arbetsledning samt oförutsedda kostnader				425	7.000:-
70-73 ⁺¹⁰	108						
	310	Vägsträckan A - O					
		Avschaktning av matjordslager	m ²	1450	1	1.450	
		Trumma av 225 mm:s vägrör samt brunnar Typ B-2, Ø 600 mm på båda sidor av vägen, material och arbete				700	
		Bärlagergrus, material och arbete	m ³	500	20	10.000	
		Slitlagergrus, material och arbete		75	25	1.875	
		Arbetsledning samt oförutsedda kostnader				975	15.000:-
72	310						
		<u>Pumpstation vid A</u>					
		Schaktning				1.500	
		Ev inspänkning samt länshållning, material- och arbetskostnad				3.000	
		Rustbäddar av makadam under brunnar och ledningar, material och arbetskostnad	m ³	10	40	400	
		Material till brunnar:					
		brunnsring Ø 2000 mm h=600 mm med igjuten botten	st	1		480	
		brunnsringar Ø 2000 mm h=600 mm	st	9	330	2.970	
		Överföres:				8.350	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Överfört:				8.350	
		brunnssringar Ø 1500 mm h=600 mm med igjuten botten	st	2	220	440	
		brunnssringar Ø 1500 mm h=600 mm	st	12	160	1.920	
		Betongrör, G-rör, Ø 800 mm	m	10	120	1.200	
		Sättning av brunnar, läggning av ledningar, erforderlig håll- tagning samt tätning				2.500	
		Låsbara lock av tryckimpreg- nerat trä eller annat lämp- ligt material	st	3		1.200	
		Återfyllning				750	
		Extra vallbyggnad i anslut- ning till pumpstationen				250	
		Arbetsledning samt oförut- sedda kostnader				1.390	18.000:-
		<u>Elektrisk och maskinell utrustning</u>					
		Krafttillförsel enl. offert från Sydkraft				11.000	
		2 st invallningspumpar med en total kapacitet av 165 l per sek. vid 3 m:s lyfthöjd inkl. stigarrör, rörkrökar, 2 m:s avkastarrör, ventilpaket, saxlåsningar, nivåkontakter samt automatiskåp för Y/D - start med växlingsrelä för alternerande start				23.000	
		Frakt, montage samt elektrisk installation				2.500	
		Arbetsledning samt oför- utsedda kostnader				3.500	40.000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sammandrag</u>					
	230	Avloppssträckan A - G					33.000:-
	242	" G - H					29.000:-
	480	" H - I - J					34.000:-
	335	" J - K					23.000:-
	26	" K - L					5.000:-
	175	" L - M					9.000:-
	67	" M - N					4.000:-
	169	" H - H1					9.000:-
	292	Vall- och avloppssträckan A - B					26.000:-
	922	Vallsträckan B - C					49.000:-
	521	" C - D - E					30.000:-
	227	" E - F					10.000:-
	228	Vall- och avloppssträckan D - D1					39.000:-
	108	Vallsträckan D1 - D2					7.000:-
	310	Vägsträckan A - O					15.000:-
		Pumpstation vid A					18.000:-
		Elektrisk och maskinell utrustning					40.000:-
	4332	Summa utförandekostnad					380.000:-
		Hamiltonhill, Färlöv 1976-02-23					
		<i>Jan - Åke 6 des 76</i>					

Företagets namn

Åby - Skrynarp
invalningsföretag 1976

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Avser fördelningen av kostnaderna för företagets utförande jämte förrätnings- kostnader.						
<u>Harastorp 1:9</u> Äg. Per Lennart Roos och Per Anders V Roos	S	47.276		39.520	10.40	
<u>Skrynarp 1:6</u> Äg. Per Lennart Roos och Per Anders V Roos	S	36.226		30.286	7.97	
<u>Åby 4:1</u> Äg. Inga-Britt Hillevi Bjerlestam	S	119.023		99.522	26.19	
<u>Åby 5:4</u> Äg. Tyra Margareta Gahrton och John Bengt A Bärnheim	S	251.953		210.672	55.44	
Summa		454.478		380.000	100.00	
Hamiltonhill, Förlöv 1976-02-23						
Jan-Åke Odesfjör						
Alve Olofsson						
Einar Bilde						

Företagets namn

Forts blad nr

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Avser fördelning av framtida drifts- och underhållskostnader.						
Harastorp 1:9 Äg. Per Lennart Roos och Per Anders V Roos	S	47.276			9.10	
Skrynnarp 1:6 Äg. Per Lennart Roos och Per Anders V Roos	S	36.226			6.97	
Åby 4:1 Äg. Inga-Britt Hillevi Bjerlestam	S	122.533			23.58	
Åby 5:4 Äg. Tyra Margareta Gahrton och John Bengt A Bärnheim	S	313.549			60.35	
Summa		519.584			100.00	

Hamiltonhill, Färlöv 1976-02-23

jan-åke 6 des tigt

Alvar Olsson

Einar Ahlde

Material- och arbetsföreskrifter till Åby - Skrynarp invallningsföretag 1976.

Utförande

Ritningar

Arbetet skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade företag hörande förslagshandlingar och ritningar.

Utsättning

Entreprenören, eller den varom särskilt avtalats, skall svara för all erforderlig utsättning för entreprenadens utförande. Utsättning utföres från anvisade utgångspunkter.

Allmänna föreskrifter

Dämning

Vatten i dike får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning som erfordras för entreprenadens ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

Stängsel och röjning

Det åligger företagets styrelse tillse att hindrande stängsel flyttas samt hindrande buskar och träd rothuggas och bortforslas i god tid för att icke hindra entreprenadens ändamålsenliga utförande.

Gränsmärken

Befintliga gränsmärken får ej genom entreprenadens utförande rubbas eller täckas av schaktmassor, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmäterienhets försorg.

Anmälningsplikt

Då entreprenaden berör el- och telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande. Landsantikvarien skall i god tid underrättas om när arbetena skall igångsättas. Bestämmelserna i 8 och 9 § fornminneslagen skall ävenså iakttagas.

Fixpunkter

För höjdbestämning har fixpunkter utmärkts enligt beskrivning å plankarta och profilritningar.

Vallar och pumpstation

Föreslagna tätande vallmassor av lera tages från anvisade platser å fast. Åby 4:1 och 5:4, varvid samråd skall äga rum med länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Befintlig grästorv skall avlägsnas dels från blivande vallägen och dels från de områden varifrån vallmassorna tages. Grästorven får således inte användas som vallmaterial.

Beträffande vallen längs Helgeå B-F gäller att den under finmon liggande lergyttjan och gyttjeleran ej bör användas som vallmaterial.

Beträffande vallen längs Helgeå skall iakttagas att sedan vallen färdigställets skall avståndet mellan åns släntrönn och vallens yttre släntrönn vara minst 5 m, detta för att en grävmaskin ev. i framtiden skall kunna gå fram längs ån.

Massor för erhållande av vallfyllnad får ej tagas så nära vallbyggnad att dess bestånd äventyras.

Vid utförande av vall skall fyllningen så noggrant som möjligt sammanpackas.

Vid arbeten omkring befintliga kraftledningsstolpar skall samråd äga rum med Sydkrafts linjemästare.

Vid anslutning av vall mot allmänna vägen nr 118 vid F skall samråd ske med vägmästaren i vederbörande vägdistrikt.

Befintliga rörledningar under i förslaget ingående vallbyggnader skall i samband med att vallarna utföres avskäras på betryggande sätt så att läckage från utanförliggande vattendrag eller dike ej kan förekomma.

I övrigt beträffande vallbyggnader samt pumpstation hänvisas till anvisningar å upprättade ritningar.

Vägbyggnad

Vad gäller i företaget ingående vägsträcka A-0 skall denna utföras enligt anvisningar å till förslaget hörande ritning.

Grus till vägens slitlager skall krossas och siktas med en maskvidd av 18 mm.

Slutjustering av vägbanan skall utföras under barmarkssäsong.

Rörledningar

Rörkvalitet

Betongrör till ledningar och brunnar av betong skall vara tillverkade enligt "1949 års betongrörsnormer" eller dess reviderade upplaga.

Rörläggning

Ledningsgrav utföres enligt anvisningar å till förslaget hörande typritning.

Samtliga rörledningar lägges på rustbädd av väl avjämnad makadam av minst 25 cm:s tjocklek.

Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anläggning för hela röret utföras.

Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas. Täckningen utföres, till minst 0.2 m höjd räknat från ledningens överkant, av stenfri jord.

Återfyllning

Till återfyllning skall användas ur rörgraven uppschaktade massor. Om dessa massor ej är tillräckliga, utföres nedschaktning från sidorna. Överblivna massor lägges i en sträng på marken över rörledningen.

Fyllningen skall packas väl så att förskjutning av rören inte inträffar.

Återfyllningen skall ske så att ledning eller brunn inte skadas eller rubbas.

Brunnar och kopplingar

Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Befintliga rörledningar som utmynnar intill (eller högst 2 m ifrån) en i företaget ingående brunn eller rörledning skall av entreprenören inkopplas.

Generellt gäller att alla utmynnande och korsande rörledningar skall efter anmälan åtgärdas.

Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av vederbörande kontrollant.

Fogning och grundförstärkning

Ledningssträckorna A-G och G-H skall utföras av gummiringsfogade rör typ G.

Ledningssträckan K-L skall utföras av gummiringsfogade rör typ F (helt täta).

Beträffande övriga ledningssträckor skall om risk för inslamning föreligger rören tätas med tjärdrev. Dylikt beslut skall fattas i samråd med vederbörande kontrollant.

Om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att, utöver vad som nu föreskrivits, förstärka grunden för ledningar och brunnar äger kontrollanten föreskriva särskilda åtgärder.

Hamiltonhill, Färlöv 1976-02-23

Jan-Åke 6 des 76

Birger Elden Håc Olofsson

Sammanställning av förrättningskostnaderna för Åby - Skrynarp
invallningsföretag 1976 i Färlöv socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan	24.246:75
Annonskostnad avseende kungörelse	279:40
Arvoden samt rese- och traktaments- ersättning till gode män	800:00
Summa kronor	25.326:15
Domstolsavgift enligt vattenlagen 11 kap. § 95	908:95

Hamiltonhill, Färlöv 1976-02-23

Jan-Åke Odestig
Jan-Åke Odestig
Förrättningsman

PM		
angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.	VL	Styrelse
Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.	7:	61-65
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.		
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.		

<u>att</u> till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;	
<u>att</u> , om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;	
<u>att</u> tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;	
<u>att</u> i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;	3:20
<u>att</u> över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;	
<u>att</u> vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;	3:22
<u>att</u> i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	7:58
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehållles dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:

60-63

3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indri-
va debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig per-
sonlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är del-
tagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd


I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid,
inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i
allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf
sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet an-
given tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god
tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets ut-
förande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruks-
nämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).


Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till före-
taget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt
att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handling-
ar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträf-
fande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrätt-
ning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande
lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid
förfrågan bör anges företagets namn och årtalet för förrättnings
handläggning.



VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.



Ledningsdimension d1 (mm)	Bottenbredd b1 (m)
≤ 100	0,6
150	0,6
200, 225	0,7
250	0,7
300	0,8
400	0,9
500	1,2
600	1,3
800	1,6
1000	1,8
1200	2,1
1400	2,3
1600	2,5

För mellanliggande dimensioner interpoleras bredder rätlinjigt och avrundas uppåt till närmaste 0,1m.

Släntlutningen 5:1 tillämpas vid schaktning i fasta jordarter vid djup mellan 1,2–2m. Förekommer större schaktdjup eller schaktning i lösare jordarter tillämpas gällande släntlutning enl. Kungl. Arbetarskyddstyrelsens meddelande 70:12.

I DOMSTOLEN

rådmannen Carl-Olof Håkansson såsom vattenrättsdomare, fastighetsrådet Erik Alström samt nämndemännen Sune Olsson, Hjärsås, Knislinge, och Bertil Olsson, Kristianstad

SAKEN

underställning av utlåtande angående Åby-Skrynarp invallningsföretag 1976 i Färlövs socken, Kristianstads län.

Ingenjören Jan-Åke Odestig, lantbruksnämnden i Kristianstads län, Kristianstad, har med biträde av gode män handlagt och 23.2.1976 avslutat förrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom invallning av marker inom fastigheterna Harastorp 1:9, Skrynarp 1:6 samt Åby 4:1 och 5:4 i Färlövs socken. Synemännens utlåtande angående företaget, som kallats Åby-Skrynarp invallningsföretag år 1976, har enligt bestämmelserna i 7 kap 45 och 55 §§ vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Besvär över utlåtandet har ej anförts.

Vattendomstolen, som granskat synemännens utlåtande med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt, har ej funnit anledning till anmärkning mot utlåtandet och fastställer därför detta.

Eftersom skäl föreligger att bifalla därom framställd begäran, förordnar vattendomstolen enligt 11 kap 67 § första stycket och 92 § andra stycket vattenlagen, att det genom denna dom lämnade tillståndet får tagas i anspråk utan hinder av att domen icke vunnit laga kraft, dock endast såvida dessförinnan hos länsstyrelsen i Kristianstads län ställts säkerhet som sägs i 11 kap 67 § första stycket

Utan avgift.

Ingenjören Jan-Åke Odestig, Lantbruksnämnden i Kristianstads län

s. 2

vattenlagen. Beloppet av säkerheten bedöms av vattendomstolen bära uppgå till 1.000 kronor.

Det åligger sökandena till förrättningen att till vattendomstolens kansli enligt särskild räkning betala sådana kostnader som avses i 11 kap 97 § vattenlagen. Kostnaderna skall, om företaget kommer till utförande, slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder som i utlåtandet föreskrivits för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Dv 950 Vadearmälan senast 22.6.1976

Vadeinlaga senast 6.7.1976

På vattendomstolens vägnar:

Carl-Olof Håkansson
Carl-Olof Håkansson

FULLFÖLJD SHÄNVISNING

Vill part överklaga domen skall han anmäla detta muntligen eller skriftligen hos vattenrättsdomaren eller annan behörig tjänsteman vid domstolen (vadeanmälan). Vadeanmälan skall ske inom två veckor från domens datum eller

senast 22.6.1976

Vill part som gjort vadeanmälan fullfölja överklagandet skall han göra detta skriftligen. Skriften (vadeinlagen) skall ha kommit in till vattenrättsdomaren inom fyra veckor från domens datum eller

senast 6.7.1976

Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen.

Har part fullföljt talan mot domen inom föreskriven tid, får motparten överklaga även efter vadetidens utgång. Detta skall ske skriftligen. Skriften (vadeinlagen) skall ha kommit in till vattenrättsdomaren inom två veckor från vadetidens utgång. Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen. Denna vadetalan förfaller om den första vadetalan återkallas eller förfaller.

Upplysningar

1 Vade- eller besvärslaga skall alltså vara riktad till vattenöverdomstolen men lämnas eller skickas till vattenrättsdomaren. Vadeanmälan skall däremot både riktas och lämnas eller sändas till vattenrättsdomaren. Om handlingar skickas till vattenrättsdomaren skall portot ha fullt betalats av avsändaren.

2 Har part ej gett in tillräckligt antal avskrifter av inlaga som skall delges motpart, framställer rätten på partens bekostnad de avskrifter som behövs för delgivningen. (Normalt behövs en avskrift för varje motpart.)

3 Ytterligare upplysningar kan erhållas från domstolen.

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Vattendomstolen
Box 210
351 05 VÄXJÖ 1
Tel. 0470 - 280 00 vx