Blad 1.

Förslag till
torrläggning av mark till
Araskoga n:1 m.fl. hemman
uti Brandstads socken av Malmöhus län,
upprättat vid laga syneförrättning år 1925


Statens lantbruksingenjör

Afskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 mars 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å berört ärendet gjord påskrift.

Stockholm den 12 april 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitta.

Vidimeras
av ofvan
anförda



Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 m.

KTN. Nr 001
M 2×0100
Nr 11 Malmöhus 2 rit.

Blad 2.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 mars 1927 fastslånd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 12 april 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förslag till torrläggning av mark tillhörande Araskoga n:r 1 m. fl. hemman uti Brandstads socken av Malmöhus län, upprättat vid laga syneförrättning år 1925


Vidimerat. Ex officio

Staten[illegible]


Staten[illegible]


Statens Lantbruksingeniör.

Förslag till vägtrumma, Litt. B. Sk.: 1:50.



Förslag till bygdevägstrumma, Litt. A. Skala = 1:50.







Skala 1:50

Skala 1:100


Skala 1:4000




Förslag till kringmurning av utlopp. Skala 1:50.



Förslag till brunn Skala 1:50



Förslag till intag Skala 1:50



RITN. Nr 002

M 2-0100

Nr 111 Malmöhus 2 rit.

M 2*0100

12550

20 JUNI 1927

Handlingar

angående torrläggning av mark till

ARASKOGA m.fl.hemman

uti Branstads socken av Färs härad

och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av lån

och anslag år 1926.

Innehåller Sectionen (65) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts beslut den 11 mars 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att uppodling av därtill föreslagna markområden icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.


Stockholm den 12 april 1927.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Emil Persson

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Avskrift. Betänkande angående diknings-
företaget "torrläggning av mark till-
hörande Araskoga m.fl.hemman av år
1925" avgivet i och för erhållande
av anslag från allmänna avdiknings-
anslaget och lån från odlingslåne-
fonden.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och täckning medrör av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Araskoga och Brandstads hemman uti Brandstads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km.norr om Brandstads kyrka med avfall åt söder och väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta,där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 18 maj 1924 att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman .

Förrättningen avslöts den 8 maj 1925 och mot densamma har ej några besvär blivit anförda enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 5 oktober 1925.

Endast en av delägarna har beslutat att ansöka om såväl anslag från allmänna avdikningsanslaget som lån ur odlingslånefonden och utgör dennes andel 56.53 % av hela förbättringsvärdet.

I företaget ingår enligt efterstående tabell

åker med en areal av ---------- 13.65 har

äng och annan mark ---------- 1.86 "

eller tillsammans 15.51 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är nödigt att utföra dikningen som täckta ledningar i det läge och till det djup och med de rördimensioner, som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare angiva.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen upprättats efter ett dagsverkspris av 6p- kronor.

Vid 7+36 och 14+32 finnas allmänna vägar, vilkas trummor ligga för högt, varför det blivit nödigt föreslå rörsträngarnas framdragande under desamma.- Under allmän väg får dock ej något arbete företagas förr än anmälan därom ingivits till vederbörande myndighet.- Vägstyrelsens ordförande har varit kallad till förrättningen men ej tillstädeskommit.

Beträffande avfallsvattnet från mejeriet vid 15+13, har efter sedan laga syneförrättningen avslutats, bestämts att avfallsvatt-

net skall ledas i en särskild ledning av saltglacerade lerrör ned till D,varigenom detta avfallsvatten ej alls inkommer i föreskrivna cementrörledning.

Ägofigurerna 76-79 och 81 med en areal av 1.08 har,hava ansetts lämpliga att odla.Odlingen kan ske med plog och på samma gång som odlingsarbetet pågår företages nödig täckdikning,helst i förening med den intill liggande åkerjorden.

Dikningsarbetet bör kunna utföras på en tid av ett år och odlingsarbetet inom två år därefter.

Då sökanden önskar erhålla såväl anslag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget

till ---------- 11.573:70 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget ---------- 8.624:28 "

varför vinsten skulle bliva ---------- 2.949:42 kr.

Då företaget synes lönande får jag tillstyrka att sökanden måtte beviljas ett statsunderstöd för dikningsarbetets utförande med ett anslag från allmänna avdikningsanslaget

med ---------- 1.234:- kr.

och ett lån ur odlingslånefonden med ---------- 3.704:- "

eller tillsammans 4.938:- kr.

Lund i

april 1926.

Ernst Berggren.

Beskrivnings och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne- och anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets nummer	Hemmanets mantal	Jordregisternr	Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.	Areal: Åker har	Åker ar	Till sådring föreslagen mark har	Till sådring föreslagen mark ar	Annan mark har	Annan mark ar	Summa har	Summa ar	Jordförbättr. värde genom odl. och tegdikningen: Genom avdikningen kr.	ö.	pr har kr.	ö.	Å hemmanet el. lägenheten kr.	ö.
1	1/4	1/2	Araskoga.O.H.Flygare.	55	15				075	559.-		4288	20				
1	1/4	1/2	do do	141.-		1	08.-			249.-		2234	--	150	--	162	--
			Sma.	6925		1	08.-		075	808.-		6522	20			162	--

Lund i april 1926.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet.				Låne- och anslagssökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	1365-				6925			
äng och annan mark	186-				1155			
Summa.	1551-		1917380		808-		952580	
Genom de föreslagna vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
åker(förbättrad)	1365-				6925			
" (förut äng eller annan mark)	108-				108-			
äng och annan mark(nybildad eller förbättrad)	78-				075			
Summa.	1551-		3071150		808-		16048	-

Lund 1 april 1926.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

a/ Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag ----- 7900:-

Laga syneförrättningskostnaden ---------- 578:29

Betänkande med bilagor ---------- 145:99 724:28

Sma. 8624:28

b/ Odling och tegdikning.

~~Odling och tegdikning av 1.08 har à 150 kr.pr.har ------ 162:-~~

~~Summa kr. 8786:28~~

Lund i april 1926.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.624 kronor 28 öre, varav å lånesökandens andel 4.875 kronor 31 öre.

Stockholm den 12 april 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandens andel i kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp.

Nummer	Antal	Jordregisternummer	Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.
1	1/4	1 2	Araskoga. O.H.Flygare. ----------
1	1/4	1 2	do do ----------

Ägofigurernas nummer	Förbättringsvärde		70% av förbättringsvärdet		Deltager i kostn.för Dikesstäckorna A-C-D-E-F-G.		Laga synefördelningen		Belärkande med bilagor		Summa kostnad		Anslag		Lån	
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
8-24,26-31,34-40	428820		300174		293643		21495		9599		324737		81184		243553	
71-82	2234	-	156380		152944		11196		50	-	169190		42285		126855	
Summa.	652220		456554		446587		32691		14599		493877		123469		370408	

Lund i april 1926.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i arbetsföretaget torrläggning av mark till Araskoga m.fl.hemman uti Brandstads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1925 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarne samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant lån och anslag.

Araskoga.

den 31 jan.1926.

O.H.Flygare,Araskoga n:r 1.

Bevittnas:

Carl Johansson. Otto Persson.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll

fört vid sammanträdet hos O.H.Flygare,Araskoga gård den 20 oktober 1925.

För val enligt kallelse av arbetsstyrelse inom dikningsföretaget.

Närvarande vid sammanträdet voro:

O.H.Flygare,Otto Andersson,Alfred Nilsson,Lars Olssons sterbhus, Carl Johansson.

Till ordförande valdes Carl Johansson.

Till styrelse valdes O.H.Flygare,Alfred Nilsson och Carl Johansson.

Att uppföra arbetskontraktet utsågs Lantbruksingeniör Ernst Berggren,Lund.

Till justeringsmän av protokollet valdes Otto Andersson och Alfred Nilsson.

Araskoga den 20 okt.1925.

Carl Johansson.

Justeras:

Otto Andersson. Alfred Nilsson.

Bevittnas:

S.Andersson. O.Andersson.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Araskoga N:r 1 m.fl.hemman uti Brandstads socken och Färs härad av Malmöhus län. upprättad enligt lagtbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode ----------3:-

" 21 st.kallelser à 50 öre ---------- 10:50

" 1 1/3 st.sammanträdesdagar den 31/3,8/5 1925 ---------- 16:-

" ägomätning,skala 1:4000:

" mätningsområdets gränser 4.52 km.à 3 kr. ---------- 13:56

" 67 st.ägofig.åker,medelareal 0.20 har à 17 öre --- 11,39

" 13.65 har " " " " à 106 " -----14,47

" 12 st.ägofig äng, " 0.16 " à 14 " ----- 1,68

" 1.86 har " " " " à 74 " ----- 1,38

" 21 st.ägofig.imp. " 0.30 " à 14 " ----- 2,94

" 6.21 har imp. " " " à 42 " -----2,61 34:47

" rubrik,skala m.m. ---------- 4:-

" ytavvägning 15,51 har à 66 öre ---------- 10,24

" 170 punkter à 2 öre ---------- 3;40 13:64

" begränsningskurva 4,52 km.à 2.50 kr. ---------- 11:30

" längdavvägning och jordundersökningar den 4/11,6/11,1925 --24:-

" arealuträkning,skala 1:4000,100 fig.à 5 öre ----- 5:-

" " " " 21.72 har à 10 öre -- 2,17 7:17

" ägobeskrivning ---------- 3:-

Trpt. 140:64

		Trpt.	140:64
för jordregisters utrönande 28/4 1925			12:-
" gradtabell			5:50
" uträkning av värde å ytenhet 79 fig.à 6 öre			4:74
" bestämmande av värdet före och efter, 79 fig.à 12 öre			9:48
" profilkartan 4 km.à 3.50 kr.			14:-
" sektioner 56 st.à 28 öre		15:68	
" " 15 st.à 17 öre		2:50	
" 2 st.brotrummor à 5 kr.		10:-	
" 3 st.brunn, intag ommurning à 3:- kr.		9:-	37:23
" skalor, rubrik m.m.			3:-
" hydrografisk utredning			2:-
" bestämmande av dimensioner	för rörledn. 1.2 km.à 10:-	12:-	
	0.8 " à 6:-	4:80	
	"öppet dike 2 " à 3:50	7:-	23:80
" dikenas insättande å kartan			2:50
" grävningstabell			9:-
F" kostnadsberäkning	2 km.à 2.75 kr.	5:50	
	2 km.à 4.50 kr.	9:-	14:50
därtill 0.1 % av kostnaderna			20:60
" införande av höjdsiffror 170 st.à 1 öre			1:70
" ersättningslängd			6:-
" utlåtande			36:-
" kostnadsfördelningslängd 7/5 1925			6:-
" kopia av plan-och profilkartan:			
		Trpt.	348:69

	Trpt.	348:69
För rubrik, skalor m.m.		7:-
" 100 fig. à 7 öre	7:-	
" 21,72 har à 14 öre	3:04	10:04
därtill 25 %		2:51
" 170 st. höjdlägestal à 2 öre		3:40
" diken å plankartan		4:25
" profilen { 2 km. à 5:- kr.	10:-	
" profilen { 2 km. à 6:- "	12:-	22:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		37:23
därtill 30%		11:17
" rubrik, skalor m.m.		3:-
" avskrift av handlingar och inbindning		37:50
		486:79
		486:79
För gode männen		49:50
" kallelsekostnad		12:-
" dagsverken		30:-
	Summa:	578:29

Den, som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Araskoga den 8 maj 1925.

Ernst Berggren.

486:79 kvitteras Ernst Berggren.

26:65 " Olof Jönsson.

22:85 " Per Jönsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till Araskoga m.fl.hemman uti Brandstads socken av Färs härad och Malmöhus län av år 1925.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande d.15/4 1926		12:-
" avskrift av handlingar med inbindning		38:25
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" 100 fig.à 7 öre		7:-
" 21.72 har à 14 öre	3:04	10:04
" 170 st.höjdlägestal à 2 öre		3:40
" diken å plankartan		4:25
" profilkartan, rubrik, skalor m.m.		3:-
" längdprofil 2 km.à 5:- kr.		10:-
" längdprofil 2 " à 6:- "		12:-
" tvärsektioner och brotrummor	37:23	
därtill 30%	11:17	
	73:40	
avgår 25 % för ritning å kalkerväv	18:35	55:05
" skrivelser		3:-
	Sma.	145:99

Kvitteras

Lund den 17

april 1926

Ernst Berggren.

Fortsättes nästa (19) Ulrika nästa
nidimmas, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Araskoga m.fl.hemman.

År 1925 den 31 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör hos Patron O.H.Flygare Araskoga för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Araskoga m.fl.hemman uti Brandstads socken av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Patron O.H.Flygare för Araskoga n:r 1^2 1/4 mtl.

och av övriga sakägare:

Jöns Persson för Araskoga n:r 5

Anders Olsson för Brandstad n:r 4

Per Mårtenssons sterbhus genom föreskrivne Jöns Persson i Brandstad n:r 19 för Araskoga n:r 9 Bil.A.

Araskoga andelsmejeri för avsöndring från Araskoga n:r 1 genom ordföranden i styrelsen Herr C.Fr.Beckman

Otto Andersson för Araskoga n:r 7,

Olof Nilsson " do. n:r 5,

Alfred Nilsson " Brandstad n:r 4,

Lars Olssons sterbhus för Araskoga n:r 5 genom Otto Persson enligt fullm. Bil.B.C.

Som gode män Herrar Olof Jönsson i Fränninge och Per Jönsson i Brandstad n:r 3 vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.D.

§ 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§ 3

Nu infann sig ordföranden i Färs härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson i Klasaröd.

§ 4

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ 5

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Otto Persson,Olof Nilsson och Alfred Nilsson sig härtill villiga,varom särskild förening upprättades.Bil.E.

§ 6

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga hälst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§ 7

Det upplystes att de i företaget ingående bygdevägstrummorna voro av äldre datum än år 1880.

§ 8

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle företaga nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 8 instundande maj kl.10 fm.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ 9

Dagens protokoll upplästes

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Olof Jönsson Per Jönsson

Den 8 maj 1925

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare och ombud:

O.H.Flygare för Araskoga n:r 1,

Alfred Nilsson för Brandstad n:r 4,

Anders Olsson " do. n:r 4,

Olof Nilsson för Araskoga n:r 5

Lars Olssons sterbhus för Araskoga n:r 5 genom Otto Persson som kronoombud Herr landsfiskal C.G.Sjöström enligt förordnande av den 3 april 1925 Bil.F

Karl Johansson som arrendator av Kronoegendomen Araskoga n:r 2

Otto Andersson för n:r 7 Araskoga

§ 10

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ 11

Avgavs följande utlåtande Bil.G.

§ 12

Patron O.H.Flygare skulle å Araskoga förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§ 13

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ 14

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Per Jönsson Olof Jönsson

Bil.A

Hemmansägaren Jöns Persson Brandstad 19 befullmäktigas härmed att för undertecknad Per Mårtenssons Sterbhusdelägare å Araskoga 9 vid det dikningssammanträde som hålles hos O.H.Flygare å Araskoga 1 den 31 mars 1925 föra vår talan i vad detta ärende berör hemmanet i fråga och hålla vi för giltigt vad ombudet gör och låter.

Araskoga den 31 mars 1925

Elna Mårtensson Elida Persson

Anna Persson Maria Persson

Bevittnas:

Henrik Persson Ingeborg Persson

båda i Branstad 19

Bil.B.

Fullmakt för Lantbr.Otto Persson i Rönås att vid sammanträdet med delägarna i dikningsföretaget i Araskoga den 31/3 i år att föra vår talan,och godkänner vi vad ombudet lagligen gör och låter.

Araskoga den 30/3 1925

Otto Larsson Ingrid Olsson

Bevittnas:

Per Svensson Anna Persson

Bil.C.

Innehavaren härav befullmäktigas att utföra min talan och bevaka min rätt vid det sammanträde som av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren Lund blivit utsatt att hållas hos Patron O.H.Flygare Araskoga tisdagen den 31 mars 1925 kl.10 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Araskoga m.fl.hemman i Brandstads socken och godkänner jag ombudets görande och låtande till alla delar.

Araskoga n:r 5 den 16/3 1925

Nils Olsson

Bevittnas:

Henrik Persson

Bil.D.

Till

Kungl.Majts.Befallningshavande i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för en statens lantbruksingeniör att förrätta sådan syn,som i gällande lag om dikning och annan avledning av vatten omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av ägor tillhörande undertecknad och dem,som med undertecknad möjligen komma att sig förena om företaget.

Den vattenskadade marken i fråga är belägen inom Araskoga by Brandstads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Följande anses vara beroende av företaget nämligen:

Araskoga Per Mårtenssons sterbhus

Araskoga Alfred Nilsson

" O.H.Flygare

Huruvida flera kunna anses beroende kan först under förrättningen utrönas.

Araskoga den 17 mars 1924

O.H.Flygare

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att därest laga hinder ej möter i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 18 mars 1924

På länsstyrelsens vägnar:

A.Adler T.Kinnman

Bil.E.

Förening

ingången vid laga synesammanträde för torrläggning av mark till Araskoga m.fl.hemman uti Brandstads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Araskoga den 31 mars 1925

Otto Persson Olof Nilsson Alfred Nilsson

Bevittnas:

Olof Jönsson PervJönsson

Bil.F. Avskrift:

Till Kungl.Majts.befallningshavande i Malmöhus län.

Förordnad att förrätta syn för torrläggning av mark till Araskoga m.fl.hemman uti Brandstads socken av Färs härad,får jag,under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos Patron O.H.Flygare,Araskoga,fredagen den 8 instundande maj kl.10 f.m.vördsamt hemställa,att ombud för i denna förrättning ingående kronoegendomen Araskoga n:r 2 tillhörig jord måtte förordnas att märvara såväl vid nämnda,som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammnträden,för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 31 mars 1925

Ernst Berggren

Till Länsfiskalen i Bjärsjölagårds distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden,som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång bevaka Kungl.Majts. och Kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen Araskoga n:r 2 i Brandstads socken.Rapport införväntas i sinom tid.I.densamma bör uppgivas,huruvida enligt Edert

förmenande kronoegendomen kan anses hava nytta av företaget. Malmö i landskontoret den 3 april 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud-Olsson Sven Wiegert.

Avskriftens riktighet bestyrkes

På tjänstens vägnar:

C.G.Sjöström

Bil.G.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Araskoga m.fl.hemman av Brandstads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag som avser nygrävning och täckning med rör av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjandet av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 m.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende, dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot,som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 m.under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalan varierar således emellan dessa punkter och de olika tiondedelsgraderna äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder,som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För god gräsväxt har höjdlägesgraden för ägofigurerna 62 och 63 höjts 0.2 grader.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.- I samma längd finnes även var och en delägares båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och den ingångna föreningen jämte yrkandena i sammanträdesprotokollets § 6 som vid synegångenoch utgör nygrävning och täckning med för av dikessträck-

orna A-C-L-D, C-E-F och E-G. Å plankartan är läget utmärkt med en heldragen röd linie.- För att utröna om täckt ledning å dessa sträckor skulle bliva billigare än öppet dike i dennuvarande sträckningarna eller i det läge som angives genom litt.A-B-C-H-I--K-L-D och B-E samt de täckta ledningarna E-F och E-G har förslagg även uppgorts för denna dikning.- Av kostnadsförslaget framgår emellertid att dessa senare sträckningar skulle bliva betydligt dyrare, varför synemännen kunnat bestämma att alla dikessträckorna skola täckas och förläggas i de förstnämnda sträckningarna som av synemännen kunna vitsordas som de lämpligaste.

För att den beräkande jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A = 3 hektar

" G = 5 "

" F = 5 "

" E = 12.5 "

vid C = 22 hektar

" 6+58 = 60 "

" 8 = 75 "

" L = 90 "

" 14+32= 9[illegible] "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter per sekund och hektar och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet v=K (1+0.5 $\sqrt{R}$) $\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten K= 50.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållande skulle således följande rördimensioner bliva nödiga:

för dikessträckan A-4 ett 15 cm.(6") rör

" " 4-6+58 ett 25 cm.(10") rör

" " 6+58-7+42 ett 37.5 cm.(15") rör

" " 7+42-10+122 ett 30 " (12") "

" " 10+122-17+25 " 37.5" (15") "

" " C-E " 15 " (6") "

" " E-F " 12.5" (5") "

" " E-G " 12.5" (5") "

Alla rör äro beräkande som fullgoda cementrör med muffar eller falsar.

Vid A,0,2+50,2+90,4,5+90,7+36,7+42,8+20,8+68,9+70,10+122,13,13+84, 14+32,14+40,15+13,15+58,E,F och G insättas intagningsbrunnar av betong med 0.6 m.inre diameter med botten 0.5 m.under rörets underkant samt fördedda med lock av armerade betongskivor med falsar samt något kupig

översida.

Vid 6+58 insättes ett intag av betong med snett stående galler och vid 17+25 ommuras röret med betong varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter, allt i enlighet med upprättade ritningar.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Något avfallsvatten får ej insläppas i rörledningen förr än det renats genom en särskild vattenlåsbrunn.

Beträffande det vid 15+13 inkommande avfallsvatten från meieriet måste det på ett effektivt sätt renas och genom tillsättning med kalk för att förhindra detsammas skadliga inverkan på betongrören innan det får insläppas i rörledningen.- Helst bör det avledas genom en särskild ledning med saltglacerade rör till det öppna diket vid D.

För beräkning av det alternativa förslaget med öppet dike å sträckan A-B-C-D och B-E eller i den nu befintliga vattengången har en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt av 1:1.25 ansetts fullt tillräckligt.

Den nu i dikena befintliga stenmurningen har beräknats att nedsättas som stensättning i botten och slänter till den höjd som stenen räcker.

Vid 7+36 och 14+32 finnas allmänna vägtrummor som blivit

nödiga att föreslå till ombyggnad som stentrummor 0.6x1.0x8 enligt upprättad normalritning litt.A.

Vid A,2+72,6+18,9+67,11+80 och 14+74 har även varit nödigt att föreskriva ombyggnad av enskilda vägtrummor 0.6 x 1.0 x 4 enligt upprättad ritning litt.B.

Då de i företaget ingående bygdevägstrummorna äro av äldre datum än 1880 kan ej någon kostnad för desammas ombyggnad påläggas vägstyrelsen.

I enlighet med bestämmelsen i 9 kap.49 § av vattenlagen skall ersättning för mark som åtgår för utvidgningen av det öppna diket gäldas med fulla värdet och finnas i en särskild längd vars och ens andel därav.Likaledes skall ersättning utgå med fulla värdet av den skada eller intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats,vilken beräknats efter 25 % av det blivande värdet å den mark,som beräknats uppgå för upplaget Även vars och ens andel därav finnes upptagen i föreskrivna längd.

För de täckta rörledningarna därom anse synemännen att någon sådan ersättning ej behöver utgå.

Jämlikt bestämmelsen i 11 kap.95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller elva (11) kronor 54 öre.

Enligt Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbörds-

område.den 13 april 1922 hänföres området till n:r 92.

I enlighet med 7 kap.21 § av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av föreskrivna lag få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall,om sökanden vill fullfölja sin talan,utföras i fullständig överensstämmelse med hithörande förslag,som täckt dike för alla dikessträckor,vilket förslag noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan som profilritningen;

att arbetet skall åoffentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill härande handlingar och kartor;entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas samfält och återfinnas vars och ens deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att under allmän väg får ej något arbete företagas förr än anmälan därom ingivits till vederbörande myndighet;

att vid dikningsarbetet så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att brunnar och intag när så kräves skola uppränsas;

att omrören gjutas å platsen, som beräknats, skola de givas en blandning av 1:2.5:2.5 samt väl stampas och få ej nedläggas förr än omkring minst en månad efter gjutningen;

att innan rören nedläggas skola de besiktigas och godkännas av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent likaledes få ej rörsträngarna täckas med jord förr än besiktning skett och godkännande av desamma erhållits av föreskrivna tjänstemän;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av föreskrivna personer;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark tillhörande Araskoga m.fl.hemman avår 1925"

Besvärshänvisning

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställ-

da besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Araskoga den 8 maj 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Per Jönsson

Olof Jönsson

Beskrivnings-och Hävdeförteckningslängd

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	N:r 7 Araskoga 1/8mtl.7[1]															
	Otto Andersson															
1	åker		12	-					12	-						
	N:r 2 Araskoga 3/8mtl.2[1]															
	Kronoegendom															
	arr.Karl Johansson															
2	åker		25	-												
3	do.		10	-												
4	do.		07	-												
5	väg imp.														09	-
6	do. do.														03	-
7	do. do.								42	-					0750	
	N:r 1 Araskoga 1/4mtl.1[2]															
	O.H.Flygare sök.															
8	åker		17	-												
9	do.		42	-												
10	do.		41	-												
11	do.		27	-												
12	do.		22	-												
13	do.		1050													
14	do.		1350													
15	do.		14	-												
	Trpt.	1	87	-					54	-					1950	

Ägofigurernas nr:	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	87	–					54	–					19	50
16	åker		14	50												
17	do.		06	50												
18	do.		04	–												
19	do.		03	50												
20	do.		04	–												
21	do.		04	–												
22	do.		15	–												
23	do.		07	–												
24	äng					01	50									
25	grav, imp.														05	50
26	åker		15	–												
27	do.		45	–												
28	do.		11	–												
29	do.		26	–												
30	äng					02	–									
31	do.					04	–									
32	väg imp.														02	–
33	dike imp.														06	–
34	åker		17	–												
35	do.		03	50												
36	do.		35	50												
37	do. Trpt.	3	98	50		07	50		54	–					33	–

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	3	98	50		07	50		54	–					33	–
37	åker imp.		22	–												
38	do.		73	–												
39	do.		26	–												
40	åker		32	–												
41	dike imp.														04	50
42	backe imp.							5	51	50		07	50	1	46	–
	N:r 9 Araskoga 3/32mtl.5⁴,92															
	Per Mårtenssons sterbhus															
	Fru Elna;döttrar:Elida,															
	Anna,Mårtensson,Maria															
43	åker		19	–												
44	do.		47	–												
45	do.		23	–												
46	do.		41	–												
47	do.		12	–												
48	do.		11	50												
49	do.		07	50												
50	do.		03	–												
51	do.		20	–												
52	do.		10	–												
53	do.		35	–												
	TRPT.	2	29	–				6	05	50		07	50	1	83	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	29	-				6	05	50		07	50	1	83	50
54	åker		35	-												
55	backe imp.														04	50
56	dike imp.							2	64	-					05	-
	N:r 4 Brandstad 1/2 mtl 4[3]															
	Alf.Nilsson, sök.															
57	åker		12	-												
58	do.		12	-												
59	do.		33	-												
60	do.		20	-												
61	do.		15	-												
62	äng					37	-									
63	do.					16	-									
64	do.					04	-									
65	åker		54	-												
66	do.		21	-				1	67	-		57	-			
	N:r 4 Brandstad 1/2mtl.4[2]															
	And.Olsson															
67	äng					1350										
68	håla imp.														01	50
69	backe imp.														31	-
70	dike imp.											1350			08	-
	Trpt.							10	36	50		78	-	2	33	50

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							10	36	50		78	-	2	33	50
	N:r 1 Araskoga 1/4 mtl. 12															
	O.H.Flygare															
71	åker		10	-												
72	do.		40	-												
73	do.		10	-												
74	do.		10	-												
75	do.		18	-												
76	äng					07	-									
77	do.					10	-									
78	do.					24	-									
79	do.					21	-									
80	åker		23	-												
81	äng					46	-									
82	åker		30	-												
83	väg imp.														01	-
84	backe imp.													2	90	-
85	do. do.							1	41	-	1	08	-		20	-
	N:r 5 Araskoga 3/256 mtl. 19															
	Olof Nilsson sök.															
86	åker		15	-					15	-						
	N:r 5 Araskoga 1/256 mtl. 18															
	Trpt.							11	92	50	1	86	-	5	44	50

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediments		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							11	92	50	1	86	-		44	50
	Araskoga mejeri															
87	tomt, trädgård		05	-												
88	do.		12	-												
89	dike imp.														05	50
90	väg imp.								17	-				0	11	-
	N:r 5 Araskoga 3/64 mtl. 5	20														
	Lars Olssons sterbhus															
	Fru Ingrid:Otto Nils,															
	Ida, Emma, sök.															
91	åker		15	-												
92	do.		06	50												
93	do.		10	-												
94	do.		40	-												
95	do.		16	-												
96	do.		52	-												
97	do.		16	-												
98	backe imp.														15	-
99	dike imp.														04	-
100	väg imp.							1	55	50					41	-
	Sma.							13	65	-	1	86	-	6	21	-

Araskoga den 8 maj 1925

på tjänstens vägnar

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Ernst Berggren															

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impediementer		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

Värderingslängd

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	N:r 7 Araskoga 1/8mtl.7[1]																
	Otto Andersson																
1	åker		12	-	2000	06	1200	144	-	1	2000	240	-	96	-		
	Sma.		12	-				144	-			240	-	96	-	96	-
	N:r 2 Araskoga 3/8mtl.2[1]																
	Kronoegendom																
	arr.Karl Johansson																
2	åker		25	-	2000	08	1600	400	-	1	2000	500	-	100	-		
3	do.		10	-	2000	05	1000	100	-	1	2000	200	-	100	-		
4	do.		07	-	2000	07	1400	98	-	1	2000	140	-	42	-		
	Sma.		42	-				598	-			840	-	242	-	242	-
	N:r 1 Araskoga 1/4mtl.1[2]																
	O.H.Flygare,sök.																
8	åker		17	-	2000	08	1600	272	-	1	2000	340	-	68	-		
9	do.		42	-	2000	06	1200	504	-	1	2000	840	-	336	-		
10	do.		41	-	2000	08	1600	656	-	1	2000	820	-	164	-		
11	do.		27	-	2000	08	1600	432	-	1	2000	540	-	108	-		
12	do.		22	-	2000	07	1400	308	-	1	2000	440	-	132	-		
13	do.		1050		2000	09	1800	189	-	1	2000	210	-	21	-		
14	do.		1350		2000	09	1800	243	-	1	2000	270	-	27	-		
15	do.		14	-	2000	07	1400	196	-	1	2000	280	-	84	-		
16	do.		1450		2000	03	600	87	-	1	2000	290	-	203	-		
	Trpt.	2	0150					2887	-			4030	-	1143	-	338	-

Jordägarens Nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr. öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr. öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	2	01	50				2887 –			4030 –	1143	–	338	–
17	åker		06	50	2000	03	600	39 –	1	2000	130 –	91	–		
18	do.		04	–	2000	03	600	24 –	1	2000	80 –	56	–		
19	do.		03	50	2000	07	1400	49 –	1	2000	70 –	21	–		
20	do.		04	–	2000	05	1000	40 –	1	2000	80 –	40	–		
21	do.		04	–	2000	07	1400	56 –	1	2000	80 –	24	–		
22	do.		15	–	2000	07	1400	210 –	1	2000	300 –	90	–		
23	do.		07	–	2000	03	600	42 –	1	2000	140 –	98	–		
24	äng		01	50	1200	03	360	540	1	1200	18 –	1260			
26	åker		15	–	2000	08	1600	240 –	1	2000	300 –	60	–		
27	do.		45	–	2000	05	1000	450 –	1	2000	900 –	450	–		
28	do.		11	–	2000	07	1400	154 –	1	2000	220 –	66	–		
29	do.		26	–	2000	07	1400	364 –	1	2000	520 –	156	–		
30	äng		02	–	1200	01	120	240	0,5	600	12 –	960			
31	do.		04	–	1200	05	600	24 –	1	1200	48 –	24	–		
34	åker		17	–	2000	08	1600	272 –	1	2000	340 –	68	–		
35	do.		03	50	2000	06	1200	42 –	1	2000	70 –	28	–		
36	do.		35	50	2000	05	1000	355 –	1	2000	710 –	355	–		
37	do.		22	–	2000	07	1400	308 –	1	2000	440 –	132	–		
38	do.		73	–	2000	04	800	584 –	1	2000	1460 –	876	–		
39	do.		26	–	2000	08	1600	416 –	1	2000	520 –	104	–		
40	do.		32	–	2000	04	800	256 –	1	2000	640 –	384	–		
	Trpt.	5	59	–				6819 –			11108 –	4288	20	338	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättningsvärde Kr.	öre
	Trpt.	5	59	-				6819	80			11108	-	4288	20	338	-
	Sma.	5	59	-				6819	80			11108	-	4288	20	428820	
	N:r 9 Araskoga 3/32 mtl. 5 4,9 2																
	Per Mårtensasons sterbhus																
	Fru Elna,döttrar:Elida,																
	Anna Mårtensson & Maria																
43	åker		19	-	2000	09	1800	342	-	1	2000	380	-	38	-		
44	do.		47	-	2000	05	1000	470	-	1	2000	940	-	470	-		
45	do.		23	-	2000	09	1800	414	-	1	2000	460	-	46	-		
46	do.		41	-	2000	09	1800	738	-	1	2000	820	-	82	-		
47	do.		12	-	2000	05	1000	120	-	1	2000	240	-	120	-		
48	do.		1150		2000	04	800	92	-	1	2000	230	-	138	-		
49	do.		0750		2000	09	1800	135	-	1	2000	150	-	15	-		
50	do.		03	-	2000	04	800	24	-	1	2000	60	-	36	-		
51	do.		20	-	2000	09	1800	360	-	1	2000	400	-	40	-		
52	do.		10	-	2000	06	1200	120	-	1	2000	200	-	80	-		
53	do.		35	-	2000	06	1200	420	-	1	2000	700	-	280	-		
54	do.		35	-	2000	05	1000	350	-	1	2000	700	-	350	-		
	Sma.	2	64	-				3585	-			5280	-	1695	-	1695	-
	N:r 4 Brandstad 1/2 mtl. 4 3																
	Alf.Nilsson,sök.																
57	åker		12	-	2000	04	800	96	-	1	2000	240	-	144	-		
	Trpt.		12	-				96	-			240	-	144	-	6321	20

Jordägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fulländad torrläggning Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		12	-				96	-			240	-	144	-	6321	20
58	åker		12	-	2000	08	1600	192	-	1	2000	240	-	48	-		
59	do.		33	-	2000	08	1600	528	-	1	2000	660	-	132	-		
60	do.		20	-	2000	07	1400	280	-	1	2000	400	-	120	-		
61	do.		15	-	2000	05	1000	150	-	1	2000	300	-	150	-		
62	äng		37	-	2000	03	600	222	-	07	1400	518	-	296	-		
63	do.		16	-	2000	03	600	96	-	07	1400	224	-	128	-		
64	do.		04	-	2000	04	800	32	-	08	1600	64	-	32	-		
65	åker		54	-	2000	05	1000	540	-	1	2000	1080	-	540	-		
66	do.		21	-	2000	05	1000	210	-	1	2000	420	-	210	-		
	Sma.	2	24	-				2346	-			4146	-	1800	-	1800	-
	N:r 4 Brandstad 1/4 mtl. 4^2																
	Aad. Olsson																
67	äng		1350		500	08	400	54	-	1	500	6750		1350			
	Sma.		1350					54	-			6750		1350		1350	
	N:r 1 Araskoga 1/4 mtl. 1^2																
	O.H. Flygare, sök.																
71	åker		10	-	2000	09	1800	180	-	1	2000	200	-	20	-		
72	do.		40	-	2000	08	1600	640	-	1	2000	800	-	160	-		
73	do.		10	-	2000	04	800	80	-	08	1600	160	-	80	-		
74	do.		10	-	2000	07	1400	140	-	1	2000	200	-	60	-		
75	do.		18	-	2000	07	1400	252	-	1	2000	360	-	108	-		
	Trpt.		88	-				1292	-			1720	-	428	-	81	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		88	-				1292	-			1720	-	428	-	813	70
76	äng		07	-	2000	05	1000	70	-	1	2000	140	-	70	-		
77	do.		10	-	2000	03	600	60	-	1	2000	200	-	140	-		
78	do.		24	-	2000	03	600	144	-	1	2000	480	-	336	-		
79	do.		21	-	2000	04	800	168	-	1	2000	420	-	252	-		
80	åker		23	-	2000	06	1200	276	-	1	2000	460	-	184	-		
81	äng		46	-	2000	03	600	276	-	1	2000	920	-	644	-		
82	åker		30	-	2000	07	1400	420	-	1	2000	600	-	180	-		
	Sma.	2	49	-				2706	-			4940	-	2234	-	2234	-
	N:r 5 Araskoga 3/256mtl.5 19																
	Olof Nilsson,sök.																
86	åker		15	-	2000	06	1200	180	-	1	2000	300	-	120	-		
	Sma.		15	-				180	-			300	-	120	-	120	-
	N:r 5 Araskoga 1/256mtl.5 18																
	Araskoga mejeri																
87	tomt och trädgård		05	-	4000	06	2400	120	-	1	4000	200	-	80	-		
88	do.		12	-	4000	09	3600	432	-	1	4000	480	-	48	-		
	Sma.		17	-				552	-			680	-	128	-	128	-
	N:r 5 Araskoga 3/64mtl.5 20																
	Lars Olssons sterbhus																
	Fru Ingrid,Otto,Nils,																
	Ida,Emma,sök.																
	Trpt.															1061	70

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															1061	70
91	åker		15	-	2000	07	1400	210	-	1	2000	300	-	90	-		
92	do.		06	50	2000	07	1400	91	-	1	2000	130	-	39	-		
93	do.		10	-	2000	08	1600	160	-	1	2000	200	-	40	-		
94	do.		40	-	2000	06	1200	480	-	1	2000	800	-	320	-		
95	do.		16	-	2000	07	1400	224	-	1	2000	320	-	96	-		
96	do.		52	-	2000	08	1600	832	-	1	2000	1040	-	208	-		
97	do.		16	-	2000	06	1200	192	-	1	2000	320	-	128	-		
	Sma.	1	55	50				2189	-			3110	-	921	-	921	-
													Summa			11532	70

Åraskoga den 8 maj 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Per Jönsson Olof Jönsson

Kostnadsförslag

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.		Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Täckt ledning									
		Dikesstr.A-C-L-D,C-E-F och E-G									
a-4	366	15cm.(6") cementrör med muff	lm.	366	1,10	402	60				
		grävn.rörens läggn.och höljn.m.m.	"	366	080	292	80				
4-6+58	190	25cm.(10") cementör med flens	"	190	2-	380	-				
		grävn.rörems läggn.och höljn.m.m.	"	190	1,20	228	-				
6+58-7+42	84	37,5cm.(15")cementrör med flens	"	84	3,25	273	-				
		grävning rörens läggn.och höljn.	"	84	1-	84	-				
7+42-10+122	380	30cm.(12") cementrör med flens	"	380	2,50	950	-				
		grävn.rörens läggn.och höljn.m.m.	"	380	080	304	-				
10+122-17+25	586	37.5cm.(15") cementrör med flens	"	586	3,25	1904	50				
		grävn.rörens läggn.och höljn.m.m.	"	586	1,25	732	50				
a,0,2+50,2+90,4,5+90,7+36,7+42,8+20,8+68,9+70 10+122,13,13+84,14+40,15+13,15+58, 14+32		Brunnar med 0.6m.inre diam.och med botten förlagd 0.5m.under röret samt försedda med kupiga,armerade betong-lock.									
		lock	st.	18	40-	720	-				
6+58		Intag av betong enligt ritning	"	1	75-	75	-				
17+25		Kringmurning av utlopp enl.ritn.	"	1	40-	40	-				
a,7+36,14+32		Tillägg för försvårad grävn.gen.vägar				50	-				
C-E	145	15cm.(6") cementrör med muff	lm.	145	1,10	159	50				
		grävn.rörens läggn.och höljn.	"	145	1,50	217	50				
E-F	77	12,5cm.(5")cementrör med muff	"	77	085	65	45				
	1828		Trpt.			6878	65				

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Trpt.			687	65				
		grävn.rörens läggn.och höljn.m.m. lm.	77	070	53	90				
E-G	100	12.5cm.(5") cementrör med muff "	100	085	85	-				
		grävn.rörens läggn.& igenfylln.m.m."	100	070	70	-				
E,F,G		Brunnar lika föregående st.	3	40.-	120	-	7207	75		
		för oförutsedda fall c:a %					692	25	7900	-
		1928								
		Alternativt förslag								
		Dikesstr.A-B-C-D,B-E(öppna diken)E-F,E-G (täckta diken)								
a-6+60	664	grävn.mylla,lera & grus med ngt.sten kbm.	1950	075	1462	50				
6+60-9+57	297	" " " " " och sten kbm.	1070	1.-	1070	-				
6+60-9+57		stensättning i botten och slänter med								
		i diket befintlig sten(bådasid.) lm.	297	5.-	1485	-				
9+57-15+50	593	grävn.mylla,lera & grus med ngt.sten kbm.	1800	075	1360	-				
15+50-16+50	100	" " " " och sten kbm.	230	1.-	230	-				
15+50-16+50		stensättn.i botten & båda slänter med								
		i diket befintlig sten lm.	100	4	400	-				
a		Ombyggbad av ägovägstrumma,litt.B								
		grävn.utöver dikessekt.kbm.16-à 1-kr.16-								
		grunden kbm.5-à 5-kr.25:-								
		frontmurar " 10 à 10:- 100:-								
		sidomurar " 35 à 10:- 35:-								
		täckhallar 0.35x1.1x4=kbm.15 à 15:-22.50								
		Trpt. 198:50			599	750				

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Trpt. 198:50			599	50				
		stensättning m^2 12- à 2-kr. 24:-								
		fyllning m.m. 27:50	1	250	250	-				
2+72,6+18,9+67 11+80 & 14+74		ägovägstrummor litt.B. st.	5	250	1250	-				
7+36		Ombyggnad av bygdevägstrumma litt.A.								
		grävning utöver dikessekt. m^3 20-à1kr. 20-								
		grund "10-à 5- 50-								
		sidomurar " 9-à12- 108-								
		frontmurar " 27-à15- 405-								
		täckhallar " 3-à 15- 45-								
		stensättning m^2 12à 2:- 24-								
		fyllning & skärvning 48:-			700	-				
14+32		Bygdevägstrumma, litt.A st.	1	700	700	-				
0+90=50-52+21	221	grävn.mylla, lera, grus & ngt.sten m^3.	550	0,75	412	50				
50+75		ombyggnad av ägovägsbro, litt.B st.	1	250	250	-				
E-F	77	125cm.(5") cementrör med muff lm.	77	0,85	65	45				
		grävn.rörens läggn. och höljn.m.m. "	77	0,70	53	90				
E-G	100	125cm.(5") cementrör med muff "	100	0,85	85	-				
		grävn.rörens läggn.och höljn.m.m. "	100	0,70	70	-				
F & G		Brunnar son förut beskrivits st.	2	40.-	80	m-				
E		Kringmurn.av utlopp & stensättn. "	1	40.-	40	-	995	435		
		för oförutsedda fall c:a 10 %					101	345		
		Trpt.					1096	780		

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Trpt.					1096	80		
		Jordersättning					98	40		
		ersättning för vallar					746	80	127	00
		Åraskoga den 8 maj 1925								
		på tjänstens vägnar								
		Ernst Berggren								

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-C-L-D	a	–		1,30			F.P.=10:-
	0	6		1,30			
	+60	60		1,10			
	+90	30		1,55			
	+140	50		1,20			
	+173	33		1,50		15 cm (6") rör	
	2+50	27		1,50			
	2+90	55		1,60			
	3+50	55		1,05			
	4	50		1,35		X	
	5+90	140		1,30	25 cm (10") rör		
	6+58	50		1,50		X	
	7	42		1,95			
	+36	36		1,95		37,5 cm (15") rör	
	+42	6		1,80		X	
	8	60		1,20			
	+50	50		1,70			
	+68	18		1,70			
	9	32		1,55			
	+50	50		1,25		30 cm (12") rör	
	10	50		1,30			
	+36	36		1,15			
Trpt.		936					

Dikets beteckning	Avvägningspunktens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		936					
	10+80	44		0,80			
	+122	40		1,10		50cm (20")	F.P.=4,59
	12	56		1,10			
	+50	50		1,10			
	13	50		1,10			
	+50	50		1,30			
	14	50		1,65			
	+32	32		1,90		37,5cm (15")	
	+40	8		1,95			
	15	60		2,25			
	+50	50		2,00			
	16	50		1,75			
	+50	50		1,75			
	17	50		1,40			
	+25	30		0,95			F.P.=2,11
	Sma.	1606					
Dikessträckan C-E-F	C	-		1,30			
	+68	68		2,55		15cm (6")	
	E	77		1,35			
	32	52		1,15		12,5cm (5")	
	F	25		0,95			
	Sma.	222					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan E-G	E	-		1,35		↑	
	+50	50		1,25	12,5 cm	(5") rör	
	G	50		1,35		↓	
	Sma.	100					
Alt. förslag. (öppna diken)							
Dikessträckan A-B-C-D	A	-	1:1,25	-	0,3		
	0	6	"	1,40	"	3,8	F.P. = 10.-
	+50	50	"	1,55	"	4,2	
	1	50	"	1,95	"	5,2	
	+50	50	"	2,10	"	5,55	
	2	50	"	1,90	"	5,05	
	+50	50	"	1,15	"	3,2	
	3	50	"	1,75	"	4,7	
	+50	60	"	1,20	"	3,3	
	4	50	"	1,45	"	3,9	
	+50	50	"	2,10	"	5,55	
	5	50	"	2,10	"	5,55	
	+50	50	"	1,70	"	4,55	
	6	50	"	1,60	"	4,3	
	+50	50	"	1,65	"	4,4	
	7	50	"	2,10	"	5,55	
	+42	40	"	1,60	"	4,3	
Trpt.		746					

Dikets beteckning	Avräglingspunktens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		746					
	8	58	1:1,25	1,35	0,3	3,7	
	+50	50	"	1,95	"	5,2	
	9	50	"	1,80	"	4,8	
	+50	50	"	1,45	"	3,9	
	10	50	"	1,50	"	4,05	
	+50	50	"	1,40	"	3,8	
	11	50	"	1,30	"	3,55	F.P.=4,59
	+50	50	"	1,50	"	4,05	
	12	50	"	1,50	"	4,05	
	+50	50	"	1,50	"	4,05	
	13	50	"	1,50	"	4,05	
	+50	50	"	1,55	"	4,2	
	14	50	"	1,85	"	4,9	
	+50	50	"	2,00	"	5,3	
	15	50	"	2,20	"	5,8	
	+50	50	"	1,90	"	5,05	
	16	50	"	1,50	"	4,05	
	+50	50	"	1,30	"	3,55	
	Sma.	1654					
Dikessträckan E-B	52+21	-	1:1,25	1,60	0,3	4,3	
	52	21	"	1,60	"	4,3	
Trpt.		21					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avrägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		21					
	51+50	50	1:1,25	2,20	0,3	5,80	
	51	50	"	1,70	"	4,55	
	50+50	50	"	1,10	"	3,05	
	50	50	"	1,20	"	3,3	
	Sma.	221					

Araskoga den 8 maj 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbredd	

Ersättningslängd

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr	Hemmanets namn	Ägarens namn	Ersättning för jord: ar	Ersättning för jord: à kronor	Ersättning för jord: Ersättning kr	Ersättning för jord: Ersättning öre	Ersättning för jord: Summa ersättning kr	Ersättning för jord: Summa ersättning öre	Ersättning för vallar: ar	Ersättning för vallar: à kronor	Ersättning för vallar: Ersättning kr	Ersättning för vallar: Ersättning öre	Ersättning för vallar: Summa ersättning kr	Ersättning för vallar: Summa ersättning öre
			Dikessträckan A-B-C-H-I-K-L-D												
	1	Araskoga	O.Flygare	4,8	20:-	96	-			19,2	5:-	96	-		
	1	do.	do.	0,7	12:-	8	40			2,1	3:-	6	30		
	1	do.	do.	7,55	20:-	151	-			21,6	5:-	108	-		
	1	do.	do.	6,35	20:-	127	-	382	40	21,-	5:-	105	-	315	30
	9	do.	Per Mårtenssons sterbhus	8,55	20:-			171	-	27,5	5:-			137	50
	4	Brandstad	Alf.Nilsson	8,5	20:-			170	-	20,	5:-			100	-
	5	Araskoga	Olof Nilsson	1,2	20:-			24	-	3,-	5:-			15	-
	5	do.	Lars Olssons sterbhus	8,4	20:-			168	-	27,-	5:-			135	-
						Sma.		915	40			Sma.		702	80
			Bikessträckan B-E												
	1	Araskoga	O.H.Flygare	3,5	20:-			70	-	8,8	5:-			44	-
			Summa					985	40					746	80

Araskoga den 8 maj 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män: Per Jönsson Olof Jönsson

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanets mtl.	nr	förteckningsnummer	namn	Ägarens namn	Förättningsvärde kr	öre	Deltagningsprocent	Dikningskostnad kr	öre	Förrättningskostnad kr	öre
				Dikesstr.A-C-D,C-E-F,och E-G							
1/8	7	7[1]	Araskoga	Otto Andersson	96	-	0,83	65	57	4	80
3/8	2	2[1]	do.	Kronoegendom,arr.KarlJohansson	242	-	2,10	165	90	12	14
1/4	1	1[2]	do.	O.H.Flygare,sök.	4288	20	37,17	2936	43	214	95
3/32	9	(5[4],9[2]	do.	Per Mårtensson sterbhus:Fru Elna döttrar:Elida,Anna Mårtensson o Maria	1695	-	14,69	1160	51	84	95
1/2	4	4[3]	Brandstad	Alf.Nilsson,sök.	1800	-	15,60	1232	40	90	21
1/2	4	4[2]	do.	And.Olsson	13	50	0,12	9	48	0	69
1/4	1	1[2]	Araskoga	O.H.Flygare,sök.	2234	-	19,36	1529	44	111	96
3/256	5	5[19]	do.	Olof Nilsson,sök.	120	-	1,04	82	16	6	02
1/256	5	5[18]	do.	Araskoga mejeri	128	-	1,11	87	69	6	42
3/64	5	5[20]	do.	Lars Olssons sterbhus,Fru Ingrid, Otto,Nils,Ida,Emma,sök.	921	-	7,98	630	42	46	15
					11537	70	100:	7900	-	[illegible]829	

Araskoga den 8 maj 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män: Per Jönsson Olof Jönsson

Kallelse.

Ordf.i Färs härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson,Klasaröd,varder härigenom kallad att,i egenskap av sakägare,själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron O.H.Flygare,Araskoga,tisdagen den 31 innev.mars kl.10 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Araskoga m.fl.hemman uti Brandstads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 13 mars 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven som härmed erkännes:

Klasaröd per Wollsjö den 17/3 1925

Anders Nilsson

Bevittnas : Anders Persson

Kallelse.

Arrendatorn Herr Karl Johansson,Araskoga,varder härigenom kallad att,i egenskap av sakägare,själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron O.H.Flygare,Araskoga,fredagen den 8 instund.maj kl. 10 f.m.angående av Konungens bafallningshavande inlänet förordnad syn för torrläggning av mark till Araskoga m.fl.hemman uti Brandstads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 31 mars 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör

Förestående kallelse är mig delgiven som härmed erkännes:

Araskoga den 1 april

Carl Johansson

Bevittnas:

Fredrik Wedberg Emil Hansson

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron O.H.Flygare, Araskoga, tisdagen den 31 innev.mars kl.10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Araskoga m.fl. hemman uti Brandstads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 13 mars 1925.

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven som härmed erkännes:

Araskoga Otto Andersson Otto Andersson

do. n:r 9 Per Mårtenssons sterbh.:


	Fru Elna Mårtensson	Elna Mårtensson
	Elida Mårtensson	Elida Persson
	Anna Mårtensson	Anna Persson
	Maria do.	Maria Persson
Araskoga n:r 5	Olof Nilsson	Olof Nilsson
do.	Lars Olssons sterbh.	Ingrid Olsson förmyndare
	Fru Ingrid Olsson	Ingrid Olsson
	Otto Olsson	Otto Larsson
	Nils Olsson	Nils Olsson
	Ida Olsson	Otto Persson förmyndare
	Emma Olsson	för Ida och Emma Olsson
Brandstad	Jöns Persson	Jöns Persson
do. n:r 4	Alf.Nilsson	Alfred Nilsson
do. do.	And.Olsson	Anders Olsson
Araskoga mejeri	Ordf.Beckman	C.Beckman

Att föreskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Brandstad den 16 mars 1925

Henrik Persson

Fjärdingsman





Förutsände protokollsutdrag i tvenne lika lydande exemplar, ex officio

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom

Porto 0:50
Stpl 1:-
S:a 1:50

laga tid anförts mot förestående Synafös-
rättning: det varder härmed till beviz med-
delat. Stockholm i Söderbyggdens vatten-
domstols kansli den 5 oktober 1925.

Ex officio.

Edström.

141

M 2*0100

12550

Anbefalen till
2 0 JUNI 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 mars 1927 för avdikningsföretaget "Torrläggning av mark tillhörande Araskoga m.fl. hemman av år 1925" i Brandstads socken av MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tretusenfemhundratrettio /3.530/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusentrehundrasjuttio /2.370/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha vi undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

10. 1926 1000.

190/27

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fremmya den 22 april 1927.

O. H. Flygare.
Patron
Fremmya gård Vallsjö

Carl Johansson
Arrendator
Vallsjö.
Kontr.

Alfred Nilsson
Lantbr. Brandstad 1:4
Wallsjö

Att Herren O. H. Flygare, Alfred Nilsson
och Carl Johansson

i hägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Ohlsson
Adress Skebokvarn p:r Wallsjö

Hjj: Bl. Jönsson
Adress Fremmya p:r Wallsjö

Med stöd av Kungl. brevet den 11 mars 1927 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 29 juni ***19*** 27.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Statens Reproduktionsanstalt
46126

1930 den 14 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §,1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Avdikningsföretag"Torrläggning av mark tillhörande Araskoga m.fl. hemman av år 1925" i Brandstads socken av Kalmöhus län.

Lån 3.530 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 mars 1927.

Lånet har beviljats för nedanstående,i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Nummer	Mantal	Jordregisternummer	Hemmanet eller lägenhetens och innehavarens namn.
1	1/4	1^2	Araskoga O.H. Flygare

Stockholm den 14 januari 1930

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/ till **"Torrläggning av mark tillhörende Araskoga m.fl. hemman av år 1925" i Brandstads socken av Malmöhus län.**

ÄGOSLAG OCH AREAL:		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	har	13,65	6,93
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	1,86	1,15
Summa		15,51	8,08
BÅTNAD	kr.	11.537:70	6.522:20
KOSTNAD	"	8.624:28	4.875:31

Medelkostnad pr hektar omkring 555 kr.

Relativ kostnad 0,75

Statsbidrag beräknas till 27,50 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 2.370 kronor.

En delägare söker lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till

1.339 kr 76 öre.

LÅN utgår med 3.550 kronor.

Arbetsplanen fastställes **med tillägg, att uppodling av därtill föreslagna markområden icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.**

Stockholm den 12 februari 1927.

Olof Fredholm.

föredragande.

190
27

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

Godk 29/6 27

D.-Nr 12551
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 20 JUNI 1927

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark tillhörande Araskoga m.fl.hemman av år 1925" uti Brandstads socken av Malmöhus län.


Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 11 mars 1927.

Statsunderstöd:

lån av 3.530:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2.370:- kronor från statens avdikningsanslag.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsarbete har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför företaget i sin helhet kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 17 juni 1927



Stämpel en krona.