


FÖRSLAG TILL

Önnekröps dikningsföretag år 1951

I Långaröds SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1951 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN:001 Erik Abrahamsson
(NAMN)


ORIGINAL
~~KOPIA~~


M 23:1000 Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3926-1

Blad 2.





Längdskala 1:4000

0 20 40 60 80 100 200 300 400 m

Sektionsskala och Höjdskala 1:100

0 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Förslag till

Önneköps dikningsföretag år 1951

i Långaröds socken-(~~näl~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1951 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

RITN.Nr 002

M 1:1000

Emil Alström
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3926-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Förslag till 24" brunn

Skala 1:50




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0+30

Skala 1:50



Skala 1:50



Förslag till

Önnekörs dikningsföretag år 1951

i Längaröds socken-(~~nar~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1951 (1/~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

RITN.Nr 003 Erik Abshon
(Namn)

M 3*1000 Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3926-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

3926-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MRS 1952
DIARIE Nr

M 3★1000

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

ÖNNEKÖPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

ÖNNEKÖPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilagor 1 - 3		" 8-14
Värderingslängd	Bil. A	" 15-19
Kostnadsförslag	" B	" 20-22
Arbetsbeskrivning	" C	" 23-26
Utlåtande	" D	" 27-38
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 39

Till akten hör 3 blad ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Önneköp nr 4 m.fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län.

År 1951 den 30 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Benrdt Bengtsson och Evald Svensson hos lantbrukare Elof Nilsson, Önneköp 4, Önneköp, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Önneköp nr 4 m.fl. fastigheter i Långaröds socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 2 november 1951 översänts till pastorsämbetet i Långaröds församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 11 november 1951. Kungörelsen hade därjämte den 4 november 1951 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningemannen den 2 november 1951 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbrukare Elof Nilsson; äg. 1/24 mtl. Önneköp 4^{6}, lagf. den 11/2 1947 § 56

" Bror Liljegren; äg. 27/1024 mtl. av Önneköp 4^{14} lagf. den 13/9 1947 nr 347.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbrukare Verner Nilsson; äg. 24/1024 mtl. av Önneköp 4^{14} och 22/4608 mtl. av Skäpperöd nr 8, lagf. den 16/5 1951 nr 203.

" Anton Nilsson; äg. 7/180 mtl. Skäpperöd nr 8 (8^{11}, 8^{17} och 8^{18}). lagf. den 5/4 1928 § 159.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att

de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 28 december 1951 kl. 10.o på samma plats.

Önneköp den 30 november 1951

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Bernt Bengtsson Erik Svensson

År 1951 den 28 december inställde sid undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Berndt Bengtsson och Evald Svensson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbrukare Elof Nilsson

" Bror Liljegren

" Verner Nilsson

" Anton Nilsson

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet för föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom Bil. A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rö-

rande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Gösta Nilsson

att till Kungl. Lantbrukssstyrelsen eller Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avser bidrag av statsmedel.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått 81.50 kronor, vilka förskotterats av lantbrukare Elof Nilsson med 53:- kr. och av lantbrukare Bror Liljegren med 28.50 kr. Annonskostnaderna för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Elof Nilsson med 38:98 kr.

Godemännens räkningar uppgingo till 48:- kr., som förskotterades av Elof Nilsson.

§ 13.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Elof Nilsson	12 ha
Bror Liljegren	6 "
Verner Nilsson	9 "
~~Anton Nilsson~~	

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja sysslomän och de utsågo härtill: Gösta Nilsson, Önneköp 4, Önneköp

Till revisorer utsågos Bror Liljegren och Verner Nilsson

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos sysslomannen och alltså inom trettio dagar översändas

till Gösta Nilsson

för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem ellertaga avskrifter.

§ 17.

Beslöts att företaget skulle igångsättas snarast möjligt och att intressenterna skulle upplåna pengar i bank för företagets utförande intill dess statsbidrag och lån beviljas.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Önneköp den 28 december 1951

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bertil Bengtsson. Erik Svensson

Bilaga 1.

147/46

Ek.D. nr 46/731 år 1946.

RESOLUTION.

Översändes till e.o.lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas,

Malmö i landskansliet den 9 oktober 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman E.Wessman

Erik A. Alström 11/10 46

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

46/731 46

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o.lantbruksingeniören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Långaröds socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Önneköp nr 4.

Malmö den 4 oktober 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

11 SEP. 1946

74.

Ek.D. nr 46/731 år 1946.

Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 10 september 1946.

På tjänstens vägnar:

Eliasson

Till Landskansliet, Gränsavdelningen
Länsstyrelsen, Malmö

De fastigheter vilka beröras av förrättningen äro 1/24 mantal Nr 46
Önnerköp, ägare Lantbr. Olof Nilsson
Önnerköp 27/1024 mantal Nr 414
Önnerköp, ägare Lantbr. Bror Liljensen
Önnerköp 24/1024 mantal Nr 41
Önnerköp, ägare Lantbr. Nils Persson
Önnerköp.

Önnerköp den 9-9 1946

Högjordningsfalta

Olof Nilsson

Nr 2188

F

Kr. fr. nr 46/731 år 1946.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 29. AUG. 1946.
Landskontoret.

Till Länsstyrelsen i

Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande upprensning av avloppsdiken för tvinläggning av marker tillhörande nedanskrivna personer i Ormekrop i Tångarps socken av Malmöhus län.

Elof Nilsson, Bror Liljegren och Nils Persson, samt event. flera, vilket dock först efter närmare undersökning kan utrönas.

Eventuella upplysningar kan erhållas av Lantbr. Elof Nilsson Nr 4 Ormekrop Telef 84

Elof Nilsson Bror Liljegren

Nils Persson

Bilaga 2.

K u n g ö r e l s e

angående torrläggningssammanträde.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Önneköp nr 4 m.fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Elof Nilsson, Önneköp 4, Önneköp, fredagen den 30 november 1951 kl. 10.o, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Önneköp nr 4 och Skäpperöd nr 8 i Långaröds socken.

Malmö den 2 november 1951
I tjänsten:
Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Långaröds församling den 11 november 1951 betygar: [signature]
Kronofogde

Anhålles att förestående kungörelse anslas snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker, tillhörande Önneköp nr 4 och Skäpperöd nr 8 i Långaröds socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Långaröds församling	Önneköp	2.11 1951
Skiftesgodemannen Evald Svensson,	Viggarum	-"-
" Berndt Bengtsson,	Trulshärad, Önneköp	-"-
Lantbrukare Elof Nilsson,	Önneköp 4, -"-	-"-
" Bror Liljegren,	" " -"-	-"-
" Verner Nilsson,	" " -"-	-"-
" Anton Nilsson,	Skäpperöd 8, -"-	-"-

Malmö den 2 november 1951

/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
LÅNGARÖDS SOCKEN.							
Avdelning 1.							
Öneköp av 4^{14}, 24/1024 mtl.							
Verner Nilsson							
åker, mylla/sand	1	0.04		2200	3600	1400	56:-
" "	2	0.28		3100	"	500	140:-
Summa		0.32					196:-
Öneköp av 4^{14}, 27/1024 mtl.							
Bror Liljegren							
åker, mylla/sand	3	0.13		2300	3600	1300	169:-
" "	4	0.16		3200	"	400	64:-
" "	5	0.06		2300	"	1300	78:-
" "	6	0.40		"	"	"	520:-
" "	7	0.63		1800	"	1300	1134:-
" "	8	0.28		"	"	"	504:-
" "	9	0.03		2300	"	1300	39:-
" "	10	0.01		3200	"	400	4:-
Summa		1.70					2510:-
Skäpperöd av 8^{14}, 27/4608 mtl.							
Verner Nilsson							
åker, mylla/sand	11	0.07		3100	3600	500	35:-
" "	12	0.06		2200	"	1400	84:-
" "	13	0.04		1800	"	1800	72:-
Summa		0.17					191:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag för avdelning 1							
Öneköp av 4^{14}, 24/1024 mtl.							
Verner Nilsson	1-2	0.32					196:-
Öneköp av 4^{14}, 27/1024 mtl.							
Bror Idljegren	3-10	1.70					2512:-
Skäpperöd av 8^{14}, 27/4608 mtl.							
Verner Nilsson	11-13	0.17					191:-
Summa		2.19					2899:-
Avdelning 2.							
Öneköp 4^{6}, 1/24 mtl.							
Olof Nilsson							
åker, mylla/sand	15	0.07		3200	3600	400	28:-
" "	16	0.12		2300	"	1300	156:-
" "	17	0.54		1600	"	2000	1080:-
" "	18	0.14		"	"	"	280:-
" "	19	0.02		2300	"	1300	26:-
betesmark, "	20	0.27		1500	2400	900	243:-
" "	21	0.34		900	"	1500	510:-
" "	22	0.10		"	"	"	150:-
" "	23	0.02		2100	"	300	6:-
åker, "	24	0.02		3200	3600	400	8:-
" "	25	0.43		2300	"	1300	559:-
" "	26	0.16		3200	"	400	64:-
betesmark "	27	0.12		900	2400	1500	180:-
" "	28	0.09		"	"	"	135:-
" "	29	0.04		1500	"	900	36:-
åker, mylla/sand	30	0.09		1600	3600	2000	180:-
Överföres		2.57					3641:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		2.57					3641:-
åker, mylla/sand	31	0.04		1600	3600	2000	80:-
" "	32	0.09		2300	"	1300	117:-
" "	33	0.07		3200	"	400	28:-
Summa		2.77					3866:-
Avdelning 3.							
Önneköp 4^{6}, 1/24 mtl.							
Olof Nilsson							
åker, mylla/sand	34	0.04		2300	3600	1300	52:-
" "	35	0.17		1600	"	2000	340:-
" "	36	0.16		"	"	"	320:-
" "	37	0.21		"	"	"	420:-
" "	38	0.09		2300	"	1300	117:-
" "	39	0.05		3200	"	400	20:-
betesmark,	40	0.12		2100	2400	300	36:-
" "	41	0.13		1500	"	900	117:-
" "	42	0.29		900	"	1500	435:-
" "	43	0.38		"	"	"	570:-
" "	44	0.64		1500	"	900	576:-
åker, "	45	0.14		2300	3600	1300	182:-
" "	46	0.09		3200	"	400	36:-
" "	47	0.05		"	"	"	20:-
" "	48	0.09		2300	"	1300	117:-
" "	49	0.07		1600	"	2000	140:-
" "	50	0.13		"	"	"	260:-
" "	51	0.10		2300	"	1300	130:-
Överföres		2.95					3388:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		2.95					3.883:-
åker, mylla/sand	52	0.14		3200	3600	400	56:-
" "	53	0.08		2300	"	1300	104:-
" "	54	0.03		1600	"	2000	60:-
betesmark, "	55	0.14		900	2400	1500	210:-
" "	56	0.25		"	"	"	375:-
" "	57	0.06		1500	"	900	54:-
" "	58	0.03		2100	"	300	9:-
Summa		3.68					4.756:-
Ömeköp av 4^{14}, 27/1024 mtl.							
Bror Liljegren							
åker, mylla/sand	59	0.05		2300	3600	1300	65:-
" "	60	0.12		3200	"	400	48:-
Summa		0.17					113:-
Sammandrag för avdelning 3							
Ömeköp 4^{6}, 1/24 mtl.							
Olof Nilsson	34-58	3.68					4756:-
Ömeköp av 4^{14}, 27/1024 mtl.							
Bror Liljegren	59-60	0.17					113:-
Summa		3.85					4869:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
SAMMANSTÄLLNING.							
Avdelning 1		2.19					2899:-
" 2		2.77					3866:-
" 3		3.85					4869:-
Summa för hela företaget		8.81	" "				11634:-

Önneköp den 28 december 1951

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bernt Bergsten. Erik Persson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträcken A-B.				
0-0+30	30	Schaktning av lerbl.sand m.sten m^3	35	3:-	105:-	
0+30-0+74	44	Betongrör 12" m	44	6:-	264:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	44	11:-	484:-	
0+74-0+92	18	Betongrör 12" m	18	6:-	108:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	18	6:-	108:-	
0+92-1	8	Betongrör 12" m	8	6:-	48:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	8	12:-	96:-	
1-1+50	50	Betongrör 12" m	50	6:-	300:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	6:-	300:-	
1+50-2+26	76	Betongrör 12" m	76	6:-	456:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	76	5:-	380:-	2649:-
Tills.	226	meter				
Stängsel mellan 0 och 0+30		m	60	1.50	90:-	90:-
Ommurning av rörutlopp vid 0+30					125:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0+92 och 2+26		st.	2	80:-	160:-	285:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						576:-
			Summa Kronor			3600:-
		Dikes-sträcken B-C.				
2+26-3+35	109	Betongrör 6" m	109	2.30	250:70	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	109	2.50	272:50	
	109	Överföres			523:20	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	109	Överfört				523:20	
3+35–3+39	4	Betongrör 6"	m	4	2.30	9:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	4	10:–	40:–	
3+39–3+80	41	Betongrör 6"	m	41	2.30	94:30	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	41	3:–	123:–	
3+80–5	120	Betongrör 6"	m	120	2.30	276:–	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	120	3.50	420:–	
5–5+83	83	Betongrör 5"	m	83	2:–	166:–	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	83	3.25	269:75	
5+83–6+67	84	Betongrör 5"	m	84	2:–	168:–	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	84	2.50	210:–	2899:45
Tills.	441	meter					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+80, 5 och 6+67			st.	3	80:–	240:–	240:–
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %							510:55
					Summa Kronor		3050:–
		Dikessträckan B–Ba.					
10–10+86	86	Betongrör 8"	m	86	3.60	739:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	86	4.50	387:–	
10+86–11+59	73	Betongrör 8"	m	73	3.60	262:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	73	3:–	219:–	
	159	Överföres				1608:40	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	159	Överfört			1608;40	
11+59-12+75	116	Betongrör 6" m	116	2.30	266:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	116	4:-	464:-	
12+75-13+50	75	Betongrör 6" m	75	2.30	172:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	75	3.50	262:50	2774:20
Tills.	350	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+86, 11+59, 12+75 och 13+50			st. 4	80:-	320:-	320:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						605:80
			Summa Kronor			3700:-

SAMMANSTÄLLNING.

226	Dikessträckan	A-B	3600:-
441	-"-	B-C	3050:-
350	-"-	B-Ba	3700:-
Tills. 1017	meter	Summa Kronor	10350:-

Önneköp den 28 december 1951

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1) Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.o m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2) Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3) Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4) Ommurningen vid 0+30 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

5) All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9) Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

10) Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom neröschaktning från sidorna.

11) Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12) Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13) Fyllningen får ej innehålla sten.

14) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand höljа rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

15) Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16) Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från

brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn

17) Samtliga brunnar skola förslutas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

18) Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

19) I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

20) Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över marknytan.

21) Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas medsten och grovt grus.

22) Bottnen skall vara iggjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen iggjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

23) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

24) Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

25) Stängsel skall uppsättas runt om den öppna dikessträckan 0 - 0+30.

26) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas

till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

27) Vederbörande lantbrukslingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbrukslingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

28) Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+73.17 m. Vertikal järndubb i jordfast sten i SV sidan av stengärde som går i NO kanten av ägoväg, c:a 13 m. NV sektion 0+98. Stengärdet utgör gräns mellan fastigheterna Önneköp av 4^{14} (Bror Liljegren) och Önneköp av 4^{14} (Verner Nilsson).

Fixp. =+72.51 m. Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Önneköp av 4^{14} (Bror Liljegren) och Önneköp 4^{6} (Elof Nilsson), c:a 33 m. SO sektion 2+26 och 25 m. från gräns mot Skäpperöd nr 8.

Fixp. =+73.63 m. Vertikal järndubb i jordfast sten, c:a 4 m. NO stengärde, 15 m. SV sektion 5+38 och 23 m. SV gräns mot Viggarum.

Fixp. =+75.28 m. Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns med stengärde mellan Önneköp av 4^{14} (Bror Liljegren) och Önneköp 4^{6} (Elof Nilsson) omedelbart NV kraftledningsstolpe och c:a 40 m. SV sektion 13+15.

Önneköp den 28 december 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbrukslingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till ÖNNEKÖP nr 4 m.fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1946 förordnades undertecknad, förrättningsmen, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Önneköp nr 4 m.fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Önneköp nr 4 och Skäpperöd nr 8 i Långaröds socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 88/89, ligger c:a 12 km. NO om Vollsjö järnvägsstation på järnvägen Eslöv-Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom täckta ledningar och öppna floddiken, vilkas sträckning framgår av plankarten. Floddikena och ledningarna ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin

torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C och B-Ba) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nedenbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska Kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 10.350 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas

enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2.899:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3.600:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 15 - 33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.866:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - C och A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6.650:- (3050 + 3600) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 34 - 60 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.869:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - Ba och A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7.300:- (3700 + 3600) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	2.899:-	A - B	3600:-	1,241808
2	3.866:-	B - C	3050:-	0,788929
3	4.869:-	B - Ba	3700:-	0,759910

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvud-

regeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
11.634:-	10.350:-	0,889634

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	2.899:-	3.600:-	1,241808
2	3.866:-	6.650:-	1,720124
3	4.869:-	7.300:-	1,499281

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	6.765:-	6.650:-	0,983001
1+3	7.768:-	7.300:-	0,939753

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföres gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,889634.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de pro-

centtal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej äro sökande till denna syneförrättning och ej hålla med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika diksesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna ~~och arbetsbeskrivningen~~ (Bilaga 6) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understödd med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Syssloomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysselomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Önneköps dikningsföretag år 1951. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häraderätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 17.38 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna synoförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talen mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Södertörns Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Öneköp den 28 december 1951

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bernt Bergström. Erik Svensson

Bilaga D.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
LÅNGARÖDS SOCKEN.						
Önneköp av 4^{14}, 24/1024 mtl.						
Verner Nilsson		196:-		174:37	1,685	ej lön
Önneköp av 4^{14}, 27/1024 mtl.						
Bror Liljegren	S	2625:-		2335:29	22,563	l.
Skäpperöd av 8^{14}, 27/4608 mtl.						
Verner Nilsson		191:-		169:92	1,642	ej lön
Önneköp 4^{6}, 1/24 mtl.						
Elof Nilsson	S	8622:-		7670:42	74,110	l.
Summa		11634:-		10350:-	100,000	

Önneköp den 28 december 1951

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bernt Bergsten. Gralb Svensson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7