




Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 18/6 1952.
NÄMNDEN ☒ Bidr.
LANTBRUKS- ☒ Län den / 19....
STYRELSEN ☒ Län


Arbetets utförande godkänt
den 10/6 1952 utan
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Skala 1:2000

100 50 0 100 200 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Dt Höganäs-Mårp av år 1950
Höganäs stad och Väsby socken (N.M.) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1950 (1) SAMBAND MED SYNERÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL ☒ M 6-1001 *60/1001* Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST 6 ... KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 3988-1




Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-
NAMNDEN ☒ den 18/6 1953.
LANTBRUKS-
STYRELSEN ☒ den / 19....
Arbetets utförande godkänt
den 10/6 1953 utan
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr


Skala 1:2000

100 50 0 100m

FÖRSLAG TILL
Df. Höganäs-Måarp av år 1950
Höganäs stad och Väsby socken (HAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1950 (HAR) SAMBAND MED SYNEFÖRÄTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV
ART. 1002
ORIGINAL
M 6-1001 Statens lantbruksingenjör
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 3988-2



Typritning för brunn med
inre diameter av 40".
Skala 1:50.



LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df. Höganäs-Måarp av år 1950

Höganäs stad och Väsby socken (m.m.) av Malmöhus län


upprättat år (-en) 1950 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

6 * 1001 Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3988-3

Ritning 4.
 Profil- och sektionssritningar.



Längdskala 1:2000

100 50 0 100 200m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8m.

Förslag till

Df. Höganäs-Måarp av år 1950

i Höganäs stad och Väsby socken (när) av Malmöhus län


upprättat år (när) 1950 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
 Kopia


6*1001 Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3988-4


LANTBRUKSSTYRELSEN
 20 JUN. 1952
 DIARIE Nr
 SAKT Nr



Skola 1:50.



Skala 1:50.



Förslag till

i Höganäs stad och Väsby socken(-er) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1950 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

ATTN.Nr 005

B. J. Namu
(Name)

馬

6-1001



Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. **6**

KUNGL. LANTBRUKS
STYRELSENS ARKIV

S- Nm

3988-5



LANTBRUKSSTYRELSEN
 20 JUN. 1952
 DIARIE Nr.
 SAK Nr.

Förslag till

Df. Höganäs-Måarp av år 1950

i Höganäs stad och Väsby socken-(när) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1950 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
 Kopia

Nr 006

(Namn)

M

C-1001

Statens lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 6

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV

Nr

3988-6

3938-6

M 6*1001

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN 1952
DIARIE NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Höganäs-Måarp av år 1950"
i Väsby socken och Höganäs stad,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1950.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ Bldr den 18/6 1953.
NÄMNDEN ☒
LANTBRUKS- ☒ Län den / 19....
STYRELSEN ☒

Arbetets utförande godkänt

den 10/6 1953 utan

ändring av arbetsplan.


(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Höganäs-Måarp av år 1950"
i Väsby socken och Höganäs stad,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1950.

Innehåller 69 sidor.

Härtill hör 6 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att

nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Väsby kommunalrum fredagen den 19 maj

1950 kl. 10.



Väsby den 11 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.


Gustav Jönsson.
John B. Larsson.

Gode män.

År 1950 den 11 maj inställde sig synemännen i kommunalrummet i Väsby för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Lantbr. Arthur Nilsson, Måarp.

Lantbr. Hans Bagger-Jørgensen, Måarp.

Lantbr. Olof Olsson, Plöninge.

Nils Hofvendahls sterbhusdelägare och Anders Ericssons sterbhusdelägare genom Len-
nart Hofvendahl.

§ 10.

Protokollet för sammanträdet den 4 april 1950 upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget till dik-
ningsföretagets utförande. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

värderingslängden bil. A,

kostnadsförslaget bil. B,

arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 12.

Till protokollet antecknades att kostnaderna för hantlangning m.m. vid syne-
förrättningen belöpte till 394,50 kr, varav Arthur Nilsson förskotterat 353,50 kr.
och Hans Bagger-Jørgensen 41.- kr.

att vissa delar av deras fastigheter i Måarp och Tjörred voro mycket försumpade. De yrkade att det vid förevarande syneförrättning skulle upprättas förslag till utförande av nya avlopp, så att deras egendomar kunde rationellt avdikas.

§ 7.

Stadsingenjören Iwar Bengtsson och herr Lennart Hofvendal framhöll att de nya avlopp, som måste upptagas för torrläggning av sökandenas marker, ovillkorligen måste framdragas över vissa stadsägor inom Höganäs stad. De yrkade att det avsedda dikningsföretaget skulle planläggas så, att de nya avloppen ej komme att skära sådana områden, vilka enligt stadsplanen för Höganäs stad vore avsedda att bebyggas.

§ 8.

Meddelades att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde komme att hållas i Väsby kommunalrum torsdagen den 11 maj 1950 kl.10.

Väsby den 4 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Gustav Jönsson
Gustav Jönsson

John B. Larsson
John B. Larsson

Gode män.

218/ genom stadsingenjören Iwar Bengtsson / bil. 7/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokoll / bil. 1/.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att lantbr. Gustaf Böös undertecknat en handling med förklaring, att han gjorde gemensam sak med sökandena. Handlingen upplästes / bil. 8/, varefter densamma vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som kommer att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 6.

Sökandena Arthur Nilsson, Hans Bagger-Jørgensen och Gustaf Böös förklarade,

Lantbr. Hans Bagger-Jørgensen, Måarp; äg. 1/3 mtl. Måarp 3¹ /lgf. 5/7 1939, § 551/.

Lantbr. Gustaf Böös, Tjörred; äg. 1/8 mtl. Tjörred 6³ /lgf. 11/6 1941, § 332/.

Övriga sakägare:

Lantbr. Olof Olsson, Flöninge; äg. 1/12 mtl. av Måarp 1¹ /lgf. 11/5 1926, § 276/.

Nils Hofvendals sterbhusdelägare, nämligen Bengt Hofvendahl, Gösta Hofvendahl, Lennart Hofvendahl, Börje Hofvendahl och Kjell-Erik Hofvendahl samt Anders Ericssons

sterbhusdelägare, nämligen Gunnar Eriksson, Elsa Nilsson, Sture Ericsson, Eric

Ericsson och Sten Arne Ericsson; äg. gemensamt stadsägorna 3+25+26+305 och 1886 i

Höganäs stad samt 1/12 mtl. av Måarp 1¹ i Väsby s:n / lgf. d. 26/11 1947 nr 1151

och d. 17/12 1947 nr 1224-1228/, genom Lennart Hofvendahl / bil. 5-6/.

Fru Sonja Lindblad-Grahnberg, Kristianstad; äg. stadsägorna 1860+1861+1862 / lgf.

22/1 1947, § 62/, genom lantbr. Harry Månsson utan fullmakt.

Trafikbitr. Hjalmar Henriksson, Höganäs; äg. stadsägan 1870 / lgf. 7/6 1926, § 310/ genom

f. tågmästaren M. Lundgren i Höganäs utan fullmakt.

Herr Axel Gustav Pettersson, Höganäs; äg. stadsägan 1888 / lgf. 5/6 1907, § 567/.

Lantbr. Ivar Simonsson, Flöninge; arr. de Nils Hofvendahls sterbhus och Anders Ericssons

sterbhus tillhöriga stadsägorna 1886 och 3+25+26+305.

Lantbr. Harry Månsson, Höganäs; arr. den fru Sonja Lindblad-Grahnberg tillhöriga stads-

ägan 1860+1861+1862.

Höganäs stad; äg. stadsägorna 1798+1800+1801 och 1822+1833+1835 / lgf. 23/3 1949, nr

Protokoll, fört vid sammanträden för

syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen

angående torrläggning av marker till Måarp

nr 2 och 3 m.fl. fastigheter i Väsby sock-

en och Höganäs stad, Malmöhus län.

År 1950 den 4 april inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gustav Jönsson i Bräcke och John B. Larsson i Gössarp i kommunalrummet i Väsby för att efter Länsstyrelsens, för förrättningsmannen utfärdade förordnande / bil. 1/ handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Måarp nr 2 och 3 m.fl. hemman i Väsby socken och Höganäs stad, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 22 februari 1950 översänt till pastorsämbetena i Väsby och Höganäs församlingar, hade anslagits för församlingarna söndagen den 26 februari 1950 / bil. 2-3/. Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 24 februari 1950. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 25 februari 1950 och den 1 mars 1950 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser / bil. 4/.

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Sökandena till syneförrättningen:

Lantbr. Arthur Nilsson, Måarp; äg. 1/3 mtl. Måarp 2¹ /lgf. 27/11 1940 § 673/.

År 1950 den 19 maj insände sig sym-
männen åter i Väster kommunalrum för
att slutligt behandla syreförädlningen.

Följande sakägare hade tillstånds-kommis-

Lansor. Arthur Nilsson, Mälar,

" Hans Bagge-Jørgensen, Mälar.

~~" Olof Olovsson, Plänings,~~

Lansor. Gustaf Böös, Tjöröd.

~~Nils Hofvinds och Anders Ericksons skat-~~
~~tebördaägare.~~

Lansor. Kaj Skelberg, Tjöröd,

från Sonja Lindblad-Skelberg genom lansor. Harry
Mansson.

§ 14.

Protokoll för sammanträdet den 11 maj
1950 uppläst och godkändes.

§ 15.

Syreförädlningens utlåtande (bil. 8),
samt kostnadsfördelningsskildringen uppläst
(bil. 6).

§ 16.

Redogjorde förädlingsmannen för be-
räkningar rörande bidrag och lån av stat-
medel till förädlningsföretag.

§ 17.

Skågarna beslöt att, gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo att lantbrukaren Hans Bagger-Jørgensen och vid förfall för honom att lantbrukaren Rasmus Vilboon, båda med adress Måarp, Skåganäs; att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag, att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avseende kostnads angående företagets utförande samt rekvirera och mossaiga beviljat bidrag.

§ 18.

Till ledamöter i styrelsen för dikningsföretaget valdes lantbrukaren Hans Bagger-Jørgensen, Måarp, ordförande och verksamhetsledande ledamot, Rasmus Vilboon, Måarp och Gustaf Böös, Tjörred, alla med postadress Skåganäs.

§ 19.

Lämnades följande uppgifter om åkerarealen vid de av dikningsföretaget

beröda brukningsdelarna;	
Arthur Nilsson, Måarp	29 ha
Heans Bagge-Joergenson, Måarp	30 "
Gustaf Boas, Tjöröd	8 "
Kaj Hallberg, Tjöröd	20 "
Olof Olsson, Pläninge	22 "
Nils Kopvendahl och Anders Krisson, Sjöblom	25 "
Louisa Lindblad-Gränberg	13 "
Höganäs stad	25 "
Höganäs-Billesholms N.B.	—

§ 20.

Utvalda ersätningarna till skifves-
godsmännen pålunda;

Gustav Jonsson	40.80 kr.
John B. Larsson	40.80 "
<u>Summa</u>	<u>81.60 kr.</u>

Ersätningarna utbetalades av Heans
Bagge-Joergenson.

§ 21.

Då inget ytterligare förkom, upp-
lästes och godkändes protokollet, var-
efter förvärdningen förklarades av-
slutad och sammankädet upplöstes.

Närby den 19 maj 1950.

A tjánnu vagnar:

E. B. Pállei

Státens lantbúnaðingjafi

Eustace Jónsson

Jóhann P. Vagnarson

Gode kær

Ek. D. nr 14/72-1945.

204
1945-1946Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 20/3 1945Bil. 1.

Bran

R E S O L U T I O N.Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga
hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande an-
sökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 mars 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

E. Wessman

Besl. d. 20/3 - 45.

14

721

45

Länshuset i Malmö
Länshuset i Malmö
Länshuset i Malmö
Länshuset i Malmö

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Under tecknade an hålla härmed om
förordnande för behörig förrättningsman
att förrätta synföreläggande av arlupp
ifrån våra egendomar för torvläggning av mark.

Utom under tecknade egendomar
förde följande fastigheter komma att
beröras av det blivande föreläggandet:
Tjörvads gård ägare Fru Sonja Lundblad
Lundblom, Olof Olsson, Flödinge m. fl.

Kajans Mårp den 6/3 1945.

Ottus Nilsson
ägare till 1/3 mst Mårp 2

Lars Bagge-Jørgensen
ägare till 1/3 mst Mårp 3

inlämnat 7.

8/3 1945

den 1/3 1950

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Måarp nr 2 och 3 m.fl. fastigheter i Väsby socken och Höganäs stad, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Väsby tisdagen den 4 april 1950 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande dels Måarp nr 1, 2 och 3 samt Tjörred nr 2 och 6 i Väsby socken, dels stadsägorna 3+25+26+305, 1798+1800+1801, 1822+1833+1835, 1838, 1860+1861+1862 och 1886 i Höganäs stad.

Malmö den 22 februari 1950.


Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller


Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för V ä s b y församling söndagen den 26-2 1950 betygar:



Kyrkonerde
EMIL HANSEN

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för V ä s b y församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.



913 1950.

Bil. 3.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Måarp nr 2 och 3 m.fl. fastigheter i Väsby socken och Höganäs stad, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Väsby tisdagen den 4 april 1950 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande dels Måarp nr 1, 2 och 3 samt Tjörred nr 2 och 6 i Väsby socken, dels stadsägorna 3+25+26+305, 1798+1800+1801, 1822+1833+1835, 1838, 1860+1861+1862 och 1886 i Höganäs stad.

Malmö den 22 februari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör


Att förestående kungörelse anslagits för Höganäs församling söndagen den 26 febr. 1950 betygar:

Alfons Håkansson

Alfons Håkansson,

Pastoratsadjunkt.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Höganäs församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.



Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Väsby församling		
/kungörelse/	Höganäs	22/2 1950
Pastorsämbetet i Höganäs församling		
/kungörelse/	"	" "
Lantbr. Gustav Jönsson / god man/, Bräcke,	"	" "
" John Larsson / god man/, Gössarp,	"	" "
Drätselkammaren,	"	25/2 "
Höganäs-Billesholms AB.	"	" "
Lantbr. Hans Bagger-Jørgensen, Måarp,	"	" "
" Arthur Nilsson, Måarp,	"	" "
" Olof Olsson, "	"	" "
" Kaj Hallberg, Tjörred,	"	" "
" Gust. Böös, "	"	" "
" Lennart Hofvendahl, Årups gård,	Billeberga	" "
Fru Sonja Lindblad-Grahnberg, Rosengårdsvägen,		
Näsby,	Kristianstad 2	" "
Bruksarb. Severin Erlandsson, Flisgatan 1,	Höganäs	" "
Herr Erik Åkesson, Bunkegatan,	"	" "
Trafikbitr. Hjalmar Henriksson, Flisgatan 3,	"	" "
Herr David Eriksson, Flisgatan 2,	"	" "
" Karl Wilhelm Johansson, Schaktgatan,	"	" "
Fru Alma Johansson, Bunkegatan,	"	" "
" Petrea Paulina Pettersson, Kullagatan 8,	"	" "
Herr Axel Gustav Pettersson, Kullagatan 6,	"	" "
Maskinmäst. Allan Wallstedt, Kullagatan 4,	"	" "
Lantbr. Thorvald Jönsson, Tjörred,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Ivar Simonsson, Plöninge,	Höganäs	25/2 1950
" Harry Månsson, Kullagatan 10,	"	" "

Malmö den 25 februari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Herr Oskar Bolinder, Flisgatan 5,	Höganäs	1/3 1950
Gruvarb. John Bogren, Flisgatan 7,	"	" "
Herr Oskar Filip Johansson, Flisgatan 9,	"	" "

Malmö den 1 mars 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

coll. mg.

F U L L M A K T.

Undertecknade Bengt Hofvendahl, Gösta Hofvendahl, Börge Hofvendahl och Kjell-Eric Hofvendahl, som gemensamt med vår broder lantbrukaren Lennart Hofvendahl i Årup, Billeberga, äga 1/24 mantal Måarp av 1¹ i Väsby socken samt hälften av stadsägorna nr 3+25+26+305 och stadsägan nr 1886 i Höganäs stad,

befullmäktiga härmed Lennart Hofvendahl att försälja nämnda fastigheter helt eller delvis och i anledning därav på våra vägnar underteckna för försäljning erforderliga handlingar, att vid avstyckningsförrättningar, som beröra fastigheterna, företräda oss, att uppbära och kvittera köpeskillingar för fastigheterna samt att i intecknings- och belåningshänseende företräda fastigheterna och i anledning därav med för oss bindande verkan underteckna erforderliga handlingar.

Mjöhult den 20 februari 1948.

✓ Bengt Hofvendahl

✓ Gösta Hofvendahl

✓ S. B. Hofvendahl

✓ Kjell-Eric Hofvendahl

Samtliga förestående egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.F.O. Reinert

Edit Kronberg

Rätt avskrivet intygar:

Ruth Olsen

Ulla Andersson

BILLEBERGA DEN 3 april 1950.

F U L L M A K T.

Undertecknade befullmäktiga härmed lantbrukare Lennart Hofvendahl, Årups Gård, Billeberga att för vår räkning företaga rättshandlingar för 1/12 mtl. nr. 1 Måarp i Väsby socken, Rnr 1¹ och 3/8 mtl. nr. 3 Plöninge i Höganäs, Rnr 3¹.

Nöbbelövs Boställe, Lund den 21 mars 1950.

Vv Eric Arvid Ericsson

Vv Sture Ericsson

Vv Elsa Nilsson

Vv J.G.Ericsson ✓


Vv Sten Ericsson

Bevittnas:

Helfrid Johansson

K. E. Jönsson

Rätt avskrivet intyga:



Inkom till
Stadsingenjören
den 16/3 1950.
D:nr 26

2 Bil. A 9

Transkript av protokoll fört vid
sammanträde med drätselkammaren
i Höganäs den 2 mars 1950.

Närvarande:

herrar J. Vald. Persson, Otto
Bengtsson, Edvin Carlström, Henry
Rensson, Carl Svensson, Gustav
Svensson, Harald Ingelgård, Eric
Nilsson, suppleenten Åke Agren,
Åke Olofsson, stadsingenjören
och vid protokollet undertecknad,
Celander.

§ 59.

Att jämte herr ordföranden justera protokollet utsågos
herrar Carl Svensson och Gustav Svensson.

§ 66.

Statens lantbruksingenjör hade kallat till sammanträde
för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Måarp nr 2 - 3 m. fl. fastigheter
i Väsby socken och Höganäs stad. Sammanträdet skulle hållas
i kommunalrummet i Väsby tisdagen den 4 april 1950 kl. 10.00.

Det antecknades att följande stadsägor i Höganäs komme
att beröras av förrättningen: nr 3 + 25 + 26 + 305, 1798 +
+ 1800 + 1801, 1822 + 1833 + 1835, 1838, 1860 + 1861 + 1862
och 1886.

Till stadens ombud utsågos stadsingenjören Ivar Bengtson
och kommunalborgmästaren Einar Celander.

In fidem:

Einar Celander

Justeras:

J. Vald. Persson

Carl Svensson

Gustav Svensson

ordf.

Rätt utdraget intygas:

Hen stadsingenjör



Bil. 8Förening.

Undertecknad förklarar sig villig att göra
gemensamt sak med sålaren i delningsföretaget
Mälarv nr 1 & nr 3 inom Väsby socken.

Höganäs den 25/8 1949

Gustaf Roos

ägare till Färre nr 6

Egenhändig namnteckning avtända:

Gunnar Bengtsson

Helma

O. H. Malm

Pettersson

Gustav Jönsson, John A. Larsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figu- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Avdelning 1.										
2											
3	Höganäs stad.										
4	Stadsäga 1886.										
5											
6	Nils Hofvendahls sterbhus och An-										
7	ders Ericssons sterbhus, arr.										
8											
9	Ivar Simonsson.										
10											
11	Alstringsbåtnad.										
12	Åker, mylla på lättlera	1	09				2800	4000	1200	108	-
13											
14	" "	2	34				3200	4000	800	272	-
15											
16	" "	3	09				3600	4000	400	36	-
17											
18	" "	4	38				1600	4000	2400	912	-
19											
20	" "	5	41				2000	4000	2000	820	-
21											
22	" "	6	29				2000	4000	2000	580	-
23											
24	" "	7	12				2000	4000	2000	240	-
25											
26	A - summa	1	72							2968	-
27											
28	Totalsumma kronor	1	72							2968	-
29	Stadsägan 1860+1861+1862.										
30											
31	Sonja Lindblad-Grahnberg, arr.										
32											
33	Harry Månsson.										
34											
35	Alstringebåtnad.										
36											
37	Trädgård	8	12				2400	4000	1600	192	-
38											
39	" "	9	06				3200	4000	800	48	-
40											
41	Överföres		18							240	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, mylla på lättlera	25	47		1200	4000	2800	1316	-		
" "	26	15		1200	4000	2800	420	-		
" "	27	10		1600	4000	2400	240	-		
" "	28	02		1600	4000	2400	48	-		
" "	29	29		1600	4000	2400	696	-		
" "	30	18		2400	4000	1600	288	-		
A - summa		1	21				3008	-		
Totalsumma kronor							3008	-		
<u>Höganäs stad.</u>										
<u>Stadsäga 1798+1800+1801.</u>										
Höganäs stad, arr. Torvald Jöns- son.										
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, mylla på lättlera	31	03		3200	4000	800	24	-		
A - summa		03					24	-		
Totalsumma kronor							24	-		
<u>Stadsägan 1822+1833+1835.</u>										
Höganäs stad, arr. Torvald Jönsson.										
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, mylla på lättlera	32	10		1600	4000	2400	240	-		
Överföres		10					240	-		

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
2											
3	Åker, mylla på lättlera	37	15				1200	4000	2800	420	-
4	" "	38	26				2400	4000	1600	416	-
5											
6	" "	39	18				2000	4000	2000	360	-
7	" "	40	21				2000	4000	2000	420	-
8											
9	A - summa		80							1616	-
10	<u>2. Brukningsbåtnad.</u>										
11											
12	Ägofigurerna	37-40	80								
13											
14	Ägofigur	33	09								
15	B - summa		89						500	445	-
16											
17	Totalsumma kronor									2061	-
18	<u>Stadsägan 1822+1833+1835.</u>										
19											
20	Höganäs stad, arr. Torvald Jönsson.										
21	<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
22											
23	Åker, mylla på lättlera	41	11				2000	4000	2000	220	-
24	" "	42	13				2400	4000	1600	208	-
25											
26	" "	43	10				3200	4000	800	80	-
27											
28	" "	44	10				3200	4000	800	80	-
29	" "	45	09				3600	4000	400	36	-
30											
31	A - summa		53							624	-
32	<u>2. Brukningsbåtnad.</u>										
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ägofigurerna	41-45		53							
Ägofigur	46		11							
"	32		10							
B - summa			74					200	148	-
Totalsumma kronor									772	-
<u>Stadsägan 1798+1800+1801.</u>										
Höganäs stad, arr. Torvald Jönsson.										
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, mylla på lättlera	47		14			3200	4000	800	112	-
" "	48		11			2400	4000	1600	176	-
" "	49		09			1200	4000	2800	252	-
" "	50		03			3600	4000	400	12	-
" "	51		16			2800	4000	1200	192	-
" "	52		20			2000	4000	2000	400	-
" "	53		29			1000	4000	3000	870	-
" "	54		04			1200	4000	2800	112	-
" "	55		06			2000	4000	2000	120	-
" "	56		03			3600	4000	400	12	-
A - summa			1 15						2258	-
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>										
Ägofigurerna	47-56		1 15							
Överföres			1 15							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Överfört Ägofigur		1	15							
2											
3		31		03							
4		31 a		18							
5											
6	"	57		11							
7	"	58		17							
8											
9		B - summa	1	64					200	328	-
10											
11		Totalsumma kronor								2586	-
12	Väsby socken.										
13	Tjörred 6 ³ , 1/8 mtl.										
14											
15	Gustaf Böös.										
16											
17	Alstringsåtnad.										
18	Åker, mylla på lättlera	59		08			3600	4000	400	32	-
19											
20	" "	60		22			2400	4000	1600	352	-
21	" "	61		25			2000	4000	2000	500	-
22											
23	" "	62		15			800	4000	3200	480	-
24	" "	63		22			1200	4000	2800	616	-
25											
26	" "	64		02			2000	4000	2000	40	-
27											
28		A - summa		94						2020	-
29											
30		Totalsumma kronor								2020	-
31	Tjörred 2 ³ , 3/16 mtl.										
32	Kaj Hallberg.										
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, mylla på lättlera	65	51				2000	4000	2000	1020	-	
" "	66	42				3600	4000	400	168	-	
A - summa		93							1188	-	
Totalsumma kronor									1188	-	
<u>Måarp 3¹, 1/3 mtl.</u>											
Hans Bagger-Jørgensen.											
<u>Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, mylla på lättlera	67	36				3200	4000	800	288	-	
" "	68	13				1600	4000	2400	312	-	
" "	69	02				800	4000	3200	64	-	
" "	70	24				1600	4000	2400	576	-	
" "	71	39				2800	4000	1200	468	-	
A - summa		1 14							1708	-	
Totalsumma kronor									1708	-	
<u>Avdelning 3.</u>											
<u>Väsby socken.</u>											
<u>Måarp 3¹, 1/3 mtl.</u>											
Hans Bagger-Jørgensen.											
<u>Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, mylla på lättlera	72	45				3200	4000	800	360	-	
Överföres		45							360	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har.	ar.	har.	ar.	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Överfört			45						360	-
2											
3	Åker, mylla på lättlera	73		57			2800	4000	1200	684	-
4	" "	74		56			2000	4000	2000	1120	-
5	" "	75		14			1200	4000	2800	392	-
6	" "	76		62			1200	4000	2800	1736	-
7	" "										
8											
9	A - summa		2	34						4292	-
10											
11	Totalsumma kronor									4292	-
12	Måarp 2 ¹ , 1/3 mtl.										
13											
14	Arthur Nilsson.										
15	Alstringsbåtnad.										
16											
17	Åker, mylla på lättlera	77		72			1200	4000	2800	2016	-
18	" "	78		17			1600	4000	2400	408	-
19	" "										
20	" "	79		56			800	4000	3200	1792	-
21	" "	80		81			1400	4000	2600	2106	-
22	" "										
23	" "	81		57			1200	4000	2800	1596	-
24	" "	82		28			2000	4000	2000	560	-
25	" "										
26	" "	83		75			1200	4000	2800	2100	-
27	" "										
28	" "	84	1	08			2000	4000	2000	2160	-
29	" "	85	1	12			2400	4000	1600	1792	-
30	" "										
31	" "	86		27			3600	4000	400	108	-
32	" "	87		19			2400	4000	1600	304	-
33	Överföres		6	52						14942	-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, mylla på lättlera	97		04			3200	4000	800	32	-
" "	98		05			2800	4000	1200	60	-
" "	99		39			1600	4000	2400	936	-
" "	100		07			2400	4000	1600	112	-
" "	101		30			2000	4000	2000	600	-
" "	102		27			2400	4000	1600	432	-
" "	103		18			1200	4000	2800	504	-
" "	104		22			1200	4000	2800	616	-
" "	105		90			1200	4000	2800	2520	-
A - summa		2	42						5812	-
Totalsumma kronor									5812	-
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Avdelning 1.</u>										
<u>Höganäs stad.</u>										
<u>Stadsäga 1886.</u>										
Nils Hofvendahls sterbhus och										
Anders Ericssons sterbhus, arr.										
Ivar Simonsson	1-7	1	72						2968	-
<u>Stadsägan 1860+1861+1862.</u>										
Sonja Lindblad-Gråhnberg, arr-										
Överföres		1	72						2968	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tömt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	72						2968	-
Harry Månsson	8-24	5	-						5500	-
<u>Väsby socken.</u>										
<u>Måarp 3¹, 1/3 mtl.</u>										
Hans Bagger-Jørgensen	25-30	1	21						3008	-
<u>Höganäs stad.</u>										
<u>Stadsägan 1798+1800+1801.</u>										
Höganäs stad, arr. Torvald Jöns- son.	31		03						24	-
<u>Stadsägan 1822+1833+1835.</u>										
Höganäs stad, arr. Torvald Jöns- son	32		10						240	-
<u>Stadsägan 1838.</u>										
Höganäs-Billesholms AB.	33		09						216	-
<u>Summa för avdelning 1</u>		8	15						11956	-
<u>Avdelning 2.</u>										
<u>Höganäs stad.</u>										
<u>Stadsägan 1860+1861+1862.</u>										
Sonja Lindblad-Grahnberg, arr. Harry Månsson	34-36		88						2464	-
Överföres			88						2464	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			88						2464	-
<u>Stadsägan 1838.</u>										
Höganäs-Billesholms AB.	37-40		80						2061	-
<u>Stadsägan 1822+1833+1835.</u>										
Höganäs stad, arr. Torvald Jöns- son	41-45		53						772	-
<u>Stadsägan 1798+1800+1801.</u>										
Höganäs stad, arr. Torvald Jöns- son	47-56	1	15						2586	-
<u>Väsby socken.</u>										
<u>Tjörred 6³, 1/8 mtl.</u>										
Gustaf Böös	59-64		94						2020	-
<u>Tjörred 2³, 3/16 mtl.</u>										
Kaj Hållberg	65-66		93						1188	-
<u>Måarp 3¹, 1/3 mtl.</u>										
Hans Bagger-Jørgensen	67-71	1	14						1708	-
<u>Summa för avdelning 2</u>		6	37						12799	-
<u>Avdelning 3.</u>										
<u>Väsby socken.</u>										
<u>Måarp 3¹, 1/3 mtl.</u>										
Hans Bagger-Jørgensson	72-76	2	34						4292	-
Överföres		2	34						4292	-

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Huvudavlopp.</u>								
2										
3		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
4										
5		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
6	28+23- -27+50	73 <u>Schaktning, mylla på lera</u> m ³	40	3,00	120	-				
7										
8	27+50- -27+44	6 <u>Den nuvarande 18" rörtrumman</u>								
9		för enskild väg bibehålles.								
10										
11		Trumman rensas och befrias								
12										
13		från slam			10	-				
14	27+44- -25+62	182 <u>Schaktning, mylla på lera</u> m ³	190	3,00	570	-				
15										
16	25+62- -25+55	7 <u>Cementrör; 18"</u> m	7	8,25	58	-				
17		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
18										
19		läggning, höljning m	7	6,00	42	-				
20	25+55- -25+45	10 <u>Den nuvarande trumman för</u>								
21										
22		Kullagatan inom Höganäs stad								
23										
24		skall rivas och ersättas med								
25		en ny trumma av rör med minst								
26		45,0 cm./18"/ inre diameter.								
27										
28		Arbetet skall utföras och be-								
29										
30		kostas av Höganäs stad			-	-				
31	25+45- -25+06=	39 <u>Cementrör; 18"</u> m	39	8,25	322	-				
32	= 30+00									
33		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
34										
35	Övf.	317	Överföres		1122	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
Övf.	317	Överfört			1122	-					1
											2
		läggning, höljning	m	39	6,00	234	-				3
											4
30+00- -30+82	82	Cementrör; 18"	m	82	8,25	677	-				5
											6
		Schaktning, stämpling, rör-									7
		läggning, höljning	m	82	6,50	533	-				8
											9
30+82- -33+67= =10+00	285	Cementrör; 18"	m	285	8,25	2351	-				10
											11
		Schaktning, stämpling, rör-									12
		läggning, höljning	m	285	5,00	1425	-	6342	-		13
											14
Tills.	684 m.										15
											16
Diverse arbeten.											17
											18
		Ommurning av rörutloppet vid 25+62 samt									19
		stensättning av det öppna avloppets									20
		botten och slänter	st.	1	300	300	-				21
											22
		Anslutningsbrunn vid uppströmssidan av									23
		den nya trumman för Kullagatan; vid									24
		25+45. Skall utföras av Höganäs stad				-	-				25
											26
		Brunn 40" med kopplingar; vid 33+67=10+00	st.	1	160.-	160	-				27
											28
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 25+06=									29
		=30+00, 30+82, 32+74 och 33+46	st.	4	95.-	380	-				30
											31
		Brunn 32" med kopplingar och dagvattenin-									32
		tag; vid 31+28	st.	1	130.-	130	-				33
											34
		Överföres				970	-	6342	-		35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			970	-	6342	-		
2										
3		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar			100	-	1070	-		
4										
5		<u>Ersättningar.</u>								
6		<u>Ersättning</u> till Höganäs stad för anslutnings-								
7		brunn vid 25+45			150	-				
8										
9		<u>Ersättning</u> till ägarna av stadsägan 3+25+26+								
10		305, Nils Hofvendahls sterbhus och Anders								
11		Ericssons sterbhus;								
12										
13		<u>för jord, som gräves bort</u> vid utvidgning								
14										
15		av den öppna dikessträckan 28+23-25+62								
16		m ²	260	0,40	104	-				
17										
18		<u>för intrång genom jordupplag</u> utmed den								
19										
20		öppna dikessträckan 28+23-25+62 m ³	230	0,50	115	-	369	-		
21		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>					1419	-	9200	-
22										
23		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
24		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
25										
26	33+67- -35+50	183 <u>Cementrör; 12"</u> m	183	5,00	915	-				
27		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
28		läggning, höljning	m	183	5,00	915	-			
29										
30	35+50- -36+50	100 <u>Cementrör; 12"</u> m	100	5,00	500	-				
31		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
32		läggning, höljning	m	100	5,25	525	-			
33										
34										
35	Övf.	283	Överföres		2855	-			9200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	283	Överfört			2855	-			9200	-
36+50- -38+34	184	Cementrör; 10" m	184	3,85	246	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	184	5,00	920	-				
38+34- -39+15	81	Cementrör; 8" m	81	3,00	243	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	81	4,00	324	-	4588	-		
Tills.	548 m.									
Diverse arbeten.										
Brunner 24" med kopplingar; vid 35+34, 36+02, 36+50, 37+32, 37+70, 38+34 och 39+15 st.										
			7	70.-	490	-				
Rothuggning och borttagning av träd och buskar										
					400	-	890	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %										
							1122	-	6600	-
Sidoavlopp.										
Dikessträckan C-E.										
Schaktningsarbete, rör m.m.										
33+67= =10+00- -11+58	158	Cementrör; 15" m.	158	6,50	1027	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m.	158	6,25	988	-				
11+58- -12+38	80	Cementrör; 15" m.	80	6,50	520	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
Övf.	238	Överföres			2535	-			15800	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	a-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	Övf.	238	Överfört			2535	-			15800	-
2											
3			läggning, höljning m	80	5,75	460	-				
4											
5	12+38- -14+54	216	Cementrör; 12" m	216	5,00	1080	-				
6			Schaktning, stämpling, rör-								
7											
8			läggning, höljning m	216	4,50	972	-				
9	14+54- -15+98	144	Cementrör; 12" m	144	5,00	720	-				
10											
11			Schaktning, stämpling, rör-								
12											
13			läggning, höljning m	144	4,50	648	-	6415	-		
14	Tills. 598 m.										
15											
16	Diverse arbeten.										
17											
18			Brunnar 32" med kopplingar; vid 10+73								
19			och 14+54 st.	2	95.-	190	-				
20			Brunnar 24" med kopplingar; vid 11+58,								
21											
22			13+50 och 15+98 st.	3	70.-	210	-				
23			Brunnar 24" med kopplingar och dagvatten-								
24											
25			intag; vid 12+38 och 15+38 st.	2	100.-	200	-	600	-		
26											
27			Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					1385	-	8400	-
28											
29											
30			Sammandrag.								
31			Huvudavlopp.								
32											
33	684		Dikessträcken A-B-C					9200	-		
34	Övf. 684		Överföres					9200	-		
35											

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
Övf. 684		Överfört					9200	-			1
<u>548</u>	1232	Dikessträckan C-D					6600	-	15800	-	2
		<u>Sidoavlopp.</u>									3
											4
											5
	<u>598</u>	Dikessträckan C-E							8400	-	6
											7
<u>Tills.</u>	1830 m.						<u>Summa</u>		24200	-	8
											9
		Väsby den 19 maj 1950.									10
		Å tjänstens vägnar:									11
		<i>C.H. Wallér</i>									12
		C.H. Wallér									13
											14
		Statens lantbruksingenjör.									15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

call 11/1

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 28+23-25+62 skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med undantag dock för delsträckan 28+23-27+52, där avloppet i huvudsak skall utvidgas åt vänstra sidan. Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Jordägaren kan dock påfordra, att massorna skola uppläggas helt eller till större del på viss sida.
- 3/ Schaktmassorna få ej uppläggas med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.
- 4/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras skall stensättning bakmuras.
- 5/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 5/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas

- i så god tid, att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra gator och enskilda vägar. Styrelsen skall sedan underrätta vederbörande därom.
- 8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 9/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 12/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna eller genom påförning av jord från annat håll.
- 13/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 14/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

- 15/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 16/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 17/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 18/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 19/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 20/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

- 21/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 22/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 25/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 27/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Bli-vande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Väsby den 19 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

coll 119.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Måarp nr 2 och 3
m.fl. fastigheter i Väsby socken och Höga-
näs stad, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 19 mars 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Måarp nr 2 och 3 m.fl. fastigheter i Väsby socken och Höganäs stad, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 94/95, ligger c:a 2 km. väster om Väsby kyrka och omedelbart norr om Höganäs station vid järnvägen Åstorp-Mölle. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framstälts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Måarp nr 1, 2 och 3 samt Tjörred nr 2 och 6 i Väsby socken samt vissa stadsägor i Höganäs.

På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De områden, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom en del mindre öppna och täckta diken, vilka avleda vattnet åt väster och söder till ett större täckt avlopp inom Höganäs stad. De nuvarande dikena hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Torrläggningen är därför under förhanden varande förhållanden mycket otillfredsställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet /ritningar 1-2/. Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats / ritning 3-5/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt i Höganäs, som beskrives sålunda: "Höganäs Museum, södra fasaden, grundmuren, 0,40 m. väster om sydöstra knuten, 0,20 m. över marken; jst. + 3,59 m". Anger höjden över Rikets noll-plan.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp. Enligt detsamma skall för det nu planerade dikningsföretaget följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B-C från avvägningpunkten 28+23 vid intaget för en av Höganäs stad utförd 60 cm. /24"/ ledning ^{och} norr ut genom Kullagatan till avvägningpunkten 33+67 = 10+00.

Delsträckan 28+23-25+62 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som öppet avlopp med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,50.

Delsträckan 25+62-25+55 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Vid avvägningpunkten 25+62 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning.

Delsträckan 25+55-25+45 omfattar Kullagatan. Det nuvarande avloppet genom Kullagatan skall ombyggas och ersättas av en 45,0 cm. /18"/ rörtrumma. Vid den nya trummans uppströmssida eller vid avvägningpunkten 25+45 skall byggas en ny anslutningsbrunn. Den nya trumman med anslutningsbrunn skall utföras av Höganäs stad.

Delsträckan 25+45-25+06 = 30+00 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 25+06 = 30+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 25+06 = 30 = 30+82 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten

30+82 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 30+82-33+67 = 10+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 31+28, 32+74, 33+46 och 33+67 = 10⁺⁰⁰ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 33+67 = 10+00 väster, norr och öster ut till avvägningspunkten 39+15 i gränsen mellan Tjörrods och Måarps hemman.

Delsträckan 33+67 = 10+00-37+70 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" och 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 35+34, 36+02, 36+50, 37+32 och 37+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 37+70-38+34 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 38+34 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 38+34-39+15 skall upptagas i nyskärning på fastigheten Tjörrod 2³ och omedelbart norr om gränsen mellan Tjörrod 6³ och 2³. Det nya avloppet skall utföras av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 39+15 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

3/ Dikessträckan C-E från avvägningspunkten 33+67 = 10+00 öster och norr ut till av-

vägningspunkten 15+98.

Delsträckan 33+67 = 10+00-14+54 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 10+73, 11+58, 12+38, 13+50 och 14+54 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 14+54-15+98 skall upptagas i nyskärning i gränsen mellan fastigheterna Måarp 2^I och Måarp 1^I samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 15+38 och 15+98 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Av profil- och sektionsritningarna framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritningarna 3 och 5. På plankartorna /ritning 1-2/ hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande likartade områden har det nämligen utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 å 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor för gator och enskilda vägar.

Gator.

Det nya avloppet korsar vid avvägningpunkten 25+55 Kullagatan inom Höganäs stad.

I korsningen, som ligger c:a 100 m. väster om den punkt, där Flöningegatan och Måarpsvägen stöta till Kullagatan, finnes nu ett 15" avlopp genom gatan. Avloppet har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, varför det måste rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm. /18"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid gatans nerströmssida ligga på höjden + 1,56 m. och vid uppströmssidan på höjden + 1,62 m. För anslutning till den nya trumman skall vid

gatans uppströmssida eller vid avvägningspunkten 25+45 byggas en brunn /anslutningsbrunn/, vilken skall utföras av rör med lämpliga dimensioner, förslagsvis 80 cm. /32"/, och med 50 cm. slamrum.

Den nya trumman med anslutningsbrunn skall byggas av Höganäs stad. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta staden när arbetet senast bör vara utfört.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande komma en del trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsar dessa vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avloppet upptagits genom väg.

Mom. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselma-

terial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning och utvidgning av den öppna dikessträckan 28+23-25+62, skall ersättning utgå med det belopp, som angives i kostnadsförslaget /bil. B/.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag vid den öppna dikessträckan 28+23-25+62 skall ersättning utgå med det belopp, som angives i kostnadsförslaget /bil. B/. Jordägare eller arrendator kan givetvis borttaga och utplanera schaktmassorna och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar kommer dock rensningsjord att uppläggas vid avloppets sidor. Den skada och det intrång, som därigenom tillskyndas vederbörande, är denne skyldig att tåla utan särskild ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning till Höganäs stad.

För nybyggnad av trumma med anslutningsbrunn vid Kullagatan, skall ersättning utgå till Höganäs stad med 150 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för anslutningsbrunnen.

5/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust och intrång genom upplag skall utbetalas innan skadan blivit gjord.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas, när skadan blivit gjord och värderad, eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Ersättning till Höganäs stad skall utbetalas så snart det arbete, för vilket ersättning skall utgå, blivit utfört och godkänt.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 24200 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. B/.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna dikessträckor, vilka nu äro till stort hinder för jordens brukning, komma att ersättas av täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av inom fastighetens område rörlagda sträckor. Värdet, som bestämts i förhållande till de nuvarande dikessträckornas hinder för brukningen, varierar mellan 4 och 6 kronor. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden / bil. A/.

Mom. 13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföras. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartorna /ritning 1-2/ och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg., 10"-12" 16 kg, 15" 18 kg. och 18" 19 kg.
- 6/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena

äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11956 kr, skall kunna torrläggas måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9200 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 34-71 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12799 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 9200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15800 /9200+6600/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 72-105 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 30670 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 9200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17600 /9200+8400/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	11956	A-B-C	9200	0,769488
2.	12799	C-D	6600	0,515665
3.	30670	C-E	8400	0,273883

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
55425	24200	0,436626

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	11956	9200	0,769488
2.	12799	15800	1,234471
3,	30670	17600	0,573850

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	24755	15800	0,638254
1+3	42626	17600	0,412893
2+3	43469	24200	0,556718

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas och fördelas sålunda:

Avdelningarna 1 och 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde om 42626 kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 17600 kr. Dessa avdelningarna relativa kostnad belöper alltså till 0,41293.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde om 12799 kr. påføres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 6600 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,515665.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i bil. E. I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-38 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 §

vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller; om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil. E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brun-
nar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erfor-
derlig grad renat.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava fyra nya fixpunkter avvägts och befästs på marken. De-
ras läge i plan och profil hava utmärkts och antecknats på förslagsritningarna. Fix-
punkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Jordfast sten i rågången mellan Måarp 3¹ och stadsägan 1822+1823+1835

inom Höganäs stad, c:a 50 m. norr om avvägningsspunkten 10+00 = 33+67 eller punkten

C. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida; jst. + 5,70 m.

Fixpunkt 2. Grundsten i stensockeln under sydvästra knuten till ekonomibyggnad på

stadsägan 1886 inom Höganäs stad. Utmärkt med järndubb i kors, c:a 0,4 m. över

markytan; jst. + 3,87 m.

Fixpunkt 3. Jordfast sten i rågången mellan Måarp 3¹ och Tjörred 6³, c:a 5 m. söder

om avvägningsspunkten 39+15 eller punkten D. Utmärkt med järndubb i kors i stenens

översida, c:a 0,6 m. över markytan; jst. + 6,71 m.

Fixpunkt 4. Jordfast sten i rågången mellan Måarp 1¹ och Måarp 2¹, c:a 10 m. norr

om avvägningsspunkten 15+98 eller punkten E. Utmärkt med järndubb i kors i stenens

översida, c:a 0,4 m. över markytan; jst. + 6,53 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vatten-

lagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 19. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse om tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt

sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Höganäs och Väsby kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 83,14 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Höganäs-Måarp av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.


Väsby den 19 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:




C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör


Gustav Jönsson

Gode män.



John B. Larsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Höganäs stad.</u>						
<u>Stadsägan 1798+1800+1801</u>						
Höganäs stad, arr. Torvald Jöns- son.						
Avd. 1. Ägofig. 31		24.-	9.91			
" 2 " 31 a, 47-58		2586.-	1333.51	1343,42	5,551	
<u>Stadsägan 1822+1833+1835</u>						
Höganäs stad, arr. Torvald Jöns- son.						
Avd. 1. Ägofig. 32		240.-	99.09			
" 2. " 41-46		772.-	398.09	497.18	2,055	
<u>Stadsägan 1838.</u>						
Höganäs-Billesholms AB.						
Avd. 1. Ägofig. 33		216.-	89.19			
" 2. " 37-40		2061.-	1062.79	1151,98	4,760	
<u>Stadsägan 1860+1861+1862</u>						
Sonja Lindblad-Grannberg, arr. Harry Månsson.						
Överföres		5899.-		2992,58	12,366	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		5899.-		2992.58	12,366	
Avd. 1. Ägofig. 8-24		5500.-	2270.91			
" 2. " 34-36		2464.-	1270.60	3541,51	14,634	lv
<u>Stadsägan 1886.</u>						
* Bengt, Gösta, Lennart, Börje och Kjell - Eric Hofvendahl, ~~Nils Hofvendahls sterbhus och~~ Gunnar, Sture, Erik och Sten Ericsson samt ~~Anders Ericssons sterbhus,~~ Elsa Nilsson f. Ericsson arr. Ivar Simonsson.						
Avd. 1. Ägofig. 1-7		2968.-		1225.47	5,064	lv
<u>Väsby socken.</u>						
* Måarp av 1 ¹ , 1/12 mtl.						
Bengt, Gösta, Lennart, Börje och Kjell - Eric Hofvendahl, ~~Nils Hofvendahls sterbhus och~~ Gunnar, Sture, Erik och Sten Ericsson samt ~~Anders Ericssons sterbhus,~~ Elsa Nilsson f. Ericsson arr. Ivar Simonsson.						
Avd. 3. Ägofig. 97-105		5812.-		2399,74	9,916	lv
<u>Måarp av 1¹, 1/12 mtl.</u>						
Olof Olsson.						
Avd. 3. Ägofig. 94-96		968.-		399.68	1,652	
<u>Måarp 2¹, 1/3 mtl.</u>						
Arthur Nilsson	S					
Överföres		23611.-		10558.98	43,632	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		23611.-		10557.98	43,632	
Avd. 3. Ägofig. 77-93		19598.-		8091,89	33,438	
<u>Måarp 3¹, 1/3 mtl.</u>						
Hans Bagger-Jørgensen	S					
Avd. 1. Ägofig. 25-30		3008.-	1241.99			
" 2. " 67-71		1708.-	880.75			
" 3. " 72-76		4292.-	<u>1772.14</u>	3894.88	16,095	L*
<u>Tjörred 2³, 3/16 mtl.</u>						
Kaj Hallberg						
Avd. 2. Ägofig. 65-66		1188.-		612.61	2,531	
<u>Tjörred 6³, 1/8 mtl.</u>						
Gustaf Böös.	S					
Avd. 2. Ägofig. 59-64		2020.-		1041,64	4,304	La
Summa		55425.-		24200.-	100,000	
Väsby den 19 maj 1950..						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör						
						

coll 4295
1/82

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förrättningsamling nr 358 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget Höganäs-Mäarp av år 1950 i Höganäs stad och Väsby socken, Malmöhus län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/7 1949-1/7 1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 28,15 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	262	-		
2,2 % av 24200 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	532	40		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	794	40		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten).			794	40
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			794	40

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				794	40 ✓
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
1 extra avskrift av syneförrättningshandlingarna; 64 sid. à 75 öre				48	- ✓
Atgårderna har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagervoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagervoden à kr för {extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste					
..... dagervoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...					
Summa kronor:				842	40 ✓

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Malmö den 10 oktober 1950.

Ett exemplar av densamma har den 14/10 1950 överlämnats personligen till enligt mottagningsbevis kvitterats av

lantbrukaren Hans Bagger-Jørgensen, Mörarp, Höganäs,

(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande.

Bestyrkes:

B. A. Malm
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 22/8 1952 av *EG*