
Ritning 1.
Plankarta.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. ☒ den 21/5 1953
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. ☐ Lån ☐ den / 19.....
Arbetets utförande godkänt
den 3/7 1953 utan ~~med~~
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr


FÖRSLAG TILL
Df Roslövsholm av år 1950
i Gårdstånga SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1950 (1 ~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ANN.Nr 001
ORIGINAL ~~KOPIA~~ M 3*1003 Statens lantbruksingenjör
(NAMN) (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3990-1


Alternativ

Rostorpsholm m.fl.
104/46


Ritning 2.


Profil- och sektionsritningar m.m.






Typritning för 24" brunnar
Skala 1:50





Typritning för 32" brunnar
skala 1:50






Skala 1:50



Höjd- och sektionsskala 1:100



Längdskala 1:4000



LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1952
DIARIE Nr
CAT. Nr

Förslag till

Df Roslövsholm av år 1950

i Gärdstånga socken-(~~nar~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1950 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

JTN.Nr 002

Original
~~Kopia~~

M 3-1003

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3990-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Roslövsholm m. fl. i Gårdstånga s:n
104/46


Ritning 3.


Profil- och sektionsritningar m.m.



Typritning för ommurning vid 27+00

Skala 1:50





Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Trumma för väg 4 mellan 12+72 – +92

12+72 väg 4

12+03 väg 4

Trumma för enskild väg mellan 11+98–12+03

11+50 väg 4

Trumma för enskild väg mellan 11+41–+46

väg 4

11+00 väg 4

10+78 väg 4

Trumma för enskild väg mellan 8+81 – +84

8+85

8+50

8+00

7+50

5+60 = 25+60

5+50

5+25

5+00

4+71

4+50

4+00

3+50

3+00

2+50

2+00

1+50

1+00

0+50

0+00

Trumma för enskild väg mellan 0+31 – 0+35

Trumma för enskild väg mellan km 1+87 – 1+91

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1952
DIARIE Nr
C4:7 Inkl

Förslag till

Df Roslövsholm av år 1950

i Gårdstånga socken-(~~när~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1950 {1 / ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original / ~~Kopia~~ KMN.Nr 003 (Namn)

M 3-1003 Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 3990-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

590-3

M 3*1003

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1952
DIARIE-Nr
G:a

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar till dikningsföretaget "Roslövsholm av år 1950" i Gårdstånga socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1950.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. X den 21/5 1953.
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. / Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt
den 3/7 1953 {utan / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Roslövsholm av år 1950"


i Gårdstånga socken,

Malmöhus län.

Innehåller 49 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Roslövsholms gård m.fl. hemman i Gårdstånga socken, Malmöhus län.

År 1950 den 21 februari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Alfred Persson i Bagershill, Gårdstånga och Gunnar Henrikson i Håstadgården, Örtofta hos lantbrukaren J.M. Persson, Roslövsholms gård för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /bil. 1/ handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Roslövsholms gård m.fl. hemman i Gårdstånga socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 22 januari 1950 översänt till pastorsämbetet i Gårdstånga församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 29 januari 1950 /bil. 2/. Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 24 januari 1950. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 januari 1950 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning /bil. 3/ hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillställdeskommit.

Av sökandena till syneförrättningen:

Lantbrukaren J.M. Persson, Roslövsholm; äg. 1/4 mtl. Roslöv 3^2, 7/96 mtl. Roslöv 3^3, 37/96 mtl. Roslöv 6^2, 23/96 mtl. Roslöv 6^3 och 3/8 mtl. Roslöv 7^1 i Gårdstånga s:n /lgf. 1937, 24/11 § 834/.

Av övriga sakägare:

Lantbrevbäraren Per Gunnar Håkansson, Roslöv; äg. läg. Stenhuset 2^{1} /lgf. 1946, 10/7 § 640/ i Gårdstånga s:n.

Lantbrukaren Anders Seved Bergström och Per Lennart Bergström, Roslöv; äg. läg. Stenhuset 1^{1} /lgf. 1924, 5/5 § 189/ i Gårdstånga s:n, genom Anders Bergström /bil.4/.

Lantbrukaren Axel Birger Bengtsson, Roslöv; äg. 11/64 mtl. Roslöv 1^{2} /lgf. 1926, 4/5 § 276/ i Gårdstånga s:n.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson / bil. 5/.

Kungl. Telegrafverket genom ingenjören H. Welander / bil. 6/.

Södra Frosta Electricitetsförening genom verkmästaren Gustaf Pettersson, Löberöd, /bil. 7/.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet / bil. 1/.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Sökanden J.M. Persson framhöll, att vissa delar av hans egendom Roslövsholm voro mindre väl avdikade och i behov av förbättrad torrläggning. Persson yrkade att det nuvarande floddiket i sträckningen 0+00-5+60=25+60 skulle fördjupas och rörläggas. Vidare skulle enligt Persson avlopp utföras i lämplig sträckning nerströms punkten 5+60=25+60 och i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av de marker, som avvattnades till dikessträckan 0+00-5+60=25+60.

§ 6.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade Gunnar Håkansson och Anders Bergström att de ej ville som sökande biträda syneförrättningen.

§ 7.

Sökanden J.M. Persson ansåg lämpligast att det avlopp, som måste upptagas nerströms punkten 5+60=25+60 för torrläggning av de marker, varom fråga vore, utfördes i sträckningen 5+60=25+60-31 eller i den sträckning, där vattnet nu avrunne, alltså i gränsen mellan Roslöv 1^2 i söder och Stenhuset i norr.

§ 8.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av dikningsföretaget

berörda fastigheterna:

J.M. Persson	107 ha
Gunnar Håkansson	6,5 "
Anders och Per Bergström	6,5 "
Axel Bengtsson	40 "

§ 9.

Till protokollet antecknades att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 118,35 kr, vilka förskotterats av J.M. Persson.

§ 10.

Meddelades att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 11.

Då intet ytterligare förekom avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren J.M. Persson, Roslövsholm, torsdagen den 23 mars 1950 kl. 10.

Roslövsholm den 21 februari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Henrikson

Alfr. Persson

Gode män.

År 1950 den 21 april inställde sig syns-
männen åter hos lantbrukaren J. M. Persson å
Roslövsholms gård för att handlägga syns-
förrättningen. Sammanträdet, som ursprung-
ligen utsatts att hållas den 23 mars 1950,
hade måst framflyttas till den 21 april, enär
förrättningsmannen blivit kallad till överlägg-
ningar i Kungl. Lantbruksstyrelsen den
22-23 mars. Meddelande att siden för
sammanträdet ändrats hade förrättningsman-
nen den 8 mars 1950 översänt till samt-
liga sakägare i rekommenderade försän-
delser med mottagningsbevis (bil. 3 och 8).

Följande sakägare hade tillställts kom-
mit.

Lantbr. J. M. Persson, Roslövsholm.
Lantbr. Axel Birger Bengtsson, Roslöv.
Lantbruksbokhållaren Gunnar Håkansson, Roslöv.
Lantbr. Anders Bergström, Roslöv.
Lantbr. Per Bergström, Roslöv, genom Anders
Bergström (bil. 4).
~~Södra Roslövs Elektricitetsförening genom verk-~~
~~ställaren Gustaf Pettersson, Roslöv~~
~~(bil. 7).~~

§ 12.

Protokollet för sammanträdet den
21 februari 1950 upplästes och godkändes.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslagets förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bifogas protokollet;

Värderingslängden	bil. A.
Kostnadsförslaget	bil. B.
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 14.

Avgavs sysmännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 15

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 16.

Närvarande sakägare överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren J. M. Persson, Roslövsholms gård, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Axel Bengtsson, Roslövs gård, bå-

da med poängadress Flyinge;
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,
att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående förelagets nämnde samt uppbära och mottaga beviljat bidrag.

§ 17.

Till ensam ledamot av styrelsen eller styrelsen valdes lantbrukaren J. M. Persson, Roslövsholms gård per Flyinge.

§ 18.

Arvodena ersättningarna till skiftesgodemännen sålunda:

Gunnar Henriksson	44.80 kr.
Alfr. Persson	35.20 "
Summa	80.-

Ersättningarna utbetalades av J. M. Persson, Roslövsholm.

§ 19.

Då inget ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter föreningen förklarades avslutad och

sammanträdet upplästes.

Roslövsholm den 21 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

E. B. Nilsé

Stationsanteckningarna:

Gunnar Henriksson Alb. Persson

Vidimeras.

Ek.D.nr 94/733 1945. 104 2604/1945 1176

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 3/12 1945.

Bil. 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Kvistberg

Kvittenst d. 3/12-45

MALMÖHUS LÄNS
SHÄLLNINGSSÄLLSKAP

94

733

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 28 NOV. 1945
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
lantbruksingeniören i Malmöhus län
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende Roslövsholms gård i Gårdstånga socken av Malmöhus län m.fl.

Malmö den 27 november 1945.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Hjalmar Nilsson

32.

Till

Länsstyrelsen,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till min egendom Roslövsholms gård i Gårdstånga socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande lantbrukarna Axel Bengtsson, Anders Bergström och Lars Palmkvist, alla i Roslöv, Gårdstånga socken, samt möjligen även andra sakägare, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen. Närmare underrättelser om förrättningen lämnas av undertecknad, lantbrukaren J.M. Persson, Roslövsholms gård nr Flyinge, telefon Eslöv 374.

Roslövsholms gård nr Flyinge den 13/11 1945.

J.M. Persson.

J.M. Persson.



Till Lantbruksingeniörskontoret
8/2. 1950.

12

Bil. 2.

Kungörelse ang.sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Roslövsholms gård m.fl. hemman i Gårdstånga socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren J.M. Persson, Roslövsholms gård pr Flyinge, tisdagen den 21 februari 1950 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Roslöv 1, 3 och 6 samt Stenhuset 1 och 2 i Gårdstånga socken, dels allmänna vägarna Gårdstånga-Hurva eller väg 4 och Ö. Gårdstånga-Roslöv eller väg 959, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket, dels en kraftledning tillhörande Södra Frosta Elektricitetsförening.

Malmö den 21 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Gårdstånga församling söndagen den 29 januari 1950 betygar:

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Gårstånga församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr.Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Gårdstånga församling /kungörelse/	Gårdstånga	22/1 1950
Lantbr. Alfred Persson / god man/ Bagershill,	"	" "
Lantbr. Gunnar Henriksson / god man/ Håstadgården,	Örtofta	" "
Lantbr. J.M. Persson, Roslövsholms gård,	Flyinge	26/1 "
" Axel Bengtsson, Roslövs gård,	"	" "
" Anders Bergström, Roslöv,	"	" "
Herr Per Lennart Bergström, " ,	"	" "
Lantbr. Gunnar Håkansson, " ,	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	"	" "
Södra Frosta Elektricitetsförening,	Löberöd	" "

Malmö den 26 januari 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Underrättelser att dagen för det till den 23/3 1950 utsatta sammanträdet ändrats till den 21/4 1950 hava den 8/3 1950 i rekommenderade försändelser med mottagningsbevis översänts till följande personer:

Skiftesgodemannen Alfred Persson, Bagershill, Gårdstånga.

" Gunnar Henriksson, Håstadgården, Örtofta.

Lantbr. J.M. Persson, Roslövsholms gård, Flyinge.

14

Lantbr. Axel Bengtsson, Roslövs gård, Flyinge.

" Anders Bergström, Roslöv, Flyinge.

" Gunnar Håkansson, Roslöv, Flyinge.

Södra Frosta Elektricitetsförening, Löberöd.

Malmö den 8 mars 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Fullmakt för And. Bergström

att å mina vägnar närvara vid syneförrättning den 21/2 1950 rörande torrläggning av marken Till Bostörsholm m.fl. hemman i Gårdstånga socken Malmöhus län, samt att därvid föra min talan och min rätt bevaka, jämväl att å mina vägnar ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma, hållande jag för gillt vad sålunda för min räkning lagligen gör och låter.

Bostör den 21/2 1950.

Per Bergström

Bevittnas

Maja Herrlin.

Maria Ellström

Bil. 5.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 400-43/50

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen rörande torrläggning av marker till Roslövsholms gård med flera hemman i Gårdstånga socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 20 februari 1950.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BA

Bil. 6.

TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET
Distriktschefen
MALMÖ

Ral/AE

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjören J H Gustafsson, Malmö, eller den han förordnar i sitt ställe att föra telegrafverkets talan vid syneförrättning rörande torrläggning av marker till Roslövsholms gård m.fl. hemman i Gårdstånga socken den 21 februari 1950, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 27 januari 1950.

Sven Brunskog

Bevittnas:

Arthur Klander ..... Nils Andersson .....

Ingenjör H Welander förordnas härmed att i undertecknads ställe föra telegrafverkets talan. **Malmö den 20 febr. 1950.**

H. Gustafsson

Bevittnas:

H. Bengtsson R. Persson

18

Bil. j

Södra Frosta Elektricitetsförening

m. b. p. a.

Postgirokonto N:r 31 957

Löberöd den

F U L L M A K T .

Härmed befullmäktigas verkmästare Gustav Pettersson att å Södra Frosta elektricitetsförenings i Löberöd vägnar föra talan vid sammanträde hos lantbrukare J.M. Persson Roslövsholms gård tisdagen den 21 febr. 1950 vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Roslövsholms gård m. fl. hemman i Gårdstånga socken, Malmöhus län.

Löberöd den 20 februari 1950

Södra Frosta Elektricitetsförening
m. b. p. a.

Harald Thomasson

Bil 8.

Vid sammanträdet å Ronälövsholms gård den 21 sistlidne februari bestämdes dagen för nästa sammanträde till torsdagen den 23 mars kl. 10.00. Då jag skrivit kallad till sammanträde i Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 och 23 mars, får jag härmed ändra tiden för sammanträdet till fredagen den 21 april 1950 kl. 10.00. Sammanträdet kommer att hållas hos lantbrukaren J.E. Persson, Ronälövsholms gård per Klyinge.

Malmö den 8 mars 1950.

Å tjänstens vägnar

C.H.Hallén

Statens lantbruksingenjör

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Gårdstånga socken.										
Stenhuset 2[1], läg.										
Per Gunnar Håkansson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	1		07			3000	4000	1000	70	-
" " "	2		06			3000	4000	1000	60	-
A - summa			13						130	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	1-2		13							
Ägofigur	3		67							
B - summa			80					200	160	-
Totalsumma kronor									290	-
Roslöv 1[2], 11/64 mtl.										
Axel Birger Bengtsson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	4		07			2400	4000	1600	112	-
" " "	5		06			2400	4000	1600	96	-
" " "	6		78			2400	4000	1600	1248	-
A - summa			91						1456	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	4-6		91							
Överföres			91							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			91							
Ägofigur	7	1	29							
B - summa		2	20					250	550	-
Totalsumma kronor									2006	-
Roslöv 6[3], 23/96 mtl.										
J.M.Persson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	8		37			3200	4000	800	296	-
" " "	9		72			3000	4000	1000	720	-
" " "	10		02			1200	4000	2800	56	-
" " "	11		36			2800	4000	1200	432	-
" " "	12		76			2600	4000	1400	1064	-
" " "	13		96			2400	4000	1600	1536	-
" " "	14		14			2800	4000	1200	168	-
" " "	15		98			2800	4000	1200	1176	-
" " "	16		44			3600	4000	400	176	-
" " "	17		36			3400	4000	600	216	-
" " "	18		10			2000	4000	2000	200	-
" " "	19		23			3600	4000	400	92	-
" " "	20		31			2400	4000	1600	496	-
" " "	21		57			3600	4000	400	228	-
Överföres		6	32						6856	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		6	32						6856	–
Åker, m.p. lättlera	22		52			2200	4000	1800	936	–
" " "	23	1	02			3800	4000	200	204	–
" " "	24		70			1600	4000	2400	1680	–
" " "	25		95			3400	4000	600	570	–
" " "	26		62			2000	4000	2000	1240	–
" " "	27		23			3800	4000	200	46	–
" " "	28		27			3000	4000	1000	270	–
" " "	29		30			2400	4000	1600	480	–
" " "	30		20			3200	4000	800	160	–
" " "	31		33			3000	4000	1000	330	–
A - summa		11	46						12772	–
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	8-31	11	46							
Ägofigur	32		49							
"	33		80							
"	34		15							
B - summa		12	90					200	2580	–
Totalsumma kronor									15352	–

Roslöv 3^2, 1/4 mtl.

J.M.Persson.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, m.p. lättlera	35	1	55			3600	4000	400	620	–
A - summa		1	55						620	–
Totalsumma kronor									620	–
Sammandrag.										
Gårdstånga socken.										
Stenhuset 2[1], läg.										
Per Gunnar Håkansson	1-2		13						290	–
Roslöv 1[2], 11/64 mtl.										
Axel Birger Bengtsson	4-6		91						2006	–
Roslöv 6[3], 23/96 mtl.										
J.M. Persson	8-31	11	46						15352	–
Roslöv 3[2], 1/4 mtl.										
J.M. Persson	35	1	55						620	–
Summa för hela företaget		14	05						18268	–
Summa alstringsbåtnad									14978	–
Summa brukningsbåtnad									3290	–

Roslövsholm den 21 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gunnar Henriksson

Alfr. Persson

Gode män.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan A-B.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
27+80–27+00	80	Upprensning och utvidgning av det nuvarande avloppet m	80	1,50	120	–				
27+00–25+60=5+60	140	Cementrör; 15" m	140	6,50	910	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	140	4,00	560	–	1590	–		
Tills.	220 m.									
Diverse arbeten.										
Ommurning		av rörutloppet vid 27+00 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter; utföres enl. typritning- st.	1	250.–	250	–				
Brunn 32"		med kopplingar; vid 25+60=5+60 st.	1	95.–	95	–	345	–		
Ersättningar:										
För markförlust;										
		till ägaren av Roslöv 1^{2} m^2	25	0,40	10	–				
		" " " Stenhuset 2^{1} m^2	25	0,40	10	–				
För intrång genom upplag;										
		till ägaren av Roslöv 1^{2} m^3	23	0,60	14	–				
		" " " Stenhuset 2^{1} m^3	23	0,60	14	–	48	–		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							317	–	2300	–
		Dikessträckan B-C.								
		Överföres							2300	–

K. Lanthrukssty relsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört.								2300	-
Schaktningsarbete, rör m.m.											
25+60= =5+60-4+71	89	Cementrör; 15"	m.	89	6,50	579	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	89	5,50	490	-	1069	-		
Tills.	89 m.										
Diverse arbeten.											
		Brunn 32" med kopplingar; vid 4+71	st	1	95.-	95	-	95	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%						236	-	1400	-
		Dikessträckan C-D.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
4+71-2+50	221	Cementrör; 12"	m	221	5.-	1105	-				
		Schaktning, stämpling,rör-									
		läggning, höljning	m	221	3,50	774	-				
2+50- -0+00	250	Cementrör; 9"	m	250	3,40	850	-				
		Schaktning, stämpling,rör-									
		läggning, höljning	m	250	3.-	750	-	3479	-		
Tills.	471 m.										
Diverse arbeten.											
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 3+50, 2+50,									
		1+50 och 0+00	st.	4	70.-	280	-	280	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%						741	-	4500	-
								Summa kostnad		8200	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag.								
	220	Dikessträckan A-B			2300	-				
	89	" B-C			1400	-				
	471	" C-D			4500	-				
Summa	780 meter.		Summa kostnad		8200	-				

Roslövsholm den 21 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

6 bon
1 + 2
3

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre

Bil.C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 27+80-27+00 skall den nuvarande sektionen utvidgas lika åt båda sidorna om rågången, dock så att avloppet erhåller en absolut rak sträckning. Det täckta avloppet skall utföras i absolut rak sträckning mellan avvägningspunkterna 27+00-25+60 = 5+60, 5+60-4+71 och 4+71-0+00.

2/ Schaktmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet.

3/ Schaktmassorna få ej uppläggas med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.

4/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras skall stensättning bakmuras.

5/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.

6/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta vederbörande jordägare eller

arrendator när sådana arbeten komma att utföras, som beröra stängsel utmed avloppen.

7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten kommer att utföras, som beröra kraftledningar och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

9/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

11/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

12/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

13/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

14/ Fyllningen får ej innehålla sten.

15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter

jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

16/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

17/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

18/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av det nya avloppet, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det däryid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

19/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

20/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st.

5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".

21/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan betongbotten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

22/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

24/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att

omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

25/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Roslövsholm den 21 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Roslövsholms gård m.fl. hemman i Gårdstånga socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 29 november 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Roslövsholms gård m.fl. hemman i Gårdstånga socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 3 km. NV Gårdstånga kyrka och c:a 14 km. NV staden Lund. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Roslöv nr 1, 3 och 6 samt Stenhuset nr 1 i Gårdstånga socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De områden, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett mindre floddike, som avleder vattnet åt väster. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Torrläggningen är därför under förhanden varande förhållanden mycket otillfredsställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet /ritning 1/. Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen närmare undersökts /ritningar 2 och 3/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Gårdstånga socken / kartbladet Örtofta/ angives sålunda:" Gårdstånga k:a, vid tornets södra sida, i utskjutande grundsten av omkring 0,1 m. bredd och 0,1 m. höjd; kst. + 20,50 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp. Enligt detsamma skall för det nu planerade dikningsföretaget följande dikessträckor utföras.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 27+80 öster ut till avvägningspunkten 25+60 = 5+60.

Delsträckan 27+80-27+00 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning och någon utvidgning av det nuvarande floddiket.

Delsträckan 27+00-25+60 = 5+60 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av 15" cementrör. Vid avvägningspunkten 27+00 skall rörutlopp ~~omma~~ et ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 25+60 = 5+60 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 25+60 = 5+60 söder ut till avvägningspunkten 4+71. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 4+71 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 4+71 öster ut till avvägningspunkten 0+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 12" och 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 3+50, 2+50, 1+50 och 0+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritningar 2 och 3. På plan-

kartan /ritning 1/ hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - samt platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 à 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör ej broar eller trummor för allmänna vägar.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer ett flertal broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsa dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna broarna och trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Telefonledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen någon stolpe för telefonledning flyttas eller omstagas. Det skall åligga Kungl. Telegrafverket att i egen regi och på egen bekostnad flytta eller omstaga dessa stolpar.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö landssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 9. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen en del stolpar för kraftledning flyttas eller omstagas. Det skall åligga Södra Frosta Elektricitetsförening, som äger kraftledningen, att i egen regi flytta eller omstaga dessa stolpar. Elektricitetsföreningen äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med belopp, som motsvarar föreningens självkostnader.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Södra Frosta Elektrici-

tetsförening, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra föreningens anläggningar.

Mom. 10. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid utvidning av den öppna dikessträckan 27+80-27+00, skall ersättning utgå med belopp, som angives i kostnadsförslaget /bil. B/.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag vid den öppna dikessträckan 27+80-27+00 skall ersättning utgå med belopp, som angives i kostnadsförslaget /bil. B/. Jordägare och arrendator äger rätt att borttaga och utplanera schaktmassorna och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar komma dock massor att ånyo uppläggas vid avloppets sidor. Den skada och det intrång, som därige-

nom kommer att tillskyndas vederbörande, är denne skyldig att tåla utan särskild ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning till Södra Frosta Elektricitetsförening.

Ersättning för arbeten, som Södra Frosta Elektricitetsförening skall utföra, skall utgå med belopp, som motsvarar föreningens självkostnader för arbetet.

5/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust och intrång genom upplag skall utbetalas innan

skadan blivit gjord eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas, när skadan blivit gjord och värderad.

Ersättning till Södra Frosta Elektricitetsförening skall utbetalas så snart de arbeten, för vilka ersättning skall utgå, blivit utförda och godkända.

Mom. 13. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 8200 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värde-

ring. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad, därigenom att vissa öppna dikessträckor, vilka nu äro till stort hinder för jordens brukning, komma att ersättas av täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av inom fastighetens område rörlagda sträckor. Värdet, som bestämts i förhållande till de nuvarande dikessträckornas hinder för brukningen, varierar mellan 1 och 5 kronor. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden /bil. A/.

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter syneförrättningen fastställts. Beträf-

fande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan /ritning 1/ och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg,

12" 16 kg, 15" 17 kg. och 18" 19 kg.

6/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas,dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Kostnadsfördelning.

Anledning finnes ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredom kostnaderna möjligen skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. E/. I längdens kolumn 5 angives varje delägare och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna ~~för kostnaderna~~ för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de

särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil. E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrlägg-

ning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 nya fixpunkter avvägts och befästs på marken samt utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. I jordfast sten c:a 70 m. söder om avvägningspunkten 0+00, belägen i vägdikets östra kant. Utmärkt med järndubb i kors 0,16 m. över marken; jst. + 79,97 m.

Fixpunkt 2. Stallbyggnad till Roslövsholms gård / Roslöv 6^2/ c:a 310 m. SSV om avvägningspunkten 0+00. Utmärkt med järndubb i grundmuren vid byggnadens östra långsida, 0,30 m. från NO knuten och 0,37 m. över marken; jst. + 78,89 m.

Fixpunkt 3. I jordfast sten c:a 21 m. SSV om avvägningspunkten 4+71, belägen vid östra sidan av stengärde. Utmärkt med järndubb i kors 0,55 m. över marken; jst. + 75,73 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vatten-

lagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m,m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse styrelse, bestående av en ledamot kallad styresman. Styrelsen eller styresmannen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Gårdstånga kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 27,40 kr. Avgiften skall sökanden förskottsvis inbetala till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättningsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Roslövsholm av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Frosta och Eslövs häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrif-

ter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 25 här ovan angivna tiden.

Roslövsholm den 21 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gunnar Henriksson

Alfr. Persson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. tillst.-nr	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Gårdstånga socken.						
Stenhuset 2[1], läg.						
Per Gunnar Håkansson						
ägofig. 1-3		290		130.13	1,587	
Roslöv 1[2], 11/64 mtl.						
Axel Birger Bengtsson						
ägofig. 4-7		2006		900.44	10,981	
Roslöv 6[3], 23/96 mtl.						
J.M.Persson	S					
ägofig. 8-34		15352		6891,12	84,038	
Roslöv 3[2], 1/4 mtl.						
J.M.Persson	S					
ägofig. 35		620		278,31	3,394	
Summa		18268		8200.-	100, -	

Roslövsholm den 21 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 31-7048

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Gunnar Henriksson

Alfr. Persson

Gode män.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 104/46 *Litt.* 11:56/50

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikningsföretaget "Roslövsholm av år 1950" i Gårdstånga socken, Malmöhus län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/9 1949-1/6 1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~samband~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 17,45 ha.				
15 *kr för* 1 *ha och* 9 *kr för varje ha däröver*	168	-		
2,4 *% av* 8200 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	196	80		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	364	80		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			364	80
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st astigheter				
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			364	80

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			364	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
En extra avskrift av handlingarna; 45 sidor à 75 öre	33	75		
Åtgärden har ~~har icke~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
			33	75
Summa kronor:			398	55

Särskilda anteckningar: Då avsevärd tid åtgått, dels för uppmätning av den mark, som endast vinner brukningsbåtnad 3,40 ha, dels för utredning rörande brukningsbåtnaden, har hela den berörda arealen medräknats.

Räkningen är utställd i Malmö den 10 oktober 1950.

Ett exemplar av densamma har den 12/10 1950 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av lantbrukaren J.M. Persson, Roslövsholms gård, Flyinge,
(titel, namn och adress)
i egenskap av styresman för företaget.

Bestyrkes: [signature]
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 22/8 1952 av [signature]

M 3•1003

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB 1951
DIARIENR 0139
SAKLIST

Dikningsföretaget Roslövsholm av år 1950

i Gårdstånga socken, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruksingenjör

C. H. Wallér.

Avskrift.

Genom beslut den ..... *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av* ..... *kr., till företaget beviljat bidrag med* ..... *kr. och lån med* ..... *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* / *med tillägg, att* .....

Betygas i tjänsten .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1951
DIARIE Nr 0139
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget "Roslövsholm av år 1950" i Gårdstånga socken, Malmöhus län
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Delägarna:~~ } Lantbrukare J.M. Persson, Roslövsholms gård, Flyinge.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 29 nov. 1945. Förrättningen avslutad 21 april 1950.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 21 juni 1960. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1955.

(här antecknas data angående event. domstolsbehandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 18268.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 8862,95 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning: 3,00 kr/ m^3

Cementrör: 15" 6,50 kr, 12" 5.- kr. och 9" 3,40 kr/ m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	8152	-	48	-	662	95	8862	95	-	8862	95

Då föret.get omfattar endast 80 m. öppet avlopp och endast 6 brunnar finnas på den täckta delen, har ingen kostnad för en första rensning medtagits.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	14	05	-	-	14	05	18268	-	0	8862	95	631	1/3	2950

Av bidraget belöper omkring 2950 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	17978	-	98,413	8722	29	2/3	5820

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbrukenämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättning uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 8 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha endast beträffande 1 av de fastigheter, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper 1,587 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2950 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 5820 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Bevis att besvär ej anmälts.

" 2. Transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.

Bilaga 3. Ansökning om lån.

" 4. Fastighetsförteckning.

" 5. Förteckning över fastigheter till vilka föreslås lån och bidrag eller endast bidrag.

" 6. Redovisning av förrättningskostnader.

" 7. Beräkning av lånets storlek.

I handläggning av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 26 februari 1951.

Bengt Lanke

C.H.Wallér

Vidimeras
ex officio.
C.H. Wallér.

44

Avskrift.

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 april 1950 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Roslövsholm av år 1950 i Gårdstånga socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 oktober 1950.

Ex officio:

Folke Hultgren

Stämpel.

Stämpel 3 kronor.

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, Malmö.

Vidimeras ex officio:

C.H.Wallér

Avskrift.

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av myrar till Roslövsholms gård m.fl. hemman i Gårdstånga socken, Malmöhus län.

År 1930 den 21 februari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Alfred Persson i Ragarehill, Gårdstånga och Gunnar Henriksson i Hästadgården, Örtofta hos lantbrukaren J.M. Persson, Roslövsholms gård

§ 16.

Härvarande sakägare överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren J.M. Persson, Roslövsholms gård, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Axel Bengtsson, Roslöve gård, båda med postadress Flyinge;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat bidrag.

§ 17.

Till ombud ledamot av styrelsen eller styrelsemän valdes lantbrukaren J.M. Persson, Roslövsholms gård per Flyinge.

Roslövsholm den 21 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gunnar Henrikssón Alfr. Persson

Gode min.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Vidimeras ex officio:

C.H.Wallér.

Avskrift.

Bil. 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Roslövsholm av år 1950 i Gärdstånga socken, Malmöhus län överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnader i företaget. Vi uppdraga åt lantbrukaren J.M. Persson, Roslövsholms gård per Flyinge och vid förfall för honom åt lantbrukaren Axel Bengtsson, Roslöve gård per Flyinge;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån från statens avdikningslånefond,

att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat lån.

Roslövsholm den 21 april 1950.

J.M. Persson — Axel Bengtsson

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér — Gunnar Henriksson

Lantbruksingenjör — Skiftesgodeman

Malmö — Hästadgården, Örtofta.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Avskrift.

Bil. 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Roslövsholm av år 1950 i Gärdstånga socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Gärdstånga socken.

Roslöv	1^2,	11/64	mtl.	; Axel Birger Daugtsson
Roslöv	3^2,	1/4	"	; J.A. Persson
Roslöv	6^3,	23/96	"	; Dens.

Malmö i september 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

C.H.Wallér

åc.

Avskrift.

Bil. 5.

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån.

Gärdetånga socken.

Roslöv	1^2 ,	11/64	mtl. ;	Axel Birger Bengtsson	10,981 %
Roslöv	3^2 ,	1/4	mtl. ;	J.M. Persson	3,394 "
Roslöv	6^3 ,	23/96	mtl. ;	J.M. Persson	84,038 "
				Summa	98,413 %

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

Gärdetånga socken.

Stenhuset 2^1 ,	låg.	; Per Gunnar Håkansson	1,587 %

Sammandrag av andelstal.

Fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån	98,413 %
" , " " " endast bidrag	1,587 "
Summa	100. - %

Malmö i september 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Vidimeras ex officio:

C.H.Wallér.

Avskrift.
Bil. 6.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Dikningsföretaget "Roslövsholm av år 1950" i Gårdstånga socken, Malmöhus län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning; arvodesräkning litt.							
		11:56/50						398	55
		Lantlantning; förrättningsprotokollet § 9						118	35
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollet							
		§ 18						80	-
		Annons med kungörelse ang. sammanträde						35	15
		Bevis att besvär mot förrättningen ej							
		anmälts						3	50
		Vattendomstolsavgift						27	40
						Summa		662	95

Malmö i september 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

C.H.Wallér

C.H.Wallér

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 a.
4 1947. 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

Avskrift.

Bil. 7.

Beräkning av lånets storlek.

Låntagarnas andel i kostnaderna för utförandet	8862,95x0,98,413	=	8722,29 kr.
Låntagarnas andel i bidraget till utförandet	2950x0,98,413	=	2903,18 "
Beräknat lån			5819,11 kr.

Malmö i september 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

C.H.Wallér

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB 1951
DIARIE Nr 0139
DAK Nr

Undertecknad,förtroendeman för dikningsföretaget Roslövsholm av år 1950 i Gårdstånga socken,Malmöhus län får härmed vördsamt anhålla att Kungl.Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretagets utförande.

Roslövsholm per Flyinge den 21 april 1950.

P.K. Persson

Genom beslut den ..... *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av* ..... *kr., till företaget beviljat bidrag med* ..... *kr. och lån med* ..... *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* / *med tillägg, att* .....

Betygas i tjänsten .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1951
DIARIE Nr 0139
SAK NR

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget "Roslövsholm av år 1950" i Gårdstånga socken, Malmöhus län
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / ~~Företagsledaren~~: Lantbrukare J.M. Persson, Roslövsholms gård, Flyinge.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 29 nov. 1945. Förrättningen avslutad 21 april 1950.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 21 juni 1960. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 18268.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 8862,95 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning: 3,00 kr/ m^3

Cementrör: 15" 6,50 kr, 12" 5.- kr. och 9" 3,40 kr/ m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	8152	-	48	-	662	95	8862	95	-	8862	95

Då företaget omfattar endast 80 m. öppet avlopp och endast 6 brunnar finnas på den täckta delen, har ingen kostnad för en första rensning medtagits.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	14	05	-	-	14	05	18268	-	0	8862	95	631	1/3	2950

Av bidraget belöper omkring 2950 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Låneкvot	Lån
	jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	17978	-	98,413	8722	29	2/3	5820

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättning uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 8 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha endast beträffande 1 av de fastigheter, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper 1,587 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2950 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 5820 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Bevis att besvär ej anmälts.

" 2. Transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.

Bilaga 3. Ansökning om lån.

" 4. Fastighetsförteckning.

" 5. Förteckning över fastigheter till vilka föreslås lån och bidrag eller endast bidrag.

" 6. Redovisning av förrättningskostnader.

" 7. Beräkning av lånets storlek.

I handläggning av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 26 februari 1951.

Bengt Lanke

C.H.Wallér

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Roslövsholms gård m.fl. hemman i Gårdstånga socken, Malmöhus län.

År 1950 den 21 februari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Alfred Persson i Bagershill, Gårdstånga och Gunnar Henrikson i Håstadgården, Örtofta hos lantbrukaren J.M. Persson, Roslövsholms gård ==========

§ 16.

Närvarande sakägare överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt lantbfukaren J.M. Persson, Roslövsholms gård, och vid förfall.för honom åt lantbrukaren Axel Bengtsson, Roslövs gård, båda med postadress Flyinge;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat bidrag.

§ 17.

Till ensam ledamot av styrelsen eller styresman valdes lantbrukaren J.M. Persson, Roslövsholms gård per Flyinge.

==========

Roslövsholm den 21 april 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gunnar Henriksson Alfr. Persson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Bil. 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Roslövsholm av år 1950 i Gårdstånga socken, Malmöhus län överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnader i företaget. Vi uppdraga åt lantbrukaren J.M.Persson, Roslövsholms gård per Flyinge och vid förfall för honom åt lantbrukaren Axel Bengtsson, Roslövs gård per Flyinge;

att hos Kungl.Lantbruksstyrelsen ansöka om lån från statens avdikningslånefond,

att, om lån beviljas, med Kungl.Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat lån.

Roslövsholm den 21 april 1950.

J.M. Persson

Axel Bengtsson

Vår medlemsgrupp bestyrkes:

L.A. Nilsé
Lantbruksingenjör
Malmö

Gunnar Svensson
Hushållningssällskapets
Skötselgårdsinspektör

Bil. 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Roslövsholm av år 1950 i Gårdstånga socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Gårdstånga socken.

Roslöv	1^2,	11/64	mtl.	;	Axel Birger Bengtsson
Roslöv	3^2,	1/4	"	;	J.M. Persson
Roslöv	6^3,	23/96	"	;	Dens.

Malmö i september 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 5.

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån.

Gårdstånga socken.

Roslöv	1^{2} ,	11/64 mtl. ;	Axel Birger Bengtsson	10,981 %
Roslöv	3^{2} ,	1/4 mtl. ;	J.M. Persson	3,394 "
Roslöv	6^{3} ,	23/96 mtl. ;	J.M. Persson	84,038 "
			Summa	98,413 %

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

Gårdstånga socken.

Stenhuset	2^{1} , läg.	; Per Gunnar Håkansson	1,587 %

Sammandrag av andelstal.

Fastigheter, till vilka föreslås bidrag och lån	98,413 %
" , " " " endast bidrag	1,587 "
Summa	100. - %

Malmö i september 1950.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil. 6.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Dikningsföretaget "Roslövsholm av år 1950" i Gårdstånga socken, Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Syneförrättning; arvodesräkning litt.							
		11:56/50						398	55
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 9						118	35
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollet							
		§ 18						80	-
		Annons med kungörelse ang. sammanträde						35	15
		Bevis att besvär mot förrättningen ej							
		anmälts						3	50
		Vattendomstolsavgift						27	40
						Summa		662	95

Malmö i september 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 a.

4 1947. 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 112247

Bil. 7.

Beräkning av lånets storlek.

Låntagarnas andel i kostnaderna för utförandet 8862,95x0,98,413	=	8722,29 kr.
Låntagarnas andel i bidraget till utförandet 2950x0,98,413	=	2903,18 "
Beräknat lån		5819,11 kr.

Malmö i september 1950.


C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 april 1950 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Roslövsholm av år 1950 i Gårdstånga socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 oktober 1950.

Ex officio:

(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér, Malmö

M 3*1003

Roslövsholm d. 1950

Mahnolms

Jönköpings län

1949 och framåt.