




Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- NÄMNDEN ☒ Bidr. den 21/5 1953.
LANTBRUKS- STYRELSEN ☒ Bidr. den / 19.....
Arbetets utförande godkänt
den 10/7 1953 ☒ utan ☒ med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Öf Näsby av år 1950.
I Tolunga SOCKEN (MÅ) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1950 (utan) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL KOPIA
M 3-1004 Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 2 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr

3991-2

M

2*1004

Dikningsföretaget Näsby av år 1950

i Tolånga socken, Malmöhus län.

Understödet art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 MRS. 1951

DIARIE Nr

0170

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN	
13 MRS. 1951	
DIARIE Nr	0170
SAK Nr	

Undertecknad, förtroendemän för dikningsföretaget Näsby av år 1950 i Tolånga socken, Malmöhus län, får jag härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för dikningsföretagets utförande.

Näsby per Klasaröd den 28 november 1950.


.....*Nils A. Svensson*.....

Nils A. Svensson

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. och lån med
..... kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE



rörande bidrag från statens avdkningsanslag och lån från statens avdkningslånefond till

Dikningsföretaget Näsby av år 1950 i Tolånga socken, Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Nils A. Svensson, Näsby nr 10, Klasaröd.

~~FÖRSTAVENSK~~

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér,

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 20 febr. 1946. Förrättningen avslutad 28 nov. 1950.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.~~
~~och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 28 jan. 1961. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 16211.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första uppsättning inräknad) 8411,92 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning: 3,25 kr/m³ - 7.- kr/m³

Cementrör : 12" 5.- kr. 9" 3,40 kr. 8" 3.- kr. 6" 1,90 kr/m.

Kostnadssammandrag.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Av bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Wm. H. H. H.

Lantbruksnämnden här intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 9 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha beträffande 3 av de brukningsdelar, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper 48,116 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än $\frac{1}{3}$ av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2800 kronor, dels lån från statens


avdikningslånefond med 1950 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bil. 1. Bevis att besvär ej anmälts.
- " 2. Transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag.
- " 3. Ansökning om lån.
- " 4. Fastighetsförteckning.
- " 5. Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.
- " 6. Redovisning av förrättningskostnader o.d.
- " 7. Beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare fördragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 26 februari 1951.



Bengt Lanke



C.H. Wallér

Protokoll, fört vid sammanträde

för syneförrättning enligt 10 kap. vat-

tenlagen angående torrläggning av mar-

ker till Näsby nr 9 m.fl. hemman i To-

långa socken, Malmöhus län.

År 1950 den 28 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör
och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils H. Olsson i Eggelstad och August
Andersson i Hörr hos lantbrukaren Nils A. Svensson i Näsby nr 10 =====
=====

§ 15.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdik-
ningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren
Nils A. Svensson, Näsby nr 10, Klasaröd, och vid förfall för honom åt lantbrukaren
Mauritz Gustafsson, Näsby nr 9, Klasaröd;
att, hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,
att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande
företagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat bidrag.

§ 16.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes

till ensam styrelseledamot eller styresman lantbrukaren Nils A. Svensson, Näsby nr
10, Klasaröd.

Näsby den 28 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Nils H. Olsson

August Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

11/10

Översättning om lön.

Undertecknad, Olofsgården i Vikeningsföretaget Näsby
 den 21 1950 i Fälsånga socken, Malmåkers län
 för härmed ödmäktigt bekäna om lön från
 statens sockningslångsord till minas kost-
 under för företaget utifrån. Jag uppmanar
 till kontrollerna Mr. A. Svensson, Näsby och
 fru Klararöd;

Om i minas bögers för kungl. Skattbetsstyre-
 lsen avseende om lön,

Att om lön beviljas och kungl. Skattbets-
 styrelsen meddelar kontakt rörande
 företaget utifrån samt rekommendera
 och motlaga beviljat lön.

Näsby fru Klararöd den 28 november 1950


Mauritz Gustafsson

Revisorer i beviljningen.

E. H. Malm

Skattbetsstyrelsen.
 Malm.

Mr. H. O. Svensson.
 Skattbetsstyrelsen.
 Örebro.




Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Näsby av år 1950
i Tolånga socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Tolånga socken.

Näsby	9 ²	1/4 mtl. ;	Mauritz Gustafsson
"	10 ⁹	1/32 "	; Dens.

Malmö i februari 1951.



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

214/21

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.Tolånga socken.

Näsby	10 ⁸	Nils A. Svensson	17,118 %
"	14 ⁷	Anna Persson	0,950 %
"	14 ⁹	Nils Nilsson	22,306 %
"	14 ¹¹	Ernst Ellström	2,961 %
"	14 ¹⁸	Dens.	10,715 %
"	14 ¹⁹	Nils Nilsson	10,277 %
"	14 ²⁶	Ernst Ellström	<u>0,907 %</u>
Summa			<u>65,234 %</u>

Malmö i februari 1951.

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

unp/100

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Näsby av år 1950 i Tolånga socken, Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)


Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning; arvodesräkning 2753						342	-
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 8						76	-
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollet § 18						32	80
		Annons med kungörelse om sammanträde						33	30
		Bevis att besvär ej anmälts						3	50
		Vattendomstolsavgift						24	32
								Summa kronor	511 92

Malmö i februari 1951.

B. J. Miller

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Beräkning av lånets storlek.

Kostnad för utförandet	8411,92 kr.
Länsökandes andelstal i företaget	34,766 %
Länsökandes andel i kostnaden för utförandet;	
$0,34766 \times 8411,92$ kr.	2924,49 kr.
Länsökandes andel i bidraget till utförandet;	
$0,34766 \times 2800$ kr.	<u>973,45 kr.</u>
Beräknat lån	<u>1951,04 kr.</u>

Malmö i febr. 1951.



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

em 100

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. och lån med
..... kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

~~Förslag till~~
BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1951
DIARIE Nr 0170
SÄK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretaget Näsby av år 1950 i Tolånga socken, Malmöhus län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: { Lantbr. Nils A. Svensson, Näsby nr 10, Klasaröd.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér,
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 20 febr. 1945. Förrättningen avslutad 28 nov. 1950.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~.....~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 28 jan. 1961 I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 16211.- kronor.

Total kostnad (.....) 8411,92 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning: 3,25 kr/m³ - 7.- kr/m³
Cementrör : 12" 5.- kr. 9" 3,40 kr. 8" 3.- kr. 6" 1,90 kr/m.

Kostnadssammandrag.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Ay bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 9 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha beträffande 3 av de brukningsdelar, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper 48,110 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstödet icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statensmedel. Kostnaden för företagets utförande övertiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverat.

På grund af vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2800 kronor, dels lån från statens

avdäkningslånefond med 1950 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Blev att besvär ej anmälts.

" 2. Transkript av protokoll rörande ansökan om bidrag.

" 3. Ansökan om lån.

" 4. Fastighetsförteckning.

" 5. Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

" 6. Redovisning av förrättningskostnader o.d.

" 7. Beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och

Wallér, den senare fördragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 26 februari 1951.

Bengt Lanke

C.H. Wallér

Vidimeras
ex officio:

B. J. Nallén

cm 18.

Aveskrift.

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 november 1950 avslutad laga syneförrättning angående Näsby av år 1950 i Tolånga socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 februari 1951.

Ex officio:

Folke Hultgren

Stämpel.

Stämpel 3 kronor.

Lantbruksingenjören C.H.Wallér.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér
C.H.Wallér

ur tip.

Avskrift.

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde

för synesförrättning enligt 10 kap. vet-

tenlagen angående torrläggningar av mar-

ker till Näsby nr 9 m.fl. hemman i To-

långs socken, Malmöhus län.

År 1950 den 28 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör
och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils H. Olsson i Eggelstad och August
Andersson i Hörr hos lantbrukaren Nils A. Svensson i Näsby nr 10

§ 15.

Delägarna överenskomme att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdik-
ningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren
Nils A. Svensson, Näsby nr 10, Klasaröd, och vid förfall för honom åt lantbrukaren
Mauritz Gustafsson, Näsby nr 9, Klasaröd,

att, hos Kungl. Lantbrukstyrolsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,
att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbrukstyrolsen avsluta kontrakt rörande
företagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat bidrag.

§ 16.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes

till ena styrelseledamot eller styresman lantbrukaren Nils A. Svensson, Häsby nr
10, Klasaröd.

Häsby den 28 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Nils H. Olsson

August Andersson

Godt min.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér
C.H.Wallér

cm/10

Ansökning om lån.

Undertecknad, delägare i dikningsföretaget Näsby av år 1950 i Tolånga socken, Malmöhus län, får härmed värdsamt anhålla om lån från statens avdikningslånefond till ~~mina~~ kostnader för företagets utförande. Jag uppdrager åt lantbrukaren Nils A. Svensson, Näsby nr 10 per Klasaröd; att å mina vägnar hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån, att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen underteckna kontrakt rörande företagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat lån.

Näsby per Klasaröd den 28 november 1950.

Mauritz Gustafsson

Namnteckningen bevittna:

C.H.Wallér

Nils H. Olsson

Lantbruksingenjör

Skiftesgodeman

Malmö.

Lövestad.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér
C.H.Wallér

Ansökan

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Näsby av år 1950
i Tolånga socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Tolånga socken.

Näsby	9 ²	1/4 mtl. ;	Mauritz Gustafsson
"	10 ⁹	1/32 " ;	Deno.

Malmö 1 februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér
C.H.Wallér

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.Tolunga socken.

Näsby	10 ⁸	Nils A. Svensson	17,118 %
"	14 ⁷	Anna Persson	0,950 %
"	14 ⁹	Nils Nilsson	22,306 %
"	14 ¹¹	Ernst Ellström	2,961 %
"	14 ¹⁸	Dens.	10,715 %
"	14 ¹⁹	Nils Nilsson	10,277 %
"	14 ²⁶	Ernst Ellström	<u>0,907 %</u>
Summa			<u>65,234 %</u>

Malmö 1 februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

unc/p

Dikningsföretaget Näsby av år 1950 i Tolånga socken, Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

[illegible]

Beräkning av lånets storlek.

Kostnad för utförandet	8411,92 kr.
Länsökandes andelstal i företaget	34,766 %
Länsökandes andel i kostnaden för utförandet;	
$0,34766 \times 8411,92$ kr.	2924,49 kr.
Länsökandes andel i bidraget till utförandet;	
$0,34766 \times 2800$ kr.	<u>973,45 kr.</u>
Beräknat lån	<u>1951,04 kr.</u>

Malmö 1 febr. 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér


C.H.Wallér

Wallér

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 november 1950 avslutad laga syneförrättning angående Näsby av år 1950 i Tolånga socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 19 februari 1951.


Ex officio:

Folke Hultgren
(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér



3991-2

M

2*1004

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JUN 1952

DIARIE Nr

SÄK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

Näsby av år 1950

i Tolånga socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1950.


Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDEN



den 21/5 1953.

LANTBRUKS-
STYRELSEN



den / 19.....

Arbetets utförande godkänt

den 10/7 1953

utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar

till

dikningsföretaget

Näsby av år 1950

i Tolånga socken,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1950.

Innehåller 55 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träde för syneförrättning en-
ligt 10 kap. vattenlagen an-
gående torrläggning av marker
till Näsby nr 9 m.fl. hemman
i Tolånga socken, Malmöhus län.

År 1950 den 28 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils H. Olsson i Eggelstad och August Andersson i Höfr hos lantbrukaren Nils A. Svensson i Näsby nr 10 för att enligt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande / bil. 1/ handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Näsby nr 9 m.fl. hemman i Tolånga socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 2 november 1950 översänt till pastorsämbetet i Tolånga församling, hade anslagits för Tolånga församling den 5 november 1950 / bil. 2/. Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 3 november 1950. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 8 november 1950 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser / bil. 3/.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökanden till syneförrättningen.

Lantbrukaren Nils A. Svensson, Näsby; äg. 3/32 mtl. Näsby 10⁸ / lagf. 10/7 1926

§ 297/.

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Nils Nilsson, Näsby; äg. 3/32 mtl. Näsby 14⁹ och 1/32 mtl. Näsby 14¹⁹

/lagf. 23/10 1924 § 113/.

Lantbrukaren Ernst Ellström, Näsby; äg. 3/64 mtl. Näsby 14¹⁸, 5/96 mtl. Näsby av

14¹¹ /lagf. 2/2 1938 § 51/ samt 17/400 mtl. Näsby 14²⁶ /lagf. 5/5 1922 § 228/.

Änkefru Anna Persson, Näsby; äg. 1/32 mtl. Näsby 14⁷ /lagf. 3/11 1943 nr 432/.

Lantbrukaren Mauritz Gustafson, Näsby; äg. 1/4 mtl. Näsby 9² och 1/32 mtl. Näsby

10⁹ /lagf. 23/7 1947 nr 318/.

Lantbrukaren Ivan Olsson, Näsby, för torrlägningsföretaget Näsby nr 9 och 10 av år

1908.

~~Vägförvaltningen, Malmö, genom ingenjören Simon Danielsson / bil. /~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades proto-

kollet / bil. 1/.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i

jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de innehade uppdrag

att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att lantbrukarna Mauritz Gustafsson, Nils Nilsson och Ernst Ellström samt änkefru Anna Persson undertecknat en handling med förklaring att de förenade sig med sökanden Nils A. Svensson / bil. 4 /. Handlingen upplästes, varefter densamma vitsordades av synemännen.

§ 6.

Sökandena och de, som förenat sig med dem, yrkade, att det nu planerade torrlägningsföretaget skulle omfatta uppgrävning, fördjupning och rörläggning av följande avlopp.

Huvudavlopp.

- | | | | | |
|----|----------|-------------------|---------------------|-------|
| 1/ | Sträckan | 0+00-0+39 = 10+00 | eller dikessträckan | Aa-B. |
| 2/ | " | 0+39-3+71 | " " | B-C |
| 3/ | " | 3+71-5+95 | " " | C-D. |

B. Sidoavlopp.

- | | | | | |
|----|----------|--------------------|-----|------|
| 4/ | Sträckan | 0+39 = 10+00-11+07 | " " | B-E. |
|----|----------|--------------------|-----|------|

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade att den nuvarande trumman vid avvägningpunkten

1+42 för allmänna vägen Näsby-Klasaröds jv.st. eller väg 1040 måste rivas och ersättas, om det nu planerade dikningsföretaget skulle komma till stånd. Han hade därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i länet / bil. 5-7/.

§ 8.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 76.- kronor, vilka förskotterats sålunda: Mauritz Gustafsson 15.- kronor, Nils Nilsson 15.- kronor, Nils A. Svensson 30.- kronor och Ernst Ellström 16.-kronor.

§ 9.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av företaget berörda

jordbruksfastigheterna:

Nils A. Svensson, Näsby 10 ⁸	16 ha
Nils Nilsson, Näsby 14 ⁹ och 14 ¹⁹	9 " ✓
Ernst Ellström, Näsby av 14 ¹¹ , 14 ¹⁸ och 14 ²⁶	9 " ✓
Anna Persson, Näsby 14 ⁷	1,5 " ✓
Mauritz Gustafsson, Näsby 9 ² och 10 ⁹	19 "

§ 10.

Överlämnades till lantbr. Nils A. Svensson 1 häfte förrättningshandlingar och

2 ritningar/papper/ till torrlägningsföretaget "Näsby nr 9 och 10 av år 1908", vilka vid förundersökningarna ställts till assistent C. Edvin Bjurfjells förfogande.

§ 11.

Företogs synegången, varefter sammanträdet fortsatte.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för det av honom upprättade förslaget till nya avlopp. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden bil. A

Kostnadsförslaget bil. B

Arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande / bil. D/, varefter kostnadsfördelningslängden / bil. E/ upplästes.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till torrlägningsföretag.

§ 15.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils A. Svensson, Näsby nr 10, Klasaröd, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Mauritz Gustafsson, Näsby nr 9, Klasaröd; att, hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag, att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande

företagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat bidrag.

§ 16.

Sedan delägarna förklarar sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till

ensam styrelseledamot eller styresman lantbrukaren Nils A. Svensson, Näsby nr 10,

Klasaröd.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade att avskrifter av förrättningshandlingarna och

kopior av förslagsritningarna komma att tillställas Nils A. Svensson i hans egenskap

av aktförvarare.

§ 18.

Uträknades ersättningarna till skiftesgodemännen sålunda:

Nils H. Olsson	14,40	kr.
----------------	-------	-----

August Andersson	18,40	"
------------------	-------	---

Summa	32,80	kr.
-------	-------	-----

Ersättningarna utbetalades av Nils A. Svensson.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter

förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Näsby den 28 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Nils H. Olsson

Nils H. Olsson

Aug. Andersson

August Andersson

Gode män.

all
H. P.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

23/2 1946

Bil. 1.

Ek.D. nr 103/734 år 1945.

R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevisa om detta förordnandes emottagna-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 februari 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


N.G. Valentin


Sten Lundberg

Följande af 1946.

bekant d. 23/2 - 46

1-46 103
Ek.D. nr 734 år 1945.

8⁹

R e s o l u t i o n.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 31 december 1945.

I å tjänstens vägnar:

Ekström

ME

10
108
237
45
Länsstyrelsen i Malmöhus län
18 FEB 1946
Landskapskontoret

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrlägg-
ningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
lantbruksingeniören i Malmöhus län
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag av-
seende Näsby 9, Näsby 10, Näsby 14, i Tolånga socken.

Malmö den 11 februari 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Herman Vistmy

200 av morsk on. N i Näsby

103
734 12 45

Länstyg...
Länstyg...
Länstyg...
Länstyg...

1945

1945

1945

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad. . få/.. härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

N. Erik Nilsson, Vårby 9 *Kerst. Collström, Vårby 14*
Vils A. Persson *Anna Persson* 14
Vils Nilsson 14
..... (..... gården m.fl. hemman).
..... 1 Tolånga sock.

av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å Omstående sida.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
Huv. af Vils A. Persson, Vårby 10 *Klasarén, Bl. 30 Vårbybro*
..... *Erik Nilsson* 9 7
adress
pr Telefon.

Sålt fastigheten Vårby den *29. Dec.* 19 *45*.
till Mauritz Gustaf. Lennarsson
Jan 1947

(Sökandens eller Sökandenas namn.)

Souj bel 1400

F ö r t e c k n i n g .

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

den 10/11 1950

Bil. 2.


Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Näsby nr 9 m.fl. hemman i Tolånga socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils A. Svensson, Näsby nr 10, Klasaröd, tisdagen den 28 november 1950 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Näsby 9, 10 och 14 i Tolånga socken, dels allmänna vägen Näsby-Klasaröds jvstn. eller väg 1040, dels det äldre torrlägningsföretaget Näsby nr 9 och 10 av år 1908.

Malmö den 2 november 1950.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Tolånga församling söndagen den

5 november 1950 betygar:


M. C.

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Tolånga församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Tolånga församling /kungörelse/	Äsperöd	3/11 1950
Skiftesgodemannen Nils H.Olsson, Eggelstad nr 6,	Lövestad	" "
Skiftesgodemannen August Andersson, Höör nr 2,	Sjöbo	" "
Lantbr. Mauritz Gustafsson, Näsby nr 9,	Klasaröd	8/11 "
" Nils A. Svensson, Näsby nr 10,	"	" "
" Nils Nilsson, Näsby nr 14,	"	" "
" Ernst Ellström, Näsby nr 14,	"	" "
Änkefru Anna Persson, Näsby nr 14,	"	" "
Lantbr. Ivan Olsson, Näsby nr 9,	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "

Malmö den 8 november 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade förena sig med sökanden- lantbrukaren Nils A.Svensson- till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Näsby nr 9 m.fl.hemman i Tolånga socken, Malmöhus län.


Näsby den 7 november 1950.

Maurity Gustafson
Ernst Ellstrom.

Nils Nilsson
Anna Persson

Arvostetulle esikäsittäjälle nauttekohtaisesti kiittäen.
Edm. Björk
Hämeenlinna
Naim. H. H. H.
Näkö

Pitts mass:
C. F. Walker Rich H. Osburn, Aug. Anderson



Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Näsby av år 1950 i Tolånga socken, Malmöhus län. Då företaget berör allmänna vägen Näsby-Klasaröds järnvägsstation eller väg 1040, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 3 november 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

P.S. Sammanträdet kommer att hållas hos lantbrukaren Nils A. Svensson i Näsby nr 10 tisdagen den 28 innevarande november kl. 10,30.

D.S.

Dikningsföretaget Näsby av år 1950.Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 7. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet av 30 cm. /12"/ cementrör, dikessträckan B-C, korsar mellan avvägningspunkterna 1+42 och 1+50 allmänna vägen Näsby-Klasaröds järnvägsstation eller väg 1040. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,4 km. norr om vägskälet i Näsby / vägarna 1029 och 1040/, finnes nu en trumma av natursten med 40 cm. öppning. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 71,15 m. och botten i trumman på medelhöjden + 69,90 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. / 12"/ inre diameter och med inre underkanten på höjden + 69,39 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 350 kr, motsvarande beräknade kostnader för trumman och en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när trumman senast bör vara utförd. Styrelsen eller styresmannen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Malmö i november 1950.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

LANTFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 5546-43/50

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 20/11 1950.

Bil. 7.

Till


Statens lantbruksingenjör

C.H. Wallér,

M a l m ö.Ang. dikningsföretaget Näsby av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 3 november 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 17 november 1950.



W. Mannerfelt.

SD/AP

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Tolånga socken.</u>							
<u>Näsby 9², 1/4 mtl.</u>							
Mauritz Gustafsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Äng	1	-		-	-	-	-
"	2	-		-	-	-	-
"	3	-		-	-	-	-
<u>A - summa</u>		-					
<u>Totalsumma kronor</u>							
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Tolånga socken.</u>							
<u>Näsby 9², 1/4 mtl.</u>							
Mauritz Gustafsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Äng	4		0,02	1500	3000	1500	30
"	5		0,02	1500	3000	1500	30
"	6		0,26	1800	3000	1200	312
"	7		0,28	1800	3000	1200	336
<u>Överföres</u>			0,58				708

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,22					
Ägofig. 17		0,28					
B - summa		1,50				100	150
<u>Totalsumma kronor</u>							2464
<u>Näsby 10⁹, 1/32 mtl.</u>							
Mauritz Gustafsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lerbl. sand	18	0,27		2100	3600	1500	405
" " "	19	0,02		2100	3600	1500	30
" " "	20	0,45		2100	3600	1500	675
" " "	21	0,02		2100	3600	1500	30
A - summa		0,76					1140
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurena 18-21		0,76					
" 22		0,40					
" 23		0,64					
B - summa		1,80				230	414
<u>Totalsumma kronor</u>							1554
<u>Näsby 10⁸, 3/32 mtl.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Nils A. Svensson.							
<u>1. Ålstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lerbl. sand	24	0,58		1600	3600	2000	1160
" " "	25	0,07		1100	3600	2500	175
" " "	26	0,37		1600	3600	2000	740
<u>A - summa</u>		1,02					2075
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna 24-26		1,02					
" 27		0,50					
" 28		0,98					
<u>B- summa</u>		2,50				280	700
<u>Totalsumma kronor</u>							2775
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Tolånga socken.</u>							
<u>Näsby 14⁹, 3/32 mtl.</u>							
Nils Nilsson.							
<u>1. Ålstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lerbl. sand	29	0,37		2300	3600	1300	481
" " "	30	0,25		1300	3600	2300	575
<u>Överföres</u>		0,62					1056

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,62					1056
Åker, m.p. lerbl. sand	31	0,83		1800	3600	1800	1494
" " "	32	0,11		1800	3600	1800	198
Tomt och trädgård	33	0,04		2900	3600	700	28
A - summa		1,60					2776
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna 29-33		1,60					
" 34		0,03					
" 35		0,19					
" 36		0,07					
" 37		0,11					
B - summa		2,--				420	840
Totalsumma kronor							3616
<u>Näsby 14¹⁹, 1/32 mtl.</u>							
Nils Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lerbl. sand	38	0,33		2500	3600	1100	363
" " "	39	0,33		1400	3600	2200	726
" " "	40	0,09		1100	3600	2500	225
A - summa		0,75					1314

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna 38-40		0,75					
" 41		0,05					
B- summa		0,80				440	352
Totalsumma kronor							1666
<u>Näsby av 14¹¹, 5/96 mtl.</u>							
Ernst Ellström.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lerbl. sand	42	0,32		2100	3600	1500	480
A - summa		0,32					480
Totalsumma kronor							480
<u>Näsby 14¹⁸, 3/64 mtl.</u>							
Ernst Ellström.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lerbl. sand	43	0,43		1400	3600	2200	946
" " "	44	0,35		2100	3600	1500	525
" " "	45	0,28		2900	3600	700	196
Tomt och trädgård	46	0,10		2900	3600	700	70
A - summa		1,16					1737
Totalsumma kronor							1737

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Näsby 14 ²⁶ , 17/400 mtl. Ernst Ellström. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lerbl. sand	47	0,20		2900	3600	700	140
" " "	48	0,01		2900	3600	700	7
A- summa		0,21					147
<u>Totalsumma kronor</u>							147
Näsby 14 ⁷ , 1/32 mtl. Anna Persson. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lerbl. sand	49	0,22		2900	3600	700	154
A - summa		0,22					154
<u>Totalsumma kronor</u>							154
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Tolånga socken.</u>							
Näsby 9 ² , 1/4 mtl. Mauritz Gustafsson	1-3		-	-	-	-	-
<u>Summa för avd. 1.</u>			-	-	-	-	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Tolånga socken.</u>							
<u>Näsby 9², 1/4 mtl.</u>							
Mauritz Gustafsson	4-9	0,91	0,58				1618
<u>Summa för avd. 2.</u>		0,91	0,58				1618
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Tolånga socken.</u>							
<u>Näsby 9², 1/4 mtl.</u>							
Mauritz Gustafsson	10-16	0,71	0,51				2464
<u>Näsby 10⁹, 1/32 mtl.</u>							
Mauritz Gustafsson	18-21	0,76					1554
<u>Näsby 10⁸, 3/32 mtl.</u>							
Nils A. Svensson	24-26	1,02					2775
<u>Summa för avd. 3.</u>		2,49	0,51				6793
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Tolånga socken.</u>							
<u>Näsby 14⁹, 3/32 mtl.</u>							
Nils Nilsson	29-33	1,60					3616
<u>Näsby 14¹⁹, 1/32 mtl.</u>							
Överföres		1,60					3616

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-Aa-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbeten, rör m.m.</u>				
21+50-20+00= =0+00	150	<u>Avloppet</u> , som ingår i torrlägg- ningsföretaget Näsby nr 9 och 10 av år 1908, skall bibehållas oföränd- rat och liksom hittills underhål- las av detta företag.	-			
0+00-0+39= =10+00	39	<u>Cementrör; 12"</u> m	39	5.-	195	✓
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	39	4.-	156	✓
<u>Tills.</u>	189 m.					351
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Ommurning av rörutloppet</u> vid 20+00=0+00 samt sten- sättning av det öppna avloppets botten och slän- ter; utföres enligt typritning st.	1		400	✓
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 0+39=10+00 st.	1		70	✓ 470
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				179
					<u>Summa</u>	1000

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
0+39-1+42	103	<u>Cementrör; 12"</u> m	103	5.-	515	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
		<u>höljning</u> m	103	4.-	412	✓
1+42-1+50	8	<u>Den nuvarande</u> stentrumman för all- männa vägen Näsby-Klasaröds jvstn. eller väg 1040 skall rivas och er- sättas med en ny trumma av 30 cm. rör. Arbetet skall utföras av Väg- förvaltningen mot ersättning av dik- ningsföretaget				
1+50-3+71	221	<u>Cementrör; 9"</u> m	221	3,40	751	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
		<u>höljning</u> m	221	3,75	829	✓ 2507
<u>Tills.</u>	332 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Anslutningsbrunn</u> vid nerströmssidan av den nya trumman för allmänna vägen Näsby-Klasaröds jvstn. eller väg 1040; vid 1+42. Utföres och Överföres						
						2507

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2507
		bekostas av Vägförvaltningen			-	
		<u>Anslutningsbrunn</u> vid uppströmsidan av den nya				
		trumman för allmänna vägen Näsby-Klasaröds jv.				
		stn. eller väg 1040; vid 1+50. Utföres av Väg-				
		förvaltningen mot ersättning av dikningsföretaget			-	
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 2+64, 2+70 och 3+71				
		st.	3	70.-	210	210
		<u>Ersättningar.</u>				
		<u>Ersättning till Vägförvaltningen</u> för ny trumma och				
		anslutningsbrunn vid trummans uppströmsida för				
		allmänna vägen Näsby-Klasaröds jv.stn. eller				
		väg 1040				350
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				533
					<u>Summa</u>	<u>3600</u>
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
3+71-4+61	90	<u>Cementrör; 8"</u> m	90	3.-	270	✓
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	90	4.-	360	✓
Övf.	90	Överföres			630	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
0+39=10+00- -11+07	107	Cementrör; 6" m	107	1,90	203	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	107	3,25	348	551
<u>Tills.</u>	<u>107 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
Brunn 24" med kopplingar; vid 11+07		st.	1	70.-		70
<u>Oförutsett och</u> arbetsledning m.m. c:a 20 %						129
					<u>Summa</u>	<u>750</u>
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
189		Dikessträcken A-Aa-B			1000	
332		" B-C			3600	
<u>224</u>	<u>745</u>	" C-D			<u>2550</u>	<u>7150</u>
<u>Sidoavlopp.</u>						
	<u>107</u>	Dikessträcken B-E				<u>750</u>
<u>Summa</u>	<u>852 meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>7900</u>
Näsby den 28 november 1950.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

- 1/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.
- 2/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 3/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 5/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

- 8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 9/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 14/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt

påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.

- 15/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".
- 17/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 18/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras

täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslöcket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslöcket och markytan vara minst 50 cm.

- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 21/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Bli- vande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Näsby den 28 november 1950.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen angående torrläggning av mar-
ker till Näsby nr 9 m.fl. hemman
i Tolånga socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 februari 1946 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Näsby nr 9 m.fl. hemman i Tolånga socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 4,5 km. NO Tolånga kyrka och 2,5 km. S Klasaröds station vid järnvägen Ystad-Eslöv. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framstälts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Näsby nr 9, 10 och 14 i Tolånga socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

Det område, om vars torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett mindre floddike, som avleder vattnet väster ut till det öppna avlopp, som utförts för torrlägningsföretaget nr 9 och 10 Näsby av år 1908. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, besväras av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen mycket otillfredsställande och f.n. är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritning 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Tolånga socken (kartbladet Tolånga) angives sålunda: "Kyrkan, i grundsten vid tornets N sida, 1,8 m. öster om NV knuten; kst. + 62,64 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till nya avlopp från och genom torrlägningsområdet. Enligt förslaget skola följande nya avlopp utföras:

Huvudavlopp, dikessträckan A-B-C-D.

Sidoavlopp, dikessträckan B-E.

Av profilritningarna (ritning 2) framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnarskola utföras. Typ-ritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan hava de nya dikessträckorna markerats med heldragna röda linjer samt platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 å 1,5 liter per sekund och ha. Dimen-

sionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet av 30 cm. (12") cementrör, dikessträckan B-C, korsar mellan avvägningspunkterna 1+42 och 1+50 allmänna vägen Näsby-Klasaröds järnvägsstation eller väg 1040. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,4 km. norr om vägskalet i Näsby (vägarna 1029 och 1040), finnes nu en trumma av natursten med 40 cm. öppning. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 71,15 m. och botten i trumman på medelhöjden + 69,90 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. (12") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 69,39 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 350 kr, motsvarande beräknade kostnader för trumman och en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när trumman senast bör vara utförd. Styrelsen eller styresmannen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

Då de nya avloppen skola utföras som täckta ledningar, behöva särskilda trummor

ej byggas för de enskilda vägar, som korsas av avloppen. Det åligger dock dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan

skördas.

2/ Ersättning till Vägförvaltningen.

För nybyggnad av vägtrumma med anslutningsbrunnar för allmänna vägen Näsby-Klasaröds järnvägsstation eller väg 1040 skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 350 kr.

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det arbete, för vilket ersättning skall utgå, blivit utfört och godkänt.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 7900 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

Mom. 12. Båtnadsskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför syne-

männen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer en del fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att det nuvarande floddiket, som nu är till stort hinder för jordens brukning, kommer att ersättas med täckt ledning. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av det öppna avlopp inom fastighetens område, som skall ersättas med täckt ledning. Värdet har i förevarande fall bestämts till 7 kr. per m. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade ~~konst~~förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ Det nya avloppet skall följa på marken utstakade, på plankartan och i detta ut-

låtande närmare angivna sträckningar.

- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla en belastning av 16 kg. per cm. av rörets längd.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfällig-

heten uppdelats i 4 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-3, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1000 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 4-9 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1618 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1750 (750+1000) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 10-28 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6793 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4600 (3600+1000) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 29-49 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7800 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5050 (2550+2500) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	-	A-B	1000	-

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2.	1618	B-E	750	0,463535
3.	6793	B-C	3600	0,529957
4.	7800	C-D	2550	0,326923

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
16211	7900	0,487323

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	-	1000	-
2.	1618	1750	1,081582
3.	6793	4600	0,677168
4.	7800	5050	0,647436

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	1618	1750	1,081582
1-3	8411	5350	0,636072
1+3	6793	4600	0,677168
1+3-4	14593	7150	0,489961
3-4	14593	7150	0,489961

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhåller den lägsta ^{en} relativa kostnad, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styresmannen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala,

äger styresmannen att instämna den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava två nya fixpunkter avvägs och befästs på marken. Deras lägen i plan och höjd hava antecknats på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Jordfast sten i östra kanten av gårdesgård i västra gränsen till fastigheten Näsby 9², 5 m. norr om avloppets norra sida. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, 0,25 m. över marken; jst. + 71,03 m.

Fixpunkt 2. Jordfast sten i västra kanten av gårdesgård i gränsen mellan fastigheterna Näsby 14¹⁸ och 14¹⁹, 10 m. norr om avvägningpunkten 5+90. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, 0,75 m. över marken; jst. + 73,18 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 19. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt

sammanträde utse en styrelse, bestående av en ledamot kallad styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll vid sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjor-

ton dagar före sammanträdet kungöras dels i Tolånga kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 24,32 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Näsby av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej är att hänföra till vattermål, skola handläggas vid Färs häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrif- ter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt inte besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 23 här ovan angivna tiden.

Näsby den 28 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör


Nils H. Olsson

Nils H. Olsson

August Andersson

August Andersson

Gode män.



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tolånga socken.</u>						
<u>Näsby 9², 1/4 mtl.</u>						
Mauritz Gustafsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-3		-	-	-	-	
Avd. 2. Ägofig. 4-9		1618	788,49			
Avd. 3. Ägofig. 10-17		2464	<u>1200,76</u>	1989,25	25,180	
<u>Näsby 10⁹, 1/32 mtl.</u>						
Mauritz Gustafsson	S					
Avd. 3. Ägofig. 18-23		1554		757,30	9,586	
<u>Näsby 10⁸, 3/32 mtl.</u>						
Nils A. Svensson	S					
Avd. 3. Ägofig. 24-28		2775		1352,32	17,118	
<u>Näsby 14⁹, 3/32 mtl.</u>						
Nils Nilsson	S					
Avd. 4. Ägofig. 29-37		3616		1762,16	22,306	
<u>Näsby 14¹⁹, 1/32 mtl.</u>						
Nils Nilsson	S					
Avd. 4. Ägofig. 38-41		1666		811,88	10,277	
Överföres		13693		6672,91	84,467	

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		13693		6672,91	84,467	
<u>Näsby av 14¹¹</u> , 5/96 mtl.						
Ernst Ellström	S					<i>ej l</i>
Avd. 4. Ägofig. 42		480		233,92	2,961	
<u>Näsby 14¹⁸</u> , 3/64 mtl.						
Ernst Ellström	S					<i>ej l</i>
Avd. 4. Ägofig. 43-46		1737		846,48	10,715	
<u>Näsby 14²⁶</u> , 17/400 mtl.						
Ernst Ellström	S					<i>ej l</i>
Avd. 4. Ägofig. 47-48		147		71,64	0,907	
<u>Näsby 14⁷</u> , 1/32 mtl.						
Anna Persson	S					<i>ej l</i>
Avd. 4. Ägofig. 49		154		75,05	0,950	
<u>Summa</u>		16211		7900,00	100.-	

Näsby den 28 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Nils H. Olsson
Nils H. Olsson

Gode män.

August Andersson
August Andersson

M

2★1004

Nasby dz 1950

Mabnohus

Östergötland

1949 och framåt

