








LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Dr. Ettharp nr 9 av år 1951
I Gödeåns och Esörs socken(nar) av **Malmöhus** Län
UPPRÄTTAT ÅR 1950 (I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
LÄN) Nr 001
ORIGINAL
KOPIA M 2-1009
ANTAL RITN. ST. 2
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr
4140-1

Ritning 2.
Profil- och sektionsritningar, mm.



Typritningar för brunnar med inre diameter av



Höjd- och sektionsskala 1:100.



Längdskola 1:4000.



Skala 1:50.



LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df. Ettorp nr 9 av år 1951

Gödelövs och Esorps socken(nar) av *Malmöhus* län
upprättat år (-en) 1951 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

RTN.Nr 002

B. B. Nami
(Name)

M 2-1009 *Stefanskonstbruksingenjör*
(Titel)

Antal ritn. st. 2.	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr	4140-2
---------------------------	---------------------------------------	----	---------------

4140-2

M

2*1009

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Ettarp nr 9 av år 1951"
i Gödelövs och ^{Ettarps}~~Ettarps~~ socknar,
Malmöhus län.

BESLUT

av

LANTBRUKSLÄMMINDEN

26/3 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 SEP. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes reversal i 2 exemplar beträffande vid syneförrättningar enl. 10 kap. vattenlagen upprättade handlingar och ritningar för i reversalet angivna torrlägningsföretag. Handlingarna och ritningarna översändas i särskilt paket.

Lantbruksnämnden har den 26/3 1952 beviljat Gunnar Olsson, delägare i df. Ettarp nr 9 av år 1951, bidrag med 3630 kr. och statlig lånegaranti med 5400 kr. Vidare har Lantbruksnämnden den 30/6 1952 beviljat Fredrik och Wilhelm af Petersens, vilka ensamma äro delägare i df. Löddesborg av år 1951, bidrag med tillsammans 5400 kr.

Malmö den 8 september 1952.




C.H. Wallér.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Ettarp nr 9 av år 1951"
i Gödelövs och ~~Ettarps~~ ^{*Ettarps*} socknar,
Malmöhus län.

Innehåller 50 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammankädet
för styreförvaltning enligt 10 kap. Västerlagen
angående torrläggning av marken till
Ödars nr 9 m. fl. hemman i Godelövs
och Ödars socknar, Malmöhus län.

År 1951 den 20 februari insäddes siggunderboken, statens lantmätare, ingenjör och förvaltningsman, samt skiftesgodsmännen Axel Persson i Ödars nr 9 och Emil Carlsson i Ödars nr 8 till lantmätaren Gunnar Olsson i Ödars nr 9 för att enligt Länstygelsens för förvaltningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga styreförvaltning enligt 10 kap. Västerlagen angående torrläggning av marken till Ödars nr 9 m. fl. hemman i Godelövs och Ödars socknar, Malmöhus län. Kungörelsen om sammankädet, som förvaltningsmannen den 29 januari 1951 överlämnat till pastorsämbetena i Godelövs och Ödars församlingar, hade anslagits i Godelövs kyrka den 11 februari och i Ödars kyrka den 4 februari 1951 (bil. 2-3). Kungörelsen hade även varit införd i Svenska Dagbladets den 31 januari 1951, varjämte en avskrift av densamma ma överlämnat till Länstygelsen den 29 januari 1951. Till händelse hade förvaltningsmannen den 1 februari 1951 överlämnat underättelsen om sammankädet. Föreläsning (bil. 4) hade upplästs över avsändna kungörelsen, kallelser och underättelsen.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Följande till styreförvaltningen.

Lansorubaren Gunnar Olsson, Båarp nr 9, Kongsmarken; arr. Kungl. Maj: + 3 kronor sällhöriga $\frac{1}{4}$ ml. Båarp 9' i Godelövs p.m. ✓

Av övriga sakägare.

Från Huvud Gabriel Bylundsköld, Björndorp, äg. med fideikommiss $\frac{1}{2}$ ml. Båarp 1', 5' (lsg. 1943, $\frac{10}{3}$ § 158) i Godelövs p.m., genom godsforvaltare Gustaf Wihlborg (bil. 5). ✓

~~Kan. Nils O. Nilsson, Båarp gård, arr. Båarp 1', 5' i Godelövs p.m. m. arr.~~

Kan. Julius Lactation, Lönarp, Kongsmarken; arr. Kungl. Maj: + 3 kronor sällhöriga $\frac{3}{8}$ ml. Lönarp 2', lill. D, i Båarp socken. ✓

Domänintendenten, kapten Olof Hagbush, Klinta gård, Lönarp. ✓

Lyskomannen för vällämnadningofördraget
Höjens uppgöring av år 1939, godsforvaltare
Gustaf Wihlborg.

§ 1.

Hänordstyrelsen för förvaltningsmannen utfärdade förordnande upplästes och vilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jär mot synmännen hade ingen äre anmäla. Synmännen visste sig ej heller stå i, jär förhållande till nu hända sakägare. Gudemännen förklarade, äre de avlagt förskriften ed samt äre de innehade uppdrag äre vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förvaltningen hade ingen äre anmäla.

§ 4.

Förvaltningsmannen framlade en planhålla över de områden, som komma äre beröras av det planerade försläggning. förslägg, samt profil - och sektioner ritningar över de avlopp, vilkas uppläggande alikes sakägare pålyktas vid förundersökningarna.

§ 5.

Lökanden Gunnar Olsson meddelade, äre han erhållit besked av Kungl. Domänstyrelsen äre ansöka om synförvaltning för försläggning av

marken till den av honom arrenderade husö-
egendomen Edeby nr 9. Han framhåller, att
vissa delar av Edeby nr 9 varit avsevärt för-
sumpade och i behov av förbättrad avrätt-
ning samt yrkade att, nya särskilda avlopp
skulle uppläggas i de på plankanten
med A-B-C och B-D betecknade stäck-
ningarna.

§ 6.

Förvaltningsmannen meddelade, att det vid öster-
sidan av diketsträcken A-B funnits en telefon-
ledning samt att någon eller några av de
stolpar, som uppbära ledningen, möjligen
måste flyttas eller omsläpas i samband med
det planerade delningsarbetets utförande. Vidare
meddelade förvaltningsmannen att förste sektion-
ingenjören vid Malmö stadssektion i skrivelse
till honom den 9 februari 1951 meddelat, att
Telegrafverket ej kommer att representeras vid
dagens sammanträde (bil. 6).

§ 7.

Gustav Olsson meddelade, att han av
Kungl. Maj:t och Kronan köpt den av honom nu
arrenderade fastigheten Edeby 9' med tillhåll
den 14 mars 1951. Uppgiften bekräftar av
domänintendenten Hagberg.

§ 8.

Förslags synvärdigheten, varefter sammantiedes fortsatte.

§ 9.

Förvätningsmannen redogjorde för det av honom uppräntade förslaget till dikeeringsföreläggning utförande. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

värderingslängden	bil. A,
kostnadsförslaget	bil. B,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 10.

Bogas synmännens uttalande (bil. D), varefter kostnadsfördelningsskizzen (bil. E) upplästes.

§ 11.

Redogjorde förvätningsmannen för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statemedel till föreläggningsföreläggning.

§ 12.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdiktningsskizzen till kostnaderna för föreläggning utförande. De uppdrago åt lantbrukaren

Gunnar Olsson, Stävarp nr 9, Kongsmarken,
att hos Kungl. Lantbruksskyddsen ansöka om bi-
 drag,

att, ~~en~~ bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksskyddsen avseende kontrakt om företags utförande samt underskilna för bidragets utbetalnings befödliga relevansier.

§ 13.

Sehän de närvarande förklarar sig beredda att om-
 delbart utse styrelse, sådes till orsaken styrelseledamot
 eller styresman lantbrukaren Gunnar Olsson, Stävarp
9, Kongsmarken.

§ 14.

Gunnar Olsson förklarade, att han önskade erhålla
 lån av statensmedel till sina kostnader i företaget. Övriga
 delägare i företaget ville ej ansöka om lån.

§ 15.

Rämnades följande uppgifter beträffande ämnenheten
 vid de av företaget berörda brukningsdelarna:

Prinsarp 2'	55 ha
Stävarp 9'	32 "
Stävarp gård	2 1/2 "

§ 16.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna
 för transaktioner m.m. vid förundersökningarna
 belöpte till 127.30 kr, vilka försäkrades av so-

kanden Gunnar Olsson.

§ 17.

Uträknades ersättningarna till sluftegodemännen sålunda:

Axel Persson 17.60 kr.

Emil Carlsson 17.60 "

Summa 35.20 kr.

Ersättningarna utbetalades af Gunnar Olsson.

§ 18.

De intet ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokollet, varefter föräeningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Köarp den 20 februari 1951.

f. Sjänsens vägnar:


E. H. Malm

Status lantbruksingenjör.

Emil Carlsson

Åke Persson

Åke Malm



Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 25/4 1946.

Pril. 1.

Ek.D. nr ¹³ 726-1946.

345
46

325


Påminnt d. 11/5 48.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagen-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskapsliet den 23 april 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Länshövdingen i Malmöhus län.
M. 17 APR. 1946.
Länshövdingen

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

lantbruksingeniören i Malmöhus län
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende
Ettarp nr 9 i Gödelövs socken.

Malmö den 13 april 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Gunnar Viisby

13.46
Ek.D. nr ¹³/726 år 1946

10²⁵

R e s o l u t i o n .

Översändes till torrlägningsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrlägningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 11 mars 1946.

I å tjänstens vägnar:

A. Ekström

Ettarp nr 9 den 1/3 48

13

726 46

Till Länstyrelsen för Malmöhuslän

Undertecknad brukare av fastig-
heten Ettarp nr 9 i Godelövs socken anhåller
att få utförd laga syneför rättning av ett
öppet dike i syfte att få det igenlagt med
rör. Diket har en längd av åtta hundra (800)
meter och rörstorleken blir c:a tio till
femton tum. Fastigheten äges av Kungl. Domän-
styrelsen som har gett sitt samtycke till
för rättningen. Emedan markerna lider svårt
av vatten är undertecknad angelägen om
ärendets behandling så fort ske kan.

Högaktbingsfullt

Gunnar Olsson

adri: Ettarp nr 9
Kangsmarken

Telef. genäp 135-

04

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Journal of Management Studies, 19(6), 701-718.

[illegible]

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

3. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined using a Shimadzu UV-1601 spectrophotometer (Shimadzu Scientific Instruments, Columbia, MD, USA) at 663 nm and 646 nm, respectively. The concentrations of *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were calculated using the following equations:

—

Ettarp den 1-3-46 12

Länstyrelsen i Malmöhus län
11. MRS. 1946
Landskansl. 1

Herr Landskanslist Gunnar Gunnarsson

Med anledning av Eder skrivelse
angående syneför rättning översänder jag Domän-
styrelsens tillstånd till för rättningen. De fastigheter
som beräras av för rättningen förutom Ettarp n:r 9
äro Lvinarp n:r 2 Esarps socken adr. Kongsmarken
~~samt~~ Agare Kungl. Domänstyrelsen, Bråkare Justus
Hallström, samt Ettarps Gård Agare Trich. Ture
Gabriel Gyllenkrok. Bråkare Björnstorps och Lvenstors
Godsförvaltning adr: Björnstorp

Högaktningfullt
Gunnar Olsson
adr: Ettarp n:r 9
Kongsmarken

DOMÄNVERKET.

i

Malmöhus län nr 133.

Till Kronoarrendator Gunnar Olsson

Avskrift.

Nedanstående avskrift av skrivelse
översändes till Eder för kännedom
och efterrättelse. Klinta den 25 febr
1946.

Elof Hagberth.

Till Domänintendenten i Malmöhus län.

Angående syneförrättning för avloppsförbättring för kronoegendomen
Ettarp 9¹ Gådeslövs socken.

Med anledning av en utav Eder med yttrande den 26 januari 1946
till Kungl. domänstyrelsen överlämnad ansökning från arrendatorn
av rubricerade kronoegendom, Gunnar Olsson, har styrelsen funnit
gott medgiva, att arrendatorn må för egendomen hos länsstyrelsen i
länet ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen för avloppsför-
bättring för egendomen under förutsättning, att arrendatorn gäldar upp-
kommande undersökningskostnader.

Detta meddelas Eder till kännedom samt för arrendatorns under-
rättande.

Styrelsen anhåller, att utlåtandet vid syneförrättningen måtte
delgivas styrelsen, innan detsamma vinner laga kraft. Stockholm den
16 februari 1946.

Kungl. domänstyrelse

B.v. Stockenström

/Eric Schelin

V i d i m e r a s:


Signe Wikström....

Maj-Britt Larsson.

V i d i m e r a s:

Signe Wikström.....

Maj-Britt Larsson.....



den 12/1 1951

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Ettarp nr 9 m.fl. hemman i Gödelövs och Esarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gunnar Olsson, Ettarp nr 9 pr Kongsmarken tisdagen den 20 februari 1951 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ettarp nr 1, 5 och 9 i Gödelövs socken samt Svinarp nr 2 i Esarps socken, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket, dels vattenavledningsföretaget Höjeåns uppgrävning av år 1939.

Malmö den 29 januari 1951.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér


Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för G ö d e l ö v s församling söndagen

den

11 februari

1951 betygar:


Valerius Fredén
Lantbrukare

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Gödelövs

församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

en B.

den 13/2. 1951.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Ettarp nr 9 m.fl. hemman i Gödelövs och Esarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gunnar Olsson, Ettarp nr 9 på Kongamarken tisdagen den 20 februari 1951 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ettarp nr 1, 5 och 9 i Gödelövs socken samt Svinarp nr 2 i Esarps socken, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Telegrafverket, dels vattenavledningsföretaget Höjeåns uppgrävning av år 1939.

Malmö den 29 januari 1951.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér


Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för E s a r p s församling söndagen

den

4 febr.

1951 betygar:


p. l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Esarps

församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

160
11/10

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.


Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.	
1.	2.	3.	
✓ Pastorsämbetet i Gödelövs församling,			
/kungörelse/	Dalby	29/1	1951
Pastorsämbetet i Esarps församling			
/kungörelse/	Kyrkheddinge	"	"
✓ Lantbr. Axel Persson /god man/, Genarp 9,	Genarp	30/1	"
Lantbr. Emil Carlsson /god man/, Genarp 8,	"	"	"
Länsstyrelsen, avskrift av kungörelse	Malmö	29/1	"
Björnstorps och Svenstorps godsförvaltning,	Björnstorp	1/2	"
Lantbr. Nils G. Nilsson, Ettarps gård,	"	"	"
Lantbr. Gunnar Olsson, Ettarp nr 9,	Kongsmarken	"	"
Lantbr. Justus Hallström, Svinarp,	"	"	"
Domänintendenten, Kapten Elof. Hagberth,			
Klinta gård,	Snogeröd	"	"
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	Malmö	"	"
Sysslomannen för vattenavledningsföretaget			
Höjeåns uppgrävning av år 1939, godsför-			
valtaren Gustav Wihlborg,	Björnstorp	"	"

Malmö den 1 februari 1951.

Å tjänstens vägnar:


 C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



Björnstorps och Svenstorps Godsförvaltning

BJÖRNSTORP

Tel. Genarp:

Godskontoret . . . 18

Godsförvaltare, bost. 150

Godskassör, bost. . 157

Kontorstid: 7,30—12, 13—16

Lördagar: 7,30—11,30

Björnstorp den 20 februari 1951

F U L L M A K T

Postgiro 43 43 24 för godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ettarp nr 9 m.fl. hemman i Gödelövs och Esarps socknar i Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkanden, som i 10 kap 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.


Björnstorp som ovan:



Th-G. Gyllenkrok

Innehavare av Björnstorps och Svenstorps Fideikommiss.

Bevittnas:



Rel. 3.17



TELEGRAFVERKET

Stadssektionen

MALMÖ 4

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 12/1, 1951. *Phil. 6* 18

Malmö den 9.2.51.

Lantbruksingenjör
C.H. Wallér,

MALMÖ

Hw/Th
Tfn 24252

Betr. syneförrättning hos lantbrukaren Gunnar Olsson, Ettarp nr 9 tisdagen den 20 februari 1951, rörande torrläggning av marker till Ettarp nr 9 m.fl.

Då inom rubr. område telegrafverket endast innehar stolplinjer, vilka förmodligen ej kommer att beröras, sändes ingen representant att närvara vid förrättningen.

Skulle mot förmodan någon stolpe behöva flyttas, vore vi tacksamma att efter förrättningen erhålla meddelande härom.

Å tjänstens vägnar:

Heilding Aarwe
Förste sektionsingenjör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Gödelövs socken.</u>							
<u>Ettarp 1¹, 5¹, 7/12 mtl.</u>							
Thure-Gabriel Gyllenkrok;							
arr. Nils G.Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	1	54		3200	4000	800	432
" "	2	27		1600	4000	2400	648
A-summa		81					1080
Totalsumma kronor							1080
<u>Ettarp 9¹, 1/4 mtl.</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan,							
arr. Gunnar Olsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	3	21		2600	4000	1400	294
" "	4	34		2200	4000	1800	612
" "	5	71		2200	4000	1800	1278
A - summa		1.26					2184
Totalsumma kronor							2184

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Ettarp 9¹, 1/4 mtl.</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan;							
arr. Gunnar Olsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	6	70		3000	4000	1000	700
" "	7	65		2000	4000	2000	1300
" "	8	24		3400	4000	600	144
" "	9	80		2800	4000	1200	960
" "	10	50		2600	4000	1400	700
" "	11	38		2800	4000	1200	456
" "	12	36		2600	4000	1400	504
" "	13	12		2000	4000	2000	240
" "	14	18		2600	4000	1400	252
" "	15	38		2600	4000	1400	532
" "	16	96		2600	4000	1400	1344
<u>A - summa</u>		5.27					7132
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurer	3-5	1,26					
Överföres		1,26					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,26					
Ägofigurerna	6-16	5,27					
"	17	0,06					
"	18	1,38					
"	19	3,86					
"	20	3,10					
"	25-26	1,87					
B-summa		16,80				80	1344
Totalsumma kronor							8476
<u>Esarps socken.</u>							
<u>Svinarp 2¹, 3/8 mtl.</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan,							
arr. Justus Hallström.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	21	44		34 00	4 000	600	264
" "	22	21		34 00	4 000	600	126
A- summa		65					390
Totalsumma kronor							390
<u>Avdelning 3.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gödelövs socken.</u>							
<u>Ettarp 1¹, 5¹, 7/12 mtl.</u>							
Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Nils G.Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	23	25		3200	4000	800	200
" "	24	38		3400	4000	600	228
A - summa		63					428
<u>Totalsumma kronor</u>							428
<u>Ettarp 9¹, 1/4 mtl.</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan, arr. Gunnar Olsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	25	37		3600	4000	400	148
" "	26	1,50		3600	4000	1000	1500
" "	27	1,27		3000	4000	1000	1270
A - summa		3,14					2918
<u>Totalsumma kronor</u>							2918

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Ettarp 1¹, 5¹, 7/12 mtl.</u>							
Thure-Gabriel Gyllenkrok,							
arr. Nils G. Nilsson	1-2	0,81					1080
<u>Ettarp 9¹, 1/4 mtl.</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan,							
arr. Gunnar Olsson.	3-5	1,26					2184
<u>Summa för avdelning 1</u>		2,07					3264
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Ettarp 9¹, 1/4 mtl.</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan,							
arr. Gunnar Olsson.	6-16	5,27					8476
<u>Svinarp 2¹, 3/8 mtl.</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan,							
arr. Justus Hallström	21-22	0,65					390
<u>Summa för avdelning 2</u>		5,92					8866
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Ettarp 1¹, 5¹, 7/12 mtl.</u>							
Thure-Gabriel Gyllenkrok,							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
arr. Nils G. Nilsson <u>Ettarp 9¹, 1/4 mtl.</u> Kungl. Maj:t o. Kronan,	23-24	63					428
arr. Gunnar Olsson	25-27	3.14					2918
<u>Summa för avdelning 3</u>		3.77					3346
<u>Summa för hela företaget</u>		11.76					15476
							<u>Summa alstringsbåtnad</u> 14132
							<u>Summa brukningsbåtnad</u> 1344
Ettarp den 20 februari 1951.							
Å tjänstens vägnar:							
<i>C.H. Wallér</i>							
C.H. Wallér							
Statens lantbruksingenjör							
<i>Axel Persson</i>							
Axel Persson							
<i>Emil Carlsson</i>							
Emil Carlsson							
Gode män.							
<i>I företaget ingår areen 8.40 ha, som endast vinner brukningsbåtnad. Måttad d. 1/12 51</i>							
<i>em</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
XI-XVI = =0+00	364	<u>Avloppet</u> ingår i torrlägnings- företaget "Höjeåns uppgräv- ning av år 1939". Bibehålles oförändrat. Skall liksom hit- tills underhållas av före- nämnda företag				
XVI = 0+00- -1+00	100	<u>Cementrör; 15"</u> m.	100	7,50	750	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, höljning m.	100	3.-	300	
1+00-1+75= =20+00	75	<u>Cementrör; 15"</u> m.	75	7,50	563	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, höljning m.	75	5,50	413	2026
<u>Tills.</u>	539 m.					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Inkoppling</u> av den nya ledningen i befint- lig brunn vid 0+00 = XVI st.	1	20.-	20	
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 0+42 och Överföres			20	2026

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			20	2026
och 1+75		st.	2	110	<u>220</u>	240
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						<u>434</u>
<u>Summa</u>						2700
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
1+75-2+50	75	<u>Cementrör; 12"</u> m.	75	5,70	428	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		läggning, höljning m.	75	4,25	319	
2+50- -3+50	100	<u>Cementrör; 12"</u> m.	100	5,70	570	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		läggning, höljning m.	100	4.00	400	
3+50-4+50	100	<u>Cementrör; 12"</u> m.	100	5,70	570	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		läggning, höljning m.	100	4,25	425	
4+50- -5+23	73	<u>Cementrör; 12"</u> m.	73	5,70	416	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		läggning, höljning m.	73	4.-	292	
5+23-6+30	107	<u>Cementrör; 8"</u> m.	107	3,40	<u>364</u>	
Övf.	455	Överföres			3784	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	455	Överföres			3784	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m.	107	3,25	348	4132
Tills.	455 m.					
Diverse arbeten.						
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 2+50, 3+44, 4+72 och 5+23 st.	4	80.-	320	
		Brunn 24" med kopplingar och dagvattenin- tag; vid 6+30 st.	1	110.-	110	430
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						938
					Summa	5500
Sidoavlopp.						
Dikessträckan B-D.						
Schaktningsarbete, rör m.m.						
1+75= =20+00- -21+22	122	Cementrör; 8" m.	122	3,40	415	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m.	122	3,50	427	
21+22-21+73	51	Cementrör; 8" m.	51	3,40	173	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m.	51	2,75	140	1155
Övf.	173	Överföres				1155

Läge	längd m.	Arbets, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	173	Överfört				1155
Tills.	173 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar och dagvattenin-						
tag; vid 21+73		st.	1	110.-	110	110
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						235
					<u>Summa</u>	<u>1500</u>
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
539		Dikessträckan A- B			2700	
<u>455</u>	994	" B-C			<u>5500</u>	8200
<u>Sidoavlopp.</u>						
<u>173</u>	<u>173</u>	Dikessträckan B-D			<u>1500</u>	<u>1500</u>
<u>Summa</u>	<u>1167 m.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>9700</u>

Ettarp den 20 februari 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

allt
H.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Det täckta avloppet skall utföras i rak sträckning mellan olika större brytpunkter.
- 2/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i så god tid, att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 3/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 5/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedel-

bart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

- 8/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna eller genom påförning av jord från annat håll.
- 9/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från

brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

- 15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 16/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m; räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".

- 18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de koplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 21/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna

vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 23/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Ettarp den 20 februari 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

CH/W

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Ettarp nr 9
m.fl. hemman i Gödelövs och ^{Esarps} ~~Ettarps~~ sock-
nar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 23 april 1946 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ettarp nr 9 m.fl. hemman i Gödelövs och Esarps socknar, Malmöhus län. Iaga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 91 Höjeån, ligger c:a 3 km. väster om Gödelövs kyrka och c:a 5 km. sydsydost Dalby station vid järnvägen Malmö-Simrishamn. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Ettarp 1, 5 och 9 i Gödelövs socken samt Svinarp 2 i Esarps socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområ-

det utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

Det område, om vars torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett mindre floddiket, som avleder vattnet åt öster till ett större täckt avlopp, som utförts för torrlägningsföretaget Höjeån av år 1939. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför den del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen mycket otillfredsställande och f.n. är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritning 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som avvägs vid undersökningarna för torrlägningsföretaget "Höjeån av år 1939". Fixpunkten beskrives sålunda: "Arrendatorsbostaden till Ettarps gård, östra långsidan, 1,37 m. söder om nordöstra knuten, 0,09 m. över marken, utmärkt med järndubb i kors, + 41,70 m. över Rikets jämförelseplan".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till nya avlopp från och genom torrlägg-

ningsområdet. Enligt förslaget skall dikessträckorna A-B-C och B-D upptagas.

Av profilritningarna (ritning 2) framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där brunnar skola utföras. Typritningar för brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan hava de nya dikessträckorna markerats med heldragna röda linjer och platserna för brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 å 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar beröras ej av företaget.

Enskilda vägar.

Då de nya avloppen skola utföras som täckta ledningar, behöva särskilda trummor ej byggas för de enskilda vägar, som korsas av avloppen. Det åligger dock dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Telefonledning.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för telefonledning vid östra sidan av dikessträckan A-B flyttas eller omstagas. Det skall åligga Kungl. Telegrafverket att på egen bekostnad flytta eller omstaga omnämnda stolpar. Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö stadssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när företaget kommer att utföra arbeten, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas

fas mellan brukaren och dikningsföretagets styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 9700 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som bruksbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synmännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer fastigheten Ettarp 9¹ även att få en ej obetydlig bruksningsbåtnad därigenom att det nuvarande floddiket, som nu är till stort hinder för fastighetens brukning, kommer att ersättas med täckt ledning. Synmännen hava ansett, att den för fastigheten uppkommande bruksningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av det öppna avlopp inom fastighetens område, som skall ersättas med täckt ledning. Värdet har i förevarande fall bestämts till 4 å 5 kr. per m. Sedan bruksningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som ansetts vinna förbättrade bruksningsförhållanden.

Resultatet av synmännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synmännen tillstyrka därför att företaget kommer till

stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ Det nya avloppet skall följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola

gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

- 5/ Cementrör till de nya dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Be-
träffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tå-
la följande belastningar per cm. av rörets längd: 8"-12" 16 kg., 15" 18 kg.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egen-
dom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma
vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda
bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunder-
stödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dess-
utom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. För-
hållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmel-
serna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten upp-
delats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter
följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3264 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2700 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 6-16, 17-20 och 21-22 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8866 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 2500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8000 (5500+2500) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 23-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3346 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 2700 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4200 (1500+2700) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3264	A-B	2700	0,827206
2.	8866	B-C	5500	0,620347
3.	3346	B-D	1500	0,448296

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
15476	9700	0,626777

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3264	2700	0,827206
2.	8866	8000	0,902323
3.	3346	4200	1,255230

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	12130	8200	0,676010
1+3	6610	4200	0,635401
2+3	12212	9700	0,794301

Av förestående utredning framgår att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företa-

gets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styresmannen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 2 nya fixpunkter avvägs och befästs på marken samt utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. I jordfast sten c:a 20 m. norr om avvägningspunkten 0+00, belägen i grän-

sen mellan Ettarp 9¹ och Ettarp 2¹. Utmärkt med järndubb i kors; 0,50 m. över
marken; jst. + 29,705 m.

Fixpunkt 2. I loge till fastigheten Ettarp 9¹, c:a 110 m. NNO om avvägningpunkten
3+44. Utmärkt med järndubb i grundmur till södra långsidan, 0,20 m. från SV knu-
ten och 0,14 m. över marken; jb. + 32,535 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vatten-
lagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören,
som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid all-
mänt sammanträde utse en styrelse, bestående av en ledamot, kallad styresman, vilken
det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån
så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap.
20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola av-
slutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas höran-
de och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till

sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll vid sammanträde skall senast inom

14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ända-

målsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i

7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagnings-

bevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton

dagar före sammanträdet kungöras dels i Gödelövs och Esarps kyrkor, dels genom annons

i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med

23,21 kr. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen, så

snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall

domstolsavgiften fördelas mellan delägarna i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av

förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Ettarp nr 9 av år 1951". Mål, som beröra företaget

och som ej är att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara härads-

rätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt inte besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Ettarp den 20 februari 1951.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör


Axel Persson


Emil Carlsson

Gode män.



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Bättnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gödelövs socken.</u>						
<u>Ettarp 1¹, 5¹, 7/12 mtl.</u>						
Thure-Gabriel Gyllenkrok, arr. Nils G. Nilsson.						
Avd. 1. Ägofig. 1-2		1080.-	676,92			
Avd. 3. Ägofig. 23-24		428.-	268,26	945,18	9,744	
<u>Ettarp 9¹, 1/4 mtl.</u>						
Kungl. Maj:t o. Kronan, arr. Gunnar Olsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 3-5		2184.-	1368,88			
Avd. 2. Ägofig. 6-16, 17-20		8476.-	5312,56			
Avd. 3. Ägofig. 25-27		2918.-	1828,94	8510,38	87,736	
<u>Esarps socken.</u>						
<u>Svinarp 2¹, 3/8 mtl.</u>						
Kungl. Maj:t o. Kronan; arr. Justus Hallström						
Avd. 2. Ägofig. 21-22		390.-		244,44	2,520	
Summa		15476.-		9700.-	100.-	

