




Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Lövestads dikningsföretag år 1952
i Lövestads socken (när) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1952 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
Nr 002
Erik Alström
(Namn)
lantbruksingenjör
(Titel)
M 5-1011
Antal rikt. st. 5
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
Nr 4142-2




Sektionsskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP 1952
DIARIE Nr
SAK Nr


Förslag till
Lövestads dikningsföretag år 1952
i Lövestads socken-(näs) av Malmöhus län
upprättat år-(en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
M.Nr 003
Original
Kopie
M 5+1011
Antal rikt. st. 5 Arkivnummer 4142-3
Lantbruksingenjör
Erik Alström
(Namn)
(Titel)

Planskiss för rörintag och galler vid 34+9.




Förslag till rörintag vid 5+21


Sektion A-A
Skala 1:50



Sektion B-B




Sektion C-C




Förslag till ommurning av
rörutlopp vid 32+28

Skala 1:50
Sektion A-A




Sektion B-B




Förslag till ommurning av
rörutlopp vid 2+21

Sektion A-A




Sektion B-B




Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



B

F



Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

Skala 1:50

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Lövestads dikningsföretag år 1952

Lövestads socken (när) av Malmöhus län

upprättat år(-er) 1952 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopra

M 5*1011 Lantbrukssingenjör


Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4142-4

Statens Reproduktionsanstalt 1947


Förslag till trumma av 32" betongrör vid 1+34 - 1+39

Skala 1:50

Längdsektion




Sektion A-A Sektion B-B




Förslag till trumma av 28" betongrör vid 3+2 - 3+7

Skala 1:50

Längdsektion




Sektion A-A Sektion B-B




Förslag till trumma av 24" betongrör vid 3+47 - 3+51

Skala 1:50

Längdsektion



Sektion A-A Sektion B-B



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Lövestads dikningsföretag år 1952

1 Lövestads socken (n:o) av Malmöhus län

upprättat år (1952) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopier

M 5*1011

Antal ritn. st. 5 Arkivnummer

4142-5

4142-5

M 5★1011

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 SEP 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

LÖVESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ den 18/6 1953

NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ den 2/10 1953

STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... utan
med

Ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts å be-ö-öda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar

till

LÖVESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-8
Bilagor 1 - 5		" 9-17
Värderingslängd	Bil. A.	" 18-24
Kostnadsförslag	" B.	" 25-29
Arbetsbeskrivning	" C.	" 30-34
Utlåtande	" D.	" 35-44
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 45

Till akten hör 5 ritningar

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



PROTOKOLL, fört vid sammanträde för syn-
neförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Lövestad nr
4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken
av Malmöhus län.

År 1952 den 3 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte
skiftesgodemännen Karl Månsson och Curt Andersson på Hartmans konditori i Löve-
stad, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga
syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Lövestad nr
4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken. Kungörelse angående förrättningens före-
tagande denna dag hade av förrättningsmannen den 13 december 1951 översänta till
pastorsämbetet i Lövestads församling och hade denna kungörelse enligt å densam-
ma tecknat bevis anslagits för vederbörande församling söndagen den 16 december
1951 (bil. 2). Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den
15 december 1951. Till kände säljare hade förrättningsmannen den 13 december
1951 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsänta kungörelser, kallel-
ser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 3).

Förutom synmännen hade följande tillstådeskommitté:

Säljande till förrättningen:

Alfred Sjöberg, äg. fem tunnland 19,3 kappland eller 3/16 mtl. av gatehuset

nr 32 Lövestad (Lövestad 32⁵) samt 7/500 mtl. litt Q Bärtof-
ta 14⁸, enl. lagf. § 41 den 13/1 1928.

Hilding Nilsson, äg. 156/6144 mtl. av Lövestad 4⁴ och 7/16 mtl. av gatehuset

Lövestad 32³ enl. lagf. § 117 den 28/10 1927 samt 5/1536 mtl.

Lövestad 4⁶ enl. lagf. § 50 den 13/1 1928.

Gunnar Fritiof, äg. 5/96 mtl. Lövestad av 4² enl. lagf. § 187 den 10/5 1929

Övriga sakägare och ombud:

Birger Persson, äg. 5/384 mtl. Lövestad 3¹² och 161/6144 mtl. av Lövestad

4⁴ enl. lagf. nr 155 den 10/4 1946

Axel Nilsson, äg. 1/96 mtl. Lövestad av 4² enl. lagf. nr 266 den 2/8 1950

samt arrendelotten nr 1 Nyvång & Lövestads kronopark

Södra Skånes Revir genom jägmästare Månsson och kronojägare Helge Holst samt
bitr. kronojägare Börje Kristoffersson

Domänintendenten i länet genom lantbr. Anders Andersson enl. fullmakt, Bil. 4

§ 1.

På grund av att vissa gårdar smittats av mal- och klövsjukan hölls sammanträdet på Hartmans konditori i stället för hos Birger Persson, som angivits i kungörelsen. Meddelande om ändringen hade den 27 december 1951 överlämnats till samtliga sakägare.

§ 2.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 3.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmåla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 4.

Iaga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmåla.

§ 5.

Förrättningsmännen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, villas upptagande ~~av~~yrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 6.

Birger Persson förenade sig med sökandena och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta hans marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig.

§ 7.

Meddelades att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen
den 21 februari 1952 kl. 10.0

Lövestad den 3 januari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Karl Månsson

Curt Andersson

År 1952 den 21 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jäm-
te skiftegodemännen Karl Månsson och Curt Andersson för att åter handlägga
syneförrättningen:

Förutom synevännen hade följande tillstädeskommit:

Alfred Sjöberg

Hilding Nilsson

Gunnar Fritiof

Birger Persson

Axel Nilsson

Södra Skånes Revir genom jägmästare Erik Stenström

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkärgarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom Bil. A,
kostnadsförslaget	såsom Bil. B och
arbetsbeskrivningen	såsom Bil. C.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gillande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 12.

Sakkärgarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdämningsanslag till sina kostnader för företags utförande.

De uppdrogo åt Hilding Nilsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt

om företagets utförande;

- att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt
- att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 180:- kr., vilka förskötterats av A. Sjöberg med 46:- kr., av B. Persson med 42:- kr., av Hilding Nilsson med 40:- kr., av Axel Nilsson med 20:- kr., och av G. Fritiof med 32:- kr. Annanskostnaderna för syneförrättningssemanträdet hade uppgått till 36:19 kronor.

Godemännens räkningar betalades med 56:-kronor av Hilding Nilsson

§ 14.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Alfred Sjöberg	7,0	ha
Hilding Nilsson	15,0	"
Gunnar Fritiof	17,0	"
Birger Persson	12,5	"
Axel Nilsson	3,5	"
Kungl. Domänstyrelsen	8,5	"

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Hilding Nilsson, Lövestad 4, Lövestad tillika ordförande och verkställande ledamot samt Birger Persson och Gunnar Fritiof. Till styrelsesuppleant utsågo Axel Nilsson. Till revisorer valdes Alfred Sjöberg och tjänstgörande kronojägaren i Lövestads bevakningstrakt.

§ 17.

Förrättningsmännen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar översändas till

Hilding Nilsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 18.

Uppdrogs åt lantbruksingenjören att utannonsera företaget.

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplöstes och godkändes protokollet samt
förklarades förättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Lövestad den 21 februari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Karl Mörnsjö

Curt Skarstam

Ek.D. nr 90/732 år 1945.


53/46

R E S O L U T I O N .

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:



T. Kinnman



E. Kvistberg

Erhållet den 1/12 - 45

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

- 10 -

8
732 4
Länstyrelsen (Malmöhus län)
28. NOV. 1945
Landskansliet

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.


Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

e.o.lantbruksingenjören Erik Almqvist, Malmö, såsom lämplig förrättningsman för ifrågasatta seende Lövestad 3²⁵, 3¹², 4⁴, 4² och 32⁵, 4⁴, 4².

Malmö den 27 november 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Gunnar Vinner



R e s o l u t i o n .

22.11.45

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 21 november 1945.

På tjänstens vägnar:



90/
732 45
Länstingshus i Malmöhus län.
20. NOV. 1945
Länstingshuset

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Underteknad anhalten härmed om
förordnande, för bekörig försättningsman,
att försätta ny, för upptagande av
avlopps järn och genom vasa egen-
dommar

Lövestad den

~~Olav Olsson~~
~~ägare till Lövestad 4.4.32~~
~~Lövestad~~

Alfred Sjöberg
ägare Lövestad 325
Lövestad

Hilding Ahlström
nr. 325
nr. 41, 46
Lövestad

~~Frans Ahlström~~
nr. 4 nr. 41
Lövestad

~~Carl Ahlström~~
~~nr. 325~~
~~Lövestad~~

Gen. Volney R. Kane - Texas

1871

43

1871

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lövestad nr 4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Birger Persson, Lövestad 4, Lövestad, torsdagen den 3 januari 1952 kl. 10.o, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Lövestad nr:ris 3, 4,32 och 46 i Lövestads socken.

Malmö den 13 december 1951

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lövestads församling söndagen den


16 dec. 1951

betygar:

Tore Tengström

parl. adj.





F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Lövestad nr 4 m.fl. fastig-
heter i Lövestads socken av Malmöhus län.


Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Lövestads församling	Lövestad	13/12 1951
Skiftesgodemannen Karl Månsson, Granhagen,	"	"
" Curt Andersson, Heinge,	"	"
Lantbrukare Axel Nilsson, Nyvång 46,	"	"
" Birger Persson, Lövestad 4	"	"
" Gunnar Fritiof, " "	"	"
" Hilding Nilsson, " "	"	"
" Alfred Sjöberg, " 32	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"
Södra Skånes Revir,	Höör	"

Malmö den 13 december 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.



Avskrift.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lövestad nr 4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukare Birger Persson, Lövestad 4, Lövestad, torsdagen den 3 januari 1952 kl. 10.0. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande fastigheten 4 3/4 mtl. Lövestad 46¹ i Lövestads socken, äg. Kungl. Domänstyrelsen, (Södra Skånes revir), får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 13 december 1951

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Adr. Lundavägen 66, Malmö.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lövestad nr 4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Birger Persson, Lövestad 4, Lövestad, torsdagen den 3 januari 1952 kl. 10.0, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Lövestad nr:ris 3,4, 32 och 46 i Lövestads socken.

Malmö den 13 december 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

 Vidimeras

och översändes till herr domänintendenten i länet för kännedom
och iakttagande. Malmö i landskontoret den 17 december 1951.

På tjänstens vägnar:

Domänintendenten
i Malmöhus län
Nr. 994.


E. Olsson

Översändes till arrendatorn av kronoegendomen
Lövestads kungsgård nr 46 i Lövestads socken av Malmöhus
län, Anders Andersson, vilken härmed förordnas att å
Kronans vägnar närvara vid ifrågavarande sammanträde. Klinta
den 22 december 1951.



Förening.

Underbetänkt för värmest förman ~~och~~ och
sekanterna till den förvaltning som ställt
en Alfred Hjörberg m. fl. och givet att förvaltt-
ningen utskickas att omfatta jämsamt om
fästighet.

Lovestad den 3 jan. 1952

Birger Persson

Utkast.

Erik Alström Karl Olsson
Curt Andersson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
LÖVESTADS SOCKEN.							
Lövestad 46 ¹ , 4 3/4 mtl.							
Kungl. Domänstyrelsen, arr. Axel Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/lera	2	0.19		3500	4000	500	95:-
" "	3	0.22		2500	"	1500	330:-
" "	4	0.09		2000	"	2000	180:-
" "	5	0.08		"	"	"	160:-
" "	6	0.25		2500	"	1500	375:-
" "	7	0.16		3500	"	500	80:-
" "	9	0.01		2500	"	1500	15:-
" "	10	0.03		"	"	"	45:-
" "	11	0.05		3500	"	500	25:-
A-Summa		1.08					1305:-
B. Brukmingsbåtnad.							
Ägofigurerna	1-12	2.35				700	1645:-
B-Summa		2.35					1645:-
Totalsumma Kronor							2950:-
Lövestad av 4 ² , 1/96 mtl.							
Axel Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, mylla/lera	14	0.17		3500	4000	500	85:-
" "	15	0.18		2500	"	1500	270:-
" "	16	0.43		1500	"	2500	1075:-
" "	17	0.04		"	"	"	100:-
Överföres		0.82					1530:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.82					1530:-
Åker, mylla/lera	18	0.22		2500	4000	1500	330:-
" "	19	0.09		3500	"	500	45:-
" "	22	0.14		"	"	"	70:-
" "	23	0.15		2500	"	1500	225:-
" "	24	0.11		1500	"	2500	275:-
A-Summa		1.53					2475:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	13-25	2.34				800	1872:-
B-Summa		2.34					1872:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							4347:-
Lövestad 3 ¹² , 5/384 mtl.							
Birger Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla/lera	26	0.46		1500	4000	2500	1150:-
" "	27	0.29		2500	"	1500	435:-
" "	28	0.34		3500	"	500	170:-
" "	29	0.28		"	"	"	140:-
" "	30	0.04		3000	"	1000	40:-
A-Summa		1.41					1935:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	26-28	1.09				200	218:-
B-Summa		1.09					218:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							2153:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lövestad av 4², 5/96 mtl.</u>							
Gunnar Fritiof							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla/lera	32	0.10		2500	4000	1500	150:-
" "	33	0.03		2000	"	2000	60:-
" "	34	0.34		3500	"	500	170:-
" "	35	0.30		2500	"	1500	450:-
" "	36	0.18		1500	"	2500	450:-
" "	37	0.23		3500	"	500	115:-
" "	39	0.18		2500	"	1500	270:-
" "	40	0.13		1800	"	2200	286:-
" "	41	0.16		2500	"	1500	240:-
" "	42	0.11		3500	"	500	55:-
" "	44	0.20		1500	"	2500	500:-
" "	45	0.12		2500	"	1500	180:-
" "	46	0.14		3500	"	500	70:-
" "	48	0.26		2500	"	1500	390:-
" "	49	0.11		3500	"	500	55:-
A-Summa		2.59					3441:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	31-50	4.59				500	2295:-
B-Summa		4.59					2295:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							5736:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lövestad av 4⁴, 161/6144 mbl.</u>							
Birger Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
äker, mylla/lera	51	0.04		2000	4000	2000	80:-
" "	52	0.31		2500	"	1500	465:-
" "	53	0.30		3500	"	500	150:-
" "	56	0.13		"	"	"	65:-
" "	56	0.10		2500	"	1500	150:-
" "	57	0.10		1500	"	2500	250:-
" "	58	0.17		"	"	"	425:-
" "	59	0.42		2500	"	1500	630:-
" "	60	0.11		3500	"	500	65:-
" "	63	0.14		"	"	"	70:-
" "	64	0.13		2500	"	1500	195:-
" "	65	0.07		1500	"	2500	175:-
" "	66	0.12		"	"	"	300:-
" "	67	0.24		2500	"	1500	360:-
" "	68	0.17		3500	"	500	85:-
A-Summa		2.55					3455:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	54-69	3.19				800	2552:-
B-Summa		3.19					2552:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							6007:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lövestad av 4⁴, 156/6144 mtl.</u>							
Hilding Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mylla/lera	70	0.04		3500	4000	500	20:-
<u>Summa</u>		0.04					20:-
<u>Lövestad 32³, 7/16 mtl.</u>							
Hilding Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla/lera	72	0.32		3500	4000	500	160:-
" "	73	0.39		2500	"	1500	585:-
" "	74	0.16		1500	"	2500	400:-
" "	75	0.59		"	"	"	1475:-
" "	76	0.28		2500	"	1500	420:-
" "	77	0.31		3500	"	500	155:-
<u>A-Summa</u>		2.05					3195:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	71-78	4.13				600	2478:-
<u>B-Summa</u>		4.13					2478:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							5673:-
<u>Lövestad 32⁵, 3/16 mtl.</u>							
Alfred Sjöberg							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mylla/lera	79	0.03		3500	4000	500	15:-
" "	80	0.08		2500	"	1500	120:-
<u>Överföres</u>		0.11					135:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.11					135:-
Äker, mylla/lera	81	0.32		1500	4000	2500	800:-
" "	82	0.06		"	"	"	150:-
" "	83	0.14		2500	"	1500	210:-
" "	84	0.17		3500	"	500	85:-
A-Summa		0.80					1380:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	79-85	2.74				500	1370:-
B-Summa		2.74					1370:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							2750:-
<u>Sammantällning.</u>							
<u>Lövestad 46¹, 4 3/4 mtl.</u>							
Kungl. Domänstyrelsen, arr. Axel Nilsson	1-12	1.08					2950:-
<u>Lövestad av 4², 1/96 mtl.</u>							
Axel Nilsson	13-25	1.53					4347:-
<u>Lövestad 3¹², 5/384 mtl.</u>							
Birger Persson	26-28	1.41					2153:-
<u>Lövestad av 4², 5/96 mtl.</u>							
Gunnar Fritiof	31-50	2.59					5736:-
<u>Lövestad av 4⁴, 161/6144 mtl.</u>							
Birger Persson	51-69	2.55					6007:-
<u>Lövestad av 4⁴, 156/6144 mtl.</u>							
Hilding Nilsson	70	0.04					20:-
<u>Lövestad 32³, 7/16 mtl.</u>							
Hilding Nilsson	71-78	2.05					5673:-
Överföres		11.25					26886:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		11.25					26886:-
<u>Lövestad 32⁵, 3/16 mtl.</u>							
Alfred Sjöberg	79-85	0.80					2750:-
<u>Totalsumma</u>		12.05					29636:-
				<u>Summa gåstringsbåtnad</u>			17206:-
				" brukningsbåtnad			12430:-
Lövestad den 21 februari 1952							
I tjänsten:							
<i>Erik Alström</i>							
/Erik Alström/							
Lantbruksingenjör.							
<i>Karl Månsson</i>							
<i>Curt Andersson</i>							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0-2+21	221	<u>Schaktning</u> av sandbl. lera m ³	340	2.50	850:-	
		<u>Schaktning</u> av skiffer "	5	30:-	150:-	1000:-
<u>Tills</u>	<u>221</u>	<u>meter</u>				
<u>Borttagning</u> av träd och buskar					75:-	
<u>Trumma</u> av 32" betongrör mellan 1+34 - 1+39 enl. särskild ritning					350:-	425:-
<u>Ersättning</u> till Åg. av Lövestad 46 ¹ för bortgrävd mark genom dikets vidgning m ²			195	0.40	78:-	
<u>Ersättning</u> till Åg. av Lövestad 46 ¹ för intrång genom jordupplag m ³			345	0.40	138:-	216:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tilläggas c:a 20 %						209:-
<u>Summa Kronor</u>						1850:-
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
2+21-3+77	156	<u>Betongrör</u> 15" m	156	7.80	1216:80	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	156	3:-	468:-	
3+77-3+80	3	<u>Betongrör</u> 15" "	3	7:80	23:40	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	3	10:-	30:-	
3+80-4+18	38	<u>Betongrör</u> 15" m	38	7:80	296:40	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	38	3:-	114:-	
4+18-4+21	3	<u>Betongrör</u> 15" m	3	7:80	23:40	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	3	10:-	30:-	
4+21-5+41	120	<u>Betongrör</u> 15" m	120	7:80	936:-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	120	3:25	390:-	3528:-
<u>Tills</u>	<u>320</u>	<u>meter</u>				
		Överföres				3528:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				3528:-
<u>Omsurning</u> av rörutlopp vid 2+21					200:-	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+17, 4+63 och 5+41		st.	3	80:-	240:-	440:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						782:-
				<u>Summa Kronor</u>		4750:-
		<u>Dikesströcken D-E.</u>				
5+41-5+89	48	<u>Betongrör 12"</u> m	48	6:-	288:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u> m	48	3:-	144:-	
5+89-7+51	162	<u>Betongrör 12"</u> m	162	6:-	972:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u> m	162	3.75	607:50	
7+51-7+54	3	<u>Betongrör 12"</u> m	3	6:-	18:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u> m	3	10:-	30:-	
7+54-8+53	99	<u>Betongrör 12"</u> m	99	6:-	594:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u> m	99	4.50	445:50	
8+53-9+50	97	<u>Betongrör 10"</u> m	97	4.60	446:20	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u> m	97	3.25	315:25	
9+50-10+9	59	<u>Betongrör 10"</u> m	59	4.60	271:40	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u> m	59	3.50	206:50	
10+9-10+14	5	<u>Betongrör 10"</u> m	5	4.60	23:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u> m	5	15:-	75:-	
	473	Överföres			4436:35	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	473	Överfört			4436:35	
10+14-11+46	132	Betongrör 9" m	132	4.10	541:20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	132	3:-	396:-	
11+46-11+50	4	Betongrör 6" "	4	2.30	9:20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	10:-	40:-	
11+50-14+71	321	Betongrör 6" m	321	2.30	738:30	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	321	2.75	882:75	7043:80
Tills	930	meter				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
		5+89, 6+86, 7+58, 8+53, 9+3, 9+70, 10+14, 11+46, 13 och 14+71 st.	10	80:-	800:-	800:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
		c:a 20 %				1556:20
			Summa	Kronor		9400:-
<u>Dikessträckan D-F.</u>						
30-32+28	228	Schaktning för hand av lera med ngt sten och skiffer m ³	500	3:-	1500:-	
32+28-32+50	22	Betongrör 18" m	22	10:-	220:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	22	13:-	286:-	
32+50-32+78	28	Betongrör 18" m	28	10:-	280:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	28	30:-	840:-	
32+78-33	22	Betongrör 18" m	22	10:-	220:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	22	45:-	990:-	
	300	Överföres			4336:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	300	Överfört			4336:--	
33-33+25	25	Betongrör 18" m	25	10:--	250:--	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	25	38:--	950:--	
33+25-33+50	25	Betongrör 18" m	25	10:--	250:--	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	25	28:--	700:--	
33+50-33+80	30	Betongrör 18" m	30	10:--	300:--	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	30	17:--	510:--	
33+80-34+9	29	Betongrör 18" m	29	10:--	290:--	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	29	9:--	261:--	7847:--
<u>Tills 409 meter</u>						
<u>Stensättning vid 30</u>					30:--	
<u>Omurning av rörutlopp vid 32+28</u>					150:--	
<u>Rörstag med 2 galler m.m. vid 34+9</u>					500:--	
<u>Trumma av 28" betongrör mellan 31+2 - 31+7 enl. särskild ritning</u>					300:--	
<u>Trumma av 24" betongrör mellan 31+48 - 31+51 enl. särskild ritning</u>					250:--	1250:--
<u>Ersättning till åg. av Lövestad 46¹ för skogsskador</u>					300:--	300:--
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %</u>						1803:--
<u>Summa Kronor</u>						11200:--
<u>Dikessträckan D-Da.</u>						
20-21+39	139	Betongrör 8" m	139	3.60	500:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	139	3.50	486:50	986:90
<u>Tills 139 meter</u>		Överföres				986:90

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				986:90
<u>Brunn med 24"</u>	inre diameter, kopplingar m.m. vid					
	21+39	st.	1	80:-	80:-	80:-
<u>För oförutsedda fall,</u>	arbetsledning m.m. tillägges					
	c:a 20 %					233:10
				<u>Summa Kronor</u>		1300:-
		<u>Sammanställning.</u>				
	221	Dikessträckan A-B-C				1850:-
	320	-"- C-D				4750:-
	930	-"- D-E				9400:-
	409	-"- E-F				11200:-
	139	-"- D-Da				1300:-
<u>Tills</u>	<u>2019</u>	<u>meter</u>		<u>Summa Kronor</u>		28500:-
Lövestad den 21 februari 1952 I tjänsten: <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Dikessträckan 30 - 32+28 skall handgrävas.
- 2/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 3/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 4/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 5/ Ommurningarna vid 2+21, 32+28 och 34+9 skola utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.
- 6/ Ommurningen vid sektion 34+9 skall utföras uppströms kröken med ett fint galler uppströms ommurningen samt med ett grövre galler ytterligare 10 m. uppströms.
- 7/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med

mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

- 8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 9/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 12/ Sådän höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 13/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 14/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 15/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 16/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 17/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 18/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 19/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 20/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 21/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 22/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 26/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

28/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till den hörande brunnen. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

29/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+9.78 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i skogen invid och N om väg c:a 13 m

Ö sektion 1+38.

Fixp. =+11.44 m.

Horisontal järndubb i uthus till arrendelotten Nyvång å Lövestads kronopark, 0,10 m. Ö om NV knuten i stenfoten, 0,05 m. ovanför marken.

Fixp. =+9.44 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i V sidan av gräns mellan Lövestad av 4² (Axel Nilsson) och Lövestad 3¹², (Birger Persson), c:a 3 m. S. brunn.

Fixp. =+11.35 m.

Vertikal järndubb i Ö sidan av gräns mellan Lövestad av 4² (Gunnar Frit-

iof) och Lövestad av 4⁴ (Birger Persson), c:a 21 m. S diket vid sektion 9+3
och invid ek.

Fixp. =+11.79 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Lövestad 32³ (Hilding
Nilsson) och Lövestad 32⁵ (Alfred Sjöberg) c:a 5 m. S diket vid sektion 14+4.

Lövestad den 21 februari 1952



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Lövestad nr 4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 november 1945 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lövestad nr 4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Lövestad nr:ris 3, 4, 32 och 46 i Lövestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92 ligger c:a 3,5 km SSO om Lövestads järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna, dels täckta floddiken. Floddikena ha emellertid ej utförts till erfor-

derligt djup och med erforderlig dimension, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besvåras avvatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran uppfattat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna A-B-C-D-E, B-F och D-Da/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Dikessträckan B-F har konstruerats som ett avskärande dike för att avleda de största vattenmängderna en kortare väg, varigenom övriga rördimensioner kunnat avsevärt minskas. Denna lösning har visat sig vara den billigaste. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikingningsföretaget dikessträckorna A-B-C-D-E, B-F och D-Da utföras.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar och omröningar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer, för täckta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som av-

vattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,1 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar och brukningsvägar. På de platser där det ej skall utföras täckta ledningar skall dikningsföretaget utföra nya trummor. Underhållet å dessa trummor skall dock åvila vederbörande markägare.

Dikningsföretaget skall återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företags styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnas.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Å dikessträcken B-F skall ersättning utgå för skogsskador till ägaren av Lövstad 46¹ med 300:- kronor.

Mom. 5 Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 28.500:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppkattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppkattat den båtnad, som företagets utförande beredas de i dikningsansamfälligheten ingående markerna. Vid uppkattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppkattningen återfinnes i värderingsallningen, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i samfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring fö-

rekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Med anledning av att det avskärande diket B-F utföres, vilket gagnar hela dikningsföretaget, finna synemännen skäligt behandla hela företaget som en avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärderna.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 28.500:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 29.636:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 0,961668.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligger ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt till-

styrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företags utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämnas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Normalbestämmelser för Lantbrukarör av betong. Rören

få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gildas av dikningsföretag.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrifna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsföretagaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkint detsamma.

Mem. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den församlige. Enakilda dräneringsledningar få tillkopplas ^{avloppet/} endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilldelas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 2

20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Lövstads dikningsföretag år 1952. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 44:45 kr. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vare och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar därefter till Söderbygdens vattendomstol ingiwa sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsönskan.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Lövestad den 21 februari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbrukingenjör.

Karl Månsson

Curt Rudensjö

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
LÖVESTADS SOCKEN.						
<u>Lövestad 46¹, 4 3/4 mtl.</u>						
Kungl. Doministytelsen arr. Axel Nilsson		2950:-		2836:92	9,954	
<u>Lövestad av 4², 1/96 mtl.</u>						
Axel Nilsson		4347:-		4180:37	14,668	
<u>Lövestad 3¹², 5/384 mtl.</u>						
Birger Persson	S	2153:-		2070:47	7,265	
<u>Lövestad av 4², 5/96 mtl.</u>						
Gunnar Fritiof	S	5736:-		5516:13	19,355	
<u>Lövestad av 4⁴, 161/6144 mtl.</u>						
Birger Persson	S	6007:-		5776:74	20,269	
<u>Lövestad av 4⁴, 156/6144 mtl.</u>						
Hilding Nilsson	S	20:-		19:24	0,068	
<u>Lövestad 32³, 7/16 mtl.</u>						
Hilding Nilsson	S	5673:-		5455:54	19,142	
<u>Lövestad 32⁵, 3/16 mtl.</u>						
Alfred Sjöberg	S	2750:-		2644:59	9,279	
<u>Summa</u>		29636:-		28500:-	100,000	
Lövestad den 21 februari 1952						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
/Erik Alström/						
Lantbruksingenjör.						
<i>Karl Månsson</i>						
<i>Curt Rudén</i>						

[illegible]