Blad 1.

Företag 2.

Från Örsjö

Fixp. = + 35.91 m

Fixp. = + 33.86 m

Fixp. = + 33.61 m.

Fixp. = + 31.28 m

Örsjödals dikningsföretag av år 1942

till Byabygård

till Byabygård

Företag 1.
(ej statsunderstöd)

Fixp. = + 28.85 m

Fixp. = + 28.11 m.

Örsjö s:n
Solberga
154

Örsjö
Solberga 154

från Tånebro

Skivarpsåns uppgrävning år 1936

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 400 500 m

FÖRSLAG TILL

Örsjö dikningsföretag år 1952

I Örsjö SOCKEN (~~NÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (~~EN~~) 1952 { I / ~~UTAN~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

M.N.Nr 001 M.N.Nr 0356


ORIGINAL
~~KOPIA~~

Erik Alström
(NAMN)

M 3:1012 Lantbruksingenjör.
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3


KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4143-1


Blad 2.
Företag 2.
F
E
D
18 har
54 har
65 har
153 har
171 har
186 har
201 har
264 har
276 har
280 har
Brunn 24"
Brunn 24" Fixp. = + 35.71 m
Brunn 32"
Fixp. = + 33.51 m Infartsväg
Brunn 32"
Brunn 40"
Allm. vägen Tånebro - Örsjödal
Fixp. = + 33.87 m Brunn 40"
Infartsväg
Brunn 32"
Brunn 32"
Brunn 32"
Fixp. = + 31.28 m Brunn 32"
Brunn 32"
Brunn 40"
Allm. vägen Örsjödal - Rydsgård
Brunn 40"
Fixp. = + 28.83 m.
31.42
11:1000
30.15
30.10
6:1000
29.48
29.40
1:1000
29.17
29.13
1.5:1000
29.01
29.01
28.99
1:1000
28.80
28.72
28.67
28.54
1,5:1000
28.31
28.29
2,5:1000
27.82
27.59
27.52
Täckt ledning av betongrör
12"
18"
21"
24"
30 07 / 29 15
32 83 / 29 10
34 14 / 29 05
34 06 / 29 -
32 54 / 31 25 / 1 29
32 02 / 30 70 / 1 32
31 44 / 30 10 / 1 34
30 78 / 29 50 / 0 98
30 75 / 29 50 / 1 25
30 95 / 29 35 / 1 60
31 21 / 29 30 / 1 91
31 39 / 29 25 / 2 14
31 30 / 29 20 / 2 10
32 59 / 29 10 / 3 49
33 89 / 29 03 / 4 86
32 88 / 28 90 / 3 98
31 36 / 28 85 / 2 51
31 04 / 28 80 / 2 24
30 59 / 28 75 / 1 84
30 34 / 28 70 / 1 64
30 48 / 28 65 / 1 83
30 10 / 28 60 / 1 50
30 15 / 28 55 / 1 60
32 19 / 28 48 / 3 71
32 37 / 28 40 / 3 97
30 86 / 28 33 / 2 53
30 98 / 28 20 / 2 78
31 20 / 28 07 / 3 13
29 95 / 27 95 / 2 -
29 19 / 27 82 / 1 37
28 68
27 60
27 17
27 41
+81 +50 +17 +7 +85 +64
21
20 =
=9+89
+15
15
+50 +22
14
+50
13
+96
+54 +32
12
+82 +50
11
+70 +50
+10
10
+82 +89 = +71 +51 +46
=20
9
+50
8
+82 +50
+20
7
+70 +50
6
+50 +38
5
+76 +50
4
+85 +50 +27
3
+75 +50
2
+98 +89
+50 +41
1
+50
0
Sektion A-A
C
C
Förslag till rörintag vid 42+3
Skala 1:50
Sektion B-B
Sektion C-C
B
A
B
A
Längdskala 1:4000
m 100 0 100 200 300 m
Skala 1:50
1 0 1 2 3 4 m
Höjdskala 1:100
m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m
LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr
Förslag till
Örsjö dikningsföretag år 1952
i Örsjö socken-(nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1952 {i / utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
RITN. Nr 002
Original
Kopia
Erik Ahlström
(Namn)
M 3-1012
lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 3
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV
Nr 4143-2
Statens Reproduktionsanstalt 1947

Företag 2. Företag 1. (ej statsunderstöd) Alt.


D C B A

Brunn 40" Brunn 32" (underförande) Rörutlopp Jvg Tönebro - Rydsgård Rörledning Brunn 32" Ägoväg Rörutlopp




Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Förslag till 32" brunn


Skala 1:50




Förslag till rörutlopp vid 30

Skala 1:50

Sektion A-A



Skala 1:50



Längdskala 1:4000




Höjdskala 1:100




Förslag till rörutlopp vid 40+23.

Sektion A-A Skala 1:50





Sektion B-B



Förslag till 40" brunn

Skala 1:50





LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Örsjö dikningsföretag år 1952

I Örsjö socken-(~~mar~~) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1952 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

LMN. Nr 003

Erik Abrahamsson
(Namn)

M 3:1012 lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3 | Arkivnummer 148-3

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
374251 L

4143-3

Ink. till Jordbruks-Depr.
d. 10 MAJ 1955.

M 3*1012

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

ÖRSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Örsjö socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

ÖRSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Örsjö socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-8
Bilagor 1 - 12		" 9-24
Värderingslängd	Bil. A.	" 25-36
Kostnadsförslag	" B.	" 37-42
Arbetsbeskrivning	" C.	" 43-46
Utlåtande	" D.	" 47-58
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 59-60

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för synoförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Örsjö nr 14, 15, 18 och 23 i Örsjö socken av Malmöhus län.

År 1952 den 31 januari inställde sig undertecknad, förrättningsmannen, jämte skiftesgodemännen Henry Persson och Olof Olsson hos lantbrukare Emil Hansson, Örsjödal, Rydsgård, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga synoförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Örsjö nr 15 m.fl. fastigheter i Örsjö socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 7 januari 1952 översänts till pastorsämbetet i Örsjö församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis anslagits för församlingen söndagen den 13 januari 1952 (bil. 2) Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 9 januari 1952. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 7 januari 1952 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Emil Hansson, äg. 3/16 mtl. Örsjö 15^2 och 5/48 mtl. Örsjö 15^3 enl. lagf. den 2/4 1941 nr 199

Oskar Andersson, äg. 1/12 mtl. Örsjö 15^4, 15^5 och 1/72 mtl. 23^3 enl. lagf. den 22/3 1939 nr 195

Sture Mårtensson, äg. 5/32 mtl. Örsjö 18^3 enl. lagf. den 15/4 1936 § 324.

Nils Andersson, äg. 79/1000 mtl. Örsjö 14^{14}, 47/2000 mtl. Örsjö 4^{15}, 1/125 mtl. Örsjö 14^{17}, 31/2000 mtl. Örsjö 14^{18}, 81/1000 mtl. Örsjö 14^{19} och 1/32 mtl. Örsjö 18^{2} enl. lagf. den 3/4 1946 nr 289.

Övrigen sakägare och ombud:

Fröken Hilda Nilsson, äg. 17/72 mtl. Örsjö 23^{2} enl. lagf. den 25/1 1950 nr 56. genom Anton Andersson

Stig Rolf och Gunnel Jakobsson, äg. 3/16 mtl. Örsjö 18^{4} enl. lagf. genom förmyndaren, polisman Alf Larsson och överförmyndaren lantbr. Ernst Persson

Lantbrukare Nils Olsson, arr. 3/16 mtl. Örsjö 18^{4}

Distriktschefen i Statens Järnvägars III distrikt, Malmö genom första baningenjören P. Sjöstrand, Ystad, enl. fullmakt, Bil. 4

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom vägingenjör S. Danielsson, enl. fullm. Bil. 5.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lagn hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade före-

tagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Företogs synegång.

§ 6.

Vid den företagna inspektionen av järnvägstrummorna beslöts, att statens järnvägar skulle undersöka de två trummornas kvalitet samt meddela resultatet till förrättningsmannen.

§ 7.

Beslöts att dikessträckan 20 - 21+81 ej skulle utföras samt att kompletterande mätningar skulle utföras å sträcken nedanför järnvägen.

§ 8.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Örsjödal den 31 januari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av/ marker till Örsjö nr 14, 15, 18 och 23 i Örsjö socken av Malmöhus län.

År 1952 den 23 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodomännen Henry Persson och Olof Olsson hos lantbrukare Emil Hansson, Örsjödal, Rydsgård, för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 3 april 1952 översänts till pastorsämbetena i Solberga och Örsjö församlingar och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknade bevis anslagits för församlingen söndagen den 13 april 1952 (bil. 6 och 7) Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 4 april 1952. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 3 april 1952 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 8).

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Emil Hansson

Oskar Andersson

Sture Mårtensson

Nils Andersson

Hilda Nilsson genom Anton Andersson

Stig, Rolf och Gunnel Jakobsson genom förmyndaren, polisman Alf Larsson och överförmyndaren lantbr. Ernst Persson

Nils Olsson,

Erik Persson, äg. 49/1620 mtl. Solberga 2^{9} onl. lagf. den 4/4 1945 nr 220

~~Förete baningenjör P. Sjöstrand~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Nils Andersson hade den 10 april 1952 förenat sig med sökandena och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta hans marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig. Bil. 9.

§ 11.

Sedan föregående sammanträde ha synemännen sammanträtt den 28 mars och diskuterat kostnadsfördelningen samt andra till företaget hörande problem. Vidare ha kompletterande mätningar utförts å sträckan nedanför järnvägen.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Föralagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden -såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 14.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Emil Hansson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Anteckmades till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 240:- kronor, vilka förskotterats av Emil Hansson med 210:- kronor och av Nils

Andersson med 30:- kronor. Annonskostnaderna för syneförrättningssammanträdena hade förskotterats av Emil Hansson med 103:- Godemännens räkningar betalades med 73:- kronor av Emil Hansson.

§ 16.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Emil Hansson	29 ha
Oskar Andersson	10 "
Sture Mårtensson	17 "
Nils Andersson	24 "
Hilda Nilsson	18 "
Stig, Rolf o. Gunnel Jakobsson	24 "
Erik Persson	

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 18.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Emil Hansson, Örejödal, Rydsgård, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Oskar Andersson och Sture Mårtensson. Till styrelsesuppleant valdes polisman Alf Larsson.

Till resivorer valdes Nils Andersson och Anton Andersson

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar översändas till Emil Hansson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län (bil. 10-12)

§ 20.

Styrelsen fick i uppdrag att igångsätta företaget snarast möjligt.

§ 21.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Örsjödal den 23 april 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 1.
140/46

Ek.D. nr 38/729 år 1946

RESOLUTION.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 september 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

Erh. 6/9-46

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

38/729/46

3 SEP 1946

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o.lantbruksingeniören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Örsjö socken, vilket av Nämnden tilldelats arbetsnamnet Örsjö nr 15 m.fl. fastigheter.

Malmö den 27 augusti 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Bjarne Nilsson

Ek.D. nr 38/729 år 1946.

60

Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 12 juli 1946.

På tjänstens vägnar:

38/729 46.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande ordenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av oss tillhöriga fastigheter inom Örsjö socken Malmöhus län. Av förrättningen torde komma att beröras marker tillhörande Nils Andersson Örsjö 23, Oskar Andersson Örsjö 15, Emil Hansson Örsjö 15, Jöns H. Jakobssons stenhus Örsjö 18 Sture Mårtensson Örsjö 18 och Nils Andersson Örsjö 14, samt möjligen även andra fastigheter, vilka emellertid ej kunna uppgivas förrän erforderliga undersökningar utförts. Underrättelser om förrättningen lämnas av undertecknad Emil Hansson, adr. Örsjödal pr Rydsgård, tel 37

Örsjödal pr Rydsgård den 26/6 1946

Emil Hansson Sture Mårtensson

Oskar Andersson Nils Andersson

Bilaga 2.

K u n g ö r e l s e

angående torrläggningssammanträde.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Örsjö nr 15 m.fl. fastigheter i Örsjö socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Emil Hansson, Örsjödal, Rydsgård, torsdagen den 31 januari 1952 kl. 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Örsjö nr 14, 15, 18 och 23 i Örsjö socken, dels järnvägen Trelleborg-Rydsgård och dels allmänna vägarna nr 759 Örsjödal - Örsjö och nr 762 Örsjödal - Rydsgård.

Malmö den 7 januari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Örsjö församling den 13/1 52

betygar: Ture Jedesson
Kk.

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen, underadress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Örsjö nr 14, 15, 18 och 23 i Örsjö socken.

Adressat	Adress	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Örsjö församling,	Rydsgård	7/1 1952
skiftesgodemannen Henry Persson, S:a Villie nr 27	"	"
" Olof Olsson, Trunnerup nr 12	"	"
Lantbrukare Emil Hansson, Örsjödal,	"	"
" Oskar Andersson, Örsjö 15,	"	"
" Sture Mårtensson, " 18,	"	"
" Nils Andersson, Fridenborg,	"	"
Fröken Hilda Nilsson, Tuna,	"	"
Polisman Alf Larsson, (Gösta Jakobssons stbhus)	"	"
Distriktschefen, Statens Järnvägar, III distriktet,	Malmö	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	"
Lantbrukare Nils Olsson, Örsjö 18	Rydsgård	"

Malmö den 7 januari 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr Ds 16/52.

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ~~*innehavaren härav*~~ förste baningenjören P. Sjöstrand, Ystad, *eller den, han i sitt ställe förordnar,*

att _____

_____

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

talan ~~*i mål mot*~~ vid sammanträde den 31 januari 1952 hos lantbrukaren Emil Hansson, Örsjödal, Rydsgård, rörande syneförrättning för torrläggning av marker till Örsjö nr 15 m. fl. fastigheter i Örsjö socken av Malmöhus län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö *den* 9 januari *19* 52.

G. Roos.

STATENS JÄRNVÄGAR III distr. Ombudsmannen

Bevittnas:

F. Selander

S J form. nr 5
(1936)

Bilaga 5.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 91-43/52

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Örsjö nr 14 m.fl. hemman i Örsjö socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 29 januari 1952.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bilaga 6.

Kungörelse

angående torrläggningssammanträde.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Örsjö nr 15 m.fl. fastigheter i Örsjö och Solberga socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Emil Hansson, Örsjödal, Rydsgård, onsdagen den 23 april 1952 kl. 14.o, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Örsjö nr 14,15,18 och 23 i Örsjö socken och Solberga nr 2 i Solberga socken, dels järnvägen Trelleborg-Rydsgård och dels allmänna vägarna nr 759 Örsjödal-Örsjö och nr 762 Örsjödal-Rydsgård.

Malmö den 2 april 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Solberga församling den 13.4.1952

intygas av Gunnar Idemo

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen, adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 7.

K u n g ö r e l s e.

angående torrläggningssammanträde.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Örsjö nr 15 m.fl. fastigheter i Örsjö och Solberga socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Emil Hansson, Örsjödal, Rydsgård, onsdagen den 23 april 1952 kl. 14.o, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Örsjö nr 14, 15, 18 och 23 i Örsjö socken och Solberga nr 2 i Solberga socken, dels järnvägen Trelleborg - Rydsgård och dels allmänna vägarna nr 759 Örsjödal - Örsjö och nr 762 Örsjödal - Rydsgård.

Malmö den 2 april 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Örsjö församling den 13/4 52.

intygas av Knut Andersson p.l.

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen, adress Lundavägen 66, Malmö

Bilaga 8

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Örsjö nr 14, 15, 18 och 23 i Örsjö socken samt Solberga nr 2 i Solberga socken.

Adressat	Adress	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Örsjö församling,	Rydsgård	3/4 1952
" i Solberga "	"	"
skiftesgodemannen Henry Persson, S:a Villie nr 27,	"	"
" Olof Olsson, Trunnerup nr 12	"	"
lantbrukare Emil Hansson, Örsjödal,	"	"
" Oskar Andersson, Örsjö 15	"	"
" Sture Mårtensson, " 18	"	"
" Nils Andersson, Fridenborg,	"	"
Fröken Hilda Nilsson, Tuna	"	"
Polisman Alf Larsson, (Gösta Jakobssons stbhus)	"	"
Lantbrukare Ernst Persson, Örsjö 20 (-"-)	"	"
" Erik Persson, Solberga 2,	"	"
~~Baningenjör Per Sjöstrand,~~	~~Ystad~~	~~"~~
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	"
Lantbrukare Nils Olsson, Örsjö 18	Rydsgård,	"

Malmö den 3 april 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 9.

F ö r e n i n g

Härmed förenar jag mig med sökandena till den den 26/6 1946 daterade ansökan om laga syneförrättning i och för torrläggning av vattenskadade marker till Örsjö m.fl. fastigheter i Örsjö och Solberga socknar av Malmöhus län och yrkar att förrättningen utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Örsjödal den 10 april 1952

Nils Andersson

(Nils Andersson)

Vittnesord:

Erik Olsson Olof Olsson Ingvar Persson

Avskrift. Bilaga 10.

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Ang. Örsjö dikningsföretag år 1952.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av rubr. företag i Örsjö och Solberga socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 23 april 1952.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna nr 762 Örsjödal-Rydsgård och nr 759 Tånebro-Örsjö, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtandet i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 7 april 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio: Erik Alström

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 1+89 - 1+98 av dikessträckan D-E korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 762 Örsjödal - Rydsgård. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma. Lägsta marken uppströms ligger på höjden +29.20 m. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med 24" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektionen 1+89 ligga på höjden +27.52 m. och vid uppströmssidan eller sektionen 1+98 på höjden +27.59 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 1000 mm (40") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att väg- och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 9+82 och 9+89 av dikessträckan E - F korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 759 Tånebro - Örsjö. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma. Lägsta marken uppströms ligger på höjden +30.20m. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med 21" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektionen 9+82 ligga på höjden +28.99 m. och vid uppströmssidan eller sektionen 9+89 på höjden +29.01. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings-

eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 1000 mm (40") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att väg- och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö den 7 april 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 12.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 2387-43/52

Till
Lantbruksingenjör
Erik Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Örsjö dikningsföretag år 1952.

Med anledning av Eder skrivelse den 7 april 1952 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 10 april 1952.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Företag 1.							
ÖRSJÖ SOCKEN.							
Örsjö 14[14], 79/1000 mtl.							
Nils A. Andersson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sandbl.lera	156	0.07		4400	5000	600	42:-
" "	157	0.10		3100	"	1900	190:-
" "	158	0.03		"	"	"	57:-
" "	159	0.05		1900	"	3100	155:-
" "	160	0.04		"	"	"	124:-
" "	161	0.08		3100	"	1900	152:-
" "	162	0.02		4400	"	600	12:-
" "	163	0.05		"	"	"	30:-
" "	164	0.12		3100	"	1900	228:-
" "	167	0.10		4400	"	600	60:-
" "	168	0.11		3100	"	1900	209:-
" "	169	0.08		1900	"	3100	248:-
" "	170	0.09		"	"	"	279:-
" "	171	0.10		3100	"	1900	190:-
" "	172	0.05		4400	"	600	30:-
Överföres A-Summa		1.09					2006:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört A-Summa		1.09					2006:-
B. Brukningsbåtnad							
Ägofigurerna	155-173	4.50				300	1350:-
B-Summa		4.50					1350:-
Totalsumma							3356:-
Sammandrag för företag 1.							
ÖRSJÖ SOCKEN							
Örsjö 14[14], 79/1000 mtl.							
Nils A. Andersson	156-172	1.09					3356:-
Summa		1.09					3356:-
			Summa alstringsbåtnad				2006:-
			" brukningsbåtnad				1350:-
Företag 2.							
ÖRSJÖ SOCKEN							
Örsjö 14[17], 1/125 mtl.							
Nils Andersson							
åker, mylla/sandbl.lera	1	0.09		4400	5000	600	54:-
" " "	2	0.02		3900	"	1100	22:-
" " "	3	0.06		"	"	"	66:-
" " "	4	0.16		4400	"	600	96:-
Summa		0.33					238:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Örsjö 18⁵, 1/12 mtl.							
Stig, Rolf och Gunnel Jakobsson							
arr.: Nils Olsson							
åker, mylla/sandbl.lera	5	0.15		4600	5000	400	60:-
" " "	6	0.06		4100	"	900	54:-
" " "	7	0.02		3500	"	1500	30:-
" " "	8	0.07		"	"	"	105:-
" " "	9	0.41		4100	"	900	369:-
" " "	10	0.14		4600	"	400	56:-
" " "	11	0.02		"	"	"	8:-
" " "	12	0.06		"	"	"	24:-
" " "	13	0.10		"	"	"	40:-
" " "	18	0.05		4500	"	500	25:-
" " "	19	0.01		"	"	"	5:-
betesmark	20		0.07	2800	4000	1200	84:-
"	21		0.15	1500	"	2500	375:-
"	22		0.50	1800	"	3000	1500:-
åker, mylla/sandbl.lera	23	0.20		1800	5000	3200	640:-
" " "	24	0.21		3300	"	1700	357:-
" " "	25	0.05		4500	"	500	25:-
" " "	26	0.05		"	"	"	25:-
" " "	27	0.04		3600	"	1400	56:-
betesmark	28		0.05	2000	4000	2000	100:-
åker, mylla/sandbl.lera	29	0.01		4500	5000	500	5:-
" " "	30	0.01		"	"	"	5:-
Överfört A-Summa		1.66	0.77				3948:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-Summa		1.66	0.77				3948:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	5-13,15-27,29-30	7.54				300	2262:-
B-Summa		7.54					2262:-
Totalsumma							6210:-
Örsjö 18 2, 1/32 mtl.							
Nils Andersson							
åker, mylla/sandbl.lera	14	0.09		4600	5000	400	36:-
Summa		0.09					36:-
Örsjö 18 3, 5/32 mtl.							
Sture Mårtensson							
A. Alstringsbåtnad.					(4000)		
åker, mylla/sandbl.lera	31	0.17		500	3500	3000	510:-
" " "	32	0.31		1500	4000	2500	775:-
" " "	33	0.27		2800	"	1200	324:-
" " "	34	0.05		4500	5000	500	25:-
" " "	35	0.04		"	"	"	20:-
" " "	36	0.04		"	"	"	20:-
" " "	37	0.04		"	"	"	20:-
" " "	38	0.01		"	"	"	5:-
" " "	39	0.02		"	"	"	10:-
A-Summa		0.95					1709:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	31-41	3.98				300	1194:-
B-Summa		3.98					1194:-
Totalsumma							2903:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Örsjö 18⁴, 5/48 mtl.							
Stig, Rolf och Gunnel Jakobsson, arr.: Nils Olsson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sandbl.lera	42	0.04		4500	5000	500	20:-
" " "	43	0.02		"	"	"	10:-
" " "	44	0.04		"	"	"	20:-
" " "	45	0.07		2800	4000	1200	84:-
" " "	46	0.17		1500	"	2500	425:-
" " "	47	0.02		500	(4000) 3500	3000	60:-
" " "	48	0.14		"	(4000) 3500	"	420:-
" " "	49	0.19		1800	5000	3200	608:-
" " "	50	0.10		3200	"	1800	180:-
" " "	51	0.05		1000	4000	3000	150:-
betesmark,	52		0.31	200	(3500) 3000	2800	868:-
åker, mylla/sandbl.lera	53	0.12		1800	4000	2200	264:-
" " "	54	0.20		4000	5000	1000	200:-
" " "	55	0.06		1800	"	3200	192:-
" " "	56	0.09		3200	"	1800	162:-
" " "	57	0.08		4500	"	500	40:-
" " "	58	0.02		"	"	"	10:-
" " "	59	0.14		3200	"	1800	252:-
" " "	60	0.12		4500	"	500	60:-
" " "	61	0.08		"	"	"	40:-
" " "	62	0.12		"	"	"	60:-
" " "	67	0.19		"	"	"	95:-
" " "	68	0.04		3800	"	1200	48:-
Överföres		2.10					4268:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.10					4268:-
åker, mylla/sandbl.lera	69	0.02		2200	(5000) 3600	1400	28:-
" " "	70	0.04		4000	5000	1000	40:-
" " "	71	0.02		2200	(5000) 3600	1400	28:-
" " "	72	0.03		3600	4000	400	12:-
" " "	73	0.03		3000	"	1000	30:-
" " "	74	0.17		1600	(4000) 2800	1200	204:-
" " "	75	0.02		3600	4000	400	8:-
" " "	76	0.03		3000	"	1000	30:-
" " "	77	0.04		4500	5000	500	20:-
" " "	78	0.02		3800	"	1200	24:-
" " "	79	0.02		2200	(5000) 3600	1400	28:-
" " "	80	0.38		1600	(4000) 2800	1200	456:-
" " "	81	0.09		2800	4000	"	108:-
" " "	82	0.04		500	(5000) 2500	2000	80:-
" " "	83	0.04		2200	(5000) 3600	1400	56:-
" " "	84	0.03		3800	5000	1200	36:-
" " "	85	0.04		4500	"	500	20:-
A-Summa		3.16	0.31				5476:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	42-51,55-60,64	3.16				450	1422:-
"	54,61-63	2.18				300	654:-
"	65-85	2.52				150	378:-
B-Summa		7.86					2454:-
Torrläggning av markväg							500:-
Totalsumma							8430:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Öreljö 15[2], 3/16 mtl.							
Emil Hansson							
Ae Alstringsbåtnad.							
betesvall	86	0.17		1600	(4000) 2800	1200	204:-
"	87	0.07		1800	(4000) 2900	1100	77:-
åker, mylla/sandbl.lera	88	0.02		1500	(5000) 3500	2000	40:-
" " "	89	0.04		2600	(5000) 4000	1400	56:-
" " "	90	0.25		3800	5000	1200	300:-
" " "	91	0.37		4400	"	600	222:-
" " "	93	0.35		"	"	"	210:-
" " "	94	0.12		3400	"	1600	192:-
" " "	95	0.13		1800	"	3200	416:-
" " "	96	0.09		4400	"	600	54:-
" " "	97	0.03		3400	"	1600	48:-
" " "	98	0.13		1800	"	3200	416:-
" " "	99	0.14		3400	"	1600	224:-
" " "	100	0.10		4400	"	600	60:-
" " "	101	0.12		"	"	"	72:-
" " "	102	0.21		3400	"	1600	336:-
" " "	103	0.09		200	(5000) 4600	4400	396:-
" " "	104	0.45		"	(5000) 4600	"	1980:-
" " "	105	0.40		3800	5000	1200	480:-
" " "	106	0.61		4400	"	600	366:-
" " "	107	0.22		"	"	"	132:-
" " "	108	0.19		"	"	"	114:-
" " "	109	0.03		"	"	"	18:-
" " "	110	0.07		"	"	"	42:-
" " "	111	0.09		"	"	"	54:-
Överföres A-Summa		4.49					6509:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-Summa		4.49					6509:-
B. Bruknings båtnad.							
Ägofigurerna	86-92	2.84				150	426:-
"	93-100, 112-114	2.40				300	720:-
"	101-105, 115-116	2.03				500	1015:-
B-Summa		7.27					2161:-
Totalsumma							8670:-
Örsjö 15^3, 5/48 mtl.							
Emil Hansson							
åker, mylla/sandbl.lera	117	0.08		4400	5000	600	48:-
" " "	118	0.04		"	"	"	24:-
" " "	119	0.12		"	"	"	72:-
" " "	120	0.05		"	"	"	30:-
" " "	121	0.06		"	"	"	36:-
Summa		0.35					210:-
Örsjö 15^2 och 15^3 gemensamt							
Emil Hansson							
Förbättring av dränering för hus, torrläggning av infartsväg, förhindrande av att befintligt torrläggningsföretag och befintlig dränering förstöres							16000:-
Summa							16000:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Örsjö 15⁵, 1/18 mtl.							
Oskar Andersson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sandbl.lera	125	0.46		4200	5000	800	368:-
" " "	125	0.51		2800	"	2200	1122:-
" " "	126	0.08		4400	"	600	48:-
" " "	127	0.08		2800	"	2200	176:-
" " "	128	0.13		4400	"	600	78:-
" " "	129	0.67		1100	"	3900	2613:-
" " "	130	0.12		4400	"	600	72:-
betesmark	131		0.11	200	3000	2800	308:-
åker, mylla/sandbl.lera	132	0.10		1100	5000	3900	390:-
" " "	133	0.26		4400	"	600	156:-
" " "	134	0.03		3400	"	1600	48:-
A-Summa		2.44	0.11				5379:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	122-135	4.21				1200	5052:-
B-Summa		4.21					5052:-
Totalsumma							10431:-
Örsjö 15⁴, 1/36 mtl.							
Oskar Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mylla/sandbl.lera	137	0.17		4400	5000	600	102:-
" " "	138	0.32		2800	"	2200	704:-
" " "	139	0.02		2000	"	3000	60:-
" " "	140	0.21		2800	"	2200	462:-
" " "	141	0.24		4400	"	600	144:-
Överföres A-Summa		0.96					1472:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överförd A-Summa		0.96					1472:-
B. Brukningsbåtnad							
Ägofigurerna	136-142	1.90				1200	2280:-
B-Summa		1.90					2280:-
Totalsumma							3752:-
Örsjö 23[2], 17/72 mtl.							
Hilda Nilsson-Andersson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sandbl.lera	144	0.13		4400	5000	600	78:-
trädgård	145	0.05		5200	6000	800	40:-
"	147	0.07		"	"	"	56:-
åker, mylla/sandbl.lera	148	0.13		4400	5000	600	78:-
" " "	150	0.18		"	"	"	108:-
" " "	151	0.22		"	"	"	132:-
" " "	152	0.11		"	"	"	66:-
A-Summa		0.89					558:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	143-149	1.63				200	326:-
B-Summa							326:-
Totalsumma							884:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Bötnad: pr ha (kronor)	Bötnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag för företag 2.							
Örsjö 14[17], 1/125 mtl.							
Nils Andersson	1-4	0.33					238:-
Örsjö 18[5], 1/12 mtl.							
Stig, Rolf o. Gunnel Jakobsson	5-13 18-30	1.66	0.77				6210:-
Örsjö 18[2], 1/32 mtl.							
Nils Andersson	14	0.09					36:-
Örsjö 18[3], 5/32 mtl.							
Sture Mårtensson	31-39	0.95					2903:-
Örsjö 18[4], 5/48 mtl.							
Stig, Rolf o. Gunnel Jakobsson	42-85	5.16	0.31				8430:-
Örsjö 15[2], 3/16 mtl.							
Emil Hansson	86-111	4.49					8670:-
Örsjö 15[3], 5/48 mtl.							
Emil Hansson	117-121	0.35					210:-
Örsjö 15[2], 15[3] gemensamt							
Emil Hansson							16000:-
Örsjö 15[5], 1/18 mtl.							
Oskar Andersson	123-134	2.44	0.11				10431:-
Örsjö 15[4], 1/36 mtl.							
Oskar Andersson	137-141	0.96					3752:-
Örsjö 23[2], 17/72 mtl.							
Hilda Nilsson-Andersson	144-152	0.89					884:-
Summa		15.32	1.19				57764:-
				Summa alstringsbötnad			25535:-
				" brukningsbötnad			15729:-
				" bötnad av annat slag			16500:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Sammanställning för båda företagen.							
Företag 1		1.09					3356:-
" 2		15.32	1.19				57764:-
Summa		16.41	1.19				61120:-
			Summa alstringsbåtnad				27541:-
			" brukningsbåtnad				17079:-
			" båtnad av annat slag				16500:-

Örsjö den 23 april 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik. Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag 1					
		Dikessträckan A-B.					
40+23–40+70	47	Betongrör 24"	m	47	17:-	799:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning	m	47	4:-	188:-	
40+70–41+17	47	Betongrör 24"	m	47	17:-	799:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning	m	47	11:-	517:-	
41+17–41+23	6	Betongrör 24"	m	6	17:-	102:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning	m	6	20:-	120:-	
41+23–41+50	27	Betongrör 24"	m	27	17:-	459:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning	m	27	12:-	324:-	
41+50–42+3	53	Betongrör 24"	m	53	17:-	901:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning	m	53	6:-	318:-	4.527:-
Tills	180	meter					
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 41+50				1	140:-	140:-	
Grundföretärkning av plank, 2 st. längsgående 2" x 4" med tvärträn mellan 40+23–40+70			m	47	4:-	188:-	
Ommurning av rörutlopp vid 40+23						150:-	
Förintag med galler, enl. särskild ritning vid 42+3						200:-	678:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %							995:-
					Summa Kronor		6.200:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 916849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag 2.				
		Dikessträckan C-D.				
30-31	100	Betongrör 28" m	100	22:-	2200:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	100	7:-	700:-	
31-31+95	95	Betongrör 24" m	95	17:-	1615:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	95	7:-	665:-	5180:-
Tills	195	meter				
Underjordisk brunn		med 32" inre diameter vid 31 st.	1	100:-	100:-	
Ommurning av rörutlopp vid 30		"	1	125:-	125:-	225:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						1095:-
				Summa Kronor		6500:-
		Dikessträckan D-E.				
1+89-1+98	9	Trumma av 24" betongrör för allmänna vägen nr 762 Örsjödal-Rydsgård, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger bealda att trummans inre underkant vid nedströmssidan skall ligga på höjden +27.52 och vid uppströmssidan på höjden +27.59 m.				
1+98-2+75	77	Betongrör 24" m	77	17:-	1309:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	77	9:-	693:-	
2+75-3+85	110	Betongrör 24" m	110	17:-	1870:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	110	16:-	1760:-	
	196	Överföres			5632:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	196	Överfört			5632:-	
3+85–4+50	65	Betongrör 24" m	65	17:-	1105:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	65	25:-	1625:-	
4+50–5	50	Betongrör 24" m	50	17:-	850:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	50	40:-	2000:-	
5–5+38	38	Betongrör 24" m	38	17:-	646:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	38	17:-	646:-	
5+38–6+70	132	Betongrör 24" m	132	17:-	2244:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	132	5:50	726:-	
6+70–7+20	50	Betongrör 24" m	50	17:-	850:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	50	7:-	350:-	
7+20–7+50	30	Betongrör 24" m	30	17:-	510:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	30	9:-	270:-	
7+50–8	50	Betongrör 24" m	50	17:-	850:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	50	16:-	800:-	
8–8+50	50	Betongrör 24" m	50	17:-	850:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	50	12:-	600:-	
8+50–9	50	Betongrör 24" m	50	17:-	850:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	50	18:-	900:-	
9–9+46	46	Betongrör 24" m	46	17:-	782:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	46	40:-	1840:-	
	757	Överföres			24926:-	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	757	Överfört			24926:-	
9+46-9+51	5	Betongrör 24" m	5	17:-	85:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	5	50:-	250:-	
9+51-9+82	31	Betongrör 24" m	31	17:-	527:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	31	45:-	1395:-	27183:-
Tills	793	meter				
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+89, 1+98 och 9+82, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			st. 3	-	-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+85 och 8			st. 2	180:-	360:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+38, 6+70 och 7+20			st. 3	140:-	420:-	780:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						5537:-
			Summa Kronor			33500:-
		Dikessträcken E-F.				
9+82-9+89	7	Trumma av 21" betongrör för allmänna vägen nr 759 Tånebro-Örsjö utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger bestämma, att trummans inre underkant vid nedströmssidan skall ligga på höjden +28.99 m och vid uppströmssidan på höjden +29.01 m			-	
9+89-10+50	61	Betongrör 21" m	61	13:50	823:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	61	35:-	2135:-	
	68	Överföres			2958:50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	68	Överfört			2958:50	
10+50–10+70	20	Betongrör 21" m	20	13:50	270:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	20	15:-	300:-	
10+70–11+50	80	Betongrör 18" m	80	10:-	800:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	80	10:-	800:-	
11+50–11+82	32	Betongrör 18" m	32	10:-	320:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	32	18:-	576:-	
11+82 –12	18	Betongrör 18" m	18	10:-	180:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	18	10:-	180:-	
12–12+50	50	Betongrör 18" m	50	10:-	500:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	50	9:-	450:-	
12+50–12+96	46	Betongrör 18" m	46	10:-	460:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	46	6:-	276:-	
12+96–14	104	Betongrör 12" m	104	6:-	624:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	104	4:-	416:-	
14–14+50	50	Betongrör 12" m	50	6:-	300:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	50	6:-	300:-	
14+50–15+15	65	Betongrör 12" m	65	6:-	390:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	65	4:50	292:50	10393:-
Tills	533	meter Överföres				10393:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				10393:-
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+89 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.			st.	1	-	-
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+70			st.	1	180:-	180:-
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+96			st.	1	140:-	140:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 14 och 15+15			st.	2	80:-	160:- 480:-
För oförutsedda fall, arbetslodning m.m. tillägges c:a 20 %						2127:-
			Summa Kronor			13000:-
		Sammandrag för företag 2.				
	195	Dikesströckan C-D				6500:-
	793	" D-E				33500:-
	533	" E-F				13000:-
Tills	1521	meter	Summa Kronor			53000:-
		Sammandrag för hela företaget.				
	180	Företag 1				6200:-
	1521	" 2				53000:-
	1701		Summa Kronor			59200:-

Örajödal den 23 april 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Ommuringarna vid 40+23 och 30 samt rörintaget vid 42+3 skola utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv

2/ All stensättning skall grundläggas minst 0.20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

8/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

9/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

12/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

13/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

14/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

16/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4"

tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

18/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

22/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

24/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörand lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

25/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 28.83 m.

Järnrör i gjutet betongfundament vid foten av järnvägsvallen, c:a 4 m S om den S trumman genom järnvägen, c:a 16 m S sektion 0.

Fixp. =+ 31.28 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i gränsen mellan Örsjö 18^3 (Mårtensson) och Örsjö 18^5 (Jakobssons stbhus) vid kanten av äng, c:a 72 m SSO dike vid 5+38.

Fixp. =+ 33.86 m.

Horisontal järndubb i stenfoten till den S längans S sida, c:a 4 m V om inkörsporten; längan tillhörig Jakobssons stbhus. (Örsjö 18^4)

Fixp. =+ 33.51 m. (gammal höjd + 13.02)

Horisontal järndubb i sockel till loge NO hörnet c:a 0,20 m. över marken och c:a 24 m S sektion 11+82.

Fixp. =+ 35.91 m.

Vertikal järndubb i grundsten SO hörnet av uthuslänga hos lantbr. Oscar Andersson, Örsjö 15^4.

Fixp. =+ 28.11 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i S kanten av infartsväg till gården Örsjö 14^{14} (Nils Andersson) c:a 6 m Ö sektion 41+15.

Örsjödal den 23 april 1952

Erik Axelsson

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Örsjö nr 15 m.fl. fastigheter i Örsjö socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 september 1946 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Örsjö nr 15 m.fl. fastigheter i Örsjö socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Örsjö n:ris 14, 15, 18 och 23 i Örsjö socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nedenbördsområde nr 89/90 ligger c:a 1 km. S om Rydsgårds järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö - Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna floddiken och dels täckta ledningar, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av

vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B, C-D-E-F) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För brunnarna hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av

ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 1+89 - 1+98 av dikessträckan D-E korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 762 Örsjödal - Rydsgård. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma. Lägsta marken uppströms ligger på höjden +29.20 m. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med 24" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektionen 1+89 ligga på höjden +27.52 m. och vid uppströmssidan eller sektionen 1+98 på höjden +27.59 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 1000 mm (40") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att väg- och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 9+82 - 9+89 av dikessträckan E-F korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 759 Tånebro - Örsjö. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre

rörtrumma. Lägsta marken uppströms ligger på höjden +30.20 m. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med 21" inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektionen 9+82 ligga på höjden +28.99 m. och vid uppströmssidan eller sektionen 9+89 på höjden +29.01. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 1000 mm (40") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att väg- och dagvatten samt dränoringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall er-

ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 59.200:- kronor, varav å företag 1 6.200:- kronor och å företag 2 53.000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för

de i dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Dikningsområdet består av två skilda dikningssamfälligheter eller företag. Inom de olika företagen föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas utan kostnaderna fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av företag 1 ha av förrättningsmannen beräknats till 6.200:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 3.356:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 6.200 : 3.356 = 1.847437.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av företag 2 ha av förrättningsmannen beräknats till 53.000:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 57.764:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 53.000 : 57.764 = 0,917526.

Kostnader som äro gemensamma för båda företagen skola fördelas sålunda:

Företag 1 betalar 10,473 % och

" 2 " 89,527 %

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likaställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för

företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58§ vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen Bil. C är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att värande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka utrönats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen Bil. C.

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga

annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erfordorligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av

ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgänglig för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Örsjö dikningsföretag år 1952. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. hs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå för företag 1 med 5.03 kronor och för företag 2 med 86:65 kronor/ eller tillhopa 91:68 kronor/. Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i

mom. 11 här ovan angivna tiden.

Örsjödal den 23 april 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Jordbruksingenjör.

Runy Persson Olof Alm

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag 1.						
ÖRSJÖ SOCKEN.						
Örsjö 14[14], 79/1000 mtl.						
Nils A. Andersson	S	3356:-		6.200:-	100,000	
Summa		3356:-		6.200:-	100,000	10,473
Företag 2.						
ÖRSJÖ SOCKEN.						
Örsjö 14[17], 1/125 mtl.						
Nils A. Andersson		238:-		218:37	0,412	—
Örsjö 18[5], 1/12 mtl.						
Stig, Rolf o. Gunnel Jakobsson		6210:-		5697:84	10,751	
Örsjö 18[2], 1/32 mtl.						
Nils A. Andersson		36:-		33:03	0,062	—
Örsjö 18[3], 5/32 mtl.						
Sture Mårtensson	S	2903:-		2663:58	5,026	
Örsjö 18[4], 5/48 mtl.		7930:-			13,728	
Stig, Rolf o. Gunnel Jakobsson		8430:-		7734:75	14,594	
		500:-			0,866	
Örsjö 15[2], 3/16 mtl.						
Emil Hansson	S	8670:-		7954:95	15,009	
Örsjö 15[3], 5/48 mtl.						
Emil Hansson	S	210:-		192:68	0,364	
Örsjö 15[2] o. 15[3] gemensamt						
Emil Hansson	S	16000:-		14680:42	27,699	
Överföres		42697:-		39175:62	73,917	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		42697:-		39.175:62	73,917	
Örsjö 15[5], 1/18 mtl.						
Oskar Andersson	S	10431:-		9570:72	18,058	
Örsjö 15[4], 1/36 mtl.						
Oskar Andersson	S	3752:-		3442:56	6,495	
Örsjö 23[2], 17/72 mtl.						
Hilda Nilsson-Andersson	S	884:-		811:10	1,530	
Summa		57764:-		53000:-	100,000	89,527

Örsjödal den 23 april 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Adolf Almqvist

Henry Persson