
Blad 1.



Skala 1:4000

m 100 0 100 200 300 400 500 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Sonnarps dikningsföretag av 1952

I Asks och Konga SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LXN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1952 { I / UTAN } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.NR 601

ORIGINAL
~~KOPIA~~


M L. 1014

Erik Ahlström
(NAMN)
lantbruksingenjör.
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4155 I

Blad 2.



Längdskala 1:4000

m 100 0 100 200 300 m

Höjd- och sektionsskala 1:100

m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Sonnarps dikningsföretag år 1952

i Asks och Konga sock~~en~~(nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1952 (~~i~~ utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 002

Original
~~Kopia~~

M 4·1014


Erik Ahlström
(Namn)
lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4145/2


Statens Reproduktionsanstalt 1947


Blad 3.




























































































Sektionsskala 1:100

m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Sonnarps dikningsföretag år 1952

i Asks och Kongo sock~~en~~(när) av Malmöhus län

upprättat år(~~en~~) 1952 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 003

Original
~~Kopia~~

M 4*1014

Erik Almström
(Namn)
lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr [illegible]

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 49 juni. 4 500.


Statens Reproduktionsanstalt 1949

~~146.9~~ ~~1274~~ ~~2.6~~ ~~26~~

Blad 4.

F Fa


G Ga




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 7+47

Skala 1:50

Sektion A-A




Sektion B-B



Skala 1:50



Längdskala 1:4000




Höjdskala 1:100




Förslag till 28" brunn

Skala 1:50



Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Sonnarps dikningsföretag år 1952

i Asks och Konga socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1952 {i / utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 004

Original
~~Kopia~~ M 4★1014

Erik Abrahamsson
(Namn)
lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4145-4

Statens Reproduktionsanstalt 1947

4145-4

M 4*1014

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar

till

SONNARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Asks och Konga socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

SONNARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Asks och Konga socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll			sid. 1-6
Bilagor 1 - 4			" 7-12
Värderingslängd	Bil.	A.	" 13-18
Kostnadsförslag	"	B.	" 19-21
Arbetsbeskrivning	"	C.	" 22-26
Utlåtande	"	D.	" 27-38
Kostnadsfördelningslängd	"	Da.	" 39

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sonnarp m.fl. fastigheter i Asks och Konga socknar av Malmöhus län.

År 1952 den 19 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Wiktor Brandt och Nils Andersson hos lantbrukare Sture Persson, Sonnarps gård, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Sonnarp m.fl. fastigheter i Asks och Konga socknar. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 28 januari 1952 översänts till pastorsämbetena i Asks och Konga församlingar och hade dessa kungörelser å desamma tecknade bevis (bilaga 2, 3) anslagits söndagen den 3 februari 1952. Kungörelsen hade därjämte den 30 januari 1952 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 januari 1952 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbrukare Sture Persson, arr. Birger Persson tillhöriga fastigheten 1/8 mtl. Sonnarp 1[1]

" Nils Persson, äg. lägenheten Djurup 1[2] enl. lagf. d. 11/10 1944 § 735.

Lantbrukare Josef Andersson, äg. 623/4096 mtl. Sonnarp 6^2 enl. lagf. den 8/4 1913 § 410

Övriga sakägare och ombud:

~~Lantbrukare Birger Persson, äg. 1/8 mtl. Sonnarp 1^1 enl. lagf.~~

Trädgårdskonsulent Otto Stoy, äg. 7/16 mtl. Sonnarp 10^2 enl. lagf.

Fil. kand. Volkmar Stoy

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband medverkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats, måndagen den 31 mars kl. 10.o.

Sonnarp den 19 februari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Wiktor Brandt Nils Andersson

År 1952 den 31 mars inställde sig undertecknad, jämte skiftesgodemännen Wiktor Brandt och Nils Andersson hos lantbrukare Sture Persson, Sonnarps gård, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit:

Lantbrukare Sture Persson

" Nils Persson

" Josef Andersson

" Birger Persson

Trädgårdskons. Otto Stoy

Fil. kand. Wolkmar Stoy

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företaget samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga	A	
kostnadsförslaget	"	"	B och
arbetsbeskrivningen	"	"	C

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för förot/agets utförande.

De uppdrogo åt Wolkmar Stoy

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 11.

Anteckmades till protokollet, att kostnaderna för handlangning uppgått till 151:16 kr., vilka förskotterats av Sture Persson. Annonskostnaderna för synoförrättningssammanträde hade förskotterats av Sture Persson med 39:- kr. Godemännens rökningar uppgingo till 64 kr., vilka betalades av Sture Persson.

§ 12.

Anteckmades, att arealerna för berörda fastigheterna uppgingo till:

Sture Persson	70 ha
Nils Persson	80 "
Josef Andersson	14 "
Volkmar Stoy	25 "

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da- med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och utsågo härtill: Fil.kand. Vollmar Stoy tillika ordförande och verkställande ledamot samt Sture Persson och Nils Persson.

Till revisorer utsågs Josef Andersson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande. Under klagotiden skola de dock förvaras hos Sture Persson och alltså inom trettio dagar översändas till denne/
/för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Överenskoms, att Vollmar Stoy skulle övertaga en del av kostnaderna för Josef Andersson, så att av deras gemensamma beräknade dikningskostnader 3.816 kr. skola åvila Josef Andersson och 4.269 kr. Vollmar Stoy.

Beslöts att igångsätta företaget snarast möjligt.

§ 17.

Då intet vidare förekom upplöstes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad samt upplöstes sammanträdet.

Sonnarp den 31 mars 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Nils Persson

Bilaga 1.

Ek.D. nr 68/733-1946.

RESOLUTION.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Ahlström som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 december 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman E.Wessman

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

68
e.o. ... nr 233 ... 46.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 17. DEC. 1946
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o. lantbruksingenjören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Ask och Konga socknar, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Sonnarp m.fl. fastigheter.

Malmö den 10 december 1946.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

[redacted]

2382

96.

28 OCT. 1946

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande markägare i Åsk och Vånga socknar av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Påarp Vånga

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Landbr. Sture Persson
adress Sannarps Gård
pr Skåne-Åsk
Telefon: 48 Skåne-Åsk

Sannarp den 21 oktober 1946

Sture Persson

Herbert Pålsson
Sannarp 10.
Jordbrukare
Sannarp 6

Nils Persson
Djurhus n. 3.

Ansökan insändes till Hushållningssällskapet, Malmö.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SVARA
448949

Bilaga 2.

Kungörelse

angående torrläggningssammanträde.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Sonnarp m.fl. fastigheter i Asks och Konga socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Sture Persson, Sonnarps gård, Skåne Ask, tisdagen den 19 februari 1952 kl. 14.o, då vederbörande sakägare have att tillstädeskomma personligen eller genom laglig befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras Djurup nr 1 i Konga socken och Sonnarp n:ris 1, 6 och 10 i Asks socken.

Malmö den 28 januari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Asks församling den

3 feb. 1952 bevittnar: Sven Persson

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Anslagen i dag anslagen i dag

Bilaga 3.

K u n g ö r e l s e

angående torrläggningssammanträde.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Sonnarp m.fl. fastigheter i Asks och Konga socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Sture Persson, Sonnarps gård, Skåne Ask, tisdagen den 19 februari 1952 kl. 14.o, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras Djurup nr 1 i Konga socken och Sonnarp n:ris 1, 6 och 10 i Asks socken.

Malmö den 28 januari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Konga församling den 3 feb. 1952 betygar: Sven Persson

---

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter medpåtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sonnarp m.fl. fastigheter i Asks och Konga socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Konga församling,	Skåne Ask	28/1 1952
" i Asks församling,	"	" "
Skiftesgodemannen Victor Brandt, Granliden,	"	" "
" Nils Andersson, Ask nr 6,	"	" "
Lantbrukare Sture Persson, Sonnarps gård,	"	" "
" Josef Andersson, Sonnarp,	"	" "
" Nils Persson, N. Djurup,	"	" "
f.d. " Birger Persson, Kävlingevägen 23,	Lund	" "
Trädgårdskonsulent Otto Stoy, Allégatan 18,	Lomma	" "

Malmö den 28 januari 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 1							
KONGA SOCKEN.							
Djurup 1:2, avst.							
Nils Persson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	1	0.12		3900	4500	600	72:-
betesvall	2	0.10		"	"	"	60:-
"	3	0.19		3000	"	1500	285:-
"	4	0.18		2000	"	2500	450:-
"	5	0.20		"	"	"	500:-
"	6	0.05		3000	"	1500	75:-
Summa		0.84					1442:-
ASKS SOCKEN.							
Sonnarp 10:2, 7/16 mtl.							
Wolkmar Stoy							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	7	0.21		2800	4500	1700	357:-
"	8	0.20		3900	"	600	120:-
Summa		0.41					477:-
Sammandrag för avdelning 1							
KONGA SOCKEN.							
Djurup 1:2, avst.							
Nils Persson	1-6	0.84					1442:-
ASKS SOCKEN.							
Sonnarp 10:2, 7/16 mtl.							
Wolkmar Stoy	7-8	0.41					477:-
Summa för avdelning 1		1.25					1919:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 2.							
ASKS SOCKEN.							
Sonnarp 10^2, 7/16 mtl.							
Wolk-mar Stoy							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	9	0.06		2800	4500	1700	102:-
"	10	1.32		3900	"	600	792:-
"	11	1.01		2800	"	1700	1717:-
"	12	0.39		2000	"	2500	975:-
A-Summa		2.78					3586:-
B. Brukningsbåtnad.							
ägofigurerna	9-15	4.20				100	420:-
B-Summa		4.20					420:-
Totalsumma							4006:-
Sonnarp av 6^2, 623/4096 mtl.							
Josef Andersson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	16	0.19		3900	4500	600	114:-
"	17	0.28		"	"	"	168:-
"	18	0.59		2800	"	1700	1003:-
"	19	1.22		2000	"	2500	3050:-
"	20	0.18		"	"	"	450:-
"	21	0.14		2800	"	1700	238:-
"	22	0.25		3900	"	600	150:-
Överföres A-Summa		2.85					5173:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört A-Summa		2.85					5173:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	16-23	5.08				100	508:-
B-Summa		5.08					508:-
Totalsumma							5681:-
KONGA SOCKEN							
Djurup 1:2, avst.							
Nils Persson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	24	0.04		2800	4500	1700	68:-
"	25	0.28		"	"	"	476:-
"	26	1.14		3900	"	600	684:-
"	27	0.16		2000	"	2500	400:-
"	28	0.20		2800	"	1700	340:-
"	31	0.58		3900	"	600	348:-
"	32	0.62		2800	"	1700	1054:-
"	33	0.50		2000	"	2500	1250:-
"	34	0.22		"	"	"	550:-
"	35	0.18		"	"	"	450:-
"	36	0.06		1700	"	2800	168:-
"	37	0.08		"	"	"	224:-
betesmark	38		0.17	2100	2400	300	51:-
"	39		0.19	1500	"	900	171:-
"	40		1.27	900	"	1500	1905:-
"	41		0.34	"	"	"	510:-
"	42		0.35	"	"	"	525:-
"	43		0.32	1500	"	900	288:-
Överföres A-Summa		4.06	2.64				9462:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört A-Summa.		4.06	2.64				9.462:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	24-37	9.26				100	926:-
B-Summa		9.26					926:-
Totalsumma							10388:-
Sammandrag för avdelning 2							
ASKS SOCKEN.							
Sonnarp 10^2, 7/16 mtl.							
Wolkmar Stoy	9-15	2.78					4006:-
Sonnarp av 6^2, 623/4096 mtl.							
Josef Andersson	16-23	2.85					5681:-
KONGA SOCKEN.							
Djurup 1^2, avst.							
Nils Persson	24-43	4.06	2.64				10388:-
Summa för avdelning 2		9.69	2.64				20075:-
			Summa alstringsbåtnad				18221:-
			Summa brukningsbåtnad				1854:-
ASKS SOCKEN.							
Avdelning 3.							
Sonnarp 1^1, 1/8 mtl.							
Birger Persson, arr. Sture Persson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	44	0.18		2800	4500	1700	306:-
"	45	0.21		3900	"	600	126:-
Överföres A-Summa		0.39					432:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört A-Summa		0.39					432:-
B. Brukningsbåtnad							
Ägofigurerna	44-46	1.90				50	95:-
B-Summa		1.90					95:-
Summa för avdelning 3							527:-
Avdelning 4							
Sonnarp 1[1], 1/8 mtl.							
Birger Persson							
arr. Sture Persson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	48	0.27		3900	4500	600	162:-
"	49	0.09		2800	"	1700	153:-
"	50	0.04		2000	"	2500	100:-
odlingsmark	51	0.15		1500	4000	"	375:-
"	52	0.11		"	"	"	275:-
"	53	0.07		2500	"	1500	105:-
"	54	0.12		2500	"	500	60:-
A-Summa		0.85					1230:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	47-54	3.24				100	324:-
B-Summa		3.24					324:-
Summa för avdelning 4							1554:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Sammandrag för hela företaget.							
Avdelning 1	1-8	1.25					1919:-
" 2	9-43	9.69	2.64				20075:-
" 3	44-46	0.39					527:-
" 4	47-54	0.85					1554:-
Summa för hela företaget		12.18	2.64				24075:-
				Summa alstringsbåtnad			21802:-
				Summa brukningsbåtnad			2273:-

Sonnarp den 31 mars 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Wiktor Brandt

Nils Andersson

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B-C.					
4+23-7+47	324	Schaktn. av sandbl.lera m. ngt sten	m^3	170	3:-	510:-	
7+47-8	53	Betongrör 15"	m	53	7:80	413:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	53	4:-	212:-	
8-8+72	72	Betongrör 15"	m	72	7:80	561:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	72	5.50	396:-	2093:-
Tills	449	meter					
Ersättning för intrång genom jordupplag tillägaren av Djurup 1			m^2	170	0.50	85:-	85:-
Ommurning av rörutlopp vid 7+47			st.	1	125:-	125:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+72			st.	1	80:-	80:-	205:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %							517:-
						Summa	2900:-
		Dikessträckan C-D-E-F.					
8+72-9+50	78	Betongrör 15"	m	78	7:80	608:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning,	m	78	6.25	487:50	
9+50-10+50	100	Betongrör 15"	m	100	7.80	780:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	100	12:-	1200:-	
10+50-12+2	152	Betongrör 15"	m	152	7.80	1185:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllningq	m	152	8.50	1292:-	
12+2-13+70	168	Betongrör 15"	m	168	7.80	1310:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	168	6:-	1008:-	
	498	Överföres				7871:90	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	498	Överfört			7871:90	
13+70-15+55	185	Betongrör 10" m	185	4:60	851:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	185	5.50	1017:50	9740:40
Tills	683	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+50, 12+ 2, 13+70 och 15+55		st.	4	80:-	320:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+53		st.	1	110:-	110:-	430:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						2029:60
					Summa	12200:-
		Diketssträckan F-G-H.				
15+55-16+50	95	Betongrör 10" m	95	4.60	437:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	95	7:-	665:-	
16+50-17+17	67	Betongrör 10" m	67	4.60	308:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	67	3.75	251:25	
17+17-18+42	125	Betongrör 10" m	125	4.60	575:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	125	3.25	406:25	2642:70
Tills	287	meter				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 17+17		st.	1	80:-	80:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och intag m.m. vid 18+42		st.	1	100:-	100:-	180:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						577:30
					Summa	3400:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan F-Fa				
30-30+34	34	Betongrör 6" m	34	2.30	78:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	34	3:-	102:-	180:20
	Tills 34	meter				
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 30+34 st.	1	80:-	80:-	80:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %				39:80
					Summa	300:-
		Dikessträckan G-Ga.				
40-40+46	46	Betongrör 6" m	46	2.30	105:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	46	2.50	115:-	220:80
	Tills 46	meter				
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 40+46 st.	1	80:-	80:-	80:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %				49:20
					Summa	350:-
		Sammanställning.				
	449	Dikessträckan A-B-C				2900:-
	683	" C-D-E-F				12200:-
	287	" F-G-H				3400:-
	34	" F-Fa				300:-
	46	" G-Ga				350:-
Tills	1499	meter			Summa	19.150:-

Sonnarp den 31 mars 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1) Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.o m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2) Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3) Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4) Ommurningen vid 7+47 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

5) All stensättning skall grundläggas minst 0.20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk.

Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45

Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9) Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

10) Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11) Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12) Fyllningen skall packas väl, särskild under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13) Fyllningen får ej innehålla sten.

14) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

15) Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16) Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

17) Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

18) Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel eller cementsten.

19) I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

20) Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

21) Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

22) Bottnen skall vara iggjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskildasvårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen iggjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

23) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

24) Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola där så erfordras rothuggas och borttagas.

25) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

26) Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, däreat det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

27) Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+17.60 m. vertikal järndubb och kors i stor jordfast sten, belägen å betesmark till lägenheten Djurup 1^2 omkring 10 m. höger om sektion 2.

Fixp. =+18.42 m. vertikal järndubb och kors i jordfast sten i N sidan av stenmur å lägenheten Djurup 1^2 belägen omkring 20 m. vänster om sektion 4+23.

Fixp. =+19.91 m. vertikal järndubb och kors i plan jordfast sten i V sidan av stenmur som utgör gräns mellan lägenheten Djurup 1^2 och fastigheten Sonnarp 8 belägen omkring 55 m. vänster om sektion 7.

Fixp. =+22.67 m. vertikal järndubb och kors i jordfast sten i N sidan av stenmur som utgör gräns mellan fastigheterna Sonnarp 6^2 och 10^2 belägen omkring 112 m. vänster om sektion 12+2.

Fixp. =+23.89 m. vertikal järndubb och kors i jordfast sten belägen å betesmark å Djurup 1[2] omkring 30 m. vänster om sektion 15+55.

Sonnarp den 31 mars 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Sonnarp m.fl. fastigheter i Asks och Konga socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 21 december 1946 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sonnarp m.fl. hemman i Asks och Konga socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat upptäckas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Djurup nr 1 och Sonnarp n:ris 1, 6 och 10 i Asks och Konga socknar.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93 ligger c:a 2 km. SV Asks kyrka och c:a 3 km SSO Konga kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom öppna floddiken, och dels genom täckta ledningar, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C, C-D-E-F

F-G-H, F-Fa och G-Ga) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

Då de täckta ledningarna på vissa sträckor ej gå i rågång, äger markägarna, på den sida där ledningen ej går, rättighet att framdraga egna ledningar till företagets brunnar över angränsande fastighets mark utan ersättning.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensionen ävensom lägen för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0,8 liter per sekund och hektar för skogsmark och högst 1,3 liter per sekund och hektar för åker och ängsmark.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbrukaingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Ersättning skall utgå för jordupplag vid det öppna dikets grävning med 0.50 kr per m^3 för sammanlagt 170 m^3 till ägaren av fastigheten Djurup 1^2.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 4. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 19.150:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 5. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör huvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.919:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikes-

sträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2.900:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 9 - 43 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20.075:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D-E-F, F-G-H och delvis A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17.100:- (12.200 + 3.400 + 1.500) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 44 - 46 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 527:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-Fa och delvis C-D-E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3.300:- (300 + 3.000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 47 - 54 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.554:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna G-Ga och F-G samt delvis C-D-E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5.500:- kronor (350 + 2.150 + 3.000).

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	1.919	A-B-C	2.900	1,511204
2	20.075	C-D-E-F-G-H	15.600	0,777086
3	527	F-Fa	300	0,569260
4	1.554	G-Ga	350	0,225225

Fördelas kostnaderna för dikningsemanfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
24.075	19.150	0,795431

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1	1.919	2.900	1,511204
2	20.075	17.100	0,851806
3	527	3.300	6,261859
4	1.554	5.500	3,539254

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1+2	21.994	18.500	0,841138
1+2+3	22.521	18.800	0,834776
2+3	20.602	17.400	0,844578
2-4	22.156	17.750	0,801137

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden därest de utföres gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,795431.

Kostnaderna ha fördelats på de olika fastigheterna proportionellt mot båtnaden med undantag av att ägaren till Sonnarp 10^2 Vollmar Stoy enligt § 16 i protokollet åtagit sig att betala något högre kostnad än Josef Andersson, äg. till Sonnarp av 6^2. Jämkning av kostnaderna mellan dessa fastigheter har därför företagits.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlå-

tande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "s". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 6. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft.

Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3 / De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka utrönats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 7. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 8. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Betande djur få ej använda öppna diket som vattningsställe, utan lämpliga vattenplatser böra iordningställas. Där betande djur gå lösa, skall stängsel anordnas vid diket av vederbörande markägare. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 9. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med bistånd av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilkat skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Sonnarps dikningsföretag år 1952. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 36.11 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 10. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 11. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 10 här ovan angivna tiden.

Sonnarp den 31 mars 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Wiktor Brandt Nils Andersson

Bilaga D

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
ASKS SOCKEN.						
Sonnarp 1[1], 1/8 mtl.						
Birgor Porsson, arr.: Sture Porsson	S	2081:-		1655:29	8,644	
Sonnarp av 6[2], 623/4096 mtl.						
Josef Andersson	S	5681:-		3816:-	19,927	
Sonnarp 10[2], 7/16 mtl.						
Volkmar Stoy		4483:-		4268:76	22,291	
KONGA SOCKEN.						
Djurup 1[2], avst.						
Nils Persson	S	11830:-		9409:95	49,138	
Summa		24075:-		19150:-	100,000	

Sonnarp den 31 mars 1952

I tjänsten:

Erik Ahlström

/Erik Ahlström/

Lantbruksingenjör.

Wiktor Bromell Nils Andersson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7