





Skala 1:4000



LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1952
DIARIE Nr. 84
SAK Nr.

FÖRSLAG TILL
Kyrkheddinge dikningsföretag år 1952
I Kyrkheddinge och Nevishög SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1952 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
N:o 001 Erik Alsterlund (NÄMND)
ORIGINAL KOPIA M 4-1016 Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 7 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr. 4147-1

Dikningsföretaget Kyrkheddinge-Hammestorp av år 1952


A

B Ba

C

D

E




Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1952
DIARIE Nr. 195
SAK Nr.

Förslag till
Kyrkheddinge dikningsföretag år 1952
Kyrkheddinge och Nevishögs socken(nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1952 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopier
M 4*1016
Antal rith. st. 7 Arkivnummer
Erik Alström
lantbruksingenjör
4147-2



LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1952
DIARIE Nr. 21
SAK Nr.

Förslag till
Kyrkheddinge dikningsföretag år 1952

Kyrkheddinge
och Nerishögs socken(nar) av Nalmsöhus län
upprättat år(-en) 1952 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopie

WfN.Nr 003

Erich Altmann
(Name)

Antal ritt. st. <u>7</u>	Arkivnummer <u>4147-3</u>
--------------------------	---------------------------

E


Ea

Eb

Ec

Ea

Ed



Längdskala 1:4000

0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1952
DIARIE Nr. 11
SAK Nr.

Förslag till

Kyrkheddinge dikningsföretag år 1952

Kyrkheddinge socken (när) av Malmöhus län

upprättat år (en) 1952 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopie

M


4*1016

Lantbruksingenjör

Antal rikt. st. 7

Arkivnummer

4147-4



LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1952
DIARIE Nr. 4
SAK Nr.

Förelag till
Kyrkheddinge dikningsföretag år 1952
Kyrkheddinge och Nerishögs socken(-nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1952 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
M 4*1016
Antal ritn. st. 7 Arkivnummer 4147-6
Erik Alström
(Namn)
Lantbrukingenjör
(Titel)

60+20




60+50




61




61+50




62




Förslag till 40" brunn
Skala 1:50




Förslag till 32" brunn
Skala 1:50




Förslag till 36" brunn
Skala 1:50



Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



Sektionsskala 1:100



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1952
DIARIE Nr 1
SAK Nr

Förslag till
Kyrkheddinge dikningsföretag år 1952
Kyrkheddinge socken (när) av Malmöhus län
och Nerishögs
upprättat år(-en) 1952 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
SITH. Nr 007 Erik Ahlström
Original Kopie M 4-1016 Lantbruksingenjör.
Antal ritn. st. 7 Arkivnummer 4147-7

4147-7

M

7*1016

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 DEC. 1952

DIARIE Nr 74

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

KYRKHEDDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Kyrkheddinge och Nevishögs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDEN



den 18/6 1953

LANTBRUKS-
STYRELSEN



den 21/10 1953

Arbetets utförande godkänt

den 18/9 1953

för en

ändring av arbetsplan.

med

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar

till

Kyrkheddinge dielmingsföretag år 1952

i Kyrkheddinge och Nevishögs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 10
Bilagor 1 - 10		" 11 - 27
Värderingslängd	Bil. A,	" 28 - 44
Kostnadsförslag	" B,	" 45 - 53
Arbetsbeskrivning	" C,	" 54 - 57
Utlåtande	" D,	" 58 - 73
Kostnadsfördelningslängd	" Da,	" 74 - 76

Till akten hör 7 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1 : 50 000



PROTOKOLL, fört vid sammanträden för
syneförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Kyrkheddinge
nr 14 i Kyrkheddinge socken av Malmöhus län.

År 1952 den 26 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte
skiftesgodemännen Emil Svensson och Bengt Brandsten i kommunalrummet i Kyrkhed-
dinge, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga
syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Kyrkheddinge
nr 14 i Kyrkheddinge socken av Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningens
företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 4 mars 1952 översänts till
pastorsämbetet i Kyrkheddinge församling och hade denna kungörelse enligt å den-
samma tecknat bevis anslagits för vederbörande församling söndagen den 9 mars
1952, bilaga 2. Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den
6 mars 1952. Till kände säljare hade förrättningsmannen den 7 mars översänt
underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och under-
rättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökande till förrättningen:

Kyrkorådet i Kyrkheddinge n.fl. församlingars pastorat genom boställsvärden
Johan Pålsson enl. fullmakt, Bilaga 4.

Övriga säljare och ombud:

Domkyrkorådet i Lund gm domkyrkosysslomannen E. Grönquist enl. fullm. bil. 5
Räntekammaren vid Lunds universitet gm nämndeman Albert Bengtsson enl. fullm.
bil. 6.

Stiftelsen i Land ga nämnden Albert Bengtsson onl. fullmakt Bil. 7

Vägförvaltningen i Halmöhus genom ing. S. Danielsson onl. fullmakt, Bil. 8

Lantbrukare Olof Nilsson, arr. 3/8 mtl. Hommestorp av 2²

" August Jacobsson, arr. 1/8 Hommestorp av 2² och Hommestorp 8¹

" Edvin Bengtsson, äg. 55/576 mtl. av Kyrkheddinge 2² onl. lagf.

den 14/6 1933 § 318 samt 49/600 mtl. av Nevishög 6³

" Albert Holm, äg. 33/576 mtl. av Kyrkheddinge 2², onl. lagf.

den 13/12 1944 nr 1027

Trädgårdsm. Richard Jansson, äg. 11/288 mtl. av Kyrkheddinge 2² onl. lagf.

Lantbrukare Sven Andersson, äg. 5/72 mtl. Kyrkheddinge 7⁵ tillsammans med

" ~~Hjalmar Andersson onl. lagf. den 19/7 1944 nr 582~~

" Gunnar Andersson, arr., 1/4 mtl. Kyrkheddinge 14¹ och en jord

Kyrkheddinge 15¹

" Olof Hansson, äg. 1/4 mtl. Kyrkheddinge 9¹, onl. lagf. den

9/4 1947 nr 273

" Axel Andersson, äg. 1/6 mtl. av Kyrkheddinge 6¹ onl. lagf.

" Stig Persson, äg. 186/2400 mtl. Kyrkheddinge 1² onl. lagf. den

22/3 1950 nr 208 samt 124/2400 mtl. Kyrkheddinge

1⁶ enligt samma lagfart.

" Nils Hedebl, äg. 127/12750 mtl. av Kyrkheddinge 1⁴ onl. lagf.

den 30/5 1927 § 361.

" Anton E. Eliert, äg. 4983179/1115356000 + 1397/4396000 mtl. av Kyrk-

heddinge 1⁴ onl. lagf. den 12/1 1932 § 36.

~~Herrediet, Oskar Hellstrand, Ug. 901/81600 mtl. av Kyrkhoddinge 1⁸ enl. lagf.~~

den 31/5 1920 § 378

Fröken Hanna Larsson, Ug. 1/6 mtl. av Kyrkhoddinge 6¹ tillsammans med

" Emma Larsson enl. lagf. den 1/5 1922 § 326 genom Vilhelm Olsson enl. full-
makt, bil. 9.

Fru Kolga Anders Andersson, arr. 1 mtl. Kyrkhoddinge 5¹ genom rättaren Anton
Nilsson.

Dikningsföretagen Kvärlev-Hemmetorp av år 1938 och Kyrkhoddinge och Hemmetorps
byar samt Kvärlevs gård av år 1900 genom Nils Nilsson

~~Lantbrukare Anders Larsson~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades pro-
tokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå
i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt
föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det nu planerade företa-
gets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, villas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Stig Persson, Rickard Larsson, Edvin Bengtsson, Lunds Universitet och Lunds domkyrka genom Albert Bengtsson samt Domkyrkorådet i Lund genom E. Grönquist förenade sig med sökandena och yttrade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemånnen, sedan den av den prövats lämplig.

§ 6.

Meddelades att synläggning skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 16 juni 1952 kl. 9.0.

Kyrkohoddinge den 26 mars 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksgenjör.

Emil Svensson

Bengt Brandström

År 1952 den 16 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Emil Svensson och Bengt Brandsten i kommunalrummet i Kyrkheddinge, för att åter handlägga synoförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Kyrkorådet i Kyrkheddinge m.fl. församlingars pastorat genom boställsvärden Johan Pålsson,

~~Domkyrkorådet i Lund gm~~

Räntekammaren vid Lunds Universitet gm nämndeman Albert Bengtsson,

Stiftsnämnden i Lund gm

" " "

~~Vägförvaltningen i Halmöhus län gm~~

Lantbrukare Olof Nilsson

" ~~August Jacobsson~~

" Edvin Bengtsson

" ~~Albert Helm~~

Trädgårdsm. Richard Larsson

~~Lantbrukare Sven Andersson~~

" Hjalmar Andersson

" Gunnar Andersson

" Olof Hansson

" Axel Andersson

" Stig Persson

" ~~Nils Ekdehl~~

" Anton E. Elixt.

~~Huvudlist. Oskar Helletrand~~

Fröken Hanna Larsson genom Vilhelm Olsson,

" Hanna Larsson " " "

~~Fru Helge Anders Andersson gm~~

~~Dikningsföretagen Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938 och Kyrkheddinge och Hemmestorpe~~

~~byar samt Kvärlövs gård av år 1900 genom~~

~~Lantbrukare Anders Larsson~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkunnigas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom Bil. A,

kostnadsförslaget " Bil. B och

arbetsbeskrivningen " Bil. C.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och

lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdelningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Edvin Bengtsson

att till Kongl. Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 354.25 kr, vilka förskötterats av Kyrkheddinge pastorat. Annonskostnaderna för synoförrättningssemansträdet hade förskötterats av Kyrkheddinge pastorat med 52.80 kronor. Gods männens räkningar uppgingo till 60.- kronor.

§ 13.

Hanna och Emma Larsson hade den 10 april 1992 förenat sig med sökandena och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, Bil. 10.

§ 14.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Iunds domkyrka, arr. Olof Nilsson	27 ha
- " - " August Jacobsson	8 "
Edvin Bengtsson	19 "
Richard Larsson	6 "
Albert Holm	7 "
Kyrkhoddinge m.fl. församlingars arr. Gunnar Andersson pastorat	55 "
Hanna och Emma Larsson	15,5 "
Axel Andersson	15,5 "
Oskar Hollstrand	1,5 "
Stig Persson	13 "
Anton E. Blixt	1,5 "
Kungl. Akademien i Lund arr. Helga Anders Andersson	57 "

§ 15

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här till: lantbrukare Edvin Bengtsson, tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarna Johan Pålsson och Stig Persson.

Till styrelsesuppleant utsågs lantbr. Olof Nilsson. Till revisorer utsågos lantbrukarna Rickard Larsson och Anton E. Blixt. Till revisorsuppleant utsågs lantbr. Axel Andersson.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Edvin Bengtsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 18.

Antecknades att handlingar och ritningar tillhörande dikmingsföretaget Kvärlöv - Hemmestorp av år 1938, vilka lånats i samband med utförda mätningar återlämnades till Johan Pålsson Karta och handlingar till 1900 års förrettning över samma marker återlämnades till Edvin Bengtsson.

§ 19.

Uppdrogs åt styrelsen att upplåna erforderliga medel i bank
samt att igångsätta företaget snarast möjligt.

§ 20 .

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förkla-
rades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.


Kyrkhoddinge den 16 juni 1952.

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lentbruksingenjör.



Ek.D. nr

50
731 år 1946.


R E S O L U T I O N.


Översändes till e.o. landshövdingen Erik Alsterlund

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skölade bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 september 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

50/731/46

Länshuset i Malmöhus län.

1-3 SEP 1946

Länshuset.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrlägningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

e.o.lantbruksingenjören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i
Kyrkheddinge socken, vilket av Nämnden tilldelats arbetsnamnet
Kyrkheddinge nr 14.

Malmö den 27 augusti 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Herman Vissöy

förskott


Herman Vissöy

Till Länsstyrelsen
i Malmöhus län.

Med stöd av bifogade utdrag
ur pastoratskyrkorådets protokoll jämte
utlåtande från F. Jordbunkskonsulenten
Hjalmar Paulson för Hyrkheddinge
Pastorat härmed anhålla om ny laga
syneförrättning för dränering och bortläggning
av jord tillhörande pastoratet och angränsande
egendomar.

Hyrkheddinge d. 19.7.1946

Nils Gammels
vice pastor.



U t l å t a n d e.

Undertecknad har denna dag tagit del av handlingar m.m. angående laga syneförrättning af floddiken genom och från ägarna till Kyrkheddinge m. fl. byar, upprättade vid laga syneförrättning år 1900 och har därvid funnit att floddiket gjorts öppet, vilket vid den tiden var det vanliga.

Öppna diken bliva orimligt dyra ifall djupet tages stort, därför underlät man att göra det så djupt att alla sankmarker blevo torrlagda till fullt djup, så har även skett i detta företag.

Öppna diken släppa fram vattnet långsammare på våren, sedan de blivit snöfyllda under vintern, de upptaga mycken jord och de försvårar brukningen, varför man nu allmänt igenlägger dem med rör. I regel erhålles därtill statsbidrag och statslån, emedan rören kunna utan större kostnad läggas djupare och en del jord, som förut icke var fullt torrlagd, härigenom erhåller förbättrade torrläggningssmöjligheter.

Numera får även bostadsfastigheter deltaga i kostnaderna för avlopp.

Jag anser därför troligt att genom igenläggning av ifrågavarande dike, bäynaden skulle bliva så stor att statsbidrag och statslån kan erhållas, och som prästlönebostället kommer att få stor nytta av ett sådant förslag, anser jag att pastoratet bör ställa sig som sökande till ny förrättning.

Åkarp den 29/4 1946.

Gjermund Paulsen.

Utdrag ur protokoll hållet
med Ilykkheddinge pastoratkyrkoråd d. 7. 6. 1946.

§ 2. Berät pastoratkyrkorådet att
hos Länsstyrelsen anhålla om ny laga för-
rättning för dränering och torrläggning av
jord tillhörande pastoratet och angränsande
egendomar.

Ilykkheddinge som ovan
Nils Garmann
vice pastor

Rätt utdraget intyga:

~~Gunnar Johansson~~
Tessinsväg 1 b.
Tel. 20876

M. Pernil Gustafsson
Ilykkheddinge

Kungörelse angående torrläggningssammanträde onsd. den 26 mars 1952 kl. 9.00

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kyrkheddinge nr 14 i Kyrkheddinge socken av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Kyrkheddinge onsdagen den 26 mars 1952 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hemmestorp n:ris 2 och 8, Kyrkheddinge 1, 2, 5, 6, 7, 9, 14 och 15 dels allmänna vägen nr 41 Staffanstorp - Kyrkheddinge samt dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938.

Malmö den 4 mars 1952

I tjänsten:


Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Kyrkheddinge församling den

9 mars 1952

intygas av


p. l.

Anhålles att kungörelsen snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Anslaget i laga ordning
i Kyrkheddinge förs. förs.
den 19.....
Kyrkoherde v. Pastor Kommalsör Kyrkoadjunkt

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kyrkheddinge nr 14 i Kyrkheddinge socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Kyrkheddinge församling,	Kyrkheddinge	4 mars 1952
Skiftesgodemannen Emil Svensson, Trulstorp,	"	" " "
" Bengt Brandsten,	"	" " "
Länsstyrelsen i Malmöhus län	Malmö	" " "
Vägförvaltningen i Malmöhus län	"	7 mars "
Lantbrukare Olof Nilsson, Hemmestorp 2,	Kyrkheddinge	" " "
" August Jacobsson, "	"	" " "
" Edvin Bengtsson, Kyrkheddinge 2,	"	" " "
" Albert Holm, "	"	" " "
Trädgårdsmäst. Rickard Larsson, c/o Knut Malmström, Kyrkheddinge,	"	" " "
Lantbrukare Sven Andersson, Kyrkheddinge 7	"	" " "
" Hjalmar Andersson, "	"	" " "
" Gunnar Andersson, Bostället,	"	" " "
" Olof Hansson, Hellbo,	"	" " "
" Axel Andersson, Kyrkheddinge 6,	"	" " "
" Stig Persson, " 1,	"	" " "
" Nils Ekdahl, "	"	" " "
" Anton E. Blixt, "	"	" " "

Murarmäst.	Oskar Hellstrand, Kyrkheddinge	Kyrkheddinge	7 mars 1952
Fröken	Hanna Larsson,	" 6,	" " "
"	Emma Larsson,	"	" " "
Fru	Helga Anders Andersson, Södergård,	"	" " "
Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938:			
Lantbrukare	Anders Larsson, Kyrkheddinge 6,	"	" " "
Dikningsföretaget Kyrkheddinge och Hemmestorps byar samt			
Qvärlövs gård av år 1900:			
Lantbrukare	Anders Larsson, Kyrkheddinge 6,	"	

Malmö den 7 mars 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Emil Johnson - 19 -
 Låren nämnd börsk förtälsman
 vil sampligt att de i prästnads rågar
 nämnd i förtälsman.

Aveskrift.

Lantbruksingenjör
 Erik Alström
 Lundavägen 66, Malmö
 Tel. 726 80.

Kyrkheddinge

18/3 1952

Johnson
 p.l.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan lantbruksingenjör Erik Alström förordnats handlägga
 syneförrättning angående torrläggning av marker till Kyrkheddinge
 nr 14 n.fl. i Kyrkheddinge socken, har sammanträde i ärendet ut-
 satts att hållas i kommunalrummet i Kyrkheddinge onsdagen den 26
 mars 1952 kl. 9.00.

Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande nedan-
 stående fastigheter:

1 mtl. Hemmestorp 2² (Lund's domkyrka)

- " 8¹ -"

1 mtl. Kyrkheddinge 5¹ (Prebendehemman under Kungl. akademien
 i Lund)

1/4 " " 14¹ (Kyrkoherdeboställe)

en jord " " 15¹ (brukas under kyrkoherdeboställe), får

jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen över-
 sända ett exemplar av den utförda kungörelsen.

Malmö den 4 mars 1952

Enligt uppdrag:

Lage Johnsson

Assistent.

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av
 marker till Kyrkheddinge nr 14 i Kyrkheddinge socken av Malmöhus
 län kommer att hållas i kommunalrummet i Kyrkheddinge onsdagen

Johan Pettersson!
 En Emil Johnson har annan funktion i förtälsman
 i prästnads rågar som nämnd i förtälsman.

Kyrkh. 18/3 1952

Johnson
 p.l.

den 26 mars 1952 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hemmestorp nr 1, 2 och 8, Kyrkheddinge 1, 2, 5, 6, 7, 9, 14 och 15 dels allmänna vägen nr 41 Staffanstorp - Kyrkheddinge samt dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938.

Malmö den 4 mars 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

6/3/52
Vidimeras och översändes till kyrkorådet i Kyrkheddinge m.fl. församlingars pastorat för kännedom och iakttagande. Malmö i landskontoret den 7 mars 1952.

På tjänstens vägnar:




E. Olsson


DOMKYRKORÅDET
LUND

Resolution.

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid
förfall för honom, den han i sitt ställe sätter för-
ordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inneliggande
handling onförmälda sammanträde föra Lunds domkyrkas
talan. Detta förordnande innebär även befogenhet för
ombudet att för Lunds domkyrka vid sammanträdet ingå
förening i frågor, som vid sammanträdet förekomma. Om-
budets laga åtgärder godkännas. Lunds domkyrkoråd den
21 mars 1952.

A domkyrkorådets vägnar:


Nils Bolander


A. Neuman.

ARB 8/3 1952 Nr 25
Avt / 19 Nr
Domkyrkorådet i Lund

Avskrift.

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 726 80.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan lantbruksingenjör Erik Alström förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Kyrkheddinge nr 14 m.fl. i Kyrkheddinge socken, har sammanträde i ärendet utsetts att hållas i kommunalrummet i Kyrkheddinge onsdagen den 26 mars 1952 kl. 9.00.

Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande nedanstående fastigheter:

1/8 mtl. Hemmestorp 2² (Lunds domkyrka)

" " 8¹ " "

1 mtl. Kyrkheddinge 5¹ (Prebendehemman under Kungl. akademien i Lund)

1/4 " " 14¹ (Kyrkoherdeboställe)

en jord " 15¹ (brukas under kyrkoherdeboställe), får

jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 4 mars 1952

Enligt uppdrag:

Lage Johnsson

Assistent.

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kyrkheddinge nr 14 i Kyrkheddinge socken av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Kyrkheddinge onsdagen

den 26 mars 1952 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förretningen kommer att beröras dels marker till Hemmestorp n:ris 2 och 8, Kyrkheddinge 1,2,5,6,7,9,14 och 15 dels allmänna vägen nr 41 Staffanstorp - Kyrkheddinge samt dikningsföretaget Kvärlov-Hemmestorp av år 1938.

Malmö den 4 mars 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

luf
Vidimeras och översändes till domkyrkorådet i Lund för kännedom och iakttagande. Malmö i landskontoret den 7 mars 1952.

På tjänstens vägnar:



E. Olofson

MINDRE
AKADEMISKA KONSISTORIET
I LUND

Det Mindre akademiska konsistoriet förordnar härigenom Nämndemannen Albert Bengtsson, Barsebäck, att under år 1952 föra Lunds universitets talan och bevaka universitetets rätt vid syneförrättningar angående torrläggning av marker till Kyrkheddinge nr 14 m.fl. hemman i Kyrkheddinge socken, Malmöhus län.

Lund den 18 mars 1952.

På konsistoriets vägnar:

Ragnar Bergsundal

Per Örtengren

LUNDS STIFTSNÄMND

470

D:nr S.

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, genom länsstyrelsen i Malmö har till stiftsnämnden inkommit meddelande att ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ syneförrättning ~~angående~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXX~~ angående torrläggning av marker till Kyrkheddinge nr 14 m.fl. hemman i Kyrkheddinge socken

..... vid sammanträde onsdagen den 26 mars 1952 kl. 9 kommer att äga rum i kommunalrummet i Kyrkheddinge.


Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet, nämligen 1 lönest. Kyrkheddinge nr 14¹ och 15¹

Kyrkheddinge pastorat
Det tillkommer lönestället ifråga. att vid förrättningen tala och svara för

Boställsnämndsordföranden Alb. Bengtson, Barsebäckshamn, ... eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 21 mars 1952.

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Lantbruksingenjören Erik Alström.

Page 5

11/1/73

1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 1583-43/52

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kyrkheddinge nr 14 i Kyrkheddinge socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 24 mars 1952.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

S. B. Ryman.
S. B. Ryman.

SD/BH

Fullmakt.

För Vilhelm Olsson Nykpheddinge n^o 6
att vid synföretagningen i Nykpheddinge
kommunalium den 26 mars 1952
angående Tottäggring av Nykpheddinge
n^o 1/4 m. fl. nummer för sin Talan.
Om budets lagliga ägander godkännes.

Hanna Larsson

Ellen Larsson.

Egenhändig namntecken. skrivnas.

Olaf Hansson

Förening

Underbekände för hvarst sin förening om med
Kyrksheddninge pastoral i anseende den 19.7.1946
och gäla att förhållningarna jämnt utvärderas
att omfatta våra verksamheter.

Kyrksheddninge den 26 mars 1952.

Stig Persson
Richard Larsson

Karlvin Bengtsson

Arvid Jönsson

Personer anställda för Lunds Universitet

för Lunds Söndagsskola

Söndagsskolerådet i Lund

E. Jönsson

Vitordas:

Erik Alster Carl Svensson Bengt Brandstam

Kyrksheddninge den 10 april 1952

Erika Rasmussen Hanna Larsson

Vitordas:

Erik Alster Carl Svensson Bengt Brandstam

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kyrkheddinge socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Hemmesörp av 2², 3/8 mtl.,</u>							
<u>Lunds domkyrka.</u>							
<u>arr. Olof Nilsson</u>							
<u>A. alstringsbåtnad</u>							
åker	1	0.80		4400	5000	600	480:-
"	2	0.72		4400	"	"	432:-
tomt	3		0.60	6500	8000	1500	900:-
A-somma		1.52	0.60				1812:-
<u>B. brukningsbåtnad</u>							
Ägofigurer	1-2,4-5	5.34				100	534:-
B-somma		5.34					534:-
<u>Totalsumma</u>							2346:-
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Hemmesörp av 2², 3/8 mtl.,</u>							
<u>Lunds domkyrka</u>							
<u>arr. Olof Nilsson.</u>							
<u>A. alstringsbåtnad</u>							
åker	6	0.17		3800	5000	1200	204:-
"	7	0.85		4400	"	600	510:-
"	8	0.26		4400	"	"	156:-
"	9	0.66		3800	"	1200	792:-
A-somma		1.94					1662:-
<u>B. brukningsbåtnad</u>							
Ägofigurer	6-9	1.94				50	97:-
<u>Totalsumma</u>							1759:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Honnestorp av 2², 1/3 mtl.,</u> <u>Lunds domkyrka,</u> arr. August Jacobsson <u>A. alstringsbåtnad</u>							
Åker	10	0.61		2600	5000	2400	1464:-
"	11	1.80		3200	"	1800	3240:-
"	12	0.25		2600	"	2400	600:-
"	13	0.77		4400	"	600	462:-
A-summa		3.43					5766:-
<u>B. brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	10-13	3.43				100	343:-
B-summa		3.43					343:-
<u>Totalsumma</u>							6109:-
<u>Honnestorp 3¹, Lunds domkyrka,</u> arr. August Jacobsson <u>A. alstringsbåtnad</u>							
Åker	14	0.12		4400	5000	600	72:-
"	15	0.54		3500	"	1500	810:-
"	16	0.25		4400	"	600	150:-
tomt	17		0.40	7000	8000	1000	400:-
A-summa		0.91	0.40				1432:-
<u>B. brukningsbåtnad</u>							
Ägofigurerna	14-16	0.91				100	91:-
B-summa		0.91					91:-
<u>Totalsumma</u>							1523:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kyrkheddinge av 2², 55/596 mtl.</u>							
Edvin Bengtsson A. alstringsbåtnad åker	18	0,38		3200	5000	1800	684:-
"	19	1.33		4400	"	600	798:-
"	20	0.37		3200	"	1800	666:-
"	21	0.35		3600	"	1400	490:-
"	22	1.85		4400	"	600	1110:-
"	23	0.15		3200	"	1800	270:-
"	24	0.60		4400	"	600	360:-
"	25	0.11		3500	"	1500	165:-
"	26	0.37		4400	"	600	222:-
A-summa		5.51					4765:-
<u>B. brukningsbåtnad</u>	18-22 o.						
Ägofigurerna	27-28	6.40				150	960:-
"	23-26 o.						
	32	2.32				75	174:-
B-summa		8.72					1134:-
<u>Totalsumma</u>							5899:-
<u>Sammandrag för avdelning 2.</u>							
Hemmostorp av 2 ² , 3/8 mtl. Lunds domkyrka, arr. Olof Nilsson	6-9	1.94					1759:-
Hemmostorp av 2 ² , 1/8 mtl. Lunds domkyrka, arr. August Jacobsson	10-13	3.43					6109:-
Hemmostorp 8 ¹ , Lunds domkyrka, arr. August Jacobsson	14-17	0.91	0.40				1523:-
Kyrkheddinge av 2 ² , 55/576 mtl. Edvin Bengtsson	18-28 o. 32	5.51					5899:-
Summa för avdelning 2		11.79	0.40				15290:-
Summa alstringsbåtnad							13625:-
" bruknings-							1665:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Kyrkheddinge av 2², 55/576 mtl.</u>							
Edvin Bengtsson							
<u>A. alstringsbåtnad</u>							
Äker	29	0.24		3200	5000	1800	432:-
"	30	1.00		4400	"	600	600:-
"	31	0.90		"	"	"	540:-
A-summa		2.14					1572:-
<u>B. brukningsbåtnad</u>							
Ägofigurer	29-31 o. 32	3.22				150	403:-
B-summa		3.22					483:-
<u>Totalsumma</u>							2055:-
<u>Kyrkheddinge 14¹, 1/4 mtl.</u>							
<u>Kyrkheddinge m. 21. församlingar</u>							
<u>pastorat, arr. Gunnar Andersson</u>							
<u>A. alstringsbåtnad</u>							
Äker	34	3.46		4400	5000	600	2076:-
"	35	5.35		4400	"	"	3210:-
"	36	0.25		3500	"	1500	375:-
"	39	0.09		3200	"	1800	162:-
"	40	0.05		2000	"	3000	150:-
"	41	0.24		3200	"	1800	432:-
A-summa		9.44					6405:-
<u>B. brukningsbåtnad</u>							
Ägofigurer	33-34 o. 35-41	13.70				150	2055:-
B-summa							2055:-
<u>Totalsumma</u>							8460:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för avdelning 3.</u>							
<u>Kyrkheddinge av 2², 55/576 mtl.</u>							
Edvin Bengtsson	29-32	2.14					2055:-
<u>Kyrkheddinge 14¹, 1/4 mtl.</u>							
<u>Kyrkheddinge m.fl. församlingars</u>							
<u>pastorat, arr. Gunnar Andersson</u>	33-41	9.44					8460:-
<u>Summa för avdelning 3</u>		11.58					10515:-
<u>Summa alstringsbåtnad</u>							
							7977:-
<u>" brulningsbåtnad</u>							
							2538:-
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Kyrkheddinge 14¹, 1/4 mtl.</u>							
<u>Kyrkheddinge m.fl. församlingars</u>							
<u>pastorat, arr. Gunnar Andersson</u>							
<u>A. alstringsbåtnad</u>							
Åker	43	1.15		4400	5000	600	690:-
"	44	0.12		3800	"	1200	144:-
"	45	0.45		4400	"	600	270:-
"	47	1.95		4400	"	"	1170:-
"	48	0.45		3200	"	1800	810:-
"	49	0.09		2300	"	2700	243:-
"	50	0.90		4400	"	600	540:-
"	51	0.48		3500	"	1500	720:-
"	52	0.77		3200	"	1800	1386:-
"	53	0.43		4400	"	600	258:-
"	54	0.30		3200	"	1800	540:-
"	55	0.40		4400	"	600	240:-
"	57	0.40		3200	"	1800	720:-
Överföres		7.89					7731:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		7.89					7731:-
Äker	59	0.10		3400	5000	1600	160:-
"	60	2.25		4400	"	600	1350:-
"	61	0.55		3200	"	1800	990:-
"	62	0.12		1500	(5000) 4500	3000	360:-
"	63	0.08		800	(5000) 3800	3000	240:-
"	64	0.13		800	(5000) 3800	3000	390:-
"	65	0.35		1500	4500	3000	1050:-
"	66	0.32		3200	5000	1800	576:-
"	67	0.70		4400	"	600	420:-
"	68	0.20		4400	"	"	120:-
"	69	0.31		3200	"	1800	558:-
"	70	0.07		4400	"	600	42:-
botensvall	72	0.03		1500	(5000) 4500	3000	90:-
"	73	0.03		1000	(5000) 4000	"	90:-
"	74	0.36		500	(5000) 3000	2500	900:-
"	75	0.06		500	(5000) 3000	"	150:-
"	76	0.75		1500	4500	3000	2250:-
"	77	0.72		3200	5000	1800	1296:-
"	78	0.42		4400	"	600	252:-
"	79	0.10		1500	(5000) 4500	3000	300:-
"	80	0.14		3200	5000	1800	252:-
"	81	0.06		4400	"	600	36:-
Äker	82	0.37		4400	"	"	222:-
"	83	0.07		3800	"	1200	84:-
"	84	0.15		3000	"	"	180:-
"	85	0.34		4400	"	600	204:-
Överföres A-somma		16.67					20293:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-SUMMA		16.67					20293:-
B-brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	42-71 o. 73	18.34				150	2751:-
B-SUMMA							2751:-
Totalsumma							23044:-
Kyrsheddunge av 1 ⁴ , ¹²⁷ 8500 mtl.							
Anton B. Blixt,							
A. alstringsbåtnad.							
Äker	86	0.62		4400	5000	600	372:-
"	87	0.09		"	"	"	54:-
"	88	0.10		5200	"	1800	100:-
"	89	0.01		2300	"	2700	27:-
"	90	0.08		2300	"	"	216:-
"	91	0.33		3200	"	1800	594:-
Totalsumma		1.23					1443:-
Kyrsheddunge 5 ¹ , 1 mtl.							
Kungl. Akademien i Lund,							
arr. Holga Anders Andersson							
A. alstringsbåtnad.							
Äker	92	0.02		2300	5000	2700	54:-
"	93	0.79		4400	"	600	474:-
"	94	0.91		5200	"	1800	1638:-
"	95	0.86		4400	"	600	516:-
Totalsumma		2.58					2682:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för avdelning 4.</u>							
<u>Kyrkhoddinge 14¹, 1/4 mtl.</u>							
<u>Kyrkhoddinge n. fl. församlingars</u>							
<u>pastorat,</u>							
arr. Gunnar Andersson	42-85	16.67					23044:-
<u>Kyrkhoddinge av 14⁴, 127 0500 mtl.</u>							
Anton E. Blint	86-91	1.23					1443:-
<u>Kyrkhoddinge 5¹, 1 mtl.</u>							
<u>Kungl. Akademien i Lund,</u>							
arr. Helge Anders Andersson	92-95	2.58					2682:-
<u>Summa för avdelning 4</u>		20.48					27169:-
				<u>Summa olstringsbåtnad</u>			24410:-
				<u>" brunningsbåtnad</u>			2751:-
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Kyrkhoddinge socken.</u>							
<u>Hornstorp av 2², 5/8 mtl.</u>							
<u>Lunds domkyrka,</u>							
arr. Olof Nilsson							
<u>A. olstringsbåtnad.</u>							
Åker	97	0.20		4400	5000	600	168:-
"	98	0.20		3200	"	1800	360:-
"	99	0.18		2000	"	3000	540:-
"	100	0.52		1800	"	3200	1664:-
"	101	0.35		3200	"	1800	630:-
"	102	0.15		4400	"	600	90:-
<u>Överföras A-summa</u>		1.68					3452:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kyrkhoddinge socken.</u>							
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Kyrkhoddinge av 2², $\frac{55}{576}$ mtl.</u>							
Elvin Bengtsson,							
<u>B. brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurer	23-25 o. 29-30	3.00				125	375:-
<u>Totalsumma</u>		3.00					375:-
<u>Kyrkhoddinge av 2², 11/208 mtl.</u>							
Rickard Larsson,							
<u>A. alstringsbåtnad.</u>							
Åker	105	1.08		4400	5000	600	648:-
"	106	1.17		3200	"	1800	2106:-
"	107	0.36		2000	"	3000	1080:-
tomt	108		0.15	5000	8000	3000	450:-
Åker	109	0.31		3200	5000	1800	558:-
"	110	0.34		2000	"	3000	1020:-
"	111	0.13		1500	(5000) 4500	"	390:-
"	112	0.06		3200	5000	1800	108:-
A-summa		3.45	0.15				6360:-
<u>B. brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurer	105-107 109-113	5.20				50	260:-
B-summa		5.20					260:-
<u>Totalsumma</u>							6620:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kyrkhoddinge av 2², 33/576 mtl.</u>							
Albert Holm							
<u>A. alstringsbåtnad.</u>							
Äkor	114	0.05		3500	5000	1500	75:-
"	115	0.11		4400	"	600	86:-
<u>Totalsumma</u>		0.16					141:-
<u>Sammandrag för avdelning 6.</u>							
<u>Kyrkhoddinge av 2², 55/576 mtl.</u>	23-25 o. 29-30	—					375:-
Elvin Bengtsson							
<u>Kyrkhoddinge av 2², 11/256 mtl.</u>							
Richard Larsson	109-113	3.45	0.15				6620:-
<u>Kyrkhoddinge av 2², 33/576 mtl.</u>							
Albert Holm	114-115	0.16					141:-
<u>Summa för avdelning 6</u>		3.61	0.15				7136:-
						<u>Summa alstringsbåtnad</u>	6501:-
						" brukningsbåtnad	635:-
<u>Avdelning 7.</u>							
<u>Kyrkhoddinge av 2², 33/576 mtl.</u>							
Albert Holm							
<u>A. alstringsbåtnad.</u>							
Äkor	116	0.11		2500	5000	2500	275:-
"	117	0.57		3200	"	1800	1026:-
"	118	0.19		4400	"	600	114:-
"	119	0.25		4400	"	"	150:-
"	120	0.28		3200	"	1800	504:-
<u>Totalsumma</u>		1.40					2069:-
						<u>Minskas enligt utlåtandet med</u>	1528:41
						<u>Virkliga värden för avdelning 7</u>	540:59

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Kyrkheddinge 14¹ 1/4 mtl.</u>							
<u>Kyrkheddinge n.fl. församlingens</u>							
<u>pastorat, arr. Gunnar Andersson</u>							
<u>A. alstringsbåtnad.</u>							
åker	122	0.91		4400	5000	600	546:-
"	123	0.46		3200	"	1800	828:-
"	124	0.16		2000	"	3000	480:-
"	125	0.52		4400	"	600	512:-
"	126	0.60		3200	"	1800	1080:-
"	127	0.16		2500	"	2500	400:-
betesvall	128	0.03		2500	"	"	75:-
"	129	0.23		3200	"	1800	414:-
"	130	0.15		4400	"	600	90:-
åker	131	0.15		4400	"	"	90:-
"	132	0.10		2600	"	2400	240:-
A-samman		3.47					4555:-
<u>B. brukningsbåtnad.</u>	56b, 121-127						
ägofigurer	131-132	3.72				50	186:-
B-samman		3.72					186:-
<u>Totalsumma</u>							4741:-
<u>Kyrkheddinge av 6², 1/6 mtl.</u>							
<u>Arvid Andersson</u>							
<u>A. alstringsbåtnad</u>							
åker	133	0.75		3500	5000	1500	1125:-
"	134	1.05		4500	"	500	525:-
"	136	0.99		"	"	"	495:-
"	137	0.55		3500	"	1500	825:-
Överföras		3.34					2970:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.34					2970:-
Åker	138	0.29		3500	5000	1500	435:-
"	139	0.39		2500	"	2500	975:-
"	140	0.13		3500	"	1500	195:-
"	141	0.68		4500	"	500	340:-
<u>Totalsumma</u>		4.83					4915:-
<u>av</u> <u>Kyrkheddinge 1⁸, 901</u> <u>31600 mtl.</u> Oskar Hollestrand <u>A. alstringsbåtnad.</u>							
Åker	142	0.04		2000	5000	3000	120:-
"	143	0.14		3200	"	1800	252:-
"	144	0.26		4400	"	600	156:-
"	145	0.42		"	"	"	252:-
"	146a	0.15		"	"	"	90:-
tomt	146b		0.12	7000	3000	1000	120:-
A-summa		1.01	0.12				990:-
<u>B. bredningsbåtnad.</u> Ägofigurerna							
	142-145	0.86				100	86:-
B-summa		0.86					86:-
<u>Totalsumma</u>							1076:-
<u>Kyrkheddinge 1², 186</u> <u>2400 mtl.</u> Stig Persson <u>A. alstringsbåtnad.</u>							
Åker	148	0.13		4400	5000	600	78:-
"	149	0.30		3200	"	1000	540:-
"	150	0.18		4400	"	600	108:-
Överföres		0.61					726:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	• kronor
Överfört		0.61					726:-
Åker	151	0.07		3200	5000	1800	126:-
"	152	0.05		2000	"	3000	180:-
"	153	0.55		3200	"	1800	990:-
"	154	0.86		4400	"	600	536:-
"	155	0.33		"	"	"	198:-
"	156	0.09		3500	"	1500	135:-
A-somma		2.56					2041:-
<u>B. bruksbåtnad.</u>							
Ägofigurer	147-154	2.60				300	260:-
B-somma		2.60					260:-
<u>Totalsomma</u>							3101:-
Kyrkheddinge 1 ⁶ $\frac{124}{2400}$ mtl.							
Stig Persson							
<u>A. alstringsbåtnad.</u>							
Åker	157	0.21		3400	5000	1600	336:-
"	158	0.75		4100	"	900	675:-
"	159	1.42		4400	"	600	852:-
"	160	0.36		3200	"	1800	648:-
"	161	0.55		2000	"	3000	1650:-
"	162	0.30		3200	"	1800	540:-
A-somma		3.59					4701:-
<u>B. bruksbåtnad.</u>							
Ägofigurer	159-163	2.71				100	271:-
B-somma		2.71					271:-
<u>Totalsomma</u>							4972:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr. ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för avdelning 8.</u>							
<u>Kyrkheddinge 14¹; 1/4 mtl.</u>							
<u>Kyrkheddinge m.fl. församlingarna</u>							
<u>pastorat, arr. Gunmar Andersson</u>	56b, 121-132	3.47					4741:-
<u>Kyrkheddinge av 6², 1/6 mtl.</u>							
Axel Andersson	133-141	4.83					4915:-
<u>Kyrkheddinge 1³, $\frac{901}{31600}$ mtl.</u>							
Oskar Hellstrand	142-146	1.01	0.12				1076:-
<u>Kyrkheddinge 1², $\frac{186}{2400}$ mtl.</u>							
Stig Persson	147-156	2.56					3101:-
<u>Kyrkheddinge 1⁶, $\frac{124}{2400}$ mtl.</u>							
Stig Persson	157-163	3.52					4972:-
<u>Summa för avdelning 8</u>		15.46	0.12				13805:-
				<u>Summa alstringsbåtnad</u>			13002:-
				<u>" brukningsbåtnad</u>			803:-
<u>Avdelning 9.</u>							
<u>Kyrkheddinge av 6², 1/6 mtl.</u>							
Axel Andersson							
<u>A. alstringsbåtnad.</u>							
åker	164	0.35		4500	5000	500	175:-
"	165	0.21		3500	"	1500	315:-
"	166	0.40		2500	"	2500	1000:-
tomt	167		0.37	6200	8000	1800	666:-
åker	168	0.40		3500	5000	1500	600:-
"	169	0.19		2500	"	2500	475:-
"	170	0.07		1300	(5000) 3800	"	175:-
"	171	0.21		3500	5000	1500	315:-
"	172	0.18		4500	"	500	90:-
<u>Överföres</u>		2.01	0.37				3811:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.01	0.37		(5000)		3811:-
Åker	173	0.26		1000	3500	2500	650:-
<u>Totalsumma</u>		2.27	0.37				4461:-
<u>Kyrkheddinge av 6¹, 1/6 mtl.</u>							
Hanna och Emma Larsson							
<u>A. alstringebåtnad.</u>							
Åker	174	0.46		4500	5000	500	230:-
"	175	0.07		3500	"	1500	105:-
"	176	0.14		2500	"	2500	350:-
"	177	1.20		3500	"	1500	1800:-
"	178	0.54		4500	"	500	270:-
"	179	0.23		2500	"	2500	575:-
"	180	0.15		"	"	"	375:-
"	181	0.65		"	"	"	1625:-
"	182	0.26		"	"	"	650:-
"	183	0.59		3500	"	1500	885:-
"	184	1.29		4500	"	500	645:-
<u>Totalsumma</u>		5.58					7510:-
<u>Sammandrag för avdelning 9.</u>							
<u>Kyrkheddinge av 6¹, 1/6 mtl.</u>							
Åker Andersson	164-173	2.27	0.37				4461:-
<u>Kyrkheddinge av 6¹, 1/6 mtl.</u>							
Hanna och Emma Larsson	174-184	5.58					7510:-
<u>Summa för avdelning 9</u>		7.85	0.37				11971:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sommändras för hela företaget.</u>							
Avdelning 1	1-5	1.52	0.60				2346:-
" 2	6-32	11.79	0.40				15290:-
" 3	33-41	11.58					10515:-
" 4	42-95	20.48					27169:-
" 5	6-9 o. 96-104	2.44					4302:-
" 6	23-25, 29-30 o. 105-115	3.61	0.15				7136:-
" 7	116-120	1.40					2069:-
" 8	56b o. 121-163	15.46	0.12				18805:-
" 9	164-184	7.85	0.37				11971:-
<u>Summa</u>		<u>76.13</u>	<u>1.64</u>				<u>99603:-</u>
<u>Minusken enligt utlåntag med</u>							<u>1528:41</u>
<u>Verkligen värden</u>							<u>98074:59</u>
<u>Summa alstringsbåtnad</u>							<u>88873:59</u>
<u>" brukningsbåtnad</u>							<u>9201:-</u>
Kyrkheddinge den 16 juni 1952.							
Erik Alström /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.							
Emil Svanberg Bengt Brandström							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-2+13	213	Betongrör 21" m	213	13,50	2875,50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	213	3,50	745,50	3621.-
Tills.	213 meter.					
<u>Borttagning av befintligt intag vid 0</u>					25.-	25.-
<u>Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0</u> st					200.-	
<u>Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+86 och 2+13</u> st					340.-	540.-
<u>Tätning av rörfogarna med tjärdrev och cementbruk mellan 1+39-2+13</u> m					148.-	148.-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %</u>						866.-
					<u>Summa</u>	<u>5200.-</u>
<u>Dikessträckan B-Ba-C-D.</u>						
2+13-2+29	16	Trumma för allm. vägen nr 41 Staffanstorp-Kyrkheddinge rensas och bibehålles			25.-	
2+29-3+50	121	Betongrör 24" m	121	17.-	2057.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	121	3.-	363.-	
3+50-5+6	156	Betongrör 24" m	156	17.-	2652.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	156	5.-	780.-	
5+6-5+50	44	Betongrör 24" m	44	17.-	748.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	44	14.-	616.-	
5+50-8+63	313	Betongrör 21" m	313	13,50	4225,50	
Övr.	650	Överföres			11466,50	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	650	Överfört			11486,50	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u>	m	313	5.-	1565.-
8+63-8+68	5	<u>Betongrör 21"</u>	m	5	17.-	85.-
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning samt iord-</u> <u>ningstillsättande av vägbanan</u>	m	5	30.-	150.-
8+68-9+16	38	<u>Betongrör 21"</u>	m	38	13,50	513.-
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u>	m	38	4,50	171.-
<u>Tillg.</u> 693 meter.						13930,50
<u>Tätning</u> av rörfogarna med tjärdrev och cementbruk						
		mellan 2+29-5+12	m	283	2.-	566.-
<u>Borttagning</u> av ågobroar samt iordningstillsättande av						
		nys vägbanor mellan 2+95-3, 4+34-4+59 och 5+90-				
		-5+94	st.	3	75.-	225.-
<u>Inkoppling</u> i befintlig brunn vid 2+29 samt nytt be-						
		tonglock till densamma			50.-	50.-
<u>Drummar</u> med 36" inre diameter, kopplingar m.m. ^{vid} 2+75,						
		3+50, 5+50, 6+56 och 9+6	st.	5	170.-	850.-
<u>Brunn</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
		7+11	st.	1	140.-	140.-
<u>För oförutsedda fall, o.s. 20 %</u>						3112,50
					Summa	18900.-
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
9+03-13+08	482	<u>Betongrör 21"</u>	m	482	13,50	6507.-
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
Övf.	482	Överföres			6507.-	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa	
					kronor	kronor	
Övf.	482	Överföres			6507.-		
		ning och återfyllning	m	482	4,50	2169.-	8676.-
<u>Tills. 482 meter.</u>							
<u>Brunnar med 30" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>							
		10+48, 11+13 och 13+88	st.	3	170.-	510.-	
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>							
		11+67 och 13+2	st.	2	140.-	280.-	790.-
<u>För oförutsedda fall, c:a 20 %</u>							
						1834.-	
					<u>Summa</u>	<u>11300.-</u>	
<u>Dikessträckan E-F-G.</u>							
13+88-19+44	556	Betongrör 15"	m	556	7,80	4336,80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-					
		ning och återfyllning	m	556	3,50	1946.-	
19+44-20	56	Betongrör 9"	m	56	4,10	229,60	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-					
		ning och återfyllning	m	56	3,50	196.-	
20-21	100	Betongrör 9"	m	100	4,10	410.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-					
		ning och återfyllning	m	100	3.-	300.-	
21-23+38	238	Betongrör 9"	m	238	4,10	975,80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-					
		ning och återfyllning	m	238	6.-	1428.-	9822,20
<u>Tills. 950 meter.</u>							
<u>Borttagning av ågobroar samt iordningställande av nya</u>							
		vägbanan mellan 15-15+6 och 18+27-18+33	st	2	75.-	150.-	
<u>Borttagning av ågobro vid 16+71-16+77</u>							
			st	1	30.-	30.-	180.-
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>							
		Överföres					10002,20

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	S-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				10002,20
14+26, 15 och 19+44		st	3	140.-	420.-	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
16+77, 18+20, 20+50, 22+44 och 23+38		st	5	80.-	400.-	820.-
<u>För oförutsedda fall, c:a 20 %</u>						2177,80
					<u>Summa</u>	13000.-
<u>Dikesträckan Ba-Bb.</u>						
80-80+50	50	Betongrör 10"	50	4,60	230.-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	50	2.-	100.-
80+50-82	150	Betongrör 10"	150	4,60	690.-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	150	2,75	412,50
82-82+38	38	Betongrör 10"	38	4,60	174,80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	38	5.-	190.-
<u>Tills. 238 meter.</u>						1797,30
<u>Borttagning av bro vid 80-80+6</u>		st.	1	50.-	50.-	50.-
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
82+38		st.	1	80.-	80.-	80.-
<u>För oförutsedda fall, c:a 20 %</u>						372,70
					<u>Summa</u>	2300.-
<u>Dikesträckan D-Da.</u>						
30-30+8	8	Betongrör 15"	8	7,80	62,40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	8	15.-	120.-
<u>Övf.</u>	8	Överföres			122,40	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	8	Överfört			182,40	
30+8-31+33	125	Betongrör 15" m	125	7,80	975.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	125	4.-	500.-	1657,40
Tills. 133 meter.						
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar och intag m.m.						
vid 31+33		st	1	145.-	145.-	145.-
För oförutsedda fall, ca 20 %						347,60
					Summa	2150.-
Dikessträckan Da-Db.						
31+33-32+40	107	Betongrör 9" m	107	4,10	438,70	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	107	2,50	267,50	
32+40-33+29	89	Betongrör 8" m	89	3,60	320,40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	89	5.-	445.-	1471,60
Tills. 196 meter.						
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
32+40 och 33+29		st.	2	80.-	160.-	160.-
För oförutsedda fall, ca 20 %						318,40
					Summa	1950.-
Dikessträckan E-Ea.						
50-52+46	246	Betongrör 18" m	246	10.-	2460.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	246	3,50	861.-	3321.-
Tills. 246						Överföres 3321.-

Läge	Längd m.	Arbets, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3321.-
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
52+46		st.	1	140.-	140.-	140.-
<u>För oförutsedda fall, c:n 20 %</u>						639.-
					Summa	4100.-
<u>Dikesotryckan Ea-Eb-Ec.</u>						
52+46-54+65	219	Betongrör 12" m	219	6.-	1314.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	219	2,50	547,50	
54+65-56+7	142	Betongrör 8" m	142	3,60	511,20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	142	2,25	319,50	
56+7-58	193	Betongrör 9" m	193	4,10	791,30	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	193	2,25	434,25	
58-59+63	163	Betongrör 6" m	163	2,30	374,90	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	163	2.-	326.-	
59+63-59+68	5	Betongrör 6" m	5	2,30	11,50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning samt iord- ningstillande av vägbanan m	5	15.-	75.-	4705,15
<u>Tillc.</u>	<u>722</u>	<u>meter.</u>				
<u>Borttagning av ågobroar samt iordningstillande av nya</u>						
vägbroar mellan 56+21-56+25 och 57+12-57+16		st.	2	75.-	150.-	150.-
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
54+15, 54+65, 56+7, 56+40, 56+80, 57+45, 58, 59+20						
och 59+68		st.	9	80.-	720.-	720.-
		Överfört				5575,15

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				5575,15
<u>För oförutsedda fall, c:a 20 %</u>						1124,85
					Summa	6700.-
<u>Dikessträckan Ea-Ed.</u>						
60-60+20	20	Betongrör 15"	20	7,80	156.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 20	6.-	120.-	
60+20-61+61	141	Betongrör 15"	141	7,80	1099,80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 141	4.-	564.-	
61+61-62+1	40	Betongrör 6"	40	2,30	92.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 40	2.-	80.-	
62+1-63+70	169	Betongrör 6"	169	2,30	388,70	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 169	4.-	676.-	
63+70-64+37	67	Betongrör 6"	67	2,30	154,10	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 67	3.-	201.-	
		Betongrör 6"	4	2,30	9,20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning samt iord- ningställande av vägbanan	m 4	15.-	60.-	3600,80
<u>Tills. 441 meter.</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
61+61, 62+1, 63+70 och 64+41		st.	4	80.-	320.-	320.-
<u>För oförutsedda fall c:a 20 %</u>						779,20
					Summa	4700.-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.</u>						
<u>Dikessträckan Da-Dc.</u>						
40-40+87	87	Betongrör 10" m	87	4,60	400,20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	87	2,50	217,50	
40+87-40+92	5	Betongrör 10" m	5	4,60	23.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning samt iord- ningställande av vägbanan m	5	15.-	75.-	715,70
<u>Tills.</u>	<u>92 meter.</u>					
<u>Tätning av rörfogarna med tjärdrev och cementbruk mel-</u>						
lan 40+38-40+87		m	49	1,50	73,50	73,50
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
40+92		st	1	80.-	80.-	80.-
<u>För oförutsedda fall, c:a 20 %</u>						230,80
					<u>Summa</u>	<u>1100.-</u>
<u>Sammanställning.</u>						
213		Dikessträckan A-B			5200.-	
693		" B-Ba-C-D			18900.-	
482		" D-E			11300.-	
950		" E-F-G			13000.-	
238		" Ba-Bb			2300.-	
133		" D-Da			2150.-	
196		" Da-Db			1950.-	
246		" E-Ea			4100.-	
Övf. 3151					58900.-	
Överföres						

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf. 3151		Överfört			58900.-	
722		Dikessträckan Ea-Eb-Ec			6700.-	
441	4314	" Ea-Ed			4700.-	70300.-
		<u>Avdragssträcka.</u>				
92	92	Dikessträckan Da-De			1100.-	1100.-
<u>Tills.</u>	<u>4406</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa</u>	<u>71400.-</u>
Kyrkheddinge den 16 juni 1952. <i>Erik Alström</i> Erik Alström Lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid

bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän de blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådän höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än

0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 14/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 17,21 m.

Horisontal järndubb och kors i grundmur av betong till V stallängan å Hemmestorp nr 2, i V långsidan, 0,43 m. från NV knuten, 0,12 m. under murens överkant, c:a 12 m höger sektion 1+50.

Fixp. = + 19,22 m.

Vertikal järndubb och kors i S betongmuren till gödselstad å Hemmestorp nr 2, 0,42 m. från V änden av samma mur, c:a 30 m höger sektion 5+80.

Fixp. = + 18,94 m.

Horisontal järndubb och kors i grundmuren till utbyggnad å den N gaveln till ladugården å Kyrkheddinge nr 2, 0,83 m från den NÖ knuten och 0,26 m

från murens överkant. Muren är av natursten. Omkring 27 m. vänster sektion 31+50.

Fixp. = + 19,77 m.

Vertikal järndubb i betongplint i gränsen mellan Kyrkheddinge boställe och Kyrkheddinge nr 6, c:a 1 m Ö om elstolpe nr 28 och c:a 52 m vänster sektion 52+46.

Fixp. = + 20,64 m.

Vertikal järndubb i betongplint i gränsen mellan Kyrkheddinge boställe och Kyrkheddinge nr 1, 4 m. Ö om SÖ hörnet av gammal skyttevall, c:a 38 m höger sektion 54+65.

Fixp. = + 20,47 m.

Horisontal järndubb i grundmur av betong till uthus till lantarbetarebostaden å Kyrkheddinge boställe, i den S långsidan, 3,13 m från SÖ knuten, 0,09 m från murens överkant, c:a 175 m NO om sektion 19+44.

Fixp. = + 21,08 m.

Horisontal järndubb och kors i grundmuren till logglången å Kyrkheddinge nr 1 i den Ö gaveln 0,22 m från NÖ knuten och 0,25 m från murens överkant, c:a 80 m S om sektion 59+68. Muren är av betong.

Kyrkheddinge den 16 juni 1952.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Kyrkheddinge nr 14 m.fl. fastig-
heter i Kyrkheddinge socken av Malmöhus
län.

Mem. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 september 1946 förordnades underteck-
nad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Kyrkheddinge nr 14 m.fl. hemman i Kyrkheddinge socken
av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller
det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemän-
nen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför
syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för
sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hemmestorp nr 2 och 8,
Kyrkheddinge nr 1, 2, 5, 6 och 14 i Kyrkheddinge sin och Nevishög nr 6 i Nevis-
hög socken.

Mem. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Håjeåns nederbördsområde nr 91 ligger oca 1 km
SV om Kyrkheddinge kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget ut-

märkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom öppna floddiken, och dels genom täckta ledningar vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-Ba-C-D-E-F-G, Ba-Bb, D-Da-Db, E-Ea-Eb-Ec och Ea-Ed) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett nytt avlopp (dikessträcken Da-De), vilket visserligen ej påfordrats, men för vilket utredning dock måste göras i och för rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmennens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A-B-Ba-C-D-E-F-G, Ba-Bb, D-Da-Db, E-Ea-Eb-Ec och Ea-Ed.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrätt-

ningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som /avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattennängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 - 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synsmännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringeförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 2+13-2+29 av dikessträckan A-B-Ea korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 41 mellan Staffanstorp och Kyrkheddinge. I korsningepunkten finnes nu en rörtrumma av 24" betongrör med anslutningsbrunn vid 2+29. Dikningsföretaget skall bekosta rensning av trumman samt anslutningsbrunn till densamma vid sektion 2+13.

Beskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda vägar, ävovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarne i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 70300:- kronor och kostnaderna för den dikessträcka (avdragedike), som ej skall utföras, till 1100:- kronor. Samtliga kostnader för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava alltså beräknats till 71400:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfällig-

heten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingelängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningssamfälligheten uppdelats i 9 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingelängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1-5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2346:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5200:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 6-32 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15290:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-Ba-C-D och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21900:- (18900+3000) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 33-41 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10515:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-Ba-C-D och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 30200:- (18900+11300) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 42-95 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 27169:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-Ba-C-D, D-E och E-F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 43200:- (18900+11300+13000) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 6-9 och 96-104 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4302:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ba-Bb upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2300:- kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 23-25, 29-30 och 105-115 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7136:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-Ba-C-D och D-Da-Db upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrlägg-

ning hava beräknats till 23000:- (18900+4100) kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ägofigurerna 116-120 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2069:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-Ba-C-D, D-Da och Da-De upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 22150:- (18900+2150+1100) kronor.

För att avdelning 8, vilken omfattar ägofigurerna 56 b och 121-163 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18805:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-Ba-C, D-E, E-Ea och Ea-Eb-Ec upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 41000:- (18900+11300+4100+6700) kronor.

För att avdelning 9, vilken omfattar ägofigurerna 164-184 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11971:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-Ba-C-D, D-E, E-Ea och Ea-Ed upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 39000:- (18900+11300+4100+4700) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2346	A-B	5200:-	2,216539
2.	15290	B-Ba-C-D	18900:-	1,236102
3.	10515	D-E	11300:-	1,074655
4.	27169	E-F-G	13000:-	0,478487

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
5.	4302	Ba-Bb	2300:-	0,534635
6.	7136	D-Da-Db	4100:-	0,574552
7.	2069	Da-Dc	1100:-	0,531658
8.	18805	E-Ea-Eb-Ec	10800:-	0,574315
9.	11971	Ea-Ed	4700:-	0,392615

Fördelas kostnaderna för dikningsseamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
99603:-	71400:-	0,716846

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2346:-	5200:-	2,216539
2.	15290:-	21900:-	1,432309
3.	10515:-	30200:-	2,872087
4.	27169:-	43200:-	1,590047
5.	4302:-	2300:-	0,534635
6.	7136:-	23000:-	3,223094

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
7.	2069:-	22150:-	10,705654.
8.	18805:-	41000:-	2,180271
9.	11971:-	39000:-	3,257873

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2-4	52974:-	46200:-	0,872126
2+6-7	24495:-	27100:-	1,106348
2-3+8-9	56581:-	48700:-	0,860713
2-4+6-9	92955:-	66900:-	0,719703

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2346:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning minskat med 3000:- kronor, som påföres avdelningarna 2-4+6-9 eller 2200:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,937766.

Avdelning 5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4302:- kronor påföres kostna-

den för dikning inom eget område eller 2300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,534635.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av avdelningarna 2-4+6-9 ha av förrättningsmannen beräknats till 66900:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av syne-
männen värderats till 92955:- kronor. Avdelningarnas relativa kostnadstal har beräknats till 0,719703. På grund av bristande anslutning från viss delägares sida skall dikessträckan Da-Dc, vilken erfordras för fullständig torrläggning, ej utföras av det gemensamma dikningsföretaget. Då kostnaderna för denna dikessträcka beräknats till 1100:- kronor blir alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras inom avdelningarna 2-4+6-9 endast 65800:- kronor. Såväl de blivande värdena som även båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckan Da-Dc, med visse belopp, som motsvara kostnaderna för denna dikessträckas utförande, dividerade med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal. Sammanlagda beloppet av de värden, varmed blivande värden och båtnadsvärden skola minskas, utgör alltså $1100:0,719703 = 1528,41$ kronor.

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningssamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med det här ovan angivna avdraget, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 98074,59 (99603-1528,41) kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de

beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "s". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft.

Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falerör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i för-

hållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna angivna djupsiffror.

- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häredsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så

finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja

rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vat-

tenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Kyrkheddinge dikningsföretag år 1952. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häraderätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 147,11 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till

stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11. här ovan angivna tiden.

Kyrkheddinge den 16 juni 1952.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Emil Svanberg Bengt Brandström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kyrkheddinge socken.</u>						
<u>Hemmestorp av 2², 3/8 mtl.</u>						
<u>Lunds domkyrka,</u>	S					
arr. Olof Nilsson						
avd. 1, ågofig 1-5		2346:-	2200:-	} 3,130 1,801 2,834	5458.54	7.765
avd. 2-4 + 6-9, ågofig. 6-9		1759:-	1265.96			
avd. 5, ågofig. 6-9 o. 96-102		3727:-	1992.58			
<u>Hemmestorp av 2², 1/8 mtl.</u>						
<u>Lunds domkyrka,</u>	S					
arr. August Jacobsson						
avd. 2-4 + 6-9, ågofig. 10-13		6109:-	4396.67	4396.67	6.254	
<u>Hemmestorp 8¹,</u>						
<u>Lunds domkyrka,</u>	S					
arr. August Jacobsson						
avd. 2-4 + 6-9, ågofig 14-17		1523:-	1096.11	1096.11	1.559	
<u>Kyrkheddinge av 2², 55/576 mtl.</u>						
Edvin Bengtsson	S					
avd. 2-4 + 6-9, ågofig. 18-32		8329:-	5994.42	5994.42	8.527	
<u>Kyrkheddinge av 2², 11/288 mtl.</u>						
Rickard Larsson	S					
avd. 2-4 + 6-9, ågofig. 105-113		6620:-	4764.43	4764.43	6.777	
<u>Kyrkheddinge av 2², 33/576 mtl.</u>						
Albert Holm						
avd. 2-4 + 6-9, ågofig. 114-120		681.59	490.54	490.54	0.698	
<u>Kyrkheddinge 14¹, 1/4 mtl.</u>						
Kyrkheddinge m.fl. församlingars pastorat	S					
Överföres		31094.59	22200.71	22200.71	31.580	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		31094.59	22200.71	22200.71	31.580	
arr: Gunnar Andersson						
avd. 2-4 + 6-9, ägofig. 33-35						
och 121-132		36245:-	26085.63	26085.63	37.106	✓
<u>Kyrkheddinge av 6¹, 1/6 mtl.</u>						
Hanna och Emma Larsson	S					
avd. 2-4 + 6-9, ägofig. 174-184		7510:-	5404.97	5404.97	7.688	✓
<u>Kyrkheddinge av 6¹, 1/6 mtl.</u>						
Axel Andersson						
avd. 2-4 + 6-9, ägofig. 133-141						
och 164-173	X	9576:-	6747.94	6747.94	9.599	✓
<u>Kyrkheddinge 1⁸, 901/81600 mtl.</u>						
Oskar Hellstrand						
avd. 2-4 + 6-9, ägofig. 142-146	X	1076:- 10 952	774.40	774.40	1.102 10.701	✓
<u>Kyrkheddinge 1², 136/2400 mtl.</u>						
Stig Persson	S					
avd. 2-4 + 6-9, ägofig. 147-156		3101:-	2231.80	2231.80	3.175	✓
<u>Kyrkheddinge 1⁶, 124/2400 mtl.</u>						
Stig Persson	S					
avd. 2-4 + 6-9, ägofig. 157-163		4972:-	3578.36	3578.36	5.090	✓
<u>Kyrkheddinge av 1⁴, 127/8500 mtl.</u>						
Anton E. Blixt						
avd. 2-4 + 6-9, ägofig. 86-91		1443:-	1038.53	1038.53	1.477	✓
<u>Kyrkheddinge 5¹, 1 mtl.</u>						
Kungl. Akademien i Lund	S					
arr. Holga Anders Andersson						
avd. 2-4 + 6-9, ägofig. 92-95		2682:-	1930.24	1930.24	2.746	✓
Överföres		97499:59	69992.58	69992.58	99.563	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likf. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		97499.59	69992.58	69992.58	99.563	
<u>Novishögs socken.</u>						
<u>Novishög av G³, 49/600 mtl.</u>						
Edvin Bengtsson	S					
avd. 5, Egofig. 103-104		575:-	307.42	307.42	0.437	20% ☒
<u>Summa</u>		98074.59	70300:-	70300:-	100.000	
Kyrkhödinge den 16 juni 1952. <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör, <i>Emil Svanberg</i> <i>Bengt Brandsten</i>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. lkal. = S	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7