




Anm.

Ägofigurnummer och linjer med grön färg hauci införts sedan ny värderingslängd och ny kostnadsfördelningslängd upprättats efter det att fastighetsindelningen ändrats genom tillkomsten av Motorvägen Malmö-Lund.

Malmö i mars 1955.

G. B. Kallén

Statens lantbruksingenjör.

FÖRSLAG TILL
Åkarp-Hjerup-Kabbarps dikningsföretag år 1951

Burlov,
I. Uppåkra och Tottorps SOCCEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 (1) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
NOTA

ANTAL RITN 57. 7.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1953

DIARIE Nr
SAK Nr

RITN.Nr 001

M 7-1024

4343-I

FÖRSLAG TILL
Åkarp-Hjerup-Kabbarps dikningsföretag år 1951.
 Burlöv, Uppåkra och Tottarps SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
 UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV
 ORIGINAL
 Kopia
Josef Nilsson
 (NAMN)
 Lantbruksingenjör
 (TITEL)
 ANTAL RITN ST. 7 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr **4343-2**

Blad 2.

LANTBRUKSSTYRELSEN
 3 MRS 1953
 DIARIE Nr
 SAK Nr

Företag III.

10¹

Uppåkra Lilla
 Uppåkra sn

Tottarps sn
 Kabbarp

Per Jönsson

55

Anm.

Ågofigurnummer och linjer med grön färg hava införts sedan ny värderingslängd och ny kostnadsfördelningslängd upprättats efter det att fastighetsindelningen ändrats genom tillkomsten av motorvägen Malmö-Lund.

Malmö i mars 1955.

E. B. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

John Grantz

3² Kabbarp

Tottarp

Nilans & Skolas Garanti


Gustav Nilsson

av 51


Ingrid Nilsson

av 51



7-1024



4343-2





Företag II




LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Pårup-Hjerup-Kabbarps dikningsföretag
år 1951
Burlöv, Uppåkra och Totters socken(-nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1951 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original JTH.Nr 004 *Stenbjörn*
Kopie (Namn)
M 7-1024 *Lantbrukingenjör*
(Titel)
Antal ritn. st. 7 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4343-4







LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till		Åkarp-Hjerup-Kabbarps diknings- företag år 1951		län	
Burlöv, Uppskrä och Tottorps		socken (när) av		Malmöhus	
upprättat år(-en) 1951		samband med syneförrättning enl. vattenlagen av			
Original Kopia		Nr 005		Svein Olsen	
M		7-1024		(Namn)	
				lantbruksingenjör	
				(Titel)	
Antal ritn. st. 7		KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV		Nr 4343-5	




Förslag till	
Häarp-Hjerup-Kabbarps dikningsföretag år 1951	
Buröv, Uppdäre, och Tottarps	socken(-nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1951 {uten} samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original Kopia	ATTN.Nr 006 <i>Thore Mälar</i> (Namn)
M	7-1024 <i>Lantbruksingenjör</i> (Titel)
Antal ritn. st. 7	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 1343-6


LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1953
DIARIE Nr
SAK Nr



Typritning för brunnar med inre diam 1000-1200 mm



Typritning för brunnar med inre diam 600-900 mm



LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Åkarp-Hjerup-Kabbarps dikningsförening
lag år 1951

Burlöv,
i Uppåkra och Tottorps socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1951 {uten} samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Nr 007 *Sten Sten*
(Namn)

M 7*1024 *Lantbruksingenjör*
(Titel)

Antal ritn. st. 7 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4343-7

Låna.

M 7*1024

4/343
LANTBRUKSSTYRELSEN

11 MAJ 1957

DIARIE Nr

SAK Nr

Avskrift

Lönn
Åkarp-Hjerup-Kabbarps dikningsföretag år 1951 i Burlövs, Uppåkra och Tottarps socknar, Malmöhus län.

Nya värderingslängder och kostnadsfördelningslängder.

Upprättade i mars 1955.

Anteck

Åkarp-Hjerup-Kabbarps dikningsföretag år 1951 i Burlövs.

Uppåkra och Tettarps socknar, Malmöhus län.

Nya värderingalängder och kostnadsfördelningalängder, utarbetade med ledning av vid synesförrättning 1951 fastställda förslagshandlingar och sedan upplysningar lämnats av lantmätaren Hilding Sægard beträffande ändrad men ej fastställd fastighetsindelning efter utförandet av motorvägen Malmö-Lund.

Malmö i mars 1955.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

1
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag II.</u>							
<u>Tottarps socken.</u>							
<u>Kabbarp ~~av 2~~. Åkerp 22</u>							
Inge Olsson							
Åker	40 a	0,110		3200	4000	800	88
<u>Summa</u>		0,110					88
<u>Kabbarp ~~av 5~~ 2.</u>							
Åke Andersson							
Åker	40 c	0,680		3200	4000	800	544
"	41 a	1,100		3200	4000	800	880
<u>Summa</u>		1,780					1424
<u>Kabbarp ~~av 2~~ 2/3</u>							
Motorvägen Malmö-Lund.							
Vägförvaltningen.							
f. Åker, nu motorväg	40 b	0,120		3200	4000	800	96
<u>Summa</u>		0,120					96
<u>Kabbarp ~~av 2~~ 2/3</u>							
Enskild väg.							
Vägförvaltningen.							
f. Åker, nu utlagd till enskild väg.	41 b	0,130		3200	4000	800	104
<u>Summa</u>		0,130					104

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kabbarp 10¹.</u>							
Hans Håkansson							
Åker	42 a	2,600		3000	4000	1000	2600
<u>Summa</u>		2,600					2600
<u>Kabbarp 10².</u>							
Enskild väg.							
Vägförvaltningen.							
f. Åker, nu utlagd till enskild väg.	42 b	0,100		3000	4000	1000	100
<u>Summa</u>		0,100					100
<u>Kabbarp 7¹.</u>							
Hvilans Lantmannaskolas garanti- förening.							
Åker	43	7,100		2500	4000	1500	10650
"	43 a	3,300		2500	4000 (4000)	1500	4950
Äng	43 b		1,00	1000	3500	1500	1500
<u>Summa</u>		10,400	1,00				17100
<u>Burlövs socken.</u>							
~~Åker av 3~~) <i>Åker 22'</i> ~~Åker av 6~~ { <i>gemensam ägovidd</i>							
Inge Olsson							
Åker	44 a	0,530		3200	4000	800	424
<u>Summa</u>		0,530					424

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
~~Åkerp av 3~~ } ~~Sammanlagd~~ ~~Åkerp av 2~~ } ~~Kabbarp 2/3~~ Motervägen Malmö-Lund Vägförvaltningen. f. Åker, m motorväg	44 b	0,020		3200	4000	800	16
Summa		0,020					16
~~Åkerp av 2~~ } ~~Åkerp av 2~~ } Inge Olsson Åker "	45 a	0,030		3200	4000	800	24
	47 a	0,550		3200	4000	800	440
Summa		0,580					464
~~Åkerp av 2~~ } ~~Åkerp av 2~~ } Motervägen Malmö-Lund. Vägförvaltningen. f. Åker, m motorväg	45 b	0,150		3200	4000	800	120
Summa		0,150					120
~~Åkerp av 5~~ } ~~Åkerp av 5~~ } Åke Andersson Åker "	45 c	0,045		3200	4000	800	36
	46	0,045		3200	4000	800	36
	47 b	0,170		3200	4000	800	136
Summa		0,260					208
~~Åkerp av 7~~ } ~~Åkerp av 7~~ } Inge Olsson Åker	48 a	0,900		3000	4000	1000	900
Summa		0,900					900

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<i>Burlöv 2' och 6'</i> ~~Åkarp av 7⁸⁸~~ . Enskild väg. Vägförvaltningen. f. Åker, nu utlagd till en- skild väg	(48 b)*)	0,040		3000	4000	1000	40
" " "	48 c	0,006		3000	4000	1000	6
" " "	49 a	0,045		3400	4000	600	27
Summa		0,091					73
<i>Kabbarp 2¹³</i> ~~Åkarp av 7⁸⁸~~ . Motorvägen Malmö-Lund. Vägförvaltningen. f. Åker, nu motorväg	48 d	0,004		3000	4000	1000	4
" " "	49 b	0,005		3400	4000	600	3
Summa		0,009					7
<i>789</i> ~~Åkarp av 7⁸⁸~~ . Svenska Blomsterodlingarna i Åkarp AB. <u>Alstringebåtnad.</u> Åker	49 c	0,020		3400	4000	600	12
Summa		0,020					12
<i>22¹</i> ~~Åkarp av 7⁸⁹~~ . Inge Olsson. (Svenska Blomsterodlingarna i Åkarp AB.) Åker	50 a	1,670		2800	4000	1200	2004
"	50 e	0,020		2800	4000	1200	24
Summa		1,690					2028

x) Fig. 48 b och en liten del av fig. 48 b hör egentligen till Kabbarp 2¹³ (Vägförvaltn. ägare till bägge dessa fastigheter).

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åkarp 7⁸⁹</u> Svenska Blomsterodlingarna i Åkarp AB.							
Åker	50 d	0,310		2800	4000	1200	372
<u>Summa</u>		0,310					372
<u>Buriöv 21 5 61</u> <u>Åkarp 7⁸⁹</u> . Enskild väg. Vägförvaltningen.							
f. Åker, nu utlagd till en- skild väg.	50 b	0,220		2800	4000	1200	264
<u>Summa</u>		0,220					264
<u>Kabbarp 213</u> <u>Åkarp 7⁸⁹</u> . Motorvägen Malmö- lund. Vägförvaltningen.							
f. Åker, nu motorväg	50 c	0,380		2800	4000	1200	456
<u>Summa</u>		0,380					456
<u>Åkarp 7⁸⁹</u> Inge Olsson (Vägförvaltningen).							
Åker	51 a	3,370		2800	4000	1200	4044
"	52 a	1,040		3000	4000	1000	1040
<u>Summa</u>		4,410					5084
<u>Kabbarp 213</u> <u>Åkarp 7⁹⁰</u> . Motorvägen Malmö- lund. Vägförvaltningen.							
f. Åker, nu motorväg	51 b	0,040		2800	4000	1200	48
" "	52 b	0,120		3000	4000	1000	120
<u>Summa</u>		0,160					168

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åkarp ~~nr~~ 7⁹⁰.</u> Carl Rosenkvist.							
Åker	52 a	0,640		3000	4000	1000	640
<u>Summa</u>		0,640					640
<u>Tottarps socken.</u> <u>Kabbarp ~~nr~~ 2².</u>							
Sven Stomberg.							
Åker	53 a	1,430		3000	4000	1000	1430
<u>Summa</u>		1,430					1430
<u>Kabbarp 2¹⁵.</u> Motorvägen Malmö-Lund. Vägförvaltningen.							
f. Åker, nu motorväg	53 b	0,050		3000	4000	1000	50
<u>Summa</u>		0,050					50
<u>Kabbarp ~~nr~~ 2¹³.</u> Nils Hanssons sterbhus. (Vägförvaltningen).							
Åker	54 a	0,340		3200	4000	800	272
<u>Summa</u>		0,340					272
<u>Kabbarp ~~nr~~ 2¹³.</u> Motorvägen Malmö-Lund. Vägförvaltningen. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
f. Åker, nu motorväg	54 b	0,390		3200	4000	800	312
<u>Summa</u>		0,390					312

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<i>Åkarp 790</i> <i>13</i> ~~Åkarp av 2-1~~ Carl Rosenkvist. Åker <u>Summa</u>	54 o	1,250		3200	4000	800	1000
		1,250					1000
Malm 8 i mars 1955. C.H. Wallér Statens lantbruksingenjör.							

Carl
H. Wallér

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammandrag för Företag II.							
<u>Tottarps socken.</u>							
<u>Åkarp 22¹</u> <u>Kabbarp 5²</u>							
Inge Olsson	40 a	0,110					88
<u>Kabbarp 5²</u>							
Åke Andersson	40c, 41a	1,780					1424
<u>Kabbarp 5²</u>							
<u>Motorvägen Malmö-Lund.</u>							
Vägförvaltningen	40 b	0,120	✓				96
<u>Kabbarp 5²</u>							
<u>Enskild väg.</u>							
Vägförvaltningen	41 b	0,130	✓				104
<u>Kabbarp 10¹, 1/2 mtl.</u>							
Hans Håkansson	42 a	2,600					2600
<u>Kabbarp 10²</u>							
<u>Enskild väg.</u>							
Vägförvaltningen	42 b	0,100	✓				100
<u>Kabbarp 7¹, 1/2 mtl.</u>							
Hvilans Lantmannaskolas ga- rantiförening	43-43 b	10,400	1,00				17100
<u>Burlövs socken.</u>							
<u>Åkarp 5³</u> } gemensam ägovidd <u>Åkarp 6²</u> } <u>Åkarp 22¹</u>							
Inge Olsson	44 a	0,530					424
<u>Åkarp 5³</u> } gemensam ägovidd <u>Åkarp 6²</u> } <u>Kabbarp 2¹³</u>							
<u>Motorvägen Malmö-Lund.</u>							
Vägförvaltningen	44 b	0,020	✓				16
Överföres		15,790	1,00				21952

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
22' Överfört		15,790	1,00				21952
~~Åkarp 22' 2~~							
Inge Olsson	45a, 47a	0,580					464
Kabbarp 213							
~~Åkarp 22' 2~~ . Motorvägen Malmö-							
Lund.							
Vägförvaltningen	45 b	0,150					120
Kabbarp 52							
~~Åkarp 22' 2~~							
Åke Andersson	45c, 46,) 47 b (	0,260					208
22' 88							
~~Åkarp 22' 88~~							
Inge Olsson	48 a	0,900					900
Burilöv 2' 56'							
~~Åkarp 22' 88~~							
Enskild väg.							
Vägförvaltningen	48b, 48c,) 49 a (	0,091					73
Kabbarp 213							
~~Åkarp 22' 88~~ . Motorvägen Malmö-							
Lund.							
Vägförvaltningen	48d, 49b	0,009					7
789 88							
~~Åkarp 22' 88~~							
Svenska Blomsterodlingarna i							
Åkarp AB	49 c	0,020	—				12
22' 89							
~~Åkarp 22' 89~~							
Inge Olsson.							
(Svenska Blomsterodlingarna i							
Åkarp AB).	50a, 50e	1,690	0				2028
22' 89							
~~Åkarp 22' 89~~							
Svenska Blomsterodlingarna i							
Åkarp AB.	50 d	0,310	—				372
Burilöv 2' 56'							
~~Åkarp 22' 89~~ . Enskild väg							
Vägförvaltningen	50 b	0,220					264
Överföres		20,020	1,00				26400

10
VÄRDERINGSLÄNGD

Fästighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<i>Kabbarp 2¹³</i> Överfört. ~~Åkarp nr 7⁸⁹~~ . Motorvägen Malmö- Lund.		20,020	1,00				26400
Vägförvaltningen <i>Åkarp 22¹</i> ~~Åkarp nr 7⁹⁰~~ .	50 c	0,380	v				456
Inge Olsson. (Vägförvaltningen) <i>Kabbarp 2¹³</i> ~~Åkarp nr 7⁹⁰~~ . Motorvägen Malmö- Lund.	51a-52a	4,410	0				5084
Vägförvaltningen <i>Åkarp nr 7⁹⁰</i> .	51b, 52b	0,160	v				168
Carl Rosenkvist Tottarps socken. <i>Kabbarp nr 2²</i> .	52 c	0,640					640
Sven Stenberg <i>Kabbarp 2¹⁵</i> . Motorvägen Malmö- Lund.	53 a	1,430					1430
Vägförvaltningen <i>24</i> <i>Kabbarp nr 2¹⁵</i> .	53 b	0,050	v				50
Nils Hanssons återbh. (Vägförvaltningen) <i>Kabbarp nr 2¹³</i> . Motorvägen Malmö-Lund.	54 a	0,340	0				272
Vägförvaltningen <i>Åkarp 7⁹⁰</i> ~~Kabbarp nr 2¹³~~ .	54 b	0,390	v				312
Carl Rosenkvist.	54 c	1,250					1000
Summa		29,070	1,00				35812
Malmö 1 mars 1955.							
C.H. Waller							
Statens lantbruksingenjör.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag III.</u>							
<u>Uppåkra socken.</u>							
<i>Lilla 10¹</i>							
<u>Uppåkra av 10¹ (Fatterslund)</u>							
Otto Jönsson							
Åker	55 a	0,37		3300	4000	700	259
"	55 c	1,53		3300	4000	700	1071
<u>Summa</u>		1,90					1330
<i>Uppåkra Stora 5¹³ avst.</i>							
<u>Uppåkra av 10¹. Motorvägen</u>							
Malmö-Lund.							
Vägförvaltningen.							
f. Åker, nu motorväg	55 b	0,12		3300	4000	700	84
<u>Summa</u>		0,12					84
<u>Tettarps socken.</u>							
<u>Kabbarp 5⁵.</u>							
Per Jönsson							
Åker	56	2,81		3000	4000	1000	2810
"	57	2,12		3000	4000	1000	2120
<u>Summa</u>		4,93					4930
<u>Kabbarp 3².</u>							
John Gränts							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	58	1,71		3500	4000	500	855
<u>Summa</u>		1,71					855
<u>Tottarp av 5¹.</u>							
Gustaf Nilsson							
Åker	59	1,20		3500	4000	500	600
"	60	1,95		3500	4000	500	975
<u>Summa</u>		3,15					1575
<u>Tottarp av 5¹.</u>							
Ingvar Nilsson.							
Åker	61	0,50		3500	4000	500	250
<u>Summa</u>		0,50					250
<u>Tottarp av 5¹.</u>							
Ingvar Nilsson.							
Åker	62	0,87		3500	4000	500	435
<u>Summa</u>		0,87					435
<u>Åkarp 22¹.</u>							
<u>Kabbarp av 5².</u>							
Inge Olsson							
Åker	63 a	0,36		3250	4000	750	270
<u>Summa</u>		0,36					270

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
²¹³ <u>Kabbarp nr 5². Motorvägen Malmö-</u> lund. Vägförvaltningen. f. Åker, nu motorväg	63 b	0,18		3250	4000	750	135
<u>A - summa</u>		0,18					135
<u>Kabbarp nr 5².</u> Åke Andersson. Åker	63 c	6,06		3250	4000	750	4545
"	64	1,30		3000	4000	1000	1300
<u>Summa</u>		7,36					5845
<u>Kabbarp nr 10¹.</u> Hans Håkansson. <u>Alstringsbåtnad.</u> Åker	65	1,20		3200	4000	800	960
"	66	2,24		3100	4000	900	2016
"	67	6,30		3000	4000	1000	6300
<u>A - summa</u>		9,74					9276
<u>Brukningebåtnad.</u>							4500
<u>Totalsumma kronor</u>							13776
<u>Kabbarp 9¹.</u> Hvilans Lantmannaskolas garan- tisförening							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sagmandrag för Företag III.</u>							
<u>Uppåkra socken.</u>							
<u>Uppåkra Lilla 10'</u>							
<u>Uppåkra ~~av 10'~~ (Fatterslund)</u>							
Otto Jönsson	55a, 55c	1,90					1330
<u>Storp 5/13</u>							
<u>Uppåkra ~~av 10'~~ Motorvägen</u>							
<u>Malmö-Lund.</u>							
Vägförvaltningen	55 b	0,12					84
<u>Tottarps socken.</u>							
<u>Kabbarp 5⁵.</u>							
Per Jönsson	56, 57	4,93					4930
<u>Kabbarp 3².</u>							
John Grantz	58	1,71					855
<u>Tottarp av 5¹.</u>							
Gustaf Nilsson	59, 60	3,15					1575
<u>Tottarp av 5¹.</u>							
Ingvar Nilsson	61	0,50					250
<u>Tottarp av 5¹.</u>							
Ingvar Nilsson	62	0,87					435
<u>Åkarp 22'</u>							
<u>~~Kabbarp av 5².~~</u>							
Inge Olsson	63 a	0,36					270
<u>2/13</u>							
<u>Kabbarp ~~av 5².~~ Motorvägen</u>							
<u>Malmö-Lund.</u>							
Överföres		13,54					9729

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Ägare och fastigheter m.m.	B å t n a d.		Andelstal i företaget.	
	för visst område	summa	för visst område	summa
	Kr.	Kr.	%	%
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Företag II.</u>				
<u>Vägförvaltningen för motorvägen Malmö-Lund.</u>				
~~Kabbarp av 5²~~ <i>Kabbarp 2¹³</i>	96		0,2681	
~~Åarp av 5², 6²~~ "	16		0,0447	
~~" av 5²~~ "	120		0,3351	
~~" av 88~~ "	7		0,0195	
~~" av 89~~ "	456		1,2733	
~~" av 90~~ "	168		0,4691	
Kabbarp 2 ¹⁵	50		0,1396	
~~" av 2¹³~~ <i>Kabbarp 2¹³</i>	312	1225	0,8712	X 3,4206
<u>Vägförvaltningen för enskild väg.</u>				
~~Kabbarp av 5²~~ <i>Kabbarp 2¹³</i>	104		0,2904	
<i>Kabbarp 10²</i>	100		0,2792	
~~Åarp av 88~~ <i>Burbo 2¹⁶</i>	73		0,2039	
~~" av 89~~ — " —	264	541	0,7372	X 1,5107
<u>Inge Olsson.</u>				
(Vägförvaltningen betalar denna del)				
~~Åarp av 22¹~~ <i>Åarp 22¹</i>		5084		X 14,1964 X
<u>Inge Olsson.</u>				
~~Kabbarp av 5²~~ <i>Åarp 22¹</i>	88		0,2457	
~~Åarp av 5², 6²~~ "	424		1,1840	
~~" av 5²~~ "	464		1,2957	
~~" av 88~~ "	900	1876	2,5131	5,2385 l
Överföres		8726		243662

1	2	3	4	5
Överfört		8726		24,3662
<u>Inge Olsson.</u>				
(Svenska Blomsterodlingarna				
i Åkarp AB)				
Åkarp ~~22~~ ²²		2028		X 5,6629 <i>8</i> <i>12 ann. växter</i>
<u>Åke Andersson.</u>				
Kabbarp ~~5~~ ⁵	1424			
Kabbarp ~~5~~ ⁵				
Åkarp ~~5~~ ⁵	208	1632		4,5571 <i>l</i>
<u>Hans Håkansson.</u>				
Kabbarp 10 ¹		2600		7,2601 <i>l</i>
<u>Hvilans Lantmannaskolas</u>				
<u>garantiförening.</u>				
Kabbarp 7 ¹		17100		47,7493 <i>l</i>
<u>Svenska Blomsterodlingarna</u>				
i Åkarp AB.				
Åkarp ~~7~~ ⁷⁸⁹	12			
" ~~7~~ ⁸⁹	372	384		X 1,0723
<u>Carl Rosenqvist.</u>				
Åkarp ~~7~~ ⁹⁰	640		1,7871	
Åkarp ~~7~~ ⁹⁰				
Kabbarp ~~7~~ ⁹⁰	1000	1640	2,7924	4,5795
<u>Sven Stomberg.</u>				
Kabbarp ~~2~~ ²		1430		3,9931
<u>Nils Hanssons sth.</u>				
(Vägförvaltningen)				
Kabbarp ~~2~~ ²⁴		272		X 0,7295
<u>Summa</u>		35812		100,0000
<u>Ans.</u> Mann inom parentes anger den, som enligt uppgift av vägingenjör S.B.Ryman skall betala anläggningskostnaden. Malmö i mars 1955. C.H.Wallér Statens lantbruksingenjör.				

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Ägare och fastigheter m.m.	B å t m a d.		Andelstal i företaget.	
	för visst område.	summa	för visst område.	summa
	Kr.	Kr.	‰	‰
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Företag III.</u>				
<u>Otto Jönsson.</u>				
<i>Lilla 10¹</i>				
Uppåkra ~~av 10²~~		1330		3,3300
<u>Vägförvaltningen.</u>				
<u>Motervägen Malmö-Lund.</u>				
<i>Stora 5¹³</i>				
Uppåkra ~~av 10²~~	84		0,2100	
<i>2¹³</i>				
Kabbarp ~~av 3²~~	<u>135</u>	219	<u>0,3380</u>	x 0,5480
<u>Per Jönsson.</u>				
Kabbarp 5 ⁵		4930		12,3300
<u>John Gröntz.</u>				
Kabbarp 3 ²		855		2,1400
<u>Gustaf Nilsson.</u>				
Tottarp av 5 ¹		1575		3,9400
<u>Ingvar Nilsson.</u>				
Tottarp av 5 ¹	250		0,6300	
" " "	<u>435</u>	685	<u>1,0900</u>	1,7200
<u>Inge Olsson.</u>				
<i>Kabbarp 22¹</i>				
Kabbarp ~~av 5²~~		270		l 0,6750
<u>Åke Andersson.</u>				
Kabbarp ~~av 5²~~		5845		l 14,6170
<u>Hans Eriksson</u>				
Kabbarp ~~av 10¹~~		13776		l 34,4600
<u>Hvilans Lantmannaskolas</u>				
<u>garantiförening.</u>				
Kabbarp 9 ¹		10490		l 26,2400
<u>Summa</u>		39975		100. -

Malmö i mars 1955.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

all
H / 116

Avskriften, sid. 1-20, vidimeras ex officio:

C. H. Waller

Fastighetsbeteckningar med röd färg ha införts
sedan fastigheterna genom ägoutbyten och
sammanslagningar erhållit ändrade beteckn.
Malmö i september 1956.

Erik Ahlström
Lantbruksingenjör.

4343-7

M 7*1024

den

LANDBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1053
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Landbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar
till
ÅKARP-HJERUP-KABBARPS DIKNINGSFÖRE-
TAG ÅR 1951.
Burlöv, Uppåkra och Tottarps socknar,
Malmöhus län.
Burlöv och Tottarps socknar

Synehandlingar

till

ÅKARP-HJERUP-KABBARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951.

Burlöv, Uppåkra och Tottarps socknar, Malmöhus län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 53 paginerade sidor, samt 7 blad ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Kabbarp nr 2, 5, 7 och 10 i Tottarps socken samt Åkarp nr 6 och 7 i Burlövs socken av Malmöhus län.

Onsdagen den 14 juni 1950 kl. 10,00 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Hervid Andersson, Kronoslätt, och Karl Bengtsson, Gamlegården, på Hvilans lantmannaskola i Åkarp för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Därjämte tillstädeskommo följande sakägare och ombud.

Sökande till förrättningen:

Direktören Sven Stomberg,	ägare till 3/8 mtl Åkarp 2 ²
Lantbrukaren Henry Hansson,	" " 41/384 " " 2 ¹³
" Carl J. Rosenqvist,	" " 1/8 " " av 7 ³
" Hans Håkansson,	" " 1/2 " Kabbarp 10 ¹
" Inge Olsson,	" " 1/4 " Åkarp 5 ² ,
	1/4 " " 5 ³ och
	1/16 " " av 7 ³
" Lars Andersson,	" " 1/4 " Kabbarp 5 ²

Av övriga sakägare:

Hvilans lantmannaskolas garantöförening, ägare till 1/2 mtl Kabbarp 7¹
genom rektor C.F. Gelinder, enl fullmakt (Bil. D¹.)

Lantbrukaren Albin Andersson, ägare till 1/2 mtl Hjerup 13¹ och
1/2 " " 1¹

jämväl såsom ombud för

" Ingmar Andersson,	ägare till 1/32 mtl Hjerup av 14 ¹
" Oskar Nilsson,	" " 1/4 " Åkarp 3 ² ,
	219/1000" " 3 ⁶ m.fl.

Lantbrukaren Per Arvid Persson, ägare till 1/4 mtl Åkarp 4⁹
 Trädgårdsmästaren Birger Lindberg, delägare i Aktiebolaget Nygårds
 Handelsträdgård, ägare till 1/16 mtl Åkarp av 7³
 Vattenbyggnadsbyrån, Malmö, genom ingenjören Folke Björkman

§ 1.

Ansökningsman om förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna (Bil. A¹⁻²).

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker, innebärande igenkägning med rör av det öppna diket i gränsen mellan Tottarps och Burlövs socknar från bäcken vid allmänna vägen Malmö - Lund till den punkt, där Stombergs, Henryd Hanssons och Rosenqvists egendomar sammanstöta.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras i enlighet med förslaget.

§ 5.

Oskar Nilsson meddelade att han lagt ledning av 21" - 32" rör över sin fastighet. Denna ledning hade varit tillräcklig att avleda normala flöden. Endast vid särskilt häftig vattenpåringning hade över-
 svämning inträffat.

§ 6.

Gelinder yrkade, att ledningen skulle inrättas på sådant sätt att den jämväl kunde avleda spillvatten från den på Kabbarp 7¹ planerade

nya lantmannaskolan, för vilken i annat fall avlopp icke utan avsevärd svårighet kunde beredas. Personal och elever vid skolan beräknades komma att uppgå till ett 130-tal.

§ 7.

Björkman ingav en skrivelse (Bil. F.), vilken upplästes och lades till handlingarna.

§ 8.

I anledning av vad i nyssnämnda skrivelse anförts, framhöll Gelinder, att största olägenheten vållades av avloppsvatten från betmassegravar. Vattnet från bostäder vore i jämförelse härmed av underordnad betydelse.

§ 9.

Björkman upplyste, att länsstyrelsen ålagt Åkarps samhälle att vidtaga åtgärder för sanering av den invid järnvägsstationen belägna dammen, som i hög grad förorenades av kloakvatten. Det vore därför av vikt ^{att} dylikt vatten avleddes genom särskilt ledningsnät så att det utan allt för stor svårighet och kostnad kunde renas.

§ 10.

Inge Olsson framhöll, att bäcken i närheten av stationen tidigare haft en västligare sträckning men att densamma i samband med byggandet av järnvägen omlagts så att den kom att framrinna genom dammen.

§ 11.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrlägningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp och företogo vissa värderingar. Först besiktigades nyssnämnda damm och avloppets fortsättning nedom denna, varefter synegången fortsattes utmed avloppets hela sträckning fram till Henry Hanssons egendom Kabbarp 2¹³.

§ 12.

Efter synegången fortsattes sammanträdet ^{hos Inge Olsson.} ~~hos Inge Olsson.~~
~~XXXXX~~. Härvid yrkade Inge Olsson, att dikningen skulle fortsättas ned-

ströms allmänna vägen så långt som hans egendom sträckte sig. I anledning härav föreslog Albin Andersson, att rörledningen skulle förläggas i södra gränsen av hans egendom fram till en punkt ca 125 m öster om gränsen mellan Burlövs och Åkarps socknar och vidare sydväst ut över Oskar Nilssons mark, varom särskild föreningsskrivelse (Bil. E¹.) blev uppsatt och underskriven, förutom av Andersson, jämväl av Per Arvid Persson samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 13.

Som intet vidare var att för dagen behandla, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde för förrättnings fortsatta handläggning skulle hållas på tid och plats som komme att i laga ordning kungöras.

Hvilan, Åkarp, den 14 juni 1950.

Uwe Andersson

Karl Persson

Per Arvid Persson

Tisdagen den 10 juli 1951 kl. 10.00 inställde sig synemännen åter på Hvilans lantmannaskola för fortsatt handläggning av förrättningen. Vid sammanträdet, varom kungörelse /Bil. B¹⁻². / varit i laga ordning anslagen i resp. församlingar den 24 och införd i tidningen Sydsvenska Dagbladet den 22 sistlidna juni, kommo därjämte följande sakägare och ombud tillstädes.

Hvilans lantmannaskolas garantiförening g enom rektor C. F. Gelinder
 Lantbrukaren Hans Håkansson, Åkarp
 " Inge Olsson, "
 " Albin Andersson, Hjerup, för egen del och så-
 som ombud, enl. fullmakt /Bil. D². /, för sonen
 " Ingmar Andersson Hjerup
 " Oskar Nilsson, Dalslund
 " Per Arvid Persson Åkarp
 " Per Jönsson, Kabbarp
 " Axel Sevall, Åkarp, genom byggmästaren
 E. Åström, enl. fullmakt /Bil. D³. /
 " Eugen Åström, Åkarp
 Vattenbyggnadsbyrån, Malmö, genom civ. ing. Magnus
 Wennström

§ 14.

Det vid föregående sammanträde förda protokollet upplästes och godkändes.

§ 15.

En till länsstyrelsen i augusti 1945 ~~till länsstyrelsen~~ in-
 given, av Per Arvid Persson m.fl. ~~inlämnad~~ underskriven ansökan om förordnande för
 behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning för torrläggning
 av marker till Hjerup nr 1 m.fl. i Uppåkra m.fl. /jämte länsstyrelsens
 socknar

i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna /Bil. A¹⁻²./.

I samband härmed upplästes dels att ifrågevarande ansökan avsett det markområde, som innefattades i vid föregående sammanträde upprättad och av Per Arvid Persson och Albin Andersson underskriven förening, dels att de marker, som vid ansökningens undertecknande ägdes av Else May Malmström, Karl E. Mårtensson, Elna Mårtensson och Ulla Bengtsson, i den mån de inzingo i nu planerat företag, numera förvärvats av Ingmar Andersson.

§ 16.

En av Inge Olsson, Albin Andersson och Hans Wåkansson ingiven förening ang. företags utsträckning norr om allmänna vägen Malmö-Lund upplästes och lades, sedan densamma av sönemännen vitsordats, till handlingarna /Bil. E²./.

§ 17.

Förelämningsmannen redogjorde för det slutliga förslaget till torrläpning av ifrågevarande marker, kostnadernas fördelning m.m.

§ 18.

Oskar Nilsson ansåg kostnaden för genomförande av företag I vara så hög, att företaget icke kunde anses lönande,

§ 19.

Gelinder erkände, att inom företag II skulle utföras ett mindre, tvekt sidodike på lantmannaskolans mark, vilket helt skulle be-^skostas av skolan. Vid angående företag III, ansåg han skolans andel i kostnaden för detta företag vara så betydande, att han icke ville utan vidare godtaga densamma utan underställa ärendet garantiföreningens styrelse.

§ 20.

Sönemännen avgävo utlåtande /Bil. K. /, vilket upplästes för de närvarande.

§ 21.

Utfärdades både männens ersättningar och uppgingo till 30 kronor

40 öre för vardera Hervid Andersson och Karl Bengtsson, eller tillhopa 60 kronor 80 öre.

§ 22.

Uppdrogs åt rektor Gelinder att sammankalla delägarna för val av styrelse och att, till dess styrelse utsetts, förvara till förtaget hörande handlingar och ritningar, vilka komme att inom trettio dagar tillställas honom för att hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 23.

Som intet vidare var att behandla, upplästes protokollet och förrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Hvilan, Åkarp, den 10 juli 1951.

Thae In Åker

Karl Bengtsson

Hervid Andersson

Avskrift.

Fast.d. 19 - 49/21 år 1949

R e s o l u t i o n .

Översändas till lantbruksingenjören i Blekinge län, Th.Möller, Karlskrona, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 juni 1949

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman

E.Wessman

Rätt avskrivet betygar:

Th. Möller

Ek.D.nr 66/727-1945.

Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörskontoret

d. 29 JUN 1945

Dnr. 4725/49

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 10/10 1945

Fast d. 43/21-1949

R E S O L U T I O N.

Ark. 720001310

Lantbruksingenjörskontoret

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 oktober 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Weesman

Erhålls den 10/10 1945.

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

L /ME

66

727 45
Länshuset i Malmöhus län
Malmöhus län
Malmöhus län

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

Lantbruksingenjören i Malmöhus län C.H.Wallér, Malmö, såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende Kabbarp 2,5,7 och 10, Tottarps socken, samt Åkarp 5, 6 och 7, Burlövs socken, Malmöhus län.

Malmö den 22 september 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson

Hjalmar Nilsson.

Bengt Lanke

Bengt Lanke.

från

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av våra fastigheter Kabbarp 2, 5, 7 och 10, Tottarps socken, samt Åkarp 5, 6 och 7, Burlövs socken, Malmöhus län.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av direktör Sven Stomberg, Åkarp, telefon Åkarp 248 eller namnanrop "Sydsvenska Dagbladet", Malmö.

Åkarp den 31 augusti 1945.

<i>Sven Stomberg</i>	<i>Inge Ohlson</i>
<i>Lenny Stomberg</i>	<i>Kersti Löderberg</i>
<i>Carl H. Persson</i>	<i>Gunnar Nilsson</i>
<i>Wim Wikström</i>	<i>Lars Andersson</i>

Fast. A 33/21 - 1950105
46Ankom till
Lantbruksnämnden i Malmö län
Lantbruksingenjörskontoret

d. 29 SEP. 1950


Der 29 50R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Th. Möller i Karlskrona
 ----- som förordnas att, därest laga hinder
 ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
 mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
 de skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande åter-
 kallas.

Malmö i landskansliet den 28 september 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


 S. Wetterlundh


 E. Wessman

13
26/11/15
105
1976
Ek.D.nr 95/7331945.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 3/12 1945 33/21-1950

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Ink. - 7 SEP. 1950

Landskansliet


R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län. - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Kvistberg

Bekänt d. 3/12 - 45.

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

95
733
Länstyrelsen i Malmöhus län
28. NOV. 1945
Länsbokförskottet

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningenämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
lantbruksingenjören i Malmöhus län
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag
avseende Hjerup nr 1, 12, 13 och 14 i Uppåkra socken samt
Åkarp nr 4 och 5 i Burlövs socken av Malmöhus län.

Malmö den 27 november 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Kjartan Wikström

Benarand

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av våra fastigheter i Hjerup nr 1, 12, 13 och 14 i Uppåkra socken samt Åkarp nr 4 och 5 i Burlövs socken.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av nämndemannen Inge Olsson, Åkarp, telefon Åkarp 32.

Uppåkra och Åkarp i augusti 1945.

[Signature]

Inge Olsson.

Allevi Andersson

delvis ägas
delvis arrenderas
av Ingemar Andersson

[Signature]
Karl
Karl E. Wärter

Elna Mårtensson
Ulla Sjöström.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker till Åkarp n:r 2, 3, 4, 5, 6 och 7 i Burlövs socken Hjärup n:r 1, 10, 12, 13 och 14 i Uppåkra socken samt Kåbbarp n:r 2, 5, 7, 9 och 10 i Tottarps socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde på Hvilans Lantmannaskola tisdagen den 10 juli 1951 kl 10.00.

Karlskrona den 18 juni 1951.


Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Andaget i laga ordning

i Burlövs församling

den 24 juni 1951


Lars-Olof v. Rasmussen kyrkostyrelseordförande

KUNGÖRELSE.

Synsförordning om vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker till Åsarp nr 2, 3, 4, 5, 6 och 7 i Burlövs socken Hjärsarp nr 1, 10, 12, 13 och 14 i Uppåkra socken samt Kabbarp nr 2, 5, 7, 9 och 10 i Tottarps socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde på Hvilans Lantmannaskola tisdagen den 10 juli 1951 kl 10.00.

Karlakrona den 18 juni 1951.

Thore Möller
Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Tottarps förs.
den 24 juni 1951

Eric Gembert
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkostyrelsen

Ovanstående kungörelse anslagen i Uppåkra församlings kyrka den 24 juni 1951 och införd i tidningen Sydsvenska Dagbladet den 22 juni 1951 betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kallelser angående sammanträde på Vilans lantmannaskola i Åkarp
onsdagen den 14 juni 1950 kl 10.00, avlämnade å posten den 5 juni
samma år.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Herved Andersson, Kronoslätt	<u>Staffanstorp</u>
" Karl Bengtsson, Gamlegård	<u>Uppåkra</u>
Direktör Sven Stomberg	<u>Åkarp</u>
Rektor C.F. Gelinder	"
Herr Henry Hansson	"
" C.J. Rosenqvist	"
" Hans Håkansson	"
" Inge Olsson	"
" Lars Andersson	"
AB Nygårds Handelsträdgård	"
Herr Ingmar Andersson, Hjerup	<u>Uppåkra</u>
" Albin Andersson, Hjerup	"
" Oskar Nilsson, Dalslund	<u>Åkarp</u>
" Per Arvid Persson	"

Den 18 juni 1951 angående sammanträde på Hvilans Lantmannaskola tis-
dagen den 10 juli 1951 kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Burlövs församling	<u>Åkarp</u>
" Uppåkra "	"
" Tottarps "	"
Tidningen Sydsvenska Dagbladet	<u>Malmö</u>

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Herved Andersson, Kronoslätt,	<u>Staffanstorp</u>
" Karl Bengtsson, Gamlegård,	<u>Uppåkra</u>

Underrättelse till:

Direktör	Sven Stomberg,	<u>Åkarp</u>
Rektor	C.F. Gelinder,	"
Herr	Henry Hansson,	"
"	C.J. Rosenqvist,	"
"	Hans Håkansson,	"
"	Inge Olsson,	"
"	Lars Andersson,	"
AB Nygårds	Handelsträdgård,	"
Herr	Ingmar Andersson, Hjerup,	<u>Uppåkra</u>
"	Albin Andersson, Hjerup	"
"	Oskar Nilsson, Dalslund,	<u>Åkarp</u>
"	Per Arvid Persson,	"
Lantbrukaren	Per Jönsson, Kabbarp,	"
"	Sven Johannesson,	"
"	H. Waldholm,	"
"	Oskar Nilsson,	"
"	Axel Sevall,	"
"	Eugen Åström,	"
"	John Gräntz, Kabbarp,	<u>Djurslöv</u>
"	Hilda Malvina Nilssons stbh, Tottarp, Hulthem,	"
"	Lorens Ingvar Nilsson, Tottarp,	"
"	Otto Jönsson, Uppåkra Lilla, Fattarslund,	<u>Uppåkra</u>
Vattenbyggnadsbyrån,		<u>Malmö</u>
Ordföranden i Brågarps kyrkoråd,		<u>Staffanstorp</u>

G. Hjälmar:
 Thore Nilsson

HVILANS LANTMANNASKOLA

ÅKARP.

Bil. D.¹.

Åkarp den 19.....


TEL. EXPEDITIONEN: MALMÖ 46 45 53

REKTOR: .. 46 40 81

Fullmakt

för agronomen Carl- Fredrik Gelinder, Hvilan, Åkarp att vid laga syneför-
rättning, som berör fastigheten Kabbarp 7¹ i Tottarps socken, vilken
fastignet äges av Hvilans Lantmannaskolas Garantiförening, föra föreningens
talan och tillvarataga dennas intressen.

Alnarp, Åkarp den 14 juni 1950.


Hjalmar Nilsson.

ordf.

Fuelmakt.

Fuelmakt för Lantbr. Albin Andersson Hjerup. Bepåter
att vid symföreläsning ant. vattenlägen omgärd
förbittnad Lantläggning or marker till Åker 12
en fl. försligheter. Bortlors bepåter och Tällys
sickner or Malmöhus till vid sammanträd på
Hilens Lantmannaskola Lisdagen den 10 juli
1951. om en fören för en rätt beraka.

Hjerup bepåter den 1/7 1951.
Ingmar Andersson

Beviltnos

Alf Pålsson
Eslöv

Peder Pålsson
Eslöv

AXEL SEVALL

ÅKARP

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Byggmästaren E. Åström att vid sammanträde å hvilans Landtmannaskola tisdagen den 10 dns. ang. förbättrad torrläggning av marken till Åkarp nr. 2 m. fl. fastigheter i Burlöv föra min talan, och godkänner jag härmed ombudets lagliga åtgärd.

Åkarp den 8 juli 1951

BEvittnas:

Ellen Lindblad

F ö r e n i n g

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av mark till fastigheterna Kabbarp 2, 5, 7 och 10 i Tottarps socken samt Åkarp 5, 6 och 7 i Burlövs socken, Malmöhus län, och yrka att företaget gives sådan omfattning att våra marker kunna torrläggas på ändamålsenligt sätt.

Åkarp den 14 juni 1950.

Albin Andersson *Henrik Andersson*

Förestående förening vitsordas och namnteckningarna bevittnas

Josef Andersson *Lars J. Andersson* *Henrik Andersson*

F ö r e n i n g

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av mark till Kabbarp nr 2, 5, 7 och 10 i Tottarps socken samt Åkarp nr 5, 6 och 7 i Burlövs socken, Malmöhus län, och yrka att företaget gives sådan omfattning, att torrläggning kan beredas jämväl våra marker.

Åkarp den 26/7 1950.

Jonge Olsson.

ägare av Nr 5 Åkarp och Nr 14 Hjärrup.

Albin Andersson
ägare av Nr 1 Hjärrup

Hans Wikström
ägare av 33 1/2 mtt Kabbarps 10

Förestående förening vitsordas:

Modulsten Karl Bengtsson. Hemil Andersson



VATTENBYGGNADSBYRÅN (VBB)

KONSULTERANDE INGENJÖRER OCH ARKITEKTER

LEDAMÖTER AV SVENSKA KONSULTERANDE INGENJÖRERS FÖRENING

Till

Lantbruksingenjören Thore Möller

Karlshamn

Åkarps Avlopp

Dikningsföretaget Kabbarp-Åkarp (här nedan kallat företaget)

I samband med handläggningen av den av företaget påkallade syneförrättningen vill undertecknad, som av Åkarps municipalsamhälle erhållit uppdrag att utreda samhällets avloppsfråga framhålla följande.

Vattnet från företaget kommer sannolikt att i framtiden såsom hittills passera den s.k. dammen i Åkarp. Då denna damm vid åtskilliga tillfällen orsakat sanitära olägenheter på grund av att den fått emottaga förorenat vatten ingår i den åt undertecknad anförtrödda utredningen att lämna anvisningar, om hur man i görligaste mån skulle kunna genom ändrade ledningssträckningar och anordnandet av nya avskärande ledningar befria dammen från belastning med förorenat vatten.

För att icke sålunda från samhällets sida planerade åtgärder skola bli till ingen eller endast ringa nytta är det erforderligt att förorenat vatten icke tillföres dammen från föroreningskällor belägna utanför samhället.

För den händelse företaget skall avse enbart torrläggning av mark kan från samhällets sida intet vara att erinra mot det samma. Om emellertid genom ledningen skall framledas annat vatten

ex.vis betmasse-vatten, gödselvatten och spillvatten från bostäder finner jag angeläget påpeka att det i så fall måste betraktas såsom oundgängligen nödvändigt att dylikt vatten underkastas erforderlig rening innan det tillföres ledningen. Om detta av någon anledning icke skulle låta sig genomföra bör ledningen få användas endast för torrlägningsändamål och får i så fall det övriga vattenet avledas genom seprata för detta ändamål utförda ledningar.

Jag tillåter mig hänvisa till innehållet i VL 8:18-23 samt anhåller att denna skrivelse måtte intagas i förrättningshandlingarna.

Malmö den 14 juni 1950
FÖR VATTENBYGGNADSBYRÅN

Malmökontoret



Magnus Wennström

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>FÖRETAG I</u>							
<u>Burlöv socken</u>							
<u>5/960 mtl Åkarp 2²⁷ Bp</u>							
Sven Johannesson							
tomt, förbättras ej	1						
<u>5/960 mtl Åkarp 2²⁸ Bq</u>							
H. Waldholm							
tomt, förbättras ej	2						
<u>5/960 mtl Åkarp 2²⁹ Br</u>							
Oskar Nilsson							
tomt, förbättras ej	3						
<u>5/960 mtl Åkarp 2³⁰</u>							
Axel Sevall							
tomt, förbättras ej	4						
<u>3/960 mtl Åkarp 2³¹ Bt</u>							
Eugen Åström							
tomt, förbättras ej	5						
<u>3/960 mtl Åkarp 2³² Bu</u>							
Eugen Åström							
tomt, förbättras ej	6						
<u>1/1000 mtl Åkarp 3¹² Bg</u>							
Oskar Nilsson							
tomt, förbättras ej	7						

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/1000 mtl Åkarp 3¹³ Bh</u> Oskar Nilsson tomt, förbättras ej	8						
<u>1/1000 mtl Åkarp 3¹⁴ Bi</u> Oskar Nilsson tomt, förbättras ej	9						
<u>2/1000 mtl Åkarp 3¹⁵ Bk</u> Oskar Nilsson tomt, förbättras ej	10						
<u>2/1000 mtl Åkarp 3¹⁶ Bl</u> Oskar Nilsson tomt, förbättras ej	11						
<u>2/1000 mtl Åkarp 3¹⁷ Bm</u> Oskar Nilsson tomt, förbättras ej	12						
<u>2/1000 mtl Åkarp 3¹⁸ Bn</u> Oskar Nilsson tomt, förbättras ej	13						
<u>2/1000 mtl Åkarp 3¹⁹ Bo</u> Oskar Nilsson tomt, förbättras ej	14						

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>219/1000 mtl Åkarp 3⁶ Ba</u>							
Oskar Nilsson							
Åker, förbättras ej	15						
" " "	16						
" " "	17						
"	18	0,07		3400	4000	600	42
"	19	0,15		"	"	"	90
<u>Summa</u>		0,22					132
<u>1/4 mtl Åkarp 3² A</u>							
Oskar Nilsson							
Åker	20	2,10		3400	4000	600	1260
"	21	3,80		"	"	"	2280
<u>Summa</u>		5,90					3540
<u>1/27 mtl Åkarp 4³ b</u>							
Oskar Nilsson							
Åker	22	0,30		3400	4000	600	180
<u>Summa</u>		0,30					180
<u>1/4 mtl Åkarp 4⁹</u>							
Per Arvid Persson							
Åker	23	0,35		2600	4000	1400	490
"	24	0,67		3400	"	600	402
<u>Summa</u>		1,02					892

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
1/4 mtl Åkarp 5 ³							
1/12 mtl Åkarp 6 ²							
Ägovidd gemensam							
Inge Olsson							
Åker	25	0,80		2600	4000	1400	1120
"	26	0,12		1500	"	2500	300
"	27	0,03		2500	"	1500	45
"	28	0,05		"	"	"	75
"	29	0,80		3000	"	1000	800
brukningsbåtnad							500
<u>S u m m a</u>		1,80					2840
Uppåkra socken							
1/2 mtl Hjerup 13 ¹							
Albin Andersson							
Åker	30	0,84		2500	4000	1500	1260
"	31	0,07		3000	"	1000	70
<u>S u m m a</u>		0,91					1330
1/2 mtl Hjerup 1 ¹							
Albin Andersson							
Åker	32	0,74		3200	4000	800	592
"	33	0,24		2000	"	2000	480
äng	34		0,20	2600	"	1400	280
"	35		0,90	1500	"	2500	2250
Åker	36	0,07		3000	"	1000	70
<u>S u m m a</u>		1,05	1,10				3602

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/8 mtl Hjerup 12¹</u> Brågarps kyrka arr Albin Andersson							
Åker	37	1,00		2600	4000	1400	1400
"							
Summa		1,00					1400
<u>1/32 mtl av Hjerup 14¹</u> Ingmar Andersson							
Åker	38	0,19		3000	4000	1000	190
Summa		0,19					190
<u>7/32 mtl av Hjerup 14¹</u> Inge Olsson							
Åker	39	0,99		3000	4000	1000	990
Summa		0,99					990
<u>Sammandrag, Företag I</u> <u>Burlöv socken</u>							
<u>5/960 mtl Akarp 2²⁷ Bp</u> Sven Johannesson	1						
<u>5/960 mtl Akarp 2²⁸ Bq</u> H. Waldholm	2						
<u>5/960 mtl Akarp 2²⁹ Br</u> Oskar Nilsson	3						
<u>5/960 mtl Akarp 2³⁰</u> Axel Sevall	4						
<u>3/960 mtl Akarp 2³¹ Bt</u> Eugen Aström	5						
<u>3/960 mtl Akarp 2³² Bu</u> Eugen Aström	6						
<u>1/1000 mtl Akarp 3¹² Bg</u> Oskar Nilsson	7						

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar.	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/1000 mtl Åkarp 3¹³ Bh</u> Oskar Nilsson	8						
<u>1/1000 mtl Åkarp 3¹⁴ B1</u> Oskar Nilsson	9						
<u>2/1000 mtl Åkarp 3¹⁵ Bk</u> Oskar Nilsson	10						
<u>2/1000 mtl Åkarp 3¹⁶ B1</u> Oskar Nilsson	11						
<u>2/1000 mtl Åkarp 3¹⁷ Bm</u> Oskar Nilsson	12						
<u>2/1000 mtl Åkarp 3¹⁸ Bn</u> Oskar Nilsson	13						
<u>2/1000 mtl Åkarp 3¹⁹ Bo</u> Oskar Nilsson	14						
<u>219/1000 mtl Åkarp 3⁸ Ba</u> Oskar Nilsson	15-19	0,22					132
<u>1/4 mtl Åkarp 3² A</u> Oskar Nilsson	20-21	5,90					3540
<u>1/27 mtl Åkarp 4³ B</u> Oskar Nilsson	22	0,30					180
<u>1/4 mtl Åkarp 4⁹</u> Per Arvid Persson	23-24	1,02					892
<u>1/4 mtl Åkarp 5³ ägovidd</u> <u>1/12 mtl Åkarp 6² gemensam</u> Inge Olsson	25-29	1,80					2840
<u>Uppåkra socken</u>							
<u>1/2 mtl Hjerup 13¹</u> Albin Andersson	30-31	0,91					1330
<u>1/2 mtl Hjerup 1¹</u> Albin Andersson	32-36	1,05	1,10				3672
<u>1/8 mtl Hjerup 12¹</u> Brägarps kyrka arr Albin Andersson	37	1,00					1400
<u>1/32 mtl av Hjerup 14¹</u> Ingmar Andersson	38	0,19					190
<u>7/32 mtl av Hjerup 14¹</u> Inge Olsson	39	0,99					990
<u>S u m m a</u>		13,38	1,10				15166

VÄRDERINGSLÄNGD



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag II.</u>							
<u>Tottarps socken</u>							
<u>1/4 mtl Kabbarp 5^{2A}</u>							
Åke Andersson							
åker	40	0,91		3200	4000	800	728
"	41	1,23		"	"	"	984
<u>S u m m a</u>		2,14					1712
<u>1/2 mtl Kabbarp 10¹</u>							
Hans Håkansson							
åker	42	2,70		3000	4000	1000	2700
<u>S u m m a</u>		2,70					2700
<u>1/2 mtl Kabbarp 7¹</u>							
Hvilans lantmannaskolas Garantiförening							
åker	43	7,10		2500	4000	1500	10650
"	43 a	3,30		"	"	"	4950
äng	43 b		1,00	1000	(4000) 3500	"	1500
<u>S u m m a</u>		10,40	1,00				17100
<u>Burlövs socken</u>							
<u>1/4 mtl Åkarp 5³</u> ägovidd							
<u>1/2 mtl Åkarp 6²</u> gemensam							
Inge Olsson							
åker	44	0,55		3200	4000	800	440
<u>S u m m a</u>		0,55					440

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/4 mtl Åkarp 5²</u> Inge Olsson							
Åker	45	0,22,5		3200	4000	800	180
"	46	0,04,5		"	"	"	36
"	47	0,72		"	"	"	576
<u>S u m m a</u>		0,99					792
<u>1/16 mtl av Åkarp 7³</u> Inge Olsson							
åker	48	0,95		3000	4000	1000	950
"	49	0,07		3400	"	600	42
<u>S u m m a</u>		1,02					992
<u>1/16 mtl av Åkarp 7³</u> Aktiebolaget Nygårds Handelsträdgård							
åker	50	2,60		2800	4000	1200	3120
<u>S u m m a</u>		2,60					3120
<u>1/8 mtl av Åkarp 7³</u> Carl J. Rosenqvist							
åker	51	3,41		2800	4000	1200	4092
"	52	1,80		3000	"	1000	1800
<u>S u m m a</u>		5,21					5892
<u>3/8 mtl Åkarp 2²</u> Sven Stomberg							
åker	53	1,48		3000	4000	1000	1480
<u>S u m m a</u>		1,48					1480

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<i>Kabbarps</i> 41/384 mtl Åkarp 2 ¹³							
Henry Hansson							
åker	54	1,98		3200	4000	800	1584
<u>S u m m a</u>		1,98					1584
<u>Sammandrag, Företag II.</u>							
<u>Tottarps socken</u>							
1/4 mtl Kabbarp 5 ² A	40, 41	2,14					1712
Åke Andersson							
1/2 mtl Kabbarp 10 ¹	42	2,70					2700
Hans Håkansson							
1/2 mtl Kabbarp 7 ¹	43, 43a	10,40	1,00				17100
Hvilans lantmannaskolas	43b						
Garantiförening							
<u>Burlövs socken</u>							
1/4 mtl Åkarp 5 ³ ägovidd							
1/2 mtl Åkarp 6 ² gemensam	44	0,55					440
Inge Olsson							
1/4 mtl Åkarp 5 ²	45-47	0,99					792
Inge Olsson							
1/16 mtl av Åkarp 7 ³	48-49	1,02					992
Inge Olsson							
1/16 mtl av Åkarp 7 ³	50	2,60					3120
Aktiebolaget Nygårds							
Handelsträdgård							
1/8 mtl av Åkarp 7 ³	51, 52	5,21					5892
Carl J. Rosenqvist							
<i>Kabbarps</i> 3/8 mtl Åkarp 2 ²	53	1,48					1480
Sven Stomberg							
<i>Kabbarps</i> 41/384 mtl Åkarp 2 ¹³	54	1,98					1584
Henry Hansson							
<u>S u m m a</u>		29,07	1,00				35812

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag III.</u>							
<u>Uppåkra socken</u>							
<u>3/4 mtl Uppåkra 10¹</u> (Patterslund)							
Otto Jönsson							
åker	55	2,02		3300	4000	700	1414:--
<u>S u m m a</u>		2,02					1414:--
<u>Tottarps socken</u>							
<u>1/8 mtl Kabbarp 5⁵</u>							
Per Jönsson							
åker	56	2,81		3000	4000	1000	2810
"	57	2,12		"	"	"	2120
<u>S u m m a</u>		4,93					4930
<u>1/4 mtl Kabbarp 3²</u>							
John Gräntz							
åker	58	1,71		3500	4000	500	855
<u>S u m m a</u>		1,71					855
<u>1/8 mtl Tottarp av 5¹</u>							
Gustaf Nilsson							
åker	59	1,20		3500	4000	500	600
"	60	1,95		"	"	"	975
<u>S u m m a</u>		3,15					1575
<u>1/12 mtl Tottarp av 5¹</u>							
Ingvar Nilsson							
åker	61	0,50		3500	4000	500	250
<u>S u m m a</u>		0,50					250

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/24 mtl Tottaro av 5¹</u>							
Ingvar Nilsson							
åker	62	0,87		3500	4000	500	435
S u m m a		0,87					435
<u>1/4 mtl Kabbarp 5²</u>							
Åke Andersson							
åker	63	6,60		3250	4000	750	4950
"	64	1,30		3000	"	1000	1300
S u m m a		7,90					6250
<u>1/2 mtl Kabbarp 10¹</u>							
Hans Håkansson							
åker	65	1,20		3200	4000	800	960
"	66	2,24		3100	"	900	2016
"	67	6,30		3000	"	1000	6300
brukningsbåtnad							4500
S u m m a		9,74					13776
<u>1/2 mtl Kabbarp 9¹</u>							
Hvilans lantmannaskölas garantiförening							
åker	68	8,80		3500	4000	500	4400
"	69	10,15		3400	"	600	6090
S u m m a		18,95					10490

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag, Företag III</u>							
<u>Uppåkra socken</u>							
<u>3/4 mtl Uppåkra 10¹</u> Fatterslund) Otto Jönsson	55	2,02					1414
<u>Tottarps socken</u>							
<u>1/8 mtl Tottarp 5⁵</u> Per Jönsson	56-57	4,93					4930
<u>1/4 mtl Tottarp 3²</u> John Grantz	58	1,71					855
<u>1/8 mtl Tottarp av 5¹</u> Gustaf Nilsson	59-60	3,15					1575
<u>1/12 mtl Tottarp av 5¹</u> Ingvar Nilsson	61	0,50					250
<u>1/24 mtl Tottarp av 5¹</u> Ingvar Nilsson	62	0,87					435
<u>1/4 mtl Kabbarp 5²</u> Åke Andersson	63-64	7,90					6250
<u>1/2 mtl Kabbarp 10¹</u> Hans Håkansson	65-67	9,74					13776
<u>1/2 mtl Kabbarp 9¹</u> Hvilans Lantmannaskolas garantiförening	68-69	18,95					10490
<u>S u m m a</u>		49,77					39975
<u>TOTALSUMMA</u>							
Företag I	1-39	13,38	1,10				15166
Företag II	40-54	29,07	1,00				35812
Företag III	55-69	49,77					39975
<u>S u m m a</u>		92,22	2,10				90883
Åkarp den 10 juli 1951							
 							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Företag I.</u>				
		<u>Dikessträckan A - B - C.</u>				
10+00-13+59	359	Schaktning av rörgrav	lm	359 5:-	1795:-	
		Rör inre diam 800 mm (32")	"	359 24:-	8616:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning	"	359 3:-	1077:-	
		Brunnar inre diam 1200 mm vid 10+00, 12+9 och 13+59	st	3 200:-	600:-	12088:-
13+59 - B	478	Schaktning av rörgrav	lm	478 5:-	2390:-	
		Rör inre diam 700 mm (28")	"	478 20:-	9560:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning	"	478 2:50	1195:-	
		Brunnar inre diam 1200 mm vid 17+00 och B	st	2 200:-	400:-	13545:-
B - 22+87	339	Schaktning av rörgrav	lm	339 3:-	1017:-	
		Rör inre diam 600 mm (24")	"	339 15:-	5085:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning	"	339 2:-	678:-	
		Brunnar inre diam 900 mm vid 21+00 och 22+87	st	2 120:-	240:-	7020:-
22+87 - 26+60	373	Schaktning av rörgrav	lm	373 3:-	1119:-	
		Rör inre diam 600 mm (24")	"	373 15:-	5595:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning	"	373 2:-	746:-	
		Brunnar inre diam 900 mm vid 23+90 och 26+60	st	2 120:-	240:-	7700:-
26+60 - 30+8	348	Schaktning av rörgrav	lm	348 4:-	1392:-	
		Rör inre diam 600 mm (24")	"	348 15:-	5220:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning	"	348 2:-	696:-	
		Brunnar inre diam 900 mm vid 27+36 och 29+74	st	2 120:-	240:-	7548:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges				7099:-
	<u>1897</u>	<u>Summa</u>				<u>55.000:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Företag II.</u>						
<u>Dikessträckan E - F - G.</u>						
30+33 - 33+78	345	Schaktning av rörgrav lm	345	3:50	1208:-	
		Rör inre diam 450 mm (18") "	345	9:-	3105:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning "	345	1:30	449:-	
		Brunn inre diam 1000 mm vid 30+36			150:-	
		" " " 700 " " 32+00			100:-	5012:-
33+78 - 38+00	422	Schaktning av rörgrav lm	422	3:50	1477:-	
		Rör inre diam 450 mm (18") "	422	9:-	3798:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning "	422	1:30	549:-	
		Brunnar inre diam 700 mm vid 33+85, 35+42, 36+90, 38+00 st	4	100:-	400:-	6224:-
38+00 - 40+57	257	Schaktning av rörgrav lm	257	3:-	771:-	
		Rör inre diam 375 mm (15") "	257	7:50	1923:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning "	257	1:-	257:-	
		Brunn inre diam 600 mm vid 40+57			100	3056:-
40+57 - 43+92	335	Schaktning av rörgrav lm	335	5:-	1675:-	
		Rör inre diam 300 mm (12") "	335	6:-	2010:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning "	335	1:-	335:-	
		Brunn inre diam 600 mm vid 43+92			100:-	4120:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning semesterersättning m.m. tillägges				2588:-
	1359	<u>S u m m a</u>				21.000:-
<u>Dikessträckan F - F a.</u>						
F - F a	460	Schaktning av rörgrav lm	460	5:-	2300:-	
		Rör inre diam 300 mm (12") "	460	6:-	2760:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning "	460	1:-	460:-	
		Brunn inre diam 600 mm vid F a			100:-	5620:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges				680:-
	460	<u>S u m m a</u>				6.300:-

Läge	Längd m.	Arbets, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Företag III.</u>						
<u>Dikessträckan D - E - H.</u>						
8+60 - 4+50	410	Schaktning av rörgrav lm	410	2:50	1025:-	
		Rör inre diam 700 mm (28") "	410	20:-	8200:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning "	410	2:50	1025:-	
		Brunn inre diam 1000 mm vid 4+50			150:-	10400:-
4+50 - 0+00	450	Schaktning av rörgrav lm	450	2:50	1125:-	
		Rör inre diam 600 mm (24") "	450	15:-	6750:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning "	450	2:-	900:-	
		Brunnar inre diam 900 mm vid 1+92 och 0+00 st	2	120:-	240:-	9015:-
15+00 - 21+55	655	Schaktning av rörgrav lm	655	3:-	1965:-	
		Rör inre diam 600 mm (24") "	655	15:-	9825:-	
		Läggning av rören samt åter- fyllning "	655	2:-	1310:-	
		Brunnar inre diam 900 mm vid 15+24, 18+72, 20+4, 21+55 st	4	120:-	480:-	13580:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges				5005:-
	1515	Summa				38000:-
<u>S A M M E N D R A G.</u>						
<u>Företag I.</u>						
1897		Dikessträckan A - B - C				55.000:-
<u>Företag II.</u>						
1359		Dikessträckan E - F - G			21.000:-	
460		" F - Fa			6.300:-	27.300:-
<u>Företag III.</u>						
1515		Dikessträckan D - E - H				38.000:-
		Summa				120.300:-
Åkarp den 10 juli 1951.						

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök o. liks. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Företag I.						
Burlövs socken						
5/960 mtl Åkarp 2 ²⁷ Sven Johannessson						
5/960 mtl Åkarp 2 ²⁸ H. Waldholm						
5/960 mtl Åkarp 2 ²⁹ Oskar Nilsson						
5/960 mtl Åkarp 2 ³⁰ Axel Sevall						
3/960 mtl Åkarp 2 ³¹ Eugen Åström						
3/960 mtl Åkarp 2 ³² Eugen Åström						
1/1000 mtl Åkarp 3 ¹² Oskar Nilsson						
1/1000 mtl Åkarp 3 ¹³ Oskar Nilsson						
1/1000 mtl Åkarp 3 ¹⁴ Oskar Nilsson						
2/1000 mtl Åkarp 3 ¹⁵ Oskar Nilsson						
2/1000 mtl Åkarp 3 ¹⁶ Oskar Nilsson						
2/1000 mtl Åkarp 3 ¹⁷ Oskar Nilsson						
2/1000 mtl Åkarp 3 ¹⁸ Oskar Nilsson						
2/1000 mtl Åkarp 3 ¹⁹ Oskar Nilsson						
219/1000 mtl Åkarp 3 ⁶ Oskar Nilsson		132:-		479:-	0,87	
1/4 mtl Åkarp 3 ² Oskar Nilsson		3540:-		12837:-	23,34	
Transport		3672:-		13316:-	24,21	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liks. =	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		3672:-		13316:-	24,21	
1/27 mtl Åkarp 4 ³ Oskar Nilsson		180:-		655:-	1,19	
1/4 mtl Åkarp 4 ⁹ Per Arvid Persson	s	892:-		3234:-	5,88	
1/4 mtl Åkarp 5 ³ gemens. 1/12 mtl Åkarp 6 ² ägovidd Inge Olsson	s	2840:-		10302:-	18,73	
Uppåkra socken.						
1/2 mtl Hjerup 13 ¹ Albin Andersson	s	1330:-		4824:-	8,77	
1/2 mtl Hjerup 1 ¹ Albin Andersson	s	3672:-		13315:-	24,21	
1/8 mtl Hjerup 12 ¹ Brägarps kyrka, arrendator Albin Andersson		1400:-		5076:-	9,23	
1/32 mtl Hjerup av 14 ¹ Ingmar Andersson	s	190:-		687:-	1,25	
7/32 mtl Hjerup av 14 ¹ Inge Olsson	s	990:-		3591:-	6,53	
<u>S u m m a</u>		15.166:-		55.000:-	100,00	
Företag II Tottarps socken						
1/4 mtl Kabbarp 5 ² Åke Andersson	s	1712:-		1305:-	4,78	
1/2 mtl Kabbarp 10 ¹ Hans Åkansson	s	2700:-		2058:-	7,54	
1/2 mtl Kabbarp 7 ¹ Hvilans Lantmannaskolas Garantiförening	s	17100:-		13036:-	47,75	
Burlövs socken						
1/4 mtl Åkarp 5 ³ gemens. 1/2 mtl Åkarp 6 ² ägov. Inge Olsson	s	440:-		336:-	1,23	
Transport		21952:-		16735:-	61,30	


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport		21952:-		16735:-	61,30	
<u>1/4 mtl Åkarp 5²</u> Inge Olsson	S	792:-		603:-	2,21	
<u>1/16 mtl Åkarp av 7³</u> Inge Olsson	S	992:-		756:-	2,77	
<u>1/16 mtl Åkarp av 7³</u> A.B. Nygård Handelsträdgård	S	3120:-		2378:-	8,71	
<u>1/8 mtl Åkarp av 7³</u> Carl J. Rosenqvist	S	5892:-		4491:-	16,45	
<u>3/8 mtl Åkarp 2²</u> Sven Stomberg	S	1480:-		1130:-	4,14	
<u>41/384 mtl Åkarp 2¹³</u> Harry Hansson	S	1584:-		1207:-	4,42	
S u m m a		35.812:-		27.300:-	100,00	
FÖRETAG III						
<u>Uppåkra socken</u>						
<u>3/4 mtl Uppåkra 10¹</u> (Fatterslund) Otto Jönsson		1414:-		1345:-	3,54	
<u>Tottarps socken</u>						
<u>1/8 mtl Kabbarp 5⁵</u> Per Jönsson		4930:-		4685:-	12,33	
<u>1/4 mtl Kabbarp 3²</u> John Grantz		855:-		813:-	2,14	
<u>1/8 mtl Tottarp av 5¹</u> Gustaf Nilsson		1575:-		1497:-	3,94	
<u>1/12 mtl Tottarp av 5¹</u> Ingvar Nilsson		250:-		240:-	0,63	
<u>1/24 mtl Tottarp av 5¹</u> Ingvar Nilsson		435:-		414:-	1,09	
<u>1/4 mtl Kabbarp 5²</u> Lars Andersson Åke	S	6250:-		5940:-	15,63	
Transport		15709:-		14934:-	39,30	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. s. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
Transport		15709:-		14934:-	39,30	
<u>1/2 mtl Kabbarp 10¹</u> Hans Håkansson	S	13776:-		13095:-	34,46	
<u>1/2 mtl Kabbarp 9¹</u> Hvilans lantmannaskolas garantiförening	S	10490:-		9971:-	26,24	
S u m m a		39975:-		38000:-	100,00	
Åkarp den 10 juli 1951						
 						



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L - Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av marker till Åkarp n:r
2-7 i Burlövs socken, Uppåkra n:r 10 och Hjerup
n:r 1, 12, 13 och 14 i Uppåkra socken samt Tot-
tarp n:r 3 och 5 och Kabbarp n:r 5, 7, 9 och 10
i Tottarps socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

I företagen ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna på den vid
förrättningen delvis genom nymätning, delvis genom kopiering och komplettering
av tillgängligt kartmaterial åstadkomna kartan och beskrivning över dem återfin-
nes i ägobeskrivningen (Bil.G.), Såsom av företagen beroende har ansetts den
mark, som vid nu rådande vattenstånd i avloppen icke kan torrläggas till 1,2
m djup.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att
omfatta utförandet av de avloppssträckor, som på hithörande ritningar betecknats
A - B - C, E - F - G^{F - Fa} och D - E - H.

På kartan äro avloppen, som i sin helhet skola igenläggas med rör, utmärk-
ta med heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda
ringar.

Av kartans höjdsiffror och profilritningarna framgår, att avsevärda höjd-
skillnader finnas inom avdikningsområdet. På grund härav har marken hänförs till
tre särskilda samfälligheter, nämligen:

- Företag I, omfattande marken omkring avloppet A - B - C, ägofig 1-39,
Företag II, omfattande markerna omkring avloppen E - F - G^{och F - Fa} ägofig 40-54 samt
Företag III, omfattande markerna omkring avloppet D - E - H och den tidigare ut-
förda sträckan H - I, ägofig 55-69.

Mom.2. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap, 1 §
vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens i Malmöhus län förordnanden den 27 juni 1949 och 28 september 1950 (Bil. A¹ och A²), eller för företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller av synemännen kunnat utrönas. Allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företagen förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På ritningarna angivna höjder hänföra sig till riksnätets avvägning. Utgångspunkt har varit koppardubb i grundsten till Hjerups kvarn med höjd +20,88 m.

Till ledning vid arbetena hava utmed avloppen följande fixpunkter markerats och avvägts.

Företag I.

Fixp. I. Höjdläge =+6,65 m. Topp av järnrör invid och öster om ägovägen c:a 80 m norr om 13+50.

Fixp. II. Höjdläge =+11,16 m. Topp av järnrör i rågångshörn vid 22+87.

Företag II.

Fixp. III. Höjdläge =+19,64 m. Topp av järndubb på västra sidan av grundsten till boningshuset till fastigheten Kabbarp 5², 0,5 m söder om nordvästra hörnet.

Företag III.

Fixp. IV. Höjdläge =+21,91 m. Kryss i trappsten till hus, 180 m söder om längdmätningenspunkt 20+30. Huset tillhör fastigheten Kabbarp 10¹.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden hava med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så, att de för- må utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,3 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning ej förekommer.

Sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension mm (tum)	Avbördn. förmåga lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Företag I.</u>					
A - 13+59	400	520	1,67:1000	800 (32)	520

1.	2.	3.	4.	5.	6.
- B	360	470	3,56:1000	700 (28)	500
- C	300	390	4,60:1000	600 (24)	390

Företag II.

E - 33+85	80	105	2,19:1000	450 (18)	120
- F	58	75	1,18:1000	450 (18)	90
- 40+57	36	47	2,14:1000	375 (15)	75
- G	20	26	1,79:1000	300 (12)	36
F - F a	20	26	0,98:1000	300 (12)	27

Företag III.

D - E - 4+50	185	240	0,73:1000	700 (28)	240
- 21+55	160	210	1,09:1000	600 (24)	190

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, dimensioner och lutningar finnas angivna på profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

Broar eller trummor ingå icke i företagen. Därest vid utförandet av rörledningarna befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på resp företags bekostnad vägbanan återställas.

Den mellan företagen I och III befintliga trumman under allmänna vägen Malmö - Lund har sådant bottenläge och är i övrigt så beskaffad att den ej utgör något hinder för torrläggning till lagenligt djup av ifrågavarande marker.

Mom.7. Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgå vid dessa företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap 22 § samma lag. Blivande värdet har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Vid båtnadsuppskattningen har även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att öppet dike ersättes med rörledning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil.G.)

Skäl föreligger ej att hänföra marken inom de särskilda samfälligheterna till särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med resp företag förenade kostnader direkt i förhållande till den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden (Bil. I.) har varje fastighets andel i kostnaden för resp företag angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Gemensamma kostnader skola av företagen gäldas efter följande andelstal:

Företag I	46 %
Företag II	23 %
Företag III	31 %

Förrättningskostnaderna skola jämväl fördelas efter dessa andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena och med dem jämställda, vilka i kostnadsfördelningslängden betecknats med förkortningen "s".

Mom.9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

- 1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en gemensam styrelse, i vilken alla företagen skola vara representerade. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i mom 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningarna skola användas betongrör, uppfyllande i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 4/ Rören skola läggas efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 5/ Om bottnen på något ställe är så lös att sättningar i rörsträngen kunna befaras skola rören läggas på underlag av bräder.
- 6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 7/ Brunnarna skola förses med minst tre lag cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

- 8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som finnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 9/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.
- 10/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1960.
- 11/ Avsyrning jämlikt 13 kap 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot.

Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetena och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhayda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kringsänd kallelse-

lista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

För den händelse kloakvatten eller industriellt avloppsvatten tillföres ifrågasättande rörledningar skall vattnet, innan det insläppes i dessa, passera reningsbrunnar som av hälsovårdsnämnden kunna godtagas.

Vid grävningsarbete över fält, som är täckdikat, skall nödig försiktighet iakttagas till förhindrande av skada på täckdikessystemet. Till äventyrs uppkommande skada i detta hänseende skall på företagets bekostnad botas.

Mom.13. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Åkarp-Hjerup-Kabbarps dikningsföretag år 1951".

Mom.14. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, jämlikt bestämmelserna i 11 kap 95 § vattenlagen, så snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas avgift uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden, eller 136 kronor 32 öre. Härav belöper på företag I 22 kronor 64 öre, på företag II 53 kronor 72 öre och på företag III 59 kronor 96 öre.

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i den gemensamma styrelsen.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid förrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedanskrivna dag ingiva sina besvär till Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k h o l m.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas

klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom 16 här ovan angivna tid besvär ö-
ver förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Besvär över förrättningen, i vad angår någotdera företaget, utgör intet hinder för utförande av de övriga.

Åkarp den 10 juli 1951.

Sven Quallen

Carl Bengtsson

Herril Andersson