


Ritning I.
Plankarta.






LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr


FÖRSLAG TILL
Dr. Hötöpinge-Gränja or ör 1951
I Hötöpinge SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1951 (I) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL M 5-1027 (NAMN) b. H. Malmström
KOPIA (TITEL) Ståthöfdens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4420-1

Skala 1:2000.
100 50 0 100 M.


Ritning 3.
 Profiliritning mm.




Förslag till
Öf. Hököpinge-Grenja av år 1951
 i Hököpinge socken (när) av Malmöhus län
 upprättat år (en) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopie
 M 5-1027
 Antal ritn. st. 5
 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4420-3
 22 MAJ 1953
 DIARIET
 SAK Nr
 b.f. Hallin
 (Namn)
 Statens lantbruksingenjör
 (Titel)




Typritning för omringning vid 14+21.
Skala 1:50.



Dubbelarmering med
stärkt armeringsnät
ø 3.4 m.m. - 1/2 100x100 mm.



All betongkonstruktion dubbel-
armeras med stjärkt armerings-
nät ø 3.4 m.m. - 1/2 100x100 mm.



LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df. Hököpinge-Grenjö av år 1951

i Hököpinge socken (m.s.) av Holmshus län

upprättat år 1951 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

M

5-1027

Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr



4420-4

Ca



D

E

B



Typritningar för brunnar med inre diameter av:



Förslag till

Dr. Håköpings-Grenja av år 1951

Håköpings socken (parish) av Malmöhus län

upprättat år (en) 1951 (år) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

RITN. Nr 005

(Namn)
b. f. Malm

M

5-1027

Stadens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

4420-5

4420-5

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 MAJ 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

M

5*1027

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Hököpinge-Grenja av år 1951"

i Hököpinge socken,

Malmöhus län.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Hököpinge-Grenja av år 1951"
i Hököpinge socken,
Malmöhus län.

Innehåller 63 sidor.

Härtill hör 5 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdet
för synförrättning enligt 10 kap. rättslagen
angående förläggning av marker till
Grnja m.fl. gårdar i Håkösinge
socken, Nal-möhus län.

År 1951 den 23 februari inställde sig undertecknad, status lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodsmännen Johan Ohlsson, birkedals gård, Håkösinge, och Permo Mattsson, Eskilstorp nr 13, Håkösinge, hos godsägaren Arnold Andersson, Grnja gård, för att enligt Länsskyddslagen för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga synförrättning enligt 10 kap. rättslagen angående förläggning av marker till Grnja m.fl. gårdar i Håkösinge socken, Nal-möhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 1 februari 1951 översänt till pastorsämbetena i Håkösinge och Eskilstorps församlingar, hade anslagits i respektive kyrkor söndagen den 4 februari 1951 (bil. 2-3). Kungörelsen hade även varit offentlig i Skanska Ordbudet den 2 februari 1951. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 3 februari 1951 översänt underrättelser om sammanträdet. Förtickning (bil. 4) hade upprättats över ansökan kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillståndscommit.
Fokanden till synförrättningen.

Godsägaren Arnold Andersson, Gröna gård,
Hökösinge; äg. 1 mtl. Hökösinge 22' (lag. 1935, 27/2
§ 157) i Hökösinge s:w, biträdd av godsägaren
Nils Allvik (bil 5.)

Övriga sakägare:

Nämndemannen Anders Simonson, Clausdorp, Hökös-
inge; äg. $\frac{19}{18}$ mtl. Hökösinge 58' (lag. 1937, 23/6, § 554)
i Hökösinge s:w.

Svenska Locketfabriks Aktieföretaget, äg. $\frac{1}{2}$ mtl.
Hökösinge 23' och $\frac{1}{2}$ mtl. Hökösinge 24' i
Hökösinge s:w (lag. 1908, 6/4 §§ 321-322); genom
ombudsmannen Albert Luffberg (bil. 6-7),
biträdd av intendenten Herman Pöyke och
inspektorn Hans Eriksson.

~~Näggföresättningen i Halmöhus län genom ingeföraren
Simon Danielsson (bil 1)~~

Lusägaren Axel Holm, Hökösinge 23; förande
salen för dikningsföretaget nr 23 i 30 Hökösinge samt
nr 1, 6, 12 och 20 Eskilstorp ar år 1896.

§ 1

Länsskyrhus för förväktningssmannan utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jär mot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig ej heller stå i järsförhållande till nu kända sakägare. Godmännen förklarade, att de arlagt friskskriven ad och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodmän.

§ 3

Laga hinder mot förväktningen hade ingen att anmäla.

§ 4

Förväktningssmannan framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade förväktningssföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de arlopp, vilkas upptagande olita sakägare påpekats vid förundersökningarna.

§ 5

Godsägaren Nils Alvik framhöll, att vissa delar av sökandens egendom voro mindre väl förklarade och i behov av förbättrat ordlikning. Han ykade, att ett nytt fäckt arlopp skulle upptagas i den på plankartan med b-d betecknade sträckningen eller

från gränsen mot Flököpinge 23² (Flö-
köpingsgården) i väster till gränsen mot
Flököpinge 58² (Olaustrups) i öster. Allvirk
främhåll vidare, att det nu finnes ett arlopp
över Flököpinge 23² som arbetar rättnat
från Gröna åt väster och öster. Detta ar-
lopp, som närmast gränsar mot Gröna be-
står av en 9" och två 5" ledningar av tegel-
rör, har emellertid ej utförts vare sig till
det djup eller till de dimensioner, som
efordras för bräddläggning av Gröna marken.
Allvirk yrkade därför, att det nu plane-
rade dikningsföretaget skulle omfatta
även utförandet av ett nytt täckt ar-
lopp över Flököpinge 23² vilket skulle
upptagas i den utsträckning och till
de dimensioner, som efordrades för
fullständig bräddläggning av ägdomen
Gröna.

§ 6

För protokollet antecknades, att kostnaderna
för hantlangring m. m. vid förundersökningarna
belöpte till 272 kr, vilka förskötterats av
Arnold Andersson.

§ 7

Lämnades följande upplysningar beträffande åkerarsalen vid de av förvaltningen berörda brukningsdelarna:

Yrnja gård (Hökönge 22')	80 ha
Hökönge gård (Hökönge 23 ² och 24')	165 "
Olaustorp (Hökönge 58 ²)	30 "

§ 8

Ombudsmannen Olufberg förklarade, att Svenska Tröskfabriks AB. vilte som sökande biträda symförrättningen och underseende särskild förvaltningshandling (bil. 8), vilket av symmännen visserligen bekräftades. Olufberg yrkade, att det nu planerade dikebyggsföretaget skulle utsträckas att omfatta utförande av nya täckta avlopp i de sträckningarna, som på plankartan betecknades $14+21-9+54 = 30+11 = B - 8 + 39 = C$ och $9+54 = B - 33 + 50 = E$

§ 9

Förvaltningsmannen meddelade, att en karta för allmänna vägen Eskilstorp - Hökönge eller väg 592 måste ombyggas om det nu planerade dikebyggsföretaget skulle komma till stånd. Han hade därför inhämtat yttrande i frågan från Vägförvaltningen (bil. 9-11).

§ 10

Förrättningsmannen överlämnade till hus-
ägaren Axel Holm 1 plankarta och 1 profil-
ritning (båda på papper) till dikningsföre-
taget "nr 23 och 30 Hököpinge samt nr 1, 6, 12
och 20 Eskilstops av år 1896", vilka Holm vid
förundersökningarna lånat till tekniska
bidrätt Arnold Arvins. Det krävs å de lå-
nade ritningarna, som Arvins lämnat till
Holm, skulle Holm fridest möjligt över-
sända till förrättningsmannen.

§ 11

Beddelades att rymsgången komme
att förtagas omstelbart efter samman-
trädet.

§ 12

Då intet ytterligare förekom, avslutades
sammanträdet med tillkännagivande att
nytt sammanträde i ärendet komme att
hållas hos godrägaren Arnold Arvesson,
Leruja måndagen den 5 mars 1951 kl. 9.00.

Leruja den 23 februari 1951.

Å tjänstens vägnar:

E. S. Malm

Stadens Tjänstgöring
Björn Larsson Johan Eriksson
Bode män.

År 1951 den 5 mars inställde sig syn-
männen åter hos godsägaren Arnold Anders-
son, Grönja gård till förskott. handläggning
av synförrättningen.

Följande sakägare hade tillsäderskommitté:
Godsägaren Arnold Andersson, Grönja gård, bi-
trädd av godsägaren Nils Altrik.

Truska Tockerfabriks Ab. genom ombudsman-
nen Albert Lufberg, biträdd av intendenten
Herman Dynke och inspektören Hans
Eriksson.

§ 13

Protokollet för sammanträdet den 23
februari 1951 upplästes och godkändes.

§ 14

Förrättningsmannen retrogjorde för
det av honom upprättade förslaget. För-
slagshandlingarna bilades protokollet:

Tärdningstängden	bil. 4.
Kostnadsförslaget	bil. B.
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 15.

Argars synmännens utlåtande

(bil. 8) varefter kostnadsfördelningslängden
(bil. 6) upplästes.

§ 16

Redogjorde förvaltningsmannen för nu
gällande bestämmelser beträffande bidrag
och lån av statsmedel till förväggnings-
företag.

§ 17

Närvarande skägare beslöt att gemensamt
ansöka om bidrag från statens ordningsan-
slag till kostnaderna för företagets utförande.

De uppdrogo åt inspektoren Lars Eriksson,
Hököpingegården, Hököpinge, eller vid förfall
för honom åt godsägaren Nils Allvik, Rosers-
bergs gård, Stingelstad;

att hos Stingl. Landbruksstyrelsen ansöka
om bidrag från statens ordningsan-
slag;

att om bidrag beviljas, med Stingl. Landbruks-
styrelsen avsluta kontrakt rörande
driftföretagets utförande samt under-
skriva för bidragets utbetalning
sufordrulliga rekvisitioner.

§ 18

På fråga av förväktningssmannen förklarade delägarna, att de ej ämnade ansöka om lån från statens ordningslånefond.

§ 19

Nedan de närvarande förklarade sig berätta att omedelbart när styrelse, valdes till ensam styrelseledamot eller styresman inspektoren Hans Eriksson, Hököpingegårdens Hököpinge med godägarna Nils Almk, Rosersbergs gård, Stingelstad, till suppleant.

§ 20

Förväktningssmannen meddelade att de till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar komma att översändas till styresmannen, inspektoren Hans Eriksson senast inom tre till fyra dagar för att av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller laga avskrifter och kopior.

§ 21

Utråkades orsaker till skiftesgodsmännen sålunda:

Bruno Mattsson	28.80 kr.
Johan Ohlsson	27.20 "
Summa	56.- kr.

Erstatningarna utbetalades av godsägaren Arnold Andersson.

§ 22

Da intet ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förvärdningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Grenja den 5 mars 1951.

A. Gjänstens vägnar:

E. H. Waller.

Status lantbrukningsnär

Bruno Mattsson, Johan Ohlsson
Börje Mån.

Phil. 1.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 5¹ 16 19 46.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 juni 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnaman

E. Wessmar

Palma 50324

Balance d. 5 - 46

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

33/729 46
Länshövdingen i Malmöhus län
Malmöhus län
Malmöhus län

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrlägg-
ningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
lantbruksingeniören i Malmöhus län
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Hökö-
pinge socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbets-
namnet Grenja m.fl.

Malmö den 24 maj 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Karlaviksson

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i

Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom lä-
net tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande
vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade mar-
ker tillhörande *Arnold Rudersw* i *Hökeby*..
socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli
va av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: *Hökeby*..

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

..... *Arnold Rudersw* adress *Lynneby* per
Hökeby... telefon *466216* *Malmö*
..... *Hökeby*... den *20.5* 1946.
Arnold Rudersw

h22

.....
.....
.....
.....

Förteckning över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Lyngja mfl
 Klauströps
 sockerbruksgården

Ägarens namn:

Arnold Andersson
 Anders Simonsson
 Svenska Bockfabriken AB.

den 6/2 1951.

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, angående torrläggning av marker till Grenja m.fl. gårdar i Hököpinge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Arnold Andersson, Grenja gård pr Hököpinge fredagen den 23 februari 1951 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hököpinge 22, 23, 24 och 58 i Hököpinge socken, dels allmänna vägen Eskilstorp-Hököpinge eller väg 572, dels torrlägningsföretaget 23 och 30 Hököpinge samt 1, 6, 12 och 20 Eskilstorp av år 1896.


Malmö den 31 januari 1951.



O.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hököpinge församling söndagen den 4 februari 1951 betygar:


Arvid Wikström
Lantbrukare.

Anhålls, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Hököpinge församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

den 7/2 1957.

Bil. 3.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Grenja m.fl. gårdar i Hököpinge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Arnold Andersson, Grenja gård pr Hököpinge fredagen den 23 februari 1951 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hököpinge 22, 23, 24 och 58 i Hököpinge socken, dels allmänna vägen Eskilstorp-Hököpinge eller väg 572, dels torrlägningsföretaget 23 och 30 Hököpinge samt 1, 6, 12 och 20 Eskilstorp av år 1896.

Malmö den 31 januari 1951.

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Eskilstorps församling söndagen den 4 februari 1951 betygar:

Juel Nordström
p. b. i Eskilstorp

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Eskilstorps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Eskilstorps församling /kungörelse/	Hököpinge	1/2 1951
Pastorsämbetet i Hököpinge församling /kungörelse/	"	" "
Kyrkovärden Johan Ohlsson, Eriksdals gård /god man/	"	" "
Lantbr. Bruno Mattsson, Eskilstorp nr 13, /god man/	Vellinge	" "
Lantbr. Arnold Andersson, Grenja,	Hököpinge	3/2 "
Nämndemannen Anders Simonsson, Olaustorp,	"	" "
Svenska Sockerfabriks AB.	Malmö	" "
Vägförvaltningen,	"	" "
Ordf. i df. nr 23 och 30 Hököpinge samt nr 1, 6, 12 och 20 Eskilstorp av år 1896, husägaren Axel Holm, Hököpinge 23,	Hököpinge	" "

Malmö den 3 februari 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

und. för.

N. ALLVIK

Rösersbergs Gård

KINGELSTAD

TEL. 32 POSTGIRO 16 51 41




Kingelstad

Bil. 5.¹⁸


F U L L M A K T


Härigenom befullmäktigar jag Godsägaren Nils Allvik, Rosersbergs Gård, Kingelstad att vid sammanträden angående dikningsföretag berörande min ägandes fastighet, Grenja Egendom i Hököpinge socken, min talan föra och rösträtt utöva, ävensom att å mina vägnar under-teckna samtliga handlingar som erfordras och godkänner jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Grenja, Hököpinge den 23 febr. 1951


(Arnold Andersson)

Bevittnas:


Grenja.



1941

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

...

(...)

...

Fullmakt för ombudsmannen jur. kand. Albert Dufberg

eller den, han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid över- och underdomstolar, exekutions-
säten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka vår talan vid
sammanträden och förrättningar rörande bolagets fasta egendom,

att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då vår rätt härutinnan kan vara i fråga, densamma
iakttaga och bevaka; att uppbära och kvittera alla oss uti ifrågavarande sak tillkommande medel
och handlingar samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord; hållande vi för giltigt vad
ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter.

Malmö den 31 oktober 1950

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

S. Hammarskiöld

Egenhändiga namnteckning en intygas av oss på en gång närvarande vittnen:

I Wenckert

M Olsson

Vidimeras:

I. Wenckert

M. Olsson

Avskrift

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 30 september 1907
beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget,

att, enligt en den 25 november 1949 i aktiebolagsregistret intagen
uppgift,

styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av direktörerna Carl
Fredrik Tranchell och Ernst Jonas Wehtje samt f.d. hovrättsrådet Sven Ludvig
Hammariskiöld, alla i Malmö, bankdirektörerna Ernst Georg C:son Herslow å Hilde-
lund, Svedala socken, och Ivar Hugo Åkerman i Ugglarp, Anderslövs socken, samt
godsägaren Carl Gustaf (Gösta) Liedberg å Lssmåsa, Sövde socken, allt av Malmö-
hus län, jämte civilingenjören Hakon Leffler i Göteborg, direktörerna Per Egon
Sanfrid Gummeson i Höganäs och Tage Emanuel Thomasson i Klippan samt f.d.
statssekreteraren direktören Tage Gustaf Wärn i Stockholm, med envoyén Zenon
Stanislaw Przybyszewski Westrup i Rydsgård, Villie socken av nämnda län, samt
överingenjören Teodor Wintzell och direktören Gustaf Teodor Rooth, båda i
Malmö, till suppleanter,

verkställande direktör är Hammariskiöld,

firman tecknas av Tranchell, Wehtje, Hammariskiöld, Herslow, Åkerman,
Liedberg, Leffler, Gummeson, Thomasson, Wärn, Wintzell och Rooth var för sig
ävensom av direktören Curt Nils Håkan Malmberg i Malmö,

samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke re-
gistrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 25 oktober 1950.

Ex officio:

C.G. Åberg

(Stämpel)

Vidimeras:

M. Olsson

T. Wenikert

Förening.

Undertecknat bolag förenar sig med sökanden till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av marker till Grenja m.fl.gårdar i Hö-
köpinge socken, Malmöhus län.

Grenja den 23 februari 1951.

För Svenska Cellulsfabriks Aktiebolaget
Oskar Dufberg.
ordf. 

Vitsordas:

E. J. Nilén

Johan Ohlsson

Bruno Karlsson

Bil. 9.

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag för nytt avlopp för dikningsföretaget Hököpinge-Grenja av år 1951 i Hököpinge socken, Malmöhus län. Då företaget berör allmänna vägen Eskilstorp-Hököpinge eller väg 592, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande.

Malmö den 17 februari 1951.

I tjänsten:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Hököpinge-Grenja av år 1951.


Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Brunnar och trummor.

Det ~~ny~~ täckta avloppet, dikessträckan C-D, korsar mellan avvägningpunkter-
 3+26 och 3+15 allmänna vägen Eskilstorp-Hököpinge eller väg 592. I korsningspunkten,
 som ligger c:a 700 m. söder om vägskalet i Hököpinge by (vägarna 567 och 572) fin-
 nes nu en 30 cm (12") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 21,90
 m. och botten i trumman på höjden + 20,17 m. Trumman har ej utförts till det djup,
 som erfordras för torrläggning av markerna uppströms och ej heller av rör med till-
 räckliga dimensioner, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall ut-
 föras av rör med minst 45 cm (18") inre diameter och med inre underkanten på höjden
 + 19,19 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50
 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar
 skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersätt-
 ning för arbetet med 350 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutnings-
 brunn. Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när
 den nya trumman senast bör vara utförd. Styresmannen skall också i god tid under-
 rätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten,
 som beröra allmän väg.

Malmö i februari 1951.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 1020-43/51

24
Bil. 11.

Till

Statens lantbruksingenjör


C. H. Wallér,

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Hököpinge-Grenja av år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 17 februari 1951 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 21 februari 1951.



W. Mannerfelt.

SD/AP

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hököpinge s:n.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Hököpinge 23², 1/2 mtl.</u>							
Svenska Sockerfabriks AB.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	1	0,18		2900	4000	1100	198
" "	2	0,11		2700	4000	1300	143
" "	3	0,26		2500	4000	1500	390
" "	4	0,44		2300	4000	1700	748
" "	5	0,49		2300	4000	1700	833
" "	6	0,47		2300	4000	1700	799
" "	7	0,22		2300	4000	1700	374
" "	8	0,27		2500	4000	1500	405
" "	9	0,94		2500	4000	1500	1410
" "	10	0,55		2500	4000	1500	825
" "	11	0,35		1700	4000	2300	805
" "	12	0,69		2300	4000	1700	1173
" "	13	0,17		2500	4000	1500	255
" "	14	0,03		1500	4000	2500	75
Överföres		5,17					8433

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Svenska Sockerfabriks AB.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	24	0,29		1900	4000	2100	609
" "	25	0,35		1900	4000	2100	735
" "	26	0,16		2300	4000	1700	272
" "	27	0,23		2300	4000	1700	391
" "	28	1,11		2700	4000	1300	1443
A - summa		2,14					3450
<u>Totalsumma kronor</u>							3450
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Hököpinge 22¹, 1 mtl.</u>							
Arnold Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	29	0,37		3000	4000	1000	370
" "	30	0,45		3600	4000	400	180
" "	31	0,23		3600	4000	400	92
" "	32	0,14		3400	4000	600	84
" "	33	0,20		3000	4000	1000	200
" "	34	0,30		3000	4000	1000	300
Överfört		1,69					1226

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,69					1226
Åker, lättlera	35 a	0,38		2800	4000	1200	456
" "	35 b	0,14		2800	4000	1200	168
" "	36	0,37		3000	4000	1000	370
" "	37	0,30		2600	4000	1400	420
" "	38	0,25		3000	4000	1000	250
" "	39	0,31		2800	4000	1200	372
" "	40	0,67		2400	4000	1600	1072
" "	41	0,44		2400	4000	1600	704
" "	42	0,70		2200	4000	1800	1260
" "	43	0,40		2200	4000	1800	720
" "	44	0,78		2200	4000	1800	1404
" "	45	0,30		2200	4000	1800	540
" "	46	0,49		2200	4000	1800	882
" "	47	0,25		2800	4000	1200	300
" "	48	0,46		2800	4000	1200	552
" "	49	0,34		2600	4000	1400	476
" "	50	0,22		3200	4000	800	176
" "	51	0,43		2800	4000	1200	516
Överföres		8,92					11864

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		8,92					11864
Odlingsmark, lättlera	52		0,18	600	3000	2400	432
" "	53		0,13	600	3000	2400	312
" "	54		0,14	600	3000	2400	336
" "	55		0,14	600	3000	2400	336
Åker	56	0,22		1800	4000	2200	484
" "	57	0,18		2000	4000	2000	360
" "	58	0,17		2400	4000	1600	272
" "	59	0,30		2800	4000	1200	360
" "	60	0,17		2400	4000	1600	272
" "	61	0,22		2600	4000	1400	308
" "	62	0,23		3000	4000	1000	230
A - summa		10,41	0,59				15566
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	36-50	8,49					
"	63	5.-					
"	64	1,21					
"	65	6,90					
"	66	1,10					
A - summa		22,70				120	2724

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Totalsumma kronor</u>							18290
<u>Hököpinge 58², 19/48 mtl.</u>							
Anders Simonsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	67	0,30		3200	4000	800	240
" "	68	0,67		3200	4000	800	536
<u>A - summa</u>		0,97					776
<u>Totalsumma kronor</u>							776
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Hököpinge socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Hököpinge 23², 1/2 mtl.</u>							
Svenska Sockerfabriks AB.	1-17	5,85					9529
<u>Summa för avd. 1.</u>		5,85					9529
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Hököpinge 23², 1/2 mtl.</u>							
Svenska Sockerfabriks AB.	18-23	2,18					3320
Överfört		2,18					3320

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

~~File
A. 1. 1~~

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-Aa-Ab-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
20+50-14+21	629	<u>Avloppet</u> ingår i torrlägnings- företaget "Nr 23 och 30 Hököpinge uti Hököpinge socken, samt "Nr 16, 12 och 20 Eskilstorp uti Eskilstorps socken av år 1896" och bibehålles oförändrat. Skall liksom hittills underhållas av detta företag			---	
14+21-13+36	85	<u>Cementrör; 18"</u> m.	85	9,50	808	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m.	85	7.-	595	
13+36-12+24	112	<u>Cementrör; 18"</u> m.	112	9,50	1064	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m.	112	7,25	812	
12+24-11+32	92	<u>Cementrör; 18"</u> m.	92	9,50	874	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
Övf.	918	Överföres			4153	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övr.	918	Överfört			4153	
		ning, höljning	m 92	6,50	598	
11+32-9+54+ = 30+00	178	Cementrör; 18"	m 178	9,50	1691	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m 178	8,50	1513	7955
<u>Tillg. 1096 m.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
Ommurning av rörutlopp vid 14+21 samt stensätt-						
ning av det öppna avloppets botten och slän-						
ter; utföres enl. typritning			st. 1	300	300	
<u>Brunnar 32" med kopplingar; vid 13+36, 12+24, 11+32</u>						
och 10+50			st. 4	110	440	
<u>Brunn 40" med kopplingar; vid 9+54</u>			st. 1	180	180	920
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						1625
<u>Summa</u>						10500
<u>Dikessträcken B-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
30+00-9+54- -8+39	115	Cementrör; 15"	m. 115	7,50	863	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
Övr.	115	Överföres			863	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	115	Överfört			863	
		ning, höljning m.	115	8.-	920	1783
<u>Tills.</u>	<u>115 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunn 40" med kopplingar; vid 8+39 st.	1	180.-		180
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				387
		<u>Summa</u>				2350
		<u>Dikessträckan C-Ca-D.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
8+39-7+70	69	<u>Cementrör; 15"</u> m.	69	7,50	518	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m.	69	10,25	707	
7+70-6+72	98	<u>Cementrör; 15"</u> m.	98	7,50	735	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m.	98	10,75	1054	
6+72-4+91	181	<u>Cementrör; 15"</u> m.	181	7,50	1358	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m.	181	4.-	724	
4+91-3+26	165	<u>Cementrör; 15"</u> m.	165	7,50	1238	
Övf.	513	Överföres			6334	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	513	Överfört			6334	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m.	165	4,25	701	
3+26-3+15	11	<u>Överföring</u> av trumma med 0,45 m.				
		(18") vägnär genom allm. vägen				
		Eskilstorp-Häköpings eller väg				
		572 samt anslutningsbrunnar vid				
		trummans båda ändpunkter. Utfö-				
		res av Vägförvaltningen			-	-
3+15-2+44	71	<u>Cementrör; 15"</u> m.	71	7,50	533	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m.	71	6,50	462	
2+44-1+00	144	<u>Cementrör; 10"</u> m.	144	4,50	648	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m.	144	3.-	432	
1+00-0+00	100	<u>Cementrör; 8"</u> m.	100	3,40	340	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m.	100	4.-	400	9850
<u>Tills.</u>	839 m.					
		Överföres				9850

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				9850
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar, förslagsvis			260	
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 7+00, 6+50, 5+65, 4+91, 4+03 och 2+44	st.	6 110.-	660	
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 1+00 och 0+00	st.	2 80.-	160	1080
<u>Ersättningar.</u>						
		<u>Ersättning</u> till Vägförvaltningen för ombyggnad av trumma för allm. vägen Eskilstorp-Hököpinge el- ler väg 572 samt för nybyggnad av anslutnings- brunnar vid den ombyggda trummans ändpunkter				350
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				2170
					<u>Summa</u>	13450
<u>Sidoavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan B-E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
9+54=30+00- -31+11	111	<u>Cementrör; 12"</u>	m.	111 5,70	633	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning	m.	111 5,75	638	
Övf.	111	Överföres			1271	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	111	Överfört			1271	
31+11-32+50	139	Cementrör; 10" m.	139	4,50	626	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m.	139	4.-	556	
32+50-33+50	100	Cementrör; 8" m.	100	3,40	340	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m.	100	3,50	350	3143
<u>Tills.</u>	350 m.					
<u>Diversa arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24" med kopplingar; vid 31+11, 32+50</u> och 33+50 st.	3	80.-	240	240
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						667
					<u>Summa</u>	<u>4050</u>
		<u>Sannandrag.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
1096		Dikessträckan A-Aa-Ab-B			10500	
115		" B-C			2350	
839	2050	" C-Ca-D			13450	26300
		<u>Sidoavlopp.</u>				
	350	Dikessträckan B-E				4050
<u>Summa</u>	2400 m.				<u>Summa</u>	<u>30350</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grenja den 5 mars 1951.				
		Å tjänstens vägnar:				
						
		C.H. Wallér				
		Statens lantbruksingenjör.				

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

- 1/ Det täckta avloppet skall utföras i rak sträckning mellan olika större brytpunkter.
- 2/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i så god tid, att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 3/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 5/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

- 8/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna eller genom påförning av jord från annat håll.
- 9/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

- 15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 16/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större till 32".
- 18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på

ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

- 19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 21/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 23/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrif-

ter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brun-
nar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruks-
ingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Grenja den 5 mars 1951.

Åt tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

*Wallér
H/*

Utlåtande, avgivet vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Gren-
ja m.fl. gårdar i Hököpinge socken, Mal-
möhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 juni 1946 förordnades undertecknad för-
rättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Grenja m.fl. gårdar i Hököpinge socken, Malmöhus län. Laga
hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets
utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggnings-
företaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, ligger omedelbart
söder om Hököpinge kyrka och öster om Hököpinge station vid järnvägen Malmö-Trelle-
borg. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställets beträffande
torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Hökö-
pinge 22, 23, 24 och 58 i Hököpinge socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som
bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett till huvudsaklig del täckt avlopp, som avleder vattnet från dikningsområdet åt väster och söder till det öppna avlopp, som utförts för torrlägningsföretaget "nr 23 och 30 Hököpinge samt nr 1, 6, 12 och 20 Eskilstorp av år 1896". Avloppet har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning ^{nu} äro beroende av detsamma, besväras av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen mycket otillfredsställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m..

Plankarta över torrlägningsområdet har upprättats dels genom nymätning, dels genom kopiering av en över Grenja gård år 1947 gjord täckdikningsplan /ritning 1 och 2/. Området har dessutom avvägt och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats och undersökts /ritning 3,4 och 5/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Hököpinge socken /kartbladet Vellinge/ angivessålunda: "Vid Hököpinge jv.st, i järnvägsbron över större dike strax norr om stationen, södra brofästets sydvästra hörn; kst. + 17,24 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till nya avlopp från och genom torrlägg-

ningsområdet. Enligt förslaget skall företaget omfatta utförande av dikessträckorna A-Aa-Ab-B, B-C, C-Ca-D och B-E.

Av profilritningarna /ritning 3, 4 och 5/ framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 4 och 5. På plankartan hava de nya dikessträckorna markerats med heldragna röda linjer samt platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att av-

rinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 å 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan C-D, korsar mellan avvägningpunkterna 3+26 och 3+15 allmänna vägen Eskilstorp-Hököpinge eller väg 592. I korsningspunkten, som ligger c:a 700 m. söder om vägskelet i Hököpinge by /vägarna 567 och 572/, finnes nu en 30 cm /12"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 21,90 m. och botten i trumman på höjden + 20,17 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm /18"/ inre diameter och med inre underkanten på höjden + 19,19 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 350 kr., motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya trumman senast bör vara utförd. Styresmannen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

Då de nya avloppen skola utföras som täckta ledningar, behöva särskilda trummor ej byggas för de enskilda vägar, som korsar avloppen. Det åligger dock dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbete, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning till Vägförvaltningen.

För nybyggnad av vägtrumma med anslutningsbrunnar för allmänna vägen Eskilstorp-Hököpinge eller väg 592 skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 350 kr.

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det arbete, för vilket ersättning skall utgå, blivit utfört och godkänt.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 30350 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 12. Båtnadsskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför syne-

männen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer Grenja eller fastigheten Hököpinge 22¹ även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att det nuvarande floddiket, som nu är till stort hinder för jordens brukning, kommer att ersättas med täckt ledning. Synemännen hava ansett, att den för fastigheten uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av det öppna avlopp inom fastighetens område, som skall ersättas med täckt ledning. Värdet har i förevarande fall bestämts till 6 å 7 kr. per m. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden /bil. A/

Mom. 13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om val av styrelse eller styresman gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos ~~sin~~ honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skall följa på marken utstakade, på plankartan och i detta ut-

låtande närmare angivna sträckningar.

- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täcktå dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 8"-12" 16 kg., ~~och~~ 15" 18 kg. och 18" 22 kg.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt

bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-17 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9529 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-Aa-Ab-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10500 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 18-28 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6770 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 10500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14550 (4050+10500) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 29-68 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19066 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för dikessträckan B-C eller 2350 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15800 (13450+2350) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	9529	A-B, B-C	12850	1,348515
2.	6770	B-E	4050	0,598227

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3.	19066	C-D	13450	0,705444

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
35365	30350	0,858193

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	9529	10500	1,101899
2.	6770	14550	2,149187
3.	19066	15800	0,828700

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	16299	14550	0,892692
1+3	28595	26300	0,919741
2+3	25836	30350	1,174717

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas och fördelas så-

lunda:

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 19066 kr. påföres kostnaderna för sin egen

torrläggning eller 15800 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,828700.

Avdelningarna 1 och 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16299 kr. påföres

återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 14550 kr.

Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,892692.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna

(bil. E). I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de be-

räknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal,

efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare,

som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna

för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för

hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de sär-

skilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro

sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 ut-

märkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, fö-

religga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styresmannen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka

ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brun-
nar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforder-
lig grad renat.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 2 nya fixpunkter avvägs och befästs på marken. Deras
lägen i plan och höjd hava antecknats på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas
sålunda:

Fixpunkt 1. I jordfast sten 103 m. SSO om avvägningspunkten 13+36, belägen i gränsen
mellan Hököpinge 23² och Hököpinge 30⁴. Utmärkt med järndubb i kors, 0,75 m. över
marken; jst. + 17,36 m.

Fixpunkt 2. I jordfast sten 58 m. VSV om avvägningspunkten 9+76, belägen i gammal
tomt, SO hörnet. Utmärkt med järndubb i kors, 0,25 m. över marken; jst. + 19,72 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vatten-
lagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören,
som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 19. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid all-
mänt sammanträde utse en styrelse, bestående av en ledamot, kallad styresman, vilken
det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnes hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Hököpings kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 53,05 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Hököpinge-Grenja av år 1951". Mål, som beröra företaget och som ej är att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Oxie och Skytts häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföras besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt inte besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 23 här ovan angivna tiden.


Grenja den 5 mars 1951.

Å tjänstens vägnar:




C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör




Bruno Mattsson



Johan Ohlsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hököpinge socken.</u>						
<u>Hököpinge 23², 1/2 mtl.</u>						
Svenska Sockerfabriks AB.	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-17		9529	8506,47			
Avd. 2. Ägofig. 18-23		3320	<u>2963,74</u>	11470,21	37,793	
<u>Hököpinge 24¹, 1/2 mtl.</u>						
Svenska Sockerfabriks AB.	S					
Avd. 2. Ägofig. 24-28		3450		3079,79	10,148	
<u>Hököpinge 22¹, 1 mtl.</u>						
Arnold Andersson						
Avd. 3. Ägofig. 29-66	S	18290		15156,93	49,940	
<u>Hököpinge 58², 19/48 mtl.</u>						
Anders Simonsson						
Avd. 3. Ägofig. 67-68		<u>776</u>		<u>643,07</u>	<u>2,119</u>	
<u>Summa</u>		<u>35365</u>		<u>30350.-</u>	<u>100. -</u>	
Grenja den 5 mars 1951.						
Å tjänstens vägnar:						
						
C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor.	för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Bruno Mattsson						
			Gods män.			