




FÖRSLAG TILL

Östraby-Hjärås dikeföretag år 1952

I Östraby SOCKEN (NAMN) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 (UTÅN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN. Nr 001

ORIGINAL
KOPIA


M

4-1029 Lantbruksingenjör.

ANTAL RITN. ST. 4

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr

4470-1



Förslag till
Östraby-Hjärås dikningsföretag år 1952
 1 Östraby socken (nert) av Malmöhus län
 upprättat år(-en) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Original Kopie
 M 4-1029
 Antal rlm. st. 4 Arkivnummer 4470-2

Statens Reproduktionsanstalt 1951



Sektionskala 1:100




LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till			
Östraby-Hjärås dikningsföretag år 1952			
Östraby	socken(-när) av	Malmöhus	län
upprättat år(-en) 1952 {utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av			
Original	JIN.Nr 003	Enk. Alster	(Namn)
Kopier	M	4-1029	Lantbruksingenjör
Antal ritn. st.	4	Arkivnummer	4470-3


Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Förslag till 28" brunn


Skala 1:50




Förslag till ammurning av rörutlopp vid 2+65.

Skala 1:50


Sektion A-A



Sektion B-B



Plan



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIÉ Nr
SÄK Nr

Förslag till

Östraby-Hjärås dikningsföretag år 1952

Östraby socken (när) av Malmöhus län

upprättat år (när) 1952 samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

STN.Nr 004

Enk. Alster
(Namn)

M

4*1029

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4

Arkivnummer

4470-4

Statens Reproduktionsanstalt 1951
974201 L

4470-4

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

M 4*1029

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar rörande
ÖSTRABY-HJÄRÅS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952
i Östraby socken av Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1952 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Handlingar rörande

ÖSTRABY-HJÄRÅS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Östraby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-8
Bilaga 1 - 3		" 9-16
Värderingslängd	Bil. A.	" 17-24
Kostnadsförslag	" B.	" 25-29
Arbetsbeskrivning	" C.	" 30-34
Utlåtande	" D.	" 35-47
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 48-49

Till akten hör 4 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för
synoförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Östraby
nr 13 m. 21. fastigheter i Östraby
socken av Malmöhus län.

År 1952 den 21 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte
siftegodsevännen Olof Andersson och Nils Aug. Nilsson hos lantbrukare
Ingvar Ivarsson, Östraby nr 6, Östraby, för att jämlikt länsstyrelsen utfärdat
föreskrifvande (bil. 1) handlägga synoförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av marker till Östraby nr: 6, 9 och 13 och Hjärds nr 2 i Östraby
socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade
av förrättningsmannen den 23 juli 1952 översänt till pastorsämbetet i Östraby
församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis anslagits
för vederbörande församling söndagen den 27 juli 1952 (bil. 2). Kungörelsen
hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 26 juli 1952. Till
kände saken hade förrättningsmannen den 23 juli 1952 översänt underrättelser
om förrättningen, över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser
hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökande till förrättningen:

Erik Olofsson, Åg. 1/16 mtl. Östraby 13⁴ enl. lagf. den 24/3 1943 nr 111
samt 2/32 mtl av Östraby 13²

Knut Nilsson, Åg. 1/32 mtl. av Östraby 13² enl. lagf. den 11/2 1952 § 45

Övriga sakkägare och ombud:

Ferdinand Johansson, äg. 1/12 mtl. Hjärås 2³ enl. lagf. den 7/2 1934 § 32
genom Viktor Nilsson.

Edvard Nilsson, äg. 1/12 mtl. Hjärås 2⁷ enl. lagf. den 11/1 1933 § 4

Ingvar Ivarsson, äg. 49/256 mtl. Östraby 6¹¹ enl. lagf. den 10/12 1947 nr 544

Harald Lundberg, äg. 1/64 mtl. Östraby 13⁷ enl. lagf. den 9/4 1947 nr 163

~~Bersten Ottosson, äg. 195/763 mtl. Östraby 9⁴ enl. lagf. den 7/5 1931 § 118~~

Ordf. i den s.k. Sniberupsån av år 1921: Albin Lindkvist samt Viktor Nilsson,

Edvard Nilsson och Ingvar Ivarsson.

§ 1.

Det för förrättningen utfärdade förordnandet upplästes och bilades
protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller
stå i jävsförhållande till nu kända sakkägare. Gode männen förklarade, att de av-
lagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företa-
gets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade planarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påvisats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 27 oktober kl. 13.30.

Östra by den 21 augusti 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Olof Andersson

N. J. Jansson

År 1952 den 27 oktober inställde sig undertecknad, förrättningen, jämte skiftesgedammen Olof Andersson och Nils Aug. Nilsson hos lantbrukare Ingvar Ivarsson, Östra 6, Östra 6, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förrättningen hade följande tillståndsbeslut:

Erik Olofsson

~~Erik Nilsson~~

~~Ferdinand Johansson~~

~~Håvard Nilsson~~

Ingvar Ivarsson

Harald Lundberg

~~Torsten Ottosen~~

~~Ordf. i den s.k. Snickerupda av år 1921: Albin Lindqvist~~

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkärnans granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A

kostnadsförslaget " " B

arbetsbeskrivningen " " C

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 10.

Delägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdroge åt Ingvar Ivarsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva

ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avaluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 188:50 kronor, vilka förskotterats av Harald Lundberg med 37:50 kronor, av Ingvar Ivarsson med 56:- kronor och av Erik Olofsson med 95:- kronor. Annonskostna-

berna för synförrättningssamfundet hade förskottats av Ingvar Ivarsson med 41.35 kr. Godsmännens räkningar uppgingo till 84:- kronor, vilket betalades av Ingvar Ivarsson

§ 12.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Ingvar Ivarsson	20 ha
Håvard Nilsson	12 "
Erik Olefsson	25 "
Harald Lundberg	8 "
Ferdinand Johansson	30 "
Rut Nilsson	12 "
Torsten Ottosson	37 "

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da- med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde Ägde öfver samma kändra genom besvär till Södertygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-

till Ingvar Ivarsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt

Erik Olofsson och Harald Lundberg

Till styrelsesuppleant valdes Edvard Nilsson

Till revisorer utsågos Ferdinand Johansson och Ernst Nilsson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritaingarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Ingvar Ivarsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Beslöts att företaget skulle igångsättas snarast möjligt samt att pengar skulle upplånas i bank.

§ 17.

Då intet vidare förskott, upplöstes och godkändes protokollat samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Östra by den 27 oktober 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Olof Andersson

Nils Engström

Ek.D. nr 9/726 år 1947.

R E S O L U T I O N.

Översändes till c.o. lantbruksingenjören Erik Alström - - -

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 1 augusti 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Otto Rosengren.

E. Weissman
E. Weissman.

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

L/ME

U. B. nr 726 år 1947
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
25. JULI 1947
Lantstämman

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogad ansökan jämte resolution
får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingenjören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i
Östraby socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats
arbetsnamnet Östraby nr 13 m.fl. fastigheter.

Malmö den 18 juli 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Sammantröning

Denarrang

26 APR. 1947

- 11 -

21.


Ek.D. nr ⁹/₇₂₆ år 1947.

R e s o l u t i o n .

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 25 april 1947.

På tjänstens vägnar:



1947. APR. 1947

Landskansliet

Ek.d. ~~1947~~²⁴⁶. nr 9/~~276~~ år 1947.


R e s o l u t i o n.

Utlämnas till sökanden, som lämnas tillfälle komplettera ansöknings med förteckning över de fastigheter, som kunna förväntas bli av företaget berörda (se blanketten) samt vederbörande ägare och brukare.

Därest länsstyrelsen icke inom fjorton dagar härefter med remisshandlingarnas återställande erhåller något meddelande från Eder, kommer ansöknings att anses återtagen och ärendet att avskrivas.

Malmö i landskansliet den 18 april 1947.

På tjänstens vägnar:



9
726
17. APR. 1947
Lantbrukskansliet.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i .. *Östergötland* .. län.

Undertecknad... få... härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Svar Mannen* i *Östra* sock.... av *Mannens* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: *Björnsjö*
Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: *Lars Lundberg*
adress *Östra*
pr *13 Östra*
telefon: *141*

..... *Östra* den *15 April* 1947.

..... *Svar Mannen*
..... *Erik Olsson*
..... *Knut Nilsson*
.....
.....

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

..... *Östaby*
..... *Östaby*
..... *Östaby*
..... *Östaby*
..... *Hjärås Östaby*
..... *Hjärås Östaby*
..... *Östaby 2:10*

..... *Torsten Olsson*
..... *Sten Nilsson*
..... *Erik Olsson*
..... *Jon Nilsson*
..... *Edvard Nilsson*
..... *Ferdinand Johansson*
..... *Sten Sundberg*

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsd. den 21 augusti 1952 kl. 13.30

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Östraby nr 13 m.fl. fastigheter i Östraby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Ingvar Ivarsson, Östraby nr 6, Östraby, torsdagen den 21 augusti 1952 kl. 13.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Östraby n:ris 6, 9 och 13 och Hjärås nr 2 i Östraby socken, dels dikningsföretaget Sniberupsån av år 1921, dels Hjäråsvägen.

Malmö den 23 juli 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Östraby församling den

intygas av

Ry. 13 - 10



Anhålles att kungörelsen snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Östraby nr 13 m.fl. fastigheter i Östraby socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Östraby församling	Östraby	23/7 1952
Skiftesgodemannen Olof Andersson,	Oderup nr 2, Östraby	-"
" Nils Aug. Nilsson, Brunslöv nr 4, Bjärsjölagård		-"
Lantbrukare Edvard Nilsson, Hjärås 2, Bjärsjölagård		-"
" Erik Olofsson, Östraby nr 13, Östraby		-"
" Ingvar Ivarsson, Östraby nr 6, "		-"
" Knut Nilsson, " " 13, "		-"
" Torsten Ottosson, Box 72, "		-"
" Harald Lundberg, Östraby nr 17, "		-"
Ordföranden i Hjärås' vägförening, kreaturshandlanden		
Ferdinand Johansson, Hjärås,	Bjärsjölagård	-"
Ordföranden i den s.k. Sniberupsån av år 1921:		-"
Lantbrukare Albin Lindkvist, Hjärås	Bjärsjölagård	

Malmö den 23 juli 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förhåttad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
ÖSTRABY SOCKEN.							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Hjörås 2⁷, 1/12 mtl.</u>							
Edvard Nilsson							
Åker	1	0.05		3500	4000	500	25:-
Betesvall	2	0.18		"	"	"	90:-
"	3	0.26		"	"	"	130:-
<u>Summa</u>		0.49					245:-
<u>Östraby 6¹¹, 49/256 mtl.</u>							
Ingvar Ivarsson							
Åker	4	0.26		3500	4000	500	130:-
<u>Summa</u>		0.26					130:-
<u>Sammansättning för avdelning 2</u>							
<u>Hjörås 2⁷, 1/12 mtl.</u>							
Edvard Nilsson	1-3	0.49					245:-
<u>Östraby 6¹¹, 49/256 mtl.</u>							
Ingvar Ivarsson	4	0.26					130:-
<u>Summa</u>		0.75					375:-
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Östraby 6¹¹, 49/256 mtl.</u>							
Ingvar Ivarsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	6	0.72		2500	4000	1500	1080:-
"	7	2.00		2000	"	2000	4000:-
<u>Överföres</u>		2.72					5080:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överflödet		2.72					5080:-
Ägar	8	0.07		3500	4000	500	35:-
"	9	0.70		2000	"	2000	1400:-
"	10	0.14		3500	"	500	70:-
"	11	0.06		"	"	"	30:-
"	12	0.21		2000	"	2000	420:-
"	15	1.04		2500	"	1500	1560:-
"	16	0.61		2000	"	2000	1220:-
"	17	0.28		"	"	"	1760:-
"	18	0.42		3500	"	500	210:-
A-Summa		6.85					11785:-
B. Byråningsbåtnad.							
Ägarfigurer	5-7, 9-17	6.84				200	1360:-
B-Summa		6.84					1360:-
Totalsumma Kronor							13153:-
Anteckning 1:							
Anteckning 2:							
Anteckning 3:							
Anteckning 4:							
Anteckning 5:							
Anteckning 6:							
Anteckning 7:							
Anteckning 8:							
Anteckning 9:							
Anteckning 10:							
Anteckning 11:							
Anteckning 12:							
Anteckning 13:							
Anteckning 14:							
Anteckning 15:							
Anteckning 16:							
Anteckning 17:							
Anteckning 18:							
Anteckning 19:							
Anteckning 20:							
Anteckning 21:							
Anteckning 22:							
Anteckning 23:							
Anteckning 24:							
Anteckning 25:							
Anteckning 26:							
Anteckning 27:							
Anteckning 28:							
Anteckning 29:							
Anteckning 30:							
Anteckning 31:							
Anteckning 32:							
Anteckning 33:							
Anteckning 34:							
Anteckning 35:							
Anteckning 36:							
Anteckning 37:							
Anteckning 38:							
Anteckning 39:							
Anteckning 40:							
Anteckning 41:							
Anteckning 42:							
Anteckning 43:							
Anteckning 44:							
Anteckning 45:							
Anteckning 46:							
Anteckning 47:							
Anteckning 48:							
Anteckning 49:							
Anteckning 50:							
Anteckning 51:							
Anteckning 52:							
Anteckning 53:							
Anteckning 54:							
Anteckning 55:							
Anteckning 56:							
Anteckning 57:							
Anteckning 58:							
Anteckning 59:							
Anteckning 60:							
Anteckning 61:							
Anteckning 62:							
Anteckning 63:							
Anteckning 64:							
Anteckning 65:							
Anteckning 66:							
Anteckning 67:							
Anteckning 68:							
Anteckning 69:							
Anteckning 70:							
Anteckning 71:							
Anteckning 72:							
Anteckning 73:							
Anteckning 74:							
Anteckning 75:							
Anteckning 76:							
Anteckning 77:							
Anteckning 78:							
Anteckning 79:							
Anteckning 80:							
Anteckning 81:							
Anteckning 82:							
Anteckning 83:							
Anteckning 84:							
Anteckning 85:							
Anteckning 86:							
Anteckning 87:							
Anteckning 88:							
Anteckning 89:							
Anteckning 90:							
Anteckning 91:							
Anteckning 92:							
Anteckning 93:							
Anteckning 94:							
Anteckning 95:							
Anteckning 96:							
Anteckning 97:							
Anteckning 98:							
Anteckning 99:							
Anteckning 100:							
Anteckning 101:							
Anteckning 102:							
Anteckning 103:							
Anteckning 104:							
Anteckning 105:							
Anteckning 106:							
Anteckning 107:							
Anteckning 108:							
Anteckning 109:							
Anteckning 110:							
Anteckning 111:							
Anteckning 112:							
Anteckning 113:							
Anteckning 114:							
Anteckning 115:							
Anteckning 116:							
Anteckning 117:							
Anteckning 118:							
Anteckning 119:							
Anteckning 120:							
Anteckning 121:							
Anteckning 122:							
Anteckning 123:							
Anteckning 124:							
Anteckning 125:							
Anteckning 126:							
Anteckning 127:							
Anteckning 128:							
Anteckning 129:							
Anteckning 130:							
Anteckning 131:							
Anteckning 132:							
Anteckning 133:							
Anteckning 134:							
Anteckning 135:							
Anteckning 136:							
Anteckning 137:							
Anteckning 138:							
Anteckning 139:							
Anteckning 140:							
Anteckning 141:							
Anteckning 142:							
Anteckning 143:							
Anteckning 144:							
Anteckning 145:							
Anteckning 146:							
Anteckning 147:							
Anteckning 148:							
Anteckning 149:							
Anteckning 150:							
Anteckning 151:							
Anteckning 152:							
Anteckning 153:							
Anteckning 154:							
Anteckning 155:							
Anteckning 156:							
Anteckning 157:							
Anteckning 158:							
Anteckning 159:							
Anteckning 160:							
Anteckning 161:							
Anteckning 162:							
Anteckning 163:							
Anteckning 164:							
Anteckning 165:							
Anteckning 166:							
Anteckning 167:							
Anteckning 168:							
Anteckning 169:							
Anteckning 170:							
Anteckning 171:							
Anteckning 172:							
Anteckning 173:							
Anteckning 174:							
Anteckning 175:							
Anteckning 176:							
Anteckning 177:							
Anteckning 178:							
Anteckning 179:							
Anteckning 180:							
Anteckning 181:							
Anteckning 182:							
Anteckning 183:							
Anteckning 184:							
Anteckning 185:							
Anteckning 186:							
Anteckning 187:							
Anteckning 188:							
Anteckning 189:							
Anteckning 190:							
Anteckning 191:							
Anteckning 192:							
Anteckning 193:							
Anteckning 194:							
Anteckning 195:							
Anteckning 196:							
Anteckning 197:							
Anteckning 198:							
Anteckning 199:							
Anteckning 200:							
Anteckning 201:							
Anteckning 202:							
Anteckning 203:							
Anteckning 204:							
Anteckning 205:							
Anteckning 206:							
Anteckning 207:							
Anteckning 208:							
Anteckning 209:							
Anteckning 210:							
Anteckning 211:							
Anteckning 212:							
Anteckning 213:							
Anteckning 214:							
Anteckning 215:							
Anteckning 216:							
Anteckning 217:							
Anteckning 218:							
Anteckning 219:							
Anteckning 220:							
Anteckning 221:							
Anteckning 222:							
Anteckning 223:							
Anteckning 224:							
Anteckning 225:							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.12					1135:-
Åker	25	0.19		2000	4000	2000	380:-
"	26	0.17		2500	"	1500	255:-
A-Summa		1.48					1770:-
<u>B. Brukingsbåtnad</u> <u>Ägofigureren</u>	19-26, 47-51	2.19				400	876:-
B-Summa		2.19					876:-
Totalsumma Kronor							2646:-
<u>Avdelning 4</u>							
<u>Östraby 13⁴, 1/16 mtl.</u>							
Erik Olefsson							
Åker	28	0.07		3500	4000	500	35:-
"	29	0.06		2500	"	1500	90:-
"	30	0.01		2000	"	2000	20:-
<u>Summa</u>		0.14					145:-
<u>Östraby 13⁷, 1/64 mtl.</u>							
Harald Lundberg							
Åker	31	0.11		2000	4000	2000	220:-
"	32	0.04		2500	"	1500	60:-
"	33	0.05		3500	"	500	25:-
<u>Summa</u>		0.20					305:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammanställning för avdelning 4							
<u>Östmark 15⁴, 1/16 mtl.</u>							
Erik Olofsson	28-30	0.14					145:-
<u>Östmark 15⁷, 1/64 mtl.</u>							
Harald Lundberg	31-33	0.20					205:-
Summa		0.34					450:-
Avdelning 5:							
<u>Kilbåda 2⁷, 1/12 mtl.</u>							
Håvard Nilsson							
<u>A. Ålströmsgård</u>							
Holmström	34	0.34		3000	4000	1000	340:-
"	35	0.33		"	"	"	330:-
Åker	36	0.24		2500	"	1500	260:-
"	37	0.22		"	"	"	220:-
A-Summa		1.13					1360:-
<u>B. Bråtinggård.</u>							
Ägofigurer	38-39a	1.22				400	488:-
B-Summa		1.22					488:-
Totalsumma Åker							1848:-
Avdelning 6:							
<u>Kilbåda 2³, 1/12 mtl.</u>							
Ferdinand Samuelson							
Åker	38	0.61		3500	4000	500	305:-
"	39	0.32		2500	"	1500	488:-
"	40	0.17		2000	"	2000	140:-
Summa		1.10					1185:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östervä 15², 1/32 mtl.</u>							
Erik Olofsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Äker	41	0.08		2000	4000	2000	160:-
"	42	0.08		1800	"	2200	176:-
"	43	0.27		2500	"	1500	405:-
"	44	0.64		3500	"	500	320:-
"	45	0.30		"	"	"	150:-
"	46	0.54		2500	"	1500	810:-
A-Summa		1.91					2021:-
<u>B. Brukingsbåtnad.</u>							
Ägofigurerne	41-46, 44a, 45a	3.07				100	307:-
B-Summa		3.07					307:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							2328:-
<u>Sammanställning för avdelning 6</u>							
<u>Härds 2³, 1/12 mtl.</u>							
Ferdinand Johansson	38-40	1.10					2125:-
<u>Östervä 15², 1/32 mtl.</u>							
Erik Olofsson	41-46	1.91					2328:-
<u>Summa</u>		3.01					3453:-
				<u>Summa alstringsbåtnad</u>			2146:-
				<u>Summa brukingsbåtnad</u>			307:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Anteckning 7.							
Österby 13⁴, 1/16 ml.							
Bråk Olofsson							
Åker	47	0.10		2000	4000	2000	200:-
"	48	0.18		"	"	"	360:-
"	49	0.27		"	"	"	540:-
"	50	0.10		2500	"	1500	150:-
"	51	0.06		3500	"	500	50:-
"	52	0.08		"	"	"	40:-
Betesvall	53	0.38		2500	"	1500	570:-
Betesmark	54		0.27	600	1600	1000	270:-
"	75		0.19	"	"	"	190:-
Summa		1.17	0.46				2380:-
Österby 13², 1/16 ml.							
Knut Nilsson							
Betesvall	56	0.22		1500	4000	2500	550:-
"	57	0.46		1800	"	2200	1012:-
"	58	0.42		2500	"	1500	630:-
"	59	0.08		"	"	"	120:-
Åker	60	0.05		3000	"	1000	90:-
"	61	0.04		"	"	"	40:-
"	62	0.10		3500	"	900	50:-
"	63	0.03		3000	"	1000	30:-
"	64	0.08		3500	"	500	40:-
Summa		1.48					2522:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östraby 9⁴, 195/768 mtl.</u>							
Torsten Ottosson							
Åker	65	0.03		3500	4000	500	151:-
"	66	0.06		2500	"	1500	901:-
"	67	0.05		2000	"	2000	1001:-
<u>Summa</u>		0.14					2051:-
<u>Sammenställning för avdelning 1</u>							
<u>Östraby 13⁴, 1/16 mtl.</u>							
Erik Olofsson	47-55	1.17	0.46				23501:-
<u>Östraby av 13², 1/16 mtl.</u>							
Kurt Nilsson	56-64	1.48					25221:-
<u>Östraby 9⁴, 195/768 mtl.</u>							
Torsten Ottosson	65-67	0.14					2051:-
<u>Summa</u>		2.79	0.46				50771:-
<u>Sammenställning för hela företaget.</u>							
Avdelning 1		0.73					3751:-
" 2		6.85					131531:-
" 3		1.48					26461:-
" 4		0.34					4501:-
" 5		1.13					18481:-
" 6		3.01					34531:-
" 7		2.79	0.46				50771:-
<u>Överföres Summa för hela företaget</u>		16.35	0.46				270021:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		Åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Ovenfört ~~Summa för hela Skrivningen~~		16.35	0.46				27392:-
				Summa skattgrund			27392:-
				Summa bötningsgrund			1021:-
Utgått den 27 oktober 1962 I tjänsten: <i>Erik Alster</i> (Erik Alster) Lantbruksingenjör. <i>Olof Andersson</i> <i>N. Engström</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
0-2+65	265	<u>Schaktning</u> av torvjord m ³	155	2,25	348:75	
		<u>Schaktning</u> av sand och grus med nät sten m ³	325	3:-	975:-	1323:75
<u>Tills 265 meter</u>						
<u>Borttagning</u> av träd och stubbar					25:-	25:-
<u>Besättning</u> för bortgrävd mark genom dikets vidgning till äg. av fastigheten Hjörda 2 ⁷ m ²			230	0,50	115:-	
<u>Besättning</u> för bortgrävd mark genom dikets vidgning till äg. av fastigheten Östraby 6 ¹¹ m ²			230	0,50	115:-	
<u>Besättning</u> för intrång genom jordkupplag fördelas efter företagets utförande m ³			400	0,50	240:-	470:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ena</u>		20 %				281:25
					<u>Summa Kronor</u>	<u>2100:-</u>
<u>Dikessträckan B - C</u>						
2+65-5+50	285	<u>Betongrör</u> 18" m	285	11:-	3135:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u> m	285	4,25	1211:25	
5+50-6+50	100	<u>Betongrör</u> 18" m	100	11:-	1100:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u> m	100	5:-	500:-	
6+50-7	50	<u>Betongrör</u> 15" m	50	8,50	425:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u> m	50	3,75	187:50	
7-7+33	33	<u>Betongrör</u> 15" m	33	8,50	280:50	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u> m	33	5:-	165:-	
7+33-7+40	7	<u>Betongrör</u> 15" m	7	8,50	59:50	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning</u> m	7	12:-	84:-	7147:75
<u>Tills 475 meter</u>						
					<u>Överföres</u>	<u>7147:75</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Överfört						7147:75
Smörning av störellopp vid 2+65		st.	1	200:--	200:--	
Ärning med 28" inre diameter, koppningar m.m. vid 4+40, 6+50 och 7+40		st.	3	120:--	360:--	360:--
För utförandet fall, arbetskodning m.m. tilläggas en 20 %						1522:25
Summa Kronor						9020:--
Ekensjöbruk G - B.						
7+40-8+35	95	Ärning 12"	95	6.50	617:50	
		Behakning, stämpling, rörlägg- ning och återfylning	95	5.50	522:50	
8+35-8+62	27	Ärning 12"	27	6.50	175:50	
		Behakning, stämpling, rörlägg- ning och återfylning	27	4:--	108:--	
8+62-8+65	3	Ärning 12"	3	6.50	19:50	
		Behakning, stämpling, rörlägg- ning och återfylning	3	10:--	30:--	
8+65-8+97	32	Ärning 12"	32	6.50	208:--	
		Behakning, stämpling, rörlägg- ning och återfylning	32	3.50	112:--	
8+97-9+2	5	Ärning 12"	5	6.50	32:50	
		Behakning, stämpling, rörlägg- ning och återfylning	5	12:--	60:--	
9+2-9+35	31	Ärning 12"	31	6.50	201:50	
		Behakning, stämpling, rörlägg- ning och återfylning	31	3.50	108:50	
9+35-9+36	3	Ärning 12"	3	6.50	19:50	
		Behakning, stämpling, rörlägg- ning och återfylning	3	10:--	30:--	
9+36-9+70	34	Ärning 12"	34	6.50	221:--	
		Behakning, stämpling, rörlägg- ning och återfylning	34	3.50	119:--	
290		Överföres			2585:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	230	Överfört			2385:-	
9+70-9+74	4	Betongrör 12" m	4	6.50	26:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	12:-	48:-	
9+74-9+80	6	Betongrör 12" m	6	6.50	39:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	6	25:-	150:-	2848:-
<u>Tills</u>	240	<u>meter</u>				
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+35, 9+2 och 9+80		st.	3	90:-	270:-	
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar och intag vid 9+74		"	1	110:-	110:-	380:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						772:-
				<u>Summa Kronor</u>		<u>3800:-</u>
		<u>Dikesströkan B - Ba.</u>				
30-31+9	109	Betongrör 12" m	109	6.50	708.50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	109	4.50	490.50	
31+9-31+80	71	Betongrör 9" m	71	4.50	319.50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	71	3:-	213:-	
31+80-32+29	49	Betongrör 12" m	49	6.50	318.50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	49	4.50	220.50	
32+29-32+36	7	Betongrör 12" m	7	6.50	45.50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	7	15:-	105:-	
32+36-32+50	14	Betongrör 12" m	14	6.50	91:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	14	7:-	98:-	
	250	Överföres			2610:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	290	Överflödet			2610:-	
32+50+33+38	83	Betonrör 12" m	83	6.50	572:-	
		Stäkning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	83	5:-	440:-	3682:-
Totalt 338 meter						
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 31+9, 31+80 och 32+36		st.	3	90:-	270:-	
Brunnar med 24" inre diameter, intag, kopplingar m.m. vid 33+38		st.	1	110:-	110:-	380:-
För oöfverräddda fall, arbetsledning m.m. tilläggas ca 20 %						78:-
					Summa Kronor	4800:-
Illustration C = Ca.						
40+41+34	134	Betonrör 12" m	134	6.50	871:-	
		Stäkning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	134	4:-	536:-	
41+34+42+7	73	Betonrör 10" m	73	5:-	365:-	
		Stäkning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	73	3:-	219:-	
42+7+42+10	3	Betonrör 10" m	3	5:-	15:-	
		Stäkning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	3	10:-	30:-	
42+10+43+17	107	Betonrör 10" m	107	5:-	535:-	
		Stäkning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	107	3:-	321:-	2892:-
Totalt 317 meter						
Grundförstärkning, förslagvis: 40+50+42+30		m	200	1.50	300:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 40+74 och 41+34		st.	2	90:-	180:-	
Brunnar med 24" inre diameter, intag, kopplingar m.m. vid 43+17		st.	1	110:-	110:-	590:-
För oöfverräddda fall, arbetsledning m.m. tilläggas ca 20 %						72:-
					Summa Kronor	4800:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Semnanställning.</u>				
	265	Dikessträcken A - B				2.100:-
	475	" B - C				9.300:-
	240	" C - D				3.800:-
	338	" B - Ba				4.800:-
	327	" C - Ca				4.200:-
	<u>Sålla 1635 meter</u>			<u>Summa Kronor</u>		<u>24.200:-</u>
Östraaby den 27 oktober 1952						
/Erik Alström/ Lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikesträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,00 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och avrinner, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikesträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningssmassorna från de öppna dikesträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Gaturingen vid 2+65 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband med litet cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

- 7/ Inga rör få nedläggas, förreän de blivit godkända av vederbörande lantbrukningsjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förreän den blivit godkänd av vederbörande lantbrukningsjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådän höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11/ Särtiliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han förut för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortserteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Maskilda rörtröor, som utgynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

- 16/ Kopplingen av sådana rörstämmer, som utryms på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Santliga brunnar skola förseklas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör, eller med ett mellanskikt av brunnstegel eller betongsten.
- 19/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskikt av brunnstegel eller betongsten.
- 20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täkdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 21/ Santliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 22/ Santliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, försees med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas nedan den nedersta brunnringen färdigställets, eller ook skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

- 25/ Träd, stubbar och buskar utmed de nya dilassträckornas skola rothuggas och borttagas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 27/ Grundföretärkning skall utföras med plank på sträckan 40+50-42+50.
- 28/ Vederbörande lantbrukningenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tänkta dilassträckor med till dem hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbrukningenjör för den händelse grundföretärkning erfordras.
- 29/ Fixpunktbeskrivning.

Fixp. =+16.31 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten i betesmark, intill gräns mot åker, c:a 128 m. V sektion 1.

Fixp. =+17.68 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten intill transformator, c:a 32 m. Ö väg och c:a 14 m. S trädgård & Östraby 6¹¹ (Ingvar Ivarsson)

Fixp. =+27.89 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i SV hörnet av gårdens mellan Hjärdevägen och infartsväg till Östraby 17¹ (Harald Lundberg) invid träd, c:a

60 m V. sektion 10+50.

Fixp. =+17,12 m.

Vertikal järudubb i jordfast sten i gräns mellan Hjärås 3² (Ferdinand Johansson) och Östraby 2⁵ (Erik Olofsson) i S kanten av mangelgrav s:a 18 m.

S sektion 33+38.

Fixp. =+20,52 m.

Vertikal järudubb i jordfast sten i gräns mellan Östraby 13² (Knut Nilsson) och Östraby 9⁴ (Torsten Ottosson) s:a 7 m. N sektion 43+17.

Östraby den 27 oktober 1952



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Östraby
nr 13 m.fl. fastigheter i Östraby socken av
Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 1 augusti 1947 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Östraby nr 13 m.fl. fastigheter i Östraby socken av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hjärda nr 2 och Östraby nr 6, 9 och 13 i Östraby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92 ligger ca 3 km NO om Bjärnålagårds järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Ystad. På hithörande överiktkarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sö-

kandenas begärna upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D, B-Ea och C-Ga) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrillägning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionarritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täkta avlopp och med dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda underökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bitnad i form av ökad alstringaförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till ut-

förande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda vägar, ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa platser skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. En överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synskämmen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsnämnen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 24,200:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bilaga B).

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synsätten uppkastat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsansvarligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synsätten följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltid värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggingsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fallt torrlagd jord av förhållandevarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingallgången, Bil. A, som även utgör hänsefterteckning för de i dikningsansvarligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggingsföretag.

Då de i dikningsansvarligheten ingående markerna avvattnas till olika diksträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämnas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningsansvarligheten uppdelats i 7 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingallgången (Bilaga A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar figurererna 1 - 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 375:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan A - B uppgrävas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2.100:-

kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 5 - 18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13.153:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 11.400:- (9.300 + 2.100) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 19 - 27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2.646:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan C-D och B-C delvis upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3.700:- (3.400 + 300:-) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 28 - 33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 450:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan C-D delvis upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 400:- kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ågofigurerna 34 - 37a med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.848:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan A - B och delvis B - Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3.700:- (2.100 + 1.600) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ågofigurerna 38 - 46, 44a och 45 a med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.453:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan B - Ba delvis upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3.200:- kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ågofigurerna 47-67 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5.077:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan C-Oa

och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 4.500:- (4.200 + 300) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	375:-	A-B	2.100:-	5,600000
2	13153:-	B-C	9.300:-	0,707063
3	2646:-	C-D	3.400:-	1,284958
4	450:-	C-D	400:-	0,888889
5	1848:-	B-Ba	1.600:-	0,865801
6	3453:-	B-Ba	3.200:-	0,926730
7	5077:-	C-Ca	4.200:-	0,827260

Fördelas kostnaderna för dikebyggnadsföreliggandes torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad
27.002:-	24.200:-	0,896230

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	375:-	2.100:-	5,600000
2	13.153:-	11.400:-	0,866722
3	2.646:-	3.700:-	1,398337

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
4	450:-	400:-	0,888889
5	1.848:-	3.700:-	2,002165
6	3.453:-	3.200:-	0,926730
7	5.077:-	4.500:-	0,886350

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	13.528:-	11.400:-	0,842697
1+2+5	15.376:-	13.000:-	0,845473
1+2+7	18.605:-	15.600:-	0,838484

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1+2+7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18.605:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning minskat med 300:- kronor, som påföres avdelning 3 eller 15.300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,822360.

Avdelning 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2.646:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 3.700:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,398337.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 450:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 400:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper

alltså till 0,888889.

Avdelning 5 med ett sammanlagt bättnadsvärde av 1.848:- kronor påföres kostnaderna för dikning inom eget område eller 1.600:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,865801.

Avdelning 6 med ett sammanlagt bättnadsvärde av 3.453:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 3.200:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,926730.

Särskild kostnadsfördelningallång har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bilaga Da). I kolumn 5 av allången angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synesförrättning och ej heller med sökande likställs, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, iske skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppkattade bättnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningallången med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som anföras i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna synesförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönsamt, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltid, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det att syneförrättningen fastställt. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bilaga C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utliknas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anslås till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anslåen erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikassträckornas skola följa på marken utstakade och på plankar-
ten närmare angivna sträckningar.

- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Sämtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som maffrör, falarör eller lantbrukrör.
- 6/ På profilritningarna angivas höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uttrycks i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han däremot göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter anvisa en annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende gjorda förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli förskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsskillingen, Bilaga Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande

och en beslutet esse.

Styrelsen åligger:

att anses besörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörns arbete - i den

men så finnes erforderligt - med biträde av sakkyndig person;

att tillse att småttliga dikens tröskor alltid hållas i fullgott skick samt an-

besörja reanings- och underhålls arbeten;

att i den av behov verkställa utdebiteringar på sått närmare stadgas i 3 kap. 20

§ vattenlagen;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer för-

sedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläg-

gas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för inbjudande ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna

till sammanträde i den ordning, som anförordnas i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna till-

gängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i öfrigt vistaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets

ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de be-

stämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av

ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för

envar, som vill granska den eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Östra-Hjärns dikningsföretag år 1952. Mål, som

beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas

inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 40:29 krenor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skäl därtill och vid besvären kunna dörjaste fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verketällighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Östra by den 27 oktober 1952

I tjänsten:

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Olof Andersson *Nils Carlsson*

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma kostnader	
1	2	3	4	5	6	7
ÖSTRÅBY SOCKEN						
Hjörås 2 ⁷ , 1/12 mtl.						
Edvard Nilsson						
avd. 1+2+7, fig. 1-3		245:-	201:48			
" 5 " 34-37a		1848:-	1600:-	1801:48	7,444	
Östraby 6 ¹¹ , 49/256 mtl.						
Ingvar Ivarsson						
avd. 1+2+7, fig. 4,5-18	8	13283:-	10923:41	10923:41	45,138	
Östraby 13 ⁴ , 1/16 mtl.						
Erik Olofsson	8					
avd. 3, fig. 19-26		2645:-	3700:-			
" 4, " 28-30		145:-	128:89			
" 1+2+7 " 47-55		2350:-	1932:54	5761:43	23,808	
Östraby 13 ⁷ , 1/64 mtl.						
Harald Lundberg						
avd. 4, fig. 31-33		305:-	271:11	271:11	1,120	
Hjörås 2 ³ , 1/12 mtl.						
Ferdinand Johansson						
avd. 6, fig. 38-40		1125:-	1042:57	1042:57	4,308	
Östraby av 13 ² , 1/32 mtl.						
Erik Olofsson	8					
avd. 6, fig. 41-46		2328:-	2157:43	2157:43	8,915	
Överföras		24275:-		21957:43	90,733	

Olof Andersson. New Canadian