Blad 1.



Torrläggningsföretaget Sniberupsån av år 1921

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Starrarps dikningsföretag år 1952

I Frenninge SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1952 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 001 Erik Andersson
(NAMN)

ORIGINAL
~~KOPIA~~

M 3·1020 Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4471-1

Blad 2.



13 38	13 54	13 78	14 38	14 27	14 37	14 66	14 84	14 76	15 30	14 95	14 95	15 01	15 03	15 67	16 36	16 67	16 93	17 37	17 63	17 94	
12 45	12 55	12 65	12 75	12 85	12 95	13 05	13 15	13 22	13 30	13 37	13 45	13 62	13 75	14 -	14 55	15 10	15 55	15 85	16 15	16 40	
0 93	0 99	1 13	1 58	1 42	1 42	1 61	1 69	1 54	2 -	1 59	1 50	1 49	1 28	1 67	1 81	1 47	1 38	1 52	1 48	1 54	
+7 +16	+80	+26	+50	+60	+42	+80	+34 +38 +80	+26	+50	+20 +28	+50	+50 +46 +69	+93	+28 +31 +32	+80	+36 +90	+33	+50 +40 +63	+31 +34		

Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Starrarps dikningsföretag år 1952

i Frenninge socken-(~~stad~~) av ~~Malmöhus~~ län

upprättat år(-~~en~~) 1952 {I / ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original / ~~Kopia~~ RITN.Nr 002 Erik Andersson (Namn)

M 3*1030. Lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 3 | Arkivnummer 4471 - 2

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

0+16



3



7



7+50



3+42



0+50

8



3+50



1

8+50

4



1+26



9



4+50



1+50



9+50



5



2



10



2+50



5+26



Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Förslag till underjordisk 24" brunn

Skala 1:50



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0.

Skala 1:50

Sektion B-B



Sektion A-A



Sektionsskala 1:100

Skala 1:50

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Storrarps dikningsföretag år 1952

I Frenninge socken-(~~när~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1952 (1 / ~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 003

Original

~~Kopia~~

Ernst Olsson
(Namn)

M 3*1030

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3 Arkivnummer 4471 - 3

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

4471 - 3

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3*1030

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar rörande

STARRARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Frenninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar rörande

STARRARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Frenninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 7
Bilaga 1 - 3		" 8 -12
Värderingslängd	Bil. A.	" 13 -17
Kostnadsförslag	" B.	" 18 - 20
Arbetsbeskrivning	" C.	" 21 - 23
Utlåtande	" D.	" 24 - 33
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 34

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000



PROTOKOLL, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Starrarp nr 3 i Frenninge socken av Malmöhus län.

År 1952 den 4 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Andersson och Otto Andersson hos Arvid Åkesson, Starrarp, Vollsjö, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Starrarp nr 3 i Frenninge socken av Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 8 oktober 1952 översänts till pastorsämbetet i Frenninge församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis omslagits för vederbörande församling söndagen den 19 oktober 1952, (bil. 2). Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 9 oktober 1952. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 8 oktober 1952.översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit:

Sökande till förrättningen:

Arvid Åkesson, äg. 9/128 mtl. Starrarp 3^{7}, 9/256 mtl. Starrarp 3^{8} samt 13/512 mtl. Starrarp 3^{20} enl. lagf. den 19 juli 1944 nr 285

Övriga sakägare och ombud:

~~P. O. Svensson, äg. 7/96 mtl.~~ Starrarp 2^{19} enl. lagf. den 11 februari 1926 § 57

Nils V. Andersson, äg. 1/64 mtl. Starrarp 2^{14}, 1/64 mtl. Starrarp 2^{15} samt

1/128 mtl. Starrarp 2^{16} enl. lagf. den 13 december 1944 nr 478.

Nils Johansson, äg. 1/80 mtl. av Starrarp 1^{15}, 13/256 mtl. av Starrarp 2^{4} och 1/64 mtl. nr 3 Starrarp enl. lagf. den 2 sept. 1913 § 46.

Olof Johansson, äg. 1/80 mtl. av Starrarp 1^{15}, 13/256 mtl. av Starrarp 2^{4}, 1/64 mtl. nr 3 Starrarp samt gatehuset nr 4 Starrarp (4^{1}) enl. lagf. den 2 sept. 1913 § 47. genom Nils Johansson.

Ordf. i torrläggningsföretaget Sniberupsån av år 1921:

Albin Lindkvist

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Dessa männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats, måndagen den 15 december 1952 kl. 10,oo.

Starrarp, Vollsjö den 4 november 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

<u>År 1952 den 15 december</u> inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Andersson och Otto Andersson hos Arvid Åkesson, Starrarp, Vellsjö, för att åter handlägga syneförrättningen.

<u>Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:</u>

Arvid Åkesson,

~~F.O. Svensson~~

Nils V. Andersson

Nils Johansson

~~Olof Johansson~~

~~Torrläggningsföretaget Sniberupsån av år 1921 gm~~

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga	A,	
kostnadsförslaget	"	"	B och
arbetsbeskrivningen	"	"	C

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskomma att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Arvid Åkesson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för häntlangning uppgått till 111:25 kr, vilka förskotterats av Arvid Åkesson med 88:75 kr. och av Nils Andersson med 22:50 kr. Annonskostnaderna för syneförrättningssammanträde hade förskotterats av Arvid Åkesson med 34.05. Godemännens räkningar uppgingo till 90:- kr. , vilket betalades av Arvid Åkesson.

§ 12.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Arvid Åkesson	22 ha
Frans Oscar Svensson	9,5 "
Nils och Olof Johansson	19 "
Nils V. Andersson	11 "

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da,- med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja sysslomän och de utsågo härtill: Arvid Åkesson, Starrarp nr 3, Vellsjö

Till revisorer utsågos Nils Johansson och Nils V. Andersson

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos sysslomannen och alltså inom trettio dagar översändas till Arvid Åkesson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Beslöts att företaget skulle igångsättas snarast möjligt, samt att pengar för företagets utförande skulle upplånas.

§ 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Starrarp, Vellejö den 15 december 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

448.

Bilaga 1.

Ek.D. nr 25/728 år 1947.

RESOLUTION.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström - - - -

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 oktober 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

25
728 47.

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

1. OKT. 1947
Landsarkivet

L/ME

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o. lantbruksingenjören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Frenninge socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Starrarp nr 3.

Malmö den 25 september 1947.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

42

18 AUG 1947

Till

Länsstyrelsen,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till min fastighet Starrarp nr 3 i Fränninge socken, Malmöhus län. Av förrättningen kommer även att beröras marker tillhörande Nils V. Andersson, Starrarp nr 2, Nils Johansson, Starrarp nr 2, och Frans Svensson, Starrarp nr 2, samt möjligen även andra jordägare, vilka emellertid ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Starrarp nr 3 pr Vollsjö den 15 aug. 1947.

Arvid Åkesson

Arvid Åkesson

Tel. Bjälkhult 1.

Bilaga 2.

Kungörelse angående torrläggningssammanträde tisd. den 4 november 1952

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Starrarp nr 3 i Frenninge socken av Malmöhus län kommer att hållas hos Arvid Åkesson, Starrarp, Vollsjö, tisdagen den 4 november 1952 kl. 10.oo, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Starrarp nr 2 och 3 samt torrläggningsföretaget Sniberupsån av år 1921.

Malmö den 8 oktober 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Frenninge församling den 19 oktober 1952

intygas av Albin Pahlberg jr. l.

Anhålles att kungörelsen snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Starrarp nr 3 i Frenninge socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Frenninge församling,	Vollsjö	8/10 1952
Skiftesgodemannen Nils Andersson, Nyvång,	"	-"-
" Otto Andersson, Molleröd,	Klasaröd	-"-
Lantbrukare F.O. Svensson, Skumparp,	Vollsjö	-"-
" Nils V. Andersson, Starrarp 3,	"	-"-
" Nils Johansson, "	"	-"-
" Olof Johansson, "	"	-"-
" Arvid Åkesson, "	"	-"-
Ordf. i torrläggningsföretaget Sniberupsån av år 1921:		
Lantbrukare Albin Lindkvist, Hjärås,	Bjärsjölagård	-"-

Malmö den 8 oktober 1952

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
FRÖSLUNDA SOCKEN.							
Starrarp 2[19], 7/96 mtl.							
Frans Oscar Svensson							
Åker	1	0.64		3200	4000	800	512:-
Summa		0.64					512:-
Starrarp 2[4], 13/128 mtl.							
Nils och Olof Johansson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	2	0.95		2000	4000	2000	1900:-
"	3	0.35		2500	"	1500	525:-
"	4	0.11		3500	"	500	55:-
"	5	0.17		2000	"	2000	340:-
"	6	0.35		2500	"	1500	525:-
"	7	0.38		3500	"	500	190:-
"	10	0.15		"	"	"	75:-
"	11	0.32		2500	"	1500	480:-
"	12	0.61		2000	"	2000	1220:-
betesmark	13		0.15	600	1600	1000	150:-
"	14		0.08	1000	"	600	48:-
"	15		0.15	1400	"	200	30:-
A-Summa		3.39	0.38				5538:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	2-8, 9-12	3.75				100	375:-
B-Summa		3.75					375:-
Totalsumma Kronor							5913:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Starrarp 2^{16}, 1/128 mtl.							
Nils V. Andersson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	16	0.12		2200	4000	1800	216:-
"	17	0.33		2500	"	1500	495:-
"	18	0.08		3500	"	500	40:-
"	19	0.19		2200	"	1800	342:-
"	20	0.73		2500	"	1500	1095:-
"	21	0.33		3500	"	500	165:-
"	22	0.10		2200	"	1800	180:-
A-Summa		1.88					2533:-
Starrarp 2^{14}, 1/64 mtl.							
Nils V. Andersson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	24	0.29		2000	4000	2000	580:-
"	25	0.50		"	"	"	1000:-
"	26	0.23		"	"	"	460:-
"	27	0.11		2500	"	1500	165:-
"	28	0.08		3500	"	500	40:-
A-Summa		1.21					2245:-
Starrarp 2^{15}, 1/64 mtl.							
Nils V. Andersson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	31	0.11		3500	4000	500	55:-
"	32	0.12		2500	"	1500	180:-
Överföres		0.23					235:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,23					235:-
Åker	33	0,35		2000	4000	2000	700:-
"	34	0,20		"	"	"	400:-
"	35	0,27		"	"	"	540:-
"	36	0,15		"	"	"	300:-
A-Summa		1,20					2175:-
Stenrarp 5:8, 9/256 mtl.							
Arvid Åkesson							
A. Ålstringsbåtnad.							
Åker	38	0,26		3500	4000	500	130:-
"	39	0,34		2500	"	1500	510:-
"	40	0,29		1500	"	2500	725:-
"	41	0,10		"	"	"	250:-
"	42	0,15		2500	"	1500	225:-
"	43	0,20		3500	"	500	100:-
"	44	0,38		2500	"	1500	570:-
"	45	0,20		3500	"	500	100:-
A-Summa		1,92					2610:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	37-46	2,60				200	560:-
B-Summa		2,60					560:-
Totalsumma Kronor							3170:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
[illegible]							
[illegible]							
A. [illegible]							
[illegible]	48	0,29		3500	4000	500	295:-
"	49	0,78		2500	"	1500	1170:-
"	50	0,56		2000	"	2000	1120:-
"	51	0,45		2500	"	1500	675:-
"	52	0,32		3500	"	500	160:-
A-summa		2,70					3420:-
B. [illegible]							
[illegible]	47-53	4,05				200	970:-
B-summa		4,05					970:-
[illegible]							4390:-
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]	54	0,07		3500	4000	500	35:-
"	55	0,09		2500	"	1500	135:-
[illegible]		0,16					170:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Sammanställning							
Starrarp 2^{19}, 7/96 mtl.							
Frans Oscar Svensson	1	0.64					512:-
Starrarp 2^{4}, 13/128 mtl.							
Nils och Olof Johansson	2-15	3.39	0.38				5913:-
Starrarp 2^{16}, 1/128 mtl.							
Nils V. Andersson	16-22	1.88					2533:-
Starrarp 2^{14}, 1/64 mtl.							
Nils V. Andersson	24-28	1.21					2245:-
Starrarp 2^{15}, 1/64 mtl.							
Nils V. Andersson	31-36	1.20					2175:-
Starrarp 3^{8}, 9/256 mtl.							
Arvid Åkesson	37-46	1.92					3170:-
Starrarp 3^{7}, 9/128 mtl.							
Arvid Åkesson	47-53	2.70					4390:-
Starrarp 3^{20}, 13/512 mtl.							
Arvid Åkesson	54-55	0.16					170:-
Summa		13.10	0.38				21108:-
			Summa elstängsbåtnad				19203:-
			Summa beräkningsbåtnad				1905:-

Starrarp, Vollsjö den 15 december 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A - B.				
0 - 1+26	126	Betongrör 12" m	126	6.50	819:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	126	3:-	378:-	
1+26-3+42	216	Betongrör 12" m	216	6.50	1404:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	216	4:-	864:-	3465:-
Tills	342	meter				
Omsmning av rörutlopp vid 0					150:-	150:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2 och 3+42		st.	2	90:-	180:-	180:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						705:-
				Summa Kronor		4,500:-
		Dikesstråkan B - C				
3+42-4+34	92	Betongrör 12" m	92	6.50	598:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	92	4:-	368:-	
4+34-4+38	4	Betongrör 12" m	4	6.50	26:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, samt iordningställande av vägbanan m	4	20:-	80:-	
4+38-5+26	88	Betongrör 12" m	88	6.50	572:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	88	4:-	352:-	1996:-
Tills	184	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+38 och 5+26		st.	2	90:-	180:-	180:-
		Överföres				2176:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					2176:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %							424:-
					Summa Kronor		2600:-
		Dikessträckan C - D.					
5+26-6+20	94	Betongrör 12"	m	94	6.50	611:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	94	5.50	517:-	
6+20-7	80	Betongrör 8"	m	80	4:-	320:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	80	4.25	340:-	1788:-
Tills	174	meter					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+20 och 7			st.	2	90:-	180:-	180:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %							432:-
					Summa Kronor		2400:-
		Dikessträckan D - E					
7-7+50	50	Betongrör 6"	m	50	2.50	125:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	50	2.50	125:-	
7+50-9	150	Betongrör 6"	m	150	2.50	375:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	150	2:-	300:-	
9-10+34	134	Betongrör 6"	m	134	2.50	335:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	134	2.50	335:-	1595:-
Tills	334	meter	Överföres				1595:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1595:-
		För arbetssvårighet vid genomgång av ägobrear vid 7+66 - 7+69, 8+28 - 8+32, 8+96 - -8+98, 9+60 - 9+63 och 10+31- -10+34 st	5	25:-	125:-	125:-
		Underjordisk brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+93 st.	1	45:-	45:-	
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+31, 9+33 och 10+34 st.	3	90:-	270:-	315:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %				365:-
					Summa Kronor	2400:-
		Sammanställning:				
	342	Dikessträckan A - B				4500:-
	184	-"- B - C				2600:-
	174	-"- C - D				2400:-
	334	-"- D - E				2400:-
Tills	1034	meter			Summa Kronor	11900:-

Starrarp, Vollsjö den 15 december 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

e.v.l.f.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktig-

het skola återföras i förgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare förgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

12/ Samtliga brunnar, skola förankras 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskikt av brunnstegel eller betongsten.

14/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

15/ Samtliga brunnar, utom den underjordiska vid 7+93, skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

16/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

17/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

19/ Träd och buskar utmed de nya diksesträckorna skola rothuggas och borttagas.

20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenkvist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

21/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, däreat det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta diksesträckor medtill dem hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör hör den händelse grundförstärkning erfordras.

22/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. =+ 16.66 m.</u>

Vertikal järndubb och kors i stor jordfast sten belägen i skogsbevuxen betesmark å Starrarp nr 2^4, omkring 40 m S om sektion 4+50.

<u>Fixp. =+18.75 m.</u>

Vertikal järndubb och kors i jordfast sten i S sidan av stengärde, som utgör N gränsen för Starrarp nr 3^7, omkring 107 m. N om sektion 8+50.

Starrarp, Vollsjö den 15 december 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör. ulhf.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Starrarp nr 3 i Frenninge socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 7 oktober 1947 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Starrarp nr 3 i Frenninge socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Starrarp nr 2 och 3 i Frenninge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger ca 6 km NNV om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Hälöv - Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torr-

läggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget de ovannämnda dikessträckorna utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Bryar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets synesloman, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesarbeten, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 11.900:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattensjukt skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningsgemenskapen ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså

som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 11.900:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 21.108:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 0,563767.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelsermed av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta ut-

lätande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utläggas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på planskartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnes närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsgängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesavsnitten med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysselsmannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisationen m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en sysselsman.

Sysselsmannen åligger:

att omhändertaga företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete, i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikesavsnitten alltid hållas i fullgott skick samt omhändertaga reparations- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av nyssnämnden för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Starrarps dikningsföretag år 1952. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 31.66 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit lagakraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextie dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dem är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 har ovan angivna tiden.

Starrarp, Vellsjö den 15 december 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör:

[illegible] [illegible]

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
FRESNINGE SOCKEN						
Starrarp 2^{19}, 7/96 mtl.						
Frans Oscar Svensson		512:-		288:65	2,426	
Starrarp 2^{4}, 13/128 mtl.						
Nils och Olof Johansson		5913:-		3333:56	28,013	
Starrarp 2^{16}, 1/128 mtl.						
Nils V. Andersson		2533:-		1428:02	12,000	
Starrarp 2^{14}, 1/64 mtl.						
Nils V. Andersson		2245:-		1265:66	10,636	
Starrarp 2^{15}, 1/64 mtl.						
Nils V. Andersson		2175:-		1226:19	10,304	
Starrarp 3^{8}, 9/256 mtl.						
Arvid Åkesson	S	3170:-		1787:14	15,018	
Starrarp 3^{7}, 9/128 mtl.						
Arvid Åkesson	S	4390:-		2474:94	20,798	
Starrarp 3^{20}, 13/512 mtl.						
Arvid Åkesson	S	170:-		95:84	0,805	
Summa		21108:-		11900:-	100,000	

Starrarp, Vollsjö den 15 december 1952

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7