
Blad 1.



Skala 1:4000

m 100 0 100 200 300 400 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Vallarums dikningsföretag år 1953

I Frenninge SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN


UPPRÄTTAT ÅR(-~~EN~~) 1953 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 001 Eiv. Ahlström (NAMN)

ORIGINAL ~~KOPIA~~ M 3-1032 Lantbruksingenjör. (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3 | KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4473 - 1

Blad 2.



LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Vollarums dikningsföretag år 1953

i Frenninge socken-(~~mar~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1953 i (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~


STN. Nr 002 Erik Ahlström (Namn)

M 3*1032 Lantbruksingenjör. (Titel)


Antal ritn. st. 3 | Arkivnummer 4473 - 2

Lantbrukstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L




Förslag till ommurning av råruttopp vid 0+90
Skala 1:50




Platta av betong eller stensättning läggas i samma lutning som dikesslänten

Sektion A-A




Förslag till 24" brunn
Skala 1:50




Förslag till ommurning av råruttopp vid 10+50
Skala 1:50

Sektion A-A




Sektion B-B




Förslag till ommurning av råruttopp vid 30+20
Skala 1:50

Sektion A-A



Sektion B-B



Sektionsskala 1:100



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Vallarums dikningsföretag år 1953

i Frenninge socken-(~~kap~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~)953 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 003

Original

~~Kopia~~

Erik Abrahamsson
(Namn)

Lantbruksingenjör.
(Titel)

M 3*1032

Antal ritn. st. 3 Arkivnummer 4473 - 3

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

4473 - 3

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3*1032

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar rörande

VALLARUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

i Frenninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1953 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar rörande

VALLARUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

i Frenninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1953 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-8
Bilagor 1 - 6		" 9-19
Värderingslängd	Bil. A.	" 20-25
Kostnadsförslag	" B.	" 26-29
Arbetsbeskrivning	" C.	" 30-33
Utlåtande	" D.	" 34-44
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 45-46

Till akten hör 3 ritningar.

PROTOKOLL, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallarum nr 8 m.fl. fastigheter i Frenninge socken av Malmöhus län.

År 1953 den 2 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anton Gröndahl och Nils Andersson hos lantbrukare Arthur Johansson, Vallarum nr 8, Vallarum, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Vallarum nr 4, 6, 8 och 9 i Frenninge socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 13 december 1952 översänts till pastorsämbetet i Frenninge församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis anslagits för vederbörande församling söndagen den 21 december 1952 (bil. 2). Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 15 december 1952. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 13 december 1952 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Hilding Nilsson, äg. 1/1344 mtl. Vallarum av 6^{4}, 11/2688 mtl. Vallarum 8^{14} 7/2688 mtl. Vallarum av 8^{13}, 1/5 av 11/2688 mtl. Vallarum 8^{12}, 1/5 av 294276/25411904 mtl. Vallarum 8^{20}, samt 1/5 av 197073/25411904 mtl. Vallarum 8^{21} enl. lagfart den 13 januari 1943 nr 7.

Arthur Johansson, äg. 11/1344 mtl. Vallarum 8^{11} och 15/2688 mtl. Vallarum av 8^{13} enl. lagfart den 16 januari 1946 nr 23.

Övriga sakägare och embet:

Olle Olsson, äg. 19/168 mtl. Vallarum av 4^{1} enl. lagfart den 17 januari 1945 nr 23.

Einar Nilsson, äg. 1/8 mtl. Vallarum 9^{4}, enl. lagfart den 14 nov. 1951 nr 400

Ernst Bergström, äg. 4/5 av 11/2688 mtl. Vallarum 8^{12}, 4/5 av 294276/25411904 mtl. Vallarum 8^{20} samt 4/5 av 197073/25411904 mtl. Vallarum 8^{21} enl. lagf. den 5 juni 1925 § 286.

Karl Tufvesson, äg. 11/2688 mtl. Vallarum 8^{10} enl. lagfart den 1 juni 1925 § 226.

Henry Nilsson, äg. 11/2688 mtl. Vallarum 8^{9} enl. lagfart den 16 juni 1948 nr 261

~~Georg Nilsson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utförda förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller

stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Inga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Beslöts att inga jordersättningar skulle utgå.

§ 6.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades att nästa sammanträde skulle hållas hos Hilding Nilsson, Vallarum nr 8, Vallarum, fredagen den 6 februari 1953 kl. 10.30

Vallarum den 2 januari 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

[illegible] Anton Gröndahl

År 1953 den 6 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anton Gröndahl och Nils Andersson hos lantbrukare Hilding Nilsson, Vallarum nr 8, Vallarum, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdesrätt:

Hilding Nilsson

Artur Johansson

Olle Olsson

Einar Nilsson

Ernst Bergström

Karl Tufvesson

Henry Nilsson

Georg Nilsson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom	bilaga	A,
kostnadsförslaget	"	"	B och
arbetsbeskrivningen	"	"	C

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Hilding Nilsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas; samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för bantlangning uppgått till 105:- kronor, vilka förskotterats av Arthur Johansson med 32,50 kronor och av Hilding Nilsson med 72,50 kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträde hade förskotterats av Arthur Johansson med 42:- . Godemännens räkningar uppgingo till 94:- , vilket betalades av Arthur Johansson.

§ 13.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

	Åker	bete	
Olle Olsson	19	10	ha
Einar Nilsson	21	7,5	"
Hilding Nilsson	4	2	"
Arthur Johansson	5,5	3	"
Ernst Bergström	3,5	3,5	"
Karl Tufvesson	4	3	"
Henry Nilsson	6	1	"

§ 14.

Avgavs <u>synemännens utlåtande</u> - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkän-

nagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södertygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Hilding Nilsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Artur Johansson och Einar Nilsson.

Till suppleant valdes Olle Olsson

Till revisorer utsågos Ernst Bergström och Karl Tufvesson.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Hilding Nilsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, se bilagorna 4 - 6.

§ 18.

Uppdrogs åt styrelsen att igångsätta företagets utförande under sommaren och att upplåna erforderliga medel.

§ 19

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förkla-
rades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Vallerum den 6 februari 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Wännäcademia

Anton Grönlahl

Bilaga 1.

241

Ek.D. nr 63/733 - 1946.

RESOLUTION.

Översändes till v.o. landbruksingenjören Erik Ahlström

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 februari 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Otto Rosengren

E.Kvistberg

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

63
233 1946.


21. FEB. 1947
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o.lantbruksingenjören Erik Alström såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Frenninge socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Vallarum nr 8 m.fl. fastigheter.

Malmö den 18 februari 1947.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson



- 7. JAN. 1947

Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 3 januari 1947.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman

63

Lk. D. ... Nr 733 År 1946
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 5. DEC. 1946
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus-län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lämplig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande Vallarum i Tranninge socken i Malmöhus-län.

Företaget synes komma att beröra fastigheter tillhörande nedanskrivna personer:

Olle Olsson — Per Nilsson
Hilding Nilsson — Arthur Johansson
Anton Ekstrand — Karl Tuvesson

Samt eventuellt flera, vilket dock först efter närmare undersökning kan utrönas.

Meddelande angående förrättningen kunna sändas till Hilding Nilsson, Vallarum 8 Vallarum.

Hilding Nilsson Arthur Johansson.

Kord W
2987 1/5

A. D. ... år 19 ...
Länsstyrelsen i ... län
Ink. 31. DEC. 1946
Landskansli.

Landskanslisten Gunnar Gunnarson,
Malmö

Härmed sönder jag kompletterings uppgifter till ansökan om förrättningsman för fastläggning av mark inom Vallarum, de berörda fastigheternas beteckning äro följande:

Olle Olsson Vallarum 4 1/2 - 19/168.
Per Nilsson Vallarum 9 4 1/8.
Hilding Nilsson Vallarum 8 11, 13, 14 9/344, 6 1/344
Arthur Johansson Vallarum 8 " 15/2688 - 1/1344.
Anton Ekstrand Vallarum 8 22 406377/25411904.
Karl Tuvesson Vallarum 8 10, 20 19/2288.

Ägarna till respektive fastigheter äro även dess brukare.

Högaktningsfullt
Hilding Nilsson

Vallarum den 30-12-1946

Bestämmes till tvistegrenar i Malmöhus län.
Malmö d. 31.12.1946.

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 2 januari 1953 kl. 10.oo.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vallarum nr 8 m.fl. fastigheter i Frenninge socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Arthur Johansson, Vallarum nr 8, Vallarum, fredagen den 2 januari 1953 kl. 10.oo, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Vallarum nr 4, 6, 8 och 9 i Frenninge socken, dels allmänna vägen nr 1061 Vallarum-Långaröd.

Malmö den 13 december 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Frenninge församling den 21 dec. 1952

intygas av Arthur Dahlberg

Anhålles att kungörelsen snarast möjligt anslås och därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vallarum nr 8 m.fl. fastigheter i Frenninge socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Frenninge församling,	Vollsjö	13/12 1952
Skiftesgodemannen Anton Gröndahl, Vollsjö 21	"	-"-
" Nils Andersson, Nyvång,	"	-"-
Lantbrukaren Olle Olsson, Vallarum nr 4	Vallarum	-"-
" Einar Nilsson, Bokeberg	"	-"-
" Hilding Nilsson, Vallarum 8,	"	-"-
" Arthur Johansson, "	"	-"-
" Ernst Bergström, "	"	-"-
" Karl Tufvesson, "	Önneköp	-"-
" Henry Nilsson, "	"	-"-
" Georg Nilsson "	"	-"-
Vägförvaltningen i Malmöhus län	Malmö	-"-

Malmö den 13 december 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Bilaga 4.

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Vallarums dikningsföretag år 1953 i Fränninge socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att förelägges intressenterna vid sammanträde den 6 februari 1953 kl. 10,30 hos lantbrukare Hilding Nilsson, Vallarum nr 8, Vallarum. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1061, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 2 februari 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Bilaga 5

FÖRSLAG till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Vallarum nr 8 m.fl. fastigheter i Fronninge socken av Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

De nya avloppen korsa på 2 olika ställen allmänna vägar. I korsningspunkterna skola nya trummor utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Vid trummornas ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Mellan sektionerna 3+67 och 3+75 av dikessträckan A - B korsas allmänna vägen nr 1061. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +37.32 m. och vid uppströmssidan på höjden +37.40 m.

Mellan sektionerna 30+59 och 30+68 av dikessträckan F - G korsas allmänna

vägen nr 1061. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +48.33 m. och vid uppströmssidan på höjden +48.36 m.

Ovannämnda nya trummor jämte brunnar skola utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 125:- kronor för vardera trumman.

:=:

Malmö den 2 februari 1953

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4 och 5 vidimeras ex officio:

Erik Alström

Bilaga 6.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 742-43/53

Till
Lantbruksingenjör E.Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Vallarums dikningsföretag år 1953.

Med anledning av Eder skrivelse den 2 februari 1953 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 3 februari 1953.

W. Mannerfelt.

SD/KL

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
FRENNINGE SOCKEN							
Företag 1							
Vallarum av 4^{1}, 19/168 mtl.							
Olle Olsson							
betesmark	1		0.48	1500	2400	900	432:-
Summa			0.48				432:-
Vallarum av 6^{4}, 1/1344 mtl.							
Hilding Nilsson							
betesmark	2		0.15	2100	2400	300	45:-
"	3		0.13	1400	"	1000	130:-
"	4		0.30	800	"	1600	480:-
Summa			0.58				655:-
Vallarum 9^{4}, 1/8 mtl.							
Einar Nilsson							
betesmark	5		0.21	1500	2400	900	189:-
"	6		0.46	"	"	"	414:-
"	7		0.07	2100	"	300	21:-
Summa			0.74				624:-
Vallarum 8^{14}, 11/2688 mtl.							
Hilding Nilsson							
odlingsmark	8	0.06		3500	4000	500	30:-
"	9	0.05		"	"	"	25:-
"	10	0.23		2400	"	1600	368:-
Överföres		0.34					423:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.34					423:-
odlingsmark	11	0.18		1400	4000	2600	468:-
"	12	0.14		"	"	"	364:-
åker	13	0.08		1700	4500	2800	224:-
"	14	0.11		2800	"	1700	187:-
"	15	0.11		3900	"	600	66:-
"	16	0.06		"	"	"	36:-
"	17	0.14		"	"	"	84:-
"	18	0.04		2800	"	1700	68:-
Summa		1.20					1920:-
Vallgrum gv 8^{13}, 7/2688 mtl.							
Hilding Nilsson							
åker	19	0.10		3500	4000	500	50:-
"	20	0.11		"	"	"	55:-
Summa		0.21					105:-
Vallgrum 8^{12}, 11/2688 mtl.							
Hilding Nilsson							
åker	21	0.19		3500	4000	500	95:-
Summa		0.19					95:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammanställning för företag 1							
Vallarum av 4^{1}, 19/168 mtl.							
Olle Olsson	1		0.48				432:-
Vallarum av 6^{4}, 1/1344 mtl.							
Hilding Nilsson	2-4		0.58				655:-
Vallarum 9^{4}, 1/8 mtl.							
Einar Nilsson	5-7		0.74				624:-
Vallarum 8^{14}, 11/2688 mtl.							
Hilding Nilsson	8-18	1.20					1920:-
Vallarum av 8^{13}, 7/2688 mtl.							
Hilding Nilsson	19-20	0.21					105:-
Vallarum 8^{12}, 11/2688 mtl.							
Hilding Nilsson	21	0.19					95:-
Summa		1.60	1.80				3831:-
Företag 2							
Vallarum 8^{20}, $\frac{294276}{25411904}$ mtl.							
Ernst Bergström							
Åker	22	0.15		3400	4000	600	90:-
"	23	0.12		"	"	"	72:-
Summa		0.27					162:-
Vallarum 8^{12}, 11/2688 mtl.							
Hilding Nilsson							
betesmark	24		0.08	800	1200	400	32:-
"	25		0.15	1000	"	200	30:-
Summa			0.23				62:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Vallarum 8^{11}, 11/1344 mtl.							
Arthur Johansson							
åker	26	0.03		1500	4000	2500	75:-
"	27	0.19		"	"	"	475:-
"	28	0.10		2500	"	1500	150:-
"	29	0.15		3500	"	500	75:-
"	30	0.15		"	"	"	75:-
"	31	0.15		2500	"	1500	225:-
"	32	0.27		1500	"	2500	675:-
betesmark	33		0.34	700	1200	500	170:-
"	34		0.38	900	"	300	114:-
"	35		0.12	1100	"	100	12:-
åker	36	0.12		3500	4000	500	60:-
"	37	0.20		2500	"	1500	300:-
"	38	0.21		1500	"	2500	525:-
"	39	0.47		"	"	"	1175:-
"	40	0.09		"	"	"	225:-
"	41	0.20		2500	"	1500	300:-
"	42	0.08		3500	"	500	40:-
"	43	0.03		"	"	"	15:-
odlingsmark	44	0.03		"	"	"	15:-
"	45	0.06		2500	"	1500	90:-
åker	46	0.06		"	"	"	90:-
"	47	0.05		"	"	"	45:-
odlingsmark	48	0.02		"	"	"	30:-
Summa		2.64	0.84				4956:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Vallarum sv 8^{13}, 15/2688 mtl.							
Arthur Johansson							
odlingsmark	49	0.07		2500	4000	1500	105:-
åker	50	0,28		"	"	"	420:-
Summa		0,35					525:-
Vallarum 8^{9}, 11/2688 mtl.							
Henry Nilsson, arr. Georg Nilsson							
åker	51	0,11		2500	4000	1500	165:-
"	52	0,16		"	"	"	240:-
Summa		0,27					405:-
Vallarum 8^{10}, 11/2688 mtl.							
Karl Tufvesson							
betesmark	53		0,07	1500	2400	900	63:-
"	54		0,25	2100	"	300	75:-
Summa			0,32				138:-
Sammanställning för företag 2							
Vallarum 8^{20}, 294276/25411904 mtl.							
Ernst Bergström	22-23	0,27					162:-
Vallarum 8^{12}, 11/2688 mtl.							
Hilding Nilsson	24-25		0,23				62:-
Vallarum 8^{11}, 11/1344 mtl.							
Arthur Johansson	26-48	2,64	0,84				4956:-
Överföres		2,91	1,07				5180:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		2.91	1.07				5180:-
Vallarum sv 8[13], 15/2688 mtl.							
Arthur Johansson	49-50	0.35					525:-
Vallarum 8[9], 11/2688 mtl.							
Henry Nilsson, arr. Georg Nilsson	51-52	0.27					405:-
Vallarum 8[10], 11/2688 mtl.							
Karl Tufvesson	53-54		0.32				138:-
Summa		3.53	1.39				6248:-
Sammanställning för bägge företagen.							
Företag 1	1-21	1.60	1.80				3851:-
" 2	22-54	3.53	1.39				6248:-
Summa		5.13	3.19				10079:-

Vallarum den 6 februari 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Grönvall

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag 1				
		Dikessträckan A - B				
0-0+90	90	Schaktning av kärrjord, sand, grus och sten m³	100	4:-	400:-	
0+90-1+64	74	Betongrör 8" m	74	4:-	296:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	74	3.50	259:-	
1+64-2+62	98	Betongrör 8" m	98	4:-	392:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	98	4:-	392:-	
2+62-3+67	105	Betongrör 6" m	105	2.50	262:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	105	3.50	367:50	2369:-
3+67-3+75	8	Trumma av 300 mm (12") vägrör för allmänna vägen nr 1061 Vallarum-Långaröd skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, att trumman skall ligga på höjden +37.32 m vid nedströmssidan och på höjden +37.40 m vid uppströmssidan.				
Tills	375	meter				
Borttagning av stenmur vid 0 och träd och buskar mellan 0 och 0+90					50:-	50:-
Omurning av rörutlopp vid 0+90 samt mur för förhindrande av "skärning" i tillstötande öppna diket		st.	1	250:-	250:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+64, 2+62 och 3		st.	3	90:-	270:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+67 och 3+75 utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av		st.	2	-	125:-	645:-
		Överföres				3064:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3064:-
För eförutsedda fall,		arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %				536:-
				Summa Kronor		3600:-
		Företag 2				
		Dikessträckan C - D - E.				
10-10+50	50	Schaktning av sand, grus o. sten	80	4:-	320:-	
			m³			
10+50-10+86	36	Betongrör 6"	m	36	2.50	90:-
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	36	4.50	162:-
10+86-11+60=5+52	74	Betongrör 6"	m	74	2.50	185:-
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	74	5:-	370:-
5+52-7	148	Betongrör 6"	m	148	2.50	378:-
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	148	4:-	592:-
7-8+29	129	Betongrör 6"	m	129	2.50	322:50
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	129	4.50	580:50
8+29-8+33	4	Betongrör 6"	m	4	2.50	10:-
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan m.m.	m	4	20:-	80:- 3090:-
Tills	441	meter				
Tillägg för genomgång av stenmurar					50:-	50:-
Omsprängning av förutlopp vid 10+50			st.	1	100:-	100:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+86, 5+52, 6+8, 6+95, 7+65 och 8+33			st.	6	90:-	540:- 640:-
		Överföres				3780:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3.780:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						720:-
				Summa Kronor		4.500:-
		Diketesträckan F - G				
30-30+20	20	Schaktning av sand, grus och sten, m^3	20	3.50	70:-	
30+20-30+59	39	Betongrör 8" m	39	4:-	156:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	39	3:-	117:-	
30+59-30+68	9	Trumma av 300 mm (12") vägrör för allmänna vägen nr 1061 Vallarum-Långaröd skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, att trumman skall ligga på höjden +48.33 m. vid nedströmssidan och på höjden +48.36 m. vid uppströmssidan.				
30+68-31+9	41	Betongrör 8" m	41	4:-	164:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	41	4.50	184:50	691:50
Tills	109	meter				
Omläggning av rörutlopp vid 30+20		st.	1	75:-	75:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 30+59 och 30+68, utföres av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av		st.	2		125:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 31+9		st.	1	90:-	90:-	290:-
Anläggning av vall å allmänna vägens norra sida, mitt för befintlig trumma i gränsen mellan Vallarum 8^9 och 8^{10}, så att						
		Överföres				981:50

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		vatten ej kan framrinna därifrån och fram till G		Överföres		981:50
					75:-	75:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
		ca 20 %				193:50
					Summa Kronor	1250:-
		Sammanställning för företag 2				
	441	Dikesströmkan C - D - E				4500:-
	109	" F - G				1250:-
Tills	550	meter			Summa Kronor	5750:-
		Sammanställning för bägge företagen.				
	375	Företag 1				3600:-
	550	" 2				5750:-
Tills	925	meter			Summa Kronor	9350:-

Vallarum den 6 februari 1953

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning

Arbetet skall utföras i enlighet med föreläggshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.- m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillströmmande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter;

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras;

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna;

4/ Ommurningarna vid 0+90, 10+50 och 30+20 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv;

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;

7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruks-

ingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant;

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna;

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sider om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma;

15/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom för framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

17/ Samtliga brunnar skola förankras 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;

20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan;

21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank;

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk;

24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet ned-

sänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;

26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Elivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

27/ Erforderlig del av schaktningsmassorna från öppna avloppet å dikessträckan F - G skall uppläggas som vall å allmänna vägens norra sida framför befintlig trumma, belägen i gränsen mellan Vallarum 8^{9} och 8^{10}.

28/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. =+37.34 m.</u>

Järndubb och kors i jordfast sten belägen i betesmark tillhörig Olle Olsson. Omkring 12 m. V om sektion 0+90.

<u>Fixp. =+38.21 m.</u>

Järndubb och kors i stor plan jordfast sten omkring 24 m. Ö om sektion 5 och 6 m. S om gränsen mellan Vallarum 8^{14} och Vallarum av 6^{4}.

<u>Fixp. =+43.20 m.</u>

Järndubb och kors i stor kullrig jordfast sten i betesmark tillhörig Arthur Johansson omkring 4 m V sektion 5+70.

<u>Fixp. =+50.18 m.</u>

Järndubb och kors i jordfast sten i stengärde som utgör gräns mellan Vallarum 8^{9} (Henry Nilsson) och Vallarum 8^{13} (Arthur Johansson). Omkring 20 m V om sektion 8+82.

Vallarum den 6 februari 1953

Erik Alström

/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Vallarum nr 8 m.fl. fastigheter i Frenninge socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 24 februari 1947 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallarum nr 8 m.fl. fastigheter i Frenninge socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Vallarum n:ris 4, 6, 8 och 9 i Frenninge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92 ligger c:a 6 km NNO om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Kalöv-Ystad. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattnas nu genom dels öppna floddiken och dels täckta ledningar, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu

besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B, C - D - E och F - G) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattensjuka markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i vissa utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för brunnar och stenmurningar. Särskilda typritningar ha upprättats för brunnar och stenmurningar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täkta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt bereda båtnad i form av

ökad alstringsförmåga, däreet det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

De nya avloppen korsa på 2 olika ställen allmänna vägar. I korsningspunkterna skola nya trummor utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Vid trummornas ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Mellan sektionerna 3+67 och 3+75 av dikessträckan A - B korsas allmänna vägen nr 1061. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +37.32 m. och vid uppströmssidan på höjden +37.40 m.

Mellan sektionerna 30+59 och 30+68 av dikessträckan F - G korsas allmänna vägen nr 1061. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre dia-

meter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +48.33 m. och vid uppströmssidan på höjden +48.36 m.

Ovannämnda nya trummor jämte brunnar skola utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 125:- kronor för vardera trumman.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikesströckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbrukningsnämnd eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av nyssnämnda förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesströcker, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 9.350:- kronor, varav å före-

tag 1 3.600:- kronor och å företag 2 5750:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretagen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Dikningsområdet består av två skilda dikningssamfälligheter eller företag. Inom de olika företagen, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av företag 1 ha av förrättningsmannen beräknats till 3.600:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 3.831:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 3.600:3.831 = 0,939792.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av företag 2 ha av förrättningsmannen beräknats till 5.750:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 6.248:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 5.750:6.248 = 0,920294.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen, skola fördelas sålunda:

Företag 1 betalar 38,503 % och

" 2 " 61,497 %

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid dessa torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagens övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen Bil. C är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen Bil. C.

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretagen.

Komma företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avvaning.

Sedan företagen blivit utförda, skall densamma jämlikt bestämmelserna i 15 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skall anses fullbordade, då avsyningsför-

rättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt densamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträcker, av vilka han är berorende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och betar han ej eftertillsägelse omedelbart skadan, äger företagens styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige eller å hans bekostnad reparera skadan. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisationen m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en gemensam styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enas.

Styrelsen åligger:

att omhesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikesströcker alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för mistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen;

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skall benämnas Vallarums dikningsföretag år 1953. Mål, som berörs företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Kontrolleavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå för företag 1 med 5.75 kronor och för företag 2 med 9.37 kronor. Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga

kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Vallarum den 6 februari 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Rickard Andersson

Artur Gyllendahl

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
FRENNINGE SOCKEN						
Företag 1						
Vallarum av 4^{1}, 19/168 mtl.						
Olle Olsson		432:-		405:97	11,277	
Vallarum av 6^{4}, 1/1344 mtl.						
Hilding Nilsson	S	655:-		615:49	17,097	
Vallarum 9^{4}, 1/8 mtl.						
Einar Nilsson		624:-		586:37	16,288	
Vallarum 8^{14}, 11/2688 mtl.						
Hilding Nilsson	S	1920:-		1804:21	50,117	
Vallarum av 8^{13}, 7/2688 mtl.						
Hilding Nilsson	S	105:-		98:68	2,741	
Vallarum 8^{12}, 11/2688 mtl.						
Hilding Nilsson	S	95:-		89:28	2,480	
Summa		3831:-		3600:-	100,000	38,503
		3600 992 2638				
Företag 2						
Vallarum 8^{20}, 294276/25411904 mtl.						
Ernst Bergström		162:-		149:10	2,593	
Vallarum 8^{12}, 11/2688 mtl.						
Hilding Nilsson	S	62:-		57:04	0,992	
Överföres		224:-		206:14	3,585	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		224:-		206:14	3,585	
Vallarum 8^{11}, 11/1344 mtl.						
Arthur Johansson	S	4956:-		4560:96	79,321	
Vallarum ay 8^{13}, 15/2688 mtl.						
Arthur Johansson	S	525:-		483:17	8,403	
Vallgrum 8^{9}, 11/2688 mtl.						
Henry Nilsson, arr. Georg Nilsson		405:-		372:71	6,482	
Vallarum 8^{10}, 11/2688 mtl.						
Karl Tufvesson		138:-		127:02	2,209	
Summa		6248:-		5750:-	100,000	61,497

Vallarum den 6 februari 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Arthur Gyllendahl