





Skala 1:4000



FÖRSLAG TILL

Kingelstads dikningsföretag år 1953

I Ottarps

SOCKEN (NÄR) AV Malmöhus LÄN

BERÄTTAT ÅR 1952-53 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ST.Nr 001

Erik Alström

ORIGINAL

KOPIA

M

2-1034

Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 2




KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

4475-1

Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE NR
SAK NR

Förslag till

Kingelstads dikningsföretag år 1953

Ottarps socken (namn) av Malmöhus län

upprättat år (-en) 1952 - 53 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original Kopier

Antal rith. st. 2

Arkivnummer


4475-2

A B C D E



Dikningsföretaget Kingelstad
år 1953 och 11 av år 1954.

Beställig 32" brunn



60.00 m.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

20 20+95 10

20 20+95 10


Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100



M 2*1034

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ B d den 8/6 1953
NÄMNDEN ☒
LANTBRUKS- ☒ län den 7/10 1953
STYRELSE ☒
Arbetets utförande godkänt
den / 19... (utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar

till

KINGELSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

i Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1952-1953 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-8
Bilagor 1 - 6		" 9-19
Värderingslängd	Bil. A.	" 20-23
Kostnadsförslag	" B.	" 24-26
Arbetsbeskrivning	" C.	" 27-30
Utlåtande	" D.	" 31-40
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 41-42

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Kingelstad nr 12 m.fl. fastigheter i Ottarps socken av Malmöhus län.

År 1952 den 11 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftegodemännen Anton Svensson, Ormstorp, Vallåkra, och Erik Knutsson, Videröra, Tågarp, hos lantbrukare Carl Malm, Kingelstad nr 14, Kingelstad, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Kingelstad nr 12 m.fl. fastigheter i Ottarps socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 14 november 1952 översänts till pastorsämbetet i Ottarps församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis anslagits för vederbörande församling den 22 november 1952, (bil. 2.) Kungörelsen hade därjämte varit införd i Nordvästra Skånes Tidn. den 17 november 1952. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 15 november 1952 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökande till förrättningen:

Carl Malm, Äg. 1/32 mtl. Kingelstad 12⁸ enl. lagf. den 11/4 1932 § 184

Övriga sakägare och ombud:

Kurt Johansson, Äg. 1/4 mtl. Kingelstad 11⁵ enl. lagf.

Svea Jönsson, Äg. 1/6 mtl. Kingelstad 11² enl. lagf. gm Sture Olsson enl. fullm. bil. 4.

Sture Olsson, arr. Svea Jönsson tillhöriga fastigheten Kingelstad 11²

Carl Dahlgren, Äg. 1/12 mtl. Kingelstad 13³ enl. lagf.

Hugo Berg, Äg. 5/192 mtl. Kingelstad 12¹⁷ enl. lagf.

Magnus Pettersson, Äg. 5/192 mtl. Kingelstad 12¹⁸ enl. lagf. den 19/5 1948 nr 436

Erör Johansson, Äg. 1/64 mtl. Kingelstad 12⁹ och 1/128 mtl. Kingelstad av 12¹⁰
enl. lagf. den 30 juni 1943 § 537

Albin Svensson, Äg. 1/128 mtl. av Kingelstad 12¹⁰ och 3/32 mtl. Kingelstad 12¹¹
enl. lagf.

Nils Sjunnesson, Äg. 7/48 mtl. Kingelstad 25¹ enl. lagf. den 26 sept. 1945 § 826

Ivar Sjunnesson, Äg. 1/24 mtl. Kingelstad 14³⁰ enl. lagf.

~~Henrik Hansson, Äg. av. Kingelstad 14²⁵ enl. lagf.~~

~~Nilvard Nilsson, Äg. 1/64 mtl. Kingelstad av 14¹¹ enl. lagf.~~

Erik Nilsson, Äg. avst. Kingelstad 14²⁸ och avst. Kingelstad 14²⁹ enl. lagf. den
7 juni 1939 § 474 och den 11 febr. 1948 nr 99

Amel Randqvist, Äg. 1/216 mtl. Kingelstad 14¹⁰ enl. lagf.

De Kingelstad nr: 4 och 11 av år 1941 gm ordf. Kurt Johansson

§ 1.

Det för förordningsmannen utfärdade förordningen upplästes och bilades protokoll
sålunda såsom bil. 1.

§ 2.

Jky emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Inga hinder mot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, villas upptagande påverkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Albin Svensson och Nils Sjunnesson hade den 15 september 1952 förenat sig med sökanden och yrkat att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, bilaga 5.

§ 6

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 29 januari 1953 kl. 13.30.

Kingelstad den 11 december 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Svensson Erik Knutsson

År 1953 den 29 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftegodemännen Anton Svensson och Erik Knutsson hos lantbrukare Carl Malm, Kingelstad nr 14, Kingelstad, för att åter handlägga synesförättningen.

Förutse synesmännen hade följande tillståndsbeslut:

Carl Malm

Kurt Johansson

Sven Jönsson gm Sture Olsson enligt fullmakt, Bil. 6.

Sture Olsson

Carl Dahlgren

Hugo Berg

Magnus Pettersson

Erik Johansson

Albin Svensson

Nils Sjunnesson

Ivar Sjunnesson

~~Henrik Hansson~~

~~Edvard Nilsson~~

Erik Nilsson

Axel Rundqvist

Dr Kingelstad nr:is 4 och 11 av år 1941 gm ordf. Kurt Johansson

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till saktägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagehandlingarna bilades protokollet:

värderingelängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B
arbetsbeskrivningen	" " C

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av terräggningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskomme att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Magnus Pettersson

att till Kongl. Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas; samt

att företräda sällskapen i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 106:25 kronor, vilka förkötterats av Carl Malm med 90:- kronor och av Carl Dahlgren med 16:25 kronor. Annansekostnaderna för synförrättningsmannasträdet hade förkötterats av Carl Malm med 47:50 kr., Godemännens räkningar uppgått till 86:- kr., vilket betalades av Carl Malm.

§ 13.

Antecknades att åker/arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Carl Dahlgren	5 ha
Kurt Johansson	18 "
Sven Jönsson	37,5"
Hugo Berg	2 "
Magnus Pettersson	2 "
Carl Malm	6 "
Bror Johansson	1,5"
Albin Svensson	6 "
Nils Sjunnesson	18 "

§ 14.

Avgavs gymnasiens utlåtande - se bilaga D med underbilaga D - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde hade detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här till

Magnus Pettersson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Albin Svensson och Nils Sjunnesson.

Till styrelsesuppleant valdes Carl Malm.

Till revisorer utsågos Kurt Johansson och Hugo Berg.

§ 16.

Förrättningssnannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltid inom trettio dagar översändas till Magnus Pettersson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Antecknades att handlingarna och ritningarna till Båningsföretaget Kingelstad nr:is 4 och 11 av år 1941 återlämnades till företagets ordförande, Kurt Johansson, Kingelstad 11, Kingelstad.

§ 18.

Uppdrogs åt styrelsen att igångsätta företagets utförande vid lämplig tidpunkt på hösten och att upplåna erforderliga medel för företagets utförande i bank.

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Kingelstad den 29 januari 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbrukningen jör.

Rutger Svensson Erik Pettersson

11/100 464 a.

Ek. D. nr 38/730 1947.


R E S O L U T I O N.


Översändes till e.o.lantbruksingenjören Erik Alström - - -

_____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 1 mars 1948.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


S. Dahlrup

38
Ek. D. nr. 780 år 19 47
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 28. FEB. 1948
Landekansliet

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan med resolution
får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o.
lantbruksingenjör Erik Alström såsom lämplig förrättningsman
för ifrågavarande företag i Ottarps socken, vilket av Torrlägg-
ningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Kingelstad 12 m.fl. fastig-
heter.

Malmö den 23 februari 1948.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Hannan Wikström

Benarar

60

5 DEC 1947

Ek.D. nr 38/730 år 1947.

R e s o l u t i o n.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 5 december 1947.

På tjänstens vägnar:

W. R. [Signature]

Ek. D. ^{38/}730 n.r. år 1947

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Ink. 5. DEC. 1947

Till

Landskansliet

Kungl. Maj:ts befallningshavande i

Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom lä-
net tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande
vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade mar-
ker tillhörande Kingsled 12⁸ m. fl. i Öfver
socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli-
va av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Kingsled

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: Kingsled

Carl Malin

adress Kingsled per

.....telefon 154 Kingsled den 28/11 1946.

Carl Malin

Kingsled

Förteckning över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

12:8. Ringelstad	Carl Malm
1/54. av 14:11 "	Edvard Nilsson
14:28. "	Anders Nilsson
14:30. "	Ivar Sjöö
1/128. mat av 12:16-12:9. "	Peter Johansson
1/128. mat 12:16-12:9. "	Willebrord Eriksson
12:18. "	Alex Andersson
12:17. "	Stig Berg
13:42. "	Johannes Eriksson
13:3. "	Carl Johansson
4:4. "	Willebrord Eriksson
1:3. "	Carl Johansson
Fastighetsägare	Peter Johansson
	Samtliga Ringelstad
	Attorneys-Skriv

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsd. den 11 december 1952 kl. 10.00

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kingelstad nr 12 m.fl. i Ottarps socken av Malmöhus län kommer att hållas hos Carl Malm, Kingelstad 14, Kingelstad, torsdagen den 11 december 1952 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Kingelstad n:ris 11, 12, 13, 14 och 23 i Ottarps socken, dels dikningsföretaget Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941.

Malmö den 14 november 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Ottarps församling den 22. nov. 1952

intygas av

Alex Kingel
Kungelst.

Anhålles att kungörelsen snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad nr 12 m.fl. i Ottarps
socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Ottarps församling	Tågarp	14/11-1952
Skiftesgodemannen Anton Svensson, Ormastorp,	Vallåkra	"-
" Erik Knutsson, Videröra,	Tågarp	"-
Lantbrukare Kurt Johnsson, Kingelstad 11,	Kingelstad	15/11-1952
" Carl Dahlgren, " 13,	"	"-
Fru Svea Jönsson, Kopparmöllegatan 20,	Hälsingborg	"-
Lantbrukare Sture Olsson, Stora Berga,	Kingelstad	"-
" Hugo Berg, Kingelstad nr 12,	"	"-
" Magnus Pettersson, Kingelstad nr 12	"	"-
" Carl Malm, Kingelstad nr 14,	"	"-
Murare Bror Johansson, " nr 12	"	"-
Lantbrukare Albin Svensson, " nr 12	"	"-
" Nils Sjunnesson, " nr 23	"	"-
" Ivar Sjunnesson, " nr 14	"	"-
" Henrik Hansson, " nr 14	"	"-
" Edvard Nilsson, " nr 14	"	"-
Bryggare Erik Nilsson, Bryggeriet	"	"-
Åkeriägare Axel Rundqvist, Kingelstad nr 14	"	"-

Ordf. i df Kingelstad n:ris 4 och 11 av år 1941:

Lantbrukare Kurt Johnsson, Kingelstad 11,

Kingelstad

15/11 1952

Malmö den 15 november 1952



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Fullmakt för laurb. Sture Olsson
att vid sammanträde för dyneföretning
i Kinkelstad torsdagen den 11 dec. 1952, min
lalan föra & håll beakta.

Hälsingborg i dec. 1952.
Ewa Jönsson

Bevitnas av:

Edla Bengtsson

Jenny Nyberg

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed
med sökanden till den nyinförätt-
ning, som avser torrläggning av
mark tillhörande Ringelstad nr
12 m. fl. fastigheter i Ottarps socken
av Malmöhus län, och yrkar att
förrättningen utsträcker så att möj-
lighet till ändamålsenlig torrlägg-
ning beredes jämväl mina marken.
Ringelstad den 15 september 1952.

Albin Svensson.

Nils Gunnarsson

Vitserdas:

Erik Alster Petrus Persson
Erik Knutsson

Fullmakt för lantbr. Sture Olsson,
Höraberga att vid sammanträde hos
Karl Malm i Kingebygd, den 29 jan. 1953,
avgående dikehingsföretag, min talan
föra och rätt bevaka.

Hälsingborg den 27/1 53.

Sture Olsson

Bevittnas av:

K. Rydberg

Björgil Olsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar.	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
OTTARPS SOCKEN							
<u>1/12 mtl. Kinglestad 13³</u>							
Carl Dahlgren							
Åker	1	0.40		3600	4000	400	160:-
"	2	0.58		2600	"	1400	812:-
"	3	0.06		"	"	"	84:-
Summa		1.04					1056:-
<u>1/4 mtl. Kinglestad 11³</u>							
Kurt Johnsson							
Åker	4	1.46		3700	4000	300	438:-
"	5	0.19		3200	"	800	152:-
"	6	0.55		3600	"	400	220:-
Summa		2.20					810:-
<u>1/6 mtl. Kinglestad 11²</u>							
Sven Jönsson							
Åker	7	0.15		3000	4000	1000	150:-
"	8	0.60		2500	"	1500	900:-
"	9	1.34		3400	"	600	804:-
Summa		2.09					1654:-
<u>5/192 mtl. Kinglestad 12¹⁷</u>							
Hugo Berg							
Åker	10	0.23		3500	4000	500	115:-
"	11	0.30		2500	"	1500	450:-
"	12	0.33		"	"	"	492:-
Summa		0.86					1060:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>5/192 mtl. Kungälvad 12¹⁸</u>							
Magnus Pettersson							
Äker	13	0.34		2400	4000	1600	944:-
"	14	0.21		"	"	"	336:-
"	15	0.34		3500	"	500	1791:-
Summa		0.89					10991:-
<u>1/32 mtl. Kungälvad 12⁸</u>							
Carl Malm							
Äker	16	0.28		3500	4000	500	1401:-
"	17	0.24		2400	"	1600	3841:-
"	18	0.46		"	"	"	7361:-
"	19	0.07		3500	"	500	351:-
Summa		1.05					12951:-
<u>1/64 mtl. Kungälvad 12⁹</u>							
Ewer Johansson							
Äker	20	0.07		3500	4000	500	351:-
"	21	0.31		2400	"	1600	4961:-
"	22	0.10		"	"	"	1601:-
"	23	0.12		3500	"	500	691:-
Summa		0.60					7511:-
<u>1/128 mtl. Kungälvad av 12¹⁰</u>							
Ewer Johansson							
Äker	24	0.07		3500	4000	500	351:-
"	25	0.05		2500	"	1500	751:-
"	26	0.17		"	"	"	2551:-
Summa		0.29					3651:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/128 mtl. Kingelstad av 12¹⁰</u>							
Albin Svensson							
Åker	27	0.17		2500	4000	1500	2551=-
"	28	0.05		"	"	"	751=-
"	29	0.07		3500	"	500	351=-
Summa		0.29					3651=-
<u>3/32 mtl. Kingelstad 12¹¹</u>							
Albin Svensson							
Åker	30	0.45		3700	4000	300	1351=-
"	31	0.83		3000	"	1000	8301=-
imp.	32						
Åker	34	1.81		3000	4000	1000	18101=-
"	35	0.11		3700	"	300	371=-
Summa		3.20					28081=-
<u>7/48 mtl. Kingelstad 25¹</u>							
Nils Sjunnesson							
imp.	33						
Åker	36	1.20		2200	4000	1800	21601=-
"	37	0.46		3000	"	1000	4601=-
"	38	0.15		3700	"	300	451=-
Summa		1.81					26651=-

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan A - B - C.</u>						
0 - 2+13	213	Betongrör 12" m	213	6.50	1384:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	213	5.50	1171:50	
2+13-3+30	117	Betongrör 10" m	117	5:-	585:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	117	2.75	321:75	3462:75
<u>Tills 330 meter</u>						
<u>Inkoppling i befintlig brunn vid 0</u>					30:-	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 2+13, 2+61 och 3+30 st.			3	90:-	270:-	300:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> ca 20 %						737:25
					<u>Summa Kronor</u>	<u>4500:-</u>
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
3+30-3+79	49	Betongrör 10" m	49	5:-	245:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	49	3:-	147:-	
3+79-4+50	71	Betongrör 8" m	71	4:-	284:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	71	4.50	319:50	
4+50-5+17	67	Betongrör 8" m	67	4:-	268:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	67	2.75	184:25	
5+17-5+20	3	Betongrör 8" m	3	4:-	12:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	3	10:-	30:-	
5+20-6+15	95	Betongrör 8" m	95	4:-	380:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	95	4.50	427:50	2297:25
<u>Tills 285 meter</u>			<u>Överföres</u>			<u>2297:25</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2297:25
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+79, 4+50, 5+20 och 6+15 st.			4	90:-	<u>360:-</u>	360:-
För utförda fall , arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						<u>542:75</u>
				Summa Kronor		3200:-
<u>Dimensionerna D - B:</u>						
6+15-6+71	56	Retongrög 8" m	56	4:-	224:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	56	4:-	224:-	
6+71-7+50	79	Retongrög 6" m	79	2.50	197:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	79	3.75	296:25	
7+50-8+62	112	Retongrög 6" m	112	2.50	280:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	112	4:-	448:-	
8+62-8+82	20	Retongrög 6" m	20	2.50	50:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	20	3.50	<u>70:-</u>	1789:75
<u>Tills 267 meter</u>						
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+71 och 7+45 st.			2	90:-	180:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och intag från båda stängelgravarna m.m. vid 8+82 st.			1	200:-	<u>200:-</u>	380:-
För utförda fall , arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						<u>430:25</u>
				Summa Kronor		2600:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammanställning</u>				
	330	Däsasträckan A - B - C				4.500:-
	285	-"- C - D				3.200:-
	267	-"- D - E				2.600:-
<u>Tills</u>	<u>882</u>	<u>meter</u>			<u>Summa Kronor</u>	<u>10.300:-</u>
Kingslöd den 29 januari 1953 <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör. <i>ca. l.f.</i>						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägs handlingar och ritningar, därvid följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådän höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassorna, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträng-
en samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för
hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant,
och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet
påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgra-
ven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola

återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 10/ Haskilda rörledningar, som utnyttas intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utnyttas på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt föras med hållbart lock av armerad betong.
- 13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskikt av brunnstegel eller betongsten.
- 14/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga ställen inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 15/ Samtliga brunnar skola uppdagas till 0,30 m. över markytan.
- 16/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, föras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 17/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedskäts, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall botten igjutas sedan den nedersta brunnsringen för-

digställt, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

- 18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 19/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 21/ Vederbörande lantbruksingenjör åger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tänkta dikesträckor med till dem hörande brunnar. Elivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 22/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 69.89 m.

Vertikal järndubb och kors i sten i kanten på mangelgrav i gränsen mellan Kingelstad 11² och 11³ omkring 180 m. N om sektion 2+13.

Fixp. =+ 72.70 m.

Vertikal järndubb och kors i jordfast sten i V sidan av stengärde, som utgör gräns mellan Kingelstad 12⁸ och 12¹⁸ samt 13² omkring 45 m. V om 5+20.

Fäsp. ± 75.64 m. Vertikal järudubb och kors i jordfast sten i gränsen mellan

Kingelstad 13 och 12¹¹ och ring 110 m. V en sektion 8.

Kingelstad den 29 januari 1953

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör. *u. 27*

UTLÅTANDE avgivet vid synförrättning
angående terrällgning av marker till Kingel-
stad nr 12 m.fl. fastigheter i Ottarps
socken av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länstyrelsens resolution den 1 mars 1948 förordnades undertecknad,
förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående
terrällgning av marker till Kingelstad nr 12 m.fl. fastigheter i Ottarps socken
av Malmöhus län. Inga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande el-
ler det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av
synemännen kunnat utlösas. Det planerade terrällgningsföretaget avser "dikning",
varför synemännen handlagt synförrättningen enligt de bestämmelser i vattenla-
gen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande
Kingelstad nr 11, 12, 13 och 23 i Ottarps socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör länets nederbördsombuds nr 94, ligger c:a
1 km 80 m Kingelstads järnvägsstation på järnvägslinjen Landskrona-Millesholm.
På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, em vilkas terrällgning det är fråga, avvattnas nu genom dels
öppna och dels täckta avlopp, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa av-
lopp ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de
marker, vilka för sin terrällgning äro beroende av dem, nu besväras av vatten

Förrättningsmannen har därför på sökandans begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikesträckorna A - B - C - D - E) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrälläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovanstående dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i vissa utsträckning även sektioneritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detta som också till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt sysselmännens åsikt beredas bitnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har

dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fallgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen försetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrätningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 10.300:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrätningshandlingarna (Bil. B).

Nm. 6. Båtnadsuppkattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför sysemännen uppkattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikeingsansamfulligheten ingående markerna. Vid uppkattning av båtnaden ha sysemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltid värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande terrällgningförhållandena som också till i orten gängse priser å fallt terrälg jord av förhållandevis beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppkattningen återfinnes i värderingallningen Bil. A, som även utgör biförförteckning för de i dikeingsansamfulligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta terrällgningföretag.

Då de i dikeingsansamfulligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikeingsföretaget behandlas alltid som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständigt terrällgning av dikeingsansamfulligheten ha av förordningsmannen beräknats till 10.300:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av sysemännen värderats till 14.079:- kronor. Dikeingsansamfullighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 0,731586.

Särskild kostnadsfördelningsskild har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighetsandel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligger ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omödelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningsskildens 6 kolumn.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Da det av verkställda utredningar och beräkningar framgitt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som förskrivs i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets

utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utföras på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksfrämlingsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig främlingsanstalt, innan detasam påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anses som sådan arbetagivare, som själv äger att ombesörja främling för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckerna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gräda eller annan vegetation skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestakader samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som snittör, falsör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdågen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelagsritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsetts till ledning vid arbetets utförande och dikningsarbetets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare

av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C.)

8/. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förändras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikeingsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mem. 8. Dikeingsföretagets avvägning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avvägnas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avvägningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkännt detsamma.

Mem. 9. Dikeingsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsallmogden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påförarna, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till dem hörande anläggningar, och betar han ej efter tillstå-

gelse smedbart skaden, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider
men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den föran-
lige. Maskilda dräneringsledningar må tillkopplas avloppet endast i de hvarnar,
som utförts. Spillvattnet får tillåtas avloppet först sedan det blivit i erforder-
lig grad rensat.

Mem. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikeingenjöretagens angelägenheter skola delägarna utse
en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och
verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande
och en beslutet enes.

Styrelsen äliager:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörrens arbete -

i den mån så finner erforderligt med biträde av sakkundig person;

att tillse att samtliga dikeanstycker alltid hållas i fullgott skick samt om-
besörja rensningar och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utskickningar på allt närmare stadgas i 3 kap.

20 § vattenlagen;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer för-
sedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter fram-
läggas för delägarnas kärande och godkännande vid allmänt sammankträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljast kan finnas nödigt kalla delägar-
na till sammankträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vatten-
lagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Kingslunds dikningsföretag år 1953. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför laggade häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 21.12 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottvis iabetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vare och ens mark.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härnäst till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Num. 12. Verksamhet:

Då denna synskriftning ej skall underställas vattenskyddets prövning,
kommer detta utlåtande att gå i verksamhet i den ordning, som för lagkraft
ägnande den är stadgad, för så vitt icke bevisar annars mot förordningen inom den
i num. 11. här ovan angivna tiden.

Kingsleden den 29 januari 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbrukningsjör.

Anten Lönner *Anten Lönner*

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
OTTARPS SOCKEN						
<u>Kingelstad 13³, 1/12 mtl.</u>						
Carl Dahlgren		1056:-		772:60	7,501	
<u>Kingelstad 11³, 1/4 mtl.</u>						
Kurt Johansson		810:-		592:56	5,753	
<u>Kingelstad 11², 1/6 mtl.</u>						
Sven Jönsson		1854:-		1356:41	13,169	
<u>Kingelstad 12¹⁷, 5/192 mtl.</u>						
Hugo Berg		1060:-		775:49	7,529	yo l v
<u>Kingelstad 12¹⁸, 5/192 mtl.</u>						
Magnus Pettersson		1050:-		768:17	7,458	yo
<u>Kingelstad 12⁸, 1/32 mtl.</u>						
Carl Malm	8	1295:-		947:39	9,198	yo l v
<u>Kingelstad 12⁹, 1/64 mtl.</u>						
Bror Johansson		751:-		549:40	5,334	yo l v
<u>Kingelstad av 12¹⁰, 1/128 mtl.</u>						
Bror Johansson		365:-		266:97	2,592	yo
<u>Kingelstad av 12¹⁰, 1/128 mtl.</u>						
Albin Svensson	8	365:-		266:97	2,592	yo
<u>Kingelstad 12¹¹, 3/32 mtl.</u>						
Albin Svensson	8	2808:-		2054:35	19,945	yo
Överföres		11414:-		8350:31	91,071	

