









FÖRSLAG TILL			
Blackholmens dikningsföretag år 1953			
1	Skårby	SOCKEN(NAMN) AV	Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953 (UTÅN)		SAMBAND MED SYNEFÖRRETTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL KÖPA		2-1038 antbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV	Nr	4550-1

Dikningsföretaget Håred - Gusnå av 1936
Betonglig brunn



78.67	80.75	81.90	84.16	83.60	85.15	86.40	88.49	85.46	83.64	83.77	84.43	84.19	86.44	85.19	86.67	87.81	87.35	84.56	85.53	86.48	86.55
81.90	82.20	82.50	82.75	82.90	83.15	83.07	83.15	83.22	83.30	83.37	83.45	83.52	83.60	83.67	83.75	84.20	84.55	84.85			
2.26	1.40	2.65	3.65	2.59	2.46	0.57	0.62	1.21	0.89	3.07	1.74	3.15	4.21	3.68	0.81	1.39	1.93	1.71			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											



Förslag till
Blackholmens dikningsföretag av 1953
Skärby socken (när) av Malmöhus län
upprättat år (-en) 1953 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
M 2*1038
Antal ritn. st. 2 Arkivnummer 4550-2

4550-2

M

2★1038

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 SEP. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

BLACKHOLMENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

i Skårby socken av Malmöhus län

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1953 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

BLACKHOLMENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

i Skårby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1953 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-12
Bilagor 1 - 9		" 13-25
Värderingslängd	Bil. A.	" 26-33
Kostnadsförslag	" B.	" 34-37
Arbetsbeskrivning	" C.	" 38-42
Utlåtande	" D.	" 43-54
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 55-56

Till akten hör 2 ritningar.

PROTOKOLL, fört vid sammanträde för syn-
neförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Bläckholmen n.
fl. fastigheter i Skärby socken av Malmö-
hus län.

År 1953 den 7 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte
skiftesgodemännen Johan P. Nilsson och Otto Larsson, hos lantbrukare Oscar Nils-
son, Gussnava 15, Rygge, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande
(bil. 1) handlägga synneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mar-
ker till Bläckholmen nr 1, Hassleholmen nr 1, Gussnava nr 14, 15, 17 och 20 och
Klövén nr 1 i Skärby socken. Kungörelse angående förrättningens företagande
denna dag hade av förrättningsmannen den 15 december 1952 översänts till pas-
torsämbetet i Skärby församling och hade denna kungörelse enligt å densamma
tecknat bevis anslagits för vederbörande församling söndagen den 21 december
1952, (bil. 2). Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet
den 16 december 1952. Till kända soldigare hade förrättningsmannen den 15 decem-
ber 1952 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsänta kungörelser,
kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillståndsbeslut:

Sökande till förrättningen:

Alfred Persson, Åg. 15/512 mtl. Hassleholmen av 1³ enl. lagfart den 15/3 1926

Oscar Nilsson, Äg. 1/32 mtl. Gussava 15³, 7/384 mtl. Gussava 15¹⁶ och 117/20000 mtl. Hassleholmen av 1⁷ enl. lagfart den 19 maj 1943 nr 306.

Anders Hansson, Äg. 117/20000 mtl. Hassleholmen av 1⁸ enl. lagfart den 10 april 1923 § 248.

Per Hansson, Äg. 1/512 mtl. Hassleholmen av 1³

Anders Nilsson, Äg. 1/164 mtl. Blaskholmen 1¹ och 7/384 mtl. Gussava 15¹⁵ enl. lagfart den 3 maj 1950 nr 336. gm sonen Gösta Nilsson

~~Carl Brane, Äg. 1/160 mtl. Hassleholmen 1⁴ enl. lagfart den 10 april 1946 nr 321~~

Anel Andersson, Äg. 493/80000 mtl. Hassleholmen av 1⁵ enl. lagfart den 11 mars 1942 nr 96.

Alfred Nilsson, Äg. mtl. Hassleholmen av 1⁶

Övriga äckägare och enhed:

Henning Olsson, Äg. 3/3200 mtl. Gussava av 14¹⁶ och avs. Gussava 17¹ enligt lagfart den 14 mars 1945 nr 133.

Nils Haraldsson, Äg. sammant. Gussava 20¹, enl. lagfart den 8 maj 1935 § 256

Eman Jönsson, Äg. 2/12800 mtl. Gussava 14⁷²

~~Per Persson, Äg. avst. Gussava 14⁸³~~

Kristian Persson, Äg. 14/12800 mtl. Gussava 14⁸¹

Nago Brogren, Äg. 121/15360 mtl. Gussava 14⁸² och avst. Gussava 14⁸⁴

Jöns Hansson, Äg. 1/32 mtl. Gussava av 15⁵⁻⁶

John Hansson, Äg. 7/384 mtl. Gussava 15¹⁴ enl. lagfart den 9 nov. 1949 nr 745.
gm Anders Hansson

Df Hürred-Gussava år 1936 gm ordf. Hjalmar Beckman,

Anders Nilssons stäbhus gm Sigrid Nilsson

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm ing. S. Danielsson, enl. fullm., bil. 4

Bleckstorps Fryshusförening gm byggmäst. Hugo Brogren och Oskar Nilsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättingens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Jöns Hansson ansåg nuvarande förledning tillräcklig och fullgod.

§ 6.

Ing. Danielsson framhöll, att en trumma genom gamla vägen nr 777 skulle flyttas enligt förrättningsmannens förslag, så yrkade han att företaget skulle vidtaga erforderliga åtgärder för avledande av ytvattnet mellan förutvarande och nu föreslagna vägtrumma.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas tisdagen den 17 februari 1953 kl. 10.00.


Gusnava, Rygge den 7 januari 1953

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.



År 1953 den 17 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodsmännen Johan P. Nilsson och Otto Larsson hos Oscar Nilsson, Gusnava 15, Rygge, för att åter handlägga synförrättningen.

Förutse synmännen hade följande tillståndsbeslut:

Alfred Persson

Oscar Nilsson

Anders Hansson

Per Hansson

Anders Nilsson genom sonen Gösta Nilsson

Carl Brune genom Alfred Persson enl. fullmakt, Bilaga 5

~~Amel Anderssons sterbhus~~

Alfred Nilsson

Henning Olsson

~~Nils Haraldsson~~

~~Rune Jönsson~~

~~Per Persson~~

Kristian Persson

Hugo Brogren

Jöns Hansson

MF Hörred-Gusnava år 1936 gm ordf. Hjalmar Beckman

Anders Nilssons sterbhus gm Sigrid Nilsson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län gm S. Danielsson~~

Blecktorps Fryshusförening gm Hugo Brogren och Oskar Nilsson

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Alfred Persson och Anders Hansson yrkade på att diket skulle rörläggas upp till deras marker, enär nuvarande terrällägningsförhållanden voro olämpliga för markens brukning.

§ 10.

Jöns Hansson ansåg icke, att han hade någon nytta av företaget. Endast inloppen till rören behövde hållas rena.

§ 11.

Per Hansson ansåg sig icke ha någon nytta av den eventuella dikningen.

§ 12.

Jöns Hansson påpekade, att kartonger m.m. släppte in i rörledningen.

§ 13.

Diskussion fördes mellan intressenterna, varvid ett flertal delägare yttrade sig för och ett flertal emot företagets utförande.

§ 14.

På förslag av förrättningsmannen överenskommo de närvarande, att företaget skulle komma till utförande endast under förutsättning att statsbidrag erhålles till företagets utförande. Skulle statsbidrag ej erhållas skall det gamla företaget i stället repareras och underhållas.

§ 15.

Bygghästare Brogren påpekade, att han eventuellt önskade få sträckningen av ledningen 1+12 - 2+73 något ändrad, enär han avsåg att avstycka tomtar på sin fastighet Gusnava 14⁸². Han förklarade sig villig, att betala eventuella merkostnader för flyttningen av ledningen. Han kunde för tillfället ej exakt ange var han önskade ledningen flyttad.

§ 16.

Meddelades, att nästa sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 28 april 1953 kl. 10.00.

Gusnava, Rygge den 17 februari 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Otto Larsson, Johan P. Nilsson

År 1953 den 28 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Johan P. Nilsson och Otto Larsson hos Oscar Nilsson, Gusnava 15, Rygge, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Alfred Persson

Oscar Nilsson

Anders Hansson

Per Hansson

Anders Nilsson genom Gösta Nilsson

Carl Bruno genom Alfred Persson, enl. fullmakt, bil. 5.

~~Anel Anderssons storbhus~~

Alfred Nilsson genom Oskar Nilsson

~~Henning Olsson~~

~~Pile Haraldsson~~

~~Ema Jönsson~~

~~Per Persson~~

Kristian Persson

Hugo Brogren

Jöns Hansson

Dr Hürred-Gustava år 1936 gm ordf. Hjalmar Beckman

~~Anders Nilssons storbhus gm Sigrid Nilsson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

Klacktorps Fryshusförening gm Hugo Brogren och Oskar Nilsson

§ 17.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkämnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden

såsom bilaga A,

kostnadsförslaget

såsom bilaga B och

arbetsbeskrivningen

" " C

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 20.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdroge åt *Oscar Nilsson*

att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län/ ^{eller vederbörande myndighet/} insända ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 21.

Antecknades till protokollet, att vattenanalys verkställdes av Lantbrukskemiska Kontrollstationen i Kristianstad, bil. 6.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, se bilagorna 7 - 9.

§ 23.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 121:- kronor, vilka förskotterats av Alfred Persson med 65:- kronor och av Oscar Nilsson med 66:- kronor. Annonskostnaden för synförrättnings-sammanträdde hade förskotterats av Oscar Nilsson med 44:45 kronor. Kostnaden för analysintyg, kr. 20:10, hade förskotterats av Oscar Nilsson. Godemånens räkningar uppgingo till 134:- kronor, vilket betalades av Oscar Nilsson.

§ 24.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Hugo Brogren	1	ha
Kristian Persson	1	"
Jöns Hansson	6	"
Carl Bruno	1,5	"
Oscar Nilsson	11	"
Axel Andersson	1,5	"
Alfred Persson	10	"
Anders Hansson	1,5	"
Per Hansson	5	"
Anders Nilsson	13	"
Jehn Hansson	3,5	"

§ 25.

Avgavs synsmännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 26.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill

Oscar Nilsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt
Hugo Bogren och Alfred Persson.

Till styrelsesuppleant valdes Kristian Persson

Till revisorer utsågos Gösta Nilsson och John Hansson

Till revisorsuppleant utsågs Per Hansson.

§ 27.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Oscar Nilsson, Gusnava 15, Rygge, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 28.

Antecknades till protokollet, att handlingarna och ritningarna rörande 1914 års förrättning beträffande torrläggning av marker till nr:is 14 och 15 Gusnava återlämnats till Oscar Nilsson.

§ 29.

Då frågan om företagets utförande är helt beroende av om tillräckligt bidrag beviljas till företagets utförande, beslöts att ansökan om statsbidrag skulle inlämnas.

§ 30.

Då intet vidare förken upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Gusnava, Rygge den 28 april 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Sten Hagen Johan Thurn

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

L/ME

8/726 Nr 1947
Länstyrelsen i Malmöhus län.
25. JULI 1947
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogad ansökan jämte resolution
får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingenjören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i
Skårby socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats
arbetsnamnet Blackholmen m.fl. fastigheter.

Malmö den 18 juli 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Gunnar Nilsson

Denarman

17. APR. 1947

Ek.D. nr ⁸/₇₂₆ År 1947.

R e s o l u t i o n.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 16 april 1947.

På tjänstens vägnar:



Till

Länsstyrelsen.

Malmö.

8
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
15. APR. 1947
Landskansliet.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till våra fastigheter i Blackholmen, Hasselholmen, Gusnava och Klöven i Skårby socken, Malmöhus län. Av förrättningen kommer antagligen att beröras även andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Oscar Nilsson, Gusnava 15 per Rynga, telefon Bleckstorp 3.

Skårby den april 1947.

✓ Alfred Persson Hasselholmen Rynga
✓ Oscar Nilsson Gusnava 15 Rynga
✓ Anders Hansson Hasselholmen Rynga
Anders Martinsson, stbts. Gusnava 15 Rynga
✓ Per Hansson Klöven Rynga
✓ Anders Nilsson Blackholmen Rynga
✓ Carl H. Bruna Hasselholmen Rynga
✓ Axel Andersson Hasselholmen Rynga
Alfred Nilsson Hasselholmen Rynga.
Rynga

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 7 januari 1953 kl. 10.00

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning avmarker till Blackholmen m.fl. fastigheter i Skårby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Oscar Nilsson, Gusnava 15, Ryngge, onsdagen den 7 januari 1953 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Blackholmen nr 1, Hassleholmen nr 1, Gusnava nr 14, 15, 17 och 20 och Klöven nr 1, dels dikningsföretaget Hörred-Gusnava år 1936, dels allmänna vägarna nr 35 Skårby - Blentarp och nr 777 Röglå - Halarp.

Malmö den 15 december 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Marsvinholm för
Skårby församling den

21 dec. 1952

intygas av

[Signature]
M. L.

Anhålles att kungörelsen snarast möjligt anslås och därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Blackholmen m.fl. fastighe-
ter i Skårby socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Skårby församling,	Marsvinsholm	15/12 1952
Skiftesgodeman Johan P. Nilsson, Bjäresjö	Ystad	"-
" Otto Larsson	Marsvinsholm	"-
Anders Nilssons sterbhus c/o Fröken Sigrid Nilsson, Gusnava 14,	Rynge	"-
Lantbr. Henning Olsson, Gusnava 17,	"	"-
" Nils Haraldsson, " 20,	"	"-
Fröken Emma Jönsson, Rögla,	"	"-
Herr Per Persson, Gusnava 14,	"	"-
" Kristian Persson, Gusnava 14,	"	"-
Byggmäst. Hugo Brogren, Bleckstorp,	"	"-
Lantbr. Jöns Hansson, Gusnava 15,	"	"-
S " Oscar Nilsson, Gusnava 15,	"	"-
" John Hansson, "	"	"-
S " Anders Hansson, Hassleholmen,	"	"-
S " Alfred Persson, "	"	"-
S " Axel Andersson, "	"	"-

Lantbr.	Alfred Nilsson,	Hassleholmen	Rynge	15/12 1952
5 "	Carl Bruno,	"	"	"
5 "	Anders Nilsson,	Blackholmen,	"	"
5 "	Per Hansson,	Klöven	"	"
Fru	Clara Hansson,	"	"	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län				"
Dikningsföretaget Hörred-Gusnava år 1936:				
Lantbr.	Hjalmar Beckman,	Gusnava 14,	"	"

Malmö den 15 december 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 8967-43/52


F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Blackholmen m.fl. fastigheter i Skårby socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 30 december 1952.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to W. Mannerfelt, is written over the text of the document.

W. Mannerfelt.


SD/BH

Fullmakt
gällande för Lantbr. Ålfred Persson
Hassellström, att föra min Talan
vid sammankommet den 17 Febr.
angående Söderingaföretaget

Hassellström den 16 Febr. 1953

Carl Drums

Bevitnas:
Wilhelm Vardén ⁴ Järnström



Lantbrukskemiska Kontrollstationen

Kristianstad
Telefoner 110 53, 160 53
Postgiro 3 59 22

D:nr 10.363
Ink 28/3 1953
Exp 31/3 1953

ANALYSINTYG

Uppdragsgivare Herr Oscar Nilsson

Adress Gusnava 15

Rynge

Föremål: 1 st prov av vatten

Undersökningsresultat:

Kemisk undersökning:

Reaktionstal, pH	7,3
Karbonathårdhet, tyska grader	10,1
Aggressiva syror ber. som kolsyra, CO ₂ , mg/l	3
Vattentyp	I
Angreppsförmåga mot cementgods	ingen

Analysavgift Kr 16:-
Frakt " 0:70
Porto " 0:70
Kvitteras: Kronor 16:70

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Klackholmens dikningsföretag år 1953 i Skärby socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 28 april 1953 kl. 10.00 hos Oscar Nilsson, Gumnava 15, Rygge. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna nr 35 och 777, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 18 april 1953

I tjänsten:


/Erik Alström/

UTDRAG av förslag till utlåtande, avgivet vid synförrättning angående Blackholmens dikningsföretag år 1953.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar på två ställen allmänna vägar. I den ena korsningspunkten skall ny trumma utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Vid trummans ändpunkter skall anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 700 mm (28") betongrör med 500 mm slarum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Mellan sektionerna 2+73 och 2+80 av dikesträckan A - B korsas allmänna vägen nr 777. Omkring 30 m V om korsningspunkten finnes för närvarande en äldre 12" betongrörstrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och med tillräcklig dimension, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 450 mm (18") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +82.67 m och på uppströmsidan på höjden +82.69 m.

Mellan sektionerna 3+50 och 3+67 av dikesträckan A - B korsas allmänna vägen nr 35. I korsningspunkten finnes för närvarande en 450 mm (18") betongrörstrumma jämte 1000 mm (40") anslutningsbrunnar. Denna trumma skall renas och bibehållas.

Den nya trumman för allmänna vägen nr 777 jämte brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Renningen av trumman för allmänna vägen nr 35, utföres och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 18 april 1953

I tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Erik Alström', written in a cursive style.

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 2858-43/53

Till


Lantbruksingenjör E. Alström,
Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Blackholmens dikningsföretag år 1953.

Med anledning av Eder skrivelse den 18 april 1953 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 21 april 1953.

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to W. Mannerfelt, is written over the typed name.

W. Mannerfelt.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
SKÄRBY SOCKEN							
<u>Gusnava 14⁸², 121/15360 mtl.</u> Hugo Brogren <u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0.09		4300	5000	700	63:-
"	2	0.20		"	"	"	140:-
"	3	0.11		3000	"	2000	220:-
"	4	0.10		"	"	"	200:-
"	5	0.04		4300	"	700	28:-
Summa		0.54					651:-
<u>Gusnava 14⁸¹, 64/12800 mtl.</u> Kristian Persson <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	6	0.04		4400	5000	600	24:-
Summa		0.04					24:-
<u>Gusnava 15⁶, 1/32 mtl.</u> Jöns Hansson <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	7	0.10		4300	5000	700	70:-
"	8a	0.04		"	"	"	28:-
"	9	0.14		3000	"	2000	280:-
"	10	0.07		"	"	"	140:-
"	11	0.09		4300	"	700	63:-
Överföres		0.44					581:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.44					581:-
Odlingsmark	12	0.14		1200	(3000) 2000	800	112:-
"	13	0.05		"	(3000) 2000	"	40:-
Äker	14	0.04		4300	5000	700	28:-
"	15	0.35		"	"	"	245:-
"	16	0.05		3000	"	2000	100:-
"	17	0.09		4300	"	700	63:-
A-Summa		1.16					1169:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	8a-15, 18a-18d	2.70				600	1620:-
B-Summa		2.70					1620:-
Totalsumma							2789:-
Hässelholm 1⁴, 1/160 mtl.							
Carl Brune							
A. Alstringsbåtnad.							
Äker	19 a	0.10		4300	5000	700	70:-
A-Summa		0.10					70:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	19a-19b	0.68				200	136:-
B-Summa		0.68					136:-
Totalsumma							206:-
Gunnava 15⁵, 1/32 mtl.							
Oscar Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Äker	20 a	0.11		4300	5000	700	77:-
Överföres		0.11					77:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.11					77:-
Åker	21	0.06		3000	5000	2000	120:-
"	22	0.30		4300	"	700	210:-
"	23	0.04		"	"	"	28:-
A-Summa		0.51					435:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	20 a-23	1.60				400	640:-
B-Summa		1.60					640:-
<u>Totalsumma</u>							1075:-
<u>Överava 15¹⁶, 7/384 mtl.</u>							
Oscar Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	24a	0.09		4400	5000	600	54:-
"	25	0.05		3500	"	1500	75:-
A-Summa		0.14					129:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	24a-25	1.05				400	420:-
B-Summa		1.05					420:-
<u>Totalsumma</u>							549:-
<u>Hassleholmen av 1⁷, 117/20000 mtl.</u>							
Oscar Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	26a	0.26		4400	5000	600	156:-
Överföres		0.26					156:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.26					1561--
Åker	27	0.40		3500	5000	1500	6001--
A-Summa		0.66					7561--
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	26a-27	1.35				400	5401--
B-Summa		1.35					5401--
<u>Totalsumma</u>							12961--
<u>Hasleholmen sv 1⁵, 493/80000 mtl.</u>							
Axel Anderssons storbhus							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	28	0.03		4400	5000	600	181--
"	29	0.02		3500	"	1500	301--
A-Summa		0.05					481--
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	28-29	0.05				500	251--
B-Summa		0.05					251--
<u>Totalsumma</u>							731--
<u>Hasleholmen sv 1³, 15/512 mtl.</u>							
Alfred Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	30	0.31		4400	5000	600	1861--
"	31	0.41		3500	"	1500	6151--
"	32	0.02		2500	(5000) 3500	1000	201--
Odlingsmark	33a	0.07		1300	(3000) 2000	700	491--
Överföres A-Summa		0.81					8701--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-Summa		0.91					870:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna 30-33a		2.00				400	800:-
B-Summa		2.00					800:-
<u>Totalsumma</u>							1670:-
<u>Hässelholmen av 1⁸, 117/20000 mtl.</u>							
Anders Hansson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker 34		0.27		4400	5000	600	162:-
" 35a		0.17		"	"	"	102:-
A-Summa		0.44					264:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna 34-35b		1.20				200	240:-
B-Summa		1.20					240:-
Torrläggning av utfartsväg							1000:-
<u>Totalsumma</u>							1504:-
<u>Hässelholmen av 1³, 1/512 mtl.</u>							
Per Hansson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingssmark 36		0.17		1300	(3000) 1500	200	34:-
" 37		0.09		2200	3000	800	72:-
" 38		0.03		2500	"	500	15:-
Överföres		0.29					121:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.29					121:-
Äker	39	0.10		4500	5000	500	501:-
A-Summa		0.39					171:-
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofigurerna	36-39	0.39				200	78:-
B-Summa		0.39					78:-
<u>Totalsumma</u>							249:-
<u>Blackholmen 2¹, 31/784 mtl.</u>							
Anders Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingsmark	40	0.15		1500	(3000) 2000	500	751:-
Äker	41	0.10		2300	5000	2700	2701:-
"	42	0.09		3500	"	1500	1351:-
"	43a	0.15		4400	"	600	901:-
A-Summa		0.49					5701:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	40-43 b	1.68				400	6721:-
B-Summa		1.68					6721:-
<u>Totalsumma</u>							12421:-
<u>Gunnar 15¹⁴, 7/384 mtl.</u>							
John Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Äker	44 a	0.18		4400	5000	600	1081:-
"	45	0.22		3500	"	1500	3501:-
"	46	0.04		2300	"	2700	1081:-
Överföres		0.44					5461:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.44					546:-
Ödlingsmark	47	0.07		1500	(3000) 2000	500	35:-
A-Summa		0.51					581:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	44a - 47	1.68				400	672:-
B-Summa		1.68					672:-
Totalsumma							1253:-
SAMMANDRAG:							
SKÄRBY SOCKEN							
Gusnava 14 ⁸² , 121/15360 mtl.							
Hugo Brogren	1-5	0.54					651:-
Gusnava 14 ⁸¹ , 64/12800 mtl.							
Kristian Persson	6	0.04					24:-
Gusnava 15 ⁶ , 1/32 mtl.							
Jöns Hansson	7-18a	1.16					2789:-
Hassleholmen 1 ⁴ , 1/160 mtl.							
Carl Bruno	19a-19b	0.10					206:-
Gusnava 15 ⁵ , 1/32 mtl.							
Oscar Nilsson	20a-23	0.51					1075:-
Gusnava 15 ¹⁶ , 7/384 mtl.							
Oscar Nilsson	24a-25	0.14					549:-
Hassleholmen av 1 ⁷ , 117/20000 mtl.							
Oscar Nilsson	26a-27	0.66					1296:-
Överföres		3.15					6590:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan A - B</u>				
1 - 1+12	12	<u>Upprensning</u> av öppna avloppet			50:-	
1+12-1+86	74	<u>Betongrör 15"</u> =	74	9:-	666:-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	74	9:-	666:-	
1+86-2+24	38	<u>Betongrör 15"</u> =	38	9:-	342:-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	38	6:-	228:-	
2+24-2+50	26	<u>Betongrör 15"</u> =	26	9:-	234:-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	26	10:-	260:-	
2+50-2+73	23	<u>Betongrör 15"</u> =	23	9:-	207:-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	23	20:-	460:-	
2+73-2+80	7	<u>Trumma</u> av 450 mm (18") vägrör för allmänna vägen nr 777 Nögle-Halarp skall utföras och bekostas av Väg- förvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta att trumman skall ligga på höjden +82.63 m. vid nedströmsidan och på höjden +82.67 m. vid uppströmsidan			-	
2+80-3+16	36	<u>Betongrör 18"</u> =	36	11:-	396:-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	36	21:-	756:-	
3+16-3+50	34	<u>Betongrör 18"</u> =	34	11:-	374:-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	34	14:-	476:-	
3+50-3+67	17	Befintlig trumma av 450 mm (18") betongrör för allmänna vägen nr 35 Skärby-Klentarp renas och bi- behålles			25:-	
	267	Överföres			5140:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	267	Överfört			5140:-	
3+67-4+24	57	Betongrör 18" m	57	11:-	627:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	57	14:-	798:-	
4+24-5	76	Betongrör 18" m	76	11:-	836:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och höljning av rörledningen till minst 0,60 m. från ledning- ens överkant m	76	6:-	456:-	
5-5+47	47	Betongrör 18" m	47	11:-	517:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	47	3:-	141:-	
5+47-6+12	65	Betongrör 18" m	65	11:-	715:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	65	5.50	357.50	
6+12-7	88	Betongrör 18" m	88	11:-	968:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	88	20:-	1760:-	
7-7+50	50	Betongrör 18" m	50	11:-	550:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	50	14:-	700:-	
7+50-8+72	122	Betongrör 18" m	122	11:-	1342:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	122	35:-	4270:-	
8+72-9	28	Betongrör 18" m	28	11:-	308:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	28	7:-	196:-	19681.50
Falls 800 meter						
Breddad av 2" x 6" plank o.s. 180 m			180	3:-	540:-	
Borttagning av tegel vid 4+63-4+69 samt återställ- ande av ny vägbana					50:-	590:-
Övertöres						20271.50

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört						20271:50
<u>Omsurning</u> av rörutlepp vid 1+12		st.	1	100:--	100:--	
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2		st.	1	90:--	90:--	
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+73 och 2+80 utföras och bekos- tas av Vägförvaltningen i Malmö- hus län		st.	2	-	-	
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+28, 5+47, 7 och 8+72		st.	4	110:--	440:--	
<u>Brunn</u> med 36" inre diameter, intag, kopplingar m.m. vid 9		st.	1	200:--	200:--	830:--
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %</u>						4198:50
					<u>Summa</u>	25300:--
<u>Dikessträckan B - C</u>						
9 - 9+56	56	<u>Betongrör 12"</u> m	56	6.50	364:--	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning</u> m	56	4:--	224:--	
9+56 - 9+67	11	<u>Betongrör 12"</u> m	11	6.50	71:50	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning</u> m	11	10:--	110:--	
9+67-10+62	95	<u>Betongrör 12"</u> m	95	6.50	617:50	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning</u> m	95	8:--	760:--	2147:--
<u>Tills</u>	<u>162</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+56 och 10+62		st.	2	90:--	180:--	180:--
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %</u>						473:--
					<u>Summa</u>	2800:--

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan B - Ba</u>				
20-20+50	50	Betongrör 12" m	50	6.50	325:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	50	4:-	200:-	
20+50-20+87	37	Betongrör 12" m	37	6.50	240:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	37	8:-	296:-	1061:50
<u>Tills 87 meter</u>						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m.</u>		vid 20+87 st.	1	90:-	90:-	90:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>		c:a 20 %				248:50
					<u>Summa</u>	<u>1400:-</u>
<u>Sammanställning</u>						
	800	Dikessträckan A - B				25300:-
	162	" B - C				2800:-
	87	" B - Ba				1400:-
<u>Tills 1049 meter</u>					<u>Summa Kronor</u>	<u>29500:-</u>
						1179.77 28.679.77

Guanava, Rygge den 28 april 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

med. l. f.

Arbetsbeskrivning

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägs handlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikesträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,00 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svarker, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikesträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningens massorna från de öppna dikesträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Gummningen vid 1+12 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådän höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppehaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerechaktning från sidorna.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppehaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sider om rörsträng-
en samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för
hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant,
och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet
påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgra-
ven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet ska-
la återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgra-
ven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Bildade rörrännor, som utnyttas intill en brunn, skola av entreprenören
kostnadsfritt kopplas i brunnen, direkt jordägaren eller arrendatorn till-
handahåller för sådan koppling erforderliga rör.

- 16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utrymna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar skola förhöjas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör, eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 19/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 21/ Samtliga brunnar skola uppdagas till 0,30 m. över markytan.
- 22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong, samt omkolas med sten och grovt grus.
- 23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna medsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnringen färdigställets, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

- 25/ Träd, stubbar och buskar utmed de nya dikensträckorna skola rethuggas och borttagas.
- 26/ Vattnet i avleppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämnas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämnas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 27/ För grundförestärkning skall användas minst 2" x 6" plank.
- 28/ Vederbörande lantbruksingenjör åger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tänkta dikensträckor med till den hörande brunnen. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförestärkning erfordras.

29/ Fixpunktbeskrivning.

Fixp. +82.40 m.

Horizontal järndubb och kors i grundstegen till ladugården å Gussnava 17¹.

I N gavelns Ö hörn 0,94 m. från hörnet, 0,30 m. över marken och 0,15 m. från grundens överkant.

Fixp. +86.43 m.

Vertikal koppardubb i sten vid Nöglä, å landsvägen Istad-Elentarp. På

bre, 15 å 20 m. S om vägnärl, där vägen till Slingsinge och Rynge taga av

åt V. och S. Ö brekanten, 3 m. N om diket mitt, i den sten, som uppbär

nordligaste räkeestolpen och 0,14 m. V om denna. Diket är numera igenlagt och broräcket borttaget, men fixpunkten finnes c:a 3 m. åt V från den svacka i marken, som utmärker var diket gått fram och som synes väl, c:a 0,3 m. in i vägbanan och c:a 0,15 m. under densamma.

Fixp. → 86.15 m.

Vertikal järndubb och kors i jordfast sten i gränsen mellan Gusnava 15⁵ och 15⁶ omkring 17 m. NV om sektion 7.

Fixp. → 86.97 m.

Vertikal järndubb och kors i jordfast sten i gränsen mellan Hassleholmen 1³ och 1⁶ omkring 50 m. V om ekonomibyggnaderna å Hassleholmen 1⁸ och omkring 3 m. NO om sektion 10+62.

Gusnava, Rygge den 28 april 1953



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

u.l.f.

UTLÅTANDE avgivet vid synförrättning

angående terrällgning av marker till Klackholmen n.fl. fastigheter i Skärby socken av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande n.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 1 augusti 1947 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående terrällgning av marker till Klackholmen n.fl. fastigheter i Skärby socken av Malmöhus län. Inga hinder har ej anmält mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade terrällgningföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt synförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Klackholmen nr 2, Gusnava nr 14 och 15 samt Hassleholmen nr 1 i Skärby socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets lög, omfattning, planläggning n.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 3 km NV om Skärby kyrka. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas terrällgning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna och dels täckta avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan.

År 1914 handlades en synförrättning rörande terrällgning av marker till Gusnava och Hassleholmen. Företaget benämndes "Förslag över nygrävning av flod-

diket genom och från ågorna till nris 14 och 15 Gasmava, uti Skårby socken, Ljunns härad och Malmöhus län". Företaget kom till utförande år 1915-16 och avsynades enligt avsyningsbevis den 16 april 1916 av dåvarande lantbrukningsjören i länet. Företaget bestod till största delen av täkta avlopp av betongrör. Rören, som nedlagts, ha varit av mycket låg kvalitet, varför företaget efter endast några år är nästan börja reparera rörledningen. Efter hand har ledningen försämrats och är nu delvis raserad, varför vissa marker övervåtnas. För att återställa det gamla företaget, så att det skall fungera, erfordras praktiskt taget fullständigt utbyte av samtliga rör, enär kvaliteten på rören är urusel och ytterligare ledningsbrott kan befaras var som helst. Till detta kommer att det gamla ledningsnätet är underdimensionerat (exempelvis 12" rör i stället för erforderliga 21" rör; av kostnads skull har dock det nya företaget även något, men obetydligt, underdimensionerats, så att 18" rör begagnats i stället för 21", vilket dock är avsevärt bättre än det gamla företags 12" rör). Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D och E - F) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovanstående dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de krummar, som skola utföras. För nämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hitförande plankarta av röda, enkla, heldragna

linjer för täkta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrätningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0,9 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt sysselmännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummar.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar på två ställen allmänna vägar. I den ena korsningspunkten skall ny trumma utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens "Normalsktioner för vägar av år 1938". Vid trummans ändpunkter skall anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 700 mm (28") betongrör med 500 mm alarum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att väg-

vatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Mellan sektionerna 2+75 och 2+80 av dikesträckan A - B korsas allmänna vägen nr 777. Omkring 30 m V om korsningspunkten finnes för närvarande en äldre 12" betongrörtrumpa. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och med tillräcklig dimension, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 450 mm (18") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +82.67 m och på uppströmsidan på höjden + 82.69 m.

Mellan sektionerna 3+50 och 3+57 av dikesträckan A - B korsas allmänna vägen nr 35. I korsningspunkten finnes för närvarande en 450 mm (18") betongrörtrumma jämte 1000 mm (40") anslutningsbrunnar. Denna trumma skall rensas och bibehållas.

Den nya trumman för allmänna vägen nr 777 jämte brunnar skall utföras och bekräftas av Vägrörelsen i Malmöhus län. Rensningen av trumman för allmänna vägen nr 35, utföres och bekräftas av dikebyggnadsföretaget.

Återställa vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ågsvägar och bruksvägar.

Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikebyggnadsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upp-tagits genom dem.

Not. 4. Anmärkningar.

För skada å växande gräs, som uppkommer vid utförandet av de nya dike-

sträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskomstelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbrukningsingenjör eller dennes i sitt ställe förordnad. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 29.500:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mon. 6. Båtnadsuppekattning och kostnadsfördelning.

Överenskomstelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppekattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsomfälligheten ingående markerna. Vid uppekattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppekattningen återfinnes i värderingelängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dik-

ningsansamfulligheten ingående markerna.

Uppdelning av dikeansamfulligheten i skilda avdelningar enligt 7 kap. 24 §

vattenlagen kommer endast att giva som resultat att dessa avdelningar skola sammanföras. Hela dikeingsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikeansamfulligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 29.500:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synskämmen värderats till 12.581:- kronor. Dikeansamfullighetens relativa kostnadetal beräknas alltså till 2,344806.

Särskild kostnadsfördelningsskilda har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Bn. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikeingsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är skämda eller likställd med skämda till denna synförrättning är, med det undantag dock, varen stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Skulle 1914 års företag repareras, d.v.s. ersättas med nya rör, uppgå kostnaderna för Jöns Hansson, ägare till Gussnava 15⁶, enligt kostnadsfördelningsskildan i 1914 års företag till minst 6000 kronor. Härtill kommer att det nya företaget innebär igenläggande av Öppna diken på fastighetens Gussnava 15⁶ marker samt att ägaren till denna fastighet kan insparas sina nästan dagliga renningar av nu befintligt

galler vid sektion 4+28. Då otvivelaktigt stora fördelar tillkommer fastigheten Gusnava 15⁶ finna synemännen därför skäligt föreskriva, att denna fastighet skall deltaga med sina kostnader för företagets utförande ej begränsade enligt 7 kap. 27 § vattenlagen, utan begränsade till som skäligt bedömt belopp av 7.000 kronor. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna synförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen emedelbart av sökandens förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till

annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan ansökan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikesträckornas skola följa på markens utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gräsa eller annan vegetation skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestakader samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbrukstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falarör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupdifferer.
- 7/ Fixpunkter ha utmätts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelageritningarna och arbetsbeskrivningen, Bl. C.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han däremot göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Särskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillåtas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Men. 10. Organisation M.M.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och en beslutet enes.

Styrelsen Allmän:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för gästnämnda ändamål och då så eljest kan finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnes nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Blaschholmens dikningsföretag år 1953. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vennehögs m.fl. häraders häradarätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 18.87 kronor. Avgiften skall av sökanden förakottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förrättingsvärdet å vars och ens mark.

Men. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller som vill föra talan mot synsammans utlåtande, äger att inom sextio dagar härnäst till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för häringssökaniet.

Men. 12. Verkställighet.

Då denna synförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom

den i nem. 11 här ovan angivna tiden,

Gusnava, Rygge den 28 april 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör. *om. p. 7*

Sten Stenholm Johan Stenholm

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. lfsk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
SKÄRBY SOCKEN						
<u>Gusnava 14⁸², 121/15360 mtl.</u>						
Hugo Brogren		651:-		1526:62	5,175	
<u>Gusnava 14⁸¹, 64/12800 mtl.</u>						
Kristian Persson		24:-		56:35	0,191	
<u>Gusnava 15⁶, 1/32 mtl.</u>						
Jöns Hansson		2789:-		6539:56	22,168	✓ l.
<u>Hassleholmen 1⁴, 1/160 mtl.</u>						
Carl Bruno	8	206:-		482:92	1,637	
<u>Gusnava 15⁵, 1/32 mtl.</u>						
Oscar Nilsson	8	1075:-		2520:78	8,545	✓ l.
<u>Gusnava 15¹⁶, 7/384 mtl.</u>						
Oscar Nilsson	8	549:-		1287:38	4,364	✓ l.
<u>Hassleholmen av 1⁷, 117/20000 mtl.</u>						
Oscar Nilsson	8	1296:-		3038:80	10,301	✓ l.
<u>Hassleholmen av 1⁵, 493/80000 mtl.</u>						
Axel Anderssons sterbhus	8	73:-		171:10	0,580	
<u>Hassleholmen av 1³, 15/512 mtl.</u>						
Alfred Persson	8	1670:-		3915:83	13,274	✓ l.
<u>Hassleholmen av 1⁸, 117/20000 mtl.</u>						
Anders Hansson	8	1504:-		3526:72	11,955	✓ l.
Överföres		9837:-		23066:06	78,190	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		9857:-		23066:06	78,190	
<u>Hässelholmen sv 1³, 1/512 mtl.</u>						
Per Hansson	S	249:-		583:80	1,979	
<u>Blackholmen 2¹, 31/384 mtl.</u>						
Anders Nilsson	S	1242:-		2912:24	9,872	
<u>Quarna 15¹⁴, 7/784 mtl.</u>						
John Hansson	S	1253:-		2937:90	9,959	
<u>Summa</u>		<u>12581:-</u>		<u>29500:-</u>	<u>100,000</u>	

Quarna, Rygge den 28 april 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

G. M. J.

John Hansson