


Företag 2

Blad 1.


Företag 1



LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr









FÖRSLAG TILL
Öslövs dikningsföretag år 1953
I **Bosörp** SOCKEN(NAR) AV **Malmöhus** LÅN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
N:o 001 **Erik Alsterlund** (NAMN)
ORIGINAL
Kopia **M** 4-1040 **Lantbruksingenjör** (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr **4552-1**

Långstens nygrävning år 1885.





LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP 1953
DIARIE Nr
SAK Nr




Förelägg till
Öslövs dikningsföretag år 1953
i Bosorps socken (när) av Malmöhus län
upprättat år (en) 1953 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original Kopie
M 4*1040 Erik Alster Lantbruksingenjör
Antal ritn. st. 4 Arkivnummer 4552-2








Trumma för allmänna vägen
nr 1282 Öslöv - Gäshagen
mellan 4+22 och 4+27
sektion 4+22










Trumma för allmänna vägen
nr 1312 Bosarp - Stehags jvst.
mellan 5+70 och 5+75
sektion 5+70



Trumma för utfartsväg
mellan 6+80 och 6+84
sektion 6+80



Trumma för ågsvägg mellan
9+54 och 9+58
sektion 9+54



LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP 1953
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
DIARIE Nr
SAK Nr


Förslag till	
Öslövs dikningsföretag år 1953	
1 Bosarps	socken(-när) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1953	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	Ark.Nr 003
Kopia	Erik Olsson (Namn)
M	Lantbruksingenjör (Titel)
Antal ritn. st.	Arkivnummer 4552-3

Förslag till ammurning av rörutlopp


vid 4+27

Skala 1:50

Sektion A-A




Sektion B-B




Förslag till 40" brunn

Skala 1:50




Förslag till 32" brunn

Skala 1:50




Förslag till 28" brunn

Skala 1:50



Förslag till 24" brunn



Skala 1:50



Typritning för brunn med intag vid 21+12

Skala 1:50

Sektion B-B



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Östlunds dikningsföretag år 1953
i Bosörps socken-(när) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1953 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original Kopierad
M 4-1040
Antal ritn. st. 4 Arkivnummer 4552-4
Erik Alsterlund
Lantbruksingenjör
(Namn) (Titel)

4552-4

M

4*1040

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 SEP. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Hjulen

Handlingar
till
ÖSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953
i Bosarps socken av Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1953 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ den 3/9 1953
NÄMNDEN

LANTBRUKS- ☒ den 2/10 1953
STYRELSEN

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å beörda ritningar
med förgrbeteckning)

Handlingar

till

ÖSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

i Bosarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning


år 1953 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-8
Bilagor 1 - 5		" 9-17
Värderingslängd	Bil. A.	" 18-24
Kostnadsförslag	" B.	" 25-29
Arbetsbeskrivning	" C.	" 30-34
Utlåtande	" D.	" 35-49
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 50-51

Till akten hör 4 ritningar.

PROTOKOLL, fört vid sammanträde för syn-
neförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Öslöv nr 2 m.fl.
fastigheter i Bosarps socken av Malmöhus län.

År 1953 den 30 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Per Sonesson och Otto Nilsson hos lantbrukare Erik Månsson, Öslöv 2, Stehag, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga synneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Öslöv nr 2, 4, 9, 10, 11 och Öslövs by allmanning i Bosarps socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 4 mars 1953 översänts till pastorsämbetet i Bosarps församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis anslagits för vederbörande församling söndagen den 15 mars 1953 (bilaga 2). Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 4 mars 1953. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 4 mars 1953 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillståndscommit:

Sökande till synneförrättningen:

Erik Månsson, äg. 9/64 mtl. Öslöv 2⁸ enl. lagfart den 16 mars 1925 § 144.

Övriga sakägare och ombud:

Harald Nilsson, äg. 19/128 mtl. Öslöv 4³² enl. lagfart den 14/9 1938 § 731.

Nils Persson, äg. 193/600 mtl. Öslöv 9² enl. lagfart den 30/9 1936 § 576.

Martin Gunnarsson, äg. avs. Öslöv 2²⁰ enl. lagfart.

Nelge Madsén, Mg. 131/3072 mtl. Öalöv 10⁵ enl. lagf. den 2/3 1945 § 310 och

1/6 mtl. Öalöv 11³ enl. lagf. den 26/9 1951 nr 632.

~~Tage Sandberg, Mg. 11/768 mtl. Öalöv 10⁸ tillsammans med~~

~~Carl-Otto Sandberg enl. lagfart den 26/9 1951 nr 633.~~

~~Ester Spunnesson, Mg. 127/3072 mtl. Öalöv 10³ enl. skattsedel~~

Öalövs by allmänning genom Aldermannen Harald Nilsson

Dikningsföretaget Öalöv nr 9 av år 1891 gm syeslömannen Harald Nilsson

Långgropens nygrävning av år 1883 gm ordf. Olof Mattsson

~~Vägförvaltningen i Halmstads län gm~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollat såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot syeslömmen hade ingen att anmäla. Syeslömmen visste sig ej heller stå i jävoförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de sglagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Nils Persson och Helge Måsen förenade sig med sökanden och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, bilaga 4.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 21 maj 1953 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Öslöv, Stehag den 30 mars 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Pet. E. Lönner

Olof Nilsson

År 1953 den 21 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Per Senesson och Otto Nilsson hos lantbrukare Erik Månsson, Öalöv nr 2, Stehag, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synmännen hade följande tillståndscommit:

Erik Månsson

Harald Nilsson

Nils Persson

Martin Gunnarsson

Helge Månén

~~Tage Sandberg~~

Carl-Otto Sandberg

~~Ester Sjunnesson~~

Öalövs by allmänning genom Äldermannen Harald Nilsson

Dr Öalöv nr 9 av år 1891 gm sysslomanen Harald Nilsson

Långropens nygrävning av år 1883 gm ordf. Olof Mattsson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län gm~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkämnas granskning de till företaget hö-

rande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 10.

Avgavs synmännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, se bilaga 5.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Erik Månsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Helge Måsen och Nils Persson

Till styrelsesuppleant valdes Harald Nilsson

Till revisorer utsågos Carl-Otto Sandberg och Martin Gunnarsson.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Erik Månsson, Öslöv 2, Stehag, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 156:- kr, vilka förskötterats av Erik Månsson med 104:- kr, av Harald Nilsson med 15:- kr och av Helge Månén med 37:- kr. Annonskostnaderna för synesförrättnings-sammanträdet hade förskötterats av Erik Månsson med 41:60 kr. Godemännens räkningar uppgingo till 90:- kr. , vilket betalades av Erik Månsson.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Harald Nilsson	44 ha åker
Nils Persson	18 " "
Martin Gunnarsson	1,5" "
Erik Månsson	27,5" "
Helge Månén	20 " "
Eugenius Carl-Otto Sandberg	2 " "
Ester Sjunnesson	5 " "

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 17.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Erik Månsson, Öslöv 2, Stehag,
att till Lantbrukssamfundet i Malmöhus län insända ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas; samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 18.

Antecknades till protokollet att lånad karta och handlingar rörande dikningsföretaget Öslöv nr 9 av år 1891 samt debiteringslängd för Öslövs allmänning återlämnades till Harald Nilsson.

§ 19.

Uppdrogs åt styrelsen att igångsätta företagets utförande till hösten samt att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 20.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll samt
förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Öalöv, Stehag den 21 maj 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör. *senl. J.*

V. E. Lomberg

O. Nilsson.

MALMÖHUS LÄNS
USHÅLLNINGSSÄLLSKAP

20
722. 20 47
Länstyrelsen i Malmöhus län
1947
Länshandläggare

L/ME

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution
får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingenjören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i
Bosarps socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats
arbetsnamnet Öslöv nr 2 m.fl. fastigheter.

Malmö den 25 september 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Hjarnan Wikström

Benarant

Ek.D. nr 20/727 år 1947.

38
15 JUL 1947

R e s o l u t i o n.

Översändes till torrlägningsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrlägningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 5 juli 1947

i å tjänstens vägnar:



20
J. D. 727 1947
Länsläkare Malmöhus län.
5 JUL 1947
Läkarskillet 36

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i

Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom lä-
net tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande
vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade mar-
ker tillhörande *Krip. mårkan* i *Rosarys*
socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli-
va av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: *Rosarys*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Krip. mårkan adress *Åstön* per *Stekaf*
..... *Åstön* den 1947.

Krip. mårkan

Förteckning över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ålön 2

" 11

" 2

" 3

"

" 9

" 12

Ägarens namn:

Ernj Mattson

Gottfrid Skedde

Edvard Fimberg

Harald Nilsson

Olof Mattsson

Oskars Byggsällskap

W. Persson

Albert Bengtsson

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde måndagen den 30 mars 1953 kl. 10.00

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Öslöv nr 2 m.fl. fastigheter i Bosarps socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Erik Månsson, Öslöv 2, Stehag, måndagen den 30 mars 1953 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Öslöv nr 2, 4, 9, 10, 11 och Öslövs by allmanning, dels allmänna vägarna nr 1282 Öslöv-Gåshagen och nr 1312 Bosarp-Stehags järnvägsstation och dels dikningsföretagen Öslöv nr 9 av år 1891 och Långgropens nygrävning av år 1883.

Malmö den 3 mars 1953

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Bosarps församling den

15 mars 1953

intygas av

Erik Alström
P. L.

Anhålles att kungörelsen snarast möjligt anslås och därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Öslöv nr 2 m.fl. fastigheter i Bosarps socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Bosarps församling	Stabbarps Gruva	4/3 1953
Skiftesgodemannen Per Sonesson, Ullstorp	" "	-"
" Otto Nilsson, Näs,	Trollenäs	-"
Lantbrukare Harald Nilsson, Öslöv 7,	Stabbarps Gruva	-"
f.d. " Olof Mattsson, Vallkärratorn 8,	Stångby	-"
Lantbrukare Nils Persson, Öslöv 9,	Stabbarps Gruva	-"
" Martin Gummesson, " 2,	Stehag	-"
" Erik Månsson, " 2,	"	-"
" Helge Måsén, " 10,	"	-"
Trädgårdsmäst. Tage Sandberg, " 10,	"	-"
" Carl-Otto Sandberg" 10,	"	-"
Fröken Ester Sjunnesson, Lindhaga,	"	-"
Lantbrukare Harald Nilsson, Öslöv 7,	Stabbarps Gruva	-"
såsom dels ålderman för Öslövs by allmänning och dels syssloman för dikningsföretaget Öslöv nr 9 av år 1891.		
f.d. " Olof Mattsson, Vallkärratorn 8,	Stångby	-"
såsom ordf. i styrelsen för "Långgropens ny- grävning av år 1883".		
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	-"

Malmö den 4 mars 1953

I tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Erik Alström'. The script is cursive and somewhat stylized, with the first name 'Erik' and the last name 'Alström' clearly distinguishable.

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Öslöv nr 2 m. fl. fastigheter i Bosarps socken av Malmöhus län, och yrkar att förrättningen utsträcker så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Öslöv den 27 maj 1952.

Nils Persson

Helge Masin

Vittor Larsson

Erik Alsterlund

Otto Nilsson

Eda J. Lomax

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 3381-43/53

Till

Lantbruksingenjör

Erik Alström,

Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Öslövs dikningsföretag år 1953.

Med anledning av Eder skrivelse den 9 maj 1953 får vägförvaltningen härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 1 juni 1953.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

S.B. Ryman
S.B. Ryman.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
BOSARPS SOCKEN							
<u>Företag 1.</u>							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Öalöv 4³², 19/128 mtl.</u>							
Harald Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0.20		2500	4000	1500	300:-
"	2	0.30		"	"	"	450:-
A-Summa		0.50					750:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	1-2	0.50				200	100:-
B-Summa		0.50					100:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							850:-
 <u>Öalöv 9², 193/600 mtl.</u>							
Wile Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
odlingsmark	3	0.12		2300	3000	700	84:-
åker	4	0.19		3000	4000	1000	190:-
"	5	0.09		2000	"	2000	180:-
odlingsmark	6	0.75		1500	3000	1500	1125:-
"	7	0.23		2600	"	400	92:-
"	8	0.40		1900	"	1100	440:-
åker	9	0.11		2500	4000	1500	165:-
"	10	0.60		3500	"	500	300:-
"	11	0.40		"	"	"	200:-
"	12	0.56		2500	"	1500	840:-
Överföres		3.45					3616:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.45					3616:--
Åker	13	0.21		2000	4000	2000	480:--
Summa		3.66					4036:--
Minskas enligt utlåtandet med							2079:15
Verklign värdet							1956:85
Sammandrag för avdelning 1							
Öalöv 4 ³² , 19/128 mtl.							
Harald Nilsson	1-2	0.50					850:--
Öalöv 9 ² , 193/600 mtl.							
Nils Persson	3-13	3.66					4036:--
Summa		4.16					4886:--
Minskas enligt utlåtandet med							2079:15
Verklign värden							2806:85
				Summa alstringsbåtnad			2706:85
				" brukningsbåtnad			100:--
Avdelning 2.							
Öalöv 4 ³² , 19/128 mtl.							
Harald Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	14	0.05		3000	4000	1000	50:--
"	15	0.15		3500	"	500	75:--
"	16	0.66		2500	"	1500	990:--
"	17	0.20		"	"	"	300:--
"	18	0.07		3500	"	500	35:--
Överföres A-Summa		1.13					1450:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-Summa		1.13					1450:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	14-18	1.13				100	113:-
B-Summa		1.13					113:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							1563:-
<u>Allmänning till Öslöv 1 - 14</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
odlingsmark	19	0.12		2600	3000	400	48:-
"	20	0.41		1200	2000	800	328:-
åker	21	0.72		"	"	"	576:-
<u>Summa</u>		1.25					952:-
<u>Öslöv 2²⁰, avs.</u>							
Martin Gunnarsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
åker	22	0.77		2500	4000	1500	1155:-
"	23	0.68		3500	"	500	340:-
<u>Summa</u>		1.45					1495:-
<u>Öslöv 2⁸, 9/64 mtl.</u>							
Erik Månsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
åker	24	0.04		1500	4000	2500	100:-
"	25	0.01		2500	"	1500	15:-
"	26	0.25		1500	"	2500	625:-
"	27	0.65		2500	"	1500	975:-
<u>Överföres</u>		0.95					1715:-


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Övertört		0.95					1715:-
äker	28	0.16		3500	4000	500	80:-
"	29	0.42		"	"	"	210:-
Summa		1.53					2005:-
<u>Öalöv 11³, 1/6 mtl.</u>							
Helge Månén							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
äker	30	0.11		2500	4000	1500	165:-
"	31	0.21		3500	"	500	105:-
Summa		0.32					270:-
<u>Sammandrag för avdelning 2.</u>							
<u>Öalöv 4³², 19/128 mtl.</u>							
Harald Nilsson	14-18	1.13					1565:-
<u>Allmänning till Öalöv 1 - 14</u>	19-21	1.25					952:-
<u>Öalöv 2²⁰ avs.</u>							
Martin Gunnarsson	22-23	1.45					1495:-
<u>Öalöv 2⁸, 9/64 mtl.</u>							
Erik Månsson	24-29	1.53					2005:-
<u>Öalöv 11³, 1/6 mtl.</u>							
Helge Månén	30-31	0.32					270:-
Summa		5.68					6285:-
				<u>Summa alstringsbåtnad</u>			6172:-
				<u>Summa brukningsbåtnad</u>			113:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för företag 1</u>							
Avdelning 1	1-13	4.16					4886:-
" 2	14-31	5.68					6285:-
Summa		9.84					11171:-
Minskas enligt utlåtandet med							2079:15
Verkliga värden							9091:85
Summa alstringsbåtnad							8878:85
Summa brukningsbåtnad							213:-
<u>Företag 2.</u>							
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Öelöv 11³, 1/6 mtl.</u>							
Helge Mäsfä							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	33	0.13		3500	4000	500	65:-
"	34	0.24		2500	"	1500	360:-
"	35	0.31		3500	"	500	155:-
"	38	0.46		"	"	"	230:-
"	39	0.15		2500	"	1500	225:-
"	40	0.58		3000	"	1000	580:-
"	41	0.20		3500	"	500	100:-
A-Summa		2.07					1715:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	30-42	5.16				200	1032:-
B-Summa		5.16					1032:-
Totalsumma Kronor							2747:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ömlöv 10⁵, 131/3072 mtl.</u>							
Helge Månén							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
äker	44	0.23		3500	4000	500	115:-
"	45	0.28		2500	"	1500	420:-
"	46	0.60		"	"	"	900:-
A-Summa		1.11					1435:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	43-46	1.90				200	380:-
B-Summa		1.90					380:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							1815:-
<u>Ömlöv 10⁸, 11/768 mtl.</u>							
Tage och Carl-Otto Sandberg							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
äker	47	0.05		3500	4000	500	25:-
"	48	0.58		"	"	"	290:-
Summa		0.63					315:-
<u>Sammanställning för avdelning 3</u>							
<u>Ömlöv 11³, 1/6 mtl.</u>							
Helge Månén	30-42	2.07					2747:-
<u>Ömlöv 10⁵, 131/3072 mtl.</u>							
Helge Månén	43-46	1.11					1815:-
<u>Ömlöv 10⁸, 11/768 mtl.</u>							
Tage och Carl-Otto Sandberg	47-48	0.63					315:-
Summa		3.81					4877:-
							<u>Summa alstringsbåtnad</u>
							3465:-
							<u>Summa brukningsbåtnad</u>
							1412:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Öelöv 10³, 127/3072 mtl.</u>							
Ester Sjunnesson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
åker	49	0.25		3500	4000	500	125:-
"	50	0.14		2500	"	1500	210:-
"	51	0.21		"	"	"	315:-
"	52	0.61		3400	"	600	366:-
<u>Summa</u>		1.20					1016:-
<u>Sammandrag för företag 2.</u>							
Avdelning 3	30-48	3.81					4877:-
" 4	49-52	1.20					1016:-
<u>Summa</u>		5.01					5893:-
				<u>Summa alstringsbåtnad</u>			4481:-
				<u>Summa brukningsbåtnad</u>			1412:-
<u>Sammandrag för båda företagen</u>							
Företag 1	1-12	9.84					11171:-
" 2	30-42	5.01					5893:-
<u>Summa</u>		14.85					17064:-
<u>Minstas enligt utlåtandet med</u>							2079:15
<u>Verkliga värden</u>							14984:85
				<u>Summa alstringsbåtnad</u>			13359:85
				<u>Summa brukningsbåtnad</u>			1625:-
Öelöv, Stehag den 21 maj 1953							
I tjänsten:							
							
/Erik Alström/							
Lantbruksingenjör. 6411.2.							
 							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Företag 1.						
<u>Dikessträckan A - B</u>						
2+88 - 4+22	134	Upprensning av öppna diket m	134	1:-	134:-	
4+22 - 4+27	5	Renning av befintlig vägtrumsa m	5	5:-	25:-	
4+27 - 4+50	23	Betongrör 24" m	23	19:-	437:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	23	4:-	92:-	688:-
Tills	162	meter				
<u>Omsurning</u> av rörutlopp vid 4+27		st.	1	100:-	100:-	100:-
<u>Brunn</u> med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+50		st.	1	200:-	200:-	200:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						212:-
				Summa Kronor		1200:-
<u>Dikessträckan B - C</u>						
4+50 - 5+70	120	Betongrör 18" m	120	11:-	1320:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	120	4:-	480:-	
5+70 - 5+75	5	Trumsa av 450 mm (18") vägrör för allm. vägen nr 1312 Rosarp-Stehags jvst. skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.				1800:-
Tills	125	meter				
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+70 och 5+75 utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.		st.	2	-	-	-
<u>Borttagning</u> av buskar					25:-	25:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						375:-
				Summa Kronor		2200:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan C - D</u>						
5+75 - 6+79	104	Betongrör 18" m	104	11:-	1144:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	104	4:-	416:-	
6+79 - 6+84	5	Betongrör 15" m	5	9:-	45:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	20:-	100:-	
6+84 - 7+80	96	Betongrör 15" m	96	9:-	864:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	96	3:-	288:-	
7+80 - 8+38	58	Betongrör 15" m	58	9:-	522:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	58	5.50	319:-	3698:-
<u>Tills 263 meter</u>						
<u>Brunn</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+79		st.	1	110:-	110:-	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+80 och 8+38		st.	2	90:-	180:-	290:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %</u>						812:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>4800:-</u>
<u>Dikessträckan D - E</u>						
20 - 21+4	104	Betongrör 20" m	104	13:-	1352:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	104	4:-	416:-	
21+4 - 21+12	8	Trumma av 500 mm (20") vägrör för allm. vägen nr 1262 Österv-Åsahagen skall utföras och bekostas av Vägrförvaltningen i Malmöhus län			-	1768:-
<u>Tills 112 meter</u>		<u>Överföres</u>				1768:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1768:-
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+4 och 21+12 utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Mal-		möhus län	2	-	-	-
Galler till brunnen vid 21+12		"	1	50:-	50:-	50:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges oia 20 %						282:-
					Summa Kronor	2100:-
		<u>Sammandrag för företag 1</u>				
	162	Dikessträckan A - B				1200:-
	125	"- B - C				2200:-
	263	"- C - D				4800:-
	112	"- B - Ba				2100:-
<u>Tills</u>	662	<u>meter</u>			Summa Kronor	10300:-
		<u>Företag 2.</u>				
		<u>Dikessträckan D - E - F.</u>				
8+38 - 9+54	116	Betongrör 10" m	116	5:-	580:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	116	4:-	464:-	
9+54 - 9+58	4	Betongrör 10" m	4	5:-	20:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	25:-	100:-	
9+58 - 10+83	125	Betongrör 10" m	125	5:-	625:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	125	4:-	500:-	
10+83 - 11+69	86	Betongrör 8" m	86	4:-	344:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	86	3.50	301:-	
11+69 - 12+13	44	Betongrör 8" m	44	4:-	176:-	
	375	Överföres				3110:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	375	Överfört			3110:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	44	4.50	198:-	3308:-
	<u>Tills 375</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>		9, 9+58, 10+83, 11+52 och 12+13 st. 5		90:-	450:-	450:-
<u>Borttagning av träd, stubbar och buskar</u>					300:-	300:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>		c:a 20 %				842:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>4900:-</u>
		<u>Dikessträckan E - Ea</u>				
30 - 30+50	50	Betongrör 6"	50	2.50	125:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	50	3.50	175:-	
30+50 - 30+90	40	Betongrör 6"	40	2.50	100:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	40	3:-	120:-	520:-
	<u>Tills 90</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>		30+50 och 30+90	2	90:-	180:-	180:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>		c:a 20 %				200:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>900:-</u>
		<u>Sammandrag för företag 2</u>				
	375	Dikessträckan D - E - F				4900:-
	90	" E - Ea				900:-
	<u>Tills 465</u>	<u>meter</u>				
					<u>Summa Kronor</u>	<u>5800:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag för båda företagen.</u>				
	662	Företag 1				10.300:-
	465	" 2				5.800:-
<u>Filla</u>	<u>1127</u>	<u>meter</u>			<u>Summa Kronor</u>	<u>16.100:-</u>
Öslöv, Stehag den 21 maj 1953						
						
/Erik Alström/						
Lantbruksingenjör, coll. L. J.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikesträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.00 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikesträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningssmassorna från de öppna dikesträckorna, skola sammanföras i särskilda rügen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Omurningen vid 4+27 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje, och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade masser, och om dessa masser ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade masser skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträng-
en samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för
hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant,
och därefter återfylla återstående masser med maskin. Innan maskinarbetet
påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgra-
ven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet ska-
la återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven
än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Beskilda rörränner, som utnyttas intill en brunn, skola av entreprenören
kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn till-
handahåller för sådan koppling erforderliga rör.

- 16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utnyttas på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar skola försätkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör, eller med ett mellanskiift av brunnstegel eller betongsten.
- 19/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brunnstegel eller betongsten.
- 20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande tjäckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, försees med botten av betong samt omkolas med sten och grovt grus.
- 23/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna nedskäts, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall botten igjutas sedan den nedersta brunnaringen färdigställt, eller ock skall botten sättas på underlag av 3" plank.
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 25/ Brunnen vid 21+12 skall försees med intagagaller enligt ritning.

- 26/ Träd, stubbar och buskar utmed de nya dikensträckorna skola rethuggas och borttagas.
- 27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppånnas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får således ej uppånnas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenkrist uppkommer nedanför uppånningen. Efter uppånnning skall vattenståndet nedsänkas med förvaktighet, så att skada ej uppstår.
- 28/ För grundföretärkning skall användas minst 2" x 6" plank. Vederbörande lantbruksingenjör åger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att företärka grunden för vissa tänkta dikensträckor med till den hörande brunnsar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundföretärkning erfordras.

29/ Fixpunktbeskrivning.

Fixp. -+ 66.06.M.

Vertikal järndubb fastgjuten i betongrör i N sidan av vägarkest å allmänna vägen nr 1262 mellan Öalöv och Haga, där vägen nr 1313 tar av till Bosarpe hållplats.

Fixp. -+ 67.56 m.

Vertikal järndubb och kors i jordfast sten i stengårde, som utgör gräns mellan Öalöv nr 2 och 11 omkring 22 m N om sektion 8+58.

Fixp. =+ 69.95 m.

Vertikal järndubb och kors i jordfast sten i V sidan av stengärde, som utgör gräns mellan Öalöv nr 10 och 11 omkring 45 m. N om sektion 10+83.

Öalöv, Stehag den 21 maj 1953

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

6.11.2. J.

UTLÅTANDE, avgivet vid synförrättning
angående torrläggning av marker till Öslöv
nr 2 m.fl. fastigheter i Bosarps socken av
Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 7 oktober 1947 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Öslöv nr 2 m.fl. fastigheter i Bosarps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Öslöv nr:is 1 - 14 i Bosarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a 1,5 km ö om Bosarps kyrka. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet floddike. De i företaget ingående markerna ha delvis på 1890-talet varit föremål för förrättning, vilken ävenledes kommit till utförande. Nu erfordras en ytter-

ligare fördjupning av en del av dessa diken. Förrättningsmannen har därför på sköndens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E - F, B - Ea och E - Ea) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen beräknat kostnaderna för fördjupning av öppet dike å fastigheten Öalöv 9², sträckan Ea - Eb, vilken visserligen ej påfordrats, men för vilken utredning dock måste göras i och för rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare frångår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikeföretaget följande dikesträckor utföras: A - B - C - D - E - F, B - Ea och E - Ea.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionarritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för brunnar och omrörning. Särskilda typritningar ha upprättats för brunnar och omrörning. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som också till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvatt-

nas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringeförädga, ämst det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummar.

Allmänna vägar.

De nya avloppen korsas på tre ställen allmänna vägar. I två av korsningspunkterna skall nya trummar utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Vid trummornas ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 mm (32") betongrör med 500 mm slansrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för de nya avloppen inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Mellan sektionerna 4+22 och 4+27 av dikesträckan A - B korsas allmänna vägen nr 1282. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma. Denna trumma skall rensas och bibehållas.

Mellan sektionerna 5+70 och 5+75 av dikesträckan B - C korsas allmänna vä

gen nr 1312. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumpa. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 450 mm (18") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +64.28 m. och vid uppströmsidan på höjden +64.30 m.

Mellan sektionerna 21+4 och 21+12 av dikesträckan B - på korsas allmänna vägen nr 1282. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumpa, som på nedströmsidan är förlängd med betongrör. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 500 mm (20") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +64.20 m. och vid uppströmsidan på höjden +64.21 m.

Rensningen av trumman för allmänna vägen nr 1282 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. De nya trummorna för allmänna vägarna nr 1282 och 1312 jämte brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enkilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enkilda ågövägar och brukningsvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erforderas emellertid inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fallgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. En överenskommenhet ej träffas mellan vederbörande

de jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 16,100:- kronor, varav å företag 1 10,300:- kronor och å företag 2 5,800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom företagens utförande beredas de i dikningsföretagen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kost-

nadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingskatalogen, bil. A, som även utgör hänvisningshandling för de i dikningsansfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningsansfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikesträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningsansfälligheten uppdelats i 2 skilda företag och varje företag i vardera 2 avdelningar på sätt, som närmare framgår av värderingskatalogen, bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

Företag 1.

För ett avdelning 1, vilken omfattar ågofiguerna 1 - 13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.886:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna B - Ba, Ba - Bb och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 4.700:- (2100 + 2000 + 600) kronor.

För ett avdelning 2, vilken omfattar ågofiguerna 14 - 31 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6.285:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna B - C, C - D och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 7.600:- (2200 + 4800 + 600) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikesträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	4.886:-	B - Ba - Bb	4.100:-	0,839132
2	6.285:-	B - C - D	7.000:-	1,113763

Fördelas kostnaderna för dikeanläggningens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
11.171:-	12.300:-	1,101065

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	4.886:-	4.700:-	0,961932
2	6.285:-	7.600:-	1,209228

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.886:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 4.700:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,961932.

Avdelning 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6.285:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 7.600:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,209228.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av avdelning 1 ha av förrättningsmannen beräknats till 4.700:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synsätten värderats till 4.886:- kronor. Avdelningens relativa kostnadstal har beräknats till 0,961932. På grund av bristande anslutning från viss delägares sida skall dikessträckan Ba - Bb, vilken erfordras för fullständig torrläggning,

ej utföras av det gemensamma dikningsföretaget. Då kostnaderna för denna dikesträcka beräknats till 2.000:- kronor blir alltså kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras inom avdelning 1, endast 2.700:- kronor. Såväl de blivande värdena som även bättnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin terrällgning äro beroende av dikesträckan Ba - Bb, med visst belopp, som motsvarar kostnaderna för denna dikesträckas utförande, dividerade med dikningsanfällighetens relativa kostnadstal. Sammanlagda beloppet av de värden, varmed blivande värden och bättnadsvärden skola minskas, utgör alltså $2000:0,961932 = 2.079:15$ kronor.

Sedan de i värderingsallmogien beräknade bättnadsvärdena för dikningsanfällighetens fallständiga terrällgning minskats med det här ovan angivna svdraget, beräknas bättnaden genom dikningsföretagets utförande till $9.091:85$ ($11171-2079:15$) kronor.

Företag 2.

För ett avdelning 3, vilken omfattar ågefigurerne 30 - 48 med ett sammanlagt bättnadsvärde av 4.877:- kronor skall kunna terrällggas, måste dikesträckan D-E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning ha beräknats till 4.900:- kronor.

För ett avdelning 4, vilken omfattar ågefigurerne 49 - 52 med ett sammanlagt bättnadsvärde av 1.016:- kronor skall kunna terrällggas, måste dikesträckan E-Ba och delvis D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning ha beräknats till 1.000:- ($900 + 100$) kronor.

De olika avdelningarnas bättnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget

område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
3	4,877:-	D - F	4.900:-	1,004716
4	1.016:-	E - Ba	900:-	0,885827

Fördelas kostnaderna för dikebyggsamfundlighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
5.893:-	5.800:-	0,984219

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
3	4.877:-	4.900:-	1,004716
4	1.016:-	1.000:-	0,984252

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföres gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,984219.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen, skola fördelas sålunda:

Företag 1 betalar 63,975 % och

" 2 " 36,025 %

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikebyggsföretagens utförande och i kolumn 6 de pro-

centtal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna synsförrättning är, med det undantag dock, varen stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egen- dom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anses som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningsskizzen med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som anföras i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid dessa terrällägningsföretag.

Kostnaderna för denna synsförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omödelbart av sökandens förskjutas. Komma företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagens övriga kostnader.

Men. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av varitställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lömande, finnas synskänsen skäligen tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandens vilja fullfölja desamma utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synsförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det synsförrättningen fastställes. Angående förläagd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i

7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagens utförande följande att iakttaga:

- 1) Arbetet skall utlänas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detta skall påbörjas.
- 3) Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4) De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5) Under arbetets gång får vattnet uppåmnas, dock icke så, att växande gräs eller annan egendom skadas.
- 6) Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.
- 7) På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
- 8) Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och diktningföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av

förelagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.

9) Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han där-
om göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga om-
man lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende
företagna förrättningar gillas av dikningsföretagen.

Komma företagen att understöddas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser,
som eventuellt kunna bli föreskrifna som villkor för statsunderstöds
beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mem. 8. Dikningsföretagens avstyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jmförligt bestämmelserna i 13
kap. 1 § vattenlagen avstyngas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den,
han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avstyngs-
förrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företa-
gen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mem. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för underhållet av den öppna dikeströkan A - 4+27 skall åvila
företag 1. de 5 första åren efter företagets avstyning och skola fördelas
på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de för-
delningstal, som finnas angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsskeden. Därefter
skall kostnaderna för underhållet åvila det gamla dikningsföretaget. (Dik-

ningsföretaget Öalöv nr 9 av år 1891). Innan underhållet av den öppna dikessträckan efter 5 år övergår till det äldre företaget, skall en ordentlig upprensning verkställas under det 4:e eller 5:e året efter utförandet, vilken skall vara godkänd av lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den föresunlige eller å hans bekostnad reparera skadan. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad rensat.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en gemensam styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 §

vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avvalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ansvara för renhållnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen;

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Företagen skall benämnas Östlövs dikningsföretag år 1951. Mål, som beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Hålsjöbergs m.fl. h:s häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå för företag 1 med 13:64 kronor och för företag 2 med 8:84 kronor. Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften för-

delas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vare och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verketällighet.

Då denna synförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Öslöv den 21 maj 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbrukningsför.

coll. 17.

Peter B. Jönsson

Otto Nilsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
BOSARPS SOCKEN						
Företag 1.						
Öalöv 4³², 19/128 mtl.						
Harald Nilsson,	avd. 1	850:--	817:64		7938 78.350	l 0%
	avd. 2	1563:-- 2913	1890:02	2707:66	26,288	
Öalöv 9², 193/600 mtl.						
Nils Persson	avd. 1	8	1956:85	1882:36	1981:71 18,275	l 0%
	avd. 2					
Allmänning till Öalöv 1-14						
	avd. 2		952:--	1151:19	1151:19	11,177
Öalöv 2²⁰, avd.						
Martin Gunnarsson,	avd. 2		1495:--	1807:80	1903 1807:80	17,551
Öalöv 2⁸, 9/64 mtl.						
Erik Nilsson	avd. 2	8	2005:--	2424:50	2424:50	23,539
Öalöv 11³, 1/6 mtl.						
Helge Måsen	avd. 2	8	270:--	326:49	326:49	3,170
Summa			9091:85	10300:--	10300:--	100,000
				10844:20		
Företag 2.						
Öalöv 11³, 1/6 mtl.						
Helge Måsen	avd. 3-4	8	2747:--	2703:65	2703:65	46,615
Öalöv 10⁵, 131/3072 mtl.						
Helge Måsen,	avd. 3-4	8	1815:--	1786:36	1786:36	30,799
Överföres			4562:--	4490:01	4490:01	77,414
926 2703 1786 4215						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		4562:-	4490:01	4490:01	77,414	
Galöv 10 ⁸ , 11/768 mtl.						
Eger och Carl-Otto Sandberg avd. 3-4		315:-	310:03	310:03	5,345	
Galöv 10 ³ , 127/3072 mtl.						
Ester Sjunnsson avd. 3-4		1016:-	999:96	999:96	17,241	e 40%
~~Rena~~		~~5891:-~~	~~5800:-~~	~~5800:-~~	~~100,000~~	~~36,025~~
				610648		
Galöv, Stehag den 21 maj 1953						
I tjänsten:						
 /Erik Alström/ Landbrukningsjör.						
