




Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- den 17/7 1953.
NÄMNDEN
LANTBRUKS- den / 19....
STYRELSEN



Arbetets utförande godkänt
den 3/7 1953 (utan med)
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med färgbeteckning)

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 400 m.




LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Df Osbyholm av år 1950
I Hörby SOCKEN (HAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (1950) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
NTILN: C01
ORIGINAL
KOPPIA M 2-1045
Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 2 KUNGL. LANTBRUKS STYRELSENS ARKIV Nr 4688-1

Typritning för brunnar med inre diameter av:



Typritning för ommurning vid 12+18=20+00
Skala 1:50.



LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Öf Osbyholm av år 1950

i Hörby

socken (mer) av Malmöhus län

upprättat år (år) 1950 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

M.Nr 002

M

2-1045

Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 2

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

4688-2

4688-2

M 2*1045

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 OKT. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Osbyholm av år 1950"
i Hörby socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1950.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 17/7 1953.
NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19....
STYRELSEN ☒

Arbetets utförande godkänt

den 3/7 1953 ☒ utan
☒ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 1+00-2+00 skall den muvarande sektionen utvidgas så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan krökarna. I krökarna skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Jordägaren kan dock påfordra, att massorna skola uppläggas helt eller till större del på viss sida.
- 3/ Schaktmassorna få ej uppläggas med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.
- 4/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras skall stensättning bakmuras.
- 5/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 6/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i så god tid, att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast

bör vara borttaget.

- 7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 9/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 12/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna eller genom påförning av jord från annat håll.
- 13/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 14/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 15/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 16/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand

hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och där-
 efter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas,
 skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter
 jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rör-
 graven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givet-
 vis ej köras över densamma.

- 17/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kost-
 nadsfritt kopplas i brunnen.
- 18/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, sko-
 la, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entre-
 prenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 19/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i
 fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännor-
 na skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt
 grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten sär-
 skilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 20/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och
 förses med hållbart lock av armerad betong.
- 21/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett te-
 gelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall
 kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet per-

foreras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

- 22/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

- 23/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

- 25/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas.


Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörlägg-

ningen påbörjas.

- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 27/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Bli-vande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Bonderup den 4 maj 1950.

Å tjänstens vägnar;



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

coll
Wg.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Ettarp nr 4 m.fl. hemman
i Gödelövs m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ettarp nr 4 m.fl. hemman i Gödelövs m.fl. socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 91 Höjeån, ligger c:a 1 km. söder om Bonderups kyrka och c:a 6,5 km. öster om Staffanstorps station vid järnvägen Malmö-Simrishamn. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Ettarp 4 i Gödelövs socken, Bonderup 4 och 7 i Bonderups socken samt Svinarp 1 i Esarps socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp. torrlägningsförhållanden m.m.

De områden, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett större floddike, som avleder vattnet ^{åt}/norr och väster. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Torrläggningen är därför under förhanden varande förhållanden mycket otillfredsställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet /ritning 1/. Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats /ritningar 2 och 3/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Bonderups socken / kartbladet Klågerup/ anges sålunda: "Bonderups kyrka. Lång, c:a 0,1 m. bred grundsten, utskjutande från ungefär mitten av skeppets södra sida, c:a 1 m. öster om det lilla valv, som bildas av en där anbragt stödje-arm för kyrkväggen; kst. + 63,11 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp. Enligt detsamma skall för det nu planerade dikningsföretaget följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningsspunkten 1+00 öster ut till avvägningsspunkten

Delsträckan 1+00-2+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket, vilket skall uppreppas, fördjupas och utvidgas.

Delsträckan 2+00-2+30 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Vid avvägningpunkten 2+00 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 2+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 2+30 söder och öster ut till avvägningpunkten 11+00 = 20+00 eller till den punkt, där Bonderups, Esarps och Gödelövs socknar stöta samman. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 2+76, 3+16, 3+72, 4+24, 4+72, 5+46, 6+75, 7+18, 7+62, 8+95, 9+74 och 11+00 = 20+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningpunkten 11+00 = 20+00 norr och öster ut till avvägningpunkten 13+35. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket intill gränsen mellan Bonderups och Gödelövs socknar samt utföras som täckt ledning av 18" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 12+41, 12+77 och 13+35 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

4/ Dikessträckan C-E från avvägningpunkten 11+00 = 20+00 öster och söder ut till avvägningpunkten 27+67. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 21" och 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 22+04, 23+31, 25+20, 26+40 och 27+67 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner. Ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typ-ritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 3. På plankartan / ritning 1/ hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning

har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,2 å 1,3 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor för allmänna och enskilda vägar.

Allmänna vägar.

Broar eller trummor för allmänna vägar beröras ej av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en trumma för enskild väg vid avvägningspunkten 2+24 att rivas. Då det nya avlopp, som korsar vägen, skall utföras som täckt ledning, behöver den rivna trumman ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avloppet upptagits genom vägen.

Mom. 8. Telefonledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för telefonledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga Kungl. Telegrafverket att i egen regi och på egen bekostnad flytta eller omstaga dessa stolpar.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta förste sektionsingenjör-

ren vid Malmö stadssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning och utvidgning av den öppna dikessträckan 1+00-2+00, skall ersättning utgå med det belopp, som anges i kostnadsförslaget /bil.B/.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag vid den öppna dikessträckan 1+00-2+00 skall ersättning utgå med det belopp, som anges i kostnadsförslaget /bil. B/. Jordägare kan givetvis borttaga och utplanera schaktmassorna och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar kommer dock rensningsjord att uppläggas vid avloppets sidor. Den skada och det intrång, som därigenom tillskyndas vederbörande,

är denne skyldig att tåla utan särskild ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besatt marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust och intrång genom upplag skall utbetalas innan skadan blivit gjord.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas, när skadan blivit gjord och värderad, eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 46400 kr. Kostnadsförslag

har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna dikessträckor, vilka nu äro till stort hinder för jorden^s/brukning, komma att ersättas av täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av inom fastighetens område rörlagda sträckor. Värdet, som bestämts i förhållande till de nuvarande dikessträckornas hinder för brukningen, varierar mellan 3 och 7

kronor. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden /bil. A/.

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till

Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan /ritning 1/ och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6" 15 kg, 12" 16 kg, 18" 19 kg, 21" 22 kg. och 28" 30 kg.
- 6/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-63 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 27805 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 32500 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 64-124 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 26172 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 15000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 28900 /15000+13900/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	27805	A-D	32500	1.168854
2.	26172	C-E	13900	0,531101

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärderna, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
53977	46400	0,859625

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	27805	32500	1,168854
2.	26172	28900	1,104233

Av förestående utredning framgår att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna skall alltså ej jämkas utan fördelas direkt i förhållande till båtnadsvärderna eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i bil. E. I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrätt-

ningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-38 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil. E/ kolumn 6. Varje del-

ägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords
torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till
dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall fö-
retagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av
den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger sty-
relsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka
ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de
brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i
erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava tre nya fixpunkter avvägs och befästs på marken. De-
ras lägen i plan och profil hava utmärkts och antecknats på förslagsritningarna. Fix-
punkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Grundsten i stensockeln under norra långsidan till boningshus på fastig-
heten Bonderup 7¹, 2,75 m. från nordöstra hörnet. Utmärkt med järndubb i kors
0,15 m. över markytan; jst. + 33,46 m.

Fixpunkt 2. I betongsockeln under södra gaveln till loge på fastigheten Bonderup 4¹,
äg. Arvid Bengtsson, 0,20 m. från östra knuten. Utmärkt med järndubb i kors 0,30 m.
över markytan; jb. + 33,28 m.

Fixpunkt 3. Jordfast sten i rågångsvallen mellan Ettarp och Svinarp, 3 m. söder om

gränshörnet mellan Gödelövs, Bonderups och Esarps socknar eller punkten C. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida; jst. + 32,77 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13. kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse om tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenligt utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Bonderups, Esarps och Gödelövs kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 80,97 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Bonderup-Ettarp av år 1950". Mål, som beröra

17
företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anförda besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.


Bonderup den 4 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.




Henning Danielsson


Erik Jönsson

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bonderups socken.</u>						
<u>Bonderup av 4¹, 1/12 mtl.</u>						
Anders Jönsson.						
Avd. 1. Ägofig. 1-2		466.-		400.59	0,863	
<u>Bonderup av 4¹, 7/18 mtl.</u>						
Arvid Bengtsson.	S					
Avd. 1. Ägofig. 12-37		18147.-		15599.62	33,620	
<u>Bonderup 7¹.</u>						
Bonderups kyrka; arr. Edvin Christensson.						
Avd. 1. Ägofig. 4-9		1423.-		1223.25	2,636	
<u>Esarps socken.</u>						
<u>Svinarp 1², 3/32 mtl.</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan; arr. Edvin Johansson.						
Avd. 1. Ägofig. 41-44		1426.-		1225.83	2,642	
<u>Svinarp 1³, 3/32 mtl.</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan; arr.						
Överföres		21462.-		18449,29	39,761	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		21462.-		18449,29	39,761	
Anders Persson						
Avd. 1. Ägofig. 46-56		4323.-		3716.16	8.009	
<u>Gödelövs socken.</u>						
<u>Ettarp 3¹, 1/3 mtl.</u>						
Thure-Gabriel Gyllenkrok;	S					
arr. Nils G. Nilsson						
Avd. 2. Ägofig. 111-118		2504.-		2152.50	4.639	
<u>Ettarp 4¹, 1/3 mtl.</u>						
Thure-Gabriel Gyllenkrok;	S					
arr. Nils G. Nilsson.						
Avd. 1. Ägofig. 59-63		2020.-	1736.44			
" 2. " 64-110		22824.-	19620.08	21356.52	46.027	
<u>Ettarp 6¹, 1/4 mtl.</u>						
Thure-Gabriel Gyllenkrok;	S					
arr. Nils G. Nilsson.						
Avd. 2. Ägofig. 119-124		844.-		725.53	1.564	
<u>Summa</u>		53977.-		46400.-	100.000	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf. = S	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Bonderup den 4 maj 1950.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						
 Henning Danielsson						
 Erik Jönsson						
Gode män.						
coll Hg						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent

4687 - 3

Avskrift

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. och lån med
..... kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1951
DIARIUM 0141
S/MS hf

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

.....
dikningsföretaget Bonderup-Ettarp av år 1950 i Godelövs m.fl. socknar, Malmöhus län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: }
Förtroendeman: } Godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp.
Ende intressent: } (titel, namn och adress)
Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 9 oktober 1945 Förrättningen avslutad 4 maj 1950

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med försök och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.
utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 augusti 1960 I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1955

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m.m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 53977.- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 48211,33 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Schaktning: 3,00-4,00 kr/m³

Cementrör: 28" 17.- kr/ m, 21" 11 kr/ m, 18" 8,25 kr/ m, 12" 5.- kr/ m och 6" 1,90 kr
pr m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	46240	-	160	-	1811	33	48211	33	-	48211	33

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	Åker tomt		annan mark		summa		kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar								
	29	79			29	79	53977	-	0	48211	33	1618	1/3	16070
Anm. I företaget ingår 15,04 ha åker, som endast vinner bruksbåtnad.														

Av bidraget belöper omkring **16070**..... kr. på företags utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	46339	-	85,850	41389	43 2/3		27590

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företags utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 8 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen mindre än 10 ha endast beträffande 2 av de fastigheter, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper 3,499 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av staten. Kostnaden för företags utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än $\frac{1}{3}$ av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vadsålundas blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 16070 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 27590 kronor.

Vid detta betänkande följde:

Bilaga 1. Deviserett beviser ej ändats.

- " 2. Transumt av protokoll rörande ansökan om bidrag och val av styrelse.
- " 3. Ansökan om lån.
- " 4. Fullmakt för redovisningsledaren Gustaf Wihlborg.
- " 5. Fastighetsförteckning.
- " 6. Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.
- " 7. Redovisning av förvaltningskostnader o.d.
- " 8. Beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och

Kallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malms den 26 februari 1951.

Bengt Lanke

C.H. Kallér.

Vidimeras
ex officio

C.H. Kallér

cdc

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 maj 1950 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Bonderup-Ettarp av år 1950 i Gödelövs m.fl. socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 2 oktober 1950.

Ex officio:

Folke Hultgren

Stämpel.

Stämpel 3 kronor.

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, Malmö.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér
C.H.Wallér.

Protokoll, fört vid sammanträ-den för syneförrättning enl. 10 kapvattenlagen angående torrläggningav marker till Bittarp nr 4 m.fl.hemman i Gödelövs m.fl. socknar,Malmöhus län.

År 1950 den 28 mars inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Henning Danielsson i Lunnarp och Erik Jönsson i Örnslöv hos lantbrukaren Arvid Bengtsson, Bonderup nr 4 per Dalby, =====

§ 16.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Arvid Bengtsson, Bonderup 4, Dalby,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande

dikningsföretagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat bidrag.

§ 17.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes

följande till ledamöter i styrelsen;

godsförvaltaren Gustaf Wihlberg, Björnstorp, ordförande och verkställande leda-

mot,

lantbr. Arvid Bengtsson, Bonderup 4, Dalby,

lantbr. Anders Persson, Svinarp 1, Kongsmarken.

Bonderup den 4 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Hemming Danielsson

Erik Jönsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Vidimeras ex officio:

C.H.Wallér
C.H.Wallér

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Bonderup-Ettarp av år 1950 i Bonderups, Godelövs och Esarps socknar, Malmöhus län överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande. Vi uppdraga åt godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp och vid förfall för honom åt lantbrukaren Arvid Bengtsson, Bonderup 4, Dalby; att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån från statens avdikningslånefond, att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat lån.

Bonderup den 4 maj 1950.

För Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp.

Gustaf Wihlborg

enl. fullm.

Bengt Arvid Bengtsson

Bonderup 4, Dalby.

Namnteckningarna bevitna.

C.H. Wallér

Erik Jönsson

Lantbruksingenjör

Skiftesgodeman

Malmö

Önneslöv 7, Björnstorp.

FULLMAKT

för **godesförvaltaren Gustaf Wihlborg** eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande **df. Bonderup-Ettarp av år 1950**
i **Gödelövs m.fl.** sock **nar** av **Malmöhus** län
å **mina** vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björnstorp

den **4 maj** 19**50**.

Th.G.Gyllenkrok.

Bevittnas:

Åke Lödby

Erik Jönsson

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Fastighetsförteckning.

Till nodanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Bonderup-Ettarp
av år 1950 i Gddelöva m.fl. socknar, Malmöhus län, tillätyrkes län från statens
avdilaringslönefond.

Bonderups socken.

Bonderup av 4¹ ; Arvid Bengtsson

Gddelöva socken.

Ettarp 3¹ ; Thure Gabriel Gyllenkrok

" 4¹ ; Dens.

" 6¹ ; Dens.

Malmö 1 november 1950.

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

C.H. Waller
C.H.Waller

18

Förteckning över fastigheter, till vilka föreslås endast bidrag.

Bonderups socken.

Bonderup av 4 ¹	; Anders Jönsson	0,863 %
Bonderup 7 ¹	; Bonderups kyrka, arr. Edvin Christens- son	2,636 "

Esarps socken.

Svinarp 1 ²	; Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Edvin Johansson	2,642 "
Svinarp 1 ³	; Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Anders Persson	8,009 "

Malmö 1 november 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér
C.H.Wallér.

Dåldningsföretaget Bonderup-Ettarp av år 1950 i Göddelövs m.fl. socknar, Malmöhus län.
(Företagets namn samt socken och län m.m.)

Beräkning av lånets storlek.

Kostnad för företagets utförande	48211,33 kr.
Lånsökandes andelstal i företaget	85,850 %
Lånsökandes andel i kostnad för utförandet	
$0,85850 \times 48211,33 \text{ kr.}$	41389,43
Lånsökandes andel i bidraget	
$0,85850 \times 16070.- \text{ kr.}$	<u>13796,10</u>
Beräknat lån	<u>27593,33 kr.</u>

Malmö 1 november 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:


C.H. Wallér
C.H.Wallér.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Osbyholm av år 1950"
i Hörby socken,
Malmöhus län.

Innehåller 43 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1

Protokoll, fört vid sammanträde
för symförrättning anl. 10 kap. Rätts-
lagen angående förläggning av
marken till Östergård nr 1 m. fl.
hemman i Hålsjö socken, Malmö-
hus län.

På 1950 den 4 maj insände sig un-
derstannad, statens lantmätningsofficer och förrättnings-
man, samt skiftesgodemännen Johan Lönnroos i Östergård
och Alf A. Olsson i Hålsjö till lantmätaren Anders Engström,
Östergårds gård, för att enligt Lantmätningens för förrättningsmannens tillfärdade förordnande (bil. 1)
handlägga symförrättning angående förläggning
av marken till Östergård nr 1 m. fl. hemman
i Hålsjö socken, Malmöhus län. Rungörsholm
om sammanträdet, som förrättningsmannen
den 11 april 1950 översänt till påstorsämbetena i Hålsjö
och Fullesta församlingar (bil. 2 och 3), hade an-
slutits för vederbörande församlingar påsdagen den
16 april 1950. Rungörsholm hade även varit
införd i Skånska Dagbladet den 12 april
1950. Till händelse sakägare hade förrättningsmannen den 14 april 1950 översänt underutlåtelse om sammanträdet.
Förtäring (bil. 4) hade upprättats över
avsända Rungörsholm, kallat och under-
utlåtelse.

Följande sakägare hade tillståndskommitt.
Förkanden till förrättningen:

✓ Lantm. Anders Engström, Östergård, som fört

arronderat Ösbyholm $17 \frac{16376}{10000}$ mtl.

Övriga påtagare.

Reppensundens Anders Julius, Ösbyholm, äg. ✓
Ösbyholm $17 \frac{16376}{10000}$ mtl. (Lgf. 19/6 1940 § 374)
genom advokaten Gustaf Magnusson, Eslov
(bil. 7).

Länsv. Auguste Jönsson, Långtjärn, äg. Ösby +
holm $18 \frac{514}{10000}$ mtl. och Ösby $15 \frac{3}{8}$ mtl.
(Lgf. 4/4 1927 § 151).

Trädgårdsmästaren John Lindgren, Ösby, äg. gä- ✓
rdest Ösby 4' (Lgf. 30/4 1947 § 397).

~~Länsv. Arvid Persson, Skerboholms, äg. avse. Fjell-
toppen 33².~~

Länsv. Axel Andersson, Rinddarshus, äg. avse. Fjelltoppen
29².

Länsv. Birge Bengtsson och Erik Bengtsson, Ösbyholm,
vilka numera arrondera Ösbyholms gård,
genom sin fader Anders Bengtsson.

§ 1.

Det för förvaltningsmannen utfärdade
förordnandet upplästes och bilades protokollet
(bil. 1).

§ 2.

För mot syftsmannen hade ingen att

anmäla. Symmannen visste sig ej heller stå i jämförande med en kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt förskriven ed och att de innehade uppdrag att vara släpssgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förädlingshandläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förädlingsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade forslägningsföretaget, samt profil- och sectionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande vissa sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Trädgårdsmästaren John Lindgren, som av Emil Nilsson köpt fastigheten Östg 4, hade i skrivelse till förädlingsmannen den 19 juli 1949 förklarat sig villig att som sökande biträda förädlingen. Skrivelsen vitsordades genom symmannens påskrift (bil. 5).

§ 6.

Lanson. Auguste Jonsson hade den 19 juli 1949 underklarat en förädlingshandling med förklaring att han förädlade sig med sökandena till förädlingen. Förädlingshandlingen vitsordades av symmannen (bil. 6).

§ 7.

Birger Bengtsson och Ulla Bengtsson förklarade, att de i sin faders, Uvid Bengtsson, ställe tillträdde förvaltningen såsom sö-
kande.

§ 8.

Pölkänderna förklarade, att vissa delar av de fastigheterna, som de behövde, voro mycket försurade och i behov av förbättrad torr-
läggning. De yrkade att det nu planerade dike-
ningsförslaget skulle omfatta fördjupning
och röläggning av dikesträckan $12+18=20+00-$
 $- 25+38$.

§ 9.

Förslags synpunkterna, varefter samman-
trädet fortsatte.

§ 10.

Förvaltningsmannen redogjorde för det av
 honom upprättade förslaget till nya avlopp.
 Förslagshandlingarna bilades protokollet;
 väderingelängden bil. A.
 kostnadsförslaget bil. B.
 arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 11.

Bogars synpunkterna utlades (bil. D),
 varefter kostnadsfördelningelängden (bil. E) upp-
 lästes.

§ 12.

Förädlingsmannen redogjorde för besäms-
melsena rörande bidrag och lån av statens-
del till torrläggningöfverlag.

§ 13.

Delägarna öfverenskommo att gemensamt
ansöka om bidrag från statens avdelnings-
anslag till kostnaderna för delningöfverlagets
utförande. De uppdrago åt lantbrukaren Anders
Bengtsson, Östbyholm och vid förfall för
honon åt lantbrukaren Piger Bengtsson, Östbyholm,
båda med förädlaren Östbyholm.

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om
bidrag från statens avdelningsanslag.

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen avsluta kontraktet angående
öfverlagets utförande samt revideras
och mottaga beviljas bidrag.

§ 14.

Till ensam ledamot i styrelsen eller
styresman valdes lantbrukaren Piger Bengtsson,
Östbyholm.

§ 15.

Till protokollets antecknades, att kostnaderna
för hantlangning m.m. under synöfverläg-
ningen belöpte sig till 112 kr, vilken förkostnad
av lantbrukaren Anders Bengtsson, Östbyholms
gäld.

§ 16.

Utsättnades utsätningarna till sliftes gode-
männen sålunda:

Johan Svensson 12.40 kr.

Olof A. Olsson 18.- "

Summa 30.40 kr.

Utsätningarna utsätades av lantmannen
Anders Bengtsson.

§ 17.

Lämnades följande uppgifter beträffande
åkrarsaken vid de av dikeningsföretaget
beviljade fastigheterna:

Osbyholms gård, omfattande bl. a.

Osbyholm 17 100 ha

Osbyholm 18 och Osby 15³ 22 "

Osby 4' 3.5 "

§ 18.

Då inses ytterligare förklaring, upplästes
och godkändes protokollet, varefter förän-
ningen förklarades avslutad och samman-
trädet upplöstes.

Osbyholm den 4 maj 1950.

A. tjänstens vägnar:

O. J. Nilén

Statens lantbruksingenjör.

Johan Svensson

Olof A. Olsson

Anders Bengtsson.

Ek.D.nr 16/721194 5

7
Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 26/3 1945.

Bl. 1.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - -

----- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 mars - - - - - 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Beaktat d. 26/3 - 45.

na 16/72 na 1945

1945

T111

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad... få... härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Anders Bengtsson Oshyholms Gård
.....(- - - gården m.fl. hemman)
..... 1 Härlin sock.....
av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Osbyholm.....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
 *Emil Nilsson*
 adress *Qvarn 4*
 pr *Osbyholm* Telefon

Orbzheben den 17/3....1945
Anders Bongström, Orbzheben Zed
Emil Nilsson

.....

Förteckning

Över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn

Osby 15⁵

Gottfrid Lindberg

Reusby 15

August Jönsson

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17/4 1950

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Osbyholm nr 1 m.fl. hemman i Hörby socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anders Bengtsson, Osbyholms gård, torsdagen den 4 maj 1950 kl. 13,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Osbyholm nr 1 samt Osby nr 4 och 15 i Hörby socken ävensom Fulltofta nr 29 och 33 i Fulltofta socken.

Malmö den 11 april 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Hörby församling söndagen

den 16 april 1950 betygar:



Stig Ulfgård.

p.adj.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Hörby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättingsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

den 28/4 1950.


Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Osbyholm nr 1 m.fl. hemman i Hörby socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anders Bengtsson, Osbyholms gård, torsdagen den 4 maj 1950 kl. 13,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Osbyholm nr 1 samt Osby nr 4 och 15 i Hörby socken ävensom Fulltofta nr 29 och 33 i Fulltofta socken.


Malmö den 11 april 1950.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Fulltofta församling söndagen den 16 april 1950 betygar:


Einar Nylander

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Fulltofta församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Fulltofta församling /kungörelse/	Fulltofta	11/4 1950
Pastorsämbetet i Hörby församling /kungörelse/	Hörby	" "
Lantbr. Johan Svensson, god man, Osby,	Osbyholm	" "
" Olof A. Olsson, god man, Herröd,	Hörby	" "
" August Jönsson, Langstorp,	Osbyholm	14/4 "
Trädgs.mäst. John Lindgren, Osby 4,	"	" "
Lantbr. Arvid Persson, Stenbrohult,	"	" "
" Axel Andersson, Kruddarehus,	"	" "
Skeppsredaren Anders Jahre, Osbyholms slott,	"	" "
Lantbr. Birger Bengtsson, Osbyholms gård,	"	" "
Lantbr. Anders Bengtsson, Osbyholms gård,	"	" "
" Erik Bengtsson, " "	"	" "

Malmö den 14 april 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil. 5.

Till
 Statens lantbruksingenjör
 C. H. Waller
 Malmö.

Underbecknad som av Emil
 Nilsson köpt fastigheten Omsby 4'
 förklarar mig härmed villig att som
 sökande inträda i den synförrättning
 enligt 10 kap. vattenlagen, som begärts
 av Anders Ringbom och Emil Nilsson

Bebyggelsen den 19-7 1949

John Lindgren

John Lindgren egenhändiga namnteckning
 beviljas

Nils M. Nilsson
 Malmö

No. P. Wilhelmsson
 Trädgård

L. H. Waller

Storås.

af S. Gunnar Johansson

Bil. 6.

Förening

Glämned förena vi oss med
Anders Bengtsson och Emil Nilsson
i deras av den 17/5 1945 daterade an-
sökna om nytt enligt vallendagen i
och för förvägning av marker
till Ousbyholms gård m. fl. bevarna
i Glorby socken Malmshus län.

Långsörp den 19.7. 49

August Jönsson

August Jönssons egenhändiga underskrifning
berättarNils M. Nilsson
MalmshusJ. Hindgren
OusbyholmE. J. Mellin

Vitanda

av J. Andersson

Jens Jönsson

Rättegångsfullmakt in blanco för endera av advokaterna Iwar Hedener,
Wilh. Penser och Gustaf Magnusson eller den han i sitt ställe förordnar i sak ang.
torrläggning av marker till Osbyholm nr 1 m.fl. hemman i Hörby socken.

Fullmakten gäller även för ansvarstalan, förlikning, ackord, exekution, administration, veder-
partens försättande i konkurs, utövande av rösträtt däri samt lyftande av likvid och mottagande
av handlingar m. m.

Eslov den 2 maj 19 50.

Iwar Hedener
Gustaf Magnusson

Bevittnas av:

E. Johansson

Helwig *E. Johansson*

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hörby socken.										
Osbyholm 1 ⁸ , 514/10000 mtl.										
August Jönsson.										
Alstringsbåtnad.										
Äng, odlm., lättlera	1				46	1400	2000	600	276	-
" " "	2				27	1400	2000	600	162	-
" " "	3				37	800	2000	1200	444	-
" " "	4				55	1200	2000	800	440	-
" " "	5				1 09	1800	2000	200	218	-
A - summa					2 74				1540	-
Totalsumma kronor					2 74				1540	-
Osbyholm 1 ⁷ , 16376/10000 mtl.										
Anders Jahre, arr. Birger och Erik Bengtsson.										
Alstringsbåtnad.										
Äng, odlm. lerbl. sand	6				45	600	2000	1400	630	-
" " "	7				1 27	800	2000	1200	1524	-
" " "	8				34	500	2000	1500	510	-
" " "	9				78	500	2000	1500	1170	-
" " "	10				98	500	2000	1500	1470	-
" " "	11				31	1000	2000	1000	310	-
Överföres					4 13				5614	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				4	13				5614	-
Äng, odlm. lerbl. sand	12				47	1200	2000	800	376	-
Åker, lättlera	13		05			1500	3000	1500	75	-
A - summa			05	4	60				6065	-
Totalsumma kronor			05	4	60				6065	-
Osby 4 ¹ , gatehus.										
John Lindgren.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	14		25			2400	4000	1600	400	-
" "	15		21			2400	4000	1600	336	-
" "	16		05			1600	4000	2400	120	-
A - summa			51						856	-
Osby 15 ³ , 1/8 mtl.										
August Jönsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	17		22			2400	4000	1600	352	-
A - summa			22						352	-
Totalsumma kronor			22						352	-
Sammandrag.										
Osbyholm 1 ⁸ , 514/10000 mtl.										
August Jönsson	1-5			2	74				1540	-
Överföres				2	74				1540	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört				2	74				1540	-
2											
3	Osbyholm 1 ⁷ , 16376/10000 mtl.										
4	Anders Jahre, arr. Birger och										
5											
6	Erik Bengtsson	6-13	05		4	60				6065	-
7											
8	Osby 4 ¹ , gatehus.										
9	John Lindgren.	14-16	51							856	-
10											
11	Osby 15 ³ , 1/8 mtl.										
12	August Jönsson	17	22							352	-
13											
14	Summa		78		7	34				8813	-
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Osbyholm den 4 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Johan Svensson

Johan Svensson

Olof A. Olsson

Olof A. Olsson

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
10+50- -11+00	50	<u>Upprensning</u> av det nuvarande floddiket	m 50	0,60	30	-				
11+00- -12+18= =20+00	118	<u>Schaktning</u> , sand, grus och sten	m ³ 130	3.-	390	-				
20+00- -20+56	56	<u>Cementrör; 15"</u>	m 56	6.50	364	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, höljning	m 56	3.50	196	-				
20+56- -21+00	44	<u>Cementrör; 12"</u>	m 44	5.-	220	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, höljning	m 44	3.50	154	-				
21+00- -22+00	100	<u>Cementrör; 12"</u>	m 100	5.-	500	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, höljning	m 100	5.-	500	-				
22+00- -23+00	100	<u>Cementrör; 12"</u>	m 100	5.-	500	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, tätning av rörskar- vorna med grästorv, höljning	m 100	6.50	650	-				
23+00- -24+83	183	<u>Cementrör; 9"</u>	m 183	3.40	622	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, tätning av rörskar-								
Övf.	651	Överföres			4126	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	651	Överfört			4126	-				
		varna med grästorv, höljning m	183	5.25	961	-				
24+83- -25+38	55	Cementrör; 6" m	55	1.90	105	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörskar- varna med grästorv, höljning m	55	3.50	193	-	5385	-		
Tills. 706 m.										
Diverse arbeten.										
Ommurning av rörutloppet vid 12+18=20+00										
samt stensättning av det öppna avlop-										
pets botten och slänter. Utföres en-										
ligt typritning		st.	1		300	-				
Brunn 32" med kopplingar; vid 20+56		st.	1	100.-	100	-				
Brunnar 24" med kopplingar; vid 21+92 och										
23+00		st.	2	70.-	140	-				
Brunnar 24" med kopplingar och intag för										
dagvatten; vid 24+83 och 25+38		st.	2	100.-	200	-				
Rothuggning och borttagning av träd och										
buskar					160	-				
Upprensning och någon fördjupning av flod-										
diket från avvägningspunkten 12+18 =										
= 20+00 och öster ut på en sträcka av										
Överföres					900	-	5385	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört			900	-	5385	-		
	c:a 50 m.				100	-	1000	-		
<u>Ersättningar.</u>										
<u>Ersättning</u> för markförlust och intrång ge-										
nom jordupplag vid upprensning och ut-										
vidgning av floddiket eller dikessträckan										
10+50-12+18=20+00; till										
ägaren av Osbyholm 1 ⁷										
" av Osbyholm 1 ⁸										
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %										

[illegible]