
Ritning 1.
Plankarta.



Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. Lån den 17/7 1953.
LANTBRUKS-STYRELSEN ~~Bidr.~~ Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt
den 22/6 1953. (utan ~~med~~
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Df Munkagårda av år 1950

i Svalövs m. fl. SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1950 (I FÖRE) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN. Nr 001

ORIGINAL
~~KOPIA~~


M 3*1046 Statens lantbruksingenjör
(NAMN) (TITEL)

ANTAL RITN. ST: 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4689

Ritning 2.

Profil-och sektionsritningar.



LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df Munkagärda av år 1950

i Svalövs m.fl. socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~en~~) 1950 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

M 3:1046

(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4689-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947


Ritning 3.

Profil- och sektionsritningar samt typritningar för brunnar m.m.


Typritning för
24" brunnar.
Skala 1:50.




Typritning för
32" brunnar.
Skala 1:50.



Typritning för 40" brunn
vid 5+90 = 10+00 = 20+00.
Skala 1:50






+ F.p.l. + 625 m.



Typritning för ommurning vid 41+44.

Skala 1:50.



Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df Munkagårda av år 1950

i Svalövs m.fl. socken(-nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1950 {uten}samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

RITN. Nr 003

(Namn)

M 3-1046 Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4689-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

4689-3

M 3*1046

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens.
arkiv

Handlingar till dikningsföretaget "Munkagårda av år 1950" i Svalövs m.fl. socknar, Malmöhus län. Upprättade vid syneförrättning år 1950.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. ~~Lån~~ den 17/7 1953.
LANTBRUKS-STYRELSEN ~~Bidr.~~ Lån den / 19....

Arbetets utförande godkänt
den 22/6 1953 utan / ~~med~~
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... ~~färgbeteckning~~)

Bil. C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Vid upprensning av den öppna dikessträckan 10+50-12+18=20+00 skall den nuvarande sektionen i huvudsak utvidgas åt vänstra sidan. Det täckta avloppet skall utföras i absolut rak sträckning mellan olika större brytpunkter.

2/ Schaktmassorna vid dikessträckan 10+50-12+18=20+00 skola uppläggas på avloppets vänstra sida.

3/ Schaktmassorna få ej uppläggas med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.

4/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras skall stensättning bakmuras.

5/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören

eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

10/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

16/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av det nya avloppet, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

17/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

18/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar avkonas till 24".

19/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunns-

delen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan betongbotten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

20/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

22/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

23/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

24/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärk-

ning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Osbyholm den 4 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil.D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Osbyholm nr 1 m.fl. hemman i Hörby socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 22 mars 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Osbyholm nr 1 m.fl. hemman i Hörby socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 96 Rönneå, ligger c:a 4,5 km. väster om Hörby köping och c:a 18 km. öster om Eslöv. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Osbyholm 1 samt Osby 4 och 15 i Hörby socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De områden, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett öppet avlopp, som avleder vattnet åt norr och väster till ett större floddike. Avloppet har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Torrläggningen är därför under förhanden varande förhållanden mycket otillfredsställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet /ritning 1/. Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen närmare undersökts / ritning 2/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Hörby socken / kartbladet Hörby/ angives sålunda: "Å vägen Hörby-Hurva, vid bron över Hörbyån c:a 600 m. öster om Osbyholms järnvägs - station. Från brons nordöstra ände utgår åt öster en omkring 10 m. lång cementerad stenmur. Markering på denna mur omkring 0,75 m. från bron; mst. + 62,78 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp. Enligt detsamma skall för det planerade dikningsföretaget följande dikessträckor utföras.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 10+50 öster ut till avvägningspunkten 12+18=20+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket vid södra sidan av gränsen mellan Hörby och Fulltofta socknar och utföras som öppet avlopp med 1 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25. Även uppströms punkten B eller avvägningspunkten 12+18 = 20+00 skall floddiket upprensas och något fördjupas på en sträcka av omkring 50 m.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 12+18 = 20+00 söder och öster ut till avvägningspunkten 25+38.

Delsträckan 12+18 = 20+00-24+83 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt ledning av 15", 12" och 9" cementrör. Vid avvägningspunkten 12+18 = 20+00 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 20+56, 21+92, 23+00 och 24+83 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 24+83-25+38 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 25+38 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan

/ritning 1/ hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - samt platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 à 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör ej broar och trummor för allmänna vägar.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en stentrumma för enskild väg att rivas. Då det nya avlopp, som korsar denna enskilda väg, skall utföras som täckt ledning, behöver den rivna trumman ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avloppet upptagits genom vägen.

Mom. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort, samt för intrång genom upplag.

Ersättning för jord, som gräves bort, samt för intrång genom upplag skall utgå med de belopp, som finnas närmare angivna i kostnadsförslaget bil. B. Jord-

ägare eller arrendator äger rätt att borttaga och utplanera schaktmassorna och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av avloppet komma dock schaktmassor att ånyo uppläggas. Den skada och det intrång, som däremot tillskyndas jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

2/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust samt för intrång genom upplag skall utbetalas innan skadan blivit gjord eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator är berättigad att för den del av arrendetiden, som återstår, då

det för den arrenderade fastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning med 5 % för år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. förordningen den 28 september 1928 om inkomst-och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts att utgå till fastigheten. Borttager eller utplanerar arrendator schaktmassorna, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer vederbörande fastighet för intrång genom jordupplag, obeskuret utbetalas till arrendatorn.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 7700 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. B/.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres endast av alstringsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i

nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden / bil. A/.

Mom. 13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest

gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan / ritning 1/ och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg., 12" 16 kg. och 15" 17 kg.

6/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda

bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Anledning finnes ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna möjligen skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil.E/. I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

~~Mom. 15. Förrättningskostnader.~~

~~Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 §~~

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil. E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen

att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 nya fixpunkter avvägts och befästs på marken samt utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Stor jordfast sten c:a 17 m. S om avloppet vid avvägningspunkten 0+80. Utmärkt med järndubb i kors, c:a 0,90 m. över marken å stenens nordöstra sida; jst. + 55,98 m.

Fixpunkt 2. Jordfast sten i stengärdesgård mellan Osbyholm 1^{7} och 1^{8}, c:a 11 m. söder om avvägningspunkten 11+69. Utmärkt med järndubb i kors i stenens östra sida, 0,45 m. över marken; jst. + 58,70 m.

Fixpunkt 3. Jordfast sten i stengärdesgård mellan Osbyholm 1^{7} och Osby 15^{3}, c:a 53 m. norr om avvägningspunkten 24+83, mätt längs gärdesgården. Utmärkt med järndubb i kors i stenens västra sida, 0,25 m. över marken; jst. + 61,64 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 19. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse styrelse, bestående av en ledamot kallad "styresman". Styrelsen eller styresmannen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna

i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Hörby kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ej utgå.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Osbyholm av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Erosta och Eslövs häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för

ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 23 här ovan angivna tiden.

Osbyholm den 4 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Johan Svensson

Olof A. Olsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Hörby socken.						
Osbyholm 1^{8}, 514/10000 mtl.						
August Jönsson	S					
Ägofig. 1-5		1540.-		1345.50	17.474	
Osbyholm 1^{7}, 16376/10000 mtl.						
Äg. Anders Jahre, arr. Erik						
och Birger Bengtsson	S					
Ägofig. 6-13		6065.-		5299.06	68.819	
Osby 4^{1}, gathuset.						
John Lindgren	S					
Ägofig. 14-16		856.-		747.90	9.713	
Osby 15^{3}, 1/8 mtl.						
August Jönsson	S					
Ägofig. 17		352.-		307.54	3.994	
Summa		8813.-		7700.-	100. -	

Osbyholm den 4 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör

Lantbrukssty relsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Johan Svensson

Olof A. Olsson

Gode män.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Munkagårda av år 1950"

i Svalövs m.fl. socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1950.

Innehåller 91 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torläggning av mader till Munkagårda nr 2 m. fl. hemman i Svalövs, Tirups och Teleråds socknar, Malmöhus län.

År 1950 den 30 juni inställde sig undertecknad, länets lantmäteriingenjör och förrättningsman, samt skiftesgrodemannen Paul Persson i Teleråd och Henry Larsson i Eriksfält hos lantmätaren Sven Nilsson i Munkagårda nr 3 för att enligt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torläggning av mader till Munkagårda nr 2 m. fl. hemman i Svalövs, Tirups och Teleråds socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 1 juni 1950 översänt till pastorsämbetena i Svalövs, Tirups och Teleråds församlingar, hade anslagits för Svalövs församling den 4 juni 1950 (bil. 2) och för Tirups församling den 4 juni 1950 (bil. 3) samt för Teleråds församling likaledes den 4 juni 1950 (bil. 4). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 2 juni 1950. Till hände sakägare hade förrättningsmannen den 3 juni 1950 översänt underrättelser om sammanträdet. Förrättningshandlingarna hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser. (bil. 5).

Följande hade tillståndskommit av sökandena till förrättningen:

Lantmätaren Sage Wijk, Munkagårda, arg. 1/6 mot. Munkagårda 35 (lagf. 4/4 1945 § 246).

Lantbrukaren Ales Alsson, Tarstad; äg. 434/54000 mtl. V
Tarstad 4 21 (lagf. 31/10 1927 § 226) 125/54000 mtl. Tarstad
4 22 (lagf. 15/4 1929 § 184).

Lantbrukaren Leon Nilsson, Munkagårda; äg. tillsammans med V
Carolina Nilsson dödsbo, Lennart Nilsson, Edvin Nilsson
dödsbo, Nelly Nilsson dödsbo, Alma Nilsson, Elsa Nil-
son och Berta Nilsson, 1/16 mtl. Munkagårda 3 4, 1/64
mtl. Munkagårda 3 6 och 1/64 mtl. Munkagårda 3 7.
(lgf. 1942 d. 25/6 § 319).
samt tillsammans med Carolina Nilssons dödsbo,
Nils Nilssons dödsbo, Lennart Nilsson, Edvin Nilssons
dödsbo, Hereda Bergtsson f. Nilsson, Nelly Nilssons
dödsbo, Alma Nilsson, Elsa Nilsson
och Berta Nilsson 1/8 mtl. Tolestad 13 (lgf. 1920
d. 12/4 §§ 281 - 290) för egen del samt som
ombud för Hereda Bergtsson f. Nilsson, Lennart
Nilsson, Alma Nilsson, Elsa Nilsson och Berta
Nilsson (bil. 6).

9

~~Åke Nilsson Backsten, Tolvtäl; äg 1/18 av 1/8 mtl. Tolvtäl 13' (lagf. 24/4 1920 § 282).~~

~~Fru Hedvig Berglund, Asmundtorp; äg 1/18 av 1/8 mtl. Tolvtäl 13' (lagf. 12/4 1920 § 285).~~

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Adolf Persson, Tolvtäl; äg 297/54000 mtl. Tolvtäl 4:20 (lagf. 26/3 1942 § 143) genom sin son, lantbrukaren Albin Persson utan fullmakt.

Lantmästaren Björn Wingårdh, Munkadorp; äg 3/20 mtl. Munkagårda 2:4, 1/10 mtl. Munkagårda 2:5 samt gårdshusen Munkagårda 5:2 och 5:3 (lagf. 27/4 1949 nr 244).

Lantbrukaren Anders Ekmanesson, Tolvtäl; äg 1/8 mtl. Tolvtäl 9' (lagf. 28/11 1910 § 245).

Lantbrukaren John Ekmanesson, Tolvtäl; arr. sin faders tillhörige Tolvtäl 9'.

Lantbr. Bengt Nilsson i Torstad 13; delägare i Nils Nilssons dödsbo, för egen del och som ombud för sin broder Erik Ersmar.

~~Bägge förvaltningsmännen i Malmöhus län jämte~~ ej

Lantbrukaren Anton Bengtsson, Tirup; för tomtägg-ningsförslaget nr 12 Torstad m. fl. hemman av år 1922.

~~Lantbrukaren Albin Persson, Torstad, arr. sin fader Lilltorps Torstad 420.~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen tillfällade förordnandet upp-lästes och förades protokollet (Bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen yttrade sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftes-godemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planritning över de marker, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretagen, samt profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägts vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Björn Ringdahl, Hulda Persson, Alma Nilsson, Berta Nilsson, Andrea Leluinnesson, Linnaë Nilsson och Eloa Nilsson vid förundersökningarna undertecknat en handling med förklaring att de försnade sig med sökandena. Sedan handlingen upplästs, bivordades densamma av sägsmännen (bil. 7).

§ 6.

Sökandena och de, som försnat sig med dem, yrkade, att de nu planerade torläggningsföretagen skulle omfatta dels uppgrävning och utvidgning, dels fördjupning och rörläggning av följande avlopp.

Södra företaget:

1) Dikesgrävningen 40+50 - 44+11 eller sträckan J - K.

Norra företaget:

A. Huvudavlopp.

2) Dikesgrävningen 0+00 - 2+44 eller sträckan A - B
3) " 2+44 - 5+90 + 0+00 - 2+00 " " B - C
4) " 5+90 - 7+22 " " C - D.

B. Sidoavlopp.

5) Diktosträckan 6-E samt sträckan 10+00-11+38=30+00
6) " E-F " " 11+38 - 11+97
7) " 6-H " " 20+00 - 22+46
8) " E-G " " 30+00 = 31+80.

§ 7.

Föredragningsmannen meddelade, att man vid uppgrävningen för den nya diktosträckan B-6 anträffat mäte omslaga i kraftledningsstolpe vid avvägningspunkten 5+80. Kraftledningen tillhör Svalövs Kraft AB.

§ 8.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för kartläggning m. m. vid förrättningarna belöpte sig till 154.- kronor, vilka av nedanstående förlivades sålunda: Tage Wijk 67.- kronor, Åke Åkesson 67.- kronor, Sven Nilsson 15.- kronor och Björn Wingårdh 5.- kronor.

§ 9.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av förrättningen berörda jordbruksfastigheterna:

Fastighetsägare och fastighet.	Areal.
Tage Wijk, Munkagården 35	12 ha
Åke Åkesson, Tarstad 4:21 och 4:22	5 "
Sven Nilsson m. fl. Munkagården 3:4, 3:6 och 3:7 samt Tolestad 13	21 "
	27 "
Adolf Persson, Tarstad 4:20	12 "
Björn Wingårdh, Munkagården 2:4, 2:5, 5:2 och 5:3	93 "
Anders Johansson, Tolestad 9	31 "

§ 10.

Överlämnades till lantmät. Anton Bergström i häfte förrättningshandlingar med diverse lösa papper och i rättning (papper) till sammanläggningsförrättning nr 12 Jarstad m. fl. hemman av år 1922, vilka vid förrättningarna genom lantmätaren Björn Ringdahl ställts till assistent C. Edvin Bjurfjäll förfogande.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade att den nu planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Jarstad - Svalövs kyrka eller väg 1217, varför han inhämtat yttrande i frågan från Vägförvaltningen (bil. 8-10).

§ 12.

Förrättningsmannen, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för det av honom upprättade förslaget till nya avlopp. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängderna	bil. Aa - Ac
Kostnadsförslagen	bil. Ba - Bc
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 14.

Avgavo sammanmas utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningsgrunderna (bil. 6a och 6b) upplästes.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 16.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Sven Nilsson, Munkagårda, Svalöv, och vid förfall för honom åt lantmästaren Björn Wingårdh, Munkadorp, Svalöv,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande föreslaget utförande samt mottaga och kvittera beviljat bidrag.

§ 17.

Sedan delägarna förklarat sig bredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ordinarie styrelseledamot samt ordförande lantbrukaren Sven Nilsson, Munkagårda, Svalöv.

§ 18.

Uträlsnades ersättningarna åro skiftesgodemännen sålunda;

Paul Persson	16.80 kr.
Henry Larsson	15.20 "
Summa	32.– kr.

Ersättningarna utbetalades av Sven Nilsson.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Munkagårda den 30 juni 1950.

Å Gjänsens vägnar:

C. A. Nilsé.

Skatens lantmätningsingenjör.

Paul Persson Henry Larsson.

Rode nämn.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 31, 1945

Bil. 1.

Ek.D, nr 100/734 år 1945.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län
- - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 december 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 31, 1945

Bil. 1.

Ek.D, nr 100/734 år 1945. 101/1946

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län
- - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 december 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

100

11

734/45

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Lä. 22. OKT. 1945
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
lantbruksingeniören i Malmöhus län
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende Munkagårda 2 m.fl.fastigheter i Svalövs och Tirups socknar.

Malmö den 20 december 1945.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Hjalmar Nilsson

Länsstyrelsen i Malmöhus län
6. DEC. 1945
Landskansliet.

Till Torrläggningsnämnden i

Malmöhus Län

Undertecknade anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förättningsman att verkställa laga syn å avloppsdiket från Munkagårda 2, 3/16 mt 2^{2} och 1/10 mt 2^{5} Munkagårda, 2/5 av gatuhuset n:r 5 (5^{3}) 12/80 mt 2 Munkagårda, 3/5 av gatuhuset n:r 5 Munkagårda, genom Munkagårda n:r 3 3/32 mtl. 1/16 mt n:r 3 Munkagårda (3^{5}) 297/54000 mt n:r 4 Tarstad 217/27000 mt 4 Tarstad (4^{21}). inom Svalöv och Tirups socknar.

x/ Aug. Åbersons dödsbo
genom dess Åkesson
Bökehill å Svalöv
Åke Åhesson
Tarstad 4 Svalöv

Egge J. Nilsson
Munkagårda Svalöv

xx/ Ivar Nilsson
Munkagårda Svalöv

Egenhändiga namnteckningen bevittnas

x/ Sätt kommandit lite lantmätare Wingårdh
se förenings handling.
xx/ Åsenhus arver dödsbo

[redacted]

P. S.

Ingen arbetskraft för dikets igenläggning ställande disponeras efter d 1 jan 1946 varför vi tacksamma om färdigställningen snarast kunde utföras. Eventuell korrespondens med Kamrer Sven Nilsson Munkagården 3 Stadion Tel 168 "

I Kommunalnämndens protokoll 6/1 1949 av Lantmätaren Björn Wingårdh. Utdragsbestyrkande Landsk. Sekr. Landsk.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 14/6 1950.

14

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Munkagårda nr 2 m.fl. hemman i Svalövs, Tirups och Felestads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Sven Nilsson Munkagårda nr 3, fredagen den 30 juni 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Munkagårda nr 2, 3 och 5 i Svalövs socken, Tarstad nr 4 i Tirups socken samt Felestad nr 9 och 13 i Felestads socken, dels allmänna vägen Tarstad - Svalövs k:a eller väg 1217, dels en Svalövs Kraft AB tillhörig kraftledning, dels det äldre dikningsföretaget "nr 12 Tarstad m.fl. hemman av år 1922."

Malmö den 31 maj 1950

Å tjänstens vägnar:

E. A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Svalövs församling söndagen den 4 juni 1950 betygar:

Torsten Svensson
p.l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Svalövs ~~Tirups och Felestads~~ församlingar samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
d. 12/6. 1950. Bil. 3. 15

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Dnr

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Ink. d 12 JUN 1950
Beslut den

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Munkagårda nr 2 m.fl. hemman i Svalövs, Tirups och Felestads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Sven Nilsson Munkagårda nr 3, fredagen den 30 juni 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Munkagårda nr 2, 3 och 5 i Svalövs socken, Tarstad nr 4 i Tirups socken samt Felestad nr 9 och 13 i Felestads socken, dels allmänna vägen Tarstad - Svalövs k:a eller väg 1217, dels en Svalövs Kraft AB tillhörig kraftledning, dels det äldre dikningsföretaget "nr 12 Tarstad m.fl. hemman av år 1922."

Malmö den 31 maj 1950

Å tjänstens vägnar:

E. G. Nilsén

Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Tirups församling söndagen den 4 juni betygar:

Nils Gedin
v. Pastor

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN I HILLEBERGA OCH TIRUP

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för [redacted], Tirups [redacted] församlingar samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 14/6 1950. Bil. 4 16

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Munkagårda nr 2 m.fl. hemman i Svalöva, Tirups och Felestads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Sven Nilsson Munkagårda nr 3, fredagen den 30 juni 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare heva att tillstädeskomma personligen eller genom laglig befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Munkagårda nr 2, 3 och 9 i Svalöva socken, Torstad nr 4 i Tirups socken samt Felestad nr 9 och 13 i Felestads socken, dels allmänna vägen Torstad - Svalöva k:a eller väg 1217, dels en Svalöva Kraft AB tillhörig kraftledning, dels det äldre dikningsföretaget "nr 12 Torstad m.fl. hemman av år 1922."

Malmö den 31 maj 1950

Å tjänstens vägnar:

C. H. Nilsén

Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Felestads församling söndagen den 4 juni 1950 betygar:

Knut Tinteson,
Kyrkosångare.

Anhålles, att föreståend kungörelse fortast möjligt måtte anslås för [redacted], [redacted] Felestads församlingar samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil.5.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat. 1.	Adress. 2.	Datum för underrättelsens avsändande. 3.
Pastorsämbetet i Svalövs församling /kungörelse/	Svalöv	1/6 1950
Pastorsämbetet i Tirups församling /kungörelse/	Billeberga	"
Pastorsämbetet i Felestads församling /kungörelse/	Svalöv	"
Skiftesgodemannen Paul Persson, Felestad	Svalöv	"
Skiftesgodemannen Henry Larsson, Eriksfält	Svalöv	"
√ Lantbrukaren Tage Wijk, Munkagårda nr 3	Svalöv	3/6 1950
Lantbrukaren Åke Åkesson, Tarstad nr 4	Svalöv	"
Änkan Carolina Nilssons dödsbo, Felestad	Svalöv	"
Lantbrukaren Lennart Nilsson	Stångby	"
Edvin Nilssons dödsbo, Felestad	Svalöv	"
Nelly Nilssons dödsbo, Felestad	Svalöv	"
Fröken Alma Nilsson, Felestad	Svalöv	"
Fröken Elsa Nilsson, Felestad	Svalöv	"
Lantbrukaren Sven Nilsson, Munkagårda nr 3	Svalöv	"
Fröken Berta Nilsson, Felestad	Svalöv	"
Nils Nilssons dödsbo, Felestad	Svalöv	"
Fru Hulda Bengtsson, box 11	Asmundtorp	"
f. lantbrukaren Adolf Persson, Tarstad nr 4	Svalöv	"
Lantmästaren Björn Wingårdh, Munkatorp	Svalöv	"
Lantbrukaren Anders Schunnesson	Svalöv	"
Lantbrukaren John Schunnesson, Felestad	Svalöv	"
Svalövs Kraft AB	Svalöv	"
Vägförvaltningen	Malmö	"
Lantbrukaren Anton Bengtsson, Tirup nr 7	Svalöv	"
Lantbrukaren Albin Persson, Tarstad nr 4	Svalöv	"

Malmö den 3 juni 1950

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil. 6.

FULLMAKT.

Härmed befullmäktiga vi vår broder, lantbrukaren Sven Nilsson i Munkagårda, att vid sammanträde med statens lantbruksingeniör för syneförrättning angående torrläggning av marker till MunkagårdaN:r 2 m.fl. hemman i Svalövs, Tirups och Svalövs socknar, föra vår talan och bevaka våra intressen, och hålla vi för giltigt, vad ombudet lagligen gör och låter.

Felestad, Svalöv den 19/6 1950.

Hulda Bengtsson Emma Nilsson

Elsa Nilsson. Bertha Nilsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna på en gång närvarande:

Stina Carlsson Marianne Bruhn

Bil. 7.

Föreningshandling

Härmed förena vi oss med Sven Nilsson Munkagårda pr Svalöv, m. fl. i deras av den 1 december 1945 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Munkagårda n:r 2 m.fl. hemman i Svalövs och Tirups socknar, Malmöhus län.

Munkagårda pr Svalöv den 17 mars 1950

V Björn Ulvgård V Nils Pehrsson

Ovanstående namnteckningar bevittnas

Elof Nilsson Björkhem
Svalöv

Sven Nilsson
Svalöv

V Elmelda Bengtsson
V Alma Nilsson
V Bertha Nilsson

V Lennart Persson
V Elsa Nilsson

Ovanstående namnteckningar bevittnas

Tage Sjöfors Nils Jönsson
Svalöv

Fältsyndes:
Munkagårda d. 30/6 1950

E. J. Nilsén Henry Larsson Paul Persson

Bilaga 8.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Munkagårda av år 1950.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Munkagårda av år 1950 i Svalövs, Tirups och Felestads socknar, Malmöhus län. Förslaget kommer att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde hos lantbrukaren Sven Nilsson i Munkagårda nr 3, Svalövs socken, fredagen den 30 juni 1950 kl. 10.00. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Tarstad-Svalövs kyrka eller väg 1217, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 7 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 9.

Dikningsföretaget Munkagårda av år 1950 i Svalövs, Tirups och Felestads socknar,

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikessträckan C-E-F inom Norra företaget korsar mellan avvägningspunkterna 11+89 och 11+97 allmänna vägen Tarstad-Svalövs kyrka eller väg 1217. I korsningspunkten, som ligger c:a 2 km. VSV Svalövs kyrka, finnes nu en 30 cm. /12"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 65,65 m. och bottnen i trumman på höjderna + 63,96 m. och + 64,03 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. /12"/ inre diameter och med inre underkanten på höjden + 63,30 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 200 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för den ena brunnen.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya trumman senast bör vara utförd. Även skall styrelsen i god tid underrätta Vägförvaltningen när den själv ämnar utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Malmö i juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 10.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 20/6 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 3061-43/50

Till
Statens Lantbruksingenjör
C. H. Wallér
Malmö.

Ang. dikningsföretaget Munkagårda av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 7 juni 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 17 juni 1950.

W. Mannerfelt

SD/apt

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
								Norra företaget.		
Avdelning 1.										
Tirups socken.										
Tarstad 4 21, 434/54000 mtl.										
Åke Åkesson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	1		19			2900	3600	700	133	-
" "	2		22			2200	3600	1400	308	-
A - summa			41						441	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna 1-2			41							
" 3			99							
B - summa		1	40					180	252	-
Totalsumma kronor									693	-
Svalövs socken.										
Munkagårda 3 6, 1/64 mtl.										
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson,										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson,										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad			
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Elsa Nilsson,											1
Sven Nilsson och											2
Berta Nilsson.											3
											4
											5
1. Alstringsbåtnad.											6
											7
Åker, lättlera	4		52			2500	3600	1100	572	-	8
" "	5		58			2200	3600	1400	812	-	9
											10
A - summa		1	10						1384	-	11
											12
2. Brukningsbåtnad.											13
Ägofigurerna	4-5	1	10								14
"	6-7	2	05								15
											16
B - summa		3	15					120	378	-	17
											18
Totalsumma kronor									1762	-	19
											20
Munkagårda 3^{7}, 1/64 mtl.											21
Carolina Nilssons dödsbo,											22
Lennart Nilsson,											23
											24
Edvin Nilssons dödsbo,											25
Nelly Nilssons dödsbo,											26
											27
Alma Nilsson,											28
Elsa Nilsson											29
											30
Sven Nilsson och											31
Berta Nilsson.											32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	8		54			2500	3600	1100	594	-
" "	9		80			2200	3600	1400	1120	-
A - summa		1	34						1714	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna 8-9		1	34							
" 10-11		1	46							
B - summa		2	80					120	336	-
Totalsumma kronor									2050	-
Munkagårda 3^{4}, 1/16 mtl.										
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson,										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson,										
Elsa Nilsson,										
Sven Nilsson och										
Berta Nilsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	12	1	01			2500	3600	1100	1111	-
" "	13		79			3100	3600	500	395	-
A - summa		1	80						1506	-
Totalsumma kronor									1506	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 2.										
Svalövs socken.										
Munkagårda 3[4], 1/16 mtl.										
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson,										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson										
Elsa Nilsson,										
Sven Nilsson och										
Berta Nilsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	14		46			2500	3600	1100	506	-
" "	15		07			2500	3600	1100	77	-
A - summa			53						583	-
Totalsumma kronor									583	-
Munkagårda 3[5], 1/16 mtl.										
Tage Wijk.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	16		35			2900	3600	700	245	-
" "	17		48			2900	3600	700	336	-
Överföres			83						581	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			83						581	-
Åker, lättlera	18		75			1400	3600	2200	1650	-
" "	19		18			1400	3600	2200	396	-
" "	20		06			1400	3600	2200	132	-
" "	21		70			2200	3600	1400	980	-
" "	22		30			2200	3600	1400	420	-
A - summa		2	82						4159	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna 16-22		2	82							
" 23-24			66							
Ägofigur 27			32							
B - summa		3	80					510	1938	-
Totalsumma kronor									6097	-
Munkagårda 2^5, 1/10 mtl.										
Björn Wingårdh.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	25		30			2500	3600	1100	330	-
A - summa			30						330	-
Totalsumma kronor									330	-
Munkagårda 5^2, 5^3, gatehus.										
Björn Wingårdh.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	26		32			3400	3600	200	64	-
A - summa			32						64	-
Totalsumma kronor									64	-
Avdelning 3.										
Svalövs socken.										
Munkagårda 3^5, 1/16 mtl.										
Tage Wijk.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	27		32			2500	3600	1100	352	-
" "	28		94			2200	3600	1400	1316	-
" "	29		89			2600	3600	1000	890	-
Tomt och trädgård	30		06			3200	3600	400	24	-
A - summa		2	21						2582	-
Totalsumma kronor									2582	-
Munkagårda 2^5, 1/10 mtl.										
Björn Wingårdh.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	31		44			2200	3600	1400	616	-
" "	32		39			2200	3600	1400	546	-
A - summa			83						1162	-
Totalsumma kronor									1162	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Munkagårda 5^2, 5^3; gatehus.										
Björn Wingårdh.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	33		34			2300	3600	1300	442	-
" "	34		48			2700	3600	900	432	-
A - summa			82						874	-
Totalsumma kronor									874	-
Munkagårda 2^4, 3/20 mtl.										
Björn Wingårdh.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	35		09			3400	3600	200	18	-
A - summa			09						18	-
Totalsumma kronor									18	-
Avdelning 4.										
Svalövs socken.										
Munkagårda 2^5, 1/10 mtl.										
Björn Wingårdh.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	36		30			1800	3600	1800	540	-
" "	37		48			1800	3600	1800	864	-
" "	38		71			2200	3600	1400	994	-
Överföres		1	49						2398	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	49						2398	-
Åker, lättlera	39		19			2200	3600	1400	266	-
" "	40		59			2500	3600	1100	649	-
" "	41		83			2500	3600	1100	913	-
A - summa		3	10						4226	-
Totalsumma kronor									4226	-
Munkagårda 5^2, 5^3, gatehus.										
Björn Wingårdh.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	42		73			2500	3600	1100	803	-
" "	43		70			2500	3600	1100	770	-
A - summa		1	43						1573	-
Totalsumma kronor									1573	-
Munkagårda 2^4, 3/20 mtl.										
Björn Wingårdh.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	44		04			3400	3600	200	8	-
A - summa			04						8	-
Totalsumma kronor									8	-
Avdelning 5.										
Svalövs socken.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Munkagårda 2^5, 1/10 mtl.										
Björn Wingårdh.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	45		42			1800	3600	1800	756	-
" "	46		40			1800	3600	1800	720	-
" "	47		82			2500	3600	1100	902	-
A - summa		1	64						2378	-
Totalsumma kronor									2378	-
Avdelning 6.										
Svalövs socken.										
Munkagårda 2^5, 1/10 mtl.										
Björn Wingårdh.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	48		18			1800	3600	1800	324	-
" "	49		12			2200	3600	1400	168	-
" "	50	1	16			1800	3600	1800	2088	-
" "	51		44			2900	3600	700	308	-
" "	52		06			3200	3600	400	24	-
A - summa		1	96						2912	-
Totalsumma kronor									2912	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 7.										
Svalövs socken.										
Munkagårda 2^{5}, 1/10 mtl.										
Björn Wingårdh.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	53		05			1800	3600	1800	90	-
" "	54		05			1800	3600	1800	90	-
A - summa			10						180	-
Totalsumma kronor									180	-
Munkagårda 5^{2}, 5^{3} gatehus.										
Björn Wingårdh.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	55		16			1800	3600	1800	288	-
" "	56		20			1900	3600	1700	340	-
" "	57		23			2000	3600	1600	368	-
" "	58		68			1600	3600	2000	1360	-
A - summa		1	27						2356	-
Totalsumma kronor									2356	-
Tirups socken.										
Munkagårda 4^{22}, 125/54000 mtl.										
Åke Åkesson.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	59		19			2000	3600	1800	342	-
Tomt och trädgård	60		01			2000	3600	1800	18	-
A - summa			20						360	-
Totalsumma kronor									360	-
Sammandrag.										
Avdelning 1.										
Tirups socken.										
Tarstad 4^{21}, 434/54000 mtl.										
Åke Åkesson	1-2		41						693	-
Svalövs socken.										
Munkagårda 3^{6}, 1/64 mtl.										
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson.										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson,										
Elsa Nilsson,										
Sven Nilsson och										
Berta Nilsson	4-5		1 10						1762	-
Överföres			1 10						1762	-

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	10						1762	-
Munkagårda 3⁷, 1/64 mtl.										
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson,										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson,										
Elsa Nilsson,										
Sven Nilsson och Berta Nilsson	8-9	1	34						2050	-
Munkagårda 3⁴, 1/16 mtl.										
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson,										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson,										
Elsa Nilsson,										
Sven Nilsson och Berta Nilsson	12-13	1	80						1506	-
Summa för avd. 1.		4	65						6011	-
Avdelning 2.										
Svalövs socken.										
Munkagårda 3⁴, 1/16 mtl.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson,										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson,										
Elsa Nilsson,										
Sven Nilsson och										
Berta Nilsson	14-15		53						583	–
Munkagårda 3^5, 1/16 mtl.										
Tage Wijk	16-22	2	82						6097	–
Munkagårda 2^5, 1/10 mtl.										
Björn Wingårdh	25		30						330	–
Munkagårda 5^2, 5^3, gatehus.										
Björn Wingårdh.	26		32						64	–
Summa för avd. 2		3	97						7074	–
Avdelning 3.										
Svalövs socken.										
Munkagårda 3^5, 1/16 mtl.										
Tage Wijk.	27-30	2	21						2582	–
Munkagårda 2^5, 1/10 mtl.										
Björn Wingårdh	31-32		83						1162	–
Överföres		3	04						3744	–

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	04						3744	-
Munkagårda 5^2, 5^3, gatehus.										
Björn Wingårdh.	33-34		82						874	-
Munkagårda 2^4, 3/20 mtl.										
Björn Wingårdh.	35		09						18	-
Summa för avd. 3.		3	95						4636	-
Avdelning 4.										
Svalövs socken.										
Munkagårda 2^5, 1/10 mtl.										
Björn Wingårdh.	36-41	3	10						4226	-
Munkagårda 5^2, 5^3, gatehus.										
Björn Wingårdh.	42-43	1	43						1573	-
Munkagårda 2^4, 3/20 mtl.										
Björn Wingårdh.	44		04						8	-
Summa för avd. 4.		4	57						5807	-
Avdelning 5.										
Svalövs socken.										
Munkagårda 2^5, 1/10 mtl.										
Björn Wingårdh.	45-47	1	64						2378	-
Summa för avd. 5.		1	64						2378	-
Avdelning 6.										
Svalövs socken.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Munkagårda 2[5], 1/10 mtl.										
Björn Wingårdh.	48-52	1	96						2912	-
Summa för avd. 6		1	96						2912	-
Avdelning 7.										
Svalövs socken.										
Munkagårda 2[5], 1/10 mtl.										
Björn Wingårdh.	53-54		10						180	-
Munkagårda 5[2], 5[3], gatehus										
Björn Wingårdh.	55-58	1	27						2356	-
Tirups socken.										
Munkagårda 4[22], 125/1000 mtl.										
Åke Åkesson	59-60		20						360	-
Summa för avd. 7.		1	57						2896	-
Summa för hela företaget		22	31						31714	-
				Summa alstringsbåtnad					28810	-
				Summa brukningsbåtnad					2904	-

Munkagårda den 30 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

5.48 värnes endast Brukningsbåtnad. C.H.W.

Paul Persson

Paul Persson

Henry Larsson

Henry Larsson

Godemän.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
								Södra företaget.		
Svalövs socken.										
Munkagårda 3⁷, 1/64 mtl.										
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson,										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson,										
Elsa Nilsson,										
Sven Nilsson och										
Berta Nilsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	61		10			3400	3600	200	20	-
A - summa			10						20	-
Totalsumma kronor									20	-
Munkagårda 3⁴, 1/16 mtl.										
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson,										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson,										
Elsa Nilsson,										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sven Nilsson och										
Berta Nilsson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	62		43			1600	3600	2000	860	–
" "	63		45			2000	3600	1600	720	–
" "	64		37			2000	3600	1600	592	–
" "	65		25			2500	3600	1100	275	–
A - summa		1	50						2447	–
Totalsumma kronor									2447	–
Felestads socken.										
Felestad 13:1, 1/8 mtl.										
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson,										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson,										
Elsa Nilsson,										
Sven Nilsson,										
Berta Nilsson,										
Nils Nilssons dödsbo och										
Hulda Bengtsson.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	66		07			2500	3600	1100	77	-
A - summa			07						77	-
Totalsumma kronor									77	-
Felestad 9[1], 1/8 mtl.										
Anders Schunnesson, arr. John Schunnesson.										
Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	67		56			2200	3600	1400	784	-
" "	68		53			2700	3600	900	477	-
" "	69		07			3500	3600	100	7	-
A - summa		1	16						1268	-
Totalsumma kronor									1268	-
Sammandrag.										
Svalövs socken.										
Munkagårda 3[7], 1/64 mtl.										
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson,										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson,										
Elsa Nilsson,										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sven Nilsson och										
Berta Nilsson	61		10						20	-
Munkagårda 3^4, 1/64 mtl.										
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson,										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson,										
Elsa Nilsson,										
Sven Nilsson och Berta Nilsson	62-65	1	50						2447	-
Felestads socken.										
Felestad 13^1, 1/8 mtl.										
Carolina Nilssons dödsbo,										
Lennart Nilsson,										
Edvin Nilssons dödsbo,										
Nelly Nilssons dödsbo,										
Alma Nilsson,										
Elsa Nilsson,										
Sven Nilsson,										
Berta Nilsson.										
Nils Nilssons dödsbo och										
Hulda Bengtsson	66		07						77	-
Överföres		1	67						2544	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	67						2544	-
Felestad 9 1, 1/8 mtl.										
Anders Schunnesson,										
arr. John Schunnesson	67-69	1	16						1268	-
Summa för hela företaget		2	83			-			3812	-
				Summa alstringsbåtnad					3812	-
				Summa brukningsbåtnad					-	-

Munkagårda den 30 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Paul Persson

Paul Persson

Henry Larsson

Henry Larsson

Gode män.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag.										
Norra företaget		22	31						31714	-
Södra företaget		2	83						3812	-
Summa		25	14						35526	-
Summa alstringsbåtnad									32622	-
Summa brukningsbåtnad									2904	-

Munkagårda den 30 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

utl 49.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt		Förbättrad mark: annan mark		Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33

Bil. Ba.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
								Norra företaget.			
		Huvudavlopp.									
		Dikessträckan A-Aa-B.									
		Schaktningsarbete, rör m.m.									
42+10--40+00= =0+00	210	Avloppet, som ingår i torrläggningsföretaget nr 12 Tarstad m.fl.hemman av år 1922, skall bibehållas oförändrat och liksom hittills underhållas av detta företag				-	-				
0+00--0+52	52	Cementrör; 12"	m	52	5.-	v 260	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	52	4,25	v 221	-				
0+52--1+08	56	Cementrör; 12"	m	56	5.-	v 280	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	56	3,50	v 196	-				
1+08--2+44	136	Cementrör; 12"	m	136	5.-	v 680	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	136	3.25	v 442	-	2079	-		
Tills.	454 m.										
		Diverse arbeten.									
		Rivning och borttagning av nuvarande									
						Överföres				2079	-

K. Lanthrukssty relsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						2079	-		
		intag vid 40+00 = 0+00,									
		ny brunn, 32" med kopplingar	st.	1		125	-				
		Brunn 32" med kopplingar; vid 2+44	st.	1		95	-				
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 0+52 och									
		1+02	st.	2	70.-	140	-	√ 360	-		
		Rothuggning och borttagning av träd och									
		buskar						√ 25	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%						√ 486	-	√ 2950	-
		Dikessträckan B-C.									
		Schaktningsarbete, rör m.m.									
2+44- -3+13	69	Cementrör; 12"	m	69	5.-	√ 345	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	69	4.75	√ 328	-				
3+13- -5+90= =10+00= =20+00	277	Cementrör; 12"	m	277	5.-	√ 1385	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	277	3.-	√ 831	-	2889	-		
Tills.	346 m.										
		Diverse arbeten.									
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 3+13,									
		4+28 och 5+00	st.	3	95.-	285	-				
		Brunn 40" med kopplingar; vid 5+90=10+00=									
		Överföres				285	-	2889	-	2950	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			285	-	2889	-	2950	-
= 20+00		st.	1		160	-				
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar			10	-	455	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							656	-	4000	-
		Dikessträckan C-D.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
5+90-7+22	132	Cementrör; 8"	m	132	3.-	396	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	132	2.-	264	-	660	-	
Tills.	132 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunn 24" med kopplingar; vid 7+22	st.	1		70	-			
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar				10	-	80	-	
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %								160	-	900	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan C-E.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
5+90=10+00-11+38=30+00	138	Cementrör; 10"	m.	138	3.85	531	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	138	4.-	552	-	1083	-	
Tills.	138 m.	Överföres						1083	-	7850	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					1083	-	7850	-
Diverse arbeten.										
Brunn 24" med		kopplingar; vid 11+38=30+00 st	1				70	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							247	-	1400	-
		Dikessträckan E-F.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
11+38- -11+89	51	Cementrör; 8" m	51	3.-	153	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	51	3.25	166	-	319	-		
11+89- -11+97	8	Den nuvarande 12" trumman för								
		allmänna vägen Tarstad-Svalövs								
		k:a eller väg 1217 skall ri-								
		vas och ersättas med en ny trum-								
		ma av 30 cm. rör. Arbetet skall								
		utföras och bekostas av Väg-								
		förvaltningen					-	-		
Tills.	59 m.									
Diverse arbeten.										
		Anslutningsbrunn vid nerströmssidan av								
		den nya trumman för allmänna vägen.								
		Tarstad- Svalövs k:a eller väg 1217,								
		vid 11+89. Utföres och bekostas av								
		Överföres					319	-	9250	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					319	-	9250	-
		Vägförvaltningen			-	-				
		Anslutningsbrunn vid uppströmssidan av den nya trumman för allmänna vägen Tarstad-Svalövs k:a eller väg 1217; vid 11+97. Utföres av Vägförvaltningen mot ersättning av dikningsföretaget			-	-	-	-		
Ersättningar.										
		Ersättning till Vägförvaltningen för ny anslutningsbrunn vid uppströmssidan av den nya trumman för allmänna vägen Tarstad-Svalövs k:a eller väg 1217.					✓ 200	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					✓ 81	-	✓ 600	-
		Dikessträckan C-H.								
		Schaktningsarbete, rör m.m.								
5+90= =20+00- -21+20	120	Cementrör; 9" m	120	3.40	✓ 408	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	120	3.75	✓ 450	-				
21+20- -22+36	116	Cementrör; 8" m	116	3.-	✓ 348	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	116	3.25	✓ 377	-				
22+36- -22+46	10	Cementrör; 8" m	10	3.-	✓ 30	-				
Övf.	246	Överföres			1613	-			9850	-

K. Lanthrukssty relsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	246	Överfört			1613	-			9850	-
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljnin m	10	5.-	50	-	1663	-		
Tills.	246 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 21+20 och								
	22+46	st.	2	70.-			140	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							347	-	2150	-
		Dikessträckan E-G.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
11+38= =30+00- -31+80	180	Cementrör; 6" m	180	1,90	342	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, höljning m	180	2.75	495	-	837	-		
Tills.	180 m.									
Diverse arbeten.										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 30+98 och								
	31+80	st.	2	70.-			140	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							223	-	1200	-
					Summa kostnad				13200	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
	454	Dikessträckan A-Aa-B			2950	-				
Övf.	454	Överföres			2950	-				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf. 454		Överfört			2950	-				
346		Dikessträckan B–C			4000	-				
132	932	D:o C–D			900	-	7850	-		
		Sidoavlopp.								
138		Dikessträckan C–E			1400	-				
59		D:o E–F			600	-				
246		D:o C–H			2150	-				
180	623	D:o E–G			1200		5350	-	13200	-
Summa	1555 meter.				Summa kostnad				13200	-

Munkagårda den 30 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
								Södra företaget.			
		Dikessträckan I-K.									
Schaktningsarbete, rör m.m.											
40+50– –41+44	94	Upprensning av befintligt									
		öppet avlopp	m	94	1,25	118	–				
41+44– –42+93	149	Cementrör;12"	m	149	5.-	745	–				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höjning	m	149	2.25	335	–				
42+93– –44+11	118	Cementrör; 9"	m	118	3.40	401	–				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning, höljning	m	118	2.-	236	–	1835	–		
Tills.	361 m.										
Diverse arbeten.											
		Ommurning av rörutloppet och stensättning									
		av det öppna avloppets botten och slän-									
		ter; vid 41+44. Utföres enl. typrit-									
		ning	st.	1		500	–				
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 42+09,									
		42+93 och 43+57	st.	3	70.-	210	–				
		Rivning och borttagning av befintlig om-									
		murning, ny brunn,24",med kopplingar;									
		vid 44+11	st.	1		125	–				
			Överföres			835	–	1835	–		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			835	-	1835	-		
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar			20	-	855	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							510	-	3200	-
				Totalsumma kronor					3200	-

Munkagårda den 30 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. Bc.

Sammandrag.

1555	Norra företaget	13200	-	kr.
361	Södra företaget	3200	-	"
Summa 1916 meter.		Summa 16400	-	kr.

Munkagårda den 30 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.

2/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

3/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.

4/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, samt Svalövs Kraft AB. tillhörig kraftledning vid avvägningspunkten 5+60. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

6/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

10/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i full-

gott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

16/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".

18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även ut-

föras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

21/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entre-

prenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Munkagårda den 30 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Munkagårda nr 2 m.fl. hemman i Svalövs m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 december 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Munkagårda nr 2 m.fl. hemman i Svalövs m.fl. socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 93 Saxån, ligger c:a 2 km. sydväst Svalövs kyrka och c:a 2,5 km. nordväst Svalövs station vid järnvägen Malmö-Ängelholm. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Munkagårda 2, 3 och 5 i Svalövs socken, Tarstad 4 i Tirups socken samt Felestad 13 i Felestads socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshand-

lingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom vissa mindre floddiken, vilka dock ej utförts till erforderliga dimensioner. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet / ritning 1/. Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som av sakägare i företaget påfordrats / ritning 2-3/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Svalövs socken / kartbladet Axelvold/ angives sålunda: "Svalövs kyrka, östra sidan, 1,08 m. öster om trappan, 0,74 m. under sockelns övre kant; mst. + 61,30 m."

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Då markerna inom torrläggningsområdet avvattnas åt olika håll, har dikningsföretaget uppdelats i två mindre företag eller dikningssamfälligheter, kallade Norra företaget och Södra företaget. Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för de båda företagen följande avlopp och dikessträckor utföras.

Norra företaget.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-Aa-B från avvägningspunkten 42+10 norr och väster ut till avvägningspunkten 2+44.

Delsträckan 42+10-40+00=0+00 ingår i torrläggningsföretaget nr 12 Tarstad m. fl. hemman av år 1922 och skall liksom hittills underhållas av detta företag.

Delsträckan 40+00=0+00-0+52 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 40+00 = 0+00 skall det nuvarande intaget, som utförts för torrläggningsföretaget nr 12 Tarstad m.fl. hemman av år 1922, rivas och ersättas av en ny 32" brunn. Ny brunn skall även utföras vid avvägningspunkten 0+52 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 0+52-2+44 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 1+02 och 2+44 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 2+44 norr och väster ut till avvägningspunkten 5+90=10+00=20+00.

Delsträckan 2+44-3+13 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 3+13 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 3+13-5+90 = 10+00 = 20+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 4+28, 5+00 och 5+90 = 10+00 = 20+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 5+90 = 10+00 = 20+00 öster ut till och genom enskilda vägen vid avvägningspunkten 7+22. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 7+22 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

4/ Dikessträckan C-E från avvägningspunkten 5+90 = 10+00 = 20+00 norr ut till avvägningspunkten 11+38 = 30+00. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 11+38= =30+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 11+38 = 30+00 norr ut till och genom allmänna vägen Tarstad-Svalövs kyrka eller väg 1217 vid avvägningspunkten 11+97.

Delsträckan 11+38=30-11+89 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör.

Delsträckan 11+89-11+97 omfattar allmänna vägen Tarstad-Svalövs kyrka eller väg 1217. Den nuvarande vägtrumman skall rivas och ny trumma med anslutningsbrunnar ut-

föras av Vägförvaltningen på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan C-H från avvägningspunkten 5+90 = 10+00 = 20+00 norr och öster ut till avvägningspunkten 22+46 vid östra sidan av enskild väg. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 21+20 och 22+46 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan E-G från avvägningspunkten 11+38 = 30+00 väster och söder ut till avvägningspunkten 31+80. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkten 30+98 och 31+80 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Södra företaget.

8/ Dikessträckan I-K från avvägningspunkten 40+50 norr och öster ut till avvägningspunkten 44+11. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket.

Delsträckan 40+50-41+44 skall utföras som öppet avlopp genom rensning av det nuvarande diket.

Delsträckan 41+44-44+11 skall utföras som täckt avlopp av 12" och 9" cementrör. Vid avvägningspunkten 41+44 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid av-

vägningspunkterna 42+09, 42+93 och 43+57 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningspunkten 44+11 skall den nuvarande ommurningen för ett enskilt avlopp rivas och ersättas av ny 24" brunn.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar, brunnar och intag skola utföras. Typritningar för ommurningar, brunnar och intag återfinnas på ritning 3. På plankartan /ritning 1/ hava de dikessträckor, som skola utföras, utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurningar, brunnar och intag med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, fram-

går av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,2 à 1,3 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikessträckan C-E-F inom Norra företaget korsar mellan avvägningspunkterna 11+89 och 11+97 allmänna vägen Tarstad-Svalövs kyrka eller väg 1217. I korsningspunkten, som ligger c:a 2 km. VSV Svalövs kyrka, finnes nu en 30 cm. /12"/ rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 65,65 m. och bottnen i trumman på höjderna + 63,96 m. och + 64,03 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. /12"/ inre diameter och med inre underkanten på höjden + 63,30 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 200 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för den ena brunnen.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när

den själv ämnar utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande komma ett flertal trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som komma att korsa dessa vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna trummorna ej ersättas. Det skall emellertid åligga dikningsföretagets entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen någon stolpe för kraftledning flyttas eller omstagas. Det skall åligga ledningarnas ägare, Svalövs Kraft A.B., att utföra detta arbete i egen regi och mot ersättning av dikningsföretaget, som motsvarar vederbörandes självkostnader för arbetet.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Svalövs Kraft A.B. när sådana arbeten komma att utföras, som beröra bolagets anläggningar.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke säkerligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god

tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som möjligen gräves bort vid upprensning av den öppna dikessträckan 40+50-41+44 inom Södra företaget, skall ersättning ej utgå.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag vid den öppna dikessträckan 40+50-41+44 inom Södra företaget skall ersättning ej utgå.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning till Vägförvaltningen.

För nybyggnad av trumma med anslutningsbrunnar genom allmänna vägen Tarstad-

Svalövs kyrka eller väg 1217 skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 200 kr.

5/ Ersättning för flyttning av kraftledningsstolpar m.m.

För flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall ersättning utgå till Svalövs Kraft A.B. med belopp, som motsvarar bolagets självkostnader för arbetet.

6/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

1/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas så snart skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

2/ Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det arbete, för vilket ersättning skall utgå, blivit utfört och godkänt.

3/ Ersättning för flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall utbetalas så snart det arbete, för vilket ersättning skall utgå, blivit utfört och godkänt.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna hava beräknats för Norra företaget till 13200 kr. och för Södra företaget till 3200 kr, tillsammans 16400 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. Ba, Bb och Bc/.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningsföretaget ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna diken, vilka nu äro till stort hinder vid jordens brukning, komma att ersättas med täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 4 kr. och 6 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet,

har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängderna / bil. Aa, Ab och Ac/.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Norra företaget.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 7 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Aa, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6011, kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-Aa-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2950 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 14-26 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7074 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4500 / 4000+500/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 27-35 med ett sammanlagt båtnads-

värde av 4636 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2900 /900+ +2000/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 36-44 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5807 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4150 /2150+2000/ kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 45-47 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2378 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3400 /1400+2000/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 48-52 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2912 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 3400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4000 /600+3400/ kronor.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 53-60 med ett sammanlagt båt-

nadsvärde av 2896 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 3400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4600 /1200+3400/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	6011	A-Aa-b	2950	0,490767
2.	7074	B-C	4000	0,565451
3.	4636	C-D	900	0,194133
4.	5807	C-H	2150	0,370243
5.	2378	C-E	1400	0,588730
6.	2912	E-F	600	0,206044
7.	2896	E-G	1200	0,414365

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
31714	13200	0,416220

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa rela-

tiva kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	6011	2950	0,490767
2	7074	4500	0,636132
3	4636	2900	0,625539
4	5807	4150	0,714655
5	2378	3400	1,429773
6	2912	4000	1,373626
7	2896	4600	1,588398

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	13085	6950	0,531143
1-3	17721	7850	0,442977
1-4	23528	10000	0,425026
1-5	25906	11400	0,440052
1-6	28818	12000	0,416406
1-2+4	18892	9100	0,481685
1-2+4-5	21270	10500	0,493653

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2+4-6	24182	11100	0,459019
1-2+4-7	27078	12300	0,454243
1-2+5	15463	8350	0,539999
1-2+5-6	18375	8950	0,487075
1-2+5-7	21271	10150	0,477175
1-2+5+7	18359	9550	0,520181
1-3+5	20099	9250	0,460222
1-3+5-6	23011	9850	0,428056
1-3+5-7	25907	11050	0,426526
1-3+5+7	22995	10450	0,454447
1-4+5+7	28802	12600	0,437470
1+5	8389	4350	0,518536
1+5-6	11301	4950	0,438014
1+5-7	14197	6150	0,433190
1+5+7	11285	5550	0,491803
2-3	11710	5400	0,461144
2-4	17517	7550	0,431010
2-5	19895	8950	0,449862
2-6	22807	9550	0,418731

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2-7	25703	10750	0,418239
2+4	12881	6650	0,516264
2+4-5	15259	8050	0,527558
2+4-6	18171	8650	0,476033
2+4-7	21067	9850	0,467556
2+5	9452	5900	0,624207
2+5-6	12364	6500	0,525720
2+5-7	15260	7700	0,504587
2+5+7	12348	7100	0,574992
2-3+5	14088	6800	0,482680
2-3+5-6	17000	7400	0,435294
2-3+5-7	19896	8600	0,432248
2-3+5+7	16984	8000	0,471032
2-5+7	22791	10150	0,445351
3-4	10443	5050	0,483578
3-5	12821	6450	0,503080
3-6	15733	7050	0,448103
3-7	18629	8250	0,442858
3+5	7014	4300	0,613060

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3+5-6	9926	4900	0,493653
3+5-7	12822	6100	0,475745
4+5	8185	5550	0,678070
4+5-6	11097	6150	0,554203
4+5-7	13993	7350	0,525263
4+5+7	11081	6750	0,609151
5+6	5290	4000	0,756144
5-7	8186	5200	0,635231
5+7	5274	4600	0,872203
6+7	5808	5200	0,895317

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd för Norra företaget återfinnes i bil. Ea.

Södra företaget.

Anledning finnes ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna skola alltså fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd för Södra företaget återfinnes i bil. Eb.

Gemensamt för båda företagen.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats för varje företag eller dikningssamfällighet /bil. Ea och Eb/. I längdernas kolumn 5 angives varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för respektive företags utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande till syneförrättningen eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kol. 2 utmärkts med S. Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnader, vilka äro gemensamma för de båda företagen såsom förrättningskostnader m.m., skola fördelas företagen emellan sålunda:

Norra företaget 90 %

Södra företaget 10 %

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79§

av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Företagens utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att båda företagen äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 §. vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen bil. D och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbetet med företagens utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till

Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg, 10"-12" 16 kg. och 15" 17 kg.

6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsun-

derstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Företagens avsyning.

När ett företag slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Företagens framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdernas /bil. Ea och Eb/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse eller styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Tredskas denne att betala, äger styrelsen eller styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforder-

lig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava två nya fixpunkter avvägts och befästs på marken. Deras lägen i plan och höjd hava utmärkts och antecknats på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Loglänga tillhörande fastigheten Munkagårda 3^5, västra gaveln, i sockeln, 0,22 m. norr om sydvästra hörnet och 0,12 m. under sockelns överkant; jb. + 65,67 m.

Fixpunkt 2. Allmänna vägen Tarstad-Svalövs k:a eller väg 1217, vägens södra kant, 6 m. öster om sockengränsen mellan Tirups och Svalövs socknar, utmärkt med rör i betongplint, rörets överkant avvägd; rb. + 67,13 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av företagens angelägenheter skall utses en för båda företagen gemensam styrelse, som väljes av alla delägare. Styrelsen skall bestå av en ledamot, kallad styresman. Styrelsen eller styresmannen åligger:

Att ombesörja företagens utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Svalövs, Tirups och Felestads kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas av Norra företaget med 47,57 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre

för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

De båda företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Munkagårda av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom.23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Munkagårda den 30 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Paul Persson

Henry Larsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
					Norra företaget.	
Tirups socken.						
Tarstad 4[21], 434/54000 mtl.						
Åke Åkesson	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-3		693.-		288.44	2,185	ej l
Tarstad 4[22], 125/54000 mtl.						
Åke Åkesson	S					
Avd. 7. Ägofig. 59-60		360.-		149.84	1,135	ej l
Svalövs socken.						
Munkagårda 3[6], 1/64 mtl.						
~~Carolina Nilssons dödsbo,~~	S					
~~Lennart Nilsson,~~						
~~Edvin Nilssons dödsbo,~~						
~~Nelly Nilssons dödsbo,~~						
~~Alma Nilsson,~~						
~~Elsa Nilsson,~~						
Sven Nilsson ~~och~~						
~~Berta Nilsson.~~						
Avd. 1. Ägofig. 4-7		1762.-		733.38	5,556	
Överföres		2815.-		1171.66	8,876	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		2815.-		1171.66	8,876	
Munkagårda 3[7], 1/64 mtl.						
~~Carolina Nilssons dödsbo,~~	S					
~~Lennart Nilsson,~~						
~~Edvin Nilssons dödsbo,~~						
~~Nelly Nilssons dödsbo,~~						
~~Alma Nilsson,~~						
~~Elsa Nilsson,~~						
Sven Nilsson ~~och~~						
~~Berta Nilsson~~						
Avd. 1. Ägofig. 8-11		2050.-		853.25	6,464	
Munkagårda 3[4], 1/16 mtl.						
~~Carolina Nilssons dödsbo,~~	S					
~~Lennart Nilsson,~~						
~~Edvin Nilssons dödsbo,~~						
~~Nelly Nilssons dödsbo,~~						
~~Alma Nilsson,~~						
~~Elsa Nilsson,~~						
Sven Nilsson ~~och~~						
Överföres		4865.-		2024,91	15,340	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		4865.-		2024,91	15,340	
~~Berta Nilsson~~						
Avd. 1. Ägofig. 12-13.		1506.-	626,83			
Avd. 2. Ägofig. 14-15		583.-	242,66	869,49	6,587	
Munkagårda 3^5, 1/16 mtl.						
Tage Wijk	S					
Avd. 2. Ägofig. 16-24		6097.-	2537.69			
Avd. 3. Ägofig. 27-30		2582.-	1074.68	3612,37	27,366	
Munkagårda 2^5, 1/10 mtl.						
Björn Wingårdh	S					
Avd. 2. Ägofig. 25		330.-	137.35			
Avd. 3. Ägofig. 31-32		1162.-	483.65			
Avd. 4. Ägofig. 36-41		4226.-	1758.95			
Avd. 5. Ägofig. 45-47		2378.-	989.77			
Avd. 6. Ägofig. 48-52		2912.-	1212.03			
Avd. 7. Ägofig. 53-54		180.-	74.92	4656.67	35,278	
Munkagårda 2^4, 3/20 mtl.						
Björn Wingårdh	S					
Överföres		26821.-		11163.44	84,571	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		26821.-		11163.44	84,571	
Avd. 3, Ägofig. 35		18.-	7.49			
Avd. 4. Ägofig. 44		8.-	3.33	10.82	0.082	ej k
Munkagårda 5^2, 5^3, gatehus.						
Björn Wingårdh.	S					
Avd. 2. Ägofig. 26		64.-	26.64			
Avd. 3. Ägofig. 33-34		874.-	363.78			
Avd. 4. Ägofig. 42-43		1573.-	654.71			
Avd. 7. Ägofig. 55-58		2356.-	980.61	2025.74	15.347	k
Summa		31714.-		13200.-	100.-	

Munkagårda den 30 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Paul Persson

Paul Persson

Henry Larsson

Henry Larsson

Gode män.

Skrivningar med rätt avse ändringar i äganderätten, som inträffat efter syneförrättningen.

Malmö den 9 juli 1953.

C.H.Wallér

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
					Södra företaget.	
Svalövs socken.						
Munkagårda 3^{7}, 1/64 mtl.						
~~Carolina Nilssons dödsbo~~	S					
~~Lennart Nilsson,~~						
~~Edvin Nilssons dödsbo,~~						
~~Nelly Nilssons dödsbo,~~						
~~Alma Nilsson,~~						
~~Elsa Nilsson,~~						
Sven Nilsson ~~och~~						
~~Berta Nilsson.~~						
Ägofig. 61		20.-		16,79	0,525	
Munkagårda 3^{4}, 1/16 mtl.						
~~Carolina Nilssons dödsbo,~~	S					
~~Lennart Nilsson,~~						
~~Edvin Nilssons dödsbo,~~						
~~Nelly Nilssons dödsbo,~~						
~~Alma Nilsson,~~						
~~Elsa Nilsson,~~						
Överföres		20.-		16,79	0,525	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		20.-		16.79	0,525	
Sven Nilsson ~~och~~						
~~Berta Nilsson.~~						
Ägofig. 62-65		2447.-		2054.14	64.192	
Felestads socken.						
Felestad 13 1, 1/8 mtl.						
~~Carolina Nilssons dödsbo,~~	S					
~~Lennart Nilsson,~~						
~~Edvin Nilssons dödsbo,~~						
~~Nelly Nilssons dödsbo,~~						
~~Alma Nilsson,~~						
Elsa Nilsson,						
~~Sven Nilsson,~~						
Berta Nilsson,						
~~Nils Nilssons dödsbo och~~						
~~Hulda Bengtsson.~~						
Ägofig. 66		77.-		64.64	2.020	ej l.
Felestad 9 1, 1/8 mtl.						
Överföres		2544.-		2135.57	66,737	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		2544.-		2135.57	66.737	
Anders Schunnesson,	S					
arr. John Schunnesson.						
Ägofig. 67-69		1268.-		1064.43	33.263	
Summa		3812.-		3200.-	100.-	

Munkagårda den 30 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Paul Persson

Paul Persson

Henry Larsson

Henry Larsson

Gode män.

Styckningar med rätt avse ändringar i äganderätten, som inträffat efter syneförrättningen.
Malmö den 9 juni 1953.
C.H.Wallér

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7