




Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-^{Bidr.} den 17/7 1953.
NÄMNDEN
LANTBRUKS-^{Län} den / 19....
STYRELSEN
Arbetets utförande godkänt
den 26/6 1953 (utan med)
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr


Skala 1:4000.
100 50 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL
DR. Vollsjö nr 19 och 25 av år 1951
I Vollsjö SOCKENHUS AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1951 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL KOPIA
M 2-1058
ANTAL RITN. ST. 2
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 4691-1


Ritning 2.
Profiliritning mm.



Typritning för omringning vid 7+03
Skala 1:50





Dubbelbetong med 5% svetsad armeringsrör ϕ 34 mm - $\frac{1}{4}$ 100 x 100 mm



För betongkonstruktion dubbelbetong med 5% svetsad armeringsrör ϕ 34 mm - $\frac{1}{4}$ 100 x 100 mm

Typritning för brunns med inre diameter av 24"
Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1953
DIALE Nr
SAK Nr

Förslag till
DF. Vollsjo nr 19 och 25 av år 1951
i Vollsjo socken (av) Malmöhus län
upprättat år 1951 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopra
M 2 1048
Antal ritn. st. 2.
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4691-2
Staten Reproduktionsanstalt 1947

4691-2

M

2*1048

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 OKT 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Vollsjö nr 19 och 25 av år 1951"

i Vollsjö socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1951.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 17/7 1953.

NÄMNDEN



LANTBRUKS- ☒ Län den / 19

STYRELSEN



Arbetets utförande godkänt

den 26/6 1953. ☐ utan
☒ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Vollsjö nr 19 och 25 av år 1951"
i Vollsjö socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1951.

Innehåller 61 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för
syneförrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen angående torrläggning av marker
till Vollsjö nr 25 m.fl. hemman i Voll-
sjö socken, Malmöhus län.

År 1951 den 2 mars inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Andersson i Nyvång, Fremminge och Anton Gröndahl i Vollsjö nr 21, Vollsjö hos lantbrukaren Nils Andersson, Vollsjö nr 25 för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vollsjö nr 25 m.fl. hemman i Vollsjö socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 12 februari 1951 översänt till pastorsämbetet i Vollsjö församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 18 februari 1951 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 13 februari 1951. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 14 februari 1951 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning (bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Sökanden till syneförrättningen.

Lantbrukaren Nils Andersson, Vollsjö 25, Vollsjö; äg. 1/24 mtl. Vollsjö 19² och

och 1/48 mtl. Vollsjö 25² (lgf. 1944, 26/4 § 177) i Vollsjö s:n.

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Nils Andersson, Vollsjö nr 19, Vollsjö; äg. 1/48 mtl. Vollsjö 19³

(lgf. 1927, 1/9 § 17) i Vollsjö s:n.

Fru Hanna Andersson, Vollsjö nr 19, Vollsjö; äg. ~~av~~ Vollsjö 19¹² (lgf. 1949, 19/1

§ 18) i Vollsjö s:n genom Nils Andersson, Vollsjö 25 enl. fullmakt (bil. 4).

Lantbrukaren Otto Anderssons dödsbo, Vollsjö nr 19, Vollsjö; äg. 1/8 mtl. Vollsjö

19⁵ (lgf. 1918, 26/9 § 86) i Vollsjö s:n genom lantbr. Olof Nilsson i Wallarum

nr 10 (bil. 5) och lantbr. Henning Andersson, Granelund, Brandstad (bil. 6).

Lantbrukaren Anton Nilsson, Vollsjö 25⁴, Vollsjö; äg. 1/144 mtl. Vollsjö 25⁴ /lgf.

1938 30/11 § 517) i Vollsjö s:n.

Lantbrukaren Nils Nilsson, Vollsjö nr 25³, Vollsjö; äg. 1/144 mtl. Vollsjö 25³ /lgf.

1931, 27/11 § 161) i Vollsjö s:n.

Lantbrukaren Ove Nyman, Vollsjö nr 25⁶, Vollsjö; äg. 1/24 mtl. Vollsjö 25⁶ (lgf. 1950

7/6 § 222)

Lantbrukaren Nils Olof Persson, Vollsjö 25⁷, Vollsjö; äg. 1/24 mtl. Vollsjö 25⁷

(lgf. 1931 26/11 § 154) i Vollsjö s:n.

Lantbrukaren Edvin Nilsson, Vollsjö 23², Vollsjö; äg. 1/24 mtl. Vollsjö 23² (lgf.

1943 13/10 § 396) i Vollsjö s:n.

Lantbrukaren Edvin Persson, Vollsjö nr 20, Vollsjö.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det nu planerade dikningsföretaget, samt profilritningar över de avlopp, som påyrkats vid förundersökningarna.

§ 5.

Sökanden Nils Andersson framhöll, att vissa delar av hans fastigheter Vollsjö 19² och Vollsjö 25² voro i behov av förbättrad torrläggning. Han yrkade, att nya täckta avlopp skulle upptagas i de på plankartan med C-D, D-E, D-G och D-H betecknade sträckningarna. Dessutom borde avlopp upptagas nerströms punkten C i den omfattning, som erfordrades för avfall från hans marker.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att Nils Nilsson, Anton Nilsson och Nils Olof

Persson vid förundersökningarna undertecknat en den 1 augusti 1950 daterad handling med förklaring, att de förenade sig med sökanden Nils Andersson. Handlingen upplästes, varefter densamma vitsordades av synemännen (bil. 7).

§ 7.

Nils Olof Persson och Anton Nilsson yrkade att nya täckta avlopp skulle upptagas i de på plankartan med 7+03-B-C och C-F betecknade sträckningarna.

§ 8.

Lämnades följande uppgifter om åkerarealen vid de av företaget berörda bruksdelarna:

Nils Olof Persson	Vollsjö 25 ⁷	7,5 ha	✓
Ove Nyman	Vollsjö 25 ⁶	7,5 "	✓
Nils Nilsson	Vollsjö 25 ³	1,5 "	✓
Anton Nilsson	Vollsjö 25 ⁴	2,5 "	✓
Nils Andersson	Vollsjö 19 ² + 25 ²	11.- "	
Hanna Andersson,	Vollsjö 19 ¹²	1.- "	✓
Nils Andersson	Vollsjö 19 ³	4.- "	
Otto Anderssons dödsbo	Vollsjö 19 ⁵	25.- "	

§ 9.

Till protokollet antecknades att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 203,20 kr, vilka förskotterats av Nils Andersson, Vollsjö 25.

§ 10.

Förrättningsmannen upplyste, att någon stolpe för kraftledning möjligen måste flyttas eller omstegas i samband med dikningsföretagets utförande.

§ 11.

Meddelades att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Nils Andersson i Vollsjö 25 tisdagen den 3 april 1951 kl. 10,00.

Vollsjö den 2 mars 1951.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Anton Gröndahl



Nils Andersson

Gode män.

År 1951 den 3 april insåes sig sym-
männen åte till lantbrukaren Nils Andersson,
Valljö nr 25, till fortsatte handläggning av
symförrättningen.

Följande sakägare hade röstlädeskommit.

- ✓ Lantbrukaren Nils Andersson, Valljö 25,
- ✓ Fru Hanna Andersson genom Nils Andersson, Valljö 25,
- ✓ Lantbrukaren Otto Anderssons dödsbo genom lantbrukaren
Henning Andersson, Granelund,
- ✓ Lantbrukaren Anton Nilsson,
- ✓ Lantbrukaren Nils Nilsson,
- ✓ Lantbrukaren Ove Nyman,
- ✓ Lantbrukaren Nils Olof Persson,
- ✓ Lantbrukaren Edvin Nilsson,
- ✓ Lantbrukaren Edvin Persson,
- ✓ Lantbrukaren Nils Andersson, Valljö 19.

§ 13.

Förrättningsmännen redogjorde för det
av honom uppräntade förslaget. Förslags-
handlingarna bilades protokollet;

Värdningslängden	bil. A,
beskrivningsförslaget	bil. B,

arbetsbeskrivningen bil. 6.

§ 14.

Agas symnämns utlåtande (bil. 2),
 värfte kostnadsfördelningslängden (bil. 6)
 upplästes.

§ 15.

Redogjorde förätningsmannen för nu
 gällande försämrelsen beträffande bidrag
 och lån av ståtmedel till konläggningssjörar.

§ 16.

Delägarna beslöt att gemensamt an-
 söka om ståt-bidrag till kostnaderna för
 företags utförande. De uppdrags åt lant-
 husman Nils Andersson, Vallsjö 25 och vid
 förfall för honom åt lanthusman Nils
 Olof Persson, Vallsjö 25, båda med
 adress Vallsjö,

att hos vederbörande myndighet ansöka
 om ståt-bidrag,

att, om bidrag beviljas, med vederbörande
 myndighet avseende beaktat om före-
 tagets utförande samt rekvirera och
 uppbära beviljat bidrag.

§ 17.

Sedan de närvarande förklarats sig beredda att omedelbart utöfva skyldigheten, föresågs följande val.

Styrelsen:

Ordförande. Nils Andersson, Vallojv 25 på Vallojv, ord-
förande och verkställande ledamot,

Ordförande. Nils Olof Persson, Vallojv 25 och

Ordförande. Ove Nyman, Vallojv 25.

Revisorer:

Ordförande. Edvin Persson, Vallojv 20 och

Ordförande. Nils Nilsson, Vallojv 25.

§ 18.

Upplysning, att följande personer
vara delägare i Otto Anderssons dödsbo;
System, fru Kristina Nilsson, gift med landsbruk-
aren Olof Nilsson, Vallarum 10,
System, fru Hilma Andersson, Vallojv 19,
Systemen, landsbrukaren Hemming Andersson,
Granslund, Brandstad, och
Systemen, fru Astrid Ohlsson, gift med
landsbrukaren Lenn Ohlsson, Brunslov.

§ 19.

Utsåttas utskottningarna till skiftesgods-
männen sålunda:

Nils Andersson	27.20 kr.
Anton Gröndahl	<u>30.40 "</u>
Summa	<u>57.60 kr.</u>

Besättningarna utbetalades av Nils Andersson, Vällsjö 25.

§ 20.

Meddelade förväningmannen, att arkivier av förväningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma att översändas till styrelsens ordförande Nils Andersson i Vällsjö 25 senast inom 30 dagar.

§ 21.

Då innet ytterligare förskott, upplästes och godkändes protokoll för dagens sammanträde, varefter förväningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Vällsjö den 3 april 1951.

Å tjänstens vägnar:
E. B. Nilén.

Statensofverstyrelsensingenjör.

Anton Gröndahl *Antons Gröndahl*
 Ordförande.

Ek. D. nr 25/728 1948.

¹⁰
Bil 1.
Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 23/8 19 48


Förrättningsnummer 520.


R E S O L U T I O N.

Översändes till Lantbruksingenjören
C. H. Waller som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skölade bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 augusti 1948.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


S. Dahlrup

Bekant d. 23/8 - 48

25/728 nr. 18
Ek. D. Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 21. AUG. 1948
Landskapsstyrelsen.

24 JUL 1948

(Inv. 23/48. d. N.) 23 JUL 1948

190 11

Överlämnas till lantbruks-
ingenjörsavdelningen för hand-
läggning. Malmö den 24 juli 1948.

Enligt uppdrag:

[Signature]

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i

Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt
bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning
för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande under-
tecknad Nils Andersson, N: 25 Vollsjö, i Vollsjö socken, Malmö-
hus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna
förväntas bli av företaget berörda, återfinnas å omstående
sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Vollsjö.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
undertecknad Nils Andersson, Vollsjö 25, pr. Vollsjö. Tel. 71-1 b.
Vollsjö.

Vollsjö den 22 Juli 1948.

Nils Andersson

Ägare till Vollsjö 25².

31491 Björny

Förteckning

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Vollsjö 19⁸, 19⁹. ✓

✓ Oscar Jönsson

Vollsjö 19³ ✓

✓ Olof Persson

Vollsjö 19¹⁰

Anna Lindén

Vollsjö 19⁵

✓ Otto Andersson *skedd*

Vollsjö 19³

✓ Nils Andersson

Vollsjö 19¹²

Karl Andersson *skedd*

Vollsjö 25³ ~~25⁵~~

✓ Nils Nilsson

Vollsjö 25⁴ 25⁵

✓ Anton Nilsson

Vollsjö 25⁶

Olof Nyman
~~Per Schlen~~

Vollsjö 25⁷

Nils Olof Persson

Valerij, 20 nr 29

Edvin Persson

Sub 24/251

13
Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Vollsjö nr 25 m.fl. hemman i Vollsjö socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Andersson, Vollsjö nr 25 pr Vollsjö, fredagen den 2 mars 1951 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Vollsjö nr 19, 20, 25 och 29 i Vollsjö socken, dels en kraftledning tillhörande Sydsvenska Kraft AB.


Malmö den 12 februari 1951.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Vollsjö församling
söndagen den 18 februari 1951 betygar:



Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Vollsjö församling samt därefter, med bevis om att den anslagits,


återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Vollsjö församling,		
(kungörelse)	Vollsjö	12/2 1951
Lantbr. Harald Nilsson (god man), Öståkra,	"	" "
" Anton Gröndahl (god man), Vollsjö		
nr 21,	"	" "
" Nils Andersson, Vollsjö nr 19 ³ ,	"	14/2 "
Fru Hanna Andersson, Vollsjö nr 19,	"	" "
Lantbr. Otto Anderssons dödsbo, Vollsjö		
nr 19,	"	" "
Lantbr. Karl Erik Andersson, Vollsjö nr 19,	"	" "
" Anton Nilsson, Vollsjö nr 25 ⁴ ,	"	" "
" Nils Nilsson, Vollsjö nr 25 ³ ,	"	" "
" Ove Nyman, Vollsjö nr 25 ⁶ ,	"	" "
" Nils Olof Persson, Vollsjö nr 25 ⁷ ,	"	" "
" Edvin Nilsson, Vollsjö nr 23 ² ,	"	" "
" Nils Mårtensson, Vollsjö nr 29 ² ,	"	" "
" Edvin Persson, Vollsjö nr 20,	"	" "
Sydsvenska Kraft AB.	Malmö	" "

Malmö den 14 februari 1951.

Å tjänstens vägnar:



C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.


Nr. 4

Fullmakt för lantbrukaren
 Nils Andersson Vollsjo 25
 att vid synföreläggning hos
 nämnde Nils Andersson den
 2:de mars 1951 föra min
 talan och min rätt bevaka.

Vollsjo den 1/3 1951

Hanna Andersson
 Berittnas

Hjalmer Friick Ida Friick
 Brändstad 10 Brändstad 10



Bl. 5.

Fullmakt för Olof Nilsson att å våra vägnar närvara vid _____
Reyne - förrättning hos Nils Andersson N:25 Vollsjö, den 2 mars 1951
 kl: 10 f.m. angående Emlöpping n arakt samt att därvid föra vår talan
 och bevaka vår rätt, ävensom att å våra vägnar ingå förening i frågor,
 som vid förrättningen förekomma, hållande vi för gillt vad Ombudet för
 vår räkning lagligen gör och låter.

Vollsjö den

För Otto Anderssons dödsbo.

Kristina Nilsson

Hilma Andersson

Ombudets:

Nils O. Persson

Eldvin Nilsson

Bl. 6.

Tullmakt för min bröder Henning Andersson
 Brånsta, att vid sammanträde för synesföraktning
 enligt 10 kap. Vattenlagen rörande förläggning av
 marker till Vällsjö nr. 25 m. fl. hemman Vällsjö socken
 d. 2 mars. 1951 kl. 10 hos Nils Andersson Vällsjö 25
 att min lalan föra.

Branslöv d. 28-2-1951

Astrid Olsson


Berittnas

Holger Olsson

Per Holger Olsson

Branslöv 8/7

Branslöv



Förening.

Härmed förena vi oss med lantbrukaren Nils Andersson i hans den 22 juli 1948 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Vollsjö 25 m.fl. hemman i Vollsjö socken, Malmöhus län.

Vollsjö den / augusti 1950.

Namnteckning:

Fastighet:

~~Nils Andersson~~
~~Anton Nilsson~~
~~Nils Olof Persson~~

Nils Nilsson
Anton Nilsson
Nils Olof Persson

~~Vollsjö 25~~

Vollsjö 91:25
Vollsjö N: 25
Vollsjö N:o 25

Vittnes:

Vollsjö den 2 Mars 1951.

E. J. Walli. Anton Gröndahl Nils Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Arnolds Nilsson
St. Söding. 44. Skåne

Anton Gröndahl
Hälsingelands län Skåne

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vollsjö socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Vollsjö 25⁴, 1/24 mtl.</u>							
Nils Olof Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	1	0,48		3000	4000	1000	480
" "	2	0,11		2400	4000	1600	176
" "	3	0,28		2800	4000	1200	336
A - summa		87					992
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	1-3	0,87					
"	4	1,52					
"	5	0,33					
"	6	1,18					
B - summa		3,90				220	858
Totalsumma kronor							1850
<u>Vollsjö 25⁶, 1/24 mtl.</u>							
<u>Ove Nyman.</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, lättlera	7	0,45		3600	4000	400	180
" "	8	0,05		3000	4000	1000	50
" "	9	0,14		3600	4000	400	56
A - summa		0,64					286
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	7-9	0,64					
"	10	0,48					
"	11	0,22					
"	12	0,63					
"	13	0,03					
B- summa		2,00				260	520
Totalsumma kronor							806
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Vollsjö 25⁶, 1/24 mtl.</u>							
Ove Nyman.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	14	0,31		2800	4000	1200	372
" "	15	0,15		2800	4000	1200	180
A - summa		0,46					552

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	14-15	0,46					
"	16	0,22					
"	17	0,64					
"	18	0,68					
B - summa		2.-				250	500
Totalsumma kronor							1052
<u>Vollesjö 25³, 1/144 mtl.</u>							
Nils Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	19	0,12		2800	4000	1200	144
" "	20	0,23		2800	4000	1200	276
" "	21	0,23		3200	4000	800	184
A - summa		0,58					604
Totalsumma kronor							604
<u>Vollesjö 25⁴, 1/144 mtl.</u>							
Anton Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	22	0,12		2100	4000	1900	228
Överföres		0,12					228

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,12					228
<u>A - summa</u>		0,12					228
<u>Totalsumma kronor</u>							228
<u>Vollsjö 25², 1/48 mtl.</u>							
Nils Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	23	0,24		3200	4000	800	192
" "	24	0,27		3000	4000	1000	270
<u>A - summa</u>		0,51					462
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	23-24	0,51					
"	25	0,56					
"	26	0,83					
"	27	0,20					
<u>B - summa</u>		2,10				270	567
<u>Totalsumma kronor</u>							1029
<u>Vollsjö 19², 1/24 mtl.</u>							
Nils Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, lättlera	28	0,19		2200	4000	1800	342
" "	29	0,07		2800	4000	1200	84
" "	30	0,02		3400	4000	600	12
" "	31	0,04		2400	4000	1600	64
" "	32	0,05		2400	4000	1600	80
" "	33	0,34		3000	4000	1000	340
" "	34	0,18		3000	4000	1000	180
A - summa		0,89					1102
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	28-34	0,89					
"	35	1,12					
"	36	0,19					
"	38-39	0,15					
"	43-44	0,15					
B - summa		2,50				190	475
Totalsumma kronor							1577
<u>Vollsjö 19¹², avs.</u>							
Hanna Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, lättlera	37	0,03		3600	4000	400	12
<u>A - summa</u>		0,03					12
<u>Totalsumma kronor</u>							12
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Vollsjö 19², 1/24 mtl.</u>							
Nils Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	38	0,03		2200	4000	1800	54
" "	39	0,12		2400	4000	1600	192
" "	40	0,23		2400	4000	1600	368
<u>A - summa</u>		0,38					614
<u>Totalsumma kronor</u>							614
<u>Vollsjö 19¹², avs.</u>							
Hanna Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	41	0,20		2400	4000	1600	320
<u>A - summa</u>		0,20					320
<u>Totalsumma kronor</u>							320

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vollsjö 19³, 1/48 mtl.</u>							
Nils Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	42	0,39		2600	4000	1400	546
A - summa		0,39					546
<u>Totalsumma kronor</u>							546
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Vollsjö 19², 1/24 mtl.</u>							
Nils Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	43	0,08		1800	4000	2200	176
" "	44	0,07		1800	4000	2200	154
A - summa		0,15					330
<u>Totalsumma kronor</u>							330
<u>Vollsjö 19¹², avs.</u>							
Hanna Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	45	0,05		1800	4000	2200	110
<u>Totalsumma kronor</u>							110
<u>Vollsjö 19⁵, 1/8 mtl.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Otto Anderssons dödsbo; arr. Karl Erik Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	46	0,48		2800	4000	1200	576
A - summa		0,48					576
<u>Totalsumma kronor</u>							576
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Vollsjö 25⁷, 1/24 mtl.</u>							
Nils Olof Persson	1-3	0,87					1850
<u>Vollsjö 25⁶, 1/24 mtl.</u>							
Ove Nyman	7-9	0,64					806
<u>Summa för avdelning 1</u>		1,51					2656
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Vollsjö 25⁶, 1/24 mtl.</u>							
Ove Nyman	14-15	0,46					1052
<u>Vollsjö 25³, 1/144 mtl.</u>							
Nils Nilsson	19-21	0,58					604
<u>Vollsjö 25⁴, 1/144 mtl.</u>							
Överföres		1,04					1656

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,04					1656
Anton Nilsson	22	0,12					228
<u>Vollsjö 25², 1/48 mtl.</u>							
Nils Andersson	23-24	0,51					1029
<u>Vollsjö 19², 1/24 mtl.</u>							
Nils Andersson	28-34	0,89					1577
<u>Vollsjö 19¹², avs.</u>							
Hanna Andersson	37	0,03	✓				12
<u>Summa för avdelning 2</u>		2,59					4502
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Vollsjö 19², 1/24 mtl.</u>							
Nils Andersson	38-40	0,38					614
<u>Vollsjö 19¹², avs.</u>							
Hanna Andersson	41	0,20	✓				320
<u>Vollsjö 19³, 1/48 mtl.</u>							
Nils Andersson	42	0,39	✓				546
<u>Summa för avdelning 3</u>		0,97					1480
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Vollsjö 19², 1/24 mtl.</u>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, för m.m.</u>				
8+29-7+66	63	<u>Upprensning</u> av det nuvarande öpp- na avloppet m.	63	0,50	31	
7+66-7+62	4	<u>Rensning</u> av nuvarande 12" rör- trumma för enskild väg m.	4	1.-	4	
7+62-7+03	59	<u>Schaktning</u> , sandbl. lera, ngt. sten m ³	30	4.-	120	
7+03-4+52	251	<u>Cementrör</u> ; 9" m	251	3,90	979	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	251	4,75	1192	2326
<u>Tills.</u>	377 m.					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar			30	
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 7+03 samt sten- sättning av det öppna avloppets botten och slänter; utföres enl. typritning st.	1	350	350	
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 6+35, 5+16 och 4+52 st.	3	80	240	620
		Överföres				2946

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2946
<u>Ersättningar.</u>						
<u>För markförlust;</u>						
		till ägaren av Vollsjö 23 ² , Edvin Nilsson m ²	42	0,40	17	✓
<u>För intrång genom upplag;</u>						
		till ägaren av Vollsjö 23 ² , Edvin Nilsson m ³	30	1.-	30	✓ 47
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						607
<u>Summa</u>						3600
<u>Dikessträckan B-C-D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
4+52-3+87= =30+00	65	Cementrör; 9" m	65	3,90	254	✓
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	65	4,50	293	
3+87-2+85	102	Cementrör; 9" m	102	3,90	398	✓
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	102	4,25	434	
2+85-1+30= =40+00= =50+00	155	Cementrör; 9" m	155	3,90	605	✓
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
		höljning m	155	3.-	465	2449
<u>Tills.</u>	<u>322 m.</u>	Överföres				2449

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2449
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 3+87 = 30+00,				
		2+85, 2+42 och 1+30 = 40+00-50+00	st. 4	80.-	320	320
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				531
		<u>Summa</u>				3300
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
50+00=40+00= 1+30-1+00	30	<u>Cementrör; 6"</u>	m 30	2,20	66	✓
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 30	3,25	98	
1+00-0+67	33	<u>Cementrör; 6"</u>	m 33	2,20	73	✓
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 33	3,75	124	
0+67-0+00	67	<u>Cementrör; 6"</u>	m 67	2,20	147	✓
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 67	2.-	134	
<u>Tills.</u>	130 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 0+67 och 0+00	st. 2	80.-	160	160
		Överföres				802

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				802
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				148
		Summa				950
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan C-F.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
3+87=30+00- 30+11	11	Cementrör; 6" m.	11	2,20	24	✓
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m.	11	2,75	30	54
<u>Tills.</u>	<u>11 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar och intag för dagvatten; vid 30+11 st.	1	110.-		110
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				36
		Summa				200
		<u>Dikessträckan D-G.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
1+30=50+00= =40+00-40+16	16	Cementrör; 6" m	16	2,20	35	✓
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
Övf.	16	Överföres			35	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	16	Överfört			35	
		ning, höljning m.	16	3,75	60	95
<u>Tills.</u>	<u>16 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; 40+16 st.	1	80.-		80
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				25
		<u>Summa</u>				200
<u>Dikessträckan D-H.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
1+30=40+00=50+00-50+63	63	Cementrör; 6" m	63	2,20	139	✓
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	63	3,75	236	375
<u>Tills.</u>	<u>63 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 50+58 och 50+63 st.	2	80.-	160	160
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				115
		<u>Summa</u>				650
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
377		Dikessträckan A-B			3600	
322		" B-C-D			3300	
<u>130</u>	829	" D-E			<u>950</u>	7850
		<u>Sidoavlopp.</u>				
11		Dikessträckan C-F			200	
16		" D-G			200	
<u>63</u>	<u>90</u>	" D-H			<u>650</u>	<u>1050</u>
<u>Summa</u>	<u>919 m.</u>					<u>8900</u>
Vollsjö den 3 april 1951.						
Å tjänstens vägnar:						
<i>C.H. Wallér</i>						
C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						

ull
PP

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid upprensning av den öppna dikessträckan 8+29-7+66 skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna, med undantag dock för delsträckan 7+62-7+03, där avloppet i huvudsak skall utvidgas åt högra sidan. Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning. Det täckta avloppet skall utföras i absolut rak sträckning mellan olika större brytpunkter.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Jordägaren kan dock påfordra, att massorna uppläggas helt eller till större del på viss sida.
- 3/ Schaktmassorna få ej uppläggas med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.
- 4/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras skall stensättning bakmuras.
- 5/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 6/ Bliande entreprenör skall i god tid underrätta vederbörande jordägare eller arrendator när sådana arbeten komma att utföras, som beröra stängsel utmed av-

loppen.

- 7/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar och kraftledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 9/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 12/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 13/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna

med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 16/ Enskilda rörrännor, som utmyнна intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 17/ Koppling av sådana rörrännor, som utmyнна på längre avstånd från brunnar, skola om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 18/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av det nya avloppet, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 19/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 20/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skola brunnsdelen ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st.

5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden.

- 21/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan betongbotten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 22/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 24/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att om-

givande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 25/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Vollsjö den 3 april 1951.


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning en-ligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggningav marker till Vollsjö nr 25 m.fl. hemman iVollsjö socken, Malmöhus län.Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 23 augusti 1948 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vollsjö nr 25 m.fl. hemman i Vollsjö socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 2 km. SV Vollsjö station vid järnvägen Ystad-Eslöv och 1 km. SV om Vollsjö kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Vollsjö nr 19 och 25 i Vollsjö socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

Det område, om vars torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom en del täckta och öppna diken, vilka avleda vattnet åt öster. De nuvarande avloppen hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen mycket otillfredsställande och f.n. är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de dikessträckor, vilka under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritning 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Vollsjö socken (kartbladet Vollsjö) anges sålunda: "Vollsjö kyrka, horisontaldubb i norra ingångskorets västra hörn, 0,54 m. söder om knuten, 0,14 m. över marken; kst. + 83,26 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till nya avlopp från och genom torrlägningsområdet. Enligt förslaget skall företaget omfatta utförande av dikessträckorna A-B-C-D-E, C-F, D-G och D-H.

Av profilritningarna (ritning 2) framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan ha- va de nya dikessträckorna markerats med heldragna röda linjer och platserna för om- murningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, lik- artade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsman- nen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinning- en från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikes- sträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att av- rinningen vid normala flöden uppgår till 1,2 å 1,4 liter per sekund och ha. Dimen- sionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör ej broar eller trummor för allmänna vägar.

Enskilda vägar.

Vid dikningsföretagets utförande kommer några trummor för enskilda vägar att

rivas. Då de nya avloppen skola utföras som täckta ledningar, behöva dessa trummor

emellertid ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entrepre-

nör att återställa vägbannan i fullgott skick så snart avlopp framdragits genom väg.

Den nuvarande rörtrumman vid 7+62 skall bibehållas oförändrad.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med de nya avloppens utförande måste möjligen någon stolpe för kraft-

ledning flyttas eller omstagas. Det skall åligga Sydsvenska Kraftaktiebolaget, som äger

kraftledningen, att utföra detta arbete mot ersättning av dikningsföretaget. Ersätt-

ningen skall motsvara bolagets självkostnader för arbetet.

Innan dikningsföretaget påbörjar arbete, som berör kraftledning, skall företagets

styrelse i god tid underrätta ledningens ägare eller dess representant.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av

vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras.

I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör,

då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning till Sydsvenska Kraftaktiebolaget.

För flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall ersättning utgå till Sydsvenska Kraftaktiebolaget med belopp, som motsvarar bolagets självkostnader för arbetet.

2/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid företagets utförande, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synmännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för flyttning och omstagning av kraftledningsstolpar skall utbe-

talas så snart arbetet utförts.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord

och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 8900 kr. Kostnadsförslag

har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför syne-

männen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats upp-

komma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i

10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nu-

varande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande

och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt

till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet

m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skill-

naden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig

brukningsbåtnad, därigenom att vissa öppna avlopp, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, komma att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde pr meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 7 och 8 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden. Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden, bil. A.

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskild bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C. och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ Det nya avloppet skall följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla en belastning om 16 kg. per cm. av rörets längd.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.

- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2656 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3600 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 14-36, 38-39 och 43-44 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4502 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C-D, C-F och D-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1300 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5000 (3300+200+200+1300) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 38-42 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1480 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1450 (950 + 500) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 43-46 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1016 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 4600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5250 (650+4600) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2656	A-B	3600	1,355422
2.	4502	B-C-D, C-F, } D-G	3700	0,821857
3.	1480	D-E	950	0,641892
4.	1016	D-H	650	0,639764

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
9654	8900	0,921898

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2656	3600	1,355422
2.	4502	5000	1,110618
3.	1480	1450	0,979730
4.	1016	5250	5,167323

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	7158	7300	1,019838
1+2+3	8638	8250	0,955082
1+2+4	8174	7950	0,972596
2+3	5982	5950	0,994651
2+4	5518	5650	1,023922
2+3+4	6998	6600	0,943127
3+4	2496	6200	2,483974

Av förestående utredning framgår att alla avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföres gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan

fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. B). I längdens kolumn 5 angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören

eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängden (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava två nya fixpunkter avvägs och befästs. Deras lägen

i plan och höjd hava utmärkts och antecknats på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Stödmur av betong vid södra sidan av allm. vägen Araskoga-Vollsjö, c:a

89 m. NV om avvägningpunkten 50+63. Stödmurens krön, östra sidan, c:a 1,00 m.

över marken; jb. + 98,62 m.

Fixpunkt 2. Jordfast sten c:a 7 m. norr om avvägningpunkten 6+38 vid östra sidan

av enskilda vägen till Vollsjö 25⁷. Utmärkt med järndubb, 0,10 m. över marken; jst.

+ 92,05 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mon. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse, bestående av tre personer, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 §

vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola

avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas

hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till

sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64. § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid all-

mänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägar-

na tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets anda-

målsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna

i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagnings-

bevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjor-

ton dagar före sammanträdet kungöras ^{dels} i Vollsjo kyrka, ^{dels} genom annons i minst en
av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall ej utgå.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Vollsjo nr 19 och 25 av år 1951". Mål, som be-

röra företaget och som ej är att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Färs häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt inte besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 25 här ovan angivna tiden.

Vollsjö den 3 april 1951.


Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör



Anton Gröndahl






Nils Andersson

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. lita. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vollsjö socken.</u>						
<u>Vollsjö 25⁷, 1/24 mtl.</u>						
Nils Olof Persson	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-6		1850 ✓		✓ 1705,51	19,163	✓
<u>Vollsjö 25⁶, 1/24 mtl.</u>						
Ove Nyman						
Avd. 1. Ägofig. 7-13		806 ✓	743,05			
Avd. 2. Ägofig. 14-18		1052 ✓	969,84	✓ 1712,89	19,246	✓
<u>Vollsjö 25³, 1/144 mtl.</u>						
Nils Nilsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 19-21		604 ✓		556,83	6,257	3. <i>ej</i>
<u>Vollsjö 25⁴, 1/144 mtl.</u>						
Anton Nilsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 22		228 ✓		210,19	2,362	4. <i>ej</i>
<u>Vollsjö 25², 1/48 mtl.</u>						
Nils Andersson						
Avd. 2. Ägofig. 23-27	S	1029		✓ 948,63	10,659	✓
<u>Vollsjö 19², 1/24 mtl.</u>						
Överföres		5569		5134,05	57,687	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likn.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		5569		5134,05	57,687	
Nils Andersson						
Avd. 2. Ägofig. 28-36,38-39, 43-44	S	1577	1453,83			
Avd. 3. Ägofig. 38-40		614	566,04			
Avd. 4. Ägofig. 43-44		330	<u>304,23</u>	2324,10	26,113	Lx +
Vollsjö 19 ¹² , avs. Otto Nilsson. ~~Hanna Andersson.~~						
Avd. 2. Ägofig. 37		12 ✓	11,06			
Avd. 3. Ägofig. 41		320 ✓	295,01			
Avd. 4. Ägofig. 45		110 ✓	<u>101,41</u>	407,48	4,578	ej
Vollsjö 19 ³ , 1/48 mtl.						
Nils Andersson.	2					
Avd. 3. Ägofig. 42		546 ✓		503,36	5,656	ej
Vollsjö 19 ⁵ , 1/8 mtl. Karl Erik Andersson ~~Otto Anderssons dödsbo~~						
Avd. 4. Ägofig. 46		576		531,01	5,966	ef
Summa		9654		8900.-	100.-	
Vollsjö den 3 april 1951.						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

<u>Fastighet</u> Ägare m. m.	Sök o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad		
kronor	kronor	kronor	procent	procent		
1	2	3	4	5	6	7
		Å tjänstens vägnar:				
		 C.H.Wallér				
		Statens lantbruksingenjör				
		 Anton Gröndahl		 Nils Andersson		
		Gode män.				
		Anteckningar med rätt avse ändringar i ägande- rätten, som inkräppt efter signifikationer. Malmö den 15 juli 1953.  Statens lantbruksingenjör				

<u>Fastighet</u> Ägare m. m.	Sök. o. likf. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7