
Blad 1.



LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Ödåkra dikningsföretag år 1953

I Fleninge SOCKEN(~~-NÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1953 (~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

KTN.Nr 001

Erik Alsbo
(NAMN)

ORIGINAL
~~KOPIA~~ M 3·1050


Lantbruksingenjör.
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3


KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4693-1

Blad 2.


Förslag till 28" brunn
Skala 1:50




Förslag till 32" brunn
Skala 1:50




Förslag till 36" brunn
Skala 1:50



Förslag till 48" brunn
Skala 1:50





Längdskala 1:4000



Höjdskala 1:100



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Ödåkra dikningsföretag år 1953

I Fleninge socken-(~~kap~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~om~~) 1953 {I / RITN.NR C 02} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

M 1:3 1:1050

Erik Abelin
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3


Arkivnummer 4693-2

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.


Statens Reproduktionsanstalt 1951
974291 L

Blad 3.


0




3




5+70




Ågobro mellan 12+10 – 12+15




9




12+50




3+50




6




0+50



9+50



6+50




Ågobro mellan 3+60 – 3+63




13




1




Trumma vid 9+64 – 9+77




Ågovägsbro mellan 6+53 – 6+57




13+50



4




1+24




10



14




4+32




7



1+50




10+50




7+50




4+50




2




11




8




5




11+50




2+50




8+50



5+50




12




Förslag till ommurning av röruttopp vid 1.

Skala 1:50



Sektion A-A



Skala 1:50



Sektionsskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Ödåkra dikningsföretag år 1953

i Fleninge socken-(~~kap~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1953 (~~i~~ ~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 003

Original

~~Kopia~~

M 3*1050

Erik Olsson
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

Arkivnummer 4693-3

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

E 4693-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3*1050

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

ÖDÅKRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

i Fleninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1953 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

ÖDÅKRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

i Fleninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1953 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll			sid. 1-3
Bilagor 1 - 3			" 4-9
Värderingslängd	Bil.	A.	" 10-12
Kostnadsförslag	"	B.	" 13-16
Arbetsbeskrivning	"	C.	" 17-20
Utlåtande	"	D.	" 21-28
Kostnadsfördelningslängd	"	Da.	" 29

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ödåkra n:ris 2 - 4 i Fleninge socken av Malmöhus län.

År 1953 den 15 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman, hos Gunnar Nilsson, Åkeralund, Ödåkra, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bilaga 1), handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Ödåkra n:ris 2 - 4 i Fleninge socken.

Följande sakägare, sökande till förrättningen, hade infunnit sig:

Gunnar och Olof Nilsson, äg. hälften var av 1/4 mtl. Ödåkra 3^3 enl. lagf.

Ebba och Alli Palm, äg. 3/16 mtl. Ödåkra 2^2 enl. uppgift, gm Henry Hallberg enl. fullmakt, bil. 3.

Jarl Sonesson, äg. 5/24 mtl. Ödåkra 4^5 enl. lagf. § 342 den 13/5 1930.

Elsa Svensson, äg. 145/768 mtl. Ödåkra 4^{23} enl. lagf. den 29/4 1953.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen hade ingen att anmäla.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företaget hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, likaså plankarta över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda undersökningar.

§ 5.

Avgavs förrättningsmannens utlåtande - se Bil. D - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 6.

Sakägarna överenskommo, att fördela kostnaderna i enlighet med bilaga Da.

§ 7.

Till nyssnämnda utsågs Jarl Sonesson.

§ 8.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 164:- kronor, vilka förskotterats av Gunnar Nilsson med 38:75 kr., av Elsa Svensson med 52:25 kr. och av Jarl Sonesson med 73:- kr.

§ 9.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Gunnar och Olof Nilsson	30 ha
Jarl Sonesson	23 "
Elsa Svensson	18 "
Ebba och Alli Palm	25 "

§ 10.

Beslöts att företaget skulle igångsättas snarast möjligt.

§ 11.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Ödåkra den 15 juli 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 1.
1157.

Ek.D. nr 34/729 1947.

RESOLUTION.

Översändes till k.o. lantbruksingenjören Eric Alström ——— som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 december 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kihnman E. Wessman

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

Ek. D 34/ n:r 222 år 19 47
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 22. NOV. 1947
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län föreslå e.o.lantbruksingenjören Eric Alström såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Fleninge socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Ödåra nr 4 m.fl. fastigheter.

Malmö den 19 november 1947
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

- 7 NOV 1947

58

Ek.D. nr 34/729 år 1947.

Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 6 november 1947.

På tjänstens vägnar:

Ekermann

34

Ek. D nr 729 år 1947
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 6. NOV. 1947
Landskansliet.
7 NOV 19

Till Kungliga majestäts befallningshavande i Malmöhus län

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark tillhörande Gustav Nilssons stbhus Ödåkra nr 3, Jarl Sonesson Ödåkra nr 4 och Elsa & Karin Svensson Svensgårds fruktodlingar Ödåkra i Fleninge socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes på omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ödåkra.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till lantbr. Jarl Sonesson Ödåkra nr 4.

Ödåkra den 21-7-1947

Gust. Nilssons stbhus

Gunnar Nilsson

Jarl Sonesson

Jarl Sonesson

94008

Svensgårds fruktodlingar. Ödåkra.

Elsa Svensson Karin Svensson

Fröknarna Ebba & Alli Palm Ödåkra nr 2.
A.B. Vin & Spritcentralen Ödåkra.
Björka Gård i kropps socken, lydande under Vasatorps Gods.
Villaägare inom Ödåkra stationssamhälles östra del.

Bilaga 2

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Ödåkra nr 4 m.fl. hemman i Fleninge socken av Malmöhus län, och yrkar att förrättningen utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Ödåkra den 2 september 1952.

Ebba Persson Alvie Persson

Vittnesord:
Erik Ahlström

Bilaga 3.

Fullmakt.

För Förvaltare Henry Carlberg
att föra vår talan vid sammanträde
i Ödåkra den 15 juli 1953.

Edna Palm
Ödåkra

Ellie Palm
Ödåkra

Bevittnas.

Elin Nilsson

Margaretha Nilsson

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
[illegible] SOCKEN.							
Ödåkra 3[3], 1/4 mtl.							
Gunnar och Olof Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	1	1.82		3500	5000	1500	2730:-
"	2	3.26		"	"	"	4890:-
A-Summa		5.08					7620:-
B. Brukningsbåtnad.							3250:-
Totalsumma							10870:-
Ödåkra 4[5], 5/24 mtl.							
Jarl Sonesson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	3	1.55		3500	5000	1500	2325:-
"	4	1.40		"	"	"	2100:-
"	5	1.52		"	"	"	2280:-
"	6	1.00		"	"	"	1500:-
A-Summa		5.47					8205:-
B. Brukningsbåtnad.							3430:-
Totalsumma							11635:-
Ödåkra 4[23], 145/768 mtl.							
Elsa Svensson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	7	1.42		3500	5000	1500	2130:-
"	8	1.84		"	"	"	2760:-
Överföres		3.26					4890:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		3.26					4890:-
Åker	9	0.49		3500	5000	1500	735:-
"	10	0.50		"	"	"	750:-
A-Summa		4.25					6375:-
B. Brukningsbåtnad.							3240:-
Totalsumma							9615:-
Ödåkra 2^{2}, 3/16 mtl.							
Hoba och Alli Palm							
A. Älgtringsbåtnad.							
Åker	11	0.50		3500	5000	1500	750:-
"	12	1.38		"	"	"	2070:-
"	13	1.60		"	"	"	2400:-
A-Summa		3.48					5220:-
B. Brukningsbåtnad.							3100:-
Totalsumma							8320:-
Sammandrag							
Ödåkra 3^{3}, 1/4 mtl.							
Gunnar och Olof Nilsson	1-2	5.08					10870:-
Ödåkra 4^{5}, 5/24 mtl.							
Jarl Svensson	3-6	5.47					11635:-
Ödåkra 4^{23}, 145/768 mtl.							
Elsa Svensson	7-10	4.25					9615:-
Ödåkra 2^{2}, 3/16 mtl.							
Hoba och Alli Palm	11-13	3.48					8320:-
Summa		18.28					40440:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Ödåkra den 15 juli 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A - B.					
1-1+24	24	Betongrör 24"	m	24	19:-	456:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	24	10:-	240:-	
1+24-2+20	96	Betongrör 24"	m	96	19:-	1824:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	96	5:-	480:-	
2+20-2+25	5	Betongrör 21"	m	5	15:-	75:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	5	4.50	22:50	
2+25-2+28	3	Betongrör 21"	m	3	15:-	45:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	3	15:-	45:-	
2+28-3+60	132	Betongrör 21"	m	132	15:-	1980:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	132	4.50	594:-	
3+60-3+63	3	Betongrör 21"	m	3	15:-	45:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	3	15:-	45:-	
3+63-4+32	69	Betongrör 21"	m	69	15:-	1035:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	69	5:-	345:-	7231:50
Tills.	332	meter					
Omurmning av rörutlopp vid 1						150:-	
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m.		vid 2+20	st.	1	170:-	170:-	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m.		vid 3+63	st.	1	140:-	140:-	460:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %							1508:50
					Summa Kronor		9200:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPROGRAPHANSTALT 300 951

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan B - C				
4+32-4+36	4	Betongrör 21" m	4	15:-	60:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	15:-	60:-	
4+36-6+52	216	Betongrör 24" m	216	19:-	4104:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	216	6:-	1296:-	
6+52-6+57	5	Betongrör 21" m	5	15:-	75:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	15:-	75:-	
6+57-7+79	122	Betongrör 21" m	122	15:-	1830:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	122	5:-	610:-	8110:-
Tillg. 347 meter						
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m.		vid 4+36, 5+70 och 6+52 st.	3	170:-	510:-	510:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						1730:-
			Summa Kronor			10350:-
		Dikessträckan C - D.				
7+79-9	121	Betongrör 21" m	121	15:-	1815:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	121	5:-	605:-	
9-9+69	69	Betongrör 18" m	69	11:-	759:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	69	4:-	276:-	
9+69-9+77	8	Befintlig trumma av 36" betongrör rensas och bibehålles			25:-	
	198	Överföres			3480:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	198	Överfört				3480:-	
9+77-11+14	137	Betongrör 18"	m	137	11:-	1507:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	137	4:-	548:-	5535:-
Tills.	335	meter					
Brunnar med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+69 och 9+77			st.	2	300:-	600:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+79, 9 och 10+5			st.	3	140:-	420:-	1020:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %							1245:-
					Summa Kronor		7800:-
		Dikessträckan D - E.					
11+14-12+10	96	Betongrör 18"	m	96	11:-	1056:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	96	6:-	576:-	
12+10-12+15	5	Betongrör 18"	m	5	11:-	55:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	5	15:-	75:-	
12+15-13	85	Betongrör 18"	m	85	11:-	935:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	85	6:-	510:-	
13-14+24	124	Betongrör 15"	m	124	9:-	1116:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	124	4:50	558:-	4881:-
Tills.	310	meter					
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+14, 12+50 och 13			st.	3	110:-	330:-	
		Överföres				330:-	4881:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överförd			330:-	4881:-
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 14+24		st.	1	140:-	140:-	470:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						1049:-
			Summa Kronor			6400:-
		Sammanställning:				
	332	Dikesstråken A - B				9200:-
	347	" B - C				10350:-
	335	" C - D				7800:-
	310	" D - E				6400:-
Tills.	1324	meter	Summa Kronor			33750:-

Ödåkra den 15 juli 1953

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen får ej innehålla sten.

8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sider om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Ommurningen vid 1 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskin-

arbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

11/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

13/ Samtliga brunnar skola förankras 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskikt av brunnstegel eller betongsten.

15/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskikt av brunnstegel eller betongsten.

16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täkdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över marknivån.

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, däresr detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke, så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, däresr det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

24/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. =+ 17.48 m.</u>

Vertikal järndubb och kors i stor kullrig jordfast sten i grunden mel-

lan Ödåkra 3^3 och Flesinge. Omkring 80 m. Ö om sektion i eller omkring 80 m. Ö om Videbåken i rak linje med nu avvägda diko.

Fikp. =+ 18.88 m.

Vertikal järnstubb och kors i jordfast sten i Ödåkra 3^3 S gräns omkring 16 m. åt Ö, räknat från gränshörnet vid enskilda vägen till Flädjö och omkring 160 m. S om sektion 4+32.

Fikp. =+ 21.88 m.

Horisontal järnstubb och kors i grunden till logen å Ödåkra 4^{23} i N gavels 2,15 m. från laggerten, 4,75 m. från "ytterhörnet" av f.d. svinstall, som är tillbyggt vid sidan av logen 0,25 m. över marken och 0,30 m. från grundstenens överkant.

Fikp. =+ 25.96 m.

Vertikal järnstubb och kors i jordfast sten Ödåkra 2^2 V gräns omkring 12 m. N om sektion 14+24.

Ödåkra den 15 juli 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid synneförrättning angående torrläggning av marker till Ödåkra n:ris 2 - 4 i Flemings socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 december 1947 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ödåkra n:ris 2 - 4 i Flemings socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av förrättningsmannen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Förrättningen är handlagd utan gode män.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, ligger omkring 1 km. Ö om Ödåkra station på järnvägslinjen Helsingborg-Ängelholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett öppet floddike, som från avvägningspunkten 14+24 avleder vattnet i östlig riktning. Det öppna diket har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas

begärda upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckorna A - B, B - C, C - D och B - E) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattensamlade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dessa dikessträcker utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner liksom läget för de omsprängningar och de brunnar, som skola utföras. För nämnda konstarbeten ha även skilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på bifogade planskarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknatsmed ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.o liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt förrättningsmannens åsikt beredas bättnad

i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas, mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets syssloman, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 4. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de diketssträcker, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 33.750:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 5. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har träffats angående kostnadernas fördelning, (Bil. Da). Vidare har förrättningsmannen uppskattat den båtnad, som genom företagets ut-

förande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden har förrättningsmannen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenavrinningsförhållanden. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande terrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar båtnaden för företaget. Resultaten av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, (Bil. A), som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta terrläggningsföretag.

Mom. 6. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finner förrättningsmannen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall sålunda, därest sökanden vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigt inom 10 år efter det att syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbrukastyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka utmärkats i förhållande till jämföreleseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsfö-

retagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej överflyttas, belastas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avvägа annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara bindande.

Mom. 7. Dikningsföretagets syning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 8. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande. Är någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar

och botar han efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysselsmannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den förutnämnde. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 8a Organisation m.m.

Företaget skall skötas av en sysselsman.

Sysselsmannen åliggert

att omhesörja företagets utförande samt kontrollentreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att samtliga dikesstrăcker alltid hållas i fullgott skick samt omhesörja reparations- och underhållsarbeten,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysselsmannen för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Företaget skall benämnas Ödåkra dikningsföretag år 1953. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 60:66 kronor. Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vara och ens mark.

Mom. 10. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Södra Sydsvenska vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Mom. 11. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Ödåkra den 15 juli 1953

I tjänsten:

/Erik Aletrön/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 2a.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Ödåkra 3^3, 1/4 mtl.						
Gunnar och Olof Nilsson	S	10.870:-		9.000:-	26,667	20
Ödåkra 4^5, 5/24 mtl.						
Jarl Svensson	S	11.635:-		10.350:-	30,667	20
Ödåkra 4^{23}, 145/768 mtl.						
Elsa Svensson	S	9.615:-		7.800:-	23,111	0
Ödåkra 2^2, 3/16 mtl.						
Ebba och Alli Palm	S	8.320:-		6.600:-	19,555	0
Summa		40.440:-		33.750:-	100,000	

Ödåkra den 15 juli 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Ovanstående fördelning av kostnaderna för utförandet och framtida underhållet av Ödåkra dikningsföretag år 1953 godkännes.

Ödåkra den 15 juli 1953

Gunnar Nilsson o. Olof Nilsson

Jarl Svensson

Elsa Svensson

Ebba o. Alli Palm

p. Alli Palm

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7